招标工程量清单

招　标　人：成都双流板桥轨道城市发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：中国建筑西南设计研究院有限公司

（单位盖章）

2026 年 5 月 27 日

双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　工程

招标工程量清单

招　标　人：成都双流枢纽轨道城市发展有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：吴丹

（造价人员签字盖专用章）

造价咨询人：中国建筑西南设计研究院有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：陈勇

（签字或盖章）

复　核　人：王莉苹

（一级造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026 年 5 月 27 日

复核时间：2026 年 5 月 27 日

总 说 明

双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目位于：成都市双流区黄水镇板桥社区五组，项目北至长润横街,东临长润路,西接长鸿路,南至金河路。建筑结构形式：地下室为框架结构，地上主楼为剪力墙结构，商业为框架结构。项目总用地面积为34865.30平方米,总建筑面积104118.74平方米（具体面积以最终确定的报规面积为准）。地上由住宅和商业配套服务用房组成，地下为1层地下室（局部二层）,由地下车库、设备用房等组成。

二、工程量清单编制范围

施工图红线范围内所有工程，包括但不限于土建工程（含基坑支护、土石方工程、地基处理等）、安装工程（包括但不限于强电工程含变配电、给排水工程、消防工程、暖通工程、弱电工程、泛光照明、光伏工程、抗震支架工程等）、装饰工程、幕墙工程、地下室示范区交安工程，其中住宅批量及公区精装修工程、大区景观工程、展示区装修工程、展示区景观工程、交安工程以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中；慢充电桩、电梯、入户门以甲供材料和工程设备暂估价形式包含在总包合同价中；红线范围外的工程的人行及车道与市政道路接驳工作；具体范围详见招标人发出的招标工程量清单、施工图设计文件、总分包施工界面划分表和技术要求等。

2.1总承包自行实施部分：

2.1.1建筑工程：

土石方工程、基坑支护工程、地基处理工程、主体建筑及结构工程、屋面工程、保温工程、防水工程、幕墙工程等。

2.1.2装饰工程：

（1）装饰装修工程：包含但不限于初装修工程（包括楼梯间、消防控制室、柴发机房、风机房、电梯机房等室内装饰装修）；二次精装修和总承包的具体界面结合《技术措施表》，以《双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段总分包工程施工界面划分表》为准。

（2）外立面装饰装修工程（幕墙工程，外立面保温工程，幕墙预埋件）。

（3）标识标牌（仅地下室示范区交安标识标牌、人防标识标牌、安装设备和管道的标识标牌及蓝牌）。

（4）改造工程：以《双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段总分包工程施工界面划分表》的拆改工程为准。

2.1.3总平工程

下沉广场、下沉会所以外的顶板绿化区域回填至种植土标高以下30cm，下沉广场、下沉会所区域回填至下沉区域景观标高种植土标高以下30cm，最终以现场指令的实际回填高度根据交接手续据实结算。

总平安装工程详见总平图及工程量清单。

2.1.4强电工程：

2.1.4.1变配电工程

（1）变压器部分

从高压开关柜（含设备）至变压器（含设备），包含变压器、母线槽（含始端箱、终端箱、支吊架以及与变压器、箱柜间的连接排等）、型钢基础、防火封堵、标识标牌制作安装、电力电缆、接地和调试。

（2）低压配电工程部分

从变压器（含设备）至低压配电柜（含柜设备），包含低压配电柜，低压配电房内桥架、母线槽（含始端箱、终端箱、支吊架以及与变压器、箱柜间的连接排等）、型钢基础、防火封堵、标识标牌制作安装、电力电缆、工具箱、消防安全防护设施、供电局检测系统、远传系统、电缆沟支架、电缆沟盖板、绝缘垫、接地和调试。

总 说 明

（3）户表工程

从低压配电柜（含柜设备）至户表箱（含箱设备），包含户表箱、电力电缆、预分支电力电缆、电缆转接箱、电缆桥架、型钢基础、防火封堵、标识标牌制作安装和调试。精装房：户内配电箱（不含箱内元器件）至用电末端的所有预埋管道、底盒，清水房：户内配电箱至用电末端的所有内容。

2.1.4.2柴油发电机：发电机组的供货安装、调试，含取得通过政府验收并取得环保合格证明、含发电机本体到低压配电柜的电缆、母线供应及安装。包含提供深化设计图，实施结构及砌体施工、积油沟、进排风井道、地面回填、集水坑及水泵、给水主管、排水沟、防雷接地系统、消防相关工作等。

2.1.4.3普通配电工程：完成低压配电柜出线端之后的所有配电设备材料的供应及安装。包含：低压配电房出线端后电缆通道、电缆、配电箱、电表箱的供应、安装及调试。

2.1.4.4楼层电力及照明：完成总包图纸范围内从公共配电箱出线端至用电点位线管的预留预埋（含精装区域配管）；完成非精装区域的各房间内配电箱至用电点位的穿线、设备供应安装及调试；完成公共设备间（井）照明及必要插座的安装。

2.1.4.5地下电力及照明：完成图中工程（除精装区域内的照明及插座点位）。

2.1.4.6充电桩

充电桩工程：从低压配电柜（含设备）至充电桩配电电源箱，至充电桩配电表箱，再至充电桩开关箱（或控制箱），充电桩（慢充充电桩为甲供），电力电缆，桥架，电气配管，电气配线和调试。

2.1.4.7卫生间LEB端子、预埋管及端子箱与接地网施工:按图纸与界面表完成相关工作内容。

2.1.4.8应急照明、疏散指示配电、防雷接地系统：按图纸完成所有工作内容。

2.1.4.9室外总坪电气：按设计图纸所示预埋套管、电缆井。

2.1.4.10人防按设计图纸所示平时安装到位内容计入本次范围。

2.1.5给排水工程：

2.1.5.1给水系统：从自来水总表（不含该表）至用水末端的所有内容，其中总表、总表井、户表及其他部位水表由自来水单位实施，具体内容最终以自来水公司规定为准；洁具仅门卫室及垃圾房洁具（若有）由总包单位实施。

2.1.5.2排水系统：总平雨污系统第一口井（不含井）接口至排水房间排水点位，具体内容按施工界面划分表为准。

2.1.5.3人防：按设计图纸所示平时安装到位内容计入本次范围。

2.1.6弱电智能化系统：本次弱电智能化系统根据设计图示内容，包含综合布线、电话系统、计算机网络系统、视频监控系统、电子巡更系统、周界报警系统、入侵报警系统、信息发布系统、访客对讲系统、一卡通管理系统（单元门禁、电梯刷卡）、电梯梯控系统、停车场管理系统、电梯五方通话系统、电表远传系统、能耗管理系统、UPS供电系统等。

2.1.6.1综合布线：红线至户内弱电箱段、弱电箱至点位段内所有配管（含引线）、桥架、预留、预埋、封堵等。

2.1.6.2信息发布系统：线管预留预埋。

2.1.6.3人防弱电系统：按设计图纸及工程量清单量表所示内容计入本次编制范围。

2.1.6.4其余弱电系统：按设计图纸所示内容计入本次编制范围。

2.1.7消防工程：

2.1.7.1消防工程按设计图纸所示内容计入本次编制范围，包含消防水系统、消防电系统、气体灭火系统、余压控制系统等。

总 说 明

2.1.7.2消防电系统编制范围包含火灾自动报警及消防联动控制系统、防火门监控系统、火警广播系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、应急照明控制系统、余压监控系统、一氧化碳报警系统、气体灭火控制系统、UPS系统等。
2.1.7.3消防水系统编制范围包括消火栓系统、喷淋系统、气体灭火系统等。
2.1.8暖通工程：
2.1.8.1除防排烟风口精装区域装饰面开孔、加固及回敷外，其余全部区域的防排烟系统按设计图纸所示内容计入本次编制范围。
2.1.8.2人防通风工程按图纸所示平时安装到位内容计入本次编制范围。
2.1.8.3空调及供热系统：在精装范围。
2.1.8.4卫生间排气排风系统：外墙风帽的采购及安装。
2.1.8.5户内暖通所需的预留套管按设计图纸所示内容计入本次编制范围；卫生间、厨房及新风系统外墙上预埋钢套管均配置不锈钢防雨、防虫风口，此部分按图示内容计入本次编范围范围。
2.1.9泛光工程：按图示范围内的所有内容（除总平景观上的泛光照明外）。
2.1.10光伏工程：按图示范围内的所有内容。
2.1.11抗震支架：按设计所示内容计入本次编制范围。
2.1.12电梯工程：完成机房照明及必要插座安装。
2.1.13详细施工界面划分以《技术措施表》结合《双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段总分包工程施工界面划分表》为准。
2.2属于总承包范围，但需进行专业分包的暂估工程：
2.2.1住宅批量及公区精装修工程
2.2.2大区景观工程
2.2.3展示区装修工程
2.2.4展示区景观工程
2.2.5交安工程
2.3属于总承包范围，但需甲供的暂估工程：
2.3.1电梯工程（含采购及安装，具体见电梯安装工作界面划分表）
2.3.2慢充充电桩工程（仅主材甲供，其余内容总承包完成）
2.3.3入户门（含采购及安装）
2.4招标人另行发包的专业工程：
2.4.1正式用电外线接入工程（外电工程（红线外）。
2.4.2正式用水工程：市政给水主管道至项目总平水表井（包括水表井室和水表），具体以自来水公司意见为准。
2.4.3天然气工程：燃气工程的设计、安装、调试及竣工验收通气工作。
2.4.4联通、移动、中国电信网络接入工程：根据运营商要求，需要由总承包单位配合完成施工的工作，总承包单位不得拒绝。
2.4.5广电电视工程（含“三网合一工程”）：根据运营商要求，需要由总承包单位配合完成施工的工作，总承包单位不得拒绝。

总 说 明

2.4.6标识标牌等工程。

三、工程量清单编制依据

3.1基准方中建筑设计股份有限公司出具的电子版招标图（民用建结水电暖图纸）（2026年4月版）及设计图纸答疑；

3.2中拓维设计有限责任公司出具的电子版人防图纸（2026年4月版）；

3.3中国建筑西南勘察设计研究院有限公司出具的电子版（2026年4月）岩土工程勘察报告、电子版地质剖面图及勘探点平面布置图；

3.4中国建筑西南勘察设计研究院有限公司出具的电子版基坑支护（2026年4月版）图纸；

3.5双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段地形图及方格网；

3.6招标人提供的《双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段施工界面划分表》；

3.7招标人提供的招标文件、招标技术标准及材料品牌要求；

3.8中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013等工程量计算规范；

3.92020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；

3.10《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15号）；

3.11四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程里清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程里清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）；

3.12四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3160号）；

3.13相关技术规范、标准图集等；

3.14施工场地实际情况；

3.15其他相关资料。

四、投标报价注意事项

4.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。

4.2工程量清单的工程量是按计价规范和计量规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按相应的计量规范编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与计价规范和计量规范的各条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，请投标人报价时注意。

4.2.1本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、技术标准和要求、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

4.2.2如招标人工程量清单中项目特征不完整，以设计图纸和现行相关规范为准。

4.2.3投标人所报本工程的分部分项清单综合单价，应依据现行规范、设计图纸、招标文件、计价规范、计量规范、本工程量清单中工程量清单计价表的项目特征、本工程量清单的编制说明等为依据。本次招标工程量清单中增列了一些项目，投标人应将工程量清单与设计图纸、招标文件结合并按以上要求同样报出完整的综合单价，同时施工质量均应满足规范和设计要求。

4.2.4工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

4.2.5招标人保留取消工程量清单中某些项目，减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的

总 说 明

索赔。

4.2.6工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

4.2.7综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素，投标人以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。

4.2.8投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。

4.3投标报价说明

4.3.1投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。

4.3.2工程量清单中的分部分项工程量清单是指：完成拟建工程实体工程项目数量的清单。投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

4.3.3工程量清单中的总价措施项目清单、单价措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目的清单。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价；中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）做出调整性意见而得到另外的支付。

4.3.3.1本次招标总价措施项目清单计价表中的项目除安全文明施工费（即环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行自主报价，招标人未列的措施项目投标人可自行增加，若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。施工过程中《总价措施项目清单与计价表》中未实施的项目结算时不计算费用。

（1）总价措施项目清单中项目除安全文明施工费（即环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）外其余的项目均总价包干使用，无论何种情况（包括政策性调整）中标后均不得调整。

（2）投标人投标报价时，总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费）按招标人给定金额统一计入投标报价总价内。结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、施工合同相关条款等执行。

4.3.3.2单价措施项目清单工程量按实结算。投标人在投标报价时不得自行更改或增减单价措施项目清单中招标人给定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量。

4.3.3.3在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

（1）临时工程实施完毕后，投标人按发包人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收（含建渣清运），相关费用（含残值回收）由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。

投标人应自行承担将施工所需的施工用水接至场地内各用水点的费用。应为各专业承包单位预留并提供施工用水接口，负责施工用水设施的保护、安全防护、维护，并保证各使用单位的用水负荷，相关费用由投标人考虑在相应总价措施项目中，中标后包干使用，不予以调整。

（2）投标人应自行负责甲方给定接入点至施工范围（含）临时用电的设计、安装、接入、使用管理、维护和使用后拆除及残值回收工作，相关费用由投标人考虑在相应总价措施项目中，中标后包干使用，不予以调整。

（3）发包人不提供通讯线路，由投标人与当地电信部门联系安装现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并自行负责安装施工现场视频系统所需要的网络宽带设备，

总 说 明

承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期间的通讯费用。投标人所安设的通信设施应保证整个施工场地内信号全覆盖。上述工作所产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中。

（4）为了出入施工场地方便，市政道路的临时开口费用，以及施工场地内部道路、运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用，由投标人自行完成相关手续办理并承担相关施工费用。

其中临时施工道路开口所涉及的所有手续办理，包括并不限于市政绿化迁移、市政道路及人行道的破坏及修复，市政电力、自来水管线及燃气管线迁改、保护、加固及修复等涉及的相关费用均由投标人承担，包含在除暂列金外的合同价格中，无论用地红线入口及外部公共道路接口如何变化，发包人均不另行支付任何费用。

（5）本项目的市政道路永久性开口所涉及的所有费用，包括并不限于市政绿化迁移、市政道路及人行道的破坏及修复，市政电力、自来水管线及燃气管线迁改、保护、加固及修复等涉及的相关费用均由投标人在9号地块地下室建筑与装饰工程的总价措施项目清单计价表中报价，无论后期接口范围、形式及外部公共道路接口如何变化，包干使用，发包人不另行支付。

（6）为满足地址证明办理及验收需求，本项目所有楼栋的楼栋牌标识、大门牌标识、楼层牌标识、单元牌标识、户号牌标识等蓝牌标识，均由投标人在地下室建筑与装饰工程的总价措施项目清单计价表中报价，后期蓝牌标识无论何种调整，包干使用，发包人不另行支付。

（7）投标人负责勘察现场，并对施工场地内及周围地下管线、周边道路和邻近建筑物、构筑物做好保护，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，发包人不另行支付。招标人提供的地下管线探测图仅作参考，红线范围及周边可能存在的未探明的管线、线路保护等费用，由投标人投标报价时综合考虑该项措施费用，中标后不论采取何种措施均不作任何调整，也不另行签证。

（8）若周边公共道路进行新建或改造施工时，投标人应积极配合、充分考虑由此造成的影响并承担相应费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（9）投标人必须无条件服从招标人、监理人对施工工序的调整，调整所涉及的措施费用和成品半成品保护费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（10）本工程施工阶段如涉及交叉施工，施工阶段投标人应接受业主的统一协调管理。投标人应充分理解并响应招标人的决定与安排，并应充分考虑项目分期、分阶段施工而必然采取的施工措施、技术措施、安全文明措施以及因分阶段施工而引发的施工降效、临时设施及材料设备多次迁移、人员机械工作量不饱和、施工时间跨度较长、各种措施费用增加等因素综合考虑进行投标报价，中标后不另行支付，且不得因此向招标人提出任何索赔。为此产生的施工降效等费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。

（11）投标人应提前将取土、弃土地点告知招标人，在得到同意后才能实施，弃土、取土产生的运距及相关费用由投标人投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（12）投标人须结合现场实际特殊情况，投标报价时综合考虑交通组织、道路维护、安全防护、行车行人干扰等措施费，发包人不另行支付。

（13）钢筋砼工程中固定位置的支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等费用，由投标人自行在地下室建筑与装饰工程内总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发包人不另行支付。

（14）不同标号砼之间的施工缝、后浇带、消火栓箱、配电箱安装后洞口等部位需增设钢丝（板）网、砌体墙面埋管线处加铺钢丝网所涉及的费用、管路(桥架、风管、水管)避让而增加的费用，由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发包人不另行支付。

（15）本项目施工坐标放线、控制测量、定位复测等施工测量费用由投标人自行在相应总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发包人不另行支付。

（16）赶工补偿费：包含了该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（17）大型机械设备进出场及安拆费(含塔吊基础及附着费、施工电梯基础等)：整个项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械（包括但不限于垂直运输机械、施工电梯、土石方施工机械、桩基成孔机械、试验桩机械、施工电梯基础及附着费等），由投标人自行在地下室建筑与装饰工程的总价措施项目清单计

总 说 明

价表中报价，该费用包干使用，包含可能出现的多次进出场情况，中标后不作调整。
（18）预拌砂浆储存罐基础及拆除费、大体积砼施工措施费、温度监测费等，由投标人投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。
（19）施工围挡、基坑周边的场地硬化、沉砂池，坑底坑上排（截）水沟、集水坑等均由投标人自行完成相关工作内容并在投标报价中综合考虑相关费用，发包人不另行支付。
（20）向政府有关部门缴纳的水资源税等相关费用由投标人自行在地下室建筑与装饰工程的总价措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，中标后不作任何调整，发包人不另行支付。
（21）该项目投标人施工场地的使用仅限于施工图范围内，超出本次招标施工图范围的场地使用须经相关权属单位同意后方可使用，相关费用由投标人报价时综合考虑，中标后不再另行计取费用。
（22）投标人应根据踏勘情况充分考虑临设的建设位置及方式，满足施工、生活以及合同专用条款对在施工现场搭设或租赁供招标人、监理人或其他管理人员办公、会议所需活动板房（分隔由招标人确定）的要求，并对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，因施工需要进行临设二次或多次搭设（施工）、拆除的费用及相应的临时租地费均综合考虑在投标报价中，中标后费用不另行支付。
（23）投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。
（24）打样：投标人承包范围内包括但不限于装修、各专业工程等施工打样（打样面积及范围由招标人确定）费用、因招标人及投标人原因引起的重新打样费用（不限定次数）等综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。中标人必须严格执行招标人样板引路及《成都轨道地产建设工程质量安全标准化管理手册》相关制度。
（25）投标人须结合现场实际情况，自行考虑因夏季高温、雾霾天气等气候条件、以及环保监管等要求导致施工降效等产生的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，投标人不得因此而向招标人提出任何索赔。
（26）投标人应充分考虑施工所需对地下室顶板及其他区域加固等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。
（27）投标人应充分考虑钢结构加工制作安装难度产生钢结构预拼装、现场拼装、钢结构操作平台、临时走道、钢结构多次吊装等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。
（28）投标人投标报价时综合考虑项目施工期间可能发生的下述措施费用：非夜间施工措施费、停水停电措施费（含施工备用发电机费用）、施工噪音环保措施费、防洪防风措施费、特殊工程技术培训费、工程保险费等，中标后不另行支付。
（29）投标人需负责本项目人防工程平战转换预案的编制或委托有资质的单位编制（若需），相关费用包含在除暂列金外的投标报价中，中标后不另行支付。
（30）本项目前期已开展围挡工程招标，《双流西站综合开发项目二期2#、5#及30#地块施工围挡工程》中5号地块的围挡临设工程费用属于总承包安全文明施工费的范畴，相应费用由总承包人承担，投标人在投标报价时综合考虑此费用。具体承担的费用以发包人委托的造价咨询人审核确定的金额为准，并在承包人就近一期进度款中扣除围挡临设工程相应费用的净值或已结算金额，最终在承包人结算金额中也相应进行扣除。
（31）本项目前期已开展部分土石方、围挡及临时降排水招标，《双流西站综合开发项目5#地块围挡及地坪清表工程标段》中包含临时降排水，其中场地中间的临时降水井在承包人施工过程中需进行破除、弃置等由承包人实施；马道的临时支护、临时道路面层后期需进行破除、弃置等由承包人实施；土方外运冲洗设备、临时降水设备需进行利旧，管线等重新布设等由承包人实施。上述相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发包人不另行支付。
（32）本项目前期已开展部分土石方招标，《双流西站综合开发项目5#地块围挡及地坪清表工程标段》中包含部分土石方及对应开挖范围的清表工作。承包人进场后需与清表单位进行场地标高移交，双方按共同确认签署的标高移交单作为各自的结算依据。

总 说 明

（33）本项目实施过程中，由投标人承担以下工作内容，满足工程竣工验收相关要求，并承担相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发包人不另行支付。相关工作内容如下：
a.BIM系统管理（包含BIM设计、维护、管理及BIM应用管理等）
b.需深化设计的专业工程设计费及审查费
c.场地中遗留构筑物（电杆、人行道、给排水设施、管线、挡墙、建（构）筑物等）、场地内现有围墙（除新建围挡含红线外招标人指定区域）等拆除、清运
d.建立智慧工地系统及设立智慧工地展示中心的相关费用（安全文明费以外）
e.按现行政策及主管部门要求的形式进行调整打围范围、更新打围样式等措施
f.工艺工法展示区的制作
g.空气检测
h.人防专业检测相关费用
i.幕墙的四项（风压、气密、水密、平面变形）检测试验费用等检测费用，结构胶的相容性试验费及其他按规定和约定必检项目的检验费
j.安装工程相关检测费用（如：防雷检测、柴油发电机噪音及环保检测、航空障碍灯系统检测、通风系统检测、消防系统检测、生活水箱及水质检测、抗震支架检测等）
k.门窗三性检测
l.钢结构相关检测
m.室内声学、光学相关检测
n.供电相关检测及验收
o.安全体验中心的制作
若以上工作内容投标人不实施，由招标人另行委托的，则在办理结算时按实际发生的相关费用从中标人结算价款中扣除。
（34）投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
（35）投标人充分考虑规范及设计要求的结构层清理、基层处理（含钢筋混凝土墙体、页岩多孔砖、页岩实心砖、页岩空心砖、ALC墙板、加气混凝土砌块、精装范围的结构层清理和基层处理）等相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外的投标报价中，发包人不另行支付。
（36）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在施工过程中编制相应的施工保护方案、报监理人、招标人审批，其相关费用包含在投标报价中，中标后不再另行支付。
（37）施工降排水：投标人须充分考虑本项目施工期间可能发生的施工降、排水费用，相关费用由投标人考虑在相应总价措施项目中，中标后包干使用，不予以调整。
（38）项目创优质工程相关费用投标人综合考虑至投标报价中，不再另计。
（39）投标单位充分考虑门窗、幕墙上等涉及打胶部位所使用的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中，实际发生时不再单独计取。
（40）承包人实施范围内的与市政管网（雨污水、通信、燃气、自来水等）接驳、人行道及车道与市政道路接驳以及施工临时道路开口及管线保护产生的土方开挖、回填、余方外弃、恢复费用、措施费用、排污许可证及相关手续费由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另计。
（41）除清单所列系统调试、试运行外，其余所需系统调试、试运行以及为保证项目通电验收的一切调试费，均由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不另计取。
（42）消防相关检测以及验收费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
（43）在工程实施过程中，投标人需实施的质量控制进行的检测，检测费用已包括在施工投标报价中，不再另计。若项目检测不合格，投标人须无条件进行整改直至复检

总 说 明

合格为止，且整改和复检的费用由投标人承担。
（44）示范区上一层外架设置外挑防坠网，防砸网底部采用压型钢板铺设，确保示范区安全，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。
（45）本工程改造拆除过程中产生的可利旧材料（包括但不限于：原有结构拆除的钢材、钢筋、完整砖石砌块、实木构件、门窗、可用管道、装饰板材、机电设备配件等），所有权归发包人所有。承包人作为施工现场总责任方，负责上述可利旧材料的配合保管工作，保管相关责任纳入承包人现场管理范畴。
（46）本工程后期需营销配合，投标人需按照营销围挡要求搭设长润路、地铁站周边道路营销围挡。相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。
4.3.4规费和税金
4.3.4.1规费：规费是指根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。投标人投标报价时，由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，待工程竣工结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定以企业资质标准对应费率计算。
4.3.4.2税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取增值税和附加税，取费基数为税前不含税工程造价，应计取的增值税按9%税率进行报价，附加税按0.313%税率（工程在市区时）进行报价，合同签订及竣工结算时按省市公布的项目工程所在地的相关政策文件确定综合附加税率，并参照执行。
4.3.5其他项目清单
4.3.5.1暂列金
暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。
4.3.5.2暂估价
暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。
4.3.5.3计日工
投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。计日工人工单价综合费费率按28.38%计算，即：计日工人工单价＝工程造价管理机构发布的工程所在地相应工种计日工人工单价＋相应工种定额人工单价×28.38%，除此外不再计取除税金以外的任何费用。
4.3.5.4总承包服务费
总承包服务是指总承包人为配合协调发包人通过公开招标、比选或其他方式进行的专业工程分包和发包人自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及协调管理、竣工资料汇总整理及合同相关要求等所提供的服务。投标人根据自身的管理经验充分考虑本项目可能存在的由发包人通过公开招标、比选或其他方式进行的工程分包和发包人自行采购的设备、材料的总承包服务费，总承包服务费由投标人自行在地下室建筑与装饰工程按项报价（本项为整个项目的总承包服务费），包干使用，中标后不作任何调整；若投标人未进行报价，认为此项费用已在投标报价时综合考虑，无论是否发生费用，结算时不另行支付费用。
发包人不向投标人支付专业暂估工程的总承包服务费，但为便于后期施工管理，投标人向专业暂估工程中标单位收取的配合费按照专业暂估价工程合同相关约定执行。
4.3.6关于风险：详见合同相关内容。
4.4其他需说明的问题
4.4.1土石方工程

总 说 明

4.4.1.1招标人有权对土石方进行总体调配，其中：建渣、淤泥、腐植土等应根据招标人要求外弃至政府规定的合法倒场，投标人应无条件配合，且由此增加的费用由投标人自行考虑在报价中，中标后不再另行支付。
4.4.1.2挖弃土石方堆场费用由投标人自行考虑在综合单价报价中，中标后不再另行支付。
4.4.1.3土石方计算：挖土石方工程量包括工作面以及放坡增加的工程量。若非招标人原因调整开挖方案，结算时，工作面宽度按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图中的小值计算（例如：工作面宽度施工开挖图为300mm，经确认的竣工开挖图为400mm，结算时工作面宽度按300mm计算）；放坡系数按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图的大值计算（例如：放坡系数招标开挖图为1:0.75，经确认的竣工开挖图为1:0.25，结算时放坡系数按1:0.25计算）。在施工中无论支护方案、挖土方式、挖土深度和土质情况发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。如因护壁垮方等因素造成的挖填土工程量增加，由投标人自行承担，不得因此调整工程量及综合单价。
4.4.1.4回填：放坡系数及工作面按本节4.4.1.3条约定的计算规则进行计算。
4.4.1.5根据地勘资料（地勘报告仅作参考，风险投标人自行考虑），投标人在挖土石方项目投标报价时，应全面、综合考虑挖土石方项目土壤类别情况，包含软弱土、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、非单列的乔木、灌木、草、树兜树根及桩间挖土、建渣、垃圾、场地内所有障碍物（包括但不限于钢筋混凝土、混凝土构件、地坪及道路破除等）、修建马道、石方解小等工作内容；任何情况下，综合单价不作调整。
4.4.1.6本工程所开挖连砂石（或砂砾石）的处置需符合项目所在地相关规定。若连砂石由投标人代为销售处理，处置收益应由投标人综合考虑在“挖运砂石”项目综合单价中折价抵扣，结算时按地勘资料结合各方确认的工程量计算。因政策发生变化导致连砂石无法由投标人处置时的结算办理：施工过程中，根据实时政策，若连砂石运输由第三方向投标人支付费用或者由第三方实施，则结算时只计算连砂石挖方工程量，按“挖土石方”项目执行；若连砂石由投标人挖运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，则结算时计算连砂石挖方及运弃工程量，按“挖土石方”及“余方弃置”项目执行，连砂石工程量以政府砂石资源收储管理机构或政府砂石资源收储管理机构指定第三方出具报告为准。
4.4.2地基处理及基础工程
4.4.2.1抗浮锚杆工作应按现行施工及验收规范要求，进行全面施工前锚杆抗拔基本试验，相关的费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。
4.4.2.2灌注桩工作应按现行施工及验收规范要求，试桩、成孔方式、是否使用钢护筒（包括摊销方式）、钢护筒是永久还是临时（不可拔出或可拔出）、泥浆运输、弃土距离、空桩、超灌、凿桩头及桩头外弃、桩头钢筋整理等，由投标人综合考虑，中标后不另计算。
4.4.3钢筋工程及钢结构工程
4.4.3.1钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不做调整）。
钢筋的综合单价中包含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接工程量不再另行计算。
4.4.3.2构造柱、墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、现浇带、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应考虑在砌体相应项目的综合单价中，发包人不另行支付。
4.4.3.3弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。
4.4.3.4楼板内的设备预埋管上方无板面钢筋时,沿预埋管走向设置板面附加钢筋网带不另计，由投标人综合考虑报价中。
4.4.4砌筑、砼及模板工程
4.4.4.1砌体不分直形、弧形，其厚度按施工图中标注尺寸计算，在实际施工时，墙体厚度发生变化其综合单价不调整。

总 说 明

4.4.4.2本工程清单中墙体项目（包含不限于砌体墙、轻质条板隔墙、ALC板等）综合单价需全面考虑完成该项目所必需或隐含的所有构造柱、水平系梁、过梁、混凝土边框、反坎、砌体加固钢筋（或拉结筋）、墙顶斜砖、墙根部实心砖砌筑等一切加固及连接构件的相关费用。此综合单价的范围包括但不限于上述构件所需的钢筋（钢结构）制作安装、模板支拆、混凝土浇筑养护等全部人工、材料、机械、措施费用及管理费、利润等。无论相关构造柱等构件在招标图纸中是否明确示出、标注不详、或仅以文字说明及引用标准图集（如G101系列、12G614-1等），亦或是后续因结构或建筑需要而进行的深化设计、设计变更所增加，其费用均视为已包含在墙体的综合单价内，招标人将不因此类构件数量的增减而调整隔墙项目的合同价款。投标人有责任详细研究招标图纸、设计说明、相关标准图集及技术规范，充分评估并考虑所有可能发生的构造性构件的设置，并将其成本风险计入隔墙项目的报价中。中标后，投标人不得以任何理由就此类构件的遗漏或数量变化向招标人提出费用索赔或工期索赔。

4.4.4.3本工程砼为商品砼，现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、内转、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护等；无论混凝土采用何种泵送方式，除可调价材料调差外其综合单价不作调整。投标人报价时自行考虑商品混凝土（含防水混凝土）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以相应砼标号的“不含税建筑材料市场价格”进行调价。水下商品砼、抗渗商品砼、微膨胀商品砼、补偿收缩商品砼以对应的同等级标号普通商品砼的“不含税建筑材料市场价格”进行调价，砼中添加剂均不调价。

4.4.4.4混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用砖胎模、木模、钢模、复合模板、铝模板、清水模板等，综合单价均不调整。

4.4.4.5满堂基础（含柱下墩）和垫层等大面积砼构件的模板不单独计算施工中分格浇注增加的模板工程量（后浇带除外），由此增加的费用综合考虑在投标报价中。

4.4.4.6本工程实施过程中，要求砼墙柱面、天棚采用不抹灰工艺（清水模板），对砼表面的平整度要求高，在砼上刮腻子或直接作喷涂料，若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准，投标人自行负责处理并承担相关费用。

4.4.4.7外剪力墙、人防区或其余有设计需求部位的穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生孔洞（对拉螺栓不允许取下）。设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，投标人应充分考虑其技术要求的基础上对该分部分项工程量清单项目综合单价自主报价，无论实际施工中采用何种措施，中标综合单价不得调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞而未采取防水措施而发生漏水现象，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。

4.4.4.8本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，在投标报价中综合考虑采用干拌或湿拌砂浆的费用，中标后除招标文件和施工合同约定外，上述综合单价不作调整。图纸及工程量清单中以配合比表示的（如：1:2水泥砂浆等）和以强度方式表示的砂浆不得因投标人使用预拌砂浆而重组综合单价，工程实施过程中，招标人有权调整投标人投标时不满足设计配合比的预拌砂浆标号，且不调整由砂浆标号级差变化引起的价差。

4.4.4.9不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板、后浇带、加强带等）、预留施工缝处采用金属网或其它措施所需费用由投标人综合考虑在相应项目报价内，发包人不再另行支付。

4.4.4.10楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用同楼层板相同强度等级（或高一等级）的细石混凝土、微膨胀砼等浇灌，所发生费用由投标人综合考虑在报价内，发包人不再另行支付。

4.4.4.11梁(板)进度计量及结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，综合单价不调整。

4.4.4.12叠合板间的现浇板带模板执行有梁板模板项目，相关费用由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不做调整。

4.4.4.13本项目地下室顶板（室外部分）、楼地面、屋面部分、满堂基础垫层、自行车坡道及汽车坡道垫层直接在现浇砼上原浆收平（或拉毛）的部分，所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。

4.4.5防水工程

4.4.5.1所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、阳角抹圆、阴角做R角、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程

总 说 明

量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
4.4.5.2所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、阳角抹圆、阴角做R角、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求求，但综合单价不得调整。
4.4.5.3地下室桩体和抗浮锚杆周边接缝、防水等处理满足设计及规范要求，由此产生的费用及降效由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
4.4.5.4需做闭水试验的，投标人综合考虑在防水投标报价中，中标后不再另行支付。
4.4.6装饰工程
4.4.6.1本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告。
4.4.6.2各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整，且涂料的综合单价中含分缝及色带的报价。
4.4.6.3块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、对纹、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理及安装方式等处理含在报价中。玻璃：所有玻璃（中空、钢化、夹胶等）必须原片原厂，原厂深加工，玻璃材料施工应将可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用由投标人综合考虑在投标报价内。
4.4.6.4花岗石用于室外部分的，六面均应作浸透防水剂及防渗处理，防止反浆及污染，石材防护应满足设计及规范要求，发生的费用包括在综合单价内，中标后不得调整。
4.4.6.5装饰工程的收边、收口，无论施工图及工程量清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中。木基层应根据设计要求做防潮、防火、防腐、防蛀处理，而且在报价中考虑相应费用，中标后综合单价不做调整。入户门灌浆、塞缝封堵及收口（含电梯小门套部位）的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独报价，中标后不再另行支付。
4.4.6.6外墙分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，所发生的费用应包括在其综合单价内，不再另计。
4.4.6.7弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。
4.4.6.8油漆及涂料：施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，费用综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
4.4.6.9地砖、石材、墙砖的排版应按设计、招标人及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应由投标人充分考虑在综合单价中；设计图中未明确规格的由投标人综合考虑，实施中可由招标人确定规格、排版等因素，综合单价不作调整。
4.4.6.10石材的预拼、对色、选色、对纹、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理等应由设计及招标人认可后方实施，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。
4.4.6.11本工程中所有石材均要求厂家加工（经招标人特殊要求的除外），投标人在投标报价时应充分考虑石材加工费用，中标后不得因此提出任何索赔。
4.4.6.12不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人报价在综合单价中，中标后不得调整综合单价。
4.4.6.13施工前中标人应提供材料样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场。
4.4.6.14由于工程需要、设计变更等原因引起石材、地砖、墙砖等品种发生变化时，仅调整石材、地砖、墙砖的材料价差，其余费用不作调整。

总 说 明

4.4.6.15施工过程中如因设计变更需要调整找平层、抹灰打底、结合层等厚度时，仅调整相应项目中标综合单价中找平层、抹灰打底、结合层等的价差。
4.4.6.16块料装饰面层含块料结合层及块料铺贴的全部内容；天棚抹灰、涂料包括挑檐板、屋脊线等零星项目在内；各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料的综合单价中含色带的报价。
4.4.6.17外墙面层及基层综合单价中，包含外墙滴水条及滴水线的费用，投标人投标报价时综合考虑，不因滴水条及滴水线的材质、规格发生变化而调整其综合单价。
4.4.6.18本工程若涉及吊顶天棚的造型及灯槽需要使用和增加的石膏板、木龙骨、木工板（阻燃木工板、胶合板）、防火、防潮涂料及嵌缝材料等，无论清单及特征中是否提示均需要在投标报价中综合考虑。
4.4.6.19外墙EPS线条综合单价中，包含完成EPS线条的嵌缝、挂网、抗裂砂浆、固定等所需完成的全部费用，投标人投标报价时综合考虑，不因EPS表面抗裂砂浆厚度及强度等级发生变化而调整其综合单价。
4.4.7门窗工程
4.4.7.1各种门、窗其综合单价已包含预埋件（或拉片）、玻璃、型材、各类螺栓、螺钉、连接件、结构胶、密封胶、防火胶、组角角码、门窗扇增加工料、门锁（入户门除外）、门碰、合页、铰链、执手、锁块、锁点、传动杆、风撑、滑撑、限位、防脱、防坠、排烟窗手动开启装置等的制作、安装、防雷接地、嵌缝、封堵等费用，因排版或深化设计中修改引起的此部分费用变化在相应的综合单价中综合考虑，中标后综合单价不作调整。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不做调整。
4.4.7.2防火门（含防火玻璃门）必须满足相关规范及招标技术要求且满足相关主管部门验收要求、防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁、闭门器、顺序器、门磁开关等防火五金材料费用及灌浆收口费用。
4.4.7.3门窗工程量均以设计门窗洞口尺寸以面积计算，其中凸窗工程量按玻璃中心线长度展开的面积计算。
4.4.7.4铝合金门联窗计算未分门和窗类型统计面积，投标人投标报价时应综合考虑。
4.4.7.5因工程深化设计或设计变更等原因引起铝合金门窗分隔尺寸等发生变化的，综合单价不作调整。
4.4.7.6分部分项工程量清单中的门窗工程均按设计图纸以面积列项。门窗采用玻璃类型、规格及技术要求应结合工程量清单和招标图纸理解，并最终以招标图纸及技术要求为准，中标后不得因工程量清单项目特征描述与招标图纸及技术要求相比不符合、不全面等为由提出调整综合单价。
4.4.7.7投标人应根据招标人要求对门窗及相关配件进行样板制作，得到招标人同意后方可成批生产，样板制作费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
4.4.7.8投标人应充分考虑门窗型材用量及大尺寸门窗加固情况，一樘窗户上存在多种厚度规格的玻璃引起的增加费，相关费用由投标人综合考虑在投标报价内，中标后综合单价不作调整。
4.4.8幕墙工程
4.4.8.1幕墙工程包括幕墙装饰线、玻璃幕墙工程、铝板幕墙工程、幕墙钢结构、铝板幕墙系统、石材幕墙系统、雨棚、包柱等的所有材料采购、工厂和现场的加工制作、运输、现场吊装、拼装、自身试验检验及测试、验收、保修等工作。
4.4.8.2本工程所有幕墙项目的综合单价已包含预埋件（不论前期预埋还是后置埋件）、面层、龙骨、各类螺栓、螺钉、连接件、结构胶、密封胶、防火胶、组角角码、开启扇增加工料、执手、锁块、锁点、传动杆、风撑、滑撑、限位、防脱、防坠、排烟窗手动开启装置等的制作、安装、防雷接地、嵌缝、封堵、横向及竖向防火等费用，因排版或深化设计中修改引起的此部分费用变化在相应的综合单价中综合考虑，中标后综合单价不作调整。
4.4.8.3投标人应充分考虑幕墙现场多次试挂（包含样板房样板和幕墙原位样板）直到招标人满意为止，同时投标人按招标人最终确定的幕墙打样进行实施，投标人应在投标报价中综合考虑此项的费用，不另行计费。样板房的幕墙不另行计费，由投标人在投标报价中综合考虑。
4.4.8.4投标人应充分考虑幕墙上开窗、开洞、保温隔热等与之相关增加的人工费、材料费、机械费等一切费用，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。

总 说 明

4.4.8.5投标人应充分考虑幕墙与建筑物端部、侧面封边、收口增加的人工费、材料费、机械费等一切相关费用，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。
4.4.8.6各类穿孔板由业主、设计现场选样确定，穿孔孔径及穿孔率、消防救援窗区域的消防实验费等由投标人在投标报价中综合考虑，中标后综合单价不作调整。
4.4.8.7玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等的清单项目特征是根据该区域幕墙系统的通用节点进行描述，可能部分清单项目的描述与该部分幕墙的图纸做法有些许偏差，投标人应参考该清单项目特征并结合幕墙的设计图纸进行投标报价。
4.4.8.8本清单虽未详列施工工序，但按常规施工及相应规范应考虑的工序施工时不能省略，图纸上或者工程量清单中没有明确的内容，但却是构成一个完整的幕墙系统（如：幕墙所有的附件、与墙体连接部分的连接件及填充物、幕墙上门窗与幕墙的连接件及填充物、窗沿镶边衬垫、边框镶边衬垫以及门窗五金件等），相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
4.4.8.9幕墙工程按可视面的面层展开面积计算的，重叠部位及搭接部位不另计算，投标人应充分考虑因重叠、搭接增加的费用考虑在投标报价中，中标后不再单独支付。
4.4.9金属结构工程
4.4.9.1对于本工程涉及的钢型材，投标人应充分考虑不同钢板厚度、不同焊缝等级、不同截面形式（含异形）、不同造型及不同制作工艺对钢构件价格的影响，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。钢型材的除锈、油漆应满足设计要求，投标人在对应清单项目的综合单价内综合考虑该部分费用，中标后不作调整。
4.4.9.2钢结构普通螺栓、高强螺栓、栓钉等费用在综合单价中综合考虑，其工程量不计入清单工程量内。
4.4.9.3现场连接的螺栓在施拧完毕后,应按设计要求补涂防锈漆。对露天或侵蚀性介质环境中使用的螺栓,除补涂防锈漆外,尚应对其连接板板缝及时用油膏或腻子等封闭,相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。
4.4.9.4钢结构由于深化设计产生的诸如耳板、吊板等措施类的构件费用由投标人综合考虑在清单项目报价内，该部分构件工程量不得进入清单工程量内。
4.4.9.5钢结构、铝合金型材、铝单板、穿孔铝板、不锈钢、螺栓、角码、转接件等材料的冷镀锌、热镀锌、氟碳漆喷涂、粉末喷涂、阳极氧化等面层处理需满足设计和相关规范要求，中标后因处理部位、处理厚度及工艺的变化造成的相关费用增加由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
4.4.9.6钢结构的防腐涂层等应满足设计及相关规范要求并提供第三方检测报告。运输、安装过程中对涂层的损伤，须视损伤程度的不同采取相应的修补方式，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
4.4.9.7投标人应充分考虑钢结构拼装场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。
4.4.10其它工程
4.4.10.1沉降观测由招标人另行委托专业机构，投标人不考虑该费用。投标人配合招标人落实沉降观测及监测点设置，由此发生的配合费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另行计算，也不办理签证。
4.4.10.2投标人应将招标范围内施工本身所需或配合安装工程发生的开孔、留槽、剔槽、修补、打洞及补洞、封堵（含防水处理）等引起的费用考虑在投标报价中，招标人不另行支付由此而发生的费用。若施工中未按设计要求预留孔洞（槽），中标人必须按设计要求开设孔洞（槽），所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
4.4.10.3投标人施工中产生的建渣、废弃物及生活垃圾等不得滞留在施工现场，由投标人负责随产生随清运出场，相关外运费用（含场外堆放费）由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另行支付。
4.4.10.4所有清单项目涉及有龙骨及预埋件的，投标人应在相应的工程量清单项目综合单价中计入；如施工图中未明确型钢龙骨间距的，投标人投标报价时按投标方案自

总 说 明

行考虑但必须满足设计及规范要求。
4.4.10.5结构的清理费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
4.4.10.6投标人需负责满足人防验收的人防标识标牌（人防门标识、管道标识、设备标识等）制作安装，人防标识标牌相关费用由投标人在相应综合单价中报价。_x0005_
4.4.10.7投标人需完成承包范围内各专业防雷接地系统的实施、调试及验收工作，若因投标人原因造成防雷接地系统整体调试或验收不合格，须及时按相关单位的要求进行整改，直到系统调试和验收合格为止，由此产生的费用增加及工期延误由承包人自行承担。
4.4.10.8投标人应配合外立面光彩工程和外立面logo标识工程所需的预留管线的开孔、后期的封堵、配合光彩工程和标识工程的预留预埋工作、交叉作业、深化设计等，配合费用投标人应在投标报价中综合考虑，不另行计费。
4.4.10.9竣工验收前的外立面淋水实验及整体清洗达到验收要求，由投标人承担相关费用，并在投标报价中综合考虑，不单独计取。
4.4.10.10本项目存在部分弧形构件，其弧形制作安装增加费用已在投标报价中综合考虑，中标后不再单独计取该部分费用。
4.4.10.11投标人应充分考虑所有材料的上车费、下车运输费、过路费、过桥费、运输损耗、超长超宽构件运输增加费、包装费、仓储保管费、成品保护费等一切费用，综合考虑在投标报价中，中标后除招标文件及合同允许调整外，不作调整。
4.4.10.12各种可视面饰面材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人在投标报价时，应综合考虑其各种颜色的价格，中标后综合单价不作调整。
4.4.10.13所有铝合金型材断面应满足设计要求，投标人应充分考虑非标准断面的铝合金型材新开模的需要，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
4.4.10.14本工程所有不锈钢材质均应满足设计要求，且所用的不锈钢图中未明确外均采用304不锈钢，表面处理满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
4.4.10.15本工程所有钢化玻璃均需作均质处理，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
4.4.10.16本工程所有防火玻璃相关清单项，投标人需结合设计图纸中的耐火极限在相应清单项中进行综合报价，中标后综合单价不做调整。
4.4.11安装工程
（1）投标人进场后应根据设计要求完成相应的孔、洞、槽等的预留，需土建工程施工总承包单位配合的部分及时根据其施工进度提出并跟进，相关费用由投标人在投标报价内综合考虑，不另行支付。若由投标人未及时跟进造成孔、洞、槽未预留或预留不到位所发生的开孔开洞开槽及封堵费用由投标人自行承担。
（2）施工过程中（含改造）所发生的打洞、开槽、剔槽、压槽等费用及相应的封堵、恢复至原状等费用应包含在相应项目的综合单价中，投标人投标报价时应综合考虑可能会涉及到的以上费用，中标后不在调整；打洞、开槽、剔槽、压槽等的宽度和深度应满足设计及现行的施工验收规范等的要求。
（3）各类管道的压力试验、吹扫及消毒冲洗、泄漏试验、灌水试验、闭水试验、通球试验等均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中，同时包含强度试验所需的各类盲板、水管连接软管等材料，中标后综合单价不作调整。
（4）本工程所有的防火封堵工作均在投标人施工范围内，清单不单独列项，防火封堵的费用由投标人自行考虑在投标报价中。
（5）除招标清单中已列调试清单项目外，投标人认为还应设的其他调试、试运行、测试等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行计取。
（6）施工过程中应综合考虑在建筑物内不同部位（如井道、泵房、管廊等）、不同安装高度的施工以及所需的各类支吊架（抗震支吊架、综合支吊架、单列项的除外）制作安装、除锈、刷油防腐等内容，其费用自行考虑在对应清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
（7）管道安装项目包含通气帽、H管、止水环/节、伸缩节、橡胶密封圈、各类管道封堵、吊洞、阻火圈制作安装，其所需的穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外），其相应费用综合考虑在综合单价中，如套管涉及开洞，开洞费用也包含于综合单价中，中标后不作调整。

总 说 明

（8）各类管道、桥架、风管等按招标文件、设计要求应在其外表面根据不同的管道类别进行除锈防腐、外刷不同颜色的面漆，以及设置色环、流向标记、箭头、模印或打印的标志语、挂牌等内容，其费用包含在相应的管道（含桥架、风管等）单价里，中标后综合单价不作调整。

（9）各类机电设备的基础型钢制安、电机检查接线、试运行、调试以及与配电管道相连接的金属软管等，其费用综合考虑在相应设备清单项目的综合单价里，中标后不作调整。

（10）本项目暗室增加费，由投标人综合考虑项目情况在单价措施中填报，包干使用，中标后综合单价不做调整；地上部分的暗室增加费投标人综合考虑到投标报价中，不单独计取。

（11）因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。

（12）本工程的操作高度增加费，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，其费用综合考虑在相应清单项目综合单价内，中标后不作调整。

（13）投标人应充分考虑各类电缆、桥架、风管及管道等在井道中敷设安装的情况，并综合考虑在相应项目的综合单价中，中标后综合单价不作调整。

（14）本项目所有金属软管除已包含在相应设备清单中的金属软管外其他地方使用的软管由投标人综合考虑在投标报价中，不在单独列项计取。

（15）各专业若需要与市政管网接驳，此接驳费由投标人综合考虑在投标报价中，不在单独列项计取。

4.4.11.1强电工程(含泛光工程与光伏工程)

4.4.11.1.1电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。

4.4.11.1.2各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。

4.4.11.1.3防雷、接地装置的制作安装工作投标人应按照施工现场实际情况，充分考虑完善、补充和搭接该部分工程内容。防雷、接地装置的制作安装除清单中已列项目外，其他未列项目应综合考虑进已列项目中，结算时不在增加项目。已列项目包括完成所有图示范围内的全部防雷、接地装置制作、安装工作及相应的检测费用，结算时不再增加项目。具体工作内容详见设计和施工现场实际情况，达到工程验收要求，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。

4.4.11.1.4配电箱柜成套供应，应包含配电箱投入正常运行的一切调试费用，投标人在投标时应考虑在相应项目的综合单价内，中标后不作调整。配电箱（柜、屏）安装均含内外端子接线、接地连接、防火封堵、配电箱（柜、屏）开孔、油漆（防腐）等所有内容，在报价中综合考虑。

4.4.11.1.5在配电箱中的各类互感器、传感器、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表（满足供电局及弱电专业要求）等包含在配电箱报价中，且投标人应充分考虑配电箱预留二装所需的空间及条件，中标后不作调整；配电箱中不含智能照明模块（继电器模块），但预留安装所需的空间及条件，中标后不作调整。

4.4.11.1.6工程量清单中的线缆项目工程量，不包括由接线盒引至各型灯具的线缆长度，其规格、型号及长度均应满足设计、施工验收规范等的要求，投标单位在投标报价时自行考虑，其费用应包含在投标总价中，中标后不作调整。

4.4.11.1.7所有灯具的报价中均应包含光源及其附件，灯具综合单价应包含固定支架、灯盘安装以及所需的吊链、金属软管的费用。

4.4.11.1.8防雷检测、电气检测及验收（含图纸审查）等相关费用由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。

4.4.11.1.9各类桥架（线槽等）安装项目包括桥架（线槽等）本体（含三通、四通及弯头等）及其除锈防腐、接地及跨接、支架的制作安装、防火封堵、连接穿线管时桥架（线槽等）开孔、有防火要求的防火涂料喷刷等，过伸缩缝、沉降缝处理，电缆桥架（线槽等）穿越人防墙均应按设计要求做防护密闭或密闭处理，投标人应按设计要求及相关规范和规定完成桥架（线槽等）安装的全部工作并填报综合单价，中标后综合单价不作调整。

4.4.11.1.10投标人应根据招标文件要求完成各类线缆的标识、挂牌等工作内容，其费用综合考虑在相应项目的综合单价里，中标后综合单价不作调整。

4.4.11.2给排水、消防水工程

总 说 明

4.4.11.2.1管道综合单价里均包括与地下室、总平相应管道连接所产生的费用，且应综合考虑不同材质的管道连接，其费用包含在相应清单项目综合单价内，中标后不作调整。

4.4.11.2.2各类水泵的安装包含控制箱柜（单独列明的除外）、出水口异径接头及法兰、连接软管、液位控制器、减震装置、潜污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等应包括在相应的设备综合单价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.11.2.3管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。

4.4.11.2.4塑料排水管上按设计要求设置相应止水节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。

4.4.11.2.5雨水回用系统、中水系统应综合考虑项目具体设置情况及后期深化设计费用，投标时充分考虑相关费用，相关子项综合单价中标后不作调整。

4.4.11.2.6不锈钢管与支架接触的处理措施，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。

4.4.11.2.7各种法兰及配件已包含在相应阀门的综合单价中，中标后不再单独计取。

4.4.11.2.8水箱清单项目包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、通气管、溢水口、检修口、水箱自洁装置、清洗口制作、防虫网安装、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，其费用包含在相应清单项目综合单价内，中标后不作调整。

4.4.11.2.9水管进入检查井处的密封封堵费用综合考虑到雨污水检查井综合单价中，中标后综合单价不做调整。

4.4.11.2.10投标人在投标报价时应综合考虑管道、阀门、法兰、管件等在泵房内、泵房外、井道等不同位置时的工艺差异，其费用包含在相应清单项目综合单价内，中标后不作调整。

4.4.11.2.11投标人在投标报价时应在投标报价中综合考虑连接冷热水管所需金属软管的相关费用，中标后不另计算。

4.4.11.3弱电工程

4.4.11.3.1各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。

4.4.11.3.2机柜安装均含内外端子接线、接地连接、防火封堵、机柜开孔、油漆（防腐）等所有内容，中标后不再另计。

4.4.11.3.3各摄像机的安装需包含相应的支架、护罩和电源等相关配套设备，各种设备综合单价中需包含所需的金属软管，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，中标后单价不作调整。

4.4.11.3.4工程各系统中管理平台服务器项目包含服务器及配套硬件、管理平台软件及授权接口等，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，中标后单价不作调整。

4.4.11.3.5投标人应充分考虑弱电各系统与其他标段的兼容和并入，各系统需达到最终使用功能及效果，涉及费用自行考虑在投标报价中，中标后不做调整。

4.4.11.3.6本清单仅对本项目主要清单进行列项，投标人应根据招标清单、招标文件要求进行方案深化设计，其深化设计后该系统须达到正常的使用功能，并同时满足招标文件、相关规范的要求，且需通过招标人等相关部门的审查认可后，方可实施，其深化设计费用、深化设计后增加的各类设施设备、软件、调试、试运行、配合工作及其他工作、以及质保期结束前所发生的各类费用，由投标人投标报价时综合考虑，中标后不作调整。

4.4.11.4消防工程

4.4.11.4.1电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。

4.4.11.4.2消防电工程中与各类探测器相连接金属软管及底座应包括在相应清单项综合单价中，中标后不作调整。

4.4.11.4.3消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。

总 说 明

4.4.11.5暖通工程
4.4.11.5.1穿越沉降缝和变形缝的两侧以及与通风机的进出口相连处按设计要求进行处理，其材料价格包含在相应的设备综合单价里，中标后不作调整。
4.4.11.5.2通风空调系统中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方、水管所需枕木等，其费用包含在相应项目的综合单价里，中标后不作调整。
4.4.11.5.3风管弯头导流叶片本清单不单独列项，投标人应将其涉及的费用综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。
4.4.11.5.4通风空调系统管道穿楼板、梁、墙钢套管其制作安装、防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等均综合考虑到报价中，中标后不作调整。
4.4.11.5.5风管、水管、设备、风管及阀件等安装综合单价应包含相应的支吊架制作、安装、除锈、刷漆等费用，中标后不作调整，其安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求。
4.4.11.5.6投标人投标报价时应综合考虑不同位置的送风口、排风口、风井、风管等设置的金属防护网(钢板网)、防鼠网、防雨装置（防雨弯头等）等，招标工程量清单不单独列项，其费用应包含在投标报价中，中标后不作调整；
4.4.11.6电梯工程（甲供）
投标人根据工程需要，若需启用电梯作为临时电梯使用的，则在使用前必须与电梯公司签订《电梯临时使用协议》，投标人需按协议严格执行，相关费用标准可参考附件《双流西站综合开发项目5#地块临时梯使用费用及相关附件》，具体金额以投标人与电梯公司签订的协议为准，以上相关费用由投标人自行综合考虑在除暂列金外的合同价格内，中标后不作任何调整，也不另行签证。
4.4.11.7抗震支架
4.4.11.7.1抗震支架投标人需进行深化设计，深化设计后必须满足设计、规范及验收要求，并通过原设计单位、业主等相关部门的审查认可后方可实施，所涉及的设备、材料、安装费、深化设计费用以及其它相关费用，投标人应综合考虑后包含在综合单价中，中标后综合单价不作调整。
4.4.11.7.2成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型槽钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证，需符合抗震支架的行业标准、验收规程，并提供节点力学计算书。所有的抗震支架应确保满足施工及验收规范要求，确保符合行业主管部门要求并通过相应的检测及验收，相应的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整。
4.4.11.8其他说明
4.4.11.8.1本工程中如涉及与其他标段相邻位置的工作，分界处工作内容应根据现场实际情况按管理工程师要求完成，并需完成与其他单位的接驳工作，接驳产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，不另计算。
4.4.11.8.2本工程的局部超高部分，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，其发生的费用考虑在相应综合单价中，中标后不作调整。
4.4.11.8.3因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。
4.4.11.8.4关于调试与配合调试：
（1）本项目未单独列项的调试、试运行、测试内容，投标人综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。
（2）需完成与本项目其他区域相关专业在不同时期的系统接入或完工后二次进场的系统接入（含碰头、搭接等），并完成接入后的整个系统试运行和调试或多次试运行和调试等工作内容；相关费用在报价时综合考虑，中标后不作调整。
（3）本工程中“送配电装置系统调试≤1kV”项目只计算在本次范围内的低压柜所涉及调试系统，其余箱柜调试不单独列项，所涉及费用综合考虑在投标报价中；

总 说 明

4.4.12拆除及已实施工程
4.4.12.1本清单中所有拆除项目由投标人根据设计图纸、招标文件、现场实际情况以及招标人要求制定拆除方案，拆除方案需经发包人的认可。对于拆除工作所需要的措施，除清单已列明或单独有约定的外，其余拆除相关措施费用由投标人综合考虑计入投标报价中，中标后不另行计取。
4.4.12.2本清单中所有拆除项目的拆除方式、废品回收及拆除后的利旧率由投标人根据招标设计图纸和现场实际情况以及招标人要求自行测定综合考虑后纳入投标报价综合单价中，中标后不因实际实施的难易程度和利旧率大小调整综合单价。
4.4.12.3拆除工程中产生的建渣应及时完成清运，建渣清运应满足政府部门及招标文件的要求，建渣的装车、场内运输及外运、消纳等费用均由投标人综合考虑，相关费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费投标报价中，中标后不做调整。
4.4.12.4投标人应根据设计图纸、招标人要求完成对施工现场既有材料、设施设备的拆除，对于拆除后按要求恢复的内容，应对相关材料及设备实施保护性拆除、整理、搬运堆放并按要求存放，并完成其恢复施工，及相应收边收口整理恢复工作，相关费用综合考虑计入各清单项目投标报价中，中标后不做调整；
4.4.12.5本项目改造区域涉及拆除后的二次实施工作，投标人需综合考虑完成该二次实施所需的全部材料（龙骨、连接件、面层材料、嵌缝材料、收边收口材料等）的利旧率、损坏、翻新、残值回收、修复、重新购置等情况，以及成品保护、多次进出场等系列措施费用，均在投标报价中综合考虑。
五、特别注意
5.1工程管理系统（此费用由中标人按12万元/个总包标段的标准，在取得施工许可证前支付工程管理系统供应商，供应商为：成都昱和科技有限公司（牵头单位）、广联达科技股份有限公司（成员单位））。此费用已含在除暂列金以外的其他合同费用中，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予单独计算。
5.2招标人有权优化设计，调整实施范围，投标人需在投标时综合考虑相应风险，中标后不调整涉及项目的综合单价。
5.3本项目中，投标人一旦中标将作为本项目牵头人对整个项目工程资料负责。中标人除完善其涉及本项目总包工程的全部工程资料外，还应负责对专业工程暂估价所涉及的工程资料、招标人单独发包工程所涉及的全部资料进行全面规划、档案编制任务安排、档案资料收集及整理等工作，并向城建档案馆提供符合要求的本项目所有工程档案，及时完善对城建档案馆的入档手续。相应的费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另计算。
5.4投标人必须按照招标文件品牌库中的品牌、规格选择材料和设备。投标人在给定的参考品牌或同档次品牌的材料品牌中选择任一种使用，并在规定的时间内进行送样或报送资料，且需经招标人和监理人审核合格后，投标人和监理单位盖章封样或认可，施工进场时按封样材料、设备或认可资料进行验收，否则不予进场。且封样费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
5.5深化、优化设计工作原则上在不增加造价的情况下进行，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施，其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
5.6各单位工程中相同的分部分项清单（即项目名称和项目特征均相同的分部分项清单）单价应一致，若不一致时，结算时以最低的综合单价为准。
5.7若本清单说明与合同专业条款约定不一致的，以合同专用条款为准。
5.8项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目特征为准。
5.9投标报价中的安全文明施工费、规费、暂列金、专业暂估价按招标人给定金额填报，税金按给定的税率进行填报，不得更改。
5.10若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的确定。
5.11工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位，综合单价及总价可保留到小数点后两位。
5.12工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税）：建渣、工程垃圾、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应及时外运并进行处置。投标人根据招标文件要求及川建行规〔2024〕14号文、有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不作调整。

总 说 明

5.13投标人应按照招标人要求，甲供材料界面划分表中需由总承包单位配合完成的事项，承包人需无条件配合，具体详见附件《双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段界面划分表》，相关配合费用由投标人综合考虑在总承包服务费中，不再另行计取。

5.14投标人应按照招标人相关管理要求及移交标准执行，具体详见附件《双流西站综合开发项目5#地块开发总承包单位管理要求》及《双流西站综合开发项目5#地块开发总包单位工作面整体移交精装标准要求》，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另行计取。

六、招标控制价

本工程招标控制价475379104.15元（其中不含税暂列金额：29736229.46元，甲供材料暂估价金额：10529732.31元，专业工程暂估价金额：90567117.37元，不含税规费：6280770.16元,不含税安全文明施工费：19319907.57元）。投标人的投标总价不得高于招标控制价总价，否则其投标报价无效，作否决投标处理。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101002001	挖土石方	1.本综合单价包含挖土石方及地勘反映连砂石挖方 2.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂（中砂、细砂等）、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、桩间挖土、修建马道、石方解小、泥夹石、砂夹石、连砂石等工作内容 3.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基	m^3	99401.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			础、条基、管沟等土石方 4.开挖方式：综合考虑 5.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 6.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 7.桩间挖土、抗浮锚杆间、支撑下挖土费用自行考虑进入综合单价中 8.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 9.工程量按天然密实体积计算 10.场内装车、运输及堆场费：综合考虑 11.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001001	土石方回填 买土回填	1.回填部位：综合 2.密实度要求:回填土应分层夯	m^3	38373.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实，夯实系数≥94%，边角处须补夯密实 3.填方材料品种:满足设计及规范要求 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填料来源：合格土石方，场内外运距包含在综合单价中. 6.回填方式：综合考虑 7.摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001002	C15素混凝土回填	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因	m^3	3407.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴	m^3	53388.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010103001003	地基基础换填 C15混凝土	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算	m^3	520.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			371950.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13283.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		78496.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		178729.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		101441.14			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	575135.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		575135.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	575135.33	
合计			575135.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【土石方工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		边坡支护工程								
1	010202009001	桩间网喷80mm厚C20商品混凝土	1.部位：桩间网喷混凝土 2.厚度：80mm 3.混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20 4.泄水孔、泄水管、碎石填充、土工布、铁丝网封闭、尼龙滤网、U型钉等包含在综合单价内，具体做法详设计图 5.钢筋：另计 6.工程量计算：按基坑开挖开口线以内网喷面积计算，开挖开口线以外翻边部分工程量不单独计量，费用由投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1844.500					
2	010202009002	土钉边坡网喷80mm厚C20商品混凝土	1.部位：土钉边坡网喷混凝土 2.厚度：80mm	m^2	3766.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20 4.泄水孔、泄水管、碎石填充、土工布、铁丝网封闭、尼龙滤网、U型钉等包含在综合单价内，具体做法详设计图 5.钢筋：另计 6.工程量计算：按基坑开挖开口线以内网喷面积计算，开挖开口线以外翻边部分工程量不单独计量，费用由投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010202009003	边坡网喷80mm厚C20商品混凝土	1.部位：边坡网喷混凝土 2.厚度：80mm 3.混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20 4.泄水孔、泄水管、碎石填充、	m^2	742.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土工布、铁丝网封闭、尼龙滤网、U型钉等包含在综合单价内，具体做法详设计图 5.钢筋：另计 6.工程量计算：按基坑开挖开口线以内网喷面积计算，开挖开口线以外翻边部分工程量不单独计量，费用由投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	010302001001	机械旋挖成孔灌注桩 Φ800	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.桩直径：Φ800 4.成孔方法：旋挖成孔，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价 5.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30商品混凝土，水下及普通混	m	1830.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土综合考虑，投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 6.商品混凝土泵送方式综合考虑 7.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扳弯综合考虑）、桩头钢筋整理、声测管、钢护筒等综合考虑在单价中 8.护筒类型、长度、埋设方式：投标人自行考虑决定报价综合考虑 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身泥浆护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 12.钢筋：另计 13.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含超灌及伸入承台内的长度计算乘以截面面积），超灌及伸入冠梁内的费用综合考虑在单价中 14.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010302001002	机械旋挖成孔灌注桩 Φ1200	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.桩直径：Φ1200 4.成孔方法：旋挖成孔，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价 5.护壁及桩芯混凝土强度等级：	m	665.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30商品混凝土，水下及普通混凝土综合考虑，投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 6.商品混凝土泵送方式综合考虑 7.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扳弯综合考虑）、桩头钢筋整理、声测管、钢护筒等综合考虑在单价中 8.护筒类型、长度、埋设方式：投标人自行考虑决定报价综合考虑 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身泥浆护壁考虑进入综合						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 12.钢筋：另计 13.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含超灌及伸入承台内的长度计算乘以截面面积），超灌及伸入冠梁内的费用综合考虑在单价中 14.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010503001001	冠梁 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	252.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010202008001	边坡钢筋土钉	1.地层情况：综合考虑 2.土钉类型、部位：综合 3.土钉规格：Φ110mm成孔，孔内安放土钉，螺纹钢HRB400 直径Φ22，注浆管压浆、定位箍筋等综合考虑 4.浆液种类、强度等级：水泥浆或水泥砂浆综合，强度等级综合 5.土石方运输距离：外弃运距及弃置场地综合考虑，外弃时为满足政策法规要求而进行的措施处置综合考虑在报价中，包括但不限于拌和、翻晒、转	m	9716.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运等 6.运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 7.投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	29.878					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	5.829					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	13.511					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
11	010515001004	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括	t	33.643					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.桩钢筋笼就位、吊装综合考虑在综合单价中，不再单独计取 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ18~Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ18~Φ22，抗震钢	t	155.604					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		（钢筋笼）	筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.桩钢筋笼就位、吊装综合考虑在综合单价中，不再单独计取 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
13	011702005001	现浇混凝土模板安装、拆除 冠梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.冠梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	571.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001002	安全文明施工费			333202.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11900.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70318.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		160110.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		90873.32			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	515097.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		515097.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	515097.39	
合计			515097.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【基坑支护工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地基处理								
1	010202007001	抗浮锚杆 Φ150	1.地层情况：综合考虑 2.锚杆(索)类型：抗浮锚杆 3.钻孔深度：详设计图纸，综合考虑 4.钻孔直径：Φ150mm 5.杆体主筋材料品种、规格、数量：HRB400 Φ22、HRB400Φ25，具体根数详见图纸 6.填充料种类、强度等级：不低于M30水泥浆、级配碎石等 7.对中支架、隔离架、定位环、定位箍，费用计入综合单价 8.工程量计算规则：按设计图示尺寸以垫层下表面以下钻孔深度计算 9.综合单价内包含锚杆与底板连接防水、钢筋、锚板、钢筋弯折、锚杆基本试验费、检测	m	8652.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、嵌缝、定位钢管、钢筋掰弯、止水条、锚杆防腐、锚杆成孔措施及其他完成抗浮锚杆的所需的全部费用 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		砌筑工程								
2	010401003001	地下室外侧墙防水保护墙 干混砌筑砂浆M7.5	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖综合，规格及强度综合 2.墙体类型:综合(包含砖柱的费用) 3.砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆 M7.5 4.高度：综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	683.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	010401004001	实心砖墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：实心砖墙，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土	m^3	6.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种类、强度等级：商品混凝土C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401004002	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M15	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M15 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过	m^3	1554.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
5	010401004003	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	41.640					
6	010401004004	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，	m^3	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501001001	垫层 商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	3066.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010501002001	基础 商品混凝土 C30	1.基础类型：抗水板、筏板、集水坑、下柱墩、独立基础、条形基础、桩承台、承台梁等 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m^3	9866.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010501002002	基础 商品混凝土 C35	1.基础类型：抗水板、筏板、集水坑、下柱墩、独立基础、条形基础、桩承台、承台梁等 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	8763.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010501006001	设备基础 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在	m^3	25.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010501006002	设备基础 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运	m^3	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010504004001	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算	m^3	1728.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010504004002	剪力墙 商品混凝土 C35	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	1139.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
14	010504004003	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（	m^3	20.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010504004004	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	1252.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010504004005	剪力墙 商品混凝土 C60	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C60 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清	m^3	141.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010502001001	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费	m^3	497.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010502001002	柱 商品混凝土 C50	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	28.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010503002001	矩形梁 商品混凝土 C35	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	42.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
20	010505001001	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算	m^3	1481.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010505001002	有梁板 商品混凝土 C35	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	6679.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010503002002	独立反坎、门槛 商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	1.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002003	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	2.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010507007001	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因	m^3	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 33 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010506001001	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、	m^2	439.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
26	010506001002	直形楼梯 商品混凝土 C35	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：满足设	m^2	18.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
27	010508001001	基础后浇带 商品混凝土 C35	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、两侧钢丝网、	m^3	863.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 37 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支撑、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010508001002	墙后浇带 商品混凝土C35	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，	m^3	42.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价也不增加费用 6.综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010508001003	有梁板后浇带 商品混凝土C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算	m^3	403.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010507007002	混凝土添加P8抗渗剂增加费	1.掺入抗渗剂，抗渗等级P8 2.抗渗等级符合规范要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程	m^3	28255.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量体积按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。 4.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
31	010507007003	混凝土添加膨胀剂增加费	1.掺入膨胀剂，膨胀剂含量综合考虑，不得因掺入量的变化而调整综合单价 2.膨胀剂符合规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。 4.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^3	1309.640					
32	010507007004	混凝土添加抗裂纤维增加费	1.掺入抗裂纤维，抗裂纤维含量综合考虑，不得因掺入量的变化而调整综合单价	m^3	1309.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 41 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.抗裂纤维符合规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。 4.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
33	010512001001	C20预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C20预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	29.840					
34	010512001002	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混	m^3	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 42 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010512001003	C35预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C35预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	3.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	010515001006	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	6.148					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
37	010515001007	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中	t	36.174					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 45 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	9.101					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	450.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 47 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	804.346					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	354.167					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 49 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	288.436					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括	t	89.623					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
44	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ28~φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ28~φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	010515001015	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ12~Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ12~Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	987.283					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010515001016	现浇构件钢筋 HRB500	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺	t	64.714					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 直径φ16	纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
47	010515001017	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ18~Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ18~Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	297.969					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010515001018	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	230.394					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010515001019	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ28~φ32	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ28~32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	3.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
50	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	2.200					
		分部小计								
		金属结构工程								
51	010607005001	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合	m^2	1406.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 59 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010606008001	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	5.100					
53	010606013001	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、	t	2.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
54	010802003001	成品钢制甲级防火门	1.门类型：成品钢质甲级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此	m^2	460.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	010802003002	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门	m^2	98.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 62 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010803002001	特级防火卷帘门	1.门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2.材质;特级防火卷帘，有人防门处采用侧装卷帘 3.启动方式:电动装置、控制箱、启闭装置及卷帘按钮成套安装等费用综合考虑	m^2	294.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标报价中包含卷帘门的轨道及安装测试费用，运距由投标人自行考虑 5.五金材料：防盗锁、传感器等均包含在投标报价中 6.耐火极限：耐火时间不低于3小时，满足GB7633有关背火面温升的判定 7.防火封堵、门框与周边墙体的缝隙采用防火材料封堵，耐火极限同防火墙，遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 8.工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010802001001	铝合金门	1.门洞尺寸：综合	m^2	2.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 64 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.门类型：铝合金门，平开门、推拉门综合考虑 4.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5.五金配件、紧固件、门锁、合页、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807005001	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中	m^2	14.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 65 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		人防门窗工程								
59	010804007001	防爆波活门 HM3600(6)	1.门类型：防爆波活门 HM3600(6) 2.洞口尺寸：560mm*940mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	010804007002	防爆波活门 HM8000(6)	1.门类型：防爆波活门 HM8000(6) 2.洞口尺寸：760mm*1460mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中	樘	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 67 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	010804007003	防爆波活门 HM22000(6)	1.门类型：防爆波活门 HM22000(6) 2.洞口尺寸：1040mm*2300mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术	樘	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
62	010804007004	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S	1.门类型:固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S 2.洞口尺寸：860mm*2260mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 69 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	010804007005	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S	1.门类型:固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S 2.洞口尺寸：1260mm*2260mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	16.000					
64	010804007006	固定门槛单扇防护密闭	1.门类型:固定门槛单扇防护密	樘	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 70 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		门 KDFM1522(6)-P-S	闭门 KDFM1522(6)-P-S 2.洞口尺寸：1560mm*2260mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	010804007007	固定门槛单扇密闭门 KDFM0822-P-S	1.门类型:固定门槛单扇密闭门 KDFM0822-P-S	樘	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.洞口尺寸：860mm*2260mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	010804007008	固定门槛单扇密闭门 KDFM1222-P-S	1.门类型:固定门槛单扇密闭门 KDFM1222-P-S 2.洞口尺寸：1260mm*2260mm	樘	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
67	010804007009	固定门槛单扇密闭门 KDFM1522-P-S	1.门类型:固定门槛单扇密闭门 KDFM1522-P-S 2.洞口尺寸：1560mm*2260mm 3.门的安装位置及开启方向综	樘	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	010804007010	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S	1.门类型:无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S 2.洞口尺寸：1560mm*2260mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《	樘	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 74 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
69	010804007011	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S	1.门类型:无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S 2.洞口尺寸：1260mm*2260mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 75 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	010804007012	无门槛单扇密闭门 WDMM1222-P-S	1.门类型:无门槛单扇密闭门WDMM1222-P-S 2.洞口尺寸：1260mm*2260mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 76 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
71	010804007013	无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)-P-S	1.门类型:无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)-P-S 2.洞口尺寸：5560mm*2560mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规	樘	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
72	010804007014	无门槛连通口双向受力无门槛防护密闭门WSFM5525(G6)-P-S	1.门类型:无门槛连通口双向受力无门槛防护密闭门WSFM5525(G6)-P-S 2.洞口尺寸：5560mm*2560mm 3.门的安装位置及开启方向综合考虑，做法详人防设计、《人民防空工程防护设备通用技术标准》RF32001-2025 4.满足人防设计及施工验收规	樘	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 78 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范 5.预埋件、配件、面饰油漆（颜色综合）等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.人防门的制作、安装、吊装、运输、检测验收、现场配合、人防特种设备检测等费用全部包含在本项清单综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
73	010512001004	临空墙通风口防护密闭封堵板	1.人防封堵框规格型号:综合 2.五金种类、规格:综合考虑并进入综合单价 3.除锈、防火、防腐、油漆等:满足施工验收规范要求 4.实施方案:封堵板平时生产到位 5.人防标识标牌费用：另计 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	4.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 79 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
74	010902003001	地下室顶板 70mm厚C20细石混凝土保护层（有筋含分隔缝）	1.厚度:70mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级：C20细石混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋网，设纵横间距≤6m预留分隔缝（钢筋在缝内断开），缝宽20mm，缝内嵌填改性沥青） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	20969.700					
75	010902003002	地下室底板 50mm厚C20细石混凝土保护层	1.厚度:50mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级：C20细石混凝土 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	350.370					
76	010902002001	地下室顶板 2mm厚非固	1.基层处理：综合考虑	m^2	24557.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 80 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		化橡胶沥青防水涂料	2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
77	010902001001	地下室顶板 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)，遇墙上翻综合考虑 3.防水层做法：满足施工规范要求	m^2	24557.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 81 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
78	010903002001	地下室侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青涂料（高粘抗滑）	1.防水膜品种:1.5mm厚水性橡胶沥青涂料（高粘抗滑） 2.涂膜遍数综合 3.增强材料种类：综合考虑在报价中 4.附加层、搭接层以及管道、洞口周边加强层、嵌密封膏及固定水泥钉的费用应包含在投标报价的综合单价中 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	6045.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 82 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
79	010903001001	地下室侧壁 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6045.160					
80	010904001001	地下室底板 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防	m^2	30663.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 83 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卷材（交叉层压膜）	水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
81	010904001002	地下室底板 1.2mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度: 1.2mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 2.防水层做法：满足施工规范要求	m^2	30663.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 84 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
82	010904002001	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中	m^2	106.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 85 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
83	010903002002	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	893.370					
84	010903002003	墙面 1.5mm厚JS-Ⅲ型聚	1.基层处理：综合考虑	m^2	16.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 86 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合物水泥防水涂料	2.防水膜品种：JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
85	010902002002	天棚 1.0mm厚JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强	m^2	6.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 87 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
86	011003001001	1mm厚凹凸型排（蓄）水板（含110PVC打孔渗水盲管）	1.1mm厚凹凸型排（蓄）水板，凹凸高度、单位面积质量及颜色综合 2.含110PVC打孔渗水盲管（壁厚≥3.2mm，接口处围100mm宽塑料排水板，外包无纺布一层20号镀锌铁丝），盲管纵横间距不超过20m，库边引入雨水井 3.固定方式：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	20969.700					
87	011003001002	无纺土工布	1.材料品种：无纺土工布，容重综合	m^2	44472.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 88 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.做法:综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
88	010903004001	钢板止水带	1.嵌缝材料种类 ：综合考虑 2.止水带材料种类 ：3mm钢板，规格综合 3.盖缝材料 ：综合考虑 4.防护材料种类：综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	8570.080					
89	010903004002	橡胶止水带	1.部位：综合，详设计 2.止水条材料种类：橡胶止水带 3.规格：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	3244.410					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 89 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	010501001002	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	311.330					
91	011001003001	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）50mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	660.660					
92	011001003002	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱	m^2	660.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		人防交安工程								
93	040205004001	人防工程示意图	1.类型：人防工程示意图 2.材质、规格尺寸：800*1300*2mm铝板 3.板面反光膜等级：工程级反光材料 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
94	040205004002	人防工程平时使用须知	1.类型：人防工程平时使用须知 2.材质、规格尺寸：600*800*	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 91 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2mm铝板 3.板面反光膜等级：工程级反光材料 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
95	040205004003	人防工程维护管理制度	1.类型：人防工程维护管理制度 2.材质、规格尺寸：600*800*2mm铝板 3.板面反光膜等级：工程级反光材料 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
96	040205004004	外部导引指示牌（主要出入口10m-20m的室外道路一侧）	1.类型：外部导引指示牌（主要出入口10m-20m的室外道路一侧） 2.材质、规格尺寸：2350*800*100mm（2mm铝板弯折） 3.包含：折件激光切割折弯+方	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 92 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管焊接+橘黄色，深褐色漆+丝印+预埋件+混凝土固定 4.综合单价包含完成室外引导标识牌的预埋、安装及材料等完成本项的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
97	040205004005	外部导引标识牌（直通室外机动车、非机动车出入口横梁外侧上方位置）	1.类型：外部导引标识牌（直通室外机动车、非机动车出入口横梁外侧上方位置） 2.材质、规格尺寸：700*425*2mm铝板 3.包含：铝板+工程级反光材料+图徽及边框白色反光膜，四角开孔水泥钉、膨胀螺丝固定 4.综合单价包含完成室外引导标识牌的预埋、安装及材料等完成本项的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 93 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
98	040205004006	内部导引标识	1.类型：内部导引标识 2.材质、规格尺寸：700*300*5mm瓷白瓷白磨砂亚克力板 3.综合单价包含完成室外引导标识牌的预埋、安装及材料等完成本项的全部费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
99	040205004007	口部导引标识	1.类型：口部导引标识 2.材质、规格尺寸：500*170*5mm瓷白磨砂亚克力板 3.综合单价包含完成室外引导标识牌的预埋、安装及材料等完成本项的全部费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	20.000					
100	040205004008	功能间标识	1.类型：功能间标识 2.材质、规格尺寸：170*500*	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5mm瓷白磨砂亚克力板，UV彩喷 3.综合单价包含完成室外引导标识牌的预埋、安装及材料等完成本项的全部费用 4.包含：防毒通道、密闭通道、简易洗消间、进排风机房、扩散室、淋浴间、值班室、脱衣间、储油间、电站、集气室、厕所、水箱间、储藏室、食品库、疏散口、连通口、医务室等房间 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
101	011407001001	人防墙体标识带（含文字）	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，防霉防潮，燃烧性能满足设计、招标技术要求、施工及验收规范要求 3.颜色：综合考虑	m^2	484.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 95 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.具体做法详见《成都市人民防空工程标识技术规定(2024年修订版)》 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
102	040205007001	管线标识 喷漆	1.名称：管线标识 2.材质，工艺：油漆涂刷 3.规格：370mm*40mm等综合 4.固定方式：综合考虑 5.满足人防验收规范 6.具体做法详见《成都市人民防空工程标识技术规定(2024年修订版)》 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	组	4.000					
103	040205004009	管线标识	1.类型：管线标识 2.材质、规格尺寸：80*40*3mm的磨砂亚克力板彩喷喷印吊挂 3.综合单价包含完成室外引导	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 96 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标识牌的预埋、安装及材料等完成本项的全部费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
104	040205003001	外部设施标识（地理桩）	1.材质、规格尺寸：150mm*150mm*900mm，地埋桩可采用石材、混凝土或铝合金制作，基础等综合 2.表面颜色及涂刷综合考虑 3.固定方式：综合考虑 4.满足人防验收规范 5.具体做法详见《成都市人民防空工程标识技术规定(2024年修订版)》 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	根	1.000					
		分部小计								
		其他								
105	010507003001	截水沟一	1.沟截面尺寸：高300mm*宽	m	19.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 97 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			300mm 2.垫层厚度、配合比：100厚C30商品混凝土垫层 3.截排水沟混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 4.钢筋：综合，具体详见施工图 5.盖板：成品强化树脂盖板 6.内壁：20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆，1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 7.综合单价包含图纸所示的挖方、填方、弃方、垫层及模板、截水沟、盖板、防水、砂浆保护层、橡胶垫、预埋件、嵌缝等所有完成本项目费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
106	010507003002	截水沟二 高350mm*宽	1.沟截面尺寸：高350mm*宽	m	4.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 98 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		300mm	300mm 2.截排水沟混凝土种类、强度等级：详结构底板 3.盖板：成品强化树脂盖板 4.内壁：20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆，1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 5.综合单价包含图纸所示的盖板、防水、砂浆保护层、橡胶垫、预埋件、嵌缝等所有完成本项目费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
107	010507003003	截水沟二 高350mm*宽400mm	1.沟截面尺寸：高350mm*宽400mm 2.截排水沟混凝土种类、强度等级：详结构底板 3.盖板：成品强化树脂盖板 4.内壁：20mm厚(最薄处)M20水	m	15.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥砂浆，1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 5.综合单价包含图纸所示的盖板、防水、砂浆保护层、橡胶垫、预埋件、嵌缝等所有完成本项目费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
108	010507003004	排水沟二（靠墙）	1.沟截面尺寸：高300mm*宽300mm 2.垫层厚度、配合比：详结构底板 3.截排水沟混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20、砌砖，砂浆等级综合考虑 4.盖板：镀锌钢盖板 5.内壁：20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆，1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m	90.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 100 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价包含图纸所示的截水沟、盖板、防水、砂浆保护层、橡胶垫、预埋件、嵌缝等所有完成本项目费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
109	010507003005	截水沟三	1.沟截面尺寸：高300mm*宽300mm 2.截排水沟混凝土种类、强度等级：详结构底板 3.盖板：镀锌钢盖板 4.内壁：20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆，1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 5.综合单价包含图纸所示的盖板、防水、砂浆保护层、橡胶垫、预埋件、嵌缝等所有完成本项目费用 6.其它：满足设计、招标技术	m	4.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 101 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
110	010507003006	排水沟四	1.沟截面尺寸：高300mm*宽300mm 2.垫层厚度、配合比：详结构底板 3.截排水沟混凝土种类、强度等级：砌砖，砂浆等级综合考虑 4.盖板：球墨铸铁篦子 5.内壁：20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆，1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料，刷素水泥浆一道 6.综合单价包含图纸所示的截水沟、盖板、防水、砂浆保护层、橡胶垫、预埋件、嵌缝等所有完成本项目费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	26.410					
111	010507003007	排取水管沟	1.沟截面尺寸：详图纸	m	108.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 102 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.管沟混凝土种类、强度等级：详结构底板 3.盖板：100厚C20细石混凝土 4.内壁：素土回填 5.综合单价包含图纸所示的盖板、防水、砂浆保护层、橡胶垫、预埋件、嵌缝等所有完成本项目费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
112	010507003008	砖砌电缆沟	1.电缆沟截面净空尺寸：综合考虑 2.电缆沟材质:页岩实心砖，预拌砌筑砂浆 M5 3.电缆沟盖板：5厚防滑加肋花纹钢盖板，规格综合 4.压顶圈梁：C25商品混凝土，模板综合考虑 5.内壁：M20水泥砂浆20厚，	m	90.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 103 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1.5mm厚JS-II型防水涂料，M20水泥砂浆20厚 6.综合单价包含电缆沟、盖板、防水、砂浆保护层、橡胶垫、预埋件、角钢等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
113	010507003009	穿墙地沟	1.电缆沟截面净空尺寸：300*300 2.垫层厚度、配合比：100厚C25细石混凝土 3.电缆沟材质:C25细石混凝土 4.电缆沟盖板：C25预制混凝土盖板，规格及内部配筋综合 5.内壁：1.5mm厚JS-II型防水涂料，M20水泥砂浆20厚 6.综合单价包含地沟、盖板、防水、砂浆保护层、橡胶垫、预埋件等全部费用	m	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 104 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
114	010512008001	50mm厚集水坑镂空钢盖板	1.预留预埋：综合考虑 2.材料种类：50mm厚集水坑镀锌钢格栅盖板 3.综合单价包含图纸所示的盖板、预埋件、防坠网等所有完成本项目费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	71.150					
115	010512008002	成品铸铁篦子	1.预留预埋：综合考虑 2.材料种类：成品铸铁篦子 3.综合单价包含图纸所示的盖板、防坠网等所有完成本项目费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2.560					
116	011501001001	信报箱	1.信报箱 2.材质及尺寸：不锈钢，尺寸	户	663.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 105 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及样式综合考虑 3.综合单价包含所有完成本项目费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
117	011701003001	地下室外墙保护砖脚手架	1.搭设方式：投标人综合考虑. 2.檐口高度 :综合 3.脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整. 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5694.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 106 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	011701001001	综合脚手架（檐口高度）≤9m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 ：檐高≤9m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	28781.820					
119	011701006001	满堂基础脚手架	1.搭设方式：投标人综合考虑. 2.搭设高度 ：投标人综合考虑 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合	m^2	28133.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整. 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
120	011702001001	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	314.310					
121	011702001002	现浇混凝土模板安装、	1.基础类型：筏板、抗水板及	m^2	2438.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 基础	其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等 2.模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
122	011702001003	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1.基础类型：设备基础 2.模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	186.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 109 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
123	011702002001	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3219.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 110 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
124	011702011001	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	31084.250					
125	011702006001	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m^2	366.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 111 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
126	011702014001	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	38736.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 112 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
127	011702008001	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	36.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 113 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	011702025001	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10.000					
129	011702024001	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	458.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 114 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
130	011702030001	现浇混凝土模板安装、拆除 墙后浇带、加强带	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	290.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 115 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
131	011702030002	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板后浇带、加强带	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1660.720					
132	011702030003	现浇混凝土模板安装、拆除 基础后浇带、加强带	1.基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等 2.模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复	m^2	27.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 116 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702014002	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	19459.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
134	011702003001	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：矩形、异形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1296.850					
135	011702011002	现浇混凝土模板安装、	1.支撑高度：超过3.9m，每超	m^2	38845.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费	过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
136	011703001001	垂直运输 檐高 ≤20m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤20m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	28781.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001003	安全文明施工费			4255547.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		151983.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		898086.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2044873.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1160603.85			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	031301018001	大型机械设备进出场及安拆费(含塔吊基础及附着费、施工电梯基础等)						
10	031301018002	施工降排水						
11	011706002001	水资源税						
12	011706002002	项目市政永久开口费						
13	011507001001	蓝牌标识						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
14	031302001001	展示配合费（包括楼层防物体打击措施、悬挑架广告牌、样板楼层临时封闭措施；营销所需的临电接至所需楼层电井并设置开关、计费电表；展示楼层上方断水措施；展示区回填土挡墙；展示区看房通道搭设；展示区临时消防系统建设和维护；样板间可视范围内的屋顶美化措施，包括但不限于单元及大门门头、商业屋顶等）						
15	031301018003	措施钢筋（垫铁、衬铁、支撑钢筋、 铁马、预埋管处附加钢筋网、钢丝网、预留施工缝处采用金属网或其它措施等费用）						
16	011706002003	燃气开孔						
17	011706001001	清水交付标准额外增加费						
18	011706001002	安装其他相关费用						
19	011706001003	地下室展示区交安工程						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
20	011706001004	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6560942.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6560942.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6560942.89	
合计			6560942.89	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费		1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总 2.为专业工程承包人提供垂直运输机械和焊接电源接入点，并承担垂直运输费和电费			
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	螺纹钢Φ25	t	89.83					
2	螺纹钢Φ22	t	14.44					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	203.12					
4	商品混凝土C25	m^3	186.91					
5	细石混凝土增加费	m^3	1635.78					
6	防爆波活门HM3600(6)	m^2	0.48					
7	防爆波活门HM8000(6)	m^2	8.62					
8	防爆波活门HM22000(6)	m^2	4.65					
9	塑料膨胀锚栓Φ8	套	2973.15					
10	聚合物抗裂砂浆	kg	2312.45					
11	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	891.95					
12	成品零星钢构件综合	t	2.10					
13	带帽螺栓综合	kg	16.49					
14	防滑加肋花纹钢盖板5厚	m^2	72.40					
15	混凝土P8抗渗剂增加费	m^3	28255.94					
16	混凝土膨胀剂增加费	m^3	1309.64					
17	混凝土抗裂纤维增加费	m^3	1309.64					
18	C25预制混凝土构件	m^3	1.11					
19	碳酸钠(纯碱)	kg	22.23					
20	骨胶	kg	111.15					
21	松香	kg	60.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	水泥42.5	kg	158778.30					
23	铝合金门	m^2	2.38					
24	稀释剂	kg	1.47					
25	C25预制混凝土盖板100mm	m^2	1.60					
26	C20预制混凝土构件	m^3	29.99					
27	C35预制混凝土构件	m^3	3.73					
28	刀片切缝机用、综合	片	0.37					
29	乳胶漆面漆	kg	499.16					
30	信报箱	个	663.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006001	楼地面 水泥浆一道	1.水泥浆一道 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	485.520					
2	011101001001	楼地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	402.230					
3	011101006002	楼地面 20mm厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	951.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011101006003	楼地面 20mm厚M20水泥砂浆面层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20水泥砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	242.220					
5	011101006004	楼地面 50mm厚C25细石混凝土（有筋）	1.厚度:50mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级：C25细石混凝土随捣随抹平(面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网)，基层处理费用包含在综合单价中 3.伸缩缝、分缝间距及宽度以及灌缝满足设计要求,综合考虑在综合单价中 4.其它：满足设计、招标技术	m^2	21574.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
6	011101006005	楼地面 70mm厚C25细石混凝土（有筋）	1.厚度:70mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级：C25细石混凝土随捣随抹平(面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网)，面加防滑漆,并压Φ15防滑槽（转弯处由外径向内径找坡3%），基层处理费用包含在综合单价中 3.伸缩缝、分缝间距及宽度以及灌缝满足设计要求,综合考虑在综合单价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1148.610					
7	011101003001	楼地面 50mm厚C20细石混凝土	1.厚度:50mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土随捣随光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青	m^2	482.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011101003002	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，表面找平处理等综合 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	485.520					
9	011101003003	楼地面 金刚砂加固化剂地坪	1.面层材料品种：金刚砂加固化剂（密封固化剂原液用量不得低于0.25kg/m^2，金刚砂用量不得低于5kg/m^2），地坪颜色综合考虑 2.金刚砂掺入的遍数综合，固化剂渗透遍数遍数综合 3.综合单价包含完成本项工作内容及分缝等全部费用	m^2	21574.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011101001002	楼地面 2mm厚环氧砂浆地坪	1.面层厚度、材料品种：2mm厚环氧砂浆地坪，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	482.520					
11	011101003004	楼地面 5mm厚磨砂面弹性聚氨酯地坪	1.面层材料：5mm厚磨砂面弹性聚氨酯地坪，颜色综合 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1148.610					
12	011102003001	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝	m^2	2634.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	011106002001	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用	m^2	458.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011104004001	楼地面 防静电金属活动地板	1.支架高度、材料种类：综合，满足设计、施工及验收规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色：防静电金属活动地板，材质、颜色、规格、厚度及架空高度综合 3.托架：综合，满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价含防静电地板面层、龙骨、托架、收边收口等所有费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	79.520					
15	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.砂浆配合比：13mm厚M15预拌砂浆+6mm厚M20预拌砂浆铁板赶	m^2	71.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011105003001	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	235.360					
17	011105006001	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.基层板厚度、材料种类:10厚	m^2	72.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1厚304发纹不锈钢，不锈钢的表面处理方式、颜色及样式综合， 4.固定方式、胶粘剂等综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	011105007001	防静电踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2..面层材料品种、规格、颜色:3mm厚防静电金属踢脚线，规格、颜色综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6.490					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
19	011201004001	墙面 18mm厚水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综	m^2	2719.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：13mm厚M15预拌砂浆+5mm厚M20预拌砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	011201004002	墙面 3mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1114.420					
21	011201004003	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20预拌砂浆找平层	m^2	32223.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011204003001	墙面 面砖	1.墙体类型：综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比：8mm厚M20预拌砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：面砖，厚度、规格、颜色综合 4.缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 5.磨光、酸洗、打蜡：满足验收要求 6.独立柱面贴砖增加费用综合考虑在报价中，不再另行计价 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	299.250					
23	011201004004	墙面 40mm厚矿物纤维喷涂	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足	m^2	209.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3.材料型号、等级、厚度：40mm矿物纤维喷涂 密度≥120kg/m^3 导热系数≤0.038 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	011201004005	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	1205.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		天棚工程								
25	011301001001	40mm厚矿物纤维喷涂 天棚	1.顶棚类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.材料型号、等级、厚度：40mm矿物纤维喷涂 密度≥120kg/m^3 导热系数≤0.038 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	139.150					
26	011301001002	天棚 3mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	781.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
27	011406001001	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	26100.530					
28	011407001002	墙、柱面 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料（A级），防霉性能、燃烧性能满足设计及规范要求，遍数综合 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提	m^2	25124.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	011407001003	天棚 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，防霉性能满足设计及规范要求，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	29644.730					
30	011406001002	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分	m^2	1206.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	011406001003	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4.500					
		分部小计								
		其他装饰工程								
32	011503001001	地下室坡道栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：镀锌	m^2	45.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			矩管扶手50*25 δ=3 3.立柱及竖向材料种类、规格：镀锌矩管30*30 δ=3 4.横杆：镀锌矩管30*30 δ=3 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	011503001002	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示	m^2	234.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001004	安全文明施工费			353280.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12617.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74555.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		169758.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		96349.16			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	539710.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		539710.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	539710.87	
合计			539710.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	金刚砂	kg	107874.00					
2	商品混凝土C25	m^3	1170.73					
3	细石混凝土增加费	m^3	1202.69					
4	刀片切缝机用、综合	片	0.92					
5	干混地面砂浆M15	t	39.04					
6	商品混凝土C20	m^3	43.98					
7	矿物纤维 密度≥120kg/m^3导热系数≤0.038	t	1.75					
8	乳胶	kg	23.05					
9	玻璃胶	支	67.59					
10	万能胶	kg	10.22					
11	10厚阻燃板	m^2	74.83					
12	发纹不锈钢1mm	m^2	74.46					
13	防滑漆	kg	287.15					
14	镀锌型钢	t	5.57					
15	环氧砂浆地坪漆	kg	693.84					
16	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	4.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		通风设备								
1	030108001001	低噪音单速离心风机箱排风量（常速）4000m³/h，全压279Pa，平时功率1.5kW	1.名称：低噪音单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）4000m³/h，全压279Pa，平时功率1.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030108001002	低噪音单速离心风机箱 排风量（常速）2660m³/h，全压342Pa，平时功率1.1kW	1.名称：低噪音单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）2660m³/h，全压342Pa，平时功率1.1kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030108001003	低噪音单速离心风机箱 排风量（常速）2270m³/h，全压538Pa，平时功率0.75kW	1.名称：低噪音单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）2270m³/h，全压538Pa，平时功率0.75kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030108001004	低噪音单速离心风机箱 排风量（常速）1770m³/h，全压333Pa，平时功率0.55kW	1.名称：低噪音单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）1770m³/h，全压333Pa，平时功率0.55kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030108001005	低噪音单速离心风机箱排风量（常速）5720m³/h，全压437Pa，平时功率1.1kW	1.名称：低噪音单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）5720m³/h，全压437Pa，平时功率1.1kW	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030108001006	低噪音单速离心风机箱排风量（常速）3870m³/h	1.名称：低噪音单速离心风机箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		，全压359Pa，平时功率1.1kW	2.型号、规格：排风量（常速）3870m³/h，全压359Pa，平时功率1.1kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
7	030108001007	低噪音柜式离心风机 排风量（常速）4500m³/h，全压351Pa，平时功率1.5kW	1.名称：低噪音柜式离心风机 2.型号、规格：排风量（常速）4500m³/h，全压351Pa，平时功率1.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030108001008	低噪音柜式离心风机 排风量（常速）5120m³/h，全压347Pa，平时功率1.5kW	1.名称：低噪音柜式离心风机 2.型号、规格：排风量（常速）5120m³/h，全压347Pa，平时功率1.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030108001009	低噪音柜式离心风机 排风量（常速）2850m³/h，全压297Pa，平时功率0.75kW	1.名称：低噪音柜式离心风机 2.型号、规格：排风量（常速）2850m³/h，全压297Pa，平时功率0.75kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030108001010	低噪声离心风机箱 排风量（常速）3060m³/h，全压349Pa，平时功率1.1kW	1.名称：低噪声离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）3060m³/h，全压349Pa，平时功率1.1kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030108001011	离心式管道风机(防爆型）排风量（常速）2071m³/h，全压298Pa，平时功率0.45kW	1.名称：离心式管道风机(防爆型) 2.型号、规格：排风量（常速）2071m³/h，全压298Pa，平时功率0.45kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030108001012	管道式离心风机(防爆型) 排风量（常速）560m³/h，全压142Pa，平时功率0.09kW	1.名称：管道式离心风机(防爆型) 2.型号、规格：排风量（常速）560m³/h，全压142Pa，平时功率0.09kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
13	030108001013	高温双速消防离心风机箱 排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）16420m³/h，全压	1.名称：高温双速消防离心风机箱 2.型号、规格：排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1027/452Pa，平时功率8.5kW	16420m³/h，全压1027/452Pa，平时功率8.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030108001014	高温双速消防离心风机箱 排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）21010m³/h，全压1027/457Pa，平时功率8.5kW	1.名称：高温双速消防离心风机箱 2.型号、规格：排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）21010m³/h，全压1027/457Pa，平时功率8.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030108001015	高温双速消防离心风机箱 排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）18710m³/h，全压1027/462Pa，平时功率8.5kW	1.名称：高温双速消防离心风机箱 2.型号、规格：排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）18710m³/h，全压1027/462Pa，平时功率8.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030108001016	高温双速消防离心风机箱 排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）23300m³/h，全压1027/470Pa，平时功率8.5kW	1.名称：高温双速消防离心风机箱 2.型号、规格：排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）23300m³/h，全压1027/470Pa，平时功率8.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030108003001	消防高温排烟轴流风机 排烟量（高速）38200m³/h，全压736Pa，消防功率11kW	1.名称：消防高温排烟轴流风机 2.型号、规格：排烟量（高速）38200m³/h，全压736Pa，消防功率11kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
18	030108003002	消防高温排烟轴流风机排烟量（高速）18908m³/h，全压728Pa，消防功率7.5kW	1.名称：消防高温排烟轴流风机 2.型号、规格：排烟量（高速）18908m³/h，全压728Pa，消防功率7.5kW	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030108001017	管道式离心风机 风量（常速）560m³/h，全压	1.名称：管道式离心风机 2.型号、规格：风量（常速）	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		142Pa，平时功率0.09kW	560m³/h，全压142Pa，平时功率0.09kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030108001018	低噪音单速离心风机箱 风量（常速）3470m³/h，全压352Pa，平时功率1.1kW	1.名称：低噪音单速离心风机箱 2.型号、规格：风量（常速）3470m³/h，全压352Pa，平时功率1.1kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030108001019	低噪音单速离心风机箱 风量（常速）4000m³/h，全压279Pa，平时功率1.5kW	1.名称：低噪音单速离心风机箱 2.型号、规格：风量（常速）4000m³/h，全压279Pa，平时功率1.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030108001020	低噪音单速离心风机箱 风量（常速）2250m³/h，全压333Pa，平时功率1.1kW	1.名称：低噪音单速离心风机箱 2.型号、规格：2250m³/h，全压333Pa，平时功率1.1kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030108003003	斜流风机 风量（高速）19620m³/h，全压665Pa，消防功率5.5kW	1.名称：斜流风机 2.型号、规格：风量（高速）19620m³/h，全压665Pa，消防功率5.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030108003004	斜流风机 风量（高速）10260m³/h，全压616Pa，消防功率3kW	1.名称：斜流风机 2.型号、规格：风量（高速）10260m³/h，全压616Pa，消防功率3kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030108003005	混流风机 风量30627m³/h，机外余压712Pa，消防功率11kW	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量30627m³/h，机外余压712Pa，消防功率11kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 29 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030108003006	斜流风机 风量25536m³/h，机外余压1003Pa，消防功率11kW	1.名称：斜流风机 2.型号、规格：风量25536m³/h，机外余压1003Pa，消防功率11kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
27	030108003007	斜流风机 风量15800m³/h，机外余压760Pa，消防功率5.5kW	1.名称：斜流风机 2.型号、规格：风量15800m³/h，机外余压760Pa，消防功率5.5kW	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030108003008	斜流风机 风量12798m³/h，机外余压813Pa，消防	1.名称：斜流风机 2.型号、规格：风量12798m³/h	台	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		功率5.5kW	，机外余压813Pa，消防功率5.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 33 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030108003009	斜流风机 风量8181m³/h，机外余压704Pa，消防功率3kW	1.名称：斜流风机 2.型号、规格：风量8181m³/h，机外余压704Pa，消防功率3kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
30	030108003010	壁式轴流风机XBDZ-A-2.5型 风量600m³/h，全压40Pa，功率0.025kW	1.名称：壁式轴流风机 2.型号、规格：XBDZ-A-2.5型，风量600m³/h，全压40Pa，功率0.025kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设置软接 11.包含电源连接金属软管、钢	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030108003011	壁式轴流风机XBDZ-A-2.8型 风量1230m³/h，全压45Pa，功率0.04kW	1.名称：壁式轴流风机 2.型号、规格：XBDZ-A-2.8型，风量1230m³/h，全压45Pa，功率0.04kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.与风管采用直接连接，不设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 36 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置软接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	040602044001	垃圾房杀菌除臭设备 L-1	1.名称：垃圾房杀菌除臭设备 L-1 2.型号、规格：设备功率1（220V）KW，外形尺寸700*550*1550（H） 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.能产生排出气态物质,对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能 7.能产生排出液态物质，对地	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 37 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	040602044002	活性炭吸附除臭装置 处理风量2000m³/h	1.名称：活性碳除臭装置 2.型号、规格：异味去除率>90%,处理风量2000m³/h,设备阻力100-300Pa 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.能产生排出气态物质,对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能 7.能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	040602044003	活性炭吸附除臭装置 处理风量3000m³/h	1.名称：活性碳除臭装置 2.型号、规格：异味去除率>90%,处理风量3000m³/h,设备阻力100-300Pa 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.能产生排出气态物质,对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能 7.能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	040602044004	活性炭吸附除臭装置 处理风量4000m³/h	1.名称：活性碳除臭装置 2.型号、规格：异味去除率>90%,处理风量4000m³/h,设备阻力100-300Pa 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.能产生排出气态物质,对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能 7.能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
36	030701003001	壁挂式分体空调 3P	1.名称：壁挂式分体空调 2.规格：制冷量7.2KW,制热量	台	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.1KW,功率2.4KW,APF≥3.7 3.安装形式：挂壁式 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风口、阀部件								
37	030703011001	单层百叶风口 周长≤900mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：周长≤900mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
38	030703011002	单层百叶风口 900mm＜周长≤1280mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：900mm＜周长≤1280mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
39	030703011003	单层百叶风口 1280mm＜周长≤1800mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1280mm＜周长≤	个	106.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030703011004	单层百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤2500mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	111.000					
41	030703011005	单层百叶风口 2500mm＜周长≤3300mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：2500mm＜周长≤3300mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
42	030703011006	单层百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030703011007	单层百叶风口 4800mm＜周长≤6000mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：4800mm＜周长≤6000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
44	030703011008	单层百叶风口 6000mm＜周长≤7000mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：6000mm＜周长≤7000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
45	030703011009	单层百叶风口 周长＞7000mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：周长＞7000mm	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030703011010	防火风口 周长≤900mm	1.名称：防火风口 2.规格：周长≤900mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
47	030703011011	防火风口 900mm＜周长≤1280mm	1.名称：防火风口 2.规格：900mm＜周长≤1280mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
48	030703011012	防火风口 1280mm＜周长≤1800mm	1.名称：防火风口 2.规格：1280mm＜周长≤1800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
49	030703011013	防火风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防火风口 2.规格：1800mm＜周长≤2500mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
50	030703011014	防火风口 2500mm＜周长≤3300mm	1.名称：防火风口 2.规格：2500mm＜周长≤3300mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
51	030703011015	防火风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防火风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	030703011016	防火风口 4800mm＜周长≤6000mm	1.名称：防火风口 2.规格：4800mm＜周长≤6000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
53	030703011017	防火风口 6000mm＜周长≤7000mm	1.名称：防火风口 2.规格：6000mm＜周长≤7000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
54	030703011018	防火风口 周长＞7000mm	1.名称：防火风口 2.规格：周长＞7000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030703011019	多叶送风口 周长≤1200mm	1.名称：多叶送风口 2.规格：周长≤1200mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
56	030703011020	多叶送风口 1200mm＜周长≤2000mm	1.名称：多叶送风口 2.规格：1200mm＜周长≤2000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
57	030703011021	多叶送风口 2000mm＜周长≤2600mm	1.名称：多叶送风口 2.规格：2000mm＜周长≤2600mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
58	030703011022	多叶送风口 2600mm＜周	1.名称：多叶送风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤3200mm	2.规格：2600mm＜周长≤3200mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030703011023	多叶送风口 3200mm＜周长≤3800mm	1.名称：多叶送风口 2.规格：3200mm＜周长≤3800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
60	030703011024	多叶送风口 3800mm＜周长≤4400mm	1.名称：多叶送风口 2.规格：3800mm＜周长≤4400mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
61	030703011025	多叶送风口 4400mm＜周	1.名称：多叶送风口	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤4800mm	2.规格：4400mm＜周长≤4800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030703011026	多叶送风口 4800mm＜周长≤5200mm	1.名称：多叶送风口 2.规格：4800mm＜周长≤5200mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
63	030703011027	多叶送风口 周长＞5200mm	1.名称：多叶送风口 2.规格：周长＞5200mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
64	030703001001	70℃防烟防火阀（MEE） 周长≤2200mm	1.名称：70℃防烟防火阀（MEE）	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：周长≤2200mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030703001002	70℃防烟防火阀（MEE） 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防烟防火阀（MEE） 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030703001003	70℃防烟防火阀（MEE） 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防烟防火阀（MEE） 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
67	030703001004	70℃防烟防火阀（MEE）	1.名称：70℃防烟防火阀（MEE	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5400mm＜周长≤8000mm	） 2.型号、规格：5400mm＜周长≤8000mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030703001005	70℃防烟防火阀（MEE） 周长＞8000mm	1.名称：70℃防烟防火阀（MEE） 2.型号、规格：周长＞8000mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030703001006	70℃防烟防火阀（BEC） 周长≤2200mm	1.名称：70℃防烟防火阀（BEC） 2.型号、规格：周长≤2200mm，常闭，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线、现场手动控制装置等 6.其他要求：满足设计、相关	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
70	030703001007	70℃防烟防火阀（BEC）2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防烟防火阀（BEC） 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常闭，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线、现场手动控制装置等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
71	030703001008	70℃防烟防火阀（BEC）3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防烟防火阀（BEC） 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm，常闭，70°C熔断关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线、现场手动控制装置等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030703001009	70℃防烟防火阀（BEC） 5400mm＜周长≤8000mm	1.名称：70℃防烟防火阀（BEC） 2.型号、规格：5400mm＜周长≤8000mm，常闭，70° C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线、现场手动控制装置等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030703001010	70℃防烟防火阀（BEC） 周长＞8000mm	1.名称：70℃防烟防火阀（BEC） 2.型号、规格：周长＞8000mm，常闭，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线、现场手动控制装置等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	030703001011	70℃防火调节阀(FDVS) 周长≤2200mm	1.名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2.型号、规格：周长≤2200mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35.000					
75	030703001012	70℃防火调节阀(FDVS) 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑	个	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030703001013	70℃防火调节阀(FDVS) 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
77	030703001014	70℃防火调节阀(FDVS) 5400mm＜周长≤8000mm	1.名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2.型号、规格：5400mm＜周长	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤8000mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030703001015	70℃防火调节阀(FDVS) 周长＞8000mm	1.名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2.型号、规格：周长＞8000mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030703001016	70℃防火调节阀(FVD) 周长≤2200mm	1.名称：70℃防火调节阀(FVD) 2.型号、规格：周长≤2200mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
80	030703001017	70℃防火调节阀(FVD) 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火调节阀(FVD) 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	030703001018	70℃防火调节阀(FVD) 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火调节阀(FVD) 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 61 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
82	030703001019	70℃防火调节阀(FVD) 5400mm＜周长≤8000mm	1.名称：70℃防火调节阀(FVD) 2.型号、规格：5400mm＜周长≤8000mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
83	030703001020	70℃防火调节阀(FVD) 周长＞8000mm	1.名称：70℃防火调节阀(FVD) 2.型号、规格：周长＞8000mm，常开，70°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 62 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	030703001021	70℃电控阀 周长≤2200mm	1.名称：70℃电控阀 2.型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
85	030703001022	280℃排烟防火阀（FDSH） 周长≤2200mm	1.名称：280℃排烟防火阀（FDSH）	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：周长≤2200mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030703001023	280℃排烟防火阀（FDSH） 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：280℃排烟防火阀（FDSH） 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 64 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030703001024	280℃排烟防火阀（FDSH） 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：280℃排烟防火阀（FDSH） 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
88	030703001025	280℃排烟防火阀（FDSH	1.名称：280℃排烟防火阀（	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 65 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		） 5400mm＜周长≤8000mm	FDSH） 2.型号、规格：5400mm＜周长≤8000mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	030703001026	280℃排烟防火阀（FDSH） 周长＞8000mm	1.名称：280℃排烟防火阀（FDSH） 2.型号、规格：周长＞8000mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 66 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030703001027	280℃排烟防火阀（FVSH） 周长≤2200mm	1.名称：280℃排烟防火阀（FVSH） 2.型号、规格：周长≤2200mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	030703001028	280℃排烟防火阀（FVSH） 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：280℃排烟防火阀（FVSH） 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
92	030703001029	280℃排烟防火阀（FVSH） 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：280℃排烟防火阀（FVSH） 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 68 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030703001030	280℃排烟防火阀（FVSH） 5400mm＜周长≤8000mm	1.名称：280℃排烟防火阀（FVSH） 2.型号、规格：5400mm＜周长≤8000mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 69 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
94	030703001031	280℃排烟防火阀（FVSH） 周长＞8000mm	1.名称：280℃排烟防火阀（FVSH） 2.型号、规格：周长＞8000mm，常开，带风量调节功能，280℃熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
95	030703001032	排烟阀(MECH) 周长≤2200mm	1.名称：排烟阀(MECH) 2.型号、规格：周长≤2200mm，常闭，具有反馈信号、远程手动开启、现场手动开启、消控室显示启闭状态等功能	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030703001033	排烟阀(MECH) 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：排烟阀(MECH) 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常闭，具有反馈信号、远程手动开启、现场手动开启、消控室显示启闭状态等功能 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
97	030703001034	排烟阀(MECH) 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：排烟阀(MECH) 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm，常闭，具有反馈信号、远程手动开启、现场手动开启、消控室显示启闭状态等功能 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
98	030703001035	排烟阀(MECH) 5400mm＜周长≤8000mm	1.名称：排烟阀(MECH) 2.型号、规格：5400mm＜周长≤8000mm，常闭，具有反馈信号、远程手动开启、现场手动开启、消控室显示启闭状态等	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
99	030703001036	排烟阀(MECH) 周长＞8000mm	1.名称：排烟阀(MECH) 2.型号、规格：周长＞8000mm，常闭，具有反馈信号、远程手动开启、现场手动开启、消控室显示启闭状态等功能 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
100	030703001037	止回风阀 周长≤800mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：周长≤800mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
101	030703001038	止回风阀 800mm＜周长≤1200mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：800mm＜周长≤1200mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 74 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
102	030703001039	止回风阀 1200mm＜周长≤2000mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：1200mm＜周长≤2000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
103	030703001040	止回风阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油	个	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
104	030703001041	止回风阀 3200mm＜周长≤4000mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：3200mm＜周长≤4000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
105	030703001042	止回风阀 周长＞4000mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：周长＞4000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
106	030703001043	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：周长≤2800mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
107	030703001044	手动对开多叶调节阀 2800mm＜周长≤4000mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：2800mm＜周长≤4000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 77 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
108	030703001045	手动对开多叶调节阀 4000mm＜周长≤5200mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：4000mm＜周长≤5200mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
109	030703001046	手动对开多叶调节阀 5200mm＜周长≤6500mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：5200mm＜周长≤6500mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
110	030703001047	手动对开多叶调节阀 6500mm＜周长≤8000mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：6500mm＜周长≤8000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
111	030703001048	手动对开多叶调节阀 8000mm＜周长≤10000mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：8000mm＜周长≤10000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 79 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
112	030703001049	手动对开多叶调节阀 周长＞10000mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：周长＞10000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
113	030703001050	电动对开多叶调节风阀 周长≤2800mm	1.名称：电动对开多叶调节风阀 2.型号、规格：周长≤2800mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
114	030703001051	电动对开多叶调节风阀 2800mm＜周长≤4000mm	1.名称：电动对开多叶调节风阀 2.型号、规格：2800mm＜周长≤4000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
115	030703001052	电动对开多叶调节风阀 4000mm＜周长≤5200mm	1.名称：电动对开多叶调节风阀 2.型号、规格：4000mm＜周长≤5200mm	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
116	030703001053	电动对开多叶调节风阀 5200mm＜周长≤6500mm	1.名称：电动对开多叶调节风阀 2.型号、规格：5200mm＜周长≤6500mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
117	030703001054	电动对开多叶调节风阀	1.名称：电动对开多叶调节风	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 82 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		6500mm＜周长≤8000mm	阀 2.型号、规格：6500mm＜周长≤8000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
118	030703001055	电动对开多叶调节风阀 8000mm＜周长≤10000mm	1.名称：电动对开多叶调节风阀 2.型号、规格：8000mm＜周长≤10000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 83 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
119	030703001056	电动对开多叶调节风阀 周长＞10000mm	1.名称：电动对开多叶调节风阀 2.型号、规格：周长＞10000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
120	030703020001	阻抗复合式消声器 周长≤2200mm	1.名称：阻抗复合式消声器 2.规格：周长≤2200mm，长度综合考虑 3.支架形式：综合 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 5.其他要求：满足设计、相关	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 84 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
121	030703020002	阻抗复合式消声器 2200mm＜周长≤2400mm	1.名称：阻抗复合式消声器 2.规格：2200mm＜周长≤2400mm，长度综合考虑 3.支架形式：综合 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
122	030703020003	阻抗复合式消声器 2400mm＜周长≤3000mm	1.名称：阻抗复合式消声器 2.规格：2400mm＜周长≤3000mm，长度综合考虑 3.支架形式：综合 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
123	030703020004	阻抗复合式消声器 3000mm＜周长≤4000mm	1.名称：阻抗复合式消声器 2.规格：3000mm＜周长≤	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 85 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4000mm，长度综合考虑 3.支架形式：综合 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
124	030703020005	阻抗复合式消声器 4000mm＜周长≤5800mm	1.名称：阻抗复合式消声器 2.规格：4000mm＜周长≤5800mm，长度综合考虑 3.支架形式：综合 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
125	030703020006	阻抗复合式消声器 周长＞5800mm	1.名称：阻抗复合式消声器 2.规格：周长＞5800mm，长度综合考虑 3.支架形式：综合 4.包含支、吊架制作、安装、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 86 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油及防火软接 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
126	030703021001	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：各尺寸综合考虑 3.支吊架材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.按展开面积计算 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^2	33.120					
127	031003001001	呼吸阀（带阻火器） DN50	1.名称：呼吸阀（带阻火器） 2.规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
128	031003001002	阻火阀 DN50	1.名称：阻火阀 2.规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		风管								
129	030702001001	镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.5mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=0.5mm，B≤320mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（	m^2	31.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
130	030702001002	镀锌钢板风管 320mm＜B≤450mm δ=0.5mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=0.5mm，320mm＜B	m^2	84.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤450mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 91 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 92 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
131	030702001003	镀锌钢板风管 320mm＜B≤450mm δ=0.6mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=0.6mm，320mm＜B≤450mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设	m^2	1.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 93 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 94 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
132	030702001004	镀锌钢板风管 320mm＜B≤450mm δ=0.75mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=0.75mm，320mm＜B≤450mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求	m^2	1.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 95 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
133	030702001005	镀锌钢板风管 450mm＜B≤1000mm δ=0.6mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=0.6mm，450mm＜B≤1000mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（	m^2	362.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。 风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
134	030702001006	镀锌钢板风管 450mm＜B≤1000mm δ=0.75mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=0.75mm，450mm＜B	m^2	1088.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤1000mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 100 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 101 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
135	030702001007	镀锌钢板风管 450mm＜B≤1000mm δ=1.0mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=1.0mm，450mm＜B≤1000mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设	m^2	1159.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 102 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 103 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
136	030702001008	镀锌钢板风管 1000mm＜B≤1500mm δ=1.0mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=1.0mm，1000mm＜B≤1500mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求	m^2	378.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 104 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 105 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	030702001009	镀锌钢板风管 1000mm＜B≤1500mm δ=1.2mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=1.2mm，1000mm＜B≤1500mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（	m^2	960.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 106 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 107 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
138	030702001010	镀锌钢板风管 1500mm＜B≤2000mm δ=1.2mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=1.2mm，1500mm＜B	m^2	19.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 108 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤2000mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 109 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 110 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
139	030702001011	镀锌钢板风管 1500mm＜B≤2000mm δ=1.5mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=1.5mm，1500mm＜B≤2000mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设	m^2	2244.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 111 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 112 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
140	030702001012	镀锌钢板风管 2000mm＜B≤4000mm δ=1.5mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=1.5mm，2000mm＜B≤4000mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求	m^2	336.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 113 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 114 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
141	030702003001	双层不锈钢成品烟管 650mm*250mm	1.名称：双层不锈钢成品烟管 2.规格：650mm*250mm，内外不锈钢厚度满足设计要求 3.包含烟囱附件：调节阀、防爆装置、排污装置、支、吊架、消声材料、补偿器、防雨风帽等装置，烟道保温夹层厚度综合考虑	m	49.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 115 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.管道支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足设计及招标要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
142	031001001001	通气管 DN50	1.名称：通气管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	17.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 116 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
143	010803002002	固定挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁 2.规格、材质：不燃材料，且满足消防验收要求 3.高度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	206.300					
144	030704002001	风管漏风试验	1.风管漏风试验 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^2	6668.640					
145	031208003001	带复合铝箔贴面岩棉板	1.名称：带复合铝箔贴面岩棉板保温绝热（风管） 2.防火时限：综合考虑 3.包含复合铝箔贴面、高温胶 4.岩棉参数：熔点与密度综合考虑且满足设计要求 5.其他要求：满足设计、相关	m^3	319.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 117 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
146	031208003002	纤维增强硅酸盐防火板（含龙骨）	1.绝热材料品种：纤维增强硅酸盐防火板（含龙骨） 2.绝热厚度：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^2	1.260					
		分部小计								
		分部小计								
		人防暖通工程								
147	030108003012	高效低噪混流风机(防爆) HL3-2A-7.5A,P=396Pa,G=20135m^3/h,N=4.0kW	1.名称：高效低噪混流风机(防爆) 2.型号、规格：HL3-2A-7.5A,P=396Pa,G=20135m^3/h,N=4.0kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为200mm的软接头，采用不燃材料，法兰连接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
148	030108003013	消防排烟风机（防爆）PYHL-14A-7.5A， P=396Pa,G=20940m³/h,N=4.0kW	1.名称：消防排烟风机（防爆） 2.型号、规格：PYHL-14A-7.5A， P=396Pa,G=20940m³/h,N=4.0kW 3.减振形式、数量:详设计 4.安装形式:详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 119 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为200mm的软接头，采用不燃材料，法兰连接 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
149	030701015001	过滤吸收器 额定风量：1000m³/h	1.名称：过滤吸收器 2.型号，规格：RFP-1000型，额定风量1000m³/h，防毒种类与指标满足防化规范要求	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 120 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含橡胶减震垫、支吊架 4.包含支、吊架制作,安装,除锈,刷油(支、吊架材质综合考虑) 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
150	030703024001	管道式油网滤尘器(4块) 额定风量:1200m³/h	1.名称：管道式油网滤尘器(4块) 2.型号，规格：LWP-X型，额定风量为1200m³/h 3.含橡胶减震垫、支吊架 4.包含支、吊架制作,安装,除锈,刷油(支、吊架材质综合考虑) 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	4.000					
151	030703022001	自动超压排气活门 YF-Dg250	1.名称：自动超压排气活门 2.型号、规格：YF-Dg250 3.安装部位及方式：综合考虑	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 121 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含支、吊架制作,安装,除锈,刷防锈漆 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
152	030703023001	手电动双连杆密闭阀 DN400	1.名称：手电动双连杆密闭阀 2.规格、型号：DMF40 DN400 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
153	030703023002	手电动双连杆密闭阀 DN500	1.名称：手电动双连杆密闭阀 2.规格、型号：DMF50 DN500 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	19.000					
154	030703024002	压差测量管 DN15	1.名称：压差测量管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	29.000					
155	030703024003	尾气监测取样管 DN15	1.名称：尾气监测取样管	根	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 122 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
156	030703024004	放射性监测取样管 DN32	1.名称：放射性监测取样管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN32 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
157	031003003001	球阀 DN15	1.名称：球阀 2.压力等级、规格：1.0MPa DN15 3.阀门的阀体、阀芯材质，密封方式综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
158	031003003002	球阀 DN32	1.名称：球阀 2.压力等级、规格：1.0MPa DN32 3.阀门的阀体、阀芯材质，密封方式综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
159	031003003003	截止阀 DN15	1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
160	030703024005	换气堵头 D400	1.名称：换气堵头 2.型号、规格：D400 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含支、吊架制作,安装,除锈,刷防锈漆 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
161	030703024006	洗消管 DN75	1.名称：洗消管 2.材质：综合考虑 3.规格：DN75 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
162	030703024007	预埋短管 D250	1.名称：预埋短管 2.规格、型号：D250 含密闭肋 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
163	030703024008	预埋短管 D280	1.名称：预埋短管 2.规格、型号：D280 含密闭肋	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 125 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
164	030703024009	预埋短管 D400	1.名称：预埋短管 2.规格、型号：D400 含密闭肋 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
165	030703024010	预埋短管 D500	1.名称：预埋短管 2.规格、型号：D500 含密闭肋 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
166	030703024011	预埋短管 D900	1.名称：预埋短管 2.规格、型号：D900 含密闭肋 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
167	030703001057	70℃防火调节阀 周长≤2200mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：周长≤2200mm，70° C熔断关闭 3.安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
168	030703001058	70℃防火阀 周长≤2200mm	1.名称：70℃防火阀 2.型号、规格：周长≤2200mm，70° C熔断关闭 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
169	030703001059	对开多叶调节阀 2800mm	1.名称：对开多叶调节阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		＜周长≤4000mm	2.型号、规格：2800mm＜周长≤4000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
170	030703011028	双层百叶风口 1280mm＜周长≤1800mm	1.名称：双层百叶风口 2.规格：1280mm＜周长≤1800mm 3.材质：详设计及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
171	030703011029	双层百叶风口 2500mm＜周长≤3300mm	1.名称：双层百叶风口 2.规格：2500mm＜周长≤3300mm 3.材质：详设计及技术要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 128 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
172	030703011030	防火风口 1280mm＜周长≤1800mm	1.名称：防火风口 2.规格：1280mm＜周长≤1800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
173	030702001013	钢板风管 直径或边长≤320 δ=3.0mm	1.名称:钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或边长≤320 4.厚度:3.0mm 5.接口形式:综合考虑 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖	m^2	39.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔、90°下弯头制作安装，弯头导流叶片制作安装 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
174	030702001014	钢板风管 320＜直径或边长≤450 δ=3.0mm	1.名称:钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:320<直径或边长≤450 4.厚度:3.0mm 5.接口形式:综合考虑 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集	m^2	40.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔、90°下弯头制作安装，弯头导流叶片制作安装 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
175	030702001015	钢板风管 450＜直径或边长≤1000 δ=3.0mm	1.名称:钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:450<直径或边长≤1000 4.厚度:3.0mm 5.接口形式:综合考虑	m^2	120.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔、90°下弯头制作安装，弯头导流叶片制作安装 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
176	030704002002	风管漏风试验	1.风管漏风试验 2.其他要求：满足设计、相关	m^2	200.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
177	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
178	030704001001	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001002	安全文明施工费			207217.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7400.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43730.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		99571.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56513.77			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	320295.69		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		320295.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	320295.69	
合计			320295.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	防火风口1280mm＜周长≤1800mm	个	3.03					
2	低噪音单速离心风机箱排风量（常速）5720m³/h，全压437Pa，平时功率1.1kW	台	1.00					
3	低噪音柜式离心风机排风量（常速）5120m³/h，全压347Pa，平时功率1.5kW	台	1.00					
4	高温双速消防离心风机箱排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）16420m³/h，全压1027/452Pa，平时功率8.5kW	台	2.00					
5	高温双速消防离心风机箱排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）21010m³/h，全压1027/457Pa，平时功率8.5kW	台	5.00					
6	高温双速消防离心风机箱排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）18710m³/h，全压1027/462Pa，平时功率8.5kW	台	3.00					
7	高温双速消防离心风机箱排烟量（高速）34310m³/h，排风量（常速）23300m³/h，全压1027/470Pa，平时功率8.5kW	台	4.00					
8	消防高温排烟轴流风机排烟量（高速）38200m³/h，全压736Pa，消防功率11kW	台	1.00					
9	消防高温排烟轴流风机排烟量（高速）18908m³/h，全压728Pa，消防功率7.5kW	台	1.00					
10	混流风机风量30627m³/h，机外余压712Pa，消防功率11kW	台	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
11	斜流风机风量25536m³/h，机外余压1003Pa，消防功率11kW	台	8.00					
12	斜流风机风量15800m³/h，机外余压760Pa，消防功率5.5kW	台	5.00					
13	斜流风机风量12798m³/h，机外余压813Pa，消防功率5.5kW	台	11.00					
14	斜流风机风量8181m³/h，机外余压704Pa，消防功率3kW	台	6.00					
15	壁式轴流风机XBDZ-A-2.5型风量600m³/h，全压40Pa，功率0.025kW	台	1.00					
16	壁式轴流风机XBDZ-A-2.8型风量1230m³/h，全压45Pa，功率0.04kW	台	1.00					
17	壁挂式分体空调3P	套	18.00					
18	单层百叶风口周长≤900mm	个	1.01					
19	单层百叶风口1280mm＜周长≤1800mm	个	107.06					
20	单层百叶风口1800mm＜周长≤2500mm	个	112.11					
21	单层百叶风口2500mm＜周长≤3300mm	个	7.07					
22	单层百叶风口3300mm＜周长≤4800mm	个	17.17					
23	单层百叶风口4800mm＜周长≤6000mm	个	4.04					
24	单层百叶风口6000mm＜周长≤7000mm	个	1.01					
25	单层百叶风口周长＞7000mm	个	1.01					
26	防火风口周长≤900mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
27	防火风口900mm＜周长≤1280mm	个	2.02					
28	防火风口1800mm＜周长≤2500mm	个	1.01					
29	防火风口2500mm＜周长≤3300mm	个	2.02					
30	防火风口3300mm＜周长≤4800mm	个	1.01					
31	防火风口4800mm＜周长≤6000mm	个	3.03					
32	防火风口6000mm＜周长≤7000mm	个	1.01					
33	防火风口周长＞7000mm	个	1.01					
34	多叶送风口周长≤1200mm	个	3.03					
35	多叶送风口1200mm＜周长≤2000mm	个	1.01					
36	多叶送风口2000mm＜周长≤2600mm	个	2.02					
37	多叶送风口2600mm＜周长≤3200mm	个	1.01					
38	多叶送风口3800mm＜周长≤4400mm	个	16.16					
39	多叶送风口4400mm＜周长≤4800mm	个	1.01					
40	多叶送风口4800mm＜周长≤5200mm	个	1.01					
41	多叶送风口周长＞5200mm	个	1.01					
42	70℃防烟防火阀（MEE）2200mm＜周长≤3600mm	个	1.01					
43	70℃防烟防火阀（MEE）3600mm＜周长≤5400mm	个	6.06					
44	70℃防烟防火阀（MEE）5400mm＜周长≤8000mm	个	1.01					
45	70℃防烟防火阀（MEE）周长＞8000mm	个	1.01					
46	70℃防烟防火阀（BEC）2200mm＜周长≤3600mm	个	1.01					
47	70℃防烟防火阀（BEC）3600mm＜周长≤5400mm	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
48	70℃防烟防火阀（BEC）5400mm＜周长≤8000mm	个	1.01					
49	70℃防烟防火阀（BEC）周长＞8000mm	个	1.01					
50	70℃防火调节阀(FDVS)5400mm＜周长≤8000mm	个	1.01					
51	70℃防火调节阀(FDVS)周长＞8000mm	个	1.01					
52	70℃防火调节阀(FVD)3600mm＜周长≤5400mm	个	2.02					
53	70℃防火调节阀(FVD)5400mm＜周长≤8000mm	个	1.01					
54	70℃防火调节阀(FVD)周长＞8000mm	个	1.01					
55	70℃电控阀周长≤2200mm	个	8.08					
56	280℃排烟防火阀（FDSH）周长≤2200mm	个	1.01					
57	280℃排烟防火阀（FDSH）2200mm＜周长≤3600mm	个	1.01					
58	280℃排烟防火阀（FDSH）5400mm＜周长≤8000mm	个	1.01					
59	280℃排烟防火阀（FDSH）周长＞8000mm	个	1.01					
60	280℃排烟防火阀（FVSH）周长≤2200mm	个	1.01					
61	280℃排烟防火阀（FVSH）3600mm＜周长≤5400mm	个	1.01					
62	280℃排烟防火阀（FVSH）5400mm＜周长≤8000mm	个	1.01					
63	280℃排烟防火阀（FVSH）周长＞8000mm	个	2.02					
64	排烟阀(MECH)周长≤2200mm	个	1.01					
65	排烟阀(MECH)2200mm＜周长≤3600mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
66	排烟阀(MECH)5400mm＜周长≤8000mm	个	1.01					
67	排烟阀(MECH)周长＞8000mm	个	1.01					
68	止回风阀周长≤800mm	个	1.01					
69	止回风阀周长＞4000mm	个	1.01					
70	手动对开多叶调节阀4000mm＜周长≤5200mm	个	1.01					
71	手动对开多叶调节阀5200mm＜周长≤6500mm	个	2.02					
72	手动对开多叶调节阀6500mm＜周长≤8000mm	个	1.01					
73	手动对开多叶调节阀8000mm＜周长≤10000mm	个	2.02					
74	手动对开多叶调节阀周长＞10000mm	个	1.01					
75	电动对开多叶调节风阀2800mm＜周长≤4000mm	个	1.01					
76	电动对开多叶调节风阀4000mm＜周长≤5200mm	个	1.01					
77	电动对开多叶调节风阀5200mm＜周长≤6500mm	个	2.02					
78	电动对开多叶调节风阀6500mm＜周长≤8000mm	个	1.01					
79	电动对开多叶调节风阀8000mm＜周长≤10000mm	个	2.02					
80	电动对开多叶调节风阀周长＞10000mm	个	1.01					
81	阻抗复合式消声器周长≤2200mm	节	13.00					
82	呼吸阀（带阻火器）DN50	个	1.01					
83	阻火阀DN50	个	2.02					
84	双层不锈钢成品烟管650mm*250mm	m	49.67					
85	通气管DN50	m	18.01					
86	双层百叶风口1280mm＜周长≤1800mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
87	阻抗复合式消声器4000mm＜周长≤5800mm	节	9.00					
88	阻抗复合式消声器2200mm＜周长≤2400mm	节	1.00					
89	阻抗复合式消声器2400mm＜周长≤3000mm	节	2.00					
90	阻抗复合式消声器周长＞5800mm	节	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003001	弱电金属桥架 300×150mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：300×150mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	228.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030411003002	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	366.950					
3	030411003003	弱电金属桥架 150×	1.名称：弱电金属桥架	m	157.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		100mm	2.型号、规格：150×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411003004	弱电金属桥架 100×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：100×100mm	m	602.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030409002001	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	1408.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031002003001	预埋SC100防水套管（接室外弱电井）	1.名称：预埋SC100防水套管 2.材质：SC 3.规格：SC100 4.填料材质：按设计、施工技术要求及规范要求 5.含外墙处设置止水板 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
		分部小计								
		智能化专网系统								
7	030501012001	设备专网核心交换机	1.名称：设备专网核心交换机 2.主要参数：支持独立的引擎、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			交换网板≥3插槽,配置冗余双引擎,配置冗余双电源,满配交换网板,配置24个万兆光口,交换容量≥16Tbps,转发性能≥2800Mpps,支持虚拟化功能,支持多业务插槽,支持内置图形化的管理工具所有单板支持热插拔;支持IPv4/IPv6双栈协议,Vlan划分,DHCP,OSPF,静态路由,支持ACL和MAC认证等安全策略 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030501009001	路由器	1.名称：路由器 2.型号、规格及技术参数：转发性能:10Mpps;整机交换容量:600Gbps;端口:SPF+,4xGE,SIC插槽:4WSIC插槽:4XISC插槽:带	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙功能 3.功能：满足设计要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030501011001	防火墙	1.名称：防火墙 2.类别：综合考虑 3.本体安装、单体调试、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030502010001	48芯ODF光纤配线架	1.名称：48芯ODF光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502010002	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030502013001	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
13	030501010001	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
14	030501012002	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030501012003	16口接入交换机	1.名称：16口接入交换机 2.类别、功能：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
16	030501010002	16口机架式光纤收发器	1.名称：16口机架式光纤收发器 2.类别：详设计，含光纤收发器 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	12.000					
17	030502007001	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤	m	3284.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030502017001	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22.000					
19	030502020001	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	88.000					
20	030502014001	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	88.000					
21	030502009001	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线	条	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030502009002	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	192.000					
23	030501016001	智能化专网系统调试及工程试运行	1.名称：智能化专网系统调试及工程试运行 2.该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行，同时包含后续增加的相关点位 3.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
24	030504001001	视频管理服务器	1.名称：视频管理服务器 2.参数：CPU:核数≥10核,主频≥2.4GHz 内存:配置64G DDR4,16根内存插槽或以上，阵列卡:配置SAS_HBA卡,支持RAID 0/1/10 或以上，PCIE扩展:支持6个PCIE扩展插槽或以上，同时含数据库、操作系统软件 3.本体安装、单体调试、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
25	030501012004	监控专网核心交换机	1.名称：监控专网核心交换机 2.主要参数：交换容量≥38.4Tbps/168Tbps,包转发率≥	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7200Mpps/36000Mpps;整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个;(24千兆电口+48千兆光口+4万兆光口) 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030501004001	64路NVR存储主机	1.名称：64路NVR存储主机 2.参数:支持嵌入式 Linux 系统,工业级嵌入式微控制器 ；支持 WEB 、本地 GUI 界面操作 ； 可接驳支持ONVIF 、PSIA 、 RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 ； 支持最大 64 路网络视频接入,网络性能接入 384Mbps ,储存 384Mbps ,转发 384Mbps; 支持 16 个 SATA 接口(可热插拔),	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单盘容量支持 6TB ,支持 Raid0 、 Raid1 、 Raid5 、 Raid6 、 Raid10 、 JBOD 等多种数据模式 3.本体安装、单体调试、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030501004002	6T监控硬盘	1.名称：6T监控硬盘 2.规格：描述 :6000G ; 7200RPM ; 256M ; SATA 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	52.000					
28	030507013001	网络控制键盘	1.名称：网络控制键盘 2.参数：10.1 英寸电容触摸屏,分辨率 1280*800 ;支持 H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264、非标码流等;最大16 画面分割;支持在触屏观看	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图像或通过 HDMI 将图像投到屏幕上;16 路 200W(1080p)@30fps (4096Kb/s) ″;支持最大2万路设备控制;支持支持抓图、录像功能,文件保存至 U 盘; USB2.0和USB3.0各2个;4路报警输入,高低电平可调;4路报警输出,3路继电器,1路12V_1A可控 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030501012005	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030501017001	视频安防管理平台（含授权）	1.名称:视频安防管理平台 2.类型:视频监控授权，含加密狗、授权，且数量满足项目需求 3.内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
31	030507012001	16路视频解码器	1.名称：16路视频解码器 2.参数：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
32	030506007001	55寸液晶拼接屏	1.名称：55寸液晶拼接屏	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.参数：分辨率 1920×1080，双边拼缝小于 3.5mm 3.包含安装固定在电视墙上的附件等 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030505004001	3联操作台（含椅子）	1.名称：3联操作台（含椅子） 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装、单体调试、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
34	030505004002	液晶接屏电视墙 3*3	1.名称：液晶接屏电视墙 2.规格：3*3定值电视墙，材质和样式需满足要求并综合考虑 3.含电源、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
35	030502001001	9U机柜	1.名称:9U机柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质:综合考虑 3.规格:9U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030501013001	视频监控管理工作站	1.名称：视频监控管理工作站 2.参数要求：含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 CPU:Intel 酷睿i7;内存:8GB DDR4;独立显卡;1TB硬盘;24寸显示器 4.规格:满足项目及设计要求 5.包含主机、显示器、键盘、鼠标和数据线等成套配置以及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配套操作系统软件、管理软件和常用办公软件安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030501006001	高清HDMI线缆	1.名称：高清HDMI线缆 2.类别：满足系统需求,长度满足现场使用 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	9.000					
38	030507008001	彩色半球摄象机 400万	1.名称:彩色半球摄象机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	28.000					
39	030507008002	彩色固定枪式摄像机	1.名称:彩色固定枪式摄像机	台	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		400万	2.类别:400万像素，参数详设计 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030507008003	自动彩色转黑白固定枪式摄像机 400万	1.名称:自动彩色转黑白固定枪式摄像机 2.类别:400万像素，参数详设计 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
41	030502007002	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤	m	3284.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030502005001	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4100.220					
43	030411001001	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	1894.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030411006001	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	122.000					
45	030502009003	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	88.000					
46	030502020002	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030502009004	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	122.000					
48	030502019001	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	122.000					
49	030507019001	安防视频监控系统调试及试运行	1.名称：视频监控系统调试及试运行 2.类别:本项目视频监控系统 2.该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行，同时包含后续增加的相关点位 3.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		入侵报警系统								
50	030501003001	入侵报警系统管理电脑	1.名称：入侵报警系统管理电脑 2.类别：含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备CPU:Intel 酷睿i7;内存:8GB DDR4;独立显卡;1TB硬盘;24寸显示器，其它详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
51	030501017002	入侵报警系统管理软件（含授权）	1.名称:周界报警系统管理软件（含授权） 2.类型:包含平台软件、数据库软件以及各类许可 3.内容:包括需求分析、深化设	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030501017003	电子地图	1.名称:电子地图 2.类型:详设计 3.内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
53	030904008001	网络接口模块	1.名称:RS232接口模块 2.规格:详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
54	030904008002	双防区模块	1.名称:双防区模块 2.规格:485通讯;工作电压:10~24v，其它详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030904008003	16路继电器输出模块	1.名称:16路继电器输出模块 2.规格:详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
56	030404031001	总线驱动器	1.名称:总线驱动器 2.规格:详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
57	030507002001	入侵报警主机	1.名称:入侵报警主机 2.规格、参数:可接32个防区;有线无线兼容;通过TCP/IP实现与中心软件计算机连接;配LCD键盘、12V/2A电源、摇控器各一只，其它详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	030507009001	报警键盘	1.名称：报警键盘 2.类别：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
59	030904005001	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.类别：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
60	030507017001	入侵报警系统调试及试运行	1.名称：入侵报警系统调试及试运行 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		离线式电子巡更系统								
61	030507007001	巡更棒	1.名称：巡更棒 2.参数：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
62	030501006002	加密狗和通讯数据线	1.名称：加密狗和通讯数据线 2.参数要求：系统配套，满足用户需求 3.长度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	1.000					
63	030507007002	巡更信息钮	1.名称：巡更信息钮 2.参数要求：详设计 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	139.000					
64	030507007003	巡更巡检器	1.名称：巡更巡检器 2.规格：满足用户参数需求 具备稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC机功能 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
65	030501017004	巡更管理软件	1.名称:巡更管理软件 2.类型:配套管理软件，满足系统需求 3.内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
		分部小计								
		一卡通管理系统(单元门禁、电梯刷卡)								
66	030507005001	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	030404031002	出门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	39.000					
68	030507007004	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	22.000					
69	030507007005	双门磁力锁	1.名称：双门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装 4.其他要求：满足设计、相关	台	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
70	030904016001	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	31.000					
71	030504001002	门禁管理工作站（巡更共用）	1.名称：门禁管理工作站（巡更共用） 2.参数、规格 :CPU I5十代系列，内存8G，硬盘1TB，集成显卡;22寸显示器 3.本体安装、单体调试、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
72	030501017005	门禁管理软件	1.名称：门禁管理软件 2.参数要求：满足系统需求，含加密狗、授权，且数量满足项目需求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030507016001	IC卡发卡器	1.名称：IC卡发卡器 2.参数：发卡 / 授权机;卡片类型: M1、CPU 、NFC ; USB 接口; USB 接口;卡读写、检测、发行、初始化授权 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
74	030507016002	ID卡发卡器	1.名称：ID卡发卡器 2.参数：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
75	030503005001	消防联动接口	1.名称：消防联动接口 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
76	030501007001	非接触式IC卡	1.名称:非接触式IC卡 2.规格及参数:满足系统需求	张	1992.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式:综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030501017006	电梯控制管理软件	1.名称：电梯控制管理软件 2.参数：系统可设置电梯的自由运行时间段,在自由运行时间段内,不受刷卡乘梯限制,控制和释放由系统自动完成,无需人工干预 ； 具备多种访客模式:发放临时访客卡的方式或二维码,在人行通道处刷卡即可完成对访客乘电梯的权限认证与释放,指派电梯下行;根据不同的用户,可设定多个可乘电梯,对应楼层、次数、时间等的乘梯权限管理,单层权限时,支持刷卡到层;具有良好的系统联动功能,具备丰富的预定义与自定义接口,实现火警、防盗警 等信	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号接入及响应;具备 OPC 等开放接口;能实现与IBMS集成与联动;系统主设备发生故障时,系统检测报警输出,并释放电梯中的所有控制权限,使其回到自由运行模式 2.内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030507019002	梯控系统调试及工程试运行	1.名称：梯控系统调试及工程试运行 2.该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行，同时包含后续增加的相关点位 3.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调试报告数据真实有效 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030504001003	人脸对讲服务器（对讲、巡更、信息发布共用）	1.名称：人脸对讲服务器（对讲、巡更、信息发布共用） 2.参数：外形尺寸:115*111)48(mm)网络:千兆网卡 CPU:采用国产处理器,CPU物理，核心数≥8核,主频≥3.0GHz,显卡:集成显卡 内存:16G/DDR4/2400 3.本体安装、单体调试、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
80	030501001001	人脸识别采集器	1.名称：人脸识别采集器 2.参数：传感器:CMOS;动态像素;500万像素;分辨率1920x1080;图片存储格式:JPG 3.含单体调试	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	030507005002	人脸识别门禁	1.名称：人脸识别门禁 2.规格：微处理器采用纯CPU方案或CPU+专用图形芯片方案,如果采用纯CPU方案:四核CPU主频≥1.8GHz,如果采用CPU+专用图形芯片方案:双核CPU主频≥1.2GHz、显示屏参数:≥7寸,分辨率≥1280×800×屏幕仰角:0 - 30度 可调、摄像头:双目可见光+红外光 850nm/130宽动态,200万像素×安装方式:壁挂式或支架式安装(含支架);具有语音功能。 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	030411006002	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	121.000					
83	030411001002	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	581.010					
84	030411001003	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	892.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
85	030411004001	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	433.110					
86	030411004002	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线	m	287.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030507019003	一卡通管理系统调试及工程试运行	1.名称：一卡通管理系统调试及工程试运行 2.类别：本项目门禁系统 2.该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行，同时包含后续增加的相关点位 3.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		可视对讲系统								
88	030501013002	管理工作站	1.名称：管理工作站 2.参数要求：规格:满足项目及设计要求 3.包含主机、显示器、键盘、鼠标和数据线等成套配置以及配套操作系统软件、和常用办公软件安装、单体调试、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
89	030507006001	管理中心机	1.名称：管理中心机 2.主要参数：显示屏:7寸彩色TFTLCD;摄像头:CMOS130W像素,可开关;显示屏分辨率:1024*600;操作方式:电容式触屏屏、触屏按键、机械按键;RS485口:2个,RS485 半双工;一个USB接口,可插U盘;4个IO输入,2个开关量输出,2个继电器输出	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含管理机电源设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030501017007	综合管理软件（包含停车管理、可视对讲系统）	1.名称：综合管理软件 2.参数要求：满足要求，含加密狗、授权，且数量满足项目需求 3.此软件为综合软件，包含停车管理、可视对讲系统共同使用 4.包含软件调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
91	030507006002	可视对讲单元门口机（嵌墙）	1.名称：可视对讲单元门口机 2.安装形式:嵌墙 3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、支架、底座等 6.本体安装、单体调试、接地	台	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030904016002	对讲电源 ~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	61.000					
93	030411001004	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	446.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
94	030411004003	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	719.240					
95	030502005002	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	719.240					
96	030411001005	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	892.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
97	030411006003	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
98	030502019002	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	29.000					
99	030507019004	可视对讲系统调试及工程试运行	1.名称：可视对讲系统调试及工程试运行 2.类别：本项目可视对讲系统 3.该系统调试为点位调试、系	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统调试及联调试运行，同时包含后续增加的相关点位 4.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		UPS电源系统								
100	030904016003	UPS不间断电源 20KVA（后备时间120min）	1.名称：UPS不间断电源 2.容量：20KVA，含主机输入电缆线、蓄电池、电池柜、防雷器、浪涌保护器、电源盘、电池连接线等全套装置 3.延时时间：后备时间120min 4.本体安装、单体调试、接地、防静电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
101	030904016004	UPS不间断电源 30KVA（后备时间180min）	1.名称：UPS不间断电源 2.容量：30KVA，含主机输入电缆线、蓄电池、电池柜、防雷器、浪涌保护器、电源盘、电池连接线等全套装置 3.延时时间：后备时间180min 4.本体安装、单体调试、接地、防静电 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
102	030414007001	UPS电源 2KVA（后备时间30min）	1.名称：UPS电源 2KVA（后备时间30min） 2.容量：2KVA，含主机输入电缆线、蓄电池、电池柜、防雷器、浪涌保护器、电源盘、电池连接线等全套装置 3.延时时间：后备时间30min	套	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本体安装、单体调试、接地、防静电 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	030404017001	电池汇流箱	1.名称：电池汇流箱 2.型号、规格：综合考虑 3.包含箱内所有元器件 4.安装方式：综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
104	030404017002	UPS输出配电柜	1.名称：UPS输出配电柜 2.型号、规格：综合考虑 3.包含箱内所有元器件 4.安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
105	030404017003	列头柜	1.名称：列头柜 2.型号、规格：综合考虑 3.包含箱内所有元器件 4.安装方式：综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
106	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-3*	1.名称：电力电缆	m	3398.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		6mm²	2.型号、规格：WDZ-YJY-3*6mm² 阻燃等级A、B、C综合考虑 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
107	030411004004	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	112.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
108	030411004005	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.620					
109	030411001006	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	33.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
110	030408006001	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
111	030414002001	UPS电源系统调试与试运行	1.名称：UPS电源系统调试与试运行 2.该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行，同时包	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含后续增加的相关点位 3.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
112	030411004006	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6568.510					
		分部小计								
		信息发布系统								
113	030411001007	电气配管 SC20	1.名称：电气配管	m	302.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
114	030502005003	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	302.450					
115	030411006004	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		生活水水质检测系统、水位控制和溢流报警系统								
116	030503006001	水位检测及溢流报警器	1.名称：水位检测及溢流报警器 2.其它：安装，接地，接线，调试及运行 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
117	030503006002	水质检测器	1.名称：水质检测器 2.其它：安装，接地，接线，调试及运行 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
118	030507001001	被动红外探测器(入侵报	1.名称：被动红外探测器(入侵	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		警)	报警) 2.规格：综合考虑 3.探测范围：满足相关规范要求 4.安装方式：吸顶 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
119	030411001008	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	199.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	030502005004	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	832.820					
		分部小计								
		能耗管理系统								
121	030504001004	能耗管理系统工作站（含软件）	1.名称：能耗管理系统工作站（含软件） 2.参数、规格 :详设计 3.本体安装、单体调试、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
122	030904016005	系统电源 24V 3A	1.名称：系统电源 2.参数：24V 3A 3.安装方式：综合考虑，含电	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
123	030503002001	能耗采集器	1.名称：数据采集器 2.参数、规格：详设计 3.包含设备调试等内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
124	030411004007	电气配线 RVSP-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVSP-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	960.160					
125	030503009001	能耗管理系统调试与试运行	1.名称：能耗管理系统调试与试运行	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行，同时包含后续增加的相关点位 3.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		机房接地工程								
126	030502001002	42U网络机柜	1.名称:42U机柜 2.材质:综合考虑 3.规格:42U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
127	030409002002	热镀锌扁钢 -40x4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	29.820					
128	030409002003	紫铜带 25mm²	1.名称：紫铜带 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：25mm² 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	77.560					
129	030409002004	紫铜排 40*4	1.名称：紫铜排 2.配线形式：综合考虑	m	27.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：40*4mm 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
130	030411004008	配线 BV-25mm^2	1.名称：配线 2.材质：铜 3.规格：BV-25mm^2 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.700					
131	030411004009	配线 BV-16mm^2	1.名称：配线 2.材质：铜 3.规格：BV-16mm^2 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.770					
132	030411004010	配线 BV-6mm^2	1.名称：配线 2.材质：铜	m	36.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：BV-6mm^2 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
133	030411004011	配线 BV-2.5mm^2	1.名称：配线 2.材质：铜 3.规格：BV-2.5mm^2 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	29.790					
134	030411001009	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	64.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
135	030411001010	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	27.980					
136	030409008001	局部等电位箱	1.名称：局部等电位箱 2.规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	030502012001	双口信息插座	1.名称：双口信息插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
138	030502012002	信息接口插座	1.名称：信息接口插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		人防工程								
139	030502003001	电话分线箱	1.名称：电话分线箱 2.安装形式:综合考虑 3.参考尺寸：220×250×110，	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
140	030502012003	电话信号插座	1.名称：电话信号插座 2.包含模块 3.安装形式:综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17.000					
141	030411006005	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17.000					
142	030502007003	2芯单模光纤	1.名称：2芯单模光纤 2.规格：2芯单模光纤 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接	m	1037.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
143	030411001011	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	573.890					
144	030411001012	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	17.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
145	030502005005	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	573.890					
146	030817008001	预埋热镀锌人防套管SC100	1.名称：预埋热镀锌人防套管SC100 2.材质：热镀锌人防套管	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC100 4.填料材质：按设计、施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
147	030817008002	预埋热镀锌人防套管SC50	1.名称：预埋热镀锌人防套管SC50 2.材质：热镀锌人防套管 3.规格：SC50 4.填料材质：按设计、施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
148	030703023003	密闭肋	1.类型:密闭肋 2.材质:详设计 3.填料材质:符合设计及规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
149	031301017002	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001003	安全文明施工费			106326.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3797.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22439.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51092.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28998.17			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	164526.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		164526.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	164526.16	
合计			164526.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	基础槽（角）钢	m	14.54					
2	4芯单模光纤	m	6699.87					
3	弱电金属桥架150×100mm	m	158.76					
4	弱电金属桥架100×100mm	m	608.78					
5	热镀锌钢管SC100	kg	25.70					
6	设备专网核心交换机	台	1.00					
7	路由器	台	1.00					
8	防火墙	m^2	1.00					
9	48芯ODF光纤配线架	个	4.00					
10	24口网络配线架	台	3.00					
11	4口光纤盒	块	2.02					
12	16口接入交换机	套	2.00					
13	16口机架式光纤收发器	套	12.00					
14	监控专网核心交换机	台	1.00					
15	16路视频解码器	台	1.00					
16	55寸液晶拼接屏	台	9.00					
17	9U机柜	个	1.00					
18	入侵报警系统管理电脑	台	1.00					
19	入侵报警系统管理软件（含授权）	套	1.00					
20	电子地图	套	1.00					
21	网络接口模块	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	双防区模块	个	1.00					
23	16路继电器输出模块	个	1.00					
24	总线驱动器	台	3.00					
25	入侵报警主机	套	1.00					
26	巡更棒	个	15.00					
27	巡更管理软件	套	1.00					
28	门禁电源 DC12V5A	台	31.00					
29	门禁管理软件	套	1.00					
30	IC卡发卡器	台	1.00					
31	ID卡发卡器	台	1.00					
32	消防联动接口	个	1.00					
33	人脸识别采集器	台	1.00					
34	电气配线RVVP-4×1.0	m	310.36					
35	管理中心机	台	1.00					
36	综合管理软件（包含停车管理、可视对讲系统）	套	1.00					
37	对讲电源 ~AC220	台	61.00					
38	电气配线RVV-4×1.5	m	776.78					
39	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	7093.99					
40	被动红外探测器(入侵报警)	套	2.00					
41	系统电源 24V3A	台	1.00					
42	能耗采集器	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
43	42U网络机柜	个	6.00					
44	配线BV-25mm²	m	67.94					
45	配线BV-16mm²	m	8.16					
46	配线BV-6mm²	m	38.77					
47	配线BV-2.5mm²	m	31.28					
48	双口信息插座	个	1.01					
49	电话分线箱	个	4.00					
50	电话信号插座	个	17.00					
51	热镀锌套管SC100	根	9.27					
52	热镀锌套管SC50	根	16.48					
53	铅酸免维护蓄电池 12V100AH	个	96.00					
54	铅酸免维护蓄电池 12V65AH	个	48.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统(含泵房)								
1	031001007001	衬塑钢管 DN150	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN150 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	517.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007002	衬塑钢管 DN100	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1254.610					
3	031001007003	衬塑钢管 DN80	1.名称：衬塑钢管	m	517.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN80 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007004	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	401.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001007005	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50	m	550.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001007006	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑	m	177.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001007007	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	215.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001007008	衬塑钢管 DN20	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	2.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006001	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	18.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006002	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管	m	16.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031001006003	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识	m	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031001003001	薄壁不锈钢管 DN15	1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制	m	7.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031001003002	薄壁不锈钢管 DN40	1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑	m	1.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031001003003	薄壁不锈钢管 DN50	1.名称：薄壁不锈钢管 DN50 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消	m	1.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031001003004	薄壁不锈钢管 DN80	1.名称：薄壁不锈钢管 DN80 2.介质：水 3.规格：DN80 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	51.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031001003005	薄壁不锈钢管 DN100	1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：水 3.规格：DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	30.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	031001003006	薄壁不锈钢管 DN150	1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：水 3.规格：DN150 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	15.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	031003001003	倒流防止器 DN80	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
19	031003012001	倒流防止器 DN150	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031003003004	人防闸阀 DN150	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
21	031003003005	人防闸阀 DN100	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
22	031003002001	人防闸阀 DN80	1.名称：人防闸阀 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
23	031003003006	人防闸阀 DN65	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031003003007	人防闸阀 DN50	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
25	031003002002	人防闸阀 DN40	1.名称：人防闸阀 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
26	031003002003	人防闸阀 DN32	1.名称：人防闸阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031003002004	不锈钢闸阀 DN150	1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
28	031003002005	不锈钢闸阀 DN100	1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN100	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031003002006	不锈钢闸阀 DN80	1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
30	031003002007	不锈钢闸阀 DN65	1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031003002008	不锈钢闸阀 DN50	1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
32	031003002009	电磁阀 DN80	1.名称：电磁阀 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031003001004	减压阀组 DN20	1.名称：减压阀组 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
34	031003001005	截止阀 DN50	1.名称：截止阀 2.规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031003001006	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
36	031003001007	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	031003001008	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
38	031003001009	遥控水力控制阀（带浮球阀） DN80	1.名称：遥控水力控制阀（带浮球阀） 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030601001001	磁翻板液位仪	1.名称：磁翻板液位仪 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	2.000					
40	031003001010	压力开关	1.名称：压力开关 2.规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
41	031003003008	不锈钢软接头 DN80	1.名称：不锈钢软接头 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
42	031003003009	不锈钢Y型过滤器 DN80	1.名称：不锈钢Y型过滤器 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	031004014001	紫外线消毒器 处理水量Q=80m³/h,N=1.23kw	1.名称:紫外线消毒器 2.规格、技术参数:Q=80m³/h,N=1.23kw 3.设备自带控制箱，检修隔离开关、含基座及支架制作安装、减震器、配电所需的金属软管、检查接线及调试 4.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	2.000					
44	031006001001	加压低区变频加压机组(两用一备) Q=48m³/h H=63m N=22kW	1.名称：加压低区变频加压机组(两用一备) 2.型号、规格： Q=48m³/h H=63m N=22kW/台 带切割绞碎功能 3.包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，气压罐，检查接线及调试	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	031006001002	加压高区变频加压机组(两用一备) Q=38m³/h H=84m N=22kW	1.名称：加压低区变频加压机组(两用一备) 2.型号、规格： Q=38m³/h H=84m N=22kW/台 带切割绞碎功能 3.包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，气压罐，检查接线及调试 4.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	031006015001	生活水箱 LXBXH=4.5×3.0×2.5m	1.名称:食生活水箱 2.型号、规格：LXBXH=4.5×3.0×2.5m,有效水深2.1m,有效容积=28.35m³ 3.材质：食品级S30408 4.含型钢基础、减震器、水箱玻璃管液位计、磁耦合液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、管道口防虫网、导流装置、检修口、爬梯、避雷针制作安装、清洗、消毒、保温、保温保护层、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	1.000					
47	031006015002	生活水箱 LXBXH=4.5×4.5×2.5m	1.名称:食生活水箱 2.型号、规格：LXBXH=4.5×4.5×2.5m,有效水深2.1m,有效	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容积=42.525m³ 3.材质：食品级S30408 4.含型钢基础、减震器、水箱玻璃管液位计、磁耦合液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、管道口防虫网、导流装置、检修口、爬梯、避雷针制作安装、清洗、消毒、保温、保温保护层、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
		分部小计								
		污废雨水系统								
48	030109011001	潜水泵 Q=15m³/h，H=15m，N=1.5KW	1.名称：潜水泵 2.型号、规格： Q=15m³/h，H=15m，N=1.5KW 3.包括控制箱、配套联接板及	台	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030109011002	潜水泵 Q=25m³/h，H=13m，N=2.2KW	1.名称：潜水泵 2.型号、规格：Q=25m³/h，H=13m，N=2.2KW 3.包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架除锈刷油 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030109011003	潜水泵 Q=30m³/h,H=14m,N=2.2kW	1.名称：潜水泵 2.型号、规格：Q=30m³/h,H=14m,N=2.2kW 3.包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
51	030109011004	潜水泵 Q=40m³/h，H=15m，N=4.0KW	1.名称：潜水泵 2.型号、规格： Q=40m³/h，H=15m，N=4.0KW	台	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030109011005	潜水泵 Q=40m³/h，H=15m，N=5.5KW	1.名称：潜水泵 2.型号、规格： 潜水泵 Q=40m³/h，H=15m，N=5.5KW 3.包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030109011006	潜水泵 Q=50m³/h，H=13.7m，N=5.5KW	1.名称：潜水泵 2.型号、规格：Q=50m³/h，H=13.7m，N=5.5KW 3.包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
54	030109001001	一体化污水提升装置 Q=10m/h,H=15m,N=1.5kw/	1.名称：一体化污水提升装置（水泵两用）	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		台	2.型号、规格：Q=10m/h,H=15m,N=1.5kw/台 带切割绞碎功能 3.包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	031001001002	热镀锌钢管 DN150	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN150 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	184.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
56	031001001003	热镀锌钢管 DN125	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN125 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节	m	204.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
57	031001001004	热镀锌钢管 DN100	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等	m	194.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
58	031001001005	热镀锌钢管 DN80	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN80，压力等级综合考虑 4.材质：热镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：丝扣连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	104.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.通球、灌水试验按设计要求 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	031001001006	热镀锌钢管 DN65	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：热镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：丝扣连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	163.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.通球、灌水试验按设计要求 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	031001001007	热镀锌钢管 DN50	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安	m	244.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
61	031001006004	PVC-U排水管 DN150	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN150 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	031001006005	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	74.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	031001006006	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50	m	7.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	031003002010	球墨铸铁闸阀 DN100	1.名称：球墨铸铁闸阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	031003003010	球墨铸铁闸阀 DN80	1.名称：球墨铸铁闸阀 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
66	031003003011	球墨铸铁闸阀 DN65	1.名称：球墨铸铁闸阀 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	031003003012	球墨铸铁闸阀 DN50	1.名称：球墨铸铁闸阀 2.规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
68	031003003013	滑道滚球式止回阀 DN100	1.名称：滑道滚球式止回阀 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰及附件	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	031003003014	滑道滚球式止回阀 DN80	1.名称：滑道滚球式止回阀 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
70	031003003015	滑道滚球式止回阀 DN65	1.名称：滑道滚球式止回阀 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格： DN65 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
71	031003003016	泄水阀 DN50	1.名称：泄水阀 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN50	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	031003010001	可曲挠橡胶软接头 DN100	1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
73	031003010002	可曲挠橡胶软接头 DN80	1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	031003010003	可曲挠橡胶软接头 DN65	1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
75	030601002001	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	78.000					
76	031004014002	铸铁地漏 DN50	1.名称：铸铁地漏 2.材质：铸铁	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN50 4.地漏类型：综合考虑 5.安装部位及方式：综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	031004014003	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		雨水回用系统								
78	031001007009	衬塑钢管 DN80	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN80 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	115.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	031001007010	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	32.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	031001007011	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	1.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	031001007012	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管	m	22.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	031001007013	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识	m	44.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	031001007014	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除	m	103.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	031001007015	衬塑钢管 DN20	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	133.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
85	031001007016	衬塑钢管 DN15	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消	m	506.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	031001003007	薄壁不锈钢管 DN100	1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：水 3.规格：DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	11.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	031003006001	减压阀组 DN40	1.名称：减压阀组 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	2.000					
88	031003012002	低阻力倒流防止器 DN80	1.名称：低阻力倒流防止器 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	031003002011	人防闸阀 DN25	1.名称：人防闸阀 DN25 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
90	031003002012	人防闸阀 DN20	1.名称：人防闸阀 DN15 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	031003002013	人防闸阀 DN15	1.名称：人防闸阀 DN15 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
92	031003002014	不锈钢闸阀 DN80	1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	031003002015	不锈钢闸阀 DN65	1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
94	031003010004	可曲挠橡胶软接头 DN80	1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
95	031003010005	可曲挠橡胶软接头 DN65	1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
96	030601001002	磁翻板液位仪	1.名称：磁翻板液位仪 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	031003002016	电磁阀 DN80	1.名称：电磁阀 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
98	031003002017	电磁阀 DN65	1.名称：电磁阀 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
99	031003001011	截止阀 DN50	1.名称：截止阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
100	031003001012	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
101	031003001013	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
102	031003003017	截止阀 DN15	1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
103	031004014004	车库冲洗水龙头 DN15	1.名称：车库冲洗水龙头 2.材质规格型号：DN15，满足设计及招标要求	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：螺纹连接 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
104	031003001014	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
105	031003003018	Y型过滤器 DN80	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
106	031006015003	不锈钢雨水回用水箱 LxBxH=5000x4000x2000	1.材质、类型：不锈钢雨水回用水箱 2.型号、规格：LxBxH=5000x4000x2000，有效水深,1.3,有效容积26m³ 3.含型钢基础、液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、爬梯、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
107	030113015001	一体化雨水回用设备 Q=13m³/h H=17m N=2.2kw	1.名称：一体化雨水回用设备 2.型号、规格：Q=13m³/h H=17m N=2.2kw 3.厂家成套设备自带控制柜，含水泵、气压罐、加氯消毒装置、紫外线消毒仪、混合加药	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、活性炭过滤器、多介质过滤器、絮凝加药装置、毛发过滤器、底座、进出水管路、配电所需的金属软管、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 4.减震降噪满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		人防给排水								
108	031004003001	洗手盆（人防电站）	1.名称：洗手盆（人防电站） 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：综合考虑 4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑 5.附件名称、数量：含本体、红外线感应水嘴、带电池电源、角阀、金属软管、下水等所有	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附配件成套制作安装 6.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等							
109	031004008001	拖布池（人防电站）	1.名称：拖布池（人防电站） 2.材质：陶瓷 3.配件设置：含水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 4.符合装修施工工艺及验收规范 4.其它应满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
110	030109011007	潜污泵 Q=12m³/h，H=28m，N=3KW	1.名称：潜水泵 2.主要配置、参数：Q=12m³/h，H=28m，N=3KW；一用一备，含泵、配套控制箱及设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管、仪表、液位控制	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			系统等所有配套附件，检查接线及调试 3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4.含潜水泵至控制箱导线 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
111	031004014005	不锈钢防爆波地漏 DN80	1.名称：不锈钢防爆波地漏 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN80 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
112	031003003019	人防闸阀 DN50	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
113	031003002018	人防闸阀 DN25	1.名称：人防闸阀 DN25 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
114	031003003020	止回阀 DN50	1.名称：止回阀 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
115	031003001015	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀	组	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：铜质 3.型号、规格：DN20 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
116	031004014006	皮带冲洗水嘴 DN25	1.名称：皮带冲洗水嘴 2.材质规格型号：DN25，满足设计及招标要求 3.安装形式：螺纹连接 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
117	031004014007	真空破坏器（压力型）DN25	1.名称：真空破坏器（压力型） 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接方式 ：螺纹连接，含所有配件 5.其他要求：满足设计、相关	组	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
118	031001003008	钢塑复合管 DN25	1.安装部位：室内综合考虑 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN25 厚度、覆塑综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.含水压试验、管道冲洗、消毒、管道、刷漆、管道标识色环、各类打洞、开槽、恢复、墙内敷设防腐胶带以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	192.160					
119	031001003009	钢塑复合管 DN32	1.安装部位：室内综合考虑 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN32 厚度、覆塑综合考虑 4.连接形式：综合考虑	m	64.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含水压试验、管道冲洗、消毒、管道、刷漆、管道标识色环、各类打洞、开槽、恢复、墙内敷设防腐胶带以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
120	031001003010	钢塑复合管 DN50	1.安装部位：室内综合考虑 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN50 厚度、覆塑综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.含水压试验、管道冲洗、消毒、管道、刷漆、管道标识色环、各类打洞、开槽、恢复、墙内敷设防腐胶带以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考	m	16.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
121	031001001008	热镀锌钢管 DN80	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN80，压力等级综合考虑 4.材质：热镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：丝扣连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.通球、灌水试验按设计要求 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	74.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
122	031001001009	热镀锌钢管 DN50	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关	m	55.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管及其他								
123	031208002001	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	23.490					
124	031002003002	刚性防水套管制作安装 DN150	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN150 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
125	031002003003	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
126	031002003004	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
127	031002003005	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
128	031002003006	刚性防水套管制作安装 DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN50	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
129	030817008003	刚性防水套管制作安装≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
130	030817008004	柔性防水套管制作安装DN150	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	79.000					
131	030817008005	柔性防水套管制作安装	1.名称：柔性防水套管制作安	个	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN125	装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
132	030817008006	柔性防水套管制作安装 DN100	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
133	030817008007	柔性防水套管制作安装 DN80	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
134	030817008008	柔性防水套管制作安装 DN65	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
135	030817008009	柔性防水套管制作安装 DN50	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
136	031002003007	人防刚性密闭套管制作安装 DN≤50mm	1.名称：人防刚性密闭套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN≤50mm	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.填料材质：综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	031002003008	人防刚性密闭套管制作安装 DN150	1.名称：人防刚性密闭套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
138	031002003009	人防刚性密闭套管制作安装 DN100	1.名称：人防刚性密闭套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
139	031002003010	人防刚性密闭套管制作安装 DN80	1.名称：人防刚性密闭套管制作安装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.填料材质：综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
140	031002003011	人防刚性密闭套管制作安装 DN65	1.名称：人防刚性密闭套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65 4.填料材质：综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
		分部小计								
		卫生洁具								
141	031004003002	感应式洗脸盆	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：台下式洗手盆 3.组装形式：成套产品 带红外感应冷热水龙头	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件：含角阀、感应阀、金属软管、下水栓，支、托架等所有附件 5.含预留孔洞、打孔洞，及混凝土砂浆补孔洞等 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
142	031004006001	坐便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：坐便器 3.组装形式：成套产品 4.附件名称、数量：含角阀，金属软管，水箱，坐便器盖等全部附件 5.含预留孔洞、打孔洞，及混凝土砂浆补孔洞等 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	组	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
143	031301017003	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
144	031301018004	暗室施工增加费	1.暗室施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001004	安全文明施工费			140558.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5019.93			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29663.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67540.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38334.03			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						
7	031302007001	高层施工增加费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	216671.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		216671.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	216671.90	
合计			216671.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢闸阀DN80	个	8.00					
2	不锈钢闸阀DN65	个	11.00					
3	碳钢平焊法兰DN65	片	188.00					
4	电磁阀DN80	个	3.00					
5	磁翻板液位仪	支	4.00					
6	可曲挠橡胶软接头DN65	个	7.00					
7	焊接钢管DN50	m	7.31					
8	焊接钢管DN32	m	43.25					
9	衬塑钢管DN150	m	506.46					
10	衬塑钢管管件DN150	个	97.36					
11	倒流防止器DN80	个	2.00					
12	碳钢平焊法兰 1.6MPaDN80	片	4.00					
13	倒流防止器DN150	个	2.00					
14	碳钢平焊法兰 1.6MPaDN150	片	4.00					
15	人防闸阀DN150	个	3.00					
16	人防闸阀DN65	个	14.00					
17	人防闸阀DN50	个	44.00					
18	碳钢平焊法兰DN50	个	44.00					
19	人防闸阀DN40	个	5.05					
20	人防闸阀DN32	个	1.01					
21	不锈钢闸阀DN150	个	7.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	不锈钢闸阀DN100	个	8.00					
23	不锈钢闸阀DN50	个	2.02					
24	遥控水力控制阀（带浮球阀）DN80	个	2.00					
25	压力开关	套	2.00					
26	不锈钢Y型过滤器DN80	个	1.00					
27	紫外线消毒器处理水量Q=80m³/h,N=1.23kw	台	2.00					
28	加压低区变频加压机组 Q=48m³/h H=63mN=22kW	台	1.00					
29	加压高区变频加压机组(两用一备) Q=38m³/h H=84mN=22kW	台	1.00					
30	生活水箱LXBXH=4.5×3.0×2.5m	台	1.00					
31	生活水箱LXBXH=4.5×4.5×2.5m	台	1.00					
32	一体化污水提升装置Q=10m/h,H=15m,N=1.5kw/台	台	2.00					
33	热镀锌钢管DN150	m	180.52					
34	热镀锌钢管管件DN150	个	34.70					
35	法兰连接件（含胶圈）DN150	套	90.52					
36	热镀锌钢管DN125	m	200.04					
37	热镀锌钢管管件DN125	个	49.09					
38	热镀锌钢管管件DN65	个	85.92					
39	PVC-U排水管DN150	m	4.75					
40	PVC-U排水管管件DN150	个	2.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	阻火圈DN150	个	1.00					
42	球墨铸铁闸阀DN80	个	6.00					
43	球墨铸铁闸阀DN65	个	36.00					
44	球墨铸铁闸阀DN50	个	3.00					
45	碳钢平焊法兰DN50	片	6.00					
46	滑道滚球式止回阀DN65	个	32.00					
47	泄水阀DN50	个	9.09					
48	膜片减压阀DN40	个	2.00					
49	Y型过滤器DN40	个	2.00					
50	不锈钢软接头DN40	个	2.02					
51	人防闸阀DN25	个	21.21					
52	人防闸阀DN20	个	2.02					
53	人防闸阀DN15	个	3.03					
54	电磁阀DN65	个	1.00					
55	车库冲洗水龙头DN15	个	12.12					
56	Y型过滤器DN80	个	2.00					
57	自动排气阀DN20	个	4.00					
58	膜片减压阀DN20	个	1.00					
59	Y型过滤器DN20	个	1.00					
60	不锈钢软接头DN20	个	1.00					
61	热镀锌钢管DN100	m	188.41					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
62	热镀锌钢管管件DN100	个	70.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架工程								
		强电桥架抗震支架								
1	030411003005	桥架侧向抗震支架 宽度≤300mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：宽度≤300mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	28.000					
2	030411003006	桥架侧向抗震支架 300mm＜宽度≤600mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：300mm＜宽度≤600mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411003007	桥架侧向抗震支架 600mm＜宽度≤1000mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：600mm＜宽度≤1000mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	55.000					
4	030411003008	桥架侧向抗震支架 1000mm＜宽度≤1600mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：1000mm＜宽度≤1600mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030411003009	桥架侧向抗震支架 1600mm＜宽度≤2000mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1600mm＜宽度≤2000mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030411003010	桥架双向抗震支架 宽度≤300mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：宽度≤300mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	35.000					
7	030411003011	桥架双向抗震支架 300mm＜宽度≤600mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：300mm＜宽度≤600mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411003012	桥架双向抗震支架 600mm＜宽度≤1000mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：600mm＜宽度≤1000mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	20.000					
9	030411003013	桥架双向抗震支架 1000mm＜宽度≤1600mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：1000mm＜宽度≤1600mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411003014	桥架双向抗震支架 1600mm＜宽度≤2000mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1600mm＜宽度≤2000mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		弱电桥架抗震支架								
11	030411003015	桥架侧向抗震支架 宽度≤300mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：宽度≤300mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	18.000					
12	030411003016	桥架侧向抗震支架 300mm＜宽度≤600mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：300mm＜宽度≤600mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030411003017	桥架双向抗震支架 宽度≤300mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：宽度≤300mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030411003018	桥架双向抗震支架 300mm＜宽度≤600mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：300mm＜宽度≤600mm 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
		分部小计								
		水系统抗震支架								
		消防水抗震支架								
15	031002001001	单管侧向抗震支架 DN65	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合	套	57.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031002001002	单管侧向抗震支架 DN80	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、	套	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
17	031002001003	单管侧向抗震支架 DN100	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN100，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	25.000					
18	031002001004	单管侧向抗震支架 DN125	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN125，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031002001005	单管侧向抗震支架 DN150	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN150，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	40.000					
20	031002001006	单管双向抗震支架 DN65	1.名称：单管双向抗震支架	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031002001007	单管双向抗震支架 DN80	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、	套	79.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031002001008	单管双向抗震支架 DN100	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN100，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22.000					
23	031002001009	单管双向抗震支架 DN125	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.桥架规格：DN125，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031002001010	单管双向抗震支架 DN150	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN150，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		给排水抗震支架								
25	031002001011	单管侧向抗震支架 DN65	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	103.000					
26	031002001012	单管侧向抗震支架 DN80	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.桥架规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031002001013	单管侧向抗震支架 DN100	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN100，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031002001014	单管侧向抗震支架 DN150	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN150，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	71.000					
29	031002001015	单管双向抗震支架 DN65	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑	套	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031002001016	单管双向抗震支架 DN80	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	031002001017	单管双向抗震支架 DN100	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN100，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17.000					
32	031002001018	单管双向抗震支架 DN150	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN150，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	51.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002001019	双管组合侧向抗震支架	1.名称：双管组合侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	43.000					
34	031002001020	三管组合侧向抗震支架	1.名称：三管组合侧向抗震支	套	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031002001021	四管组合侧向抗震支架	1.名称：四管组合侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	031002001022	五管组合侧向抗震支架	1.名称：五管组合侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	031002001023	六管组合侧向抗震支架	1.名称：六管组合侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7.000					
38	031002001024	七管组合侧向抗震支架	1.名称：七管组合侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	031002001025	双管组合双向抗震支架	1.名称：组双管组合双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、	套	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
40	031002001026	三管组合双向抗震支架	1.名称：三管组合双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	10.000					
41	031002001027	四管组合双向抗震支架	1.名称：四管组合双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，	套	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	031002001028	五管组合双向抗震支架	1.名称：五管组合双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	031002001029	六管组合双向抗震支架	1.名称：六管组合双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
44	031002001030	七管组合双向抗震支架	1.名称：七管组合双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		风系统抗震支架								
45	031002001031	风管侧向抗震支架 300＜边长≤500mm	1.名称：风管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：300＜边长≤500mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	031002001032	风管侧向抗震支架 500＜边长≤800mm	1.名称：风管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：500＜边长≤800mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	54.000					
47	031002001033	风管侧向抗震支架 800	1.名称：风管侧向抗震支架	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		＜边长≤1100mm	2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：800＜边长≤1100mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	031002001034	风管侧向抗震支架 1100＜边长≤1400mm	1.名称：风管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1100＜边长≤1400mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、	套	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	031002001035	风管侧向抗震支架 1400＜边长≤1700mm	1.名称：风管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1400＜边长≤1700mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	29.000					
50	031002001036	风管侧向抗震支架 1700＜边长≤2000mm	1.名称：风管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：1700＜边长≤2000mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	031002001037	风管侧向抗震支架 2000＜边长≤2200mm	1.名称：风管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：2000＜边长≤2200mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	031002001038	风管双向抗震支架 100＜边长≤300mm	1.名称：风管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：100＜边长≤300mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
53	031002001039	风管双向抗震支架 300＜边长≤500mm	1.名称：风管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：300＜边长≤500mm，高度综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	031002001040	风管双向抗震支架 500＜边长≤800mm	1.名称：风管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：500＜边长≤800mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	43.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	031002001041	风管双向抗震支架 800＜边长≤1100mm	1.名称：风管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：800＜边长≤1100mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	48.000					
56	031002001042	风管双向抗震支架 1100＜边长≤1400mm	1.名称：风管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1100＜边长≤1400mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	031002001043	风管双向抗震支架 1400＜边长≤1700mm	1.名称：风管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1400＜边长≤1700mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	24.000					
58	031002001044	风管双向抗震支架 1700＜边长≤2000mm	1.名称：风管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3.规格：1700＜边长≤2000mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	031002001045	风管双向抗震支架 2000＜边长≤2200mm	1.名称：风管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：2000＜边长≤2200mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	031002001046	风机抗震支架	1.名称：风机抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001005	安全文明施工费			36581.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1306.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7720.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17578.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9976.84			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	56394.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		56394.49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	56394.49	
合计			56394.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	风管侧向抗震支架2000＜边长≤2200mm	付	1.00					
2	风管双向抗震支架2000＜边长≤2200mm	付	2.00					
3	桥架侧向抗震支架300mm＜宽度≤600mm	付	57.00					
4	桥架侧向抗震支架600mm＜宽度≤1000mm	付	55.00					
5	桥架侧向抗震支架1000mm＜宽度≤1600mm	付	7.00					
6	桥架侧向抗震支架1600mm＜宽度≤2000mm	付	1.00					
7	桥架双向抗震支架1000mm＜宽度≤1600mm	付	12.00					
8	桥架双向抗震支架1600mm＜宽度≤2000mm	付	1.00					
9	单管侧向抗震支架DN65	付	160.00					
10	单管双向抗震支架DN100	付	39.00					
11	单管双向抗震支架DN125	付	3.00					
12	单管双向抗震支架DN150	付	98.00					
13	双管组合侧向抗震支架	付	43.00					
14	三管组合侧向抗震支架	付	33.00					
15	四管组合侧向抗震支架	付	3.00					
16	五管组合侧向抗震支架	付	7.00					
17	六管组合侧向抗震支架	付	7.00					
18	七管组合侧向抗震支架	付	1.00					
19	双管组合双向抗震支架	付	29.00					
20	三管组合双向抗震支架	付	10.00					
21	四管组合双向抗震支架	付	11.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	五管组合双向抗震支架	付	16.00					
23	六管组合双向抗震支架	付	5.00					
24	七管组合双向抗震支架	付	3.00					
25	风机抗震支架	付	32.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统（含泵房）								
1	030109001002	室内消火栓泵 Q=25L/s,Hb=80m,N=37Kw(一用一备)	1.名称：室内消火栓泵 2.型号、Q=25L/s,Hb=80m,N=37Kw(一用一备) 需满足Q=10L/s时Hb≥94m 3.减震降噪措施综合考虑 4.包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜 5.含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
2	030404017004	消防应急启动柜	1.名称：消防应急启动柜 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010001	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考	套	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030901010002	丁型单栓室内消火栓箱DN65	1.名称：丁型单栓室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=210x500x650 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑	套	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	982.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	1204.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	2283.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001001010	热镀锌钢管 DN50	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	195.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001001011	热镀锌钢管 DN100	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	1.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001001012	热镀锌钢管 DN150	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN150 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求	m	4.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031001001013	镀锌钢管 DN100	1.名称：镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：镀锌钢管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关	m	12.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	031001001014	镀锌钢管 DN150	1.名称：镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：镀锌钢管 5.型号、规格：DN150 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关	m	5.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
13	031001001015	镀锌钢管 DN200	1.名称：镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：镀锌钢管 5.型号、规格：DN200 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关	m	5.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	031001001016	镀锌钢管 DN250	1.名称：镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：镀锌钢管 5.型号、规格：DN250 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关	m	14.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	031003002019	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	37.000					
16	031003003021	蝶阀 DN150	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031003003022	Y型过滤器 DN150	1.名称：Y型过滤器 2.规格： DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
18	031003003023	安全阀 DN100	1.名称：安全阀 2.规格：DN100，铸钢 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
19	031003003024	止回阀 DN100	1.名称：止回阀 2.规格：DN100	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031003003025	浮球阀 DN15	1.名称 浮球阀 2.材质 综合考虑 3.规格、压力等级 DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
21	031003003026	Y型过滤器 DN100	1.名称：Y型过滤器 2.规格： DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031003003027	人防闸阀 DN50	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
23	031003003028	人防闸阀 DN65	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	031003003029	人防闸阀 DN100	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
25	031003003030	人防闸阀 DN150	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	031003003031	安全信号阀 DN150	1.名称：安全信号阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
27	031003003032	明杆闸阀 DN150	1.名称：明杆闸阀 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
28	031003003033	明杆闸阀 DN100	1.名称：明杆闸阀	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031003012003	倒流防止器 DN150	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
30	031003003034	旋流防止器 DN250	1.名称：旋流防止器 2.规格： DN250	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031003013001	消防水表 DN100	1.名称：消防水表 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件 4.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
32	031003010006	可曲挠橡胶软接头 DN150	1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031003003035	同心异径管 DN150	1.名称：同心异径管 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
34	031003003036	偏心异径管 DN150	1.名称：偏心异径管 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031003003037	遥控水力控制阀 DN100	1.名称：遥控水力控制阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
36	031003003038	活塞式水锤消除器 DN150	1.名称：活塞式水锤消除器 2.型号、规格：DN150 3.压力等级：综合考虑 4.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	031003001016	压力开关	1.名称：压力开关 2.规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
38	030601002002	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
39	031003003039	泄压阀 DN150	1.名称：泄压阀 DN150 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	031003003040	泄水阀 DN50	1.名称：泄水阀 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
41	031003002020	电动阀 DN150	1.名称：电动阀 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
42	031003003041	调节阀 DN150	1.名称：调节阀	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	031003003042	试水阀（兼放水阀）DN65	1.名称：试水阀（兼放水阀）DN65 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
44	031003003043	消声止回阀 DN150	1.名称：消声止回阀	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	031003002021	明杆弹性密封闸阀 DN150	1.名称：明杆弹性密封闸阀 DN150 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
46	031003002022	明杆弹性密封闸阀	1.名称：明杆弹性密封闸阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN250	DN250 2.规格：DN250 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030601002003	压力检测装置	1.名称：压力检测装置 2.规格、型号：综合考虑 3.连接形式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
48	030601002004	流量检测装置 DN150	1.名称：流量检测装置 DN150 2.材质 ：综合考虑 3.型号、规格 ：详设计 4.连接方式：综合考虑 5.含所需法兰及安装配套附件	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030601001003	磁翻板液位仪	1.名称：磁翻板液位仪 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	1.000					
50	030905002001	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	102.000					
51	031002003012	人防刚性密闭套管制作安装 DN50	1.名称：人防刚性密闭套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.填料材质：综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	031002003013	人防刚性密闭套管制作安装 DN65	1.名称：人防刚性密闭套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65 4.填料材质：综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
53	031002003014	人防刚性密闭套管制作安装 DN100	1.名称：人防刚性密闭套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
54	031002003015	人防刚性密闭套管制作安装 DN150	1.名称：人防刚性密闭套管制作安装	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030817008010	柔性防水套管制作安装 DN20	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN20 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
56	031002003016	刚性防水套管制作安装 DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
57	031002003017	刚性防水套管制作安装	1.名称：刚性防水套管	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN65	2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	031002003018	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
59	031002003019	刚性防水套管制作安装 DN150	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN150 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
60	030817008011	柔性防水套管制作安装	1.名称：柔性防水套管制作安	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100	装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030817008012	柔性防水套管制作安装 DN150	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
62	030817008013	柔性防水套管制作安装 DN250	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		自动喷淋系统（含其水泵房）								
63	030109001003	自动喷淋消防泵 Q=40L/s,H=60m ,N=37Kw(一用一备)	1.名称：自动喷淋消防泵 2.型号、规格：Q=40L/s,H=60m ,N=37Kw(一用一备) 3.减震降噪措施综合考虑 4.包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜 5.含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
64	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，	m	1597.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5.连接形式：沟槽式卡箍连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN125，压力等级综合考虑	m	93.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：沟槽式卡箍连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合	m	1018.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：沟槽式卡箍连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水	m	910.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN80，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：沟槽式卡箍连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管	m	414.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN65	2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：沟槽式卡箍连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN50，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关	m	720.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
70	031001001017	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN40，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	689.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN32，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	2626.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	031001001018	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN25，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	7670.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030901003001	自动喷水喷头 68° C	1.名称：自动喷水喷头 2.规格：68° C 3.有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3406.000					
74	030901003002	自动喷水喷头 93° C（柴发机房）	1.名称：自动喷水喷头 2.规格：93° C 3.有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
75	031003001017	自动排气阀（含截止阀） DN20	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN20	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：螺纹连接 6.含截止阀 7.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
76	031003002023	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
77	031003003044	蝶阀 DN150	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	031003003045	Y型过滤器 DN100	1.名称：Y型过滤器 2.规格： DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
79	031003003046	Y型过滤器 DN150	1.名称：Y型过滤器 2.规格： DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	031003003047	安全阀 DN100	1.名称：安全阀 2.规格：DN100，铸钢 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
81	031003003048	安全信号阀 DN100	1.名称：安全信号阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	031003003049	安全信号阀 DN150	1.名称：安全信号阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
83	031003003050	止回阀 DN100	1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	031003002024	明杆弹性密封闸阀 DN200	1.名称：明杆弹性密封闸阀 DN200 2.规格：DN200 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
85	031003003051	信号蝶阀 DN150	1.名称：信号蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030901006001	水流指示器 DN150	1.名称：水流指示器 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.含配套法兰及附件 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
87	031003006002	减压孔板 DN150	1.名称：减压孔板 2.规格：DN150 3.孔板孔径：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
88	031003003052	人防闸阀 DN100	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	031003003053	人防闸阀 DN150	1.名称：人防闸阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
90	031003003054	活塞式水锤消除器 DN150	1.名称：活塞式水锤消除器 2.型号、规格：DN150 3.压力等级：综合考虑 4.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足规范、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
91	030901004001	湿式报警阀 DN150	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150 3.阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 5.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	组	5.000					
92	031003001018	压力开关	1.名称：压力开关 2.规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
93	030601002005	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	031003003055	泄压阀 DN150	1.名称：泄压阀 DN150 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
95	031003001019	闸阀 DN150	1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足规范、相关	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
96	031003002025	电动阀 DN150	1.名称：电动阀 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
97	031003003056	调节阀 DN150	1.名称：调节阀 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	031003003057	试水阀（兼放水阀）DN65	1.名称：试水阀（兼放水阀）DN65 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
99	031003003058	消声止回阀 DN150	1.名称：消声止回阀 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	030601002006	压力检测装置	1.名称：压力检测装置 2.规格、型号：综合考虑 3.连接形式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
101	030601002007	流量检测装置 DN150	1.名称：流量检测装置 DN150 2.材质 ：综合考虑 3.型号、规格 ：详设计 4.连接方式：综合考虑 5.含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
102	031003003059	可曲挠橡胶软接头 DN200	1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN200 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	031003010007	可曲挠橡胶软接头 DN150	1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
104	031003003060	偏心异径管 DN200	1.名称：偏心异径管 2.规格：DN200 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
105	031003003061	同心异径管 DN150	1.名称：同心异径管 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
106	030901008001	末端试水装置 DN25	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25 3.含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	4.000					
107	030901008002	末端试水阀 DN25	1.名称：末端试水阀 2.规格：DN25 3.含球阀、排水漏斗、锁闭箱、	组	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标识等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
108	030905002002	自动喷水灭火系统调试	1.名称：自动喷水灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	10.000					
109	031002003020	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
110	031002003021	刚性防水套管制作安装 DN150	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN150 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
111	030817008014	柔性防水套管制作安装 DN150	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		建筑灭火器								
112	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	406.000					
113	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器	具	126.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：MF/ABC5 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		气体灭火系统								
114	030902009001	柜式七氟丙烷灭火装置 ZTG40型X1瓶组	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格：ZTG40型X1瓶组，其余参数详设计 3.灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等综合在单价中 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
115	030902009002	柜式七氟丙烷灭火装置 ZTG70型X1瓶组	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：ZTG70型X1瓶组，其余参数详设计 3.灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等综合在单价中 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
116	030902009003	柜式七氟丙烷灭火装置ZTG90型X1瓶组	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格：ZTG90型X1瓶组，其余参数详设计 3.灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等综合在单价中 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
117	030902009004	柜式七氟丙烷灭火装置	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		ZTG120型X1瓶组	置 2.型号、规格：ZTG120型X1瓶组，其余参数详设计 3.灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等综合在单价中 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
118	030902009005	柜式七氟丙烷灭火装置 ZTG70型X2瓶组	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格：ZTG70型X2瓶组，其余参数详设计 3.灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等综合在单价中 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	030902009006	柜式七氟丙烷灭火装置 ZTG90型X2瓶组	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格：ZTG90型X2瓶组，其余参数详设计 3.灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等综合在单价中 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
120	030902007001	泄压口 500×500	1.名称：泄压口 2.尺寸：500×500 安装机械式开启泄压阀CX545113 3.其它：满足设计、规范及招标文件要求	套	5.000					
121	030902007002	泄压口 500×600	1.名称：泄压口 2.尺寸：500×600 安装机械式开启泄压阀CX545116 3.其它：满足设计、规范及招	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件要求							
122	030905004001	气体灭火系统装置调试 ZTG40型X1瓶组	1.名称：气体灭火系统装置调试 ZTG40型X1瓶组 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	1.000					
123	030905004002	气体灭火系统装置调试 ZTG70型X1瓶组	1.名称：气体灭火系统装置调试 ZTG70型X1瓶组 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	2.000					
124	030905004003	气体灭火系统装置调试 ZTG90型X1瓶组	1.名称：气体灭火系统装置调试 GQQ90/2.5 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	1.000					
125	030905004004	气体灭火系统装置调试 ZTG120型X1瓶组	1.名称：气体灭火系统装置调试 ZTG120型X1瓶组 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	1.000					
126	030905004005	气体灭火系统装置调试	1.名称：气体灭火系统装置调	点	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		ZTG70型X2瓶组	试 ZTG70型X2瓶组 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
127	030905004006	气体灭火系统装置调试 ZTG90型X2瓶组	1.名称：气体灭火系统装置调试 ZTG90型X2瓶组 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
128	031301017004	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001006	安全文明施工费			209154.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7469.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		44139.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		100502.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		57042.13			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						
7	031302007002	高层施工增加费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	320418.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		320418.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	320418.56	
合计			320418.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	安全阀DN100	个	9.00					
2	安全信号阀DN150	个	23.00					
3	泄压阀DN150	个	2.00					
4	电动阀DN150	个	4.00					
5	调节阀DN150	个	4.00					
6	试水阀（兼放水阀）DN65	个	4.00					
7	消声止回阀DN150	个	4.00					
8	活塞式水锤消除器DN150	个	2.00					
9	同心异径管DN150	个	4.00					
10	法兰连接件（含胶圈）DN150	套	5.28					
11	人防闸阀DN150	个	22.00					
12	倒流防止器DN150	个	2.00					
13	碳钢平焊法兰 1.6MPaDN150	片	4.00					
14	人防闸阀DN65	个	7.00					
15	磁翻板液位仪	支	1.00					
16	泄水阀DN50	个	9.09					
17	基础槽（角）钢	m	2.42					
18	热镀锌钢管DN150	m	4.86					
19	热镀锌钢管管件DN150	个	0.93					
20	镀锌钢管DN150	m	5.67					
21	镀锌钢管管件DN150	个	1.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	镀锌钢管DN200	m	5.71					
23	镀锌钢管管件DN200	个	0.98					
24	法兰连接件（含胶圈）DN200	套	2.59					
25	镀锌钢管DN250	m	14.14					
26	镀锌钢管管件DN250	个	2.33					
27	法兰连接件（含胶圈）DN250	套	6.16					
28	人防闸阀DN50	个	3.00					
29	碳钢平焊法兰DN50	个	3.00					
30	明杆闸阀DN100	个	2.00					
31	远传水表DN100	个	1.00					
32	明杆弹性密封闸阀DN150	个	2.00					
33	明杆弹性密封闸阀DN250	个	3.00					
34	内外壁热浸镀锌钢管DN125	m	94.30					
35	沟槽直接头（含胶圈）DN125	套	15.57					
36	自动喷水喷头68° C	个	3440.06					
37	自动喷水喷头93° C	个	9.09					
38	自动排气阀DN20	个	5.00					
39	明杆弹性密封闸阀DN200	个	2.00					
40	湿式报警阀DN150	套	5.00					
41	闸阀DN150	个	6.00					
42	偏心异径管DN200	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
43	柜式七氟丙烷灭火装置ZTG40型X1瓶组	套	1.00					
44	柜式七氟丙烷灭火装置ZTG70型X1瓶组	套	2.00					
45	柜式七氟丙烷灭火装置ZTG90型X1瓶组	套	1.00					
46	柜式七氟丙烷灭火装置ZTG120型X1瓶组	套	1.00					
47	柜式七氟丙烷灭火装置ZTG70型X2瓶组	套	2.00					
48	柜式七氟丙烷灭火装置ZTG90型X2瓶组	套	2.00					
49	试验介质（氮气）40L	瓶	1.00					
50	试验介质（氮气）120L	瓶	1.00					
51	试验介质（氮气）140L	瓶	2.00					
52	试验介质（氮气）180L	瓶	2.00					
53	热镀锌钢管DN100	m	14.26					
54	热镀锌钢管管件DN100	个	5.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003019	消防桥架 50x50mm	1.型号、规格：消防桥架50x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	1063.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030411003020	消防桥架 100x100mm	1.型号、规格：消防桥架100x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	746.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
3	030411003021	消防桥架 200x100mm	1.型号、规格：消防桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	230.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
4	030411003022	消防桥架 300x100mm	1.型号、规格：消防桥架300x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	26.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
5	030411003023	消防桥架 300x150mm	1.型号、规格：消防桥架300x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	206.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
6	030411003024	消防桥架 400x150mm	1.型号、规格：消防桥架400x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	10.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
7	030411003025	消防桥架 400x200mm	1.型号、规格：消防桥架400x200mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑	m	12.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
8	030411003026	消防桥架 500x150mm	1.型号、规格：消防桥架500x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑	m	8.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
9	030411003027	消防桥架 800x200mm	1.型号、规格：消防桥架 800x200mm	m	12.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030409002005	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2266.090					
11	030703023004	密闭肋	1.类型:密闭肋 2.材质:详设计 3.填料材质:符合设计及规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
12	030411001013	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	460.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030411001014	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	11922.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	030411001015	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4047.870					
15	030411006006	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1494.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
16	030404032001	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	17.000					
17	030404032002	消控室总端子箱	1.名称：消控室总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030904001001	感温探测器	1.名称：感温探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	127.000					
19	030904001002	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	759.000					
20	030904001003	感温火灾探测器（防爆	1.名称：感温火灾探测器（防	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		型）EX	爆型）EX 2.安装形式:吸顶安装,带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030904001004	感烟火灾探测器（防爆型）EX	1.名称：感烟火灾探测器（防爆型）EX 2.安装形式:吸顶安装,带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030904001005	手动控制盘	1.名称：手动控制盘 2.规格、型号：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
23	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	61.000					
24	030904003002	紧急报警按钮	1.名称：紧急报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
25	030904003003	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030904005002	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	87.000					
27	030904006001	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	61.000					
28	030904006002	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030904014001	消防电话总机	1.名称：消防电话总机 2.安装方式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030904008004	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	52.000					
31	030904008005	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	72.000					
32	030904008006	双输入模块	1.名称:双输入模块	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030904008007	输入模块	1.名称：输入模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	165.000					
34	030904008008	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
35	030904008009	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
36	030904012001	火灾自动报警控制器(联动型)	1.名称：火灾自动报警控制器(联动型) 2.规格、型号：16回路（每回路不超200点，主机不超3200点） 3.安装方式：综合考虑 4.包括柜体、主机单元、回路卡、网卡、电源、打印机、机柜、电池及软件等全套材料设备 5.其余：设备安装，校接线，调试，接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5.000					
37	030904012002	图形显示装置	1.名称：图形显示装置 2.规格、型号：P4 1.8G以上CPU，512M以上内存，8G以上硬盘	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.需有满足系统需求的全部设备及软件 4.内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030904014002	110直接报警外线电话	1.名称：110直接报警外线电话 2.安装方式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
39	030904014003	119消防报警中心报警外线电话	1.名称：119消防报警中心报警外线电话 2.安装方式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	030904006003	内部联络通信电话	1.名称：内部联络通信电话 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
41	030408002001	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.型号、规格：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3622.660					
42	030408007001	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求求							
43	030408002002	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	126.540					
44	030408007002	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	030411004012	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9050.780					
46	030411004013	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落	m	2543.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030411004014	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6747.060					
48	030411004015	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	8971.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
49	030905001001	自动报警系统调试 2000点＜点数≤5000点	1.名称：自动报警系统调试(整个项目） 2.点数：2000点＜点数≤5000点 3.调试范围：本项目整个系统调试及试运行 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
50	030905001002	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.类型：综合 3.测试、调试、记录、资料整理 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	40.000					
51	030905003001	防火控制装置调试 消防	1.名称：防火控制装置调试 消	点	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水泵联动调试	防水泵联动调试 2.类型：综合 3.测试、调试、记录、资料整理 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030905003002	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1.名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2.类型：综合 3.测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
53	030905001003	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2.类型：综合 3.测试、调试、记录、资料整理 4.其他要求：满足设计、相关	点	109.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
54	030905001004	防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁	1.名称：防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁 2.类型：综合 3.测试、调试、记录、资料整理 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	21.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
55	030507008004	消防广播主机	1.名称：消防广播主机 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
56	030502001003	消防广播、电话机柜	1.名称:消防广播、电话机柜 2.材质:综合考虑 3.规格:含PDU，满足本工程的	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030904007001	消防广播控制器	1.名称：消防广播控制器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：机柜内 4.包括成套设备、设备内部连线及所有附件 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
58	030904008010	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
59	030506001001	监听单元	1.名称：监听单元 2.型号、规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
60	030506001002	呼叫站+键盘	1.名称：呼叫站+键盘 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.包括成套设备、设备内部连线及所有附件 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
61	030506004001	通用前置放大器	1.名称：通用前置放大器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：机柜内 4.包括成套设备、设备内部连	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线及所有附件 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030506004002	功率放大器(1*1000W)	1.名称：功率放大器 2.规格、型号：(1*1000W) 3.安装方式：机柜内 4.包括成套设备、设备内部连线及所有附件 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	12.000					
63	030904007002	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	127.000					
64	030904007003	网络控制器	1.名称：网络控制器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：机柜内	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包括成套设备、设备内部连线及所有附件 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030411004016	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1258.880					
66	030411004017	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综	m	1790.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030905001005	消防广播系统调试及试运行	1.名称：消防广播系统调试及试运行 2.工作内容：包含为确保消防广播正常运行所需的所有调试及试运行工作 3.其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	系统	1.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
68	030904004001	防火门监控主机	1.名称：防火门监控主机 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030904008011	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	47.000					
70	030904008012	常闭防火门监控模块（双门）	1.名称：常闭防火门监控模块（双门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	29.000					
71	030507001002	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求	套	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
72	030411004018	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	482.620					
73	030905003003	防火门监控系统调试及试运行	1.名称：防火门监控系统调试及试运行 2.工作内容：包含为确保防火门监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3.其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	76.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		一氧化碳报警系统								
74	030404032003	CO控制箱	1.名称：CO控制箱 2.材质：综合考虑 3.配置形式及部位：含箱内元器件及配套全部设备 4.支架制作、安装、刷漆 5.包含为确保一氧化碳报警系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 6.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	12.000					
75	030904001006	CO气体浓度探测器	1.名称：CO气体浓度探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装 5.其他要求：满足招标技术标	个	61.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
76	030411004019	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1312.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
77	030503003001	余压控制器	1.名称：余压控制器 2.安装方式：综合考虑 3.需有满足系统需求的全部设备及软件 4.内容:设备安装,校接线,调试,接地，含机柜	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030904012003	余压监控主机	1.名称：电气火灾监控主机 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件、协议转换器件、显示屏、打印机、UPS等全套主机设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
79	030503006003	压力传感器	1.名称：压力传感器 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	42.000					
80	030411004020	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑	m	3867.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	030905001006	余压监控系统调试及试运行	1.名称：余压监控系统调试及试运行 2.工作内容：包含为确保余压监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		气体灭火系统								
82	030904012004	气体灭火控制盘	1.名称：气体灭火控制盘 2.规格、型号：工作电压：交流AC220V，50/60Hz，允许±	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20%；备用电源：2节DC12V/7Ah密封铅电池串联；功耗：监视状态功耗≤30W，最大功耗≤380W，气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调；电池充电电流：1A~1.7A；工作温度：0℃～40℃，相对湿度：≤ 95%RH，无凝露 3.需有满足系统需求的全部设备及软件 4.内容：设备安装,校接线,调试,接地，含机柜 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030904012005	气体灭火主机	1.名称：气体灭火主机 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、协议转换器件、显示屏、打印机、UPS等全套主	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	030904005003	气体喷洒指示声光警报器(防护区外)	1.名称：气体喷洒指示声光警报器(防护区外) 2.型号规格：综合 3.其他:满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	13.000					
85	030904003004	紧急启、停按钮	1.名称：紧急启、停按钮 2.型号规格：综合 3.其他:满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	13.000					
86	030408002003	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.型号、规格：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	924.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030408007003	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求求	个	14.000					
88	030411004021	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	743.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		UPS系统								
89	031101007001	UPS电源 20KVA 180min	1.名称：UPS电源 20kVA 2.参数：20KVA 180min 3.安装方式：综合 4.含线缆连接、线缆接头等 5.含UPS主机、电池及电池架，加厚铁板，含国标线、空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 6.含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
		分部小计								
		应急照明控制系统								
90	030904012006	应急照明控制主机	1.名称：应急照明控制主机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件、主机箱、打印机、UPS等全套主机设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	030411004022	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1818.260					
92	030905001007	应急照明控制系统调试及试运行	1.名称：应急照明控制系统调试及试运行 2.工作内容：包含为确保应急照明控制系统正常运行所需的	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有调试及试运行工作 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
93	030904012007	消防电源监控主机	1.名称：消防设备电源监控主机 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件、主机箱、打印机、UPS等全套主机设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
94	030411004023	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	m	1861.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
95	030905001008	消防电源监控系统调试及试运行	1.名称：消防电源监控系统调试及试运行 2.工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
96	030507008005	电气火灾监控主机	1.名称：电气火灾监控主机 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包括电源、监控软件、主机箱、打印机、UPS等全套主机设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
97	030411004024	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4897.760					
98	030905001009	电气火灾监控系统调试及试运行	1.名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2.工作内容：包含为确保电气火灾监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3.其他要求：满足招标技术标	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		液位显示系统								
99	030503006004	液位显示装置	1.名称：液位显示装置 2.其它：安装，接地，接线，调试及运行 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
100	031301017005	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001007	安全文明施工费			110971.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3963.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23419.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53324.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30265.04			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	169898.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		169898.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	169898.59	
合计			169898.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	消防桥架300x100mm	m	26.77					
2	消防桥架800x200mm	m	12.88					
3	双输入模块	个	5.00					
4	控制电缆WDZB1N-KYJY-7*1.5mm^2	m	128.44					
5	消防广播、电话机柜	个	1.00					
6	常闭防火门监控模块（单门）	个	47.00					
7	常闭防火门监控模块（双门）	个	29.00					
8	门磁开关	套	76.00					
9	余压监控主机	套	1.00					
10	气体灭火主机	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高、低压柜								
1	030404004001	低压开关柜 1AN101	1.名称：低压开关柜 1AN101 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404004002	低压开关柜 1AN102	1.名称：低压开关柜 1AN102 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404004003	低压开关柜 1AN103	1.名称：低压开关柜 1AN103 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404004004	低压开关柜 1AN104	1.名称：低压开关柜 1AN104 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404004005	低压开关柜 1AN201	1.名称：低压开关柜 1AN201 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030404004006	低压开关柜 1AN202	1.名称：低压开关柜 1AN202 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030404004007	低压开关柜 1AN203	1.名称：低压开关柜 1AN203 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸同时按供电局要求，若需配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404004008	低压开关柜 1AN204	1.名称：低压开关柜 1AN204 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404004009	低压开关柜 2AN101	1.名称：低压开关柜 2AN101 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404004010	低压开关柜 2AN102	1.名称：低压开关柜 2AN102 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
11	030404004011	低压开关柜 2AN103	1.名称：低压开关柜 2AN103	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404004012	低压开关柜 2AN104	1.名称：低压开关柜 2AN104 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404004013	低压开关柜 2AN201	1.名称：低压开关柜 2AN201 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404004014	低压开关柜 2AN202	1.名称：低压开关柜 2AN202 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030404004015	低压开关柜 2AN203	1.名称：低压开关柜 2AN203 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404004016	低压开关柜 2AN204	1.名称：低压开关柜 2AN204 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404004017	低压开关柜 3AN101	1.名称：低压开关柜 3AN101 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404004018	低压开关柜 3AN102	1.名称：低压开关柜 3AN102 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404004019	低压开关柜 3AN103	1.名称：低压开关柜 3AN103 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
20	030404004020	低压开关柜 3AN104	1.名称：低压开关柜 3AN104 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
21	030404004021	低压开关柜 4AN101	1.名称：低压开关柜 4AN101 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030404004022	低压开关柜 4AN102	1.名称：低压开关柜 4AN102 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030404004023	低压开关柜 4AN103	1.名称：低压开关柜 4AN103 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030404004024	低压开关柜 4AN104	1.名称：低压开关柜 4AN104 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030404004025	低压开关柜 4AN105	1.名称：低压开关柜 4AN105 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
26	030404004026	低压开关柜 4AN106	1.名称：低压开关柜 4AN106 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸同时按供电局要求，若需配	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030404004027	低压开关柜 4AN107	1.名称：低压开关柜 4AN107 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030404004028	低压开关柜 4AN108	1.名称：低压开关柜 4AN108 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030404004029	低压开关柜 4AN109	1.名称：低压开关柜 4AN109 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030404004030	低压开关柜 4AN110	1.名称：低压开关柜 4AN110	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030404004031	低压开关柜 4AN111	1.名称：低压开关柜 4AN111 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030404004032	低压开关柜 5AN101	1.名称：低压开关柜 5AN101 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030404004033	低压开关柜 5AN102	1.名称：低压开关柜 5AN102 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030404004034	低压开关柜 5AN103	1.名称：低压开关柜 5AN103 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 同时按供电局要求，若需配置参考计量表、扣减表、互感器、集中器时，需按供电局要求完成相关计量表、互感器、集中器的安装并调试 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
35	030402017001	高压进线柜 1AH01	1.名称：高压进线柜 1AH01 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030402017002	高压出线柜 1AH02	1.名称：高压出线柜 1AH02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030402017003	高压PT柜 1AH03	1.名称：高压PT柜 1AH03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030402017004	高压出线柜 1AH04	1.名称：高压出线柜 1AH04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
39	030402017005	高压出线柜 1AH05	1.名称：高压出线柜 1AH05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
40	030402017006	高压出线柜 1AH06	1.名称：高压出线柜 1AH06 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030402017007	高压进线柜 2AH01	1.名称：高压进线柜 2AH01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030402017008	高压计量柜 2AH02	1.名称：高压计量柜 2AH02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030402017009	高压PT柜 2AH03	1.名称：高压PT柜 2AH03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030402017010	高压出线柜 2AH04	1.名称：高压出线柜 2AH04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
45	030402017011	高压联络柜 2AH05	1.名称：高压联络柜 2AH05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030402017012	高压联络隔离柜 2AH06	1.名称：高压联络隔离柜 2AH06 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030402017013	高压出线柜 2AH07	1.名称：高压出线柜 2AH07 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030402017014	高压PT柜 2AH08	1.名称：高压PT柜 2AH08 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030402017015	高压计量柜 2AH09	1.名称：高压计量柜 2AH09 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
50	030402017016	高压进线柜 2AH10	1.名称：高压进线柜 2AH10 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	030402017017	高压进线柜 1AG01	1.名称：高压进线柜 1AG01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	030402017018	高压出线柜 1AG02	1.名称：高压出线柜 1AG02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030402017019	高压出线柜 1AG03	1.名称：高压出线柜 1AG03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
54	030402017020	高压进线柜 2AG01	1.名称：高压进线柜 2AG01	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030402017021	高压出线柜 2AG02	1.名称：高压出线柜 2AG02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030402017022	高压出线柜 2AG03	1.名称：高压出线柜 2AG03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	030402017023	高压进线柜 3AG01	1.名称：高压进线柜 3AG01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、施工及验收规范要求							
58	030402017024	高压出线柜 3AG02	1.名称：高压出线柜 3AG02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
59	030402017025	高压进线柜 4AG01	1.名称：高压进线柜 4AG01 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	030402017026	高压出线柜 4AG02	1.名称：高压出线柜 4AG02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030402017027	高压进线柜 5AG01	1.名称：高压进线柜 5AG01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	030402017028	高压出线柜 5AG02	1.名称：高压出线柜 5AG02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上柜内所有元器件及盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、盘柜配线整理以及柜体间母线调试 4.安装方式：详设计 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、除锈刷油、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
63	030503002002	光纤通信装置	1.名称：光纤通讯装置 2.类别：远程控制 3.功能：满足设计及施工验收规范要求，满足行业相关规定 4.控制点数量：综合考虑 5.包括通讯装置本体及附属配件、配管、配线、接线、单体和系统调试，并通过相关行业部门验收 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
64	030404013001	直流屏 30Ah	1.名称：直流屏 2.规格、型号：30Ah 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
65	030401002001	干式变压器 SCB14-500/10	1.名称：干式变压器 2.规格、型号：SCB14-500/10 ，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他详设计，保护罩由厂家配套提供，设强制风冷系统及温度检测和报警装置，防护等级IP20 3.特别说明：本次设备均按成套供应（包含温控箱），设备场内外运输（含装卸费，设备运输途中及到场后的保护费用）、设备到场二 次搬运费用（搬运方式综合考虑，搬运距离综合考虑）、同时满足电力检测监控 接口及其检测模块在内，投标人应充分理解设计文件，综合考虑报价，中标后不 作调整；中标单位根据所选设备相匹配的设备基础，提供深化图纸由土建总包单位施工，报价综合考虑 4.包含内容：基础槽钢制作安装、温控箱、防护外罩、强迫							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风冷、中性点接地、绝缘防腐等符合规范及设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6.未尽事宜，详设计文件及招标文件。							
66	030401002002	干式变压器 SCB14-800/10	1.名称：干式变压器 2.规格、型号：SCB14-800/10，其他详设计，保护罩由厂家配套提供，设强制风冷系统及温度检测和报警装置，防护等级IP20 3.特别说明：本次设备均按成套供应（包含温控箱），设备场内外运输（含装卸费，设备运输途中及到场后的保护费用）、设备到场二 次搬运费用（搬运方式综合考虑，搬运距离综合考虑）、同时满足电力检测监	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控 接口及其检测模块在内，投标人应充分理解设计文件，综合考虑报价，中标后不 作调整； 中标单位根据所选设备相匹配的设备基础，提供深化图纸由土建总包单 位施工，报价综合考虑 4.包含内容：基础槽钢制作安装、温控箱、防护外罩、强迫风冷、中性点接地、绝缘防腐等符合规范及设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6.未尽事宜，详设计文件及招标文件。							
67	030401002003	干式变压器 SCB14-1000/10	1.名称：干式变压器 2.规格、型号：SCB14-1000/10，其他详设计，保护罩由厂家配套提供，设强制风冷系统及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			温度检测和报警装置，防护等级IP20 3.特别说明：本次设备均按成套供应（包含温控箱），设备场内外运输（含装卸费，设备运输途中及到场后的保护费用）、设备到场二 次搬运费用（搬运方式综合考虑，搬运距离综合考虑）、同时满足电力检测监控 接口及其检测模块在内，投标人应充分理解设计文件，综合考虑报价，中标后不 作调整；中标单位根据所选设备相匹配的设备基础，提供深化图纸由土建总包单位施工，报价综合考虑 4.包含内容：基础槽钢制作安装、温控箱、防护外罩、强迫风冷、中性点接地、绝缘防腐等符合规范及设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6.未尽事宜，详设计文件及招标文件。							
		分部小计								
		高压桥架								
68	030411003028	高压强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：高压强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	361.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
69	030411003029	高压强电桥架 200x150mm	1.型号、规格：高压强电桥架200x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	13.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
70	030411003030	高压强电桥架 300x150mm	1.型号、规格：高压强电桥架300x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	250.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
71	030411003031	高压强电桥架 400x150mm	1.型号、规格：高压强电桥架400x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	6.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
72	030409002006	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	656.980					
		分部小计								
		高压电缆、母线								
73	030403006001	封闭式密集型母线槽	1.名称：封闭式密集型母线槽	m	9.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1000A/4P	2.型号、规格：1000A/4P 3.包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4.防水等级综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030403006002	封闭式密集型母线槽 1250A/5P	1.名称：封闭式密集型母线槽 2.型号、规格：1250A/5P 3.包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4.防水等级综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	13.570					
75	030403006003	封闭式密集型母线槽 1600A/4P	1.名称：封闭式密集型母线槽 2.型号、规格：1600A/4P 3.包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地	m	35.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等工作内容 4.防水等级综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030403006004	封闭式密集型母线槽 2000A/4P	1.名称：密集型母线槽 2.型号、规格：2000A/4P 3.包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4.防水等级综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5.360					
77	030403006005	耐火封闭式密集型母线槽 800A/5P	1.名称：耐火封闭式密集型母线槽 2.型号、规格：800A/5P 3.包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4.防水等级综合考虑	m	10.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030403006006	耐火封闭式密集型母线槽 1600A/5P	1.名称：耐火封闭式密集型母线槽 2.型号、规格：1600A/5P 3.包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4.防水等级综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	8.680					
79	030403007001	母线槽始/终端箱 1000A	1.名称：母线始端箱/始端箱 2.型号：满足设计要求 3.规格：满足设计要求 4.额定电流（A）：1000A 5.箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6.包含从端子箱到设备的铜母线搭接排	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	030403007002	母线槽始/终端箱 1250A	1.名称：母线始端箱/始端箱 2.型号：满足设计要求 3.规格：满足设计要求 4.额定电流（A）：1250A 5.箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6.包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
81	030403007003	母线槽始/终端箱 1600A	1.名称：母线始端箱/始端箱 2.型号：满足设计要求 3.规格：满足设计要求 4.额定电流（A）：1600A 5.箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6.包含从端子箱到设备的铜母	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线搭接排 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030403007004	母线槽始/终端箱 2000A	1.名称：母线始端箱/始端箱 2.型号：满足设计要求 3.规格：满足设计要求 4.额定电流（A）：2000A 5.箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6.包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
83	030403007005	耐火母线槽始/终端箱 800A	1.名称：耐火母线槽始/终端箱 2.型号：满足设计要求 3.规格：满足设计要求 4.额定电流（A）：800A 5.箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	030403007006	耐火母线槽始/终端箱 1600A	1.名称：耐火母线槽始/终端箱 2.型号：满足设计要求 3.规格：满足设计要求 4.额定电流（A）：1600A 5.箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6.包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
85	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-8.7/15kV-3*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-8.7/15kV-3*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	16.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-8.7/15kV-3*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-8.7/15kV-3*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	55.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-8.7/15kV-3*120mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-8.7/15kV-3*120mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	289.770					
88	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-8.7/15kV-3*150mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-8.7/15kV-3*150mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	346.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	030408001006	电力电缆 WDZB1N-YJY-8.7/15kV-3*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-8.7/15kV-3*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	165.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030408001007	电力电缆 WDZB1N-YJY-8.7/15kV-3*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-8.7/15kV-3*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	254.910					
91	030408001008	电力电缆 WDZB1N-YJY-8.7/15kV-3*150mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-8.7/15kV-3*150mm^2	m	17.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030408006002	高压电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤70mm²	1.名称：高压电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：冷缩式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：8.7/15kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
93	030408006003	高压电力电缆头 四芯及	1.名称：高压电力电缆头	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		以下 电缆截面≤95mm²	2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤95mm² 3.材质、类型：冷缩式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：8.7/15kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	030408006004	高压电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤120mm²	1.名称：高压电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：冷缩式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：8.7/15kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
95	030408006005	高压电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤240mm²	1.名称：高压电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：冷缩式或热缩	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：8.7/15kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		调试及其他								
96	030414008001	母线系统调试 ≤1KV	1.名称：母线系统调试 2.电压等级（kV）：≤1KV 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	段	10.000					
97	030414001001	电力变压器系统调试 容量≤800kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 2.容量：≤800kV·A 3.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	6.000					
98	030414001002	电力变压器系统调试 容量≤1000kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 2.容量：1000kV·A	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
99	030414002002	送配电装置系统调试 ≤10kV,断路器系统	1.名称：送配电装置系统调试≤10kV,断路器系统 2.电压等级（kV）： ≤10kV 3.满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	10.000					
100	030414002003	送配电装置系统调试 ≤10kV,负荷隔离开关系统	1.名称 送配电装置系统调试≤10kV,负荷隔离开关系统 2.电压等级（kV） ≤10kV 3.满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	7.000					
101	030414002004	送配电装置系统调试 1kV	1.名称：送配电装置系统调试 2.电压等级（kV）：1kV	系统	114.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
102	030414010001	电容器调试 ≤1kV	1.名称 ：电容器调试 ≤1kV 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	7.000					
103	030414010002	电抗调试 ≤1kV	1.名称 ：电抗调试 ≤1kV 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	7.000					
104	030414005001	直流监测系统调试	1.名称：直流监测系统调试 2.类别：直流 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	2.000					
105	030414004001	备用电源自投装置系统调试	1.名称：备用电源自投装置系统调试	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
106	030414015001	电缆试验 10KV	1.名称：电缆试验 2.电压等级：10KV 3.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	16.000					
107	030503001001	配电室微机保护装置系统及调试	1.名称：配电室微机保护装置系统及调试 2.类别：综合考虑 3.功能：满足设计及施工验收规范要求，满足行业相关规定 4.控制点数量：综合考虑 5.包括主机、软件、监控设备等的采购安装，配管配线、接线，单体和系统调试，通过相	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关行业部门验收 6.包含微机监控系统调试 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
108	030505014001	“五防”系统调试	1.名称：“五防”系统调试 2.满足设计及相关规范要求 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	2.000					
109	030413001001	电缆沟支架制作安装	1.名称：电缆沟支架制作安装 2.材质及规格：热镀锌型钢综合 3.除锈、刷油要求：满足设计及规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	542.470					
110	030409009001	配电房绝缘垫	1.名称：配电室绝缘胶垫 2.厚度：材质、综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	m^2	125.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
111	030402007001	变电房专用工具及劳保用品柜	1.名称：变电房专用工具及劳保用品柜 2.包含但不限于变电所用绝缘手套、绝缘鞋、模拟接线板图、标识标牌、高压绝缘摇表、低压绝缘摇表、验电器、接地线夹、万用表、安全工器具柜、真空断路器手车、变配电所操作流程简图、变配电所操作规程、警示标志、巡检记录本及电工个人作业工具等所涉及变配电所人员安全、操作的劳动用品、变电所劳保用品、挡鼠板及专用工具等 3.整个项目使用 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
112	031002003022	刚性防水套管制作安装	1.名称：刚性防水套管	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150	2.型号、规格：DN150 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
113	031301017006	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
114	031301018005	暗室增加费	1.暗室增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001008	安全文明施工费			293522.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10482.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61944.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		141043.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		80051.66			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	459025.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		459025.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	459025.11	
合计			459025.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	高压进线柜1AH01	台	1.00					
2	高压出线柜1AH02	台	1.00					
3	高压PT柜1AH03	台	1.00					
4	高压出线柜1AH04	台	1.00					
5	高压出线柜1AH05	台	1.00					
6	高压出线柜1AH06	台	1.00					
7	高压进线柜2AH01	台	1.00					
8	高压计量柜2AH02	台	1.00					
9	高压PT柜2AH03	台	1.00					
10	高压出线柜2AH04	台	1.00					
11	高压联络柜2AH05	台	1.00					
12	高压联络隔离柜2AH06	台	1.00					
13	高压出线柜2AH07	台	1.00					
14	高压PT柜2AH08	台	1.00					
15	高压计量柜2AH09	台	1.00					
16	高压进线柜2AH10	台	1.00					
17	高压进线柜1AG01	台	1.00					
18	高压出线柜1AG02	台	1.00					
19	高压出线柜1AG03	台	1.00					
20	高压进线柜2AG01	台	1.00					
21	高压出线柜2AG02	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	高压出线柜2AG03	台	1.00					
23	高压进线柜3AG01	台	1.00					
24	高压出线柜3AG02	台	1.00					
25	高压进线柜4AG01	台	1.00					
26	高压出线柜4AG02	台	1.00					
27	高压进线柜5AG01	台	1.00					
28	高压出线柜5AG02	台	1.00					
29	高压强电桥架300x150mm	m	253.10					
30	高压强电桥架400x150mm	m	6.62					
31	封闭式密集型母线槽1000A/4P	m	9.94					
32	封闭式密集型母线槽1250A/5P	m	13.57					
33	耐火封闭式密集型母线槽800A/5P	m	10.78					
34	耐火封闭式密集型母线槽1600A/5P	m	8.68					
35	耐火母线槽始/终端箱800A	台	2.00					
36	电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3*70mm^2	m	16.37					
37	电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3*150mm^2	m	350.45					
38	电力电缆WDZB1N-YJY-8.7/15kV-3*150mm^2	m	17.60					
39	干式变压器SCB14-500/10	台	1.00					
40	光纤通信装置	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【变配电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		柴油发电机								
1	030113008001	柴油发电机组 主用功率600kW,备用功率660kW	1.名称：柴油发电机组 2.规格：主用功率600kW,备用功率660kW 4.重量：根据具体厂家配置确定 5.灌浆配合比：满足相关规范及招标技术要求 6.单机试运转要求：满足相关规范及招标技术要求 7.含自启动柴油发电机组、启动装置、发电机自带控制柜、发电柜设备、蓄电池、配套启动柜及机组启动柜至母排软连接、输出配电屏、油机启动柜自带出线保护开关,带减震系统 、供油管路、油箱油泵、调试用油、机房储油间储油量不大于1立方米日用油箱，油箱需满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油移交业主，油箱下部设置防油品散流的档油设施，柴油发电机组供油管应设置自动或手动切断阀,储油间应设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀，空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、消声器、柴油发电机房及进出风井作消声、降噪、隔振处理、尾气经烟尘处理装置处理达标后由排烟口高空排放、设备吊装就位、本体调试、本体接地及单机试运转、技术服务费、维修保养费；所需辅助材料、附件、资料的全部费用 8.含除尘、降噪及隔音、废气处理等均需通过环保验收及相关政府部门验收，出具环保检测报告							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含为满足柴油发电机正常运行所需的所有调试工作内容 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030404004035	柴油发电机低压柜 4ANE01	1.名称：柴油发电机低压柜4ANE01 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
3	030404004036	柴油发电机低压柜 4ANE02	1.名称：柴油发电机低压柜4ANE02 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含柜内元器件要求详设计图纸 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404004037	柴油发电机低压柜4ANE03	1.名称：柴油发电机低压柜4ANE03 2.型号、规格：详设计 3.含柜内元器件要求详设计图纸 4.包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030403006007	耐火封闭式密集型母线槽 1600A/4P	1.名称：耐火封闭式密集型母线槽 2.型号、规格：1600A/4P 3.包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4.含防水，等级综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	124.920					
6	030403007007	母线槽始/终端箱 1600A	1.名称：母线始端箱/始端箱 2.型号：满足设计要求 3.规格：满足设计要求 4.额定电流（A）：1600A 5.箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6.包含从端子箱到设备的铜母线搭接排	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030414008002	母线系统调试 ≤1KV	1.名称：母线系统调试 2.电压等级（kV）：≤1KV 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	段	1.000					
8	030408002004	控制电缆 NH-KVV-4*2.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.型号、规格：NH-KVV-4*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	149.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030411001016	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	24.310					
10	030408007004	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.规格：≤6芯 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
11	030404017005	配电箱 B1F4ALm	1.名称：配电箱 B1F4ALm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
12	030404017006	配电箱 B1F5ALm	1.名称：配电箱 B1F5ALm 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017007	配电箱 B1F5ALwgm	1.名称：配电箱 B1F5ALwgm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017008	配电箱 B1F5ALfzm	1.名称：配电箱 B1F5ALfzm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030404017009	配电箱 B1F4ALfgm	1.名称：配电箱 B1F4ALfgm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030404017010	配电箱 B1F5ALfgm	1.名称：配电箱 B1F5ALfgm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017011	配电箱 B1F4APsppm	1.名称：配电箱 B1F4APsppm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017012	配电箱 B1F5APsppm	1.名称：配电箱 B1F5APsppm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030404017013	配电箱 B1F4APgem	1.名称：配电箱 B1F4APgem 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
20	030404017014	配电箱 B1F5APgem	1.名称：配电箱 B1F5APgem 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030404017015	配电箱 B1F2ALlj	1.名称：配电箱 B1F2ALlj 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030404017016	配电箱 B1F6ALco	1.名称：配电箱 B1F6ALco 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030404017017	配电箱 B1F3ALsc	1.名称：配电箱 B1F3ALsc 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030404017018	配电箱 B1F4APsbfm	1.名称：配电箱 B1F4APsbfm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030404017019	配电箱 B1F1APlv-zz	1.名称：配电箱 B1F1APlv-zz 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030404017020	配电箱 B1F3APlv-sy	1.名称：配电箱 B1F3APlv-sy 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030404017021	配电箱 B1F3APlv-fj	1.名称：配电箱 B1F3APlv-fj 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
28	030404017022	配电箱 B1F4APlv-zz	1.名称：配电箱 B1F4APlv-zz 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030404017023	配电箱 B1F6APg	1.名称：配电箱 B1F6APg 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030404017024	配电箱 B1F6APhv-zz	1.名称：配电箱 B1F6APhv-zz 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030404017025	配电箱 B1F6APhv-fj	1.名称：配电箱 B1F6APhv-fj 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030404017026	配电箱 B1F7APlv-zz	1.名称：配电箱 B1F7APlv-zz 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030404017027	配电箱 B1F5APra	1.名称：配电箱 B1F5APra 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地支架安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030404017028	配电箱 B2F1APws	1.名称：配电箱 B2F1APws 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地支架安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
35	030404017029	配电箱 B1F4ALEm1/B1F4ALEm²	1.名称：配电箱 B1F4ALEm1/B1F4ALEm² 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
36	030404017030	配电箱 B1F5ALEm1/	1.名称：配电箱 B1F5ALEm1/	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B1F5ALEm²	B1F5ALEm² 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030404017031	配电箱 B1F4APEfem1/B1F4APEfem²	1.名称：配电箱 B1F4APEfem1/B1F4APEfem² 2.型号、规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030404017032	配电箱 B1F5APEfem1/B1F5APEfem^2	1.名称：配电箱 B1F5APEfem1/B1F5APEfem^2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030404017033	配电箱 B1F1-1APE	1.名称：配电箱 B1F1-1APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404017034	配电箱 B1F1-2APE	1.名称：配电箱 B1F1-2APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030404017035	配电箱 B1F2-1APE	1.名称：配电箱 B1F2-1APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030404017036	配电箱 B1F2-2APE	1.名称：配电箱 B1F2-2APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030404017037	配电箱 B1F2-3APE	1.名称：配电箱 B1F2-3APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
44	030404017038	配电箱 B1F3APE	1.名称：配电箱 B1F3APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
45	030404017039	配电箱 B1F4APE	1.名称：配电箱 B1F4APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030404017040	配电箱 B1F5APE	1.名称：配电箱 B1F5APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030404017041	配电箱 B1F6APE	1.名称：配电箱 B1F6APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030404017042	配电箱 B1F7APE	1.名称：配电箱 B1F7APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
49	030404017043	配电箱 B1F8APE	1.名称：配电箱 B1F8APE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
50	030404017044	配电箱 B2F1APE	1.名称：配电箱 B2F1APE 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030404017045	配电箱 B1F3ALEfc	1.名称：配电箱 B1F3ALEfc 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 43 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030404017046	配电箱 B1F3APEfp	1.名称：配电箱 B1F3APEfp 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：落地安装,下做300mm高基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030404017047	配电箱 B1F1-1APcdm	1.名称：配电箱 B1F1-1APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030404017048	配电箱 B1F1-2APcdm	1.名称：配电箱 B1F1-2APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030404017049	配电箱 B1F2-1APcdm	1.名称：配电箱 B1F2-1APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
56	030404017050	配电箱 B1F2-2APcdm	1.名称：配电箱 B1F2-2APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
57	030404017051	配电箱 B1F3-1APcdm	1.名称：配电箱 B1F3-1APcdm 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030404017052	配电箱 B1F3-2APcdm	1.名称：配电箱 B1F3-2APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030404017053	配电箱 B1F4-1APcdm	1.名称：配电箱 B1F4-1APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030404017054	配电箱 B1F4-2APcdm	1.名称：配电箱 B1F4-2APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030404017055	配电箱 B1F5-1APcdm	1.名称：配电箱 B1F5-1APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030404017056	配电箱 B1F5-2APcdm	1.名称：配电箱 B1F5-2APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
63	030404017057	配电箱 B1F6-1APcdm	1.名称：配电箱 B1F6-1APcdm	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030404017058	配电箱 B1F6-2APcdm	1.名称：配电箱 B1F6-2APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030404017059	配电箱 B2F1-1APcdm	1.名称：配电箱 B2F1-1APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030404017060	配电箱 B2F1-2APcdm	1.名称：配电箱 B2F1-2APcdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030404017061	配电箱 B1F1APcdz1、B1F1APcdz2、B1F1APcdz3、B1F1AWcdz4、B1F1APcdz7、B1F1APcdz8、B1F2APcdz1、B1F2APcdz2、B1F2APcdz3、B1F2APcdz7、B1F2APcdz8、B1F2APcdz9、B1F2APcdz10、	1.名称：配电箱 B1F1APcdz1、B1F1APcdz2、B1F1APcdz3、B1F1AWcdz4、B1F1APcdz7、B1F1APcdz8、B1F2APcdz1、B1F2APcdz2、B1F2APcdz3、B1F2APcdz7、B1F2APcdz8、B1F2APcdz9、B1F2APcdz10、B1F3APcdz1、B1F3APcdz2、B1F3APcdz3、B1F3APcdz4、B1F3APcdz5、B1F3APcdz6、B1F4APcdz1、B1F4APcdz2、B1F4APcdz3、B1F4APcdz4、B1F4APcdz5、B1F4APcdz6、	台	37.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B1F3APcdz1、 B1F3APcdz2、 B1F3APcdz3、 B1F3APcdz4、 B1F3APcdz5、 B1F3APcdz6、 B1F4APcdz1、 B1F4APcdz2、 B1F4APcdz3、 B1F4APcdz4、 B1F4APcdz5、 B1F4APcdz6、 B1F4APcdz8、 B1F5APcdz1、 B1F5APcdz2、 B1F5APcdz3、 B1F5APcdz4、 B1F5APcdz5、 B1F5APcdz6、 B1F6APcdz1、	B1F4APcdz8、B1F5APcdz1、 B1F5APcdz2、B1F5APcdz3、 B1F5APcdz4、B1F5APcdz5、 B1F5APcdz6、B1F6APcdz1、 B1F6APcdz2、B1F6APcdz3、 B1F6APcdz6、B1F6APcdz7 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B1F6APcdz2、B1F6APcdz3、B1F6APcdz6、B1F6APcdz7	图集、标准及招标技术要求							
68	030404017062	配电箱 B1F1APcdz5、B1F1APcdz9、B1F1APcdz10、B1F2APcdz4、B1F2APcdz5、B1F2APcdz6、B1F3APcdz7、B1F3APcdz8、B1F4APcdz7、B1F4APcdz9、B1F4APcdz10、B1F5APcdz7、B1F5APcdz8、B1F6APcdz4、B1F6APcdz5	1.名称：配电箱 B1F1APcdz5、B1F1APcdz9、B1F1APcdz10、B1F2APcdz4、B1F2APcdz5、B1F2APcdz6、B1F3APcdz7、B1F3APcdz8、B1F4APcdz7、B1F4APcdz9、B1F4APcdz10、B1F5APcdz7、B1F5APcdz8、B1F6APcdz4、B1F6APcdz5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030404017063	配电箱 B1F1AWcdz6、B1F2AWcdz11	1.名称：配电箱 B1F1AWcdz6、B1F2AWcdz11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030404017064	配电箱 B1F6AWcdz8、B2F1APcdz1、B2F1APcdz2、B2F1APcdz3、B2F1APcdz4、B2F1APcdz5、B2F1APcdz6、B2F1APcdz7、B2F1APcdz8、B2F1APcdz10	1.名称：配电箱 B1F6AWcdz8、B2F1APcdz1、B2F1APcdz2、B2F1APcdz3、B2F1APcdz4、B2F1APcdz5、B2F1APcdz6、B2F1APcdz7、B2F1APcdz8、B2F1APcdz10 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030404017065	配电箱 B1F6AWcdz9、B1F6AWcdz10、B2F1AWcdz9、B2F1AWcdz11、B2F1AWcdz12	1.名称：配电箱 B1F6AWcdz9、B1F6AWcdz10、B2F1AWcdz9、B2F1AWcdz11、B2F1AWcdz12 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030404017066	配电箱 AC-P-1.5	1.名称：配电箱 AC-P-1.5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030404017067	配电箱 ACsp-PPY-8.5/24	1.名称：配电箱 ACsp-PPY-8.5/24 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030404017068	配电箱 ACsp-PY-18.5	1.名称：配电箱 ACsp-PY-18.5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030404017069	配电箱 ACsp-PY-7.5	1.名称：配电箱 ACsp-PY-7.5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	030404017070	配电箱 ACsp-JY-11	1.名称：配电箱 ACsp-JY-11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	12.000					
77	030404017071	配电箱 ACsp-JY-5.5	1.名称：配电箱 ACsp-JY-5.5 2.型号、规格：详设计	台	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030404017072	配电箱 ACsp-3	1.名称：配电箱 ACsp-3 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030404017073	配电箱 ACsp-B-5.5	1.名称：配电箱 ACsp-B-5.5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	030404017074	配电箱 ACsp-B-3	1.名称：配电箱 ACsp-B-3 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	030404017075	配电箱 B1F1-1AL	1.名称：配电箱 B1F1-1AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030404017076	配电箱 B1F1-2AL	1.名称：配电箱 B1F1-2AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030404017077	配电箱 B1F2-1AL	1.名称：配电箱 B1F2-1AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	030404017078	配电箱 B1F2-2AL	1.名称：配电箱 B1F2-2AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
85	030404017079	配电箱 B1F2-3AL	1.名称：配电箱 B1F2-3AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
86	030404017080	配电箱 B1F3AL	1.名称：配电箱 B1F3AL	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030404017081	配电箱 B1F4AL	1.名称：配电箱 B1F4AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030404017082	配电箱 B1F5AL	1.名称：配电箱 B1F5AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 77 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	030404017083	配电箱 B1F6AL	1.名称：配电箱 B1F6AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030404017084	配电箱 B1F7AL	1.名称：配电箱 B1F7AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	030404017085	配电箱 B1F8AL	1.名称：配电箱 B1F8AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 80 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030404017086	配电箱 B2F1AL	1.名称：配电箱 B2F1AL 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030404017087	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F1-1EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F1-1EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	030404017088	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F1-2EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F1-2EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
95	030404017089	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F2-1EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F2-1EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 84 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
96	030404017090	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F2-2EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F2-2EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	030404017091	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F2-3EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F2-3EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
98	030404017092	集中控制型应急照明集	1.名称：集中控制型应急照明	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		中电源箱 B1F3EPD	集中电源箱 B1F3EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
99	030404017093	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F4EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F4EPD	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
100	030404017094	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F5EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F5EPD 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
101	030404017095	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F6EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F6EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
102	030404017096	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F7EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F7EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	030404017097	集中控制型应急照明集中电源箱 B1F8EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B1F8EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 91 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
104	030404017098	集中控制型应急照明集中电源箱 B2F1EPD	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 B2F1EPD 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
105	030411002001	线槽 100x50mm	1.型号、规格：线槽 线槽100x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	3044.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
106	030411003032	强电桥架 100x100mm	1.型号、规格：强电桥架100x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	2115.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
107	030411003033	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	1137.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
108	030411003034	强电桥架 200x150mm	1.型号、规格：强电桥架 200x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	17.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 96 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
109	030411003035	强电桥架 300x100mm	1.型号、规格：强电桥架 300x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	37.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
110	030411003036	强电桥架 300x150mm	1.型号、规格：强电桥架300x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	653.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
111	030411003037	强电桥架 400x150mm	1.型号、规格：强电桥架 400x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	283.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
112	030411003038	强电桥架 500x150mm	1.型号、规格：强电桥架500x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	41.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
113	030411003039	强电桥架 600x150mm	1.型号、规格：强电桥架600x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	54.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
114	030411003040	强电桥架 800x150mm	1.型号、规格：强电桥架 800x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	12.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
115	030411003041	消防桥架 100x100mm	1.型号、规格：消防桥架100x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑	m	558.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
116	030411003042	消防桥架 200x100mm	1.型号、规格：消防桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑	m	424.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 104 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
117	030411003043	消防桥架 300x150mm	1.型号、规格：消防桥架 300x150mm	m	93.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 105 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	030411003044	消防桥架 400x150mm	1.型号、规格：消防桥架400x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、	m	174.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 107 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
119	030411003045	消防桥架 500x150mm	1.型号、规格：消防桥架500x150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	179.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 108 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
120	030411003046	消防桥架 1000x200mm	1.型号、规格：消防桥架1000x200mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范	m	6.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 109 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
121	030409002007	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6016.370					
122	030411001017	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	8879.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
123	030411001018	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	192.980					
124	030411001019	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC32	m	3127.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
125	030411001020	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	640.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 112 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
126	030411001021	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1252.480					
127	030411001022	电气配管 SC70	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC70 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	8.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
128	030411001023	电气配管 SC80	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC80 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
129	030411001024	电气配管 SC125	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC125 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.250					
130	030411001025	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	5767.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 115 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
131	030411001026	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	523.210					
132	030411001027	电气配管 PC40	1.名称：电气配管	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
133	030411001028	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性	m	80.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 117 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
134	030411004025	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	32266.000					
135	030411004026	电气配线 WDZ-BYJ-4mm²	1.名称：电气配线	m	243.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 118 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
136	030411004027	电气配线 WDZ-BYJ-10mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-10mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	19287.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 119 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	030411004028	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9217.760					
138	030411004029	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm^2	m	48.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 120 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
139	030411004030	电气配线 WDZB1N-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	283.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	030411004031	电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	26.360					
141	030411004032	电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	341.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
142	030411004033	电气配线 WDZ-BYJ-35mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-35mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.000					
143	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-3*4mm^2	m	55.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 123 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
144	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1932.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 124 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
145	030408001011	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	693.910					
146	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*	m	3788.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
147	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	1158.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
148	030408001014	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	605.190					
149	030408001015	电力电缆 WDZ-YJY-4*35	1.名称：电力电缆	m	873.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 127 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+1*16mm^2	2.型号、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
150	030408001016	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	84.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
151	030408001017	电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	255.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	030408001018	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	87.660					
153	030408001019	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	232.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
154	030408001020	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关	m	2671.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
155	030408001021	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	858.670					
156	030408001022	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	931.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
157	030408001023	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1454.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
158	030408001024	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*35+2*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3*35+2*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.000					
159	030408001025	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*50+2*25mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3*50+2*25mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
160	030408001026	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	170.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
161	030408001027	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*35+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-4*35+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	162.070					
162	030408001028	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-4*70+1*35mm^2	m	221.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
163	030408001029	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	258.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
164	030408001030	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	732.010					
165	030408001031	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-4*	m	406.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
166	030408001032	电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	213.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
167	030408001033	电力电缆 WDZA-YJY-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	492.700					
168	030408001034	电力电缆 WDZA-YJY-4*	1.名称：电力电缆	m	390.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 140 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		150+1*70mm^2	2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
169	030408001035	电力电缆 WDZA-YJY-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	58.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 141 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
170	030408001036	矿物绝缘电缆 YTTW-4*25+1*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-4*25+1*16mm^2 单芯多根、多芯单根组合形式综合考虑 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	290.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
171	030408001037	矿物绝缘电缆 YTTW-4*70+1*35mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-4*70+1*35mm^2 单芯多根、多芯单根组合形式综合考虑 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	168.450					
172	030408001038	矿物绝缘电缆 YTTW-4*120+1*70mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-4*120+1*	m	483.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 143 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			70mm² 单芯多根、多芯单根组合形式综合考虑 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
173	030408002005	控制电缆 WDZ-KYJY-3*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.型号、规格：WDZ-KYJY-3*1.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	187.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 144 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
174	030408002006	控制电缆 WDZ-KVV-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.型号、规格：WDZ-KVV-5*1.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关	m	87.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
175	030408002007	控制电缆 WDZ-KYJY-5*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.型号、规格：WDZ-KYJY-5*1.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.700					
176	030411004034	电气配线 WDZ-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZ-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
177	030411004035	电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	200.000					
178	030411004036	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2	m	6072.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*2.5㎜² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
179	030408007005	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.规格：≤6芯 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	276.000					
180	030408006006	电力电缆头 四芯 电缆截面≤10㎜²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯 电缆截面≤10㎜² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
181	030408006007	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	242.000					
182	030408006008	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
183	030408006009	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	162.000					
184	030408006010	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
185	030408006011	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm²	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 150 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
186	030408006012	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44.000					
187	030408006013	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
188	030408006014	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
189	030408006015	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
190	030408006016	矿物绝缘电力电缆头 五	1.名称：矿物绝缘电力电缆头	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 152 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 电缆截面≤120mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		开关插座灯具								
191	030412001001	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
192	030412001002	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
193	030412001003	防水防尘吸顶灯 15W	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
194	030412005001	双功率雷达灯 3W/18W	1.名称：双功率雷达灯 2.规格、型号：3W/18W AC220V（全亮18W、微量3W）带雷达感应功能 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	923.000					
195	030412005002	单管LED壁灯 18W	1.名称：单管LED壁灯 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	70.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
196	030412005003	单管LED壁灯(IP65) 18W	1.名称：单管LED壁灯(IP65) 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	14.000					
197	030412005004	单管LED壁灯(带蓄电池) 18W	1.名称：单管LED壁灯(带蓄电池) 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑	套	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 156 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
198	030412005005	单管LED壁灯(带蓄电池，IP54) 18W	1.名称：单管LED壁灯(带蓄电池，IP54) 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
199	030412005006	单管LED灯(IP65) 18W	1.名称：单管LED灯(IP65) 2.规格、型号：1*18W,其他参	套	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
200	030412005007	单管LED灯(带蓄电池) 18W	1.名称：单管LED灯(带蓄电池) 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	23.000					
201	030412005008	双管LED灯 2*18W	1.名称：双管LED灯	套	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：2*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
202	030412005009	双管LED灯(带蓄电池) 2*28W	1.名称：双管LED灯(带蓄电池) 2.规格、型号：2*28W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	43.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 159 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
203	030404034001	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	37.000					
204	030404034002	单联单控开关(防水防尘EN) 10A/220V	1.名称：单联单控开关(防水防尘EN) 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
205	030404034003	双联单控开关 10A/220V	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A/220V	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 160 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
206	030404034004	双联单控开关(防水防尘EN) 10A/220V	1.名称：双联单控开关(防水防尘EN) 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
207	030404034005	三联单控开关 10A/220V	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 161 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
208	030404035001	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
209	030404035002	二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
210	030904003005	风机启停按钮	1.名称：风机启停按钮 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
211	030411006007	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1435.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
212	030412004001	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源	套	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
213	030412004002	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
214	030412004003	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	103.000					
215	030412004004	A型双面显示疏散指示灯 1-3W	1.名称：A型双面显示疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	186.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
216	030412004005	A型双向可变应急疏散指示灯 1-3W	1.名称：A型双向可变应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
217	030412005010	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 166 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
218	030412005011	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	336.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
219	030412005012	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
220	030411006008	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	761.000					
		分部小计								
		防雷接地								
221	030409002008	热镀锌圆钢 φ16	1.名称：接地母线	m	356.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ16 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
222	030409002009	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	268.580					
223	030409002010	热镀锌接地母线 63*5	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢	m	2.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：-63*5 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
224	030409002011	不锈钢扁钢 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	78.230					
225	030409008002	总等电位联结端子箱	1.名称：总等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
226	030409008003	局部等电位接地端子箱	1.名称：局部等电位接地端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	58.000					
227	030409008004	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8.000					
228	030409008005	接地钢板 100*100*8	1.名称：接地钢板 2.规格：-100*100*8 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	块	55.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
229	030409008006	接地钢板 100*100*5	1.名称：接地钢板 2.规格：-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	16.000					
230	030409002012	接地网	1.名称：接地网 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7521.250					
231	030414011001	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.类别：接地网 此项为整个工程整体调整 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
232	030414011002	防雷接地系统调试	1.名称	系统	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.类别							
233	030409002013	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.包含本项目全部子项接地跨接内容 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
234	030414007002	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	36.000					
235	030414006001	事故照明切换装置调试	1.名称：事故照明切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
236	030817008015	预埋防护密闭套管 SC50	1.名称：预埋防护密闭套管 2.材质：钢套管 3.规格：SC50 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	138.000					
237	030817008016	预埋防护密闭套管 SC125	1.名称：预埋防护密闭套管 2.材质：钢套管 3.规格：SC125 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
238	030817008017	预埋防护密闭套管 SC25	1.名称：预埋防护密闭套管 2.材质：钢套管 3.规格：SC25	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
239	031002003023	刚性防水套管制作安装 DN125	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN125 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
240	030404016001	一体化设备控制箱	1.名称：一体化设备控制箱 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		充电桩								
241	050306004001	充电桩（慢充型）安装(	1.名称：充电桩（慢充型）安	台	162.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设备甲供)	装(设备甲供) 2.设置部位：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含设备的安装、调试 5.成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人，其费用包含在综合单价内 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
242	030404036001	充电桩（快充型） 30KW	1.名称：充电桩（快充型）30KW 2.设置部位：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含设备的安装、调试、固定支撑架（桩） 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人防工程								
243	030404017099	配电箱 APZ1	1.名称：配电箱 APZ1 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地靠墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
244	030404017100	配电箱 APZ2	1.名称：配电箱 APZ2 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地靠墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
245	030404017101	配电箱 ZAP1、ZAP2、ZAP4	1.名称：配电箱 ZAP1、ZAP2、ZAP4 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
246	030404017102	配电箱 ZAP3	1.名称：配电箱 ZAP3 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
247	030404017103	配电箱 DFJ	1.名称：配电箱 DFJ 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
248	030404017104	配电箱 ZAPsf1、ZAPsf3	1.名称：配电箱 ZAPsf1、ZAPsf3 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
249	030404017105	配电箱 ZAPsf2、ZAPsf4	1.名称：配电箱 ZAPsf2、ZAPsf4 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
250	030404017106	配电箱 ZAPpf1	1.名称：配电箱 ZAPpf1 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
251	030404017107	配电箱 ZAPpf2、ZAPpf4	1.名称：配电箱 ZAPpf2、ZAPpf4 2.型号、规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 183 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
252	030404017108	配电箱 ZAPpf3	1.名称：配电箱 ZAPpf3 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
253	030404017109	配电箱 ZAPgs	1.名称：配电箱 ZAPgs 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 185 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
254	030404017110	集中控制型应急照明集中电源箱 RF-ALE	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 RF-ALE 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
255	030404017111	配电箱 ZAX1	1.名称：配电箱 ZAX1 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 187 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
256	030404017112	配电箱 ZAXPt	1.名称：配电箱 ZAXPt 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
257	030404017113	配电箱 ZAPyb	1.名称：配电箱 ZAPyb 2.型号、规格：详设计 3.3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
258	030414007003	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，	系统	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
259	030404016002	风机异地控制按钮箱	1.名称：风机异地控制按钮箱 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
260	030412001004	防爆灯 1*18W	1.名称：防爆灯 2.规格、型号：AC220V 1*18W 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
261	030412001005	人防防水防尘灯 18W	1.名称：人防防水防尘灯 2.规格、型号：LDE光源 18W	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			AC220V 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
262	030412005013	单管应急灯(LED灯，带蓄电池) 1*18W	1.名称：单管应急灯(LED灯) 2.规格、型号：1*18W AC220V自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不小于60min 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
263	030412004006	战时安全出口灯(LED灯) 1W	1.名称：战时安全出口灯(LED灯) 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	28.000					
264	030412004007	战时疏散指示灯(LED灯) 1W	1.名称：战时疏散指示灯(LED灯) 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 192 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
265	030412005014	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
266	030412005015	感应应急灯(LED灯) 1*5W	1.名称：感应应急灯(LED灯) 2.型号、规格：LED光源 DC36V 1*5W 带红外感应开关 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	37.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 193 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
267	030404035003	防水安全型插座(二、三极) 10A/250V	1.名称：防水安全型插座(二、三极) 2.型号、规格： 10A/250V 安全型 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	46.000					
268	030404035004	三相四孔安全型插座 16A/380V	1.名称：三相四孔安全型插座 2.型号、规格： 16A/380V 安全型 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 194 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
269	030404034006	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	23.000					
270	030404034007	单联单控防爆暗开关 AC220V 10A	1.名称：单联单控防爆暗开关 2.型号、规格：AC220V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
271	030404034008	双联单控开关 10A/220V	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
272	030411006009	防护密闭接线盒	1.名称：防护密闭接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装形式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	225.000					
273	030703023005	密闭肋	1.类型:密闭肋 2.材质:详设计 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
274	030411004037	电气配线 WDZ-BYJ-1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-1.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4799.490					
275	030411004038	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2	m	1083.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
276	030411004039	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1703.670					
277	030411004040	电气配线 WDZN-BYJ-	1.名称：电气配线	m	3384.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2.5mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
278	030408002008	控制电缆 KVV-6*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.型号、规格：KVV-6*1.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	246.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
279	030408007006	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.规格：≤6芯 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
280	030408001039	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	526.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
281	030408001040	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16.550					
282	030408001041	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2	m	535.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
283	030408001042	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	814.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
284	030408001043	电力电缆 WDZN-YJY-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42.740					
285	030408006017	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm^2	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
286	030408006018	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
287	030408006019	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
288	030408006020	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
289	030411001029	电气配管 SC15	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC15 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚	m	178.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
290	030411001030	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1465.380					
291	030411001031	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1650.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 206 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
292	030411001032	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	455.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
293	030411001033	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	93.140					
294	030411003047	人防电缆桥架 CT-100*50mm	1.型号、规格：人防电缆桥架CT-100*50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	57.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
295	030411003048	人防电缆桥架 CT-150*75mm	1.型号、规格：人防电缆桥架 CT-150*75mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	170.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
296	030411003049	人防电缆桥架 CT-200*150mm	1.型号、规格：人防电缆桥架 CT-200*150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	281.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
297	030411003050	人防电缆桥架 CT-300*150mm	1.型号、规格：人防电缆桥架 CT-300*150mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 211 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
298	030409002014	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑	m	534.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
299	031301017007	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
300	031301018006	暗室增加费	1.暗室增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001009	安全文明施工费			572201.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20435.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		120756.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		274953.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		156054.85			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	889367.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		889367.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	889367.65	
合计			889367.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A型疏散照明壁装灯具5W	套	16.16					
2	强电桥架200x100mm	m	1148.99					
3	强电桥架300x150mm	m	660.37					
4	强电桥架400x150mm	m	286.74					
5	强电桥架800x150mm	m	12.88					
6	消防桥架1000x200mm	m	6.21					
7	电气配管SC80	m	5.15					
8	电气配管SC125	m	10.56					
9	风机启停按钮	套	28.56					
10	一体化设备控制箱	个	1.00					
11	风机异地控制按钮箱	个	1.00					
12	电气配线WDZ-BYJ-1.5mm^2	m	5567.41					
13	人防电缆桥架CT-100*50mm	m	58.06					
14	人防电缆桥架CT-300*150mm	m	5.05					
15	电气配线WDZB1N-BYJ-4mm^2	m	53.24					
16	电气配线WDZB1N-BYJ-6mm^2	m	311.61					
17	电气配线WDZB1N-BYJ-10mm^2	m	27.68					
18	电气配线WDZB1N-BYJ-16mm^2	m	358.18					
19	电力电缆WDZB1N-YJY-3*50+2*25mm^2	m	10.10					
20	矿物绝缘电缆YTTW-4*70+1*35mm^2	m	170.14					
21	矿物绝缘电缆YTTW-4*120+1*70mm^2	m	487.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	控制电缆WDZ-KYJY-3*1.5mm²	m	190.53					
23	控制电缆WDZ-KVV-5*1.5mm²	m	89.01					
24	控制电缆WDZ-KYJY-5*1.5mm²	m	17.97					
25	电气配线WDZN-RYJS-2*1.5mm²	m	216.00					
26	电气配线WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	m	6558.71					
27	人体红外感应吸顶灯15W	套	52.52					
28	防水防尘吸顶灯15W	套	2.02					
29	单管LED壁灯18W	套	70.70					
30	单管LED壁灯(IP65)18W	套	14.14					
31	单管LED壁灯(带蓄电池)18W	套	88.88					
32	单管LED壁灯(带蓄电池，IP54)18W	套	2.02					
33	单管LED灯(IP65)18W	套	14.14					
34	单管LED灯(带蓄电池)18W	套	23.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004005	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	153.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004006	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	225.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004007	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	229.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010504004006	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	297.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010504004007	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	98.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
6	010504004008	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	161.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
7	010502001003	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	9.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001004	柱 商品混凝土 C50	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	1.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
9	010503002004	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m^3	47.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010505001003	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合	m^3	574.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010507007005	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	1.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010506001003	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综	m^2	143.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010512001005	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价	m^3	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010515001020	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	0.792					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	9.047					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	71.811					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	11.634					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 29 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	0.983					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
19	010515001025	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	1.054					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001026	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	2.552					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001027	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ12~Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ12~Φ14，抗震钢	t	13.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010515001028	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	6.022					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
23	010515001029	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ18~Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ18~Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	16.374					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001030	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	1.296					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.201					
26	010507001001	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝	m^2	89.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
27	010507001002	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	5.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
28	010607005002	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合	m^2	1947.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010606008002	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.080					
		分部小计								
		装配式构件								
30	010512001006	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板	m^3	112.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑 9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010514002001	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），	m^2	419.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010514002002	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、	m^2	613.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010514002003	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：	m^2	204.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
34	010802003003	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单	m^2	114.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010807005002	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.200					
36	010802001002	多腔隔热铝合金玻璃门	1.门类型：多腔隔热铝合金玻	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 58 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010807001001	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透	m^2	600.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010807001002	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、	m^2	287.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 61 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
39	010902003003	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋)	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	225.300					
40	010904001003	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防	m^2	849.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交叉层压膜）	水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010902001002	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范	m^2	185.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010902002003	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅	m^2	424.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010904002002	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1017.050					
44	010903002004	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物	m^2	4452.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	010903002005	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中	m^2	1773.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010902002004	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	352.030					
47	011101006006	屋面 20mm厚M15水泥砂	1.厚度:20mm厚，坡度综合	m^2	121.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆保护层兼找坡层（含分隔缝）	2.材料种类、强度等级：最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	011101001003	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	252.030					
49	010902006001	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010902006002	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
51	010902008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.嵌缝：沥青麻丝、软质发泡聚乙烯条综合考虑，具体做法详见图纸 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	112.650					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
52	011001001001	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚	m^2	276.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	011001003003	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3730.030					
54	011001003004	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求	m^2	38.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	011001002001	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	397.070					
56	011001003005	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm	m^2	4574.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	011001003006	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	102.120					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
58	011701001002	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤50m	m^2	3625.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
59	011702002002	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	127.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	011702011003	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	6229.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
61	011702006002	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	548.250					
62	011702014003	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m^2	4280.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	011702025002	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	18.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	011702024002	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	144.240					
65	011702014004	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合	m^2	777.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	011702003002	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	47.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 79 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：矩形、异形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
67	011702011004	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1218.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
68	011703001002	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3625.280					
		分部小计								
		超高施工增加								
69	011704001001	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2175.170					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001005	安全文明施工费			331496.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11839.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69958.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		159290.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		90408.22			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001005	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	509748.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		509748.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	509748.03	
合计			509748.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【建筑工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	81.11					
2	商品混凝土C25	m^3	114.06					
3	细石混凝土增加费	m^3	138.25					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	20585.70					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	16011.10					
6	干混地面砂浆M15	t	4.69					
7	密封胶	kg	241.67					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	6175.71					
9	50mm厚岩棉	m^2	107.21					
10	C25预制混凝土构件	m^3	23.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006007	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30.000					
2	011106002002	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切	m^2	41.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011106004001	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑条）	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	110.690					
4	011105003002	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量	m^2	18.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色：地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011101001004	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1017.050					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011201004006	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	51.810					
7	011201004007	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	342.980					
8	011201004008	墙面 15mm厚M20水泥砂	1.基层类型：综合考虑	m^2	5265.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011201004009	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	4493.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
10	011201004010	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3379.330					
11	011201004011	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑	m^2	196.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	011407001004	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3576.310					
13	011407001005	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3576.310					
14	011001003007	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。	m^2	597.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	011207001001	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	95.680					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
16	011406001004	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	252.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011406001005	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	880.400					
18	011407001006	墙、柱面 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料（A级），防霉性能、燃烧性能满足设计及规范要求，遍数综合 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求	m^2	95.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011407001007	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	612.720					
20	011406001006	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	267.670					
21	011406001007	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合	m^2	5080.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011405001001	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	322.180					
23	011406001008	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆	m^2	31.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
24	011503001003	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足	m^2	78.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011503001004	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合	m^2	146.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	011503008001	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合	m^2	191.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011502008001	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	361.160					
28	011502008002	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	6.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011502008003	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	55.420					
30	011502008004	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	416.070					
31	011502008005	A级EPS异形线条 100*100mm（截面积8200mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：100*100mm（截面积8200mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	17.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011502008006	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	196.980					
33	011502008007	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	83.210					
34	011502008008	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视	m	90.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		）	尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	011502008009	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	65.070					
36	011502008010	A级EPS异形线条 500*300mm（截面积约79314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：500*300mm（截面积约79314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	4.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	011501001002	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	28.000					
38	011501001003	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
39	011701008001	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量	m^2	4261.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001006	安全文明施工费			68536.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2447.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14463.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32933.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18691.74			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	104627.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		104627.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	104627.98	
合计			104627.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【装饰工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	40.30					
2	镀锌钢丝网	m^2	206.85					
3	塑料膨胀锚栓 φ8	套	10728.90					
4	聚合物水泥防水砂浆M15	t	6.64					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3800.27					
6	20mm厚针刺毡	m^2	627.69					
7	镀锌型钢	t	3.33					
8	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	379.26					
9	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	194.97					
10	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	68.36					
11	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	94.71					
12	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	6.30					
13	A级EPS异形线条500*300mm（截面积约79314mm^2）	m	4.20					
14	9mm水泥板	m^2	105.27					
15	铝型材表面处理综合	kg	913.70					
16	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	436.91					
17	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	58.17					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	206.85					
19	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	87.36					
20	A级EPS异形线条100*100mm（截面积8200mm^2）	m	18.59					
21	机械替换锁	把	28.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	智能门锁	把	28.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008011	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	425.120					
2	011209001001	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑	m²	725.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011209001002	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满	m^2	360.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011302002001	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等）	t	0.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011302002002	热镀锌型材装饰	1.面层材料品种：热镀锌型材装饰（含型材线条、装饰格栅等），型材表面处理、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、型材新开模费用、	t	0.205					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011209001003	玻璃幕墙 钢化中空玻璃6双银Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6双银Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框	m^2	55.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011209001004	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 8双银LOW-E+12Ar+8	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 8双银LOW-E+12Ar+8(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、	m^2	92.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011209001005	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间	m^2	19.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011209001006	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 12双银LOW-E+12Ar+12	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 12双银LOW-E+12Ar+12(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综	m^2	20.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001007	安全文明施工费			51529.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1840.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10874.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24760.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14053.38			
2	011707002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003007	非夜间施工照明						
4	011707004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001006	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	79920.29		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		79920.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	79920.29	
合计			79920.29	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【幕墙工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	446.36					
2	万能胶	kg	50.51					
3	铝型材表面处理综合	kg	3457.81					
4	热镀锌型材综合	kg	217.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008001	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	030703013001	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003024	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
4	031002003025	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	168.000					
5	031002003026	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003027	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
		地暖								
7	031001006007	PPR热水管 De32（地暖）	1.名称：PPR热水管 2.介质：水 3.规格：De32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，留槽形式及混凝土、砖墙结构综合考虑 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除	m	177.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031208002002	橡塑保温材料	1.名称:橡塑保温材料 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	0.610					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007003	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017008	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	030704001002	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001010	安全文明施工费			3293.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		695.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1582.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		898.33			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5013.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5013.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5013.83	
合计			5013.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【暖通工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	28.28					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	56.56					
3	PPR热水管De32（地暖）	m	180.36					
4	PPR热水管管件De32（地暖）	个	191.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003051	弱电金属桥架 150×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：150×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	46.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002015	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.440					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003002	户内多媒体箱（空箱）	1.名称：户内多媒体箱（空箱） 2.规格：满足项目使用，不包含箱内元器件。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
4	030502001004	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013002	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010003	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012006	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012007	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010003	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010004	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017002	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502007004	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	621.220					
13	030502007005	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.640					
14	030502014002	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑	芯	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030502009005	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	60.000					
16	030502020003	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	60.000					
17	030411001034	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	312.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030502004001	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
19	030411001035	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	2737.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030502005006	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1153.360					
21	030502009006	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	112.000					
22	030502019003	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关	链路	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
23	030411006010	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	252.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
24	030507008006	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
25	030507008007	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
26	030507008008	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
27	030501013003	无线网桥	1.名称：无线网桥	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030501013004	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
29	030501012008	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411001036	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40.770					
31	030502005007	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP	m	41.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004041	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	0.880					
33	030502009007	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度,报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030502019004	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	6.000					
35	030411006011	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
36	030507006003	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	28.000					
37	030507006004	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：立柱式 3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030507006005	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
39	030507007006	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入式安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030507007007	双门磁力锁	1.名称：双门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
41	030404031003	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
42	030507005003	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离：3-5cm ;信号传输距离:<100m	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030904016006	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
44	030507006006	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
45	030904016007	对讲电源 ~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030904008013	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
47	030411001037	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	1332.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030411001038	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	32.540					
49	030411001039	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	21.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030502005008	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	957.420					
51	030411004042	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线	m	1337.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004043	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	207.200					
53	030411004044	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	292.650					
54	030502019005	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关	链路	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
55	030411006012	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
56	030411006013	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	84.000					
		分部小计								
		信息发布系统								
57	030411001040	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	18.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030502005009	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18.840					
59	030411006014	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
60	030411001041	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.070					
61	030411004045	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5	m	113.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电梯梯控系统								
62	030507006007	电梯网络主控器	1.名称：电梯网络主控器 2.参数：可连接8部电梯,可连接箱外读卡器和授权单元,可实现其下管理的电梯实现群控和调度控制;实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册,记录数据20000条;管制楼层数最多可达72层;通讯方式2路RS485,1路 TCP/IP 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
63	030507006008	台式访客机	1.名称：台式访客机 2.安装形式：详见设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格参数：主屏采用15.6英寸触摸显示屏,分辨率 1920(H)*1080(V) ;辅屏采用 11.6 英寸显示屏,分辨率 1366(H)*768(V) ;采用 200 万高清单目摄像头;摄像头角度可调;支持发卡功能;支持人脸活体检测,照片视频有效防假;支持脱机运行,事件记录存储功能;支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式;人脸识别距离50cm~ 80cm;人脸识别速度 0.2s;人证比对时间 1.5s 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030507006009	电梯层控器	1.名称：电梯层控器 2.参数：支持管制时区、管制周计划、权限组设置;上电自动	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检测设备运行状态,故障时自动释放电梯权限;用于控制厢内楼层按键是否有效;断网或者故障时自动释放对电梯的按键控制;通讯方式RS485 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030503002003	梯控网关	1.名称：梯控网关 2.规格、参数：详设计 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
66	030507005004	梯控读卡器(刷卡、二维码)	1.名称:梯控读卡器(刷卡、二维码) 2.参数：通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器;支持可读写功能,具备密钥算法	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验证功能,可读取卡片内的权限、有效期等信息;通讯方式RS485 ;具备刷卡功能 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030501013005	电源适配器	1.名称:电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
68	030411001042	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚	m	28.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030502005010	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT.6.UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	99.540					
70	030411004046	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关	m	99.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
71	030502019006	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
72	031302007004	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
73	031301017009	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001011	安全文明施工费			12619.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		450.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2663.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6063.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3441.72			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19331.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		19331.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	19331.37	
合计			19331.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【弱电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	弱电金属桥架150×100mm	m	47.09					
2	24口网络配线架	台	4.00					
3	4口光纤盒	块	1.01					
4	4芯单模光纤	m	17.99					
5	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
6	电气配线RVVP-4×1.0	m	316.06					
7	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
8	电气配线RVV-4×1.5	m	223.78					
9	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	122.70					
10	15U机柜	个	1.00					
11	12口光纤配线架	个	1.00					
12	立柱	台	1.00					
13	可视对讲楼层分配器	台	1.00					
14	梯控网关	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007017	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007018	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6.000					
3	031001007019	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管	m	23.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007020	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	61.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001007021	衬塑钢管 DN15	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006008	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑	m	571.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006009	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	330.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006010	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	834.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006011	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	423.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006012	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管	m	848.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003006003	减压阀组 DN25	1.名称：减压阀组 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合考虑	组	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003001020	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
13	031003001021	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	031003001022	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
15	031003001023	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031003001024	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
17	031003012004	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
18	031003001025	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031003001026	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
20	031003001027	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质	组	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031004014008	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
22	031004014009	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	336.000					
		分部小计								
		污废水系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031001006013	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	287.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001006014	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等	m	182.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001006015	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、	m	5.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001006016	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	51.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001005001	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	86.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001005002	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	10.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031004014010	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统								
30	031001006017	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	206.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031001006018	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、	m	167.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031001006019	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	21.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031004014011	87型雨水斗 DN75	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN75 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
34	031004014012	侧入式雨水斗 DN75	1.名称：侧入式雨水斗	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN75 3.材质：满足设计及招标要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管及其他								
35	031208002003	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	8.650					
36	031002003028	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
37	031002003029	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
38	030817008018	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
39	010102004001	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等	m^3	74.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
40	010103001004	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、	m^3	72.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃	m^3	1.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
42	031302007005	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
43	031301017010	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001012	安全文明施工费			17616.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		629.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3717.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8465.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4804.52			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26860.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		26860.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	26860.28	
合计			26860.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	57.38					
2	倒流防止器DN20	个	28.00					
3	不锈钢止回阀DN15	个	28.28					
4	不锈钢截止阀DN15	个	28.28					
5	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	10.40					
6	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	7.06					
7	加厚型PVC-U排水管DN75	m	202.01					
8	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	182.43					
9	阻火圈DN75	个	41.00					
10	加厚型PVC-U排水管DN100	m	158.99					
11	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	193.47					
12	汽油(机械)	L	3.04					
13	焊接钢管DN50	m	0.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010003	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17.000					
2	030901010004	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010005	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013003	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002004	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	93.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002005	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	31.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031003003062	闸阀 DN100	1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
8	030601002008	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
9	031003001028	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
10	030905002003	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	21.000					
11	031002003030	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
12	031302007006	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
13	031301017011	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001013	安全文明施工费			3205.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		114.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		676.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1540.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		874.24			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4922.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		4922.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4922.53	
合计			4922.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	闸阀DN100	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003052	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	44.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002016	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	44.440					
3	030411001043	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	603.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001044	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	197.090					
5	030411006015	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	260.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032004	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001007	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003006	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
9	030904003007	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
10	030507014001	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005004	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	29.000					
12	030904006004	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	29.000					
13	030904008014	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
14	030904008015	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008016	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
16	030411004047	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1310.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004048	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	349.510					
18	030411004049	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	608.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004050	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	65.900					
20	030411004051	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	218.680					
21	030411004052	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	148.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003004	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008017	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007004	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	48.000					
25	030411004053	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	128.750					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004002	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008018	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	30.000					
28	030507001003	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	30.000					
29	030411004054	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	220.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004055	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	529.800					
31	030411004056	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	148.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
32	030411004057	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	114.740					
33	030411004058	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	229.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
34	030411004059	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	243.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
35	031301017012	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007007	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001014	安全文明施工费			7235.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		258.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1526.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3476.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1973.21			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10992.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		10992.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10992.43	
合计			10992.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	30.00					
2	门磁开关	套	30.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	160.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017114	泛光照明配电箱 1-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 1-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019001	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
3	030404019002	开关电源 450W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/450W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
4	030404019003	开关电源 600W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/600W 过负载保护、过电压保护、过温	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502003003	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
6	030412004008	LED线性灯带（DA01） 10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板	m	6.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004009	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面	m	19.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	030412004010	LED地埋灯（DA03） 10W	1.名称：LED地埋灯（DA03） 2.型号、规格：10W 3000K IP67 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
9	030412004011	LED线性灯带（DA10）6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA10） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	72.160					
10	030412004012	线性洗墙灯（DA11）12W/m	1.名称：线性洗墙灯（DA11） 2.型号、规格：12W/m 3000K IP65 DC24V	m	44.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	030412004013	线性洗墙灯（DA11a）6W/0.5m	1.名称：线性洗墙灯（DA11a） 2.型号、规格：6W/0.5m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配	m	0.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	030412004014	线性洗墙灯（DA11b）4W/0.3m	1.名称：线性洗墙灯（DA11b） 2.型号、规格：4W/0.3m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中	m	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	030412004015	LED射灯（DA17） 12W	1.名称：LED射灯（DA17） 2.型号、规格：12W 3000K IP44 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
14	030408001044	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	m	31.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030411004060	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm^2	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	207.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030411001045	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	223.240					
17	030411006016	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030411006017	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
19	030408006021	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
20	031302007008	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
21	031301017013	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001015	安全文明施工费			2803.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		100.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		591.56			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1346.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		764.47			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4361.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		4361.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4361.98	
合计			4361.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【泛光照明】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	3.00					
2	LED射灯（DA17）12W	套	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017115	配电箱 a-nALc-03	1.名称：配电箱 a-nALc-03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017116	配电箱 a-nALc-12	1.名称：配电箱 a-nALc-12	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017117	配电箱 a-nALal-15	1.名称：配电箱 a-nALal-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017118	配电箱 a-nALE-01	1.名称：配电箱 a-nALE-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017119	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017120	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-13	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-13 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017121	配电箱 a-nAPEfe-16	1.名称：配电箱 a-nAPEfe-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017122	配电箱 a-nAPge-16	1.名称：配电箱 a-nAPge-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011001	预分支电缆转接箱 a-nAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011002	预分支电缆转接箱 a-nAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017123	配电箱 a-nAW-02	1.名称：配电箱 a-nAW-02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017124	配电箱 a-nAW-05	1.名称：配电箱 a-nAW-05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017125	配电箱 a-nAW-08	1.名称：配电箱 a-nAW-08 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017126	配电箱 a-nAW-11	1.名称：配电箱 a-nAW-11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017127	配电箱 a-nAW-14	1.名称：配电箱 a-nAW-14 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017128	配电箱 ALs30	1.名称：配电箱 ALs30	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017129	配电箱 AL12（空箱）	1.名称：配电箱 AL12 2.型号、规格：详设计 3.空箱	台	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017130	T接箱	1.名称：T接箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
19	030411003053	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范	m	94.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030411003054	消防桥架 100x50mm	1.型号、规格：消防桥架100x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	47.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
21	030409002017	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	142.200					
22	030411001046	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	49.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030411001047	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.480					
24	030411001048	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50	m	29.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030411001049	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	518.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411001050	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	707.840					
27	030411001051	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	204.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内精装部分（T2横厅）								
28	030411001052	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	9238.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411001053	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1698.200					
30	030411006018	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	个	2408.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
31	030409002018	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	28.000					
32	030409008007	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	56.000					
33	030409008008	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑	块	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
34	030411004061	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2509.950					
35	030411004062	电气配线 WDZ-BYJ-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	555.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411004063	电气配线 WDZ-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	273.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030411004064	电气配线 WDZ-BYJ-35mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-35mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1015.160					
38	030411004065	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	15.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030411004066	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	560.830					
40	030408001045	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	133.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030408001046	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	140.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030408001047	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	333.520					
43	030408001048	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2	m	272.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030408001049	电力电缆 WDZB1-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZB1-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关	m	11.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
45	030408001050	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	31.830					
46	030408001051	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	7.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030408001052	电力电缆 WDZA-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030408001053	电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	137.190					
49	030408001054	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	113.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004067	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030411004068	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
52	030408001055	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	51.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030408001056	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	354.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030408001057	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030408001058	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16.910					
56	030408001059	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4	m	25.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*185+1*95mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408006022	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 41 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408006023	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
59	030408006024	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 42 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
60	030408006025	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
61	030408006026	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
62	030408006027	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030408006028	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
64	030412001006	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯	套	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030412001007	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	030412001008	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
67	030412001009	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
68	030412001010	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
69	030412005016	单管LED壁灯(IP65) 18W	1.名称：单管LED壁灯(IP65) 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030404034009	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
71	030404034010	单联双控开关 10A/220V	1.名称：单联双控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
72	030404035005	二、三孔安全型插座	1.名称：二、三孔安全型插座	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A/220V	2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030404035006	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
74	030411006019	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	个	179.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		智能疏散系统								
75	030412004016	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16.000					
76	030412004017	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030412004018	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
78	030412004019	地下室入口标志灯 1W	1.名称：地下室入口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030412004020	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
80	030412005017	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
81	030412005018	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030412005019	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	35.000					
83	030411006020	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
84	030409002019	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.640					
85	030409002020	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030409008009	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
87	030409008010	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
88	030409004001	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	76.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
89	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	663.600					
90	030409005001	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	252.560					
91	030414011003	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
92	030414007004	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
93	031302007009	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
94	031301017014	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001016	安全文明施工费			49739.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1776.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10497.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23900.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13565.41			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76922.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		76922.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	76922.78	
合计			76922.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	95.75					
2	T接箱	个	1.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	m	25.63					
4	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	16.91					
5	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	m	25.52					
6	单联双控开关10A/220V	只	2.04					
7	电气配线WDZ-BYJ-16mm^2	m	300.73					
8	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	605.70					
9	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.15					
10	人体红外感应吸顶灯15W	套	60.60					
11	单管LED壁灯(IP65)18W	套	8.08					
12	航空障碍LED灯	套	4.04					
13	A型疏散照明壁装灯具5W	套	2.02					
14	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004008	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	153.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004009	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	225.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004010	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	229.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004011	耐火砖墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖,规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M7.5，耐火水泥砂浆增加的费用综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	24.240					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010504004009	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇	m^3	297.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010504004010	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	98.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010504004011	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单	m^3	161.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001005	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合	m^3	9.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010503002005	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	49.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010505001004	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	570.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010507007006	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.640					
12	010506001004	直形楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m^2	143.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010512001007	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	23.000					
14	010515001031	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	0.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
15	010515001032	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	9.014					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	71.419					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010515001034	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢	t	11.595					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	010515001035	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	0.651					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
19	010515001036	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ18~Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ18~Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	1.054					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001037	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	2.552					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001038	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	13.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001039	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	6.157					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001040	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	16.199					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001041	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	1.297					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
25	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.201					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010507001003	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	73.290					
27	010507001004	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	11.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要							
		分部小计								
		金属结构工程								
28	010607005003	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1947.220					
29	010606008003	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安	t	0.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		装配式构件								
30	010512001008	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30	m^3	112.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑 9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010514002004	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、	m^2	419.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010514002005	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：	m^2	613.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010514002006	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满	m^2	204.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
		分部小计								
		门窗工程								
34	010802003004	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合	m^2	114.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010807005003	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合	m^2	6.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
36	010802001003	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	010807001003	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材	m^2	612.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010807001004	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门	m^2	287.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+12Ar+6)	连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
39	010902003004	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合	m^2	225.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层(有筋）	2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010904001004	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在	m^2	702.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010902001003	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	185.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010902002005	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	351.290					
43	010904002003	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏	m^2	1017.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010903002006	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	4452.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
45	010903002007	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1767.990					
46	010902002006	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合	m^2	352.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	011101006008	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含分隔缝）	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	48.410					
48	011101001005	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合	m^2	276.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010902006003	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
50	010902006004	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
51	010902008002	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.嵌缝：沥青麻丝、软质发泡聚乙烯条综合考虑，具体做法	m	112.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详见图纸 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
52	011001001002	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	273.710					
53	011001003008	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A	m^2	3730.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		（A级）60mm	级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	011001003009	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	38.270					
55	011001002002	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求	m^2	355.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	011001003010	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4532.640					
57	011001003011	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合),	m^2	102.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
58	011701001003	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 ：檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3612.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
59	011702002003	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	103.860					
60	011702011005	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m^2	6229.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	011702006003	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	565.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	011702014005	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	4252.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
63	011702025003	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	18.720					
64	011702024003	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	144.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	011702014006	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	796.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
66	011702011006	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1218.860					
		分部小计								
		垂直运输								
67	011703001003	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m	m^2	3612.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
68	011704001002	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2167.210					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001008	安全文明施工费			331885.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11853.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70040.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		159477.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		90514.31			
2	011707002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003008	非夜间施工照明						
4	011707004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007008	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001007	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	510371.54		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		510371.54		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	510371.54	
合计			510371.54	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	88.19					
2	商品混凝土C25	m^3	120.39					
3	细石混凝土增加费	m^3	144.55					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	20396.70					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	15864.10					
6	干混地面砂浆M15	t	1.86					
7	密封胶	kg	96.04					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	6119.01					
9	50mm厚岩棉	m^2	107.21					
10	C25预制混凝土构件	m^3	23.12					
11	耐火砖	千匹	9.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006009	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30.000					
2	011106002003	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切	m^2	41.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011106004002	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑条）	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	110.690					
4	011105003003	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量	m^2	18.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色：地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011101001006	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1017.050					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011201004012	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	42.790					
7	011201004013	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	325.150					
8	011201004014	墙面 15mm厚M20水泥砂	1.基层类型：综合考虑	m^2	5154.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011201004015	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	4493.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
10	011201004016	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3379.330					
11	011201004017	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑	m^2	196.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	011407001008	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3576.310					
13	011407001009	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3576.310					
14	011001003012	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。	m^2	597.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	011207001002	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	95.680					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
16	011406001009	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	276.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011406001010	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	880.400					
18	011407001010	墙、柱面 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料（A级），防霉性能、燃烧性能满足设计及规范要求，遍数综合 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求	m^2	95.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011407001011	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	612.720					
20	011406001011	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	267.670					
21	011406001012	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合	m^2	5104.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011405001002	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	322.180					
23	011406001013	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆	m^2	31.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
24	011503001005	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足	m^2	78.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011503001006	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合	m^2	146.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	011503008002	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合	m^2	185.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011502008012	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	361.160					
28	011502008013	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	6.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011502008014	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	55.420					
30	011502008015	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	416.070					
31	011502008016	A级EPS异形线条 100*100mm（截面积8200mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：100*100mm（截面积8200mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	17.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011502008017	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	196.980					
33	011502008018	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	83.210					
34	011502008019	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视	m	90.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		）	尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	011502008020	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	65.070					
36	011502008021	A级EPS异形线条 500*300mm（截面积约79314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：500*300mm（截面积约79314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	4.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	011501001004	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	28.000					
38	011501001005	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
39	011701008002	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量	m^2	4261.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001009	安全文明施工费			68268.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2438.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14407.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32804.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18618.77			
2	011707002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003009	非夜间施工照明						
4	011707004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007009	已完工程及设备保护费						
8	011707008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	104215.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		104215.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	104215.45	
合计			104215.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	40.30					
2	镀锌钢丝网	m^2	206.85					
3	塑料膨胀锚栓φ8	套	10728.90					
4	聚合物水泥防水砂浆M15	t	6.64					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3824.37					
6	20mm厚针刺毡	m^2	627.69					
7	镀锌型钢	t	3.33					
8	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	379.26					
9	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	189.30					
10	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	68.36					
11	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	94.71					
12	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	6.30					
13	A级EPS异形线条500*300mm（截面积约79314mm^2）	m	4.20					
14	9mm水泥板	m^2	105.27					
15	铝型材表面处理综合	kg	887.12					
16	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	436.91					
17	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	58.17					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	206.85					
19	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	87.36					
20	A级EPS异形线条100*100mm（截面积8200mm^2）	m	18.59					
21	机械替换锁	把	28.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	智能门锁	把	28.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008022	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	425.120					
2	011209001007	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑	m²	776.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011209001008	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满	m^2	360.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011302002003	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等）	t	0.556					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011302002004	热镀锌型材装饰	1.面层材料品种：热镀锌型材装饰（含型材线条、装饰格栅等），型材表面处理、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、型材新开模费用、	t	0.202					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011209001009	玻璃幕墙 钢化中空玻璃6双银Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6双银Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框	m^2	69.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011209001010	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 8双银LOW-E+12Ar+8	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 8双银LOW-E+12Ar+8(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、	m^2	58.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011209001011	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间	m^2	50.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001010	安全文明施工费			52486.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1874.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11076.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25220.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14314.49			
2	011707002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003010	非夜间施工照明						
4	011707004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006010	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007010	已完工程及设备保护费						
8	011707008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001008	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	81391.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		81391.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	81391.16	
合计			81391.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	446.36					
2	万能胶	kg	50.51					
3	铝型材表面处理综合	kg	3183.66					
4	热镀锌型材综合	kg	214.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008002	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	030703013002	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003031	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
4	031002003032	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	168.000					
5	031002003033	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003034	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
		地暖								
7	031001006020	PPR热水管 De32（地暖）	1.名称：PPR热水管 2.介质：水 3.规格：De32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，留槽形式及混凝土、砖墙结构综合考虑 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除	m	177.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031208002004	橡塑保温材料	1.名称:橡塑保温材料 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	0.610					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007010	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017015	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	030704001003	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001017	安全文明施工费			3293.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		695.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1582.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		898.33			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5013.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5013.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5013.83	
合计			5013.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 ф150	个	28.28					
2	不锈钢半球形防雨帽 ф110	个	56.56					
3	PPR热水管De32（地暖）	m	180.36					
4	PPR热水管管件De32（地暖）	个	191.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003055	弱电金属桥架 150×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：150×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	46.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002021	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.440					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003004	户内多媒体箱（空箱）	1.名称：户内多媒体箱（空箱） 2.规格：满足项目使用，不包含箱内元器件。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
4	030502001005	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013003	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010004	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012009	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012010	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010005	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010006	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017003	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502007006	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	621.220					
13	030502007007	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.640					
14	030502014003	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑	芯	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030502009008	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	60.000					
16	030502020004	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	60.000					
17	030411001054	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	312.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030411001055	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2737.730					
19	030502004002	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块	个	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030502005011	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1153.360					
21	030502009009	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	112.000					
22	030502019007	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关	链路	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
23	030411006021	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	252.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
24	030507008009	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
25	030507008010	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
26	030507008011	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
27	030501013006	无线网桥	1.名称：无线网桥	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030501013007	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
29	030501012011	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411001056	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42.210					
31	030502005012	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP	m	43.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004069	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	0.880					
33	030502009010	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030502019008	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	6.000					
35	030411006022	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
36	030507006010	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	28.000					
37	030507006011	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：立柱式 3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030507006012	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
39	030507007008	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入式安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030507007009	双门磁力锁	1.名称：双门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
41	030404031004	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
42	030507005005	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离：3-5cm ;信号传输距离:<100m	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030904016008	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
44	030507006013	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
45	030904016009	对讲电源 ~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030904008019	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
47	030411001057	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	1324.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030411001058	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.680					
49	030411001059	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	33.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030502005013	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	963.440					
51	030411004070	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线	m	1333.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004071	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	213.780					
53	030411004072	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	292.650					
54	030502019009	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关	链路	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
55	030411006023	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
56	030411006024	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	84.000					
		分部小计								
		信息发布系统								
57	030411001060	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	18.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030502005014	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18.060					
59	030411006025	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
60	030411001061	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.070					
61	030411004073	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5	m	113.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电梯梯控系统								
62	030507006014	电梯网络主控器	1.名称：电梯网络主控器 2.参数：可连接8部电梯,可连接箱外读卡器和授权单元,可实现其下管理的电梯实现群控和调度控制;实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册,记录数据20000条;管制楼层数最多可达72层;通讯方式2路RS485,1路 TCP/IP 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
63	030507006015	台式访客机	1.名称：台式访客机 2.安装形式：详见设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格参数：主屏采用15.6英寸触摸显示屏,分辨率 1920(H)*1080(V) ;辅屏采用 11.6 英寸显示屏,分辨率 1366(H)*768(V) ;采用 200 万高清单目摄像头;摄像头角度可调;支持发卡功能;支持人脸活体检测,照片视频有效防假;支持脱机运行,事件记录存储功能;支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式;人脸识别距离50cm~ 80cm;人脸识别速度 0.2s;人证比对时间 1.5s 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030507006016	电梯层控器	1.名称：电梯层控器 2.参数：支持管制时区、管制周计划、权限组设置;上电自动	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检测设备运行状态,故障时自动释放电梯权限;用于控制厢内楼层按键是否有效;断网或者故障时自动释放对电梯的按键控制;通讯方式RS485 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030503002004	梯控网关	1.名称：梯控网关 2.规格、参数：详设计 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
66	030507005006	梯控读卡器(刷卡、二维码)	1.名称:梯控读卡器(刷卡、二维码) 2.参数：通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器;支持可读写功能,具备密钥算法	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验证功能,可读取卡片内的权限、有效期等信息;通讯方式RS485 ;具备刷卡功能 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030501013008	电源适配器	1.名称:电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
68	030411001062	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚	m	28.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030502005015	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT.6.UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	99.540					
70	030411004074	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关	m	99.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
71	030502019010	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
72	031302007011	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
73	031301017016	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001018	安全文明施工费			12644.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		451.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2668.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6075.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3448.38			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19369.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		19369.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	19369.13	
合计			19369.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	弱电金属桥架150×100mm	m	47.09					
2	24口网络配线架	台	4.00					
3	4口光纤盒	块	1.01					
4	4芯单模光纤	m	17.99					
5	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
6	电气配线RVVP-4×1.0	m	316.06					
7	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
8	电气配线RVV-4×1.5	m	230.88					
9	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	122.70					
10	15U机柜	个	1.00					
11	12口光纤配线架	个	1.00					
12	立柱	台	1.00					
13	可视对讲楼层分配器	台	1.00					
14	梯控网关	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007022	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007023	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.040					
3	031001007024	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007025	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	61.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001007026	衬塑钢管 DN15	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006021	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑	m	571.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006022	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	330.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006023	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	834.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006024	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	423.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006025	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管	m	848.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003006004	减压阀组 DN25	1.名称：减压阀组 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合考虑	组	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003001029	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
13	031003001030	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	031003001031	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
15	031003001032	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031003001033	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	19.000					
17	031003001034	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
18	031003012005	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031003001035	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
20	031003001036	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质	组	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031004014013	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
22	031004014014	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	336.000					
		分部小计								
		污废水系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031001006026	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	291.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001006027	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等	m	182.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001006028	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、	m	5.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001006029	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	51.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001005003	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	106.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001005004	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	10.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031004014015	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统								
30	031001006030	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	206.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031001006031	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、	m	167.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031001006032	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	21.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031004014016	87型雨水斗 DN75	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN75 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
34	031004014017	侧入式雨水斗 DN75	1.名称：侧入式雨水斗	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN75 3.材质：满足设计及招标要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管及其他								
35	031208002005	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	8.650					
36	031002003035	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
37	031002003036	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
38	030817008019	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
39	010102004002	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等	m^3	74.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
40	010103001005	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、	m^3	72.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
42	031302007012	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
43	031301017017	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001019	安全文明施工费			17908.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		639.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3779.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8605.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4884.24			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27311.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27311.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27311.73	
合计			27311.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	57.38					
2	倒流防止器DN20	个	28.00					
3	不锈钢止回阀DN15	个	28.28					
4	不锈钢截止阀DN15	个	28.28					
5	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	10.40					
6	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	7.06					
7	加厚型PVC-U排水管DN75	m	202.01					
8	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	182.43					
9	阻火圈DN75	个	41.00					
10	加厚型PVC-U排水管DN100	m	159.57					
11	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	194.17					
12	汽油(机械)	L	3.04					
13	焊接钢管DN50	m	0.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010006	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
2	030901010007	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010008	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013004	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	38.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002006	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	93.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	31.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031003003063	闸阀 DN100	1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
8	030601002009	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
9	031003001037	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
10	030905002004	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	20.000					
11	031002003037	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
12	031301017018	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
13	031302007013	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001020	安全文明施工费			3106.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		110.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		655.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1492.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		847.23			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4770.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		4770.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4770.12	
合计			4770.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	闸阀DN100	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003056	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	44.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002022	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	44.440					
3	030411001063	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	581.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001064	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	195.400					
5	030411006026	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	260.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032005	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001008	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003008	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
9	030904003009	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
10	030507014002	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005005	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	29.000					
12	030904006005	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	29.000					
13	030904008020	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
14	030904008021	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008022	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
16	030411004075	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1481.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004076	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	348.290					
18	030411004077	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	783.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004078	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.050					
20	030411004079	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	393.220					
21	030411004080	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	232.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003005	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008023	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007005	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	48.000					
25	030411004081	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.720					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004003	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008024	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	30.000					
28	030507001004	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	30.000					
29	030411004082	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	481.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004083	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	529.800					
31	030411004084	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	232.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
32	030411004085	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	202.010					
33	030411004086	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	404.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
34	030411004087	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	331.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
35	031301017019	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007014	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001021	安全文明施工费			7683.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		274.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1621.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3692.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2095.60			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11687.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		11687.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11687.45	
合计			11687.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	30.00					
2	门磁开关	套	30.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	251.53					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017131	泛光照明配电箱 13-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 13-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019004	开关电源 450W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/450W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
3	030404019005	开关电源 600W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/600W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
4	030502003005	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030412004021	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中	m	10.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004022	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	23.800					
7	030412004023	LED地埋灯（DA03） 10W	1.名称：LED地埋灯（DA03） 2.型号、规格：10W 3000K	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP67 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	030412004024	LED线性灯带（DA10）6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA10） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具	m	77.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	030412004025	线性洗墙灯（DA11） 12W/m	1.名称：线性洗墙灯（DA11） 2.型号、规格：12W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑	m	54.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	030412004026	线性洗墙灯（DA11a） 6W/0.5m	1.名称：线性洗墙灯（DA11a） 2.型号、规格：6W/0.5m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	1.990					
11	030412004027	线性洗墙灯（DA11b）	1.名称：线性洗墙灯（DA11b）	m	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4W/0.3m	2.型号、规格：4W/0.3m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	030412004028	LED射灯（DA17） 12W	1.名称：LED射灯（DA17） 2.型号、规格：12W 3000K IP44 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408001060	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB2-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	95.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030411004088	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm²	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	253.760					
15	030411001065	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	253.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030411006027	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
17	030411006028	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
18	030408006029	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm²	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
19	031302007015	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
20	031301017020	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001022	安全文明施工费			3532.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		126.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		745.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1697.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		963.37			
2	031302002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5498.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5498.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5498.79	
合计			5498.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	LED射灯（DA17）12W	套	13.13					
2	时钟控制器	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017132	配电箱 a-nALc-03	1.名称：配电箱 a-nALc-03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017133	配电箱 a-nALc-12	1.名称：配电箱 a-nALc-12	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017134	配电箱 a-nALal-15	1.名称：配电箱 a-nALal-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017135	配电箱 a-nALE-01	1.名称：配电箱 a-nALE-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017136	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017137	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-13	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-13 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017138	配电箱 a-nAPEfe-16	1.名称：配电箱 a-nAPEfe-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017139	配电箱 a-nAPge-16	1.名称：配电箱 a-nAPge-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011003	预分支电缆转接箱 a-nAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011004	预分支电缆转接箱 a-nAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017140	配电箱 a-nAW-02	1.名称：配电箱 a-nAW-02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017141	配电箱 a-nAW-05	1.名称：配电箱 a-nAW-05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017142	配电箱 a-nAW-08	1.名称：配电箱 a-nAW-08 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017143	配电箱 a-nAW-11	1.名称：配电箱 a-nAW-11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017144	配电箱 a-nAW-14	1.名称：配电箱 a-nAW-14 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017145	配电箱 ALs30	1.名称：配电箱 ALs30	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017146	配电箱 AL12（空箱）	1.名称：配电箱 AL12 2.型号、规格：详设计 3.空箱	台	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017147	T接箱	1.名称：T接箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
19	030411003057	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范	m	94.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030411003058	消防桥架 100x50mm	1.型号、规格：消防桥架100x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	47.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
21	030409002023	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.750					
22	030411001066	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	49.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030411001067	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.480					
24	030411001068	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50	m	29.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030411001069	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	518.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411001070	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	707.840					
27	030411001071	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	204.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内精装部分（T2横厅）								
28	030411001072	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	9238.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411001073	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1698.200					
30	030411006029	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	个	2408.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
31	030409002024	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	28.000					
32	030409008011	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	56.000					
33	030409008012	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑	块	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
34	030411004089	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2509.950					
35	030411004090	电气配线 WDZ-BYJ-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	555.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411004091	电气配线 WDZ-BYJ-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-16mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	273.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030411004092	电气配线 WDZ-BYJ-35mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-35mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1015.160					
38	030411004093	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	15.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030411004094	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	560.830					
40	030408001061	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	107.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030408001062	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	112.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030408001063	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	356.920					
43	030408001064	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm²	m	218.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030408001065	电力电缆 WDZB1-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZB1-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关	m	11.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
45	030408001066	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	31.830					
46	030408001067	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	7.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030408001068	电力电缆 WDZA-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030408001069	电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	113.200					
49	030408001070	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	89.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004095	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030411004096	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
52	030408001071	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	51.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030408001072	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	300.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030408001073	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030408001074	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16.910					
56	030408001075	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4	m	25.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*185+1*95mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408006030	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408006031	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
59	030408006032	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
60	030408006033	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
61	030408006034	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
62	030408006035	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030408006036	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
64	030412001011	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯	套	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030412001012	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	030412001013	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
67	030412001014	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
68	030412001015	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
69	030412005020	单管LED壁灯(IP65) 18W	1.名称：单管LED壁灯(IP65) 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030404034011	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
71	030404034012	单联双控开关 10A/220V	1.名称：单联双控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
72	030404035007	二、三孔安全型插座	1.名称：二、三孔安全型插座	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 48 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A/220V	2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030404035008	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
74	030411006030	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	个	179.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		智能疏散系统								
75	030412004029	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16.000					
76	030412004030	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030412004031	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
78	030412004032	地下室入口标志灯 1W	1.名称：地下室入口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030412004033	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
80	030412005021	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
81	030412005022	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030412005023	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	35.000					
83	030411006031	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	130.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
84	030409002025	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.640					
85	030409002026	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030409008013	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
87	030409008014	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
88	030409004002	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	76.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
89	030409003002	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	663.600					
90	030409005002	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	252.560					
91	030414011004	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
92	030414007005	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
93	031302007016	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
94	031301017021	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001023	安全文明施工费			47228.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1686.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9967.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22694.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12880.63			
2	031302002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	72990.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		72990.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	72990.36	
合计			72990.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	95.75					
2	T接箱	个	1.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	m	25.63					
4	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	16.91					
5	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	m	25.52					
6	单联双控开关10A/220V	只	2.04					
7	电气配线WDZ-BYJ-16mm^2	m	300.73					
8	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	605.70					
9	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.15					
10	人体红外感应吸顶灯15W	套	60.60					
11	单管LED壁灯(IP65)18W	套	8.08					
12	航空障碍LED灯	套	4.04					
13	A型疏散照明壁装灯具5W	套	2.02					
14	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004012	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	153.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004013	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	225.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004014	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	229.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010504004012	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	297.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010504004013	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	98.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
6	010504004014	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	161.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
7	010502001006	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	9.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010503002006	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	49.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
9	010505001005	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土	m^3	568.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010507007007	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术	m^3	1.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
11	010506001005	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇	m^2	143.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010512001009	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	23.000					
13	010515001042	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	0.799					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010515001043	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	8.959					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010515001044	现浇构件钢筋 HRB400	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺	t	71.353					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 直径φ8~φ10	纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
16	010515001045	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	11.595					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010515001046	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	0.651					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 29 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001047	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	1.054					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001048	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	2.552					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001049	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	13.486					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001050	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	6.157					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 33 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
22	010515001051	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	16.199					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001052	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	1.297					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合	t	0.201					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 36 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010507001005	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	67.960					
26	010507001006	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm	m^2	11.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
		分部小计								
		金属结构工程								
27	010607005004	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1947.220					
28	010606008004	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合	t	0.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		装配式构件								
29	010512001010	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，	m^3	112.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑 9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010514002007	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，	m^2	419.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 41 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 42 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 43 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 45 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010514002008	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就	m^2	613.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 47 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 48 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010514002009	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项	m^2	204.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 50 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		门窗工程								
33	010802003005	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热	m^2	114.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	010802001004	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010807001005	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消	m^2	609.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 58 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
36	010807001006	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考	m^2	287.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 59 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
37	010902003005	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青	m^2	225.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010904001005	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	696.070					
39	010902001004	屋面、地面 4mm厚SBS改	1.基层处理：综合考虑	m^2	185.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010902002007	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合	m^2	348.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 63 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010904002004	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算	m^2	1017.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 64 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010903002008	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4452.500					
43	010903002009	墙面 1.5mm厚JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m^2	1773.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 65 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010902002008	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	352.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 66 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	011101006010	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含分隔缝）	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	45.150					
46	011101001007	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	261.490					
47	010902006005	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子）	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010902006006	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
49	010902008003	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.嵌缝：沥青麻丝、软质发泡聚乙烯条综合考虑，具体做法详见图纸 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	112.650					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	011001001003	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	270.450					
51	011001003013	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术	m^2	3730.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 69 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
52	011001003014	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	38.270					
53	011001002003	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	353.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	011001003015	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4531.430					
55	011001003016	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	102.120					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
56	011701001004	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 ：檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3589.470					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
57	011702002004	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清	m^2	103.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	011702011007	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、	m^2	6229.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	011702006004	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	563.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
60	011702014007	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4240.810					
61	011702025004	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m^2	18.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	011702024004	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	144.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 76 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
63	011702014008	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	768.610					
64	011702011008	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合	m^2	1218.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
65	011703001004	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3589.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		超高施工增加								
66	011704001003	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2153.680					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001011	安全文明施工费			329326.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11761.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69500.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		158247.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		89816.25			
2	011707002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003011	非夜间施工照明						
4	011707004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006011	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007011	已完工程及设备保护费						
8	011707008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001009	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	506424.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		506424.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	506424.03	
合计			506424.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	81.11					
2	商品混凝土C25	m^3	114.06					
3	细石混凝土增加费	m^3	138.25					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	20391.30					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	15859.90					
6	干混地面砂浆M15	t	1.74					
7	密封胶	kg	89.58					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	6117.39					
9	50mm厚岩棉	m^2	107.21					
10	C25预制混凝土构件	m^3	23.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006011	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30.000					
2	011106002004	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切	m^2	41.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011106004003	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑条）	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	110.690					
4	011105003004	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量	m^2	18.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色：地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011101001008	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1017.050					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011201004018	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	345.120					
7	011201004019	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5167.190					
8	011201004020	墙面 15mm厚M20聚合物	1.基层类型：综合考虑	m^2	4493.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水泥防水砂浆	2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011201004021	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	3379.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011201004022	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	196.980					
11	011407001012	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3576.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	011407001013	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3576.310					
13	011001003017	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。 2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	597.780					
14	011207001003	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	95.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
15	011406001014	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	261.490					
16	011406001015	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	880.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
17	011407001014	墙、柱面 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料（A级），防霉性能、燃烧性能满足设计及规范要求，遍数综合 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	95.680					
18	011407001015	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求	m^2	612.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011406001016	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	267.670					
20	011406001017	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑	m^2	5089.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	011405001003	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	322.180					
22	011406001018	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	31.610					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他装饰工程								
23	011503001007	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考	m^2	78.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	011503001008	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括	m^2	146.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011503008003	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	192.820					
26	011502008023	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*	m	361.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011502008024	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	6.030					
28	011502008025	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	55.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011502008026	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	416.070					
30	011502008027	A级EPS异形线条 100*100mm（截面积8200mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：100*100mm（截面积8200mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	17.690					
31	011502008028	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	196.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011502008029	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	83.210					
33	011502008030	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	90.210					
34	011502008031	A级EPS异形线条 400*	1.基层类型：综合考虑	m	65.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		300mm（截面积约49314mm²）	2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	011502008032	A级EPS异形线条 500*300mm（截面积约79314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：500*300mm（截面积约79314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	4.020					
36	011501001006	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑	户	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	011501001007	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	28.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
38	011701008003	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自	m^2	4261.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001012	安全文明施工费			68418.64			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2443.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14439.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32876.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18659.63			
2	011707002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003012	非夜间施工照明						
4	011707004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006012	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007012	已完工程及设备保护费						
8	011707008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	104449.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		104449.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	104449.70	
合计			104449.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	40.30					
2	镀锌钢丝网	m^2	206.85					
3	塑料膨胀锚栓φ8	套	10728.90					
4	聚合物水泥防水砂浆M15	t	6.64					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3809.77					
6	20mm厚针刺毡	m^2	627.69					
7	镀锌型钢	t	3.33					
8	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	379.26					
9	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	196.68					
10	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	68.36					
11	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	94.71					
12	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	6.30					
13	A级EPS异形线条500*300mm（截面积约79314mm^2）	m	4.20					
14	9mm水泥板	m^2	105.27					
15	铝型材表面处理综合	kg	921.68					
16	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	436.91					
17	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	58.17					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	206.85					
19	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	87.36					
20	A级EPS异形线条100*100mm（截面积8200mm^2）	m	18.59					
21	机械替换锁	把	28.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	智能门锁	把	28.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008033	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	425.120					
2	011209001012	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑	m²	685.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011209001013	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满	m^2	360.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011302002005	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等）	t	0.381					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011302002006	热镀锌型材装饰	1.面层材料品种：热镀锌型材装饰（含型材线条、装饰格栅等），型材表面处理、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、型材新开模费用、	t	0.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011209001014	玻璃幕墙 钢化中空玻璃6双银Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6双银Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框	m^2	67.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011209001015	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、	m^2	42.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011209001016	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 12双银LOW-E+12Ar+12	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 12双银LOW-E+12Ar+12(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间	m^2	56.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001013	安全文明施工费			48163.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1720.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10164.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23143.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13135.54			
2	011707002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003013	非夜间施工照明						
4	011707004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006013	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007013	已完工程及设备保护费						
8	011707008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001010	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	74693.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		74693.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	74693.33	
合计			74693.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	446.36					
2	万能胶	kg	50.51					
3	铝型材表面处理综合	kg	2825.17					
4	热镀锌型材综合	kg	201.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008003	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	030703013003	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003038	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
4	031002003039	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	168.000					
5	031002003040	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003041	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
		地暖								
7	031001006033	PPR热水管 De32（地暖）	1.名称：PPR热水管 2.介质：水 3.规格：De32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，留槽形式及混凝土、砖墙结构综合考虑 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除	m	177.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031208002006	橡塑保温材料	1.名称:橡塑保温材料 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	0.610					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007017	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017022	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	030704001004	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001024	安全文明施工费			3293.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		695.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1582.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		898.33			
2	031302002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003022	非夜间施工增加						
4	031302004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006022	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5013.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5013.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5013.83	
合计			5013.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	28.28					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	56.56					
3	PPR热水管De32（地暖）	m	180.36					
4	PPR热水管管件De32（地暖）	个	191.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003059	弱电金属桥架 150×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：150×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	46.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002027	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.440					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003006	户内多媒体箱（空箱）	1.名称：户内多媒体箱（空箱） 2.规格：满足项目使用，不包含箱内元器件。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
4	030502001006	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013004	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010005	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012012	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012013	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010007	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010008	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017004	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004003	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
13	030502007008	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	621.220					
14	030502007009	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等	m	17.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030502014004	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	60.000					
16	030502009011	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	60.000					
17	030502020005	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	60.000					
18	030411001074	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	312.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001075	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	2737.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030502005016	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1153.360					
21	030502009012	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	112.000					
22	030502019011	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411006032	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	252.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
24	030507008012	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030507008013	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
26	030507008014	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
27	030501013009	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030501013010	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
29	030501012014	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411001076	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42.240					
31	030502005017	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	43.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004097	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	0.880					
33	030502009013	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	6.000					
34	030502019012	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030411006033	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
36	030507006017	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	28.000					
37	030507006018	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030507006019	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
39	030507007010	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030507007011	双门磁力锁	1.名称：双门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
41	030404031005	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
42	030507005007	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030904016010	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
44	030507006020	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
45	030904016011	对讲电源 ~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030904008025	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
47	030411001077	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	1324.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
48	030411001078	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40.880					
49	030411001079	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	24.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030502005018	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	959.240					
51	030411004098	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯	m	1337.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004099	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	209.010					
53	030411004100	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	292.650					
54	030502019013	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030411006034	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
56	030411006035	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	84.000					
		分部小计								
		信息发布系统								
57	030411001080	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	18.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030502005019	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18.060					
59	030411006036	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯五方通话系统								
60	030411001081	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.070					
61	030411004101	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	113.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电梯梯控系统								
62	030507006021	电梯网络主控器	1.名称：电梯网络主控器 2.参数：可连接8部电梯,可连接箱外读卡器和授权单元,可实现其下管理的电梯实现群控和调度控制;实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册,记录数据20000条;管制楼层数最多可达72层;通讯方式2路RS485,1路 TCP/IP 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
63	030507006022	台式访客机	1.名称：台式访客机 2.安装形式：详见设计 3.规格参数：主屏采用15.6英寸触摸显示屏,分辨率 1920(H)	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1080(V) ;辅屏采用 11.6 英寸显示屏,分辨率 1366(H)*768(V) ;采用 200 万高清单目摄像头;摄像头角度可调;支持发卡功能;支持人脸活体检测,照片视频有效防假;支持脱机运行,事件记录存储功能;支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式;人脸识别距离50cm~ 80cm;人脸识别速度 0.2s;人证比对时间 1.5s 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030507006023	电梯层控器	1.名称：电梯层控器 2.参数：支持管制时区、管制周计划、权限组设置;上电自动检测设备运行状态,故障时自动释放电梯权限;用于控制厢内楼	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层按键是否有效;断网或者故障时自动释放对电梯的按键控制;通讯方式RS485 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030503002005	梯控网关	1.名称：梯控网关 2.规格、参数：详设计 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
66	030507005008	梯控读卡器(刷卡、二维码)	1.名称:梯控读卡器(刷卡、二维码) 2.参数：通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器;支持可读写功能,具备密钥算法验证功能,可读取卡片内的权限、有效期等信息;通讯方式	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			RS485 ;具备刷卡功能 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030501013011	电源适配器	1.名称:电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
68	030411001082	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	28.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030502005020	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT.6.UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	99.540					
70	030411004102	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	99.540					
71	030502019014	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
72	031302007018	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
73	031301017023	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001025	安全文明施工费			12632.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		451.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2665.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6070.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3445.14			
2	031302002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003023	非夜间施工增加						
4	031302004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006023	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19350.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		19350.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	19350.83	
合计			19350.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	弱电金属桥架150×100mm	m	47.09					
2	24口网络配线架	台	4.00					
3	4口光纤盒	块	1.01					
4	4芯单模光纤	m	17.99					
5	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
6	电气配线RVVP-4×1.0	m	316.06					
7	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
8	电气配线RVV-4×1.5	m	225.73					
9	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	122.70					
10	15U机柜	个	1.00					
11	12口光纤配线架	个	1.00					
12	立柱	台	1.00					
13	可视对讲楼层分配器	台	1.00					
14	梯控网关	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007027	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007028	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.040					
3	031001007029	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007030	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	61.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001007031	衬塑钢管 DN15	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006034	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑	m	571.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006035	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	330.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006036	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	834.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006037	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	423.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006038	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管	m	848.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003006005	减压阀组 DN25	1.名称：减压阀组 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合考虑	组	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003001038	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
13	031003001039	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	031003001040	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
15	031003001041	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031003001042	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	19.000					
17	031003001043	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
18	031003012006	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031003001044	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
20	031003001045	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质	组	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031004014018	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
22	031004014019	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	336.000					
		分部小计								
		污废水系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031001006039	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	287.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001006040	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等	m	182.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001006041	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、	m	5.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001006042	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	51.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001005005	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	97.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001005006	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	10.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031004014020	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统								
30	031001006043	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	206.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031001006044	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、	m	167.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031001006045	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	21.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031004014021	87型雨水斗 DN75	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN75 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
34	031004014022	侧入式雨水斗 DN75	1.名称：侧入式雨水斗	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN75 3.材质：满足设计及招标要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管及其他								
35	031208002007	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	8.650					
36	031002003042	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
37	031002003043	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
38	030817008020	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
39	010102004003	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等	m^3	74.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
40	010103001006	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、	m^3	72.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
42	031302007019	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
43	031301017024	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001026	安全文明施工费			17767.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		634.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3749.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8537.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4845.66			
2	031302002025	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003024	非夜间施工增加						
4	031302004025	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005025	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006024	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27093.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27093.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27093.52	
合计			27093.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	57.38					
2	倒流防止器DN20	个	28.00					
3	不锈钢止回阀DN15	个	28.28					
4	不锈钢截止阀DN15	个	28.28					
5	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	10.40					
6	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	7.06					
7	加厚型PVC-U排水管DN75	m	202.01					
8	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	182.43					
9	阻火圈DN75	个	41.00					
10	加厚型PVC-U排水管DN100	m	158.99					
11	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	193.47					
12	汽油(机械)	L	3.04					
13	焊接钢管DN50	m	0.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010009	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
2	030901010010	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010011	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013005	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002008	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	93.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002009	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	31.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031003003064	闸阀 DN100	1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
8	030601002010	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
9	031003001046	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
10	030905002005	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	20.000					
11	031002003044	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
12	031302007020	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
13	031301017025	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001027	安全文明施工费			3106.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		110.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		655.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1492.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		847.35			
2	031302002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003025	非夜间施工增加						
4	031302004026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005026	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006025	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4770.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		4770.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4770.79	
合计			4770.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	闸阀DN100	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003060	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	44.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002028	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	44.440					
3	030411001083	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	581.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001084	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	192.830					
5	030411006037	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	260.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032006	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001009	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003010	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
9	030904003011	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
10	030507014003	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005006	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	29.000					
12	030904006006	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	29.000					
13	030904008026	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
14	030904008027	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008028	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
16	030411004103	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1608.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004104	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	345.260					
18	030411004105	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	915.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004106	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.050					
20	030411004107	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	525.880					
21	030411004108	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	299.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003006	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008029	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007006	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	48.000					
25	030411004109	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.720					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004004	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008030	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	30.000					
28	030507001005	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	30.000					
29	030411004110	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	680.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004111	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	529.800					
31	030411004112	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	299.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
32	030411004113	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	268.340					
33	030411004114	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	536.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
34	030411004115	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	397.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
35	031301017026	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007021	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001028	安全文明施工费			8040.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		287.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1696.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3863.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2192.83			
2	031302002027	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003026	非夜间施工增加						
4	031302004027	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005027	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006026	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008027	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12239.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12239.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12239.27	
合计			12239.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	30.00					
2	门磁开关	套	30.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	323.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017148	泛光照明配电箱 15-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 15-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019006	开关电源 450W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/450W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
3	030404019007	开关电源 600W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/600W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
4	030502003007	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030412004034	LED线性灯带（DA01） 10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中	m	10.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004035	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	23.800					
7	030412004036	LED地埋灯（DA03） 10W	1.名称：LED地埋灯（DA03） 2.型号、规格：10W 3000K	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP67 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	030412004037	LED线性灯带（DA10）6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA10） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具	m	76.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	030412004038	线性洗墙灯（DA11） 12W/m	1.名称：线性洗墙灯（DA11） 2.型号、规格：12W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑	m	39.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	030412004039	线性洗墙灯（DA11a） 6W/0.5m	1.名称：线性洗墙灯（DA11a） 2.型号、规格：6W/0.5m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	2.480					
11	030412004040	线性洗墙灯（DA11b）	1.名称：线性洗墙灯（DA11b）	m	0.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4W/0.3m	2.型号、规格：4W/0.3m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	030412004041	LED射灯（DA17） 12W	1.名称：LED射灯（DA17） 2.型号、规格：12W 3000K IP44 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408001076	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB2-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	95.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030411004116	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm²	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	195.160					
15	030411001085	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	273.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030411006038	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17.000					
17	030411006039	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
18	030408006037	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm²	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
19	031302007022	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
20	031301017027	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001029	安全文明施工费			3336.64			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		119.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		704.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1603.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		909.99			
2	031302002028	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003027	非夜间施工增加						
4	031302004028	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005028	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006027	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008028	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5192.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5192.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5192.96	
合计			5192.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	LED射灯（DA17）12W	套	15.15					
2	时钟控制器	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017149	配电箱 a-nALc-03	1.名称：配电箱 a-nALc-03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017150	配电箱 a-nALc-12	1.名称：配电箱 a-nALc-12	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017151	配电箱 a-nALal-15	1.名称：配电箱 a-nALal-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017152	配电箱 a-nALE-01	1.名称：配电箱 a-nALE-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017153	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017154	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-13	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-13 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017155	配电箱 a-nAPEfe-16	1.名称：配电箱 a-nAPEfe-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017156	配电箱 a-nAPge-16	1.名称：配电箱 a-nAPge-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011005	预分支电缆转接箱 a-nAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011006	预分支电缆转接箱 a-nAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017157	配电箱 a-nAW-02	1.名称：配电箱 a-nAW-02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017158	配电箱 a-nAW-05	1.名称：配电箱 a-nAW-05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017159	配电箱 a-nAW-08	1.名称：配电箱 a-nAW-08 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017160	配电箱 a-nAW-11	1.名称：配电箱 a-nAW-11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017161	配电箱 a-nAW-14	1.名称：配电箱 a-nAW-14 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017162	配电箱 ALs30	1.名称：配电箱 ALs30	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017163	配电箱 AL12（空箱）	1.名称：配电箱 AL12 2.型号、规格：详设计 3.空箱	台	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017164	T接箱	1.名称：T接箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
19	030411003061	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范	m	94.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030411003062	消防桥架 100x50mm	1.型号、规格：消防桥架100x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	47.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
21	030409002029	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.750					
22	030411001086	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	49.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030411001087	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.480					
24	030411001088	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50	m	29.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030411001089	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	518.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411001090	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	707.840					
27	030411001091	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	204.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内精装部分（T2横厅）								
28	030411001092	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	9238.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411001093	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1698.200					
30	030411006040	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	个	2408.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
31	030409002030	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	28.000					
32	030409008015	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	56.000					
33	030409008016	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑	块	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
34	030411004117	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2509.950					
35	030411004118	电气配线 WDZ-BYJ-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	555.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411004119	电气配线 WDZ-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	273.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030411004120	电气配线 WDZ-BYJ-35mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-35mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1015.160					
38	030411004121	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	15.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030411004122	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	560.830					
40	030408001077	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	61.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030408001078	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	67.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030408001079	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	265.570					
43	030408001080	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm²	m	127.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030408001081	电力电缆 WDZB1-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZB1-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关	m	11.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
45	030408001082	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	31.830					
46	030408001083	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	7.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030408001084	电力电缆 WDZA-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030408001085	电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	94.670					
49	030408001086	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	71.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004123	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030411004124	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
52	030408001087	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	51.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030408001088	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	209.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030408001089	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030408001090	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16.910					
56	030408001091	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4	m	25.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*185+1*95mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408006038	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408006039	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
59	030408006040	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
60	030408006041	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
61	030408006042	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
62	030408006043	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030408006044	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
64	030412001016	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯	套	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030412001017	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	030412001018	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
67	030412001019	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
68	030412001020	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
69	030412005024	单管LED壁灯(IP65) 18W	1.名称：单管LED壁灯(IP65) 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030404034013	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
71	030404034014	单联双控开关 10A/220V	1.名称：单联双控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
72	030404035009	二、三孔安全型插座	1.名称：二、三孔安全型插座	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 48 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A/220V	2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030404035010	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
74	030411006041	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	个	179.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		智能疏散系统								
75	030412004042	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16.000					
76	030412004043	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030412004044	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
78	030412004045	地下室入口标志灯 1W	1.名称：地下室入口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030412004046	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
80	030412005025	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
81	030412005026	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030412005027	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	35.000					
83	030411006042	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	130.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
84	030409002031	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.640					
85	030409002032	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030409008017	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
87	030409008018	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
88	030409004003	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	76.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
89	030409003003	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	663.600					
90	030409005003	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	252.560					
91	030414011005	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
92	030414007006	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
93	031302007023	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
94	031301017028	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001030	安全文明施工费			43878.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1567.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9259.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21084.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11966.74			
2	031302002029	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003028	非夜间施工增加						
4	031302004029	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005029	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006028	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008029	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	67746.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		67746.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	67746.32	
合计			67746.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	95.75					
2	T接箱	个	1.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	m	25.63					
4	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	16.91					
5	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	m	25.52					
6	单联双控开关10A/220V	只	2.04					
7	电气配线WDZ-BYJ-16mm^2	m	300.73					
8	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	605.70					
9	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.15					
10	人体红外感应吸顶灯15W	套	60.60					
11	单管LED壁灯(IP65)18W	套	8.08					
12	航空障碍LED灯	套	4.04					
13	A型疏散照明壁装灯具5W	套	2.02					
14	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004015	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	153.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004016	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	225.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004017	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	229.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010504004015	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	297.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010504004016	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	98.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
6	010504004017	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	161.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
7	010502001007	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	9.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001008	柱 商品混凝土 C50	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	1.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
9	010503002007	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m^3	48.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010505001006	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合	m^3	576.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010507007008	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	1.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010506001006	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综	m^2	143.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010512001011	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价	m^3	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010515001053	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	0.796					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010515001054	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	9.108					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515001055	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	71.853					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010515001056	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	11.634					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001057	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	0.978					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
19	010515001058	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	1.054					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001059	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	2.552					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001060	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢	t	13.571					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010515001061	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	6.159					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
23	010515001062	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ18~Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ18~Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	16.474					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 36 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001063	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	1.306					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.201					
26	010507001007	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝	m^2	69.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
27	010507001008	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	5.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
28	010607005005	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合	m^2	1947.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010606008005	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.080					
		分部小计								
		装配式构件								
30	010512001012	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板	m^3	112.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 41 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑 9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010514002010	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），	m^2	419.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 42 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 45 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010514002011	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、	m^2	613.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 47 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 48 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010514002012	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：	m^2	204.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
34	010802003006	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单	m^2	114.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010807005004	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4.640					
36	010802001005	多腔隔热铝合金玻璃门	1.门类型：多腔隔热铝合金玻	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 58 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010807001007	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透	m^2	600.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 59 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010807001008	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、	m^2	287.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
39	010902003006	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋)	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	225.300					
40	010904001006	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防	m^2	853.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交叉层压膜）	水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010902001005	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范	m^2	185.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010902002009	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅	m^2	426.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 65 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010904002005	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1017.050					
44	010903002010	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物	m^2	4452.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	010903002011	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中	m^2	1767.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010902002010	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	352.030					
47	011101006012	屋面 20mm厚M15水泥砂	1.厚度:20mm厚，坡度综合	m^2	123.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 68 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆保护层兼找坡层（含分隔缝）	2.材料种类、强度等级：最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	011101001009	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	252.030					
49	010902006007	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010902006008	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
51	010902008004	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.嵌缝：沥青麻丝、软质发泡聚乙烯条综合考虑，具体做法详见图纸 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	112.650					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
52	011001001004	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚	m^2	276.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 70 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	011001003018	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3730.030					
54	011001003019	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求	m^2	38.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	011001002004	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	435.670					
56	011001003020	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm	m^2	4613.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	011001003021	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	102.120					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
58	011701001005	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤50m	m^2	3566.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
59	011702002005	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	127.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	011702011009	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	6229.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 75 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
61	011702006005	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	556.820					
62	011702014009	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m^2	4303.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	011702025005	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	18.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	011702024005	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	144.240					
65	011702014010	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合	m^2	818.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	011702003003	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	47.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 79 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：矩形、异形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
67	011702011010	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1218.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
68	011703001005	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3566.890					
		分部小计								
		超高施工增加								
69	011704001004	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2140.130					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001014	安全文明施工费			331598.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11842.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69980.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		159339.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		90435.88			
2	011707002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003014	非夜间施工照明						
4	011707004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006014	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007014	已完工程及设备保护费						
8	011707008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001011	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	509908.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		509908.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	509908.97	
合计			509908.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	81.11					
2	商品混凝土C25	m^3	114.06					
3	细石混凝土增加费	m^3	138.25					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	20759.40					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	16146.20					
6	干混地面砂浆M15	t	4.75					
7	密封胶	kg	244.97					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	6227.82					
9	50mm厚岩棉	m^2	107.21					
10	C25预制混凝土构件	m^3	23.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006013	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30.000					
2	011106002005	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切	m^2	41.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011106004004	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑条）	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	110.690					
4	011105003005	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量	m^2	18.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色：地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011101001010	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1017.050					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011201004023	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	29.690					
7	011201004024	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	342.980					
8	011201004025	墙面 15mm厚M20水泥砂	1.基层类型：综合考虑	m^2	4657.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011201004026	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	4493.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
10	011201004027	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3379.330					
11	011201004028	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑	m^2	196.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	011407001016	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3576.310					
13	011407001017	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3576.310					
14	011001003022	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。	m^2	597.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	011207001004	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	95.680					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
16	011406001019	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	252.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011406001020	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	880.400					
18	011407001018	墙、柱面 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料（A级），防霉性能、燃烧性能满足设计及规范要求，遍数综合 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求	m^2	95.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011407001019	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	612.720					
20	011406001021	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	267.670					
21	011406001022	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合	m^2	5080.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011405001004	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	322.180					
23	011406001023	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆	m^2	31.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
24	011503001009	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足	m^2	78.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011503001010	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合	m^2	146.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	011503008004	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合	m^2	207.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011502008034	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	361.160					
28	011502008035	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	6.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011502008036	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	55.420					
30	011502008037	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	416.070					
31	011502008038	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	196.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011502008039	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	83.210					
33	011502008040	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	90.210					
34	011502008041	A级EPS异形线条 400*	1.基层类型：综合考虑	m	65.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		300mm（截面积约49314mm²）	2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	011502008042	A级EPS异形线条 500*300mm（截面积约79314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：500*300mm（截面积约79314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	4.020					
36	011501001008	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑	户	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	011501001009	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	28.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
38	011701008004	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自	m^2	4261.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001015	安全文明施工费			68044.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2430.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14360.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32696.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18557.67			
2	011707002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003015	非夜间施工照明						
4	011707004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006015	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007015	已完工程及设备保护费						
8	011707008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	103890.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		103890.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	103890.59	
合计			103890.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	40.30					
2	镀锌钢丝网	m^2	206.85					
3	塑料膨胀锚栓 φ8	套	10728.90					
4	聚合物水泥防水砂浆M15	t	6.64					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3800.27					
6	20mm厚针刺毡	m^2	627.69					
7	镀锌型钢	t	3.33					
8	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	379.26					
9	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	211.21					
10	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	68.36					
11	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	94.71					
12	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	6.30					
13	A级EPS异形线条500*300mm（截面积约79314mm^2）	m	4.20					
14	9mm水泥板	m^2	105.27					
15	铝型材表面处理综合	kg	989.80					
16	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	436.91					
17	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	58.17					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	206.85					
19	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	87.36					
20	机械替换锁	把	28.00					
21	智能门锁	把	28.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008043	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	425.120					
2	011209001017	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑	m²	615.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011209001018	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满	m^2	360.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011302002007	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等）	t	1.072					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011302002008	热镀锌型材装饰	1.面层材料品种：热镀锌型材装饰（含型材线条、装饰格栅等），型材表面处理、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、型材新开模费用、	t	0.217					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011209001019	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 6双银Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6双银Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框	m^2	55.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011209001020	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 8双银LOW-E+12Ar+8	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 8双银LOW-E+12Ar+8(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、	m^2	99.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011209001021	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间	m^2	36.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001016	安全文明施工费			48352.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1726.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10204.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23234.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13186.94			
2	011707002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003016	非夜间施工照明						
4	011707004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006016	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007016	已完工程及设备保护费						
8	011707008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001012	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	75013.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		75013.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	75013.80	
合计			75013.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	446.36					
2	万能胶	kg	50.51					
3	铝型材表面处理综合	kg	3920.99					
4	热镀锌型材综合	kg	230.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008004	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	030703013004	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003045	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
4	031002003046	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	168.000					
5	031002003047	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003048	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
		地暖								
7	031001006046	PPR热水管 De32（地暖）	1.名称：PPR热水管 2.介质：水 3.规格：De32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，留槽形式及混凝土、砖墙结构综合考虑 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除	m	177.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031208002008	橡塑保温材料	1.名称:橡塑保温材料 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	0.610					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007024	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017029	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	030704001005	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001031	安全文明施工费			3293.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		695.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1582.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		898.33			
2	031302002030	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003029	非夜间施工增加						
4	031302004030	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005030	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006029	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008030	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5013.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5013.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5013.83	
合计			5013.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口φ150	个	28.28					
2	不锈钢半球形防雨帽φ110	个	56.56					
3	PPR热水管De32（地暖）	m	180.36					
4	PPR热水管管件De32（地暖）	个	191.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003063	弱电金属桥架 150×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：150×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	46.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002033	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.440					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003008	户内多媒体箱（空箱）	1.名称：户内多媒体箱（空箱） 2.规格：满足项目使用，不包含箱内元器件。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
4	030502001007	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013005	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010006	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012015	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012016	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010009	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010010	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017005	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004004	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
13	030502007010	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	929.920					
14	030502007011	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等	m	17.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030502014005	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	60.000					
16	030502009014	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	60.000					
17	030502020006	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	60.000					
18	030411001094	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	312.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001095	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	2737.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030502005021	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1153.360					
21	030502009015	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	112.000					
22	030502019015	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411006043	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	252.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
24	030507008015	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030507008016	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
26	030507008017	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
27	030501013012	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030501013013	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
29	030501012017	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411001096	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40.770					
31	030502005022	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	41.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004125	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	0.880					
33	030502009016	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	6.000					
34	030502019016	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030411006044	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
36	030507006024	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	28.000					
37	030507006025	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030507006026	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
39	030507007012	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030507007013	双门磁力锁	1.名称：双门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
41	030404031006	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
42	030507005009	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030507006027	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
44	030904016012	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
45	030904016013	对讲电源 ~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030904008031	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
47	030411001097	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	1324.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
48	030411001098	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.680					
49	030411001099	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	29.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030502005023	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	961.620					
51	030411004126	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯	m	1333.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004127	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	211.400					
53	030411004128	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	292.650					
54	030502019017	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030411006045	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
56	030411006046	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	84.000					
		分部小计								
		信息发布系统								
57	030411001100	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	18.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030502005024	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18.840					
59	030411006047	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯五方通话系统								
60	030411001101	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.070					
61	030411004129	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	113.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电梯梯控系统								
62	030507006028	电梯网络主控器	1.名称：电梯网络主控器 2.参数：可连接8部电梯,可连接箱外读卡器和授权单元,可实现其下管理的电梯实现群控和调度控制;实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册,记录数据20000条;管制楼层数最多可达72层;通讯方式2路RS485,1路 TCP/IP 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
63	030507006029	台式访客机	1.名称：台式访客机 2.安装形式：详见设计 3.规格参数：主屏采用15.6英寸触摸显示屏,分辨率 1920(H)	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1080(V) ;辅屏采用 11.6 英寸显示屏,分辨率 1366(H)*768(V) ;采用 200 万高清单目摄像头;摄像头角度可调;支持发卡功能;支持人脸活体检测,照片视频有效防假;支持脱机运行,事件记录存储功能;支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式;人脸识别距离50cm~ 80cm;人脸识别速度 0.2s;人证比对时间 1.5s 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030507006030	电梯层控器	1.名称：电梯层控器 2.参数：支持管制时区、管制周计划、权限组设置;上电自动检测设备运行状态,故障时自动释放电梯权限;用于控制厢内楼	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层按键是否有效;断网或者故障时自动释放对电梯的按键控制;通讯方式RS485 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030503002006	梯控网关	1.名称：梯控网关 2.规格、参数：详设计 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
66	030507005010	梯控读卡器(刷卡、二维码)	1.名称:梯控读卡器(刷卡、二维码) 2.参数：通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器;支持可读写功能,具备密钥算法验证功能,可读取卡片内的权限、有效期等信息;通讯方式	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			RS485 ;具备刷卡功能 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030501013014	电源适配器	1.名称:电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
68	030411001102	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	28.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030502005025	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT.6.UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	99.540					
70	030411004130	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	99.540					
71	030502019018	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
72	031302007025	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
73	031301017030	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001032	安全文明施工费			12693.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		453.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2678.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6099.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3461.94			
2	031302002031	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003030	非夜间施工增加						
4	031302004031	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005031	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006030	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008031	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19443.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		19443.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	19443.45	
合计			19443.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	弱电金属桥架150×100mm	m	47.09					
2	24口网络配线架	台	4.00					
3	4口光纤盒	块	1.01					
4	4芯单模光纤	m	17.99					
5	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
6	电气配线RVVP-4×1.0	m	316.06					
7	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
8	电气配线RVV-4×1.5	m	228.31					
9	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	122.70					
10	15U机柜	个	1.00					
11	12口光纤配线架	个	1.00					
12	立柱	台	1.00					
13	可视对讲楼层分配器	台	1.00					
14	梯控网关	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007032	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007033	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.040					
3	031001007034	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007035	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	61.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001007036	衬塑钢管 DN15	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006047	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑	m	571.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006048	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	330.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006049	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	834.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006050	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	423.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006051	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管	m	848.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003006006	减压阀组 DN25	1.名称：减压阀组 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合考虑	组	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003001047	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
13	031003001048	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	031003001049	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
15	031003001050	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031003001051	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	19.000					
17	031003001052	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
18	031003012007	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031003001053	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
20	031003001054	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质	组	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031004014023	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
22	031004014024	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	336.000					
		分部小计								
		污废水系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031001006052	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	287.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001006053	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等	m	182.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001006054	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、	m	5.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001006055	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	51.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001005007	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	86.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001005008	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	10.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031004014025	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统								
30	031001006056	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	206.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031001006057	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、	m	167.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031001006058	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	21.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031004014026	87型雨水斗 DN75	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN75 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
34	031004014027	侧入式雨水斗 DN75	1.名称：侧入式雨水斗	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN75 3.材质：满足设计及招标要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管及其他								
35	031208002009	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	8.650					
36	031002003049	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
37	031002003050	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
38	030817008021	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
39	010102004004	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等	m^3	74.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
40	010103001007	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、	m^3	72.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃	m^3	1.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
42	031302007026	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
43	031301017031	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001033	安全文明施工费			17616.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		629.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3717.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8465.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4804.52			
2	031302002032	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003031	非夜间施工增加						
4	031302004032	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005032	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006031	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008032	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26860.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		26860.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	26860.28	
合计			26860.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	57.38					
2	倒流防止器DN20	个	28.00					
3	不锈钢止回阀DN15	个	28.28					
4	不锈钢截止阀DN15	个	28.28					
5	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	10.40					
6	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	7.06					
7	加厚型PVC-U排水管DN75	m	202.01					
8	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	182.43					
9	阻火圈DN75	个	41.00					
10	加厚型PVC-U排水管DN100	m	158.99					
11	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	193.47					
12	汽油(机械)	L	3.04					
13	焊接钢管DN50	m	0.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010012	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
2	030901010013	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010014	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013006	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002010	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	93.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002011	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	32.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031003003065	闸阀 DN100	1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
8	030601002011	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
9	031003001055	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
10	030905002006	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	21.000					
11	031002003051	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
12	031302007027	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
13	031301017032	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001034	安全文明施工费			3212.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		114.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		678.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1543.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		876.18			
2	031302002033	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003032	非夜间施工增加						
4	031302004033	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005033	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006032	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008033	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4933.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		4933.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4933.40	
合计			4933.4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	闸阀DN100	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003064	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	44.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002034	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	44.440					
3	030411001103	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	603.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001104	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	197.090					
5	030411006048	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	260.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032007	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001010	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003012	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
9	030904003013	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
10	030507014004	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005007	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	29.000					
12	030904006007	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	29.000					
13	030904008032	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
14	030904008033	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008034	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
16	030411004131	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1398.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004132	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	349.510					
18	030411004133	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	697.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004134	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	65.900					
20	030411004135	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	307.480					
21	030411004136	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	192.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003007	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008035	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007007	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	48.000					
25	030411004137	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	128.750					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004005	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008036	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	30.000					
28	030507001006	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	30.000					
29	030411004138	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	353.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004139	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	529.800					
31	030411004140	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	192.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
32	030411004141	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	159.140					
33	030411004142	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	318.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
34	030411004143	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	288.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
35	031301017033	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007028	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001035	安全文明施工费			7477.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		267.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1577.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3592.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2039.22			
2	031302002034	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003033	非夜间施工增加						
4	031302004034	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005034	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006033	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008034	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11367.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		11367.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11367.05	
合计			11367.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	30.00					
2	门磁开关	套	30.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	208.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017165	泛光照明配电箱 16-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 16-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019008	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
3	030404019009	开关电源 450W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/450W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
4	030404019010	开关电源 600W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/600W 过负载保护、过电压保护、过温	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502003009	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
6	030412004047	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板	m	6.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004048	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面	m	19.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	030412004049	LED地埋灯（DA03） 10W	1.名称：LED地埋灯（DA03） 2.型号、规格：10W 3000K IP67 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
9	030412004050	LED线性灯带（DA010） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA010） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	84.140					
10	030412004051	线性洗墙灯（DA11） 12W/m	1.名称：线性洗墙灯（DA11） 2.型号、规格：12W/m 3000K IP65 DC24V	m	48.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	030412004052	线性洗墙灯（DA11a）6W/0.5m	1.名称：线性洗墙灯（DA11a） 2.型号、规格：6W/0.5m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配	m	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	030412004053	线性洗墙灯（DA11b） 4W/0.3m	1.名称：线性洗墙灯（DA11b） 2.型号、规格：4W/0.3m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中	m	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	030412004054	LED射灯（DA17） 12W	1.名称：LED射灯（DA17） 2.型号、规格：12W 3000K IP44 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	套	8.000					
14	030408001092	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	m	69.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030411004144	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm^2	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	178.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030411001105	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	231.090					
17	030411006049	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030411006050	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
19	030408006045	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
20	031302007029	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
21	031301017034	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001036	安全文明施工费			3139.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		112.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		662.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1508.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		856.34			
2	031302002035	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003034	非夜间施工增加						
4	031302004035	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005035	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006034	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008035	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4886.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		4886.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4886.67	
合计			4886.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	LED射灯（DA17）12W	套	8.08					
2	时钟控制器	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017166	配电箱 a-nALc-03	1.名称：配电箱 a-nALc-03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017167	配电箱 a-nALc-12	1.名称：配电箱 a-nALc-12	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017168	配电箱 a-nALal-15	1.名称：配电箱 a-nALal-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017169	配电箱 a-nALE-01	1.名称：配电箱 a-nALE-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017170	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017171	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-13	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-13 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017172	配电箱 a-nAPEfe-16	1.名称：配电箱 a-nAPEfe-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017173	配电箱 a-nAPge-16	1.名称：配电箱 a-nAPge-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011007	预分支电缆转接箱 a-nAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011008	预分支电缆转接箱 a-nAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017174	配电箱 a-nAW-02	1.名称：配电箱 a-nAW-02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017175	配电箱 a-nAW-05	1.名称：配电箱 a-nAW-05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017176	配电箱 a-nAW-08	1.名称：配电箱 a-nAW-08 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017177	配电箱 a-nAW-11	1.名称：配电箱 a-nAW-11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017178	配电箱 a-nAW-14	1.名称：配电箱 a-nAW-14 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017179	配电箱 16-ALs10	1.名称：配电箱 16-ALs10	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017180	配电箱 16-ALs20	1.名称：配电箱 16-ALs20 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017181	配电箱 AL12（空箱）	1.名称：配电箱 AL12 2.型号、规格：详设计 3.空箱 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404017182	T接箱	1.名称：T接箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管网、桥架								
20	030411003065	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、	m	94.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
21	030411003066	消防桥架 100x50mm	1.型号、规格：消防桥架100x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、	m	47.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
22	030409002035	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.750					
23	030411001106	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	49.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001107	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.480					
25	030411001108	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	54.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411001109	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	518.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
27	030411001110	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	707.840					
28	030411001111	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	204.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内精装部分（T2横厅）								
29	030411001112	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	9238.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
30	030411001113	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1698.200					
31	030411006051	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2408.000					
32	030409002036	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线	m	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030409008019	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	56.000					
34	030409008020	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		线缆								
35	030411004145	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2509.950					
36	030411004146	电气配线 WDZ-BYJ-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线	m	555.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030411004147	电气配线 WDZ-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	273.390					
38	030411004148	电气配线 WDZ-BYJ-35mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	1015.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-35mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030411004149	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	15.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030411004150	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	560.830					
41	030408001093	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	87.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030408001094	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关	m	93.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	030408001095	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	332.920					
44	030408001096	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	183.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030408001097	电力电缆 WDZB1-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZB1-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11.870					
46	030408001098	电力电缆 WDZB1N-YJY-3	1.名称：电力电缆	m	31.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×2.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030408001099	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	7.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030408001100	电力电缆 WDZA-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030408001101	电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	92.570					
50	030408001102	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	68.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030411004151	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	030411004152	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
53	030408001103	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	51.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030408001104	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	264.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030408001105	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25.630					
56	030408001106	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4	m	16.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408001107	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	25.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408006046	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030408006047	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
60	030408006048	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
61	030408006049	电力电缆头 五芯 电缆	1.名称：电力电缆头	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤120mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030408006050	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
63	030408006051	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030408006052	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
65	030412001021	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑	套	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030412001022	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
67	030412001023	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030412001024	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
69	030412001025	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030412005028	单管LED壁灯(IP65) 18W	1.名称：单管LED壁灯(IP65) 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030404034015	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
72	030404034016	单联双控开关 10A/220V	1.名称：单联双控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
73	030404035011	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030404035012	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
75	030411006052	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	179.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		智能疏散系统								
76	030412004055	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16.000					
77	030412004056	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030412004057	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
79	030412004058	地下室入口标志灯 1W	1.名称：地下室入口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1W	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	030412004059	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030412005029	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
82	030412005030	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030412005031	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	35.000					
84	030411006053	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	130.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防雷接地								
85	030409002037	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.640					
86	030409002038	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	030409008021	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
88	030409008022	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
89	030409004004	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	76.440					
90	030409003004	避雷引下线	1.名称：避雷引下线	m	663.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	030409005004	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	252.560					
92	030414011006	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
93	030414007007	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
94	031302007030	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
95	031301017035	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001037	安全文明施工费			45600.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1628.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9623.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21911.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12436.44			
2	031302002036	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003035	非夜间施工增加						
4	031302004036	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005036	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006035	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008036	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	70437.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		70437.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	70437.46	
合计			70437.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	95.75					
2	T接箱	个	1.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	m	25.63					
4	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	16.91					
5	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	m	25.52					
6	单联双控开关10A/220V	只	2.04					
7	电气配线WDZ-BYJ-16mm^2	m	300.73					
8	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	605.70					
9	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.15					
10	人体红外感应吸顶灯15W	套	60.60					
11	单管LED壁灯(IP65)18W	套	8.08					
12	航空障碍LED灯	套	4.04					
13	A型疏散照明壁装灯具5W	套	2.02					
14	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004018	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	453.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004019	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	531.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004020	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	151.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004021	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	499.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004022	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004023	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.600					
7	030703013005	住宅屋顶成品风帽 G-	1.名称:住宅屋顶成品风帽	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		FM-5530	2.风帽型号:选用图集16J916-1，G-FM-5530 3.固定方式：综合考虑 4.规格:详设计图纸，预埋件、风帽基座、填塞、防水处理等相关费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010504004018	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单	m^3	1008.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004019	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土	m^3	302.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010504004020	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	372.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010504004021	剪力墙 商品混凝土 C60	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C60 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	29.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
12	010502001009	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m^3	3.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010503002008	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	182.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010505001007	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	1783.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002009	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	22.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010506001007	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^2	434.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
17	010512001013	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	66.060					
18	010515001064	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	4.611					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001065	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	0.498					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001066	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	43.058					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001067	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	206.152					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001068	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢	t	31.202					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	010515001069	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	21.131					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
24	010515001070	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	3.953					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001071	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	0.621					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001072	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	38.915					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001073	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	15.162					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001074	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	54.047					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001075	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	30.005					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010516002006	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	2.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010507001009	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	191.290					
32	010507001010	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	36.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要							
		分部小计								
		金属结构工程								
33	010607005006	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7314.390					
34	010606008006	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安	t	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010606013002	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	3.627					
		分部小计								
		装配式构件								
36	010512001014	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含	m^3	381.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑 9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010514002013	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：	m^2	3073.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 50 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010514002014	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满	m^2	277.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
39	010514002015	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混	m^2	745.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 59 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
40	010802003007	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、	m^2	365.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010807005005	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	13.070					
42	010802001006	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑	m^2	176.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 66 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010807001009	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧	m^2	309.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807001010	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,	m^2	2488.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	010807001011	多腔隔热铝合金乙级防火窗（双玻中空玻璃6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金乙级防火窗，固定窗、平开窗、推拉窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，耐火极限满足设计及验收规范要求，透光率、折射率综合，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合	m^2	161.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		屋面及防水工程								
46	010902003007	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	748.240					
47	010904001007	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用	m^2	2682.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010902001006	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算	m^2	642.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 74 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010902002011	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1341.070					
50	010904002006	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m^2	5448.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
51	010903002012	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅	m^2	12857.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010903002013	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6441.060					
53	010902002012	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物	m^2	1208.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	011101006014	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含分隔缝）	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	72.520					
55	011101001011	屋面 20厚M15厚聚合物	1.防水厚度、材料品种：最薄	m^2	245.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水泥防水砂浆找坡层	20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010902006009	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	9.000					
57	010902006010	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	010903004003	墙面变形缝	1.墙面变形缝：铝合金盖板 2.嵌缝：保温材料、止水带钢板、螺栓等完成变形缝的全部内容综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	193.600					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
59	011001001005	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 120mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：120mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	820.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
60	011001003023	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	16540.900					
61	011001003024	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	103.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	011001003025	保温隔热墙面 A级EPS板 100mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:100mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4.880					
63	011001003026	保温隔热墙面 A级EPS板 200mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:200mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7.320					
64	011001003027	保温隔热墙面 A级EPS板 400mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:	m^2	9.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			400mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	011001002005	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	199.560					
66	011001003028	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱	m^2	14581.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
67	011001003029	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2158.710					
68	011001003030	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合),	m^2	372.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
69	011701001006	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 ：檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11250.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
70	011702002006	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	34.540					
71	011702011011	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m^2	17288.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
72	011702006006	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	1944.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
73	011702014011	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	11445.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
74	011702008002	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	404.950					
75	011702024006	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m^2	434.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	011702014012	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡	m^2	69.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
77	011702011012	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	688.310					
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 91 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	011703001006	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11250.330					
		分部小计								
		超高施工增加								
79	011704001005	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6998.580					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001017	安全文明施工费			1071460.64			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38266.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		226119.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		514857.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		292216.54			
2	011707002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003017	非夜间施工照明						
4	011707004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006017	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007017	已完工程及设备保护费						
8	011707008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001013	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1648422.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1648422.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1648422.36	
合计			1648422.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【建筑工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	70.18					
2	商品混凝土C25	m^3	225.14					
3	细石混凝土增加费	m^3	389.91					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	75332.25					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	63664.70					
6	干混地面砂浆M15	t	2.78					
7	密封胶	kg	143.87					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	19685.43					
9	50mm厚岩棉	m^2	391.23					
10	C25预制混凝土构件	m^3	66.39					
11	成品零星钢构件综合	t	3.63					
12	带帽螺栓综合	kg	28.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006015	楼地面 25mm厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：25厚M20水泥砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	398.090					
2	011101006016	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	89.280					
3	011101006017	楼地面 20mm厚M20水泥	1.基层：硬基及填充材料综合	m^2	194.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆面层	考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011102003002	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费	m^2	105.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106002006	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	64.900					
6	011106004005	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净	m^2	269.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		条）	2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011105003006	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒	m^2	50.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011101001012	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3890.620					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201004029	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	243.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011201004030	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1964.610					
11	011201004031	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	15666.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	011201004032	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19273.980					
13	011201004033	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数	m^2	8502.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011201004034	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2005.230					
15	011407001020	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道	m^2	10507.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001021	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10507.620					
17	011201004035	墙面 20mm厚M15水泥砂浆（加5%防水剂）	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：20mm厚M15预拌砂浆（加5%防水剂） 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	285.740					
18	011001003031	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8	m^2	2314.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。 2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011207001005	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	181.440					
		分部小计								
		天棚工程								
20	011301001003	40mm厚矿物纤维喷涂 天棚	1.顶棚类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.材料型号、等级、厚度：40mm矿物纤维喷涂 密度≥	m^2	27.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120kg/m³ 导热系数≤0.038 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
21	011406001024	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	245.550					
22	011406001025	墙、柱面、天棚满刮腻	1.部位：详设计	m²	4538.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		子	2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011407001022	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2016.300					
24	011406001026	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	969.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011406001027	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	16508.420					
26	011407001023	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑	m^2	181.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011405001005	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1024.170					
28	011406001028	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	285.740					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他装饰工程								
29	011503001011	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考	m^2	260.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	011503001012	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括	m^2	123.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	011503001013	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表	m^2	351.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011503005001	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术	m	265.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
33	011503008005	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	418.500					
34	011502008044	A级EPS矩形线条 20*	1.基层类型：综合考虑	m	81.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		20mm（截面积约400mm²）	2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：20*20mm（截面积约400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	011502008045	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	933.920					
36	011502008046	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计	m	167.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	011502008047	A级EPS异形线条 100*100mm（截面积7500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：100*100mm（截面积7500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	32.400					
38	011502008048	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	453.600					
39	011502008049	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约	m	248.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	011502008050	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	127.900					
41	011501001010	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	011501001011	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	96.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
43	011701008005	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑	m^2	9469.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001018	安全文明施工费			220894.93			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7889.10			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46617.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		106144.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60244.07			
2	011707002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003018	非夜间施工照明						
4	011707004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006018	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007018	已完工程及设备保护费						
8	011707008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	337121.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		337121.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	337121.45	
合计			337121.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【装饰工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	76.39					
2	矿物纤维 密度≥120kg/m³导热系数≤0.038	t	0.14					
3	镀锌钢丝网	m²	2105.46					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	31522.80					
5	聚合物水泥防水砂浆M15	t	24.44					
6	耐碱玻璃纤维网格布	m²	9173.12					
7	20mm厚针刺毡	m²	2429.91					
8	镀锌型钢	t	10.00					
9	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm²）	m	980.60					
10	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m²	426.87					
11	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm²）	m	134.30					
12	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm²）	m	261.24					
13	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm²）	m	176.30					
14	9mm水泥板	m²	199.54					
15	铝型材表面处理综合	kg	2000.43					
16	不锈钢型材	kg	562.73					
17	干混地面砂浆	t	3.86					
18	A级EPS矩形线条20*20mm（截面积约400mm²）	m	85.68					
19	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm²）	m	476.28					
20	A级EPS异形线条100*100mm（截面积7500mm²）	m	34.02					
21	机械替换锁	把	96.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	智能门锁	把	96.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008051	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	1021.100					
2	011502008052	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	61.000					
3	011209001022	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，	m²	722.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001023	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收	m^2	1215.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011302002009	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等），铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑	t	12.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001019	安全文明施工费			90859.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3244.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19174.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43659.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24779.96			
2	011707002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003019	非夜间施工照明						
4	011707004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006019	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007019	已完工程及设备保护费						
8	011707008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001014	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	141092.69		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		141092.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	141092.69	
合计			141092.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【幕墙工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	1072.16					
2	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	64.05					
3	万能胶	kg	170.14					
4	铝型材表面处理综合	kg	13165.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008005	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
2	030703013006	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	192.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003052	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	192.000					
4	031002003053	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	768.000					
5	031002003054	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	480.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003055	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	240.000					
		分部小计								
		地暖								
7	031001006059	PPR热水管 De32（地暖）	1.名称：PPR热水管 2.介质：水 3.规格：De32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，留槽形式及混凝土、砖墙结构综合考虑 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除	m	659.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031208002010	橡塑保温材料	1.名称:橡塑保温材料 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	2.250					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007031	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017036	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	030704001006	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001038	安全文明施工费			11891.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		424.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2509.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5714.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3243.26			
2	031302002037	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003036	非夜间施工增加						
4	031302004037	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005037	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006036	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008037	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18102.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		18102.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	18102.98	
合计			18102.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【暖通工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	96.96					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	193.92					
3	PPR热水管De32（地暖）	m	670.07					
4	PPR热水管管件De32（地暖）	个	712.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003067	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	151.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002039	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	157.100					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003010	户内多媒体箱（空箱）	1.名称：户内多媒体箱（空箱） 2.规格：满足项目使用，不包含箱内元器件。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
4	030502001008	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013006	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
6	030501010007	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012018	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
8	030501012019	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010011	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
10	030502010012	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
11	030502017006	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004005	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	384.000					
13	030502007012	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3633.400					
14	030502007013	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等	m	52.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030502014006	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	196.000					
16	030502009017	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	196.000					
17	030502020007	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	196.000					
18	030411001114	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1176.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001115	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	7533.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030502005026	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3315.310					
21	030502009018	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	864.000					
22	030502019019	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	864.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411006054	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	864.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
24	030507008018	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030507008019	网络红外半球摄像机400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	9.000					
26	030507008020	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
27	030501012020	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030501013015	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
29	030501013016	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411001116	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	133.190					
31	030502005027	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	589.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004153	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2.650					
33	030502009019	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	18.000					
34	030502019020	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030411006055	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
36	030507006031	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	96.000					
37	030507006032	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030507006033	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
39	030507007014	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404031007	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
41	030507005011	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
42	030904016014	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030507006034	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
44	030904016015	对讲电源　~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
45	030904008037	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
46	030411001117	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4966.860					
47	030411001118	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	89.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030411001119	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	63.880					
49	030502005028	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	3618.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004154	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2770.270					
51	030411004155	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5	m	3008.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004156	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1119.310					
53	030502019021	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	99.000					
54	030411006056	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
55	030411006057	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	288.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
56	030411001120	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	54.650					
57	030502005029	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑	m	54.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411006058	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
59	030411001121	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	42.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030411004157	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	302.400					
		分部小计								
		电梯梯控系统								
61	030507006035	电梯网络主控器	1.名称：电梯网络主控器 2.参数：可连接8部电梯,可连接箱外读卡器和授权单元,可实现其下管理的电梯实现群控和	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调度控制;实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册,记录数据20000条;管制楼层数最多可达72层;通讯方式2路RS485,1路 TCP/IP 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030507006036	台式访客机	1.名称：台式访客机 2.安装形式：详见设计 3.规格参数：主屏采用15.6英寸触摸显示屏,分辨率 1920(H)*1080(V) ;辅屏采用 11.6 英寸显示屏,分辨率 1366(H)*768(V) ;采用 200 万高清单目摄像头;摄像头角度可调;支持发卡功能;支持人脸活体检测,照片视频有效防假;支持脱机运行,	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			事件记录存储功能;支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式;人脸识别距离50cm~ 80cm;人脸识别速度 0.2s;人证比对时间 1.5s 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030507006037	电梯层控器	1.名称：电梯层控器 2.参数：支持管制时区、管制周计划、权限组设置;上电自动检测设备运行状态,故障时自动释放电梯权限;用于控制厢内楼层按键是否有效;断网或者故障时自动释放对电梯的按键控制;通讯方式RS485 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
64	030503002007	梯控网关	1.名称：梯控网关 2.规格、参数：详设计 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6.000					
65	030507005012	梯控读卡器(刷卡、二维码)	1.名称:梯控读卡器(刷卡、二维码) 2.参数：通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器;支持可读写功能,具备密钥算法验证功能,可读取卡片内的权限、有效期等信息;通讯方式 RS485 ;具备刷卡功能 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
66	030501013017	电源适配器	1.名称:电源适配器	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030411001122	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	85.680					
68	030502005030	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT.6.UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	298.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030411004158	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	298.620					
70	030502019022	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	6.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	031302007032	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
72	031301017037	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001039	安全文明施工费			42270.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1509.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8920.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20311.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11528.31			
2	031302002038	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003037	非夜间施工增加						
4	031302004038	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005038	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006037	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008038	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	64754.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		64754.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	64754.47	
合计			64754.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【弱电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	9.00					
2	4口光纤盒	块	3.03					
3	4芯单模光纤	m	53.98					
4	门禁电源 DC12V5A	台	3.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	1208.86					
6	对讲电源 ~AC220	台	3.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	3249.67					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	326.59					
9	15U机柜	个	3.00					
10	12口光纤配线架	个	3.00					
11	立柱	台	3.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	3.00					
13	梯控网关	套	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007037	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	194.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007038	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	39.000					
3	031001007039	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
4	031001007040	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	196.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006060	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25	m	2180.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006061	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑	m	336.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006062	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	2267.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006063	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	1149.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006064	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	2029.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031003006007	减压阀组 DN25	1.名称：减压阀组 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合	组	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003001056	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36.000					
12	031003001057	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031003001058	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
14	031003001059	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	031003001060	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
16	031003001061	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031003012008	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
18	031003001062	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
19	031003001063	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀	组	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031004014028	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	192.000					
21	031004014029	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1056.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污废水系统								
22	031001006065	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	607.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001006066	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等	m	597.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001006067	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽	m	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001006068	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	310.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001005009	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑	m	246.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001005010	柔性接口机制排水铸铁管 DN75	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN75 4.连接形式：综合考虑	m	52.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001005011	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑	m	72.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031004014030	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	237.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		雨水系统								
30	031001006069	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管	m	14.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031001006070	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽	m	608.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031001006071	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN50	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接	m	310.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031001006072	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	608.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	031004014031	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031004014032	87型雨水斗 DN75	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN75 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
36	031004014033	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	192.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
37	031208002011	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	23.870					
38	031002003056	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	84.000					
39	031002003057	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等	个	108.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030817008022	刚性防水套管制作安装≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	186.000					
41	010102004005	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内	m^3	258.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010103001008	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借	m^3	253.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、	m^3	5.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
44	031302007033	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
45	031301017038	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001040	安全文明施工费			53751.64			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1919.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11343.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25828.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14659.54			
2	031302002039	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003038	非夜间施工增加						
4	031302004039	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005039	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006038	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008039	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	81866.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		81866.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	81866.38	
合计			81866.38	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	201.26					
2	倒流防止器DN20	个	96.00					
3	不锈钢止回阀DN15	个	96.96					
4	不锈钢截止阀DN15	个	96.96					
5	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	70.86					
6	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	48.11					
7	加厚型PVC-U排水管DN75	m	14.47					
8	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	13.06					
9	阻火圈DN75	个	3.00					
10	加厚型PVC-U排水管DN100	m	577.73					
11	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	703.01					
12	柔性接口机制排水铸铁管（含胶圈）DN75	m	50.06					
13	柔性接口机制排水铸铁管管件（机械接口）DN75	个	35.54					
14	加厚型PVC-U排水管DN50	m	314.23					
15	加厚型PVC-U排水管管件DN50	个	214.25					
16	阻火圈DN50	个	62.00					
17	汽油(机械)	L	10.55					
18	焊接钢管DN50	m	0.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010015	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
2	030901010016	SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65	1.名称：SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x700x1800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑）、消防软管卷盘一套（长30m），手提式灭火器两具 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010017	SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x700x1800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑	套	37.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑）、消防软管卷盘一套（长30m），手提式灭火器两具 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030901010018	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
5	030901013007	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关	具	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	030901002012	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	207.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030901002013	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	74.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031003002026	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
9	030601002012	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030905002007	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试	点	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031002003058	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
12	031301017039	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
13	031302007034	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001041	安全文明施工费			8192.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		292.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1728.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3936.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2234.19			
2	031302002040	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003039	非夜间施工增加						
4	031302004040	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005040	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006039	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008040	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12604.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		12604.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12604.74	
合计			12604.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003068	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	144.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002040	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	144.000					
3	030411001123	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	2127.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001124	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	673.840					
5	030411006059	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	828.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032008	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
7	030904001011	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	201.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003014	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	93.000					
9	030904003015	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48.000					
10	030507014005	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005008	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	93.000					
12	030904006008	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	93.000					
13	030904008038	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48.000					
14	030904008039	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008040	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
16	030411004159	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	4083.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004160	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	904.990					
18	030411004161	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1799.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004162	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	422.520					
20	030411004163	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	575.880					
21	030411004164	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	537.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003008	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	3.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008041	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007008	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	153.000					
25	030411004165	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	549.750					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004006	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008042	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	96.000					
28	030507001007	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	96.000					
29	030411004166	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	512.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004167	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1944.000					
31	030411004168	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	537.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
32	030411004169	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	302.940					
33	030411004170	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	605.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
34	030411004171	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	701.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
35	031301017040	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007035	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001042	安全文明施工费			20354.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		726.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4295.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9780.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5551.23			
2	031302002041	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003040	非夜间施工增加						
4	031302004041	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005041	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006040	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008041	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30976.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		30976.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	30976.11	
合计			30976.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	96.00					
2	门磁开关	套	96.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	580.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017183	泛光照明配电箱 2-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 2-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019011	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
3	030502003011	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
4	030412004060	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K	m	74.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004061	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004062	LED地埋灯（DA03） 10W	1.名称：LED地埋灯（DA03） 2.型号、规格：10W 3000K IP67 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	030408001108	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB2-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	26.540					
8	030411004172	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm^2	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm^2	m	219.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411001125	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	233.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411006060	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
11	030411006061	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
12	030408006053	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007036	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017041	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001043	安全文明施工费			3567.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		127.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		752.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1714.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		973.05			
2	031302002042	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003041	非夜间施工增加						
4	031302004042	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005042	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006041	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008042	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5560.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5560.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5560.76	
合计			5560.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【泛光照明】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017184	配电箱 a-nALc-04	1.名称：配电箱 a-nALc-04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
2	030404017185	配电箱 a-nALc-13	1.名称：配电箱 a-nALc-13	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017186	配电箱 a-nALal-16	1.名称：配电箱 a-nALal-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017187	配电箱 a-nALE-01	1.名称：配电箱 a-nALE-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017188	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-05	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017189	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-14	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-14 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017190	配电箱 a-nAPEfe-16	1.名称：配电箱 a-nAPEfe-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017191	配电箱 a-nAPge-16	1.名称：配电箱 a-nAPge-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011009	预分支电缆转接箱 a-nAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
10	030408011010	预分支电缆转接箱 a-nAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz2	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017192	配电箱 a-nAW-03	1.名称：配电箱 a-nAW-03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017193	配电箱 a-nAW-06	1.名称：配电箱 a-nAW-06 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017194	配电箱 a-nAW-09	1.名称：配电箱 a-nAW-09 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017195	配电箱 a-nAW-12	1.名称：配电箱 a-nAW-12 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017196	配电箱 a-nAW-15	1.名称：配电箱 a-nAW-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
16	030404017197	配电箱 AL12 （空箱）	1.名称：配电箱 AL12	台	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.空箱 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017198	T接箱	1.名称：T接箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
18	030411003069	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	528.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
19	030411003070	消防桥架 100x50mm	1.型号、规格：消防桥架100x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含	m	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030409002041	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	698.210					
21	030411001126	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	52.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030411001127	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411001128	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1718.550					
24	030411001129	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	2082.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030411001130	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	822.840					
		分部小计								
		住宅地上户内精装部分（方厅T2）								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030411001131	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	27970.560					
27	030411001132	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	6285.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030411006062	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7680.000					
29	030409002042	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030409008023	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	192.000					
31	030409008024	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	192.000					
		分部小计								
		线缆								
32	030411004173	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2	m	7019.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030411004174	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1541.200					
34	030411004175	电气配线 WDZ-BYJ-	1.名称：电气配线	m	5142.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-10mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030411004176	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	125.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411004177	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1935.700					
37	030411004178	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030411004179	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030408001109	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	327.780					
40	030408001110	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	350.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030408001111	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关	m	459.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
42	030408001112	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	677.990					
43	030408001113	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	31.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030408001114	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	64.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030408001115	电力电缆 WDZA-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	113.780					
46	030408001116	电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	207.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030408001117	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030408001118	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	159.080					
49	030408001119	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖	m	926.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030408001120	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电	m	76.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030408001121	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电	m	393.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030408001122	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	70.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030408006054	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
54	030408006055	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
55	030408006056	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
56	030408006057	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
57	030408006058	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408006059	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
59	030408006060	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		开关插座灯具								
60	030412001026	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	192.000					
61	030412001027	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其	套	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030412001028	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	21.000					
63	030412001029	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W	套	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030412001030	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030404034017	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
66	030404035013	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	54.000					
67	030404035014	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030411006063	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	479.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
69	030412004063	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030412004064	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	54.000					
71	030412004065	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W	套	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030412004066	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	030412005032	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
74	030412005033	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	99.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030412005034	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	102.000					
76	030411006064	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	411.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防雷接地								
77	030409002043	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	440.020					
78	030409002044	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	182.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	030409008025	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	48.000					
80	030409008026	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
81	030409004005	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	172.990					
82	030409003005	避雷引下线	1.名称：避雷引下线	m	1872.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030409005005	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	622.360					
84	030414011007	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
85	030414007008	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
86	031302007037	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
87	031301017042	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001044	安全文明施工费			133633.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4772.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28201.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64213.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36445.41			
2	031302002043	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003042	非夜间施工增加						
4	031302004043	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005043	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006042	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008043	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	205988.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		205988.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	205988.66	
合计			205988.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【强电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	533.28					
2	T接箱	个	3.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	m	76.88					
4	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	393.28					
5	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	m	70.73					
6	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	2090.56					
7	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.20					
8	人体红外感应吸顶灯15W	套	193.92					
9	航空障碍LED灯	套	8.08					
10	A型疏散照明壁装灯具5W	套	6.06					
11	电梯井道安全灯15W	套	18.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004024	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	153.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004025	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	180.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004026	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	50.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004027	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	169.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004028	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	0.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004029	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.200					
7	030703013007	住宅屋顶成品风帽 G-	1.名称:住宅屋顶成品风帽	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		FM-5530	2.风帽型号:选用图集16J916-1，G-FM-5530 3.固定方式：综合考虑 4.规格:详设计图纸，预埋件、风帽基座、填塞、防水处理等相关费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010504004022	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单	m^3	341.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004023	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土	m^3	102.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010504004024	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	126.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010504004025	剪力墙 商品混凝土 C60	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C60 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	9.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
12	010502001010	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m^3	0.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010503002010	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	64.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010505001008	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	599.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002011	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	7.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010506001008	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^2	144.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
17	010512001015	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	21.980					
18	010515001076	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	1.635					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001077	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	0.181					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
20	010515001078	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	14.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001079	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	69.199					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001080	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ12~Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ12~Φ14，抗震钢	t	10.272					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	010515001081	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	6.385					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
24	010515001082	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	1.355					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001083	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	0.459					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001084	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	17.385					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001085	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	7.339					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001086	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	14.624					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001087	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	1.953					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010516002007	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010507001011	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	77.090					
32	010507001012	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	11.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要							
		分部小计								
		金属结构工程								
33	010607005007	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2438.130					
34	010606008007	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安	t	0.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010606013003	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.209					
		分部小计								
		装配式构件								
36	010512001016	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含	m^3	127.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑 9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010514002016	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：	m^2	1023.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010514002017	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满	m^2	93.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
39	010514002018	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混	m^2	248.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
40	010802003008	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、	m^2	121.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010807005006	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.310					
42	010802001007	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑	m^2	58.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010807001012	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧	m^2	156.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807001013	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,	m^2	829.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 69 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
45	010902003008	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	247.330					
46	010904001008	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范	m^2	871.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010902001007	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求 4.防水等级综合考虑，满足施	m^2	214.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010902002013	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算	m^2	435.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010904002007	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1816.230					
50	010903002014	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m^2	4283.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
51	010903002015	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	2147.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902002014	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	402.880					
53	011101006018	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含分隔缝）	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找	m^2	19.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	011101001013	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	116.340					
55	010902006011	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
56	010902006012	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
57	011001001006	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 120mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：120mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	266.910					
58	011001003032	保温隔热墙面 不燃型复	1.保温隔热面层材料品种:不燃	m^2	5349.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	011001003033	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	34.560					
60	011001003034	保温隔热墙面 A级EPS板 100mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求	m^2	4.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:100mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	011001003035	保温隔热墙面 A级EPS板 200mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:200mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7.320					
62	011001003036	保温隔热墙面 A级EPS板 400mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:400mm 3.粘结材料种类及固定措施:综	m^2	4.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	011001002006	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	66.520					
64	011001003037	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑	m^2	4696.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	011001003038	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑)，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	719.570					
66	011001003039	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚	m^2	124.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
67	011701001007	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3759.070					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	011702002007	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7.960					
69	011702011013	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	5862.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011702006007	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	676.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
71	011702014013	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3857.600					
72	011702008003	现浇混凝土模板安装、	1.支模高度：综合	m^2	134.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 独立反坎、门槛	2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
73	011702024007	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	144.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
74	011702014014	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	34.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
75	011702011014	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	221.800					
		分部小计								
		垂直运输								
76	011703001007	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m	m^2	3759.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
77	011704001006	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2334.860					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001020	安全文明施工费			355551.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12698.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75035.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		170849.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		96968.56			
2	011707002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003020	非夜间施工照明						
4	011707004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006020	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007020	已完工程及设备保护费						
8	011707008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001015	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	546995.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		546995.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	546995.45	
合计			546995.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【建筑工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	23.70					
2	商品混凝土C25	m^3	76.17					
3	细石混凝土增加费	m^3	131.55					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	24371.10					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	20646.36					
6	干混地面砂浆M15	t	0.75					
7	密封胶	kg	38.86					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	6339.87					
9	50mm厚岩棉	m^2	130.41					
10	C25预制混凝土构件	m^3	22.09					
11	成品零星钢构件综合	t	1.21					
12	带帽螺栓综合	kg	9.49					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006019	楼地面 25mm厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：25厚M20水泥砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	132.700					
2	011101006020	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	29.760					
3	011101006021	楼地面 20mm厚M20水泥	1.基层：硬基及填充材料综合	m^2	64.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆面层	考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011102003003	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费	m^2	35.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106002007	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	21.630					
6	011106004006	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净	m^2	89.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		条）	2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011105003007	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒	m^2	16.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011101001014	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1296.870					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201004036	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	89.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011201004037	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	654.870					
11	011201004038	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	5222.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	011201004039	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6421.590					
13	011201004040	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数	m^2	2834.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011201004041	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	668.410					
15	011407001024	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道	m^2	3502.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001025	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3502.540					
17	011201004042	墙面 20mm厚M15水泥砂浆（加5%防水剂）	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：20mm厚M15预拌砂浆（加5%防水剂） 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	77.640					
18	011001003040	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8	m^2	771.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。 2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011207001006	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	60.480					
		分部小计								
		天棚工程								
20	011301001004	40mm厚矿物纤维喷涂 天棚	1.顶棚类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.材料型号、等级、厚度：40mm矿物纤维喷涂 密度≥	m^2	9.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120kg/m³ 导热系数≤0.038 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
21	011406001029	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	116.340					
22	011406001030	墙、柱面、天棚满刮腻	1.部位：详设计	m²	1512.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		子	2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011407001026	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	672.100					
24	011406001031	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	323.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011406001032	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5438.320					
26	011407001027	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑	m^2	60.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011405001006	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	421.960					
28	011406001033	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	77.640					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他装饰工程								
29	011503001014	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考	m^2	86.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	011503001015	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括	m^2	41.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	011503001016	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表	m^2	103.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011503005002	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术	m	88.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
33	011503008006	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	139.500					
34	011502008053	A级EPS矩形线条 20*	1.基层类型：综合考虑	m	81.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		20mm（截面积约400mm²）	2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：20*20mm（截面积约400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	011502008054	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	413.640					
36	011502008055	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计	m	71.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	011502008056	A级EPS异形线条 100*100mm（截面积7500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：100*100mm（截面积7500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	5.400					
38	011502008057	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	156.800					
39	011502008058	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约	m	108.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	011502008059	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	59.460					
41	011501001012	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	011501001013	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	32.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
43	011701008006	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑	m^2	4026.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001021	安全文明施工费			74184.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2649.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15655.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35647.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20232.16			
2	011707002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003021	非夜间施工照明						
4	011707004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006021	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007021	已完工程及设备保护费						
8	011707008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	113205.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		113205.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	113205.13	
合计			113205.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【装饰工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	25.48					
2	矿物纤维 密度≥120kg/m³导热系数≤0.038	t	0.05					
3	镀锌钢丝网	m²	701.82					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	10507.50					
5	聚合物水泥防水砂浆M15	t	8.15					
6	耐碱玻璃纤维网格布	m²	3092.11					
7	20mm厚针刺毡	m²	809.97					
8	镀锌型钢	t	3.16					
9	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm²）	m	434.28					
10	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m²	142.29					
11	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm²）	m	62.48					
12	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm²）	m	113.51					
13	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm²）	m	75.18					
14	9mm水泥板	m²	66.55					
15	铝型材表面处理综合	kg	666.81					
16	不锈钢型材	kg	187.58					
17	干混地面砂浆	t	1.29					
18	A级EPS矩形线条20*20mm（截面积约400mm²）	m	85.68					
19	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm²）	m	164.64					
20	A级EPS异形线条100*100mm（截面积7500mm²）	m	5.67					
21	机械替换锁	把	32.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	智能门锁	把	32.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008060	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	450.760					
2	011502008061	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	36.600					
3	011209001024	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，	m²	281.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001025	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收	m^2	580.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011302002010	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等），铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑	t	4.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001022	安全文明施工费			36618.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1307.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7727.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17595.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9986.80			
2	011707002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003022	非夜间施工照明						
4	011707004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006022	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007022	已完工程及设备保护费						
8	011707008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001016	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	56837.55		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		56837.55		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	56837.55	
合计			56837.55	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【幕墙工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	473.34					
2	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	38.43					
3	万能胶	kg	81.21					
4	铝型材表面处理综合	kg	4388.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008006	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
2	030703013008	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003059	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
4	031002003060	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	256.000					
5	031002003061	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	160.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003062	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	80.000					
		分部小计								
		地暖								
7	031001006073	PPR热水管 De32（地暖）	1.名称：PPR热水管 2.介质：水 3.规格：De32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，留槽形式及混凝土、砖墙结构综合考虑 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除	m	219.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031208002012	橡塑保温材料	1.名称:橡塑保温材料 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	0.750					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007038	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017043	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	030704001007	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001045	安全文明施工费			3963.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		141.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		836.56			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1904.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1081.09			
2	031302002044	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003043	非夜间施工增加						
4	031302004044	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005044	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006043	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008044	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6034.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6034.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6034.33	
合计			6034.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【暖通工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	32.32					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	64.64					
3	PPR热水管De32（地暖）	m	223.36					
4	PPR热水管管件De32（地暖）	个	237.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003071	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	49.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002045	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.710					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003012	户内多媒体箱（空箱）	1.名称：户内多媒体箱（空箱） 2.规格：满足项目使用，不包含箱内元器件。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
4	030502001009	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013007	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010008	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012021	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012022	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010013	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010014	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
11	030502017007	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004006	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
13	030502007014	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1211.130					
14	030502007015	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等	m	17.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030502014007	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	68.000					
16	030502009020	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	68.000					
17	030502020008	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	68.000					
18	030411001133	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	393.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001134	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	2511.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030502005031	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1105.100					
21	030502009021	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	288.000					
22	030502019023	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	288.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411006065	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	288.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
24	030507008021	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030507008022	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
26	030507008023	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
27	030501012023	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030501013018	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
29	030501013019	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411001135	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	41.770					
31	030502005032	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	193.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004180	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2.650					
33	030502009022	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	6.000					
34	030502019024	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030411006066	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
36	030507006038	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	32.000					
37	030507006039	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030507006040	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
39	030507007015	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404031008	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
41	030507005013	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离：3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
42	030904016016	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030507006041	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
44	030904016017	对讲电源　~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
45	030904008043	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
46	030411001136	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1660.290					
47	030411001137	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	33.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030411001138	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	21.290					
49	030502005033	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	1205.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004181	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	831.970					
51	030411004182	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5	m	1003.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004183	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	481.550					
53	030502019025	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	33.000					
54	030411006067	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
55	030411006068	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
56	030411001139	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	19.730					
57	030502005034	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑	m	19.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411006069	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
59	030411001140	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	14.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030411004184	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	113.820					
		分部小计								
		电梯梯控系统								
61	030507006042	电梯网络主控器	1.名称：电梯网络主控器 2.参数：可连接8部电梯,可连接箱外读卡器和授权单元,可实现其下管理的电梯实现群控和	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调度控制;实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册,记录数据20000条;管制楼层数最多可达72层;通讯方式2路RS485,1路 TCP/IP 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030507006043	台式访客机	1.名称：台式访客机 2.安装形式：详见设计 3.规格参数：主屏采用15.6英寸触摸显示屏,分辨率 1920(H)*1080(V) ;辅屏采用 11.6 英寸显示屏,分辨率 1366(H)*768(V) ;采用 200 万高清单目摄像头;摄像头角度可调;支持发卡功能;支持人脸活体检测,照片视频有效防假;支持脱机运行,	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			事件记录存储功能;支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式;人脸识别距离50cm~ 80cm;人脸识别速度 0.2s;人证比对时间 1.5s 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030507006044	电梯层控器	1.名称：电梯层控器 2.参数：支持管制时区、管制周计划、权限组设置;上电自动检测设备运行状态,故障时自动释放电梯权限;用于控制厢内楼层按键是否有效;断网或者故障时自动释放对电梯的按键控制;通讯方式RS485 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
64	030503002008	梯控网关	1.名称：梯控网关 2.规格、参数：详设计 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
65	030507005014	梯控读卡器(刷卡、二维码)	1.名称:梯控读卡器(刷卡、二维码) 2.参数：通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器;支持可读写功能,具备密钥算法验证功能,可读取卡片内的权限、有效期等信息;通讯方式 RS485 ;具备刷卡功能 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
66	030501013020	电源适配器	1.名称:电源适配器	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030411001141	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	28.560					
68	030502005035	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT.6.UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	99.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030411004185	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	99.540					
70	030502019026	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	031302007039	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
72	031301017044	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001046	安全文明施工费			14165.05			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		505.89			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2989.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6806.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3863.20			
2	031302002045	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003044	非夜间施工增加						
4	031302004045	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005045	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006044	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008045	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21700.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		21700.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	21700.90	
合计			21700.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【弱电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	3.00					
2	4口光纤盒	块	1.01					
3	4芯单模光纤	m	17.99					
4	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	520.07					
6	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	1083.29					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	122.93					
9	15U机柜	个	1.00					
10	12口光纤配线架	个	1.00					
11	立柱	台	1.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	1.00					
13	梯控网关	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007041	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007042	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	13.000					
3	031001007043	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管	m	65.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007044	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006074	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25	m	677.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
6	031001006075	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑	m	327.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006076	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	892.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006077	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	352.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006078	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	869.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031003006008	减压阀组 DN25	1.名称：减压阀组 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合	组	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003001064	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
12	031003001065	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031003001066	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
14	031003001067	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	031003001068	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
16	031003001069	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031003001070	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
18	031003001071	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	9.000					
19	031003012009	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031004014034	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
21	031004014035	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	480.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污废水系统								
22	031001006079	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	203.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001006080	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等	m	367.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001006081	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽	m	82.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001006082	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	307.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001005012	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑	m	47.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001005013	柔性接口机制排水铸铁管 DN75	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN75 4.连接形式：综合考虑	m	16.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001005014	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑	m	24.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031004014036	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	81.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		雨水系统								
30	031001006083	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管	m	234.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031001006084	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽	m	6.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031001006085	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN50	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接	m	110.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031004014037	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	031004014038	87型雨水斗 DN75	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN75 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
35	031004014039	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
		分部小计								
		套管及其他								
36	031208002013	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑	m^3	9.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	031002003063	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22.000					
38	031002003064	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34.000					
39	030817008023	刚性防水套管制作安装	1.名称：刚性防水套管	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤DN50	2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	010102004006	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，	m^3	83.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010103001009	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺	m^3	81.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土	m^3	1.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
43	031301017045	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001047	安全文明施工费			20677.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		738.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4363.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9935.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5639.25			
2	031302002046	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003045	非夜间施工增加						
4	031302004046	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005046	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006045	已完工程及设备保护费						
7	031302007040	高层施工增加费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	031302008046	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31535.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		31535.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	31535.70	
合计			31535.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	65.25					
2	倒流防止器DN20	个	32.00					
3	不锈钢止回阀DN15	个	32.32					
4	不锈钢截止阀DN15	个	32.32					
5	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	23.70					
6	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	16.09					
7	加厚型PVC-U排水管DN75	m	6.59					
8	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	5.95					
9	阻火圈DN75	个	1.00					
10	加厚型PVC-U排水管DN100	m	222.54					
11	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	270.79					
12	柔性接口机制排水铸铁管（含胶圈）DN75	m	16.22					
13	柔性接口机制排水铸铁管管件（机械接口）DN75	个	11.51					
14	加厚型PVC-U排水管DN50	m	111.73					
15	加厚型PVC-U排水管管件DN50	个	76.18					
16	阻火圈DN50	个	22.00					
17	汽油(机械)	L	3.39					
18	焊接钢管DN50	m	0.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010019	SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65	1.名称：SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x700x1800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑）、消防软管卷盘一套（长30m），手提式灭火器两具 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
2	030901010020	SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x700x1800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑）、消防软管卷盘一套（长30m），手提式灭火器两具 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010021	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901002014	内外壁热浸镀锌钢管(消	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管	m	98.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火栓管）DN100	2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030901002015	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关	m	27.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	030601002013	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030905002008	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	18.000					
8	031002003065	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007041	高层施工增加费	1.高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031301017046	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001048	安全文明施工费			3039.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		108.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		641.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1460.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		829.05			
2	031302002047	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003046	非夜间施工增加						
4	031302004047	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005047	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006046	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008047	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4674.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		4674.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4674.17	
合计			4674.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003072	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002046	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.000					
3	030411001142	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	572.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001143	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	181.420					
5	030411006070	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	267.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032009	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001012	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003016	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31.000					
9	030904003017	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
10	030507014006	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005009	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	31.000					
12	030904006009	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	31.000					
13	030904008044	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
14	030904008045	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008046	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
16	030411004186	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1434.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004187	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	258.480					
18	030411004188	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	759.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004189	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	46.740					
20	030411004190	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	351.580					
21	030411004191	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	269.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003009	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008047	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007009	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	42.000					
25	030411004192	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	130.250					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004007	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008048	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	32.000					
28	030507001008	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	32.000					
29	030411004193	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	410.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004194	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	648.000					
31	030411004195	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	269.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
32	030411004196	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	180.790					
33	030411004197	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	361.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
34	030411004198	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	313.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
35	031301017047	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007042	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001049	安全文明施工费			6919.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		247.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1460.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3325.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1887.24			
2	031302002048	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003047	非夜间施工增加						
4	031302004048	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005048	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006047	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008048	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10540.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10540.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10540.22	
合计			10540.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	32.00					
2	门磁开关	套	32.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	291.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017199	泛光照明配电箱 3-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 3-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019012	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8.000					
3	030502003013	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
4	030412004067	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K	m	24.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004068	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004069	LED地埋灯（DA03） 10W	1.名称：LED地埋灯（DA03） 2.型号、规格：10W 3000K IP67 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	030408001123	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB2-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.900					
8	030411004199	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm^2	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm^2	m	70.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411001144	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	73.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411006071	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
11	030411006072	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
12	030408006061	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007043	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017048	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001050	安全文明施工费			1493.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		315.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		717.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		407.24			
2	031302002049	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003048	非夜间施工增加						
4	031302004049	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005049	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006048	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008049	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2324.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2324.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2324.47	
合计			2324.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【泛光照明】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017200	配电箱 a-nALc-04	1.名称：配电箱 a-nALc-04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017201	配电箱 a-nALc-13	1.名称：配电箱 a-nALc-13	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017202	配电箱 a-nALal-16	1.名称：配电箱 a-nALal-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017203	配电箱 a-nALE-01	1.名称：配电箱 a-nALE-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017204	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-05	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017205	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-14	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-14 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017206	配电箱 a-nAPEfe-16	1.名称：配电箱 a-nAPEfe-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017207	配电箱 a-nAPge-16	1.名称：配电箱 a-nAPge-16 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011011	预分支电缆转接箱 a-nAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011012	预分支电缆转接箱 a-nAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017208	配电箱 a-nAW-03	1.名称：配电箱 a-nAW-03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017209	配电箱 a-nAW-06	1.名称：配电箱 a-nAW-06 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017210	配电箱 a-nAW-09	1.名称：配电箱 a-nAW-09 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017211	配电箱 a-nAW-12	1.名称：配电箱 a-nAW-12 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017212	配电箱 a-nAW-15	1.名称：配电箱 a-nAW-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017213	配电箱 AL12 （空箱）	1.名称：配电箱 AL12	台	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.空箱 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017214	T接箱	1.名称：T接箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
18	030411003073	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
19	030411003074	消防桥架 100x50mm	1.型号、规格：消防桥架100x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030409002047	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	149.620					
21	030411001145	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	61.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030411001146	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411001147	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	739.980					
24	030411001148	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	889.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030411001149	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	346.110					
		分部小计								
		住宅地上户内精装部分（方厅T2）								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030411001150	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9323.520					
27	030411001151	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	2095.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030411006073	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1920.000					
29	030409002048	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030409008027	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64.000					
31	030409008028	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	64.000					
		分部小计								
		线缆								
32	030411004200	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2	m	2579.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030411004201	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	537.700					
34	030411004202	电气配线 WDZ-BYJ-	1.名称：电气配线	m	1515.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-10mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030411004203	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	30.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411004204	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	629.600					
37	030411004205	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030411004206	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030408001124	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	146.800					
40	030408001125	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	154.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030408001126	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关	m	190.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
42	030408001127	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	305.840					
43	030408001128	电力电缆 WDZB1-YJY-5×10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZB1-YJY-5×10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	8.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030408001129	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	31.880					
45	030408001130	电力电缆 WDZB1N-YJY-5	1.名称：电力电缆	m	8.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×16mm²	2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030408001131	电力电缆 WDZA-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	37.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030408001132	电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	87.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030408001133	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	63.540					
49	030408001134	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	54.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030408001135	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关	m	388.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
51	030408001136	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25.630					
52	030408001137	预制分支电缆 YFD-WDZ-	1.名称：预制分支电缆	m	17.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		YJY-4*150+1*70mm²	2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030408001138	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm²	m	23.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030408006062	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030408006063	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
56	030408006064	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	030408006065	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
58	030408006066	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
59	030408006067	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030408006068	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
61	030412001031	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时	套	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030412001032	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32.000					
63	030412001033	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030412001034	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030412001035	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
66	030404034018	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
67	030404035015	二、三孔安全型插座	1.名称：二、三孔安全型插座	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A/220V	2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030404035016	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
69	030411006074	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	个	179.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		智能疏散系统								
70	030412004070	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17.000					
71	030412004071	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030412004072	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32.000					
73	030412004073	地下室入口标志灯 1W	1.名称：地下室入口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030412005035	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	030412005036	A型疏散照明吸顶灯具5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	33.000					
76	030412005037	A型疏散照明吸顶灯具8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030411006075	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	138.000					
		分部小计								
		防雷接地								
78	030409002049	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	148.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	030409002050	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60.800					
80	030409008029	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
81	030409008030	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
82	030409003006	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	624.000					
83	030409005006	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	207.370					
84	030414011008	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
85	030414007009	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
86	031302007044	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
87	031301017049	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001051	安全文明施工费			42779.30			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1527.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9028.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20556.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11667.08			
2	031302002050	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003049	非夜间施工增加						
4	031302004050	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005050	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006049	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008050	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	65963.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		65963.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	65963.80	
合计			65963.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	96.96					
2	T接箱	个	1.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	m	25.63					
4	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	17.43					
5	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	m	23.58					
6	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	679.97					
7	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.20					
8	人体红外感应吸顶灯15W	套	64.64					
9	航空障碍LED灯	套	4.04					
10	A型疏散照明壁装灯具5W	套	2.02					
11	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004030	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	107.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004031	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	126.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004032	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	32.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004033	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	118.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004034	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	0.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004035	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.200					
7	030703013009	住宅屋顶成品风帽 G-	1.名称:住宅屋顶成品风帽	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		FM-5530	2.风帽型号:选用图集16J916-1，G-FM-5530 3.固定方式：综合考虑 4.规格:详设计图纸，预埋件、风帽基座、填塞、防水处理等相关费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010504004026	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单	m^3	404.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004027	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土	m^3	17.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001011	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标	m^3	0.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010503002012	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单	m^3	42.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010505001009	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等	m^3	418.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010503002013	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，	m^3	4.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010506001009	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^2	102.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010512001017	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	13.820					
16	010515001088	现浇构件钢筋 HPB300	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆	t	1.072					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 29 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		圆钢 直径≤φ6.5	钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010515001089	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	0.154					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
18	010515001090	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	9.824					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001091	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	50.976					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001092	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	8.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001093	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	4.814					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001094	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.837					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001095	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	0.004					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 37 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
24	010515001096	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	9.299					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
25	010515001097	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	4.015					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001098	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢	t	12.407					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 41 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010515001099	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	7.066					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 42 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	010516002008	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.600					
29	010507001013	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	47.610					
30	010507001014	坡道 80mm厚C20混凝土	1.素土夯实	m^2	5.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		坡道	2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
		分部小计								
		金属结构工程								
31	010607005008	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等	m^2	3352.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010606008008	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.600					
33	010606013004	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用	t	0.756					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 45 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		装配式构件								
34	010512001018	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求	m^3	84.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑 9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010514002019	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满	m^2	640.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 49 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 50 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
36	010514002020	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混	m^2	58.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010514002021	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、	m^2	155.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 58 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 59 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
38	010802003009	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价	m^2	82.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010807005007	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色	m^2	9.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 62 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010802001008	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足	m^2	37.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 63 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010807001014	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门	m^2	98.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+6)	连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 65 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010807001015	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格	m^2	518.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 66 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
43	010902003009	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层	m^2	242.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 68 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010904001009	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量	m^2	857.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	010902001008	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	136.480					
46	010902002015	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥	m^2	428.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010904002008	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中	m^2	1157.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010903002016	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3133.640					
49	010903002017	墙面 1.5mm厚JS-Ⅲ型聚	1.基层处理：综合考虑	m^2	1356.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合物水泥防水涂料	2.防水膜品种：JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
50	010902002016	天棚 1.0mm厚JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强	m^2	251.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
51	011101006022	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含分隔缝）	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.580					
52	011101001015	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	106.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 74 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
53	010902006013	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
54	010902006014	成品混凝土水篦箕	1.名称：成品混凝土水篦箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
55	010903004004	墙面变形缝	1.墙面变形缝：铝合金盖板 2.嵌缝：保温材料、止水带钢板、螺栓等完成变形缝的全部内容综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术	m	10.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 75 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
56	011001001007	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 120mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：120mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	261.590					
57	011001003041	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:	m^2	3656.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	011001003042	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	21.600					
59	011001003043	保温隔热墙面 A级EPS板 100mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:100mm 3.粘结材料种类及固定措施:综	m^2	3.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 77 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	011001003044	保温隔热墙面 A级EPS板 200mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:200mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.200					
61	011001003045	保温隔热墙面 A级EPS板 400mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:400mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	011001002007	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	307.840					
63	011001003046	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	3484.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
64	011001003047	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	480.070					
65	011001003048	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	77.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
66	011701001008	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 ：檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2591.970					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
67	011702002008	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	11.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	011702011015	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身	m^2	4284.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
69	011702006008	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑	m^2	461.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 83 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011702014015	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2706.390					
71	011702008004	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清	m^2	89.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
72	011702024008	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	102.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 85 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
73	011702014016	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	255.350					
74	011702011016	现浇混凝土模板安装、	1.支撑高度：超过3.9m，每超	m^2	813.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费	过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
75	011703001008	垂直运输 檐高 ≤40m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤40m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	2591.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
76	011704001007	超高施工增加 檐高 ≤40m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤40m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1169.290					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001023	安全文明施工费			248560.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8877.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		52456.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		119438.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67789.29			
2	011707002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003023	非夜间施工照明						
4	011707004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006023	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007023	已完工程及设备保护费						
8	011707008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001017	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	382339.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		382339.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	382339.48	
合计			382339.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	16.41					
2	商品混凝土C25	m^3	52.61					
3	细石混凝土增加费	m^3	93.48					
4	塑料膨胀锚栓φ8	套	17839.80					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	15003.64					
6	干混地面砂浆M15	t	0.75					
7	密封胶	kg	38.86					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	4703.81					
9	50mm厚岩棉	m^2	81.59					
10	C25预制混凝土构件	m^3	13.89					
11	成品零星钢构件综合	t	0.76					
12	带帽螺栓综合	kg	5.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006023	楼地面 25mm厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：25厚M20水泥砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	85.230					
2	011101006024	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	20.460					
3	011101006025	楼地面 20mm厚M20水泥	1.基层：硬基及填充材料综合	m^2	37.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆面层	考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011102003004	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费	m^2	35.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106002008	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	21.630					
6	011106004007	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净	m^2	52.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		条）	2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011105003008	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒	m^2	16.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011101001016	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	832.400					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201004043	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	38.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011201004044	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	455.320					
11	011201004045	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	3755.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	011201004046	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4705.100					
13	011201004047	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数	m^2	1770.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011201004048	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	418.510					
15	011407001028	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道	m^2	2189.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001029	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2189.080					
17	011201004049	墙面 20mm厚M15水泥砂浆（加5%防水剂）	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：20mm厚M15预拌砂浆（加5%防水剂） 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	77.640					
18	011001003049	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8	m^2	539.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。 2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011207001007	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	37.800					
		分部小计								
		天棚工程								
20	011301001005	40mm厚矿物纤维喷涂 天棚	1.顶棚类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.材料型号、等级、厚度：40mm矿物纤维喷涂 密度≥	m^2	9.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120kg/m³ 导热系数≤0.038 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
21	011406001034	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	106.680					
22	011406001035	墙、柱面、天棚满刮腻	1.部位：详设计	m²	1067.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		子	2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011407001030	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	500.060					
24	011406001036	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	229.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011406001037	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3930.710					
26	011407001031	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑	m^2	37.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011405001007	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	421.960					
28	011406001038	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	77.640					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他装饰工程								
29	011503001017	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考	m^2	62.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	011503001018	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括	m^2	24.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	011503001019	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表	m^2	83.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011503005003	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术	m	63.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
33	011503008007	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	92.420					
34	011502008062	A级EPS矩形线条 20*	1.基层类型：综合考虑	m	54.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		20mm（截面积约400mm²）	2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：20*20mm（截面积约400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	011502008063	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	271.440					
36	011502008064	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计	m	71.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	011502008065	A级EPS异形线条 100*100mm（截面积7500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：100*100mm（截面积7500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	5.400					
38	011502008066	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	97.200					
39	011502008067	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约	m	108.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	011502008068	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	59.470					
41	011501001014	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	011501001015	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	20.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
43	011701008007	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑	m^2	2915.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001024	安全文明施工费			52785.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1885.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11139.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25364.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14396.16			
2	011707002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003024	非夜间施工照明						
4	011707004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006024	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007024	已完工程及设备保护费						
8	011707008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80517.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		80517.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	80517.40	
合计			80517.4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	15.92					
2	矿物纤维 密度≥120kg/m³导热系数≤0.038	t	0.05					
3	镀锌钢丝网	m²	439.43					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	6567.30					
5	聚合物水泥防水砂浆M15	t	5.28					
6	耐碱玻璃纤维网格布	m²	1965.83					
7	20mm厚针刺毡	m²	566.79					
8	镀锌型钢	t	2.35					
9	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm²）	m	284.97					
10	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m²	94.27					
11	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm²）	m	62.48					
12	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm²）	m	113.51					
13	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm²）	m	75.18					
14	9mm水泥板	m²	41.58					
15	铝型材表面处理综合	kg	441.77					
16	不锈钢型材	kg	135.02					
17	干混地面砂浆	t	0.83					
18	A级EPS矩形线条20*20mm（截面积约400mm²）	m	57.12					
19	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm²）	m	102.06					
20	A级EPS异形线条100*100mm（截面积7500mm²）	m	5.67					
21	机械替换锁	把	20.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	智能门锁	把	20.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008069	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	339.390					
2	011502008070	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	23.000					
3	011209001026	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，	m²	285.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001027	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收	m^2	406.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011302002011	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等），铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑	t	2.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001025	安全文明施工费			29212.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1043.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6165.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14037.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7967.14			
2	011707002025	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003025	非夜间施工照明						
4	011707004025	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005025	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006025	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007025	已完工程及设备保护费						
8	011707008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001018	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	45331.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		45331.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	45331.71	
合计			45331.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	356.37					
2	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	24.15					
3	万能胶	kg	56.92					
4	铝型材表面处理综合	kg	3116.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008007	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
2	030703013010	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003066	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
4	031002003067	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	160.000					
5	031002003068	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003069	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	50.000					
		分部小计								
		地暖								
7	031001006086	PPR热水管 De32（地暖）	1.名称：PPR热水管 2.介质：水 3.规格：De32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，留槽形式及混凝土、砖墙结构综合考虑 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除	m	137.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031208002014	橡塑保温材料	1.名称:橡塑保温材料 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	0.470					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007045	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017050	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	030704001008	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001052	安全文明施工费			2475.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		88.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		522.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1189.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		675.03			
2	031302002051	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003050	非夜间施工增加						
4	031302004051	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005051	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006050	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008051	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3767.95		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		3767.95		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	3767.95	
合计			3767.95	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口φ150	个	20.20					
2	不锈钢半球形防雨帽φ110	个	40.40					
3	PPR热水管De32（地暖）	m	139.60					
4	PPR热水管管件De32（地暖）	个	148.53					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003075	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	39.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002051	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40.800					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003014	户内多媒体箱（空箱）	1.名称：户内多媒体箱（空箱） 2.规格：满足项目使用，不包含箱内元器件。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
4	030502001010	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013008	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010009	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012024	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012025	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010015	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010016	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
11	030502017008	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004007	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	80.000					
13	030502007016	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	622.230					
14	030502007017	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等	m	25.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030502014008	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	44.000					
16	030502009023	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	44.000					
17	030502020009	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	44.000					
18	030411001152	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	231.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001153	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	1569.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030502005036	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	690.690					
21	030502009024	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	180.000					
22	030502019027	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	180.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411006076	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	180.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
24	030507008024	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030507008025	网络红外半球摄像机400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
26	030507008026	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
27	030501012026	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030501013021	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
29	030501013022	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411001154	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.380					
31	030502005037	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	167.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004207	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1.240					
33	030502009025	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	6.000					
34	030502019028	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030411006077	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
36	030507006045	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	20.000					
37	030507006046	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030507006047	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
39	030507007016	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404031009	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
41	030507005015	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离：3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
42	030904016018	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030507006048	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
44	030904016019	对讲电源　~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
45	030904008049	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
46	030411001155	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1028.310					
47	030411001156	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	24.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030411001157	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	27.800					
49	030502005038	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	630.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004208	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	586.430					
51	030411004209	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5	m	504.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004210	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	247.840					
53	030502019029	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	21.000					
54	030411006078	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
55	030411006079	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
56	030411001158	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	19.600					
57	030502005039	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑	m	19.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411006080	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
59	030411001159	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	14.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030411004211	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	92.820					
		分部小计								
		电梯梯控系统								
61	030507006049	电梯网络主控器	1.名称：电梯网络主控器 2.参数：可连接8部电梯,可连接箱外读卡器和授权单元,可实现其下管理的电梯实现群控和	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调度控制;实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册,记录数据20000条;管制楼层数最多可达72层;通讯方式2路RS485,1路 TCP/IP 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030507006050	台式访客机	1.名称：台式访客机 2.安装形式：详见设计 3.规格参数：主屏采用15.6英寸触摸显示屏,分辨率 1920(H)*1080(V) ;辅屏采用 11.6 英寸显示屏,分辨率 1366(H)*768(V) ;采用 200 万高清单目摄像头;摄像头角度可调;支持发卡功能;支持人脸活体检测,照片视频有效防假;支持脱机运行,	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			事件记录存储功能;支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式;人脸识别距离50cm~ 80cm;人脸识别速度 0.2s;人证比对时间 1.5s 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030507006051	电梯层控器	1.名称：电梯层控器 2.参数：支持管制时区、管制周计划、权限组设置;上电自动检测设备运行状态,故障时自动释放电梯权限;用于控制厢内楼层按键是否有效;断网或者故障时自动释放对电梯的按键控制;通讯方式RS485 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
64	030503002009	梯控网关	1.名称：梯控网关 2.规格、参数：详设计 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
65	030507005016	梯控读卡器(刷卡、二维码)	1.名称:梯控读卡器(刷卡、二维码) 2.参数：通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器;支持可读写功能,具备密钥算法验证功能,可读取卡片内的权限、有效期等信息;通讯方式 RS485 ;具备刷卡功能 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
66	030501013023	电源适配器	1.名称:电源适配器	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030411001160	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	28.560					
68	030502005040	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT.6.UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	99.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030411004212	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	99.540					
70	030502019030	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	031302007046	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
72	031301017051	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001053	安全文明施工费			10216.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		364.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2156.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4909.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2786.33			
2	031302002052	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003051	非夜间施工增加						
4	031302004052	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005052	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006051	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008052	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15684.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		15684.49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	15684.49	
合计			15684.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	3.00					
2	4口光纤盒	块	1.01					
3	4芯单模光纤	m	25.70					
4	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	267.67					
6	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	544.48					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	100.25					
9	15U机柜	个	1.00					
10	12口光纤配线架	个	1.00					
11	立柱	台	1.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	1.00					
13	梯控网关	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007045	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	21.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007046	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	8.500					
3	031001007047	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	33.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007048	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006087	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25	m	454.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006088	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑	m	70.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006089	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	472.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006090	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	239.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006091	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	422.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031003006009	减压阀组 DN25	1.名称：减压阀组 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合	组	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003001072	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
12	031003001073	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031003001074	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
14	031003001075	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	031003001076	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
16	031003012010	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031003001077	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
18	031003001078	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	2.000					
19	031004014040	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031004014041	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	220.000					
		分部小计								
		污废水系统								
21	031001006092	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接	m	156.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031001006093	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	143.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001006094	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管	m	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	031001006095	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	46.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001005015	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除	m	70.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001005016	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除	m	11.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031004014042	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31.000					
		分部小计								
		雨水系统								
28	031001006096	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100	m	98.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031001006097	PVC-U排水管（雨水）DN75	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综	m	114.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	031001006098	PVC-U排水管（雨水）DN50	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031004014043	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
32	031004014044	87型雨水斗 DN75	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN75 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
33	031004014045	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管及其他								
34	031208002015	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	4.970					
35	031002003070	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	23.000					
36	031002003071	刚性防水套管制作安装	1.名称：刚性防水套管	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN80	2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030817008024	刚性防水套管制作安装≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
38	010102004007	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等	m^3	83.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010103001010	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综	m^3	81.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴	m^3	1.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
41	031302007047	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
42	031301017052	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001054	安全文明施工费			12277.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		438.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2590.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5899.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3348.27			
2	031302002053	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003052	非夜间施工增加						
4	031302004053	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005053	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006052	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008053	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18727.95		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		18727.95		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	18727.95	
合计			18727.95	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	65.25					
2	倒流防止器DN20	个	20.00					
3	不锈钢止回阀DN15	个	20.20					
4	不锈钢截止阀DN15	个	20.20					
5	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	11.62					
6	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	7.89					
7	阻火圈DN75	个	23.00					
8	汽油(机械)	L	3.39					
9	焊接钢管DN50	m	0.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010022	SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x700x1800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑）、消防软管卷盘一套（长30m），手提式灭火器两具 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	12.000					
2	030901010023	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901002016	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	71.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030901002017	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	15.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030601002014	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
6	030905002009	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	13.000					
7	031002003072	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
8	031301017053	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
9	031302007048	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001055	安全文明施工费			2163.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		77.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		456.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1039.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		589.98			
2	031302002054	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003053	非夜间施工增加						
4	031302004054	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005054	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006053	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008054	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3327.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		3327.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	3327.63	
合计			3327.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003076	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002052	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.000					
3	030411001161	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	412.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001162	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	135.650					
5	030411006081	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	191.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032010	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001013	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003018	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
9	030904003019	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
10	030507014007	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005010	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	21.000					
12	030904006010	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	21.000					
13	030904008050	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
14	030904008051	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008052	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
16	030411004213	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1171.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004214	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	194.320					
18	030411004215	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	738.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004216	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	97.850					
20	030411004217	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	528.380					
21	030411004218	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	287.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003010	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008053	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007010	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	36.000					
25	030411004219	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	124.630					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004008	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008054	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	22.000					
28	030507001009	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	22.000					
29	030411004220	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	675.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004221	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	288.000					
31	030411004222	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	287.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
32	030411004223	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	251.190					
33	030411004224	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	502.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
34	030411004225	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	285.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
35	031301017054	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007049	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001056	安全文明施工费			5620.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		200.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1186.25			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2700.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1532.99			
2	031302002055	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003054	非夜间施工增加						
4	031302004055	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005055	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006054	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008055	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8578.88		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		8578.88		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	8578.88	
合计			8578.88	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	22.00					
2	门磁开关	套	22.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	310.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017215	泛光照明配电箱 11-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 11-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019013	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
3	030502003015	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
4	030412004074	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K	m	12.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004075	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	17.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030408001139	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB2-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	3.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030411004226	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm^2	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	43.640					
8	030411001163	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	42.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006082	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
10	030411006083	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
11	030408006069	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
12	031302007050	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
13	031301017055	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001057	安全文明施工费			943.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		199.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		453.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		257.40			
2	031302002056	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003055	非夜间施工增加						
4	031302004056	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005056	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006055	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008056	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1472.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1472.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1472.98	
合计			1472.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017216	配电箱 a-nALc-05	1.名称：配电箱 a-nALc-05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017217	配电箱 a-nALal-11	1.名称：配电箱 a-nALal-11	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017218	配电箱 a-nALE-01	1.名称：配电箱 a-nALE-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017219	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017220	配电箱 a-nAPEfe-11	1.名称：配电箱 a-nAPEfe-11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017221	配电箱 a-nAPge-11	1.名称：配电箱 a-nAPge-11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030408011013	预分支电缆转接箱 a-nAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
8	030404017222	配电箱 a-nAW-03	1.名称：配电箱 a-nAW-03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
9	030404017223	配电箱 a-nAW-06	1.名称：配电箱 a-nAW-06	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404017224	配电箱 a-nAW-09	1.名称：配电箱 a-nAW-09 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017225	配电箱 AL12（空箱）	1.名称：配电箱 AL12 2.型号、规格：详设计 3.空箱 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
12	030411003077	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
13	030411003078	消防桥架 100x50mm	1.型号、规格：消防桥架100x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	34.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
14	030409002053	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	107.540					
15	030411001164	电气配管 SC25	1.名称：电气配管	m	51.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030411001165	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚	m	6.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411001166	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.360					
18	030411001167	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	645.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001168	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	473.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030411001169	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	222.270					
		分部小计								
		住宅地上户内精装部分（方厅T2）								
21	030411001170	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	5827.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030411001171	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	1309.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030411006084	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1600.000					
24	030409002054	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	20.000					
25	030409008031	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计	台	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030409008032	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	56.000					
27	030409008033	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	56.000					
		分部小计								
		线缆								
28	030411004227	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	1591.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004228	电气配线 WDZ-BYJ-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	200.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
30	030411004229	电气配线 WDZ-BYJ-10mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-10mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1251.350					
31	030411004230	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	48.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004231	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	531.430					
33	030411004232	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	90.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030411004233	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	90.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030408001140	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	88.300					
36	030408001141	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	75.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030408001142	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	89.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030408001143	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	121.420					
39	030408001144	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	31.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030408001145	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	64.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030408001146	电力电缆 WDZA-YJY-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.890					
42	030408001147	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2	m	159.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030408001148	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	177.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030408001149	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*70+1*50mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*70+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030408001150	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关	m	5.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
46	030408001151	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	29.210					
47	030408006070	电力电缆头 五芯 电缆	1.名称：电力电缆头	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤10mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030408006071	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
49	030408006072	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030408006073	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
51	030408006074	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	030408006075	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
53	030412001036	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030412001037	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22.000					
55	030412001038	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030412001039	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
57	030412001040	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030412005038	单管LED灯(带蓄电池) 18W	1.名称：单管LED灯(带蓄电池) 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	12.000					
59	030404034019	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030404035017	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
61	030404035018	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030411006085	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	147.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
63	030412004076	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030412004077	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	13.000					
65	030412004078	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030412004079	地下室入口标志灯 1W	1.名称：地下室入口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
67	030412004080	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030412005039	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
69	030412005040	A型疏散照明吸顶灯具	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具	套	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5W	2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030412005041	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030411006086	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	100.000					
		分部小计								
		防雷接地								
72	030409002055	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	137.350					
73	030409002056	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030409008034	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
75	030409008035	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	030409003007	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	37.500					
77	030409005007	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	207.370					
78	030414011009	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
79	030414007010	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
80	031302007051	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
81	031301017056	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001058	安全文明施工费			27631.68			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		986.85			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5831.36			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13277.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7535.91			
2	031302002057	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003056	非夜间施工增加						
4	031302004057	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005057	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006056	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008057	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42614.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		42614.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	42614.57	
合计			42614.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	69.69					
2	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	m	29.21					
3	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*70+1*50mm^2	m	10.25					
4	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	m	5.13					
5	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.20					
6	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	573.94					
7	人体红外感应吸顶灯15W	套	44.44					
8	单管LED灯(带蓄电池)18W	套	12.12					
9	航空障碍LED灯	套	4.04					
10	A型疏散照明壁装灯具5W	套	2.02					
11	电梯井道安全灯15W	套	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004036	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	193.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004037	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	226.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004038	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	59.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004039	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	213.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004040	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	0.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004041	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.200					
7	030703013011	住宅屋顶成品风帽 G-	1.名称:住宅屋顶成品风帽	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		FM-5530	2.风帽型号:选用图集16J916-1，G-FM-5530 3.固定方式：综合考虑 4.规格:详设计图纸，预埋件、风帽基座、填塞、防水处理等相关费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010504004028	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单	m^3	740.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004029	剪力墙 商品混凝土 C60	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土	m^3	35.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土强度等级：C60 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001012	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标	m^3	1.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010503002014	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单	m^3	78.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010505001010	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等	m^3	767.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010503002015	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，	m^3	8.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010506001010	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^2	186.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010512001019	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	24.900					
16	010515001100	现浇构件钢筋 HPB300	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆	t	1.944					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 29 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		圆钢 直径≤φ6.5	钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010515001101	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	0.308					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
18	010515001102	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	17.738					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001103	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	94.418					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 33 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001104	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	16.889					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001105	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	8.852					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001106	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	3.673					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 36 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001107	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	0.007					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
24	010515001108	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	16.547					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001109	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	7.315					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001110	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢	t	22.888					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010515001111	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	14.002					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	010516002009	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.200					
29	010507001015	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	111.170					
30	010507001016	坡道 80mm厚C20混凝土	1.素土夯实	m^2	10.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		坡道	2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
		分部小计								
		金属结构工程								
31	010607005009	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等	m^2	1523.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010606008009	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.200					
33	010606013005	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用	t	1.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 45 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		装配式构件								
34	010512001020	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求	m^3	152.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑 9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 47 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010514002022	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满	m^2	1167.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 48 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 49 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 50 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
36	010514002023	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混	m^2	104.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010514002024	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、	m^2	279.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 58 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 59 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
38	010802003010	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价	m^2	153.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 61 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010807005008	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色	m^2	9.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 62 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010802001009	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足	m^2	68.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 63 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010807001016	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门	m^2	131.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+6)	连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 65 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010807001017	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格	m^2	933.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 66 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 67 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010807001018	多腔隔热铝合金乙级防火窗（双玻中空玻璃6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金乙级防火窗，固定窗、平开窗、推拉窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、	m^2	45.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 68 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，耐火极限满足设计及验收规范要求，透光率、折射率综合，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 69 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
44	010902003010	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋)	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术	m^2	479.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 70 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
45	010904001010	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1755.720					
46	010902001009	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm	m^2	245.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010902002017	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏	m^2	877.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010904002009	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	2082.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
49	010903002018	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5496.070					
50	010903002019	墙面 1.5mm厚JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m^2	2447.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
51	010902002018	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算	m^2	453.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	011101006026	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含分隔缝）	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	47.250					
53	011101001017	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	154.050					
54	010902006015	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子） 2.品种、规格：综合	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 76 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	010902006016	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
56	010903004005	墙面变形缝	1.墙面变形缝：铝合金盖板 2.嵌缝：保温材料、止水带钢板、螺栓等完成变形缝的全部内容综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	10.400					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
57	011001001008	保温隔热屋面 B1级挤塑	1.保温隔热材料品种：B1级挤	m^2	526.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		聚苯板 120mm	塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：120mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	011001003050	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6467.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 78 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	011001003051	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	38.880					
60	011001003052	保温隔热墙面 A级EPS板 100mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:100mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6.900					
61	011001003053	保温隔热墙面 A级EPS板 200mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求	m^2	5.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:200mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	011001002008	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	615.670					
63	011001003054	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm	m^2	6218.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 80 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	011001003055	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	864.340					
65	011001003056	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(	m^2	139.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 81 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密度、导热系数综合)， 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
66	011701001009	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	4690.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 82 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
67	011702002009	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	22.500					
68	011702011017	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清	m^2	7879.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 83 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
69	011702006009	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	853.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011702014017	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑	m^2	4989.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 85 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
71	011702008005	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	161.250					
72	011702024009	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清	m^2	186.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 86 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
73	011702014018	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	510.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 87 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
74	011702011018	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1627.970					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垂直运输								
75	011703001009	垂直运输 檐高 ≤40m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤40m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4690.740					
		分部小计								
		超高施工增加								
76	011704001008	超高施工增加 檐高 ≤40m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤40m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1865.780					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001026	安全文明施工费			449036.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16037.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		94764.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		215770.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		122464.36			
2	011707002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003026	非夜间施工照明						
4	011707004026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005026	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006026	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007026	已完工程及设备保护费						
8	011707008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001019	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	690904.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		690904.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	690904.59	
合计			690904.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	29.54					
2	商品混凝土C25	m^3	94.81					
3	细石混凝土增加费	m^3	170.14					
4	塑料膨胀锚栓φ8	套	31872.60					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	26820.91					
6	干混地面砂浆M15	t	1.82					
7	密封胶	kg	93.74					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8394.98					
9	50mm厚岩棉	m^2	146.90					
10	C25预制混凝土构件	m^3	25.03					
11	成品零星钢构件综合	t	1.36					
12	带帽螺栓综合	kg	10.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006027	楼地面 25mm厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：25厚M20水泥砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	153.410					
2	011101006028	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	37.200					
3	011101006029	楼地面 20mm厚M20水泥	1.基层：硬基及填充材料综合	m^2	64.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆面层	考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011102003005	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费	m^2	70.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106002009	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	43.260					
6	011106004008	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净	m^2	89.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		条）	2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011105003009	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒	m^2	33.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011101001018	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1498.310					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201004050	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	199.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011201004051	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	830.820					
11	011201004052	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	6881.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	011201004053	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8259.150					
13	011201004054	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数	m^2	3186.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011201004055	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	753.720					
15	011407001032	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道	m^2	3940.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001033	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3940.340					
17	011201004056	墙面 20mm厚M15水泥砂浆（加5%防水剂）	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：20mm厚M15预拌砂浆（加5%防水剂） 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	135.520					
18	011001003057	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8	m^2	986.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。 2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011207001008	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	68.040					
		分部小计								
		天棚工程								
20	011301001006	40mm厚矿物纤维喷涂 天棚	1.顶棚类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.材料型号、等级、厚度：40mm矿物纤维喷涂 密度≥	m^2	18.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120kg/m³ 导热系数≤0.038 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
21	011406001039	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	154.050					
22	011406001040	墙、柱面、天棚满刮腻	1.部位：详设计	m²	1955.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		子	2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011407001034	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	922.920					
24	011406001041	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	418.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011406001042	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6856.450					
26	011407001035	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑	m^2	68.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011405001008	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	744.780					
28	011406001043	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	135.520					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他装饰工程								
29	011503001020	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考	m^2	113.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	011503001021	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括	m^2	43.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	011503001022	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表	m^2	137.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011503005004	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术	m	116.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
33	011503008008	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	167.400					
34	011502008071	A级EPS矩形线条 20*	1.基层类型：综合考虑	m	54.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		20mm（截面积约400mm²）	2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：20*20mm（截面积约400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	011502008072	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	380.080					
36	011502008073	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计	m	118.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	011502008074	A级EPS异形线条 100*100mm（截面积7500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：100*100mm（截面积7500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	10.800					
38	011502008075	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	172.800					
39	011502008076	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约	m	175.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	011502008077	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	87.450					
41	011501001016	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	011501001017	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	36.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
43	011701008008	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑	m^2	4479.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001027	安全文明施工费			93766.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3348.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19788.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45056.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25572.77			
2	011707002027	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003027	非夜间施工照明						
4	011707004027	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005027	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006027	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
7	011707007027	已完工程及设备保护费						
8	011707008027	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	143029.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		143029.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	143029.87	
合计			143029.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	28.64					
2	矿物纤维 密度≥120kg/m³导热系数≤0.038	t	0.09					
3	镀锌钢丝网	m²	791.39					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	11820.90					
5	聚合物水泥防水砂浆M15	t	9.52					
6	耐碱玻璃纤维网格布	m²	3500.03					
7	20mm厚针刺毡	m²	1036.25					
8	镀锌型钢	t	4.09					
9	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm²）	m	399.11					
10	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m²	170.75					
11	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm²）	m	91.88					
12	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm²）	m	184.38					
13	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm²）	m	124.95					
14	9mm水泥板	m²	74.80					
15	铝型材表面处理综合	kg	800.17					
16	不锈钢型材	kg	246.60					
17	干混地面砂浆	t	1.49					
18	A级EPS矩形线条20*20mm（截面积约400mm²）	m	57.12					
19	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm²）	m	181.44					
20	A级EPS异形线条100*100mm（截面积7500mm²）	m	11.34					
21	机械替换锁	把	36.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	智能门锁	把	36.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008078	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	518.010					
2	011502008079	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	23.000					
3	011209001028	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，	m²	701.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001029	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收	m^2	449.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011302002012	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等），铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑	t	5.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001028	安全文明施工费			52410.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1871.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11060.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25184.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14293.84			
2	011707002028	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003028	非夜间施工照明						
4	011707004028	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005028	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006028	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007028	已完工程及设备保护费						
8	011707008028	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001020	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	81329.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		81329.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	81329.74	
合计			81329.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	543.90					
2	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	24.15					
3	万能胶	kg	62.97					
4	铝型材表面处理综合	kg	5543.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008008	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36.000					
2	030703013012	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	72.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003073	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	72.000					
4	031002003074	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	288.000					
5	031002003075	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	180.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003076	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	54.000					
		分部小计								
		地暖								
7	031001006099	PPR热水管 De32（地暖）	1.名称：PPR热水管 2.介质：水 3.规格：De32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，留槽形式及混凝土、砖墙结构综合考虑 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除	m	247.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031208002016	橡塑保温材料	1.名称:橡塑保温材料 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	0.840					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007052	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017057	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	030704001009	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001059	安全文明施工费			4340.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		155.01			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		915.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2085.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1183.74			
2	031302002058	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003057	非夜间施工增加						
4	031302004058	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005058	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006057	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008058	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6606.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6606.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6606.58	
合计			6606.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 ф150	个	36.36					
2	不锈钢半球形防雨帽 ф110	个	72.72					
3	PPR热水管De32（地暖）	m	251.28					
4	PPR热水管管件De32（地暖）	个	267.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003079	弱电金属桥架 100×50mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：100×50mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	66.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002057	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	68.730					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003016	户内多媒体箱（空箱）	1.名称：户内多媒体箱（空箱） 2.规格：满足项目使用，不包含箱内元器件。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36.000					
4	030502001011	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013009	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
6	030501010010	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012027	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
8	030501012028	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010017	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
10	030502010018	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
11	030502017009	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004008	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	144.000					
13	030502007018	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1143.660					
14	030502007019	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030502014009	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	76.000					
16	030502009026	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	76.000					
17	030502020010	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	76.000					
18	030411001172	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	463.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001173	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	2825.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030502005041	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1243.240					
21	030502009027	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	144.000					
22	030502019031	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	144.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411006087	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	324.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
24	030507008027	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030507008028	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
26	030507008029	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
27	030501012029	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030501013024	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
29	030501013025	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411001174	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	75.430					
31	030502005042	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	276.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004234	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2.480					
33	030502009028	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	12.000					
34	030502019032	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030411006088	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
36	030507006052	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	36.000					
37	030507006053	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030507006054	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
39	030507007017	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404031010	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
41	030507005017	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离：3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
42	030904016020	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030507006055	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
44	030904016021	对讲电源　~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
45	030904008055	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
46	030411001175	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1885.510					
47	030411001176	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	59.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030411001177	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42.590					
49	030502005043	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	1237.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004235	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1113.570					
51	030411004236	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5	m	1001.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004237	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	452.680					
53	030502019033	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	38.000					
54	030411006089	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
55	030411006090	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	108.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
56	030411001178	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	39.210					
57	030502005044	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑	m	39.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411006091	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
59	030411001179	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	28.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030411004238	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	185.220					
		分部小计								
		电梯梯控系统								
61	030507006056	电梯网络主控器	1.名称：电梯网络主控器 2.参数：可连接8部电梯,可连接箱外读卡器和授权单元,可实现其下管理的电梯实现群控和	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调度控制;实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册,记录数据20000条;管制楼层数最多可达72层;通讯方式2路RS485,1路 TCP/IP 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030507006057	台式访客机	1.名称：台式访客机 2.安装形式：详见设计 3.规格参数：主屏采用15.6英寸触摸显示屏,分辨率 1920(H)*1080(V) ;辅屏采用 11.6 英寸显示屏,分辨率 1366(H)*768(V) ;采用 200 万高清单目摄像头;摄像头角度可调;支持发卡功能;支持人脸活体检测,照片视频有效防假;支持脱机运行,	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			事件记录存储功能;支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式;人脸识别距离50cm~ 80cm;人脸识别速度 0.2s;人证比对时间 1.5s 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030507006058	电梯层控器	1.名称：电梯层控器 2.参数：支持管制时区、管制周计划、权限组设置;上电自动检测设备运行状态,故障时自动释放电梯权限;用于控制厢内楼层按键是否有效;断网或者故障时自动释放对电梯的按键控制;通讯方式RS485 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
64	030503002010	梯控网关	1.名称：梯控网关 2.规格、参数：详设计 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4.000					
65	030507005018	梯控读卡器(刷卡、二维码)	1.名称:梯控读卡器(刷卡、二维码) 2.参数：通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器;支持可读写功能,具备密钥算法验证功能,可读取卡片内的权限、有效期等信息;通讯方式 RS485 ;具备刷卡功能 3.安装形式:综合考虑 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
66	030501013026	电源适配器	1.名称:电源适配器	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030411001180	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	57.120					
68	030502005045	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT.6.UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包	m	199.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030411004239	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	199.080					
70	030502019034	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	031302007053	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
72	031301017058	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001060	安全文明施工费			18849.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		673.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3978.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9057.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5140.90			
2	031302002059	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003058	非夜间施工增加						
4	031302004059	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005059	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006058	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008059	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	28956.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		28956.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	28956.76	
合计			28956.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	6.00					
2	4口光纤盒	块	2.02					
3	4芯单模光纤	m	51.41					
4	门禁电源 DC12V5A	台	2.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	488.89					
6	对讲电源 ~AC220	台	2.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	1081.92					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	200.04					
9	15U机柜	个	2.00					
10	12口光纤配线架	个	2.00					
11	立柱	台	2.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	2.00					
13	弱电金属桥架100×50mm	m	66.81					
14	梯控网关	套	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007049	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	43.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007050	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	39.150					
3	031001007051	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
4	031001007052	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	36.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001007053	衬塑钢管 DN15	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	6.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006100	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑	m	408.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006101	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	53.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006102	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	425.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006103	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	215.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006104	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管	m	380.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003006010	减压阀组 DN25	1.名称：减压阀组 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合考虑	组	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003001079	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
13	031003001080	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	031003001081	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
15	031003001082	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031003001083	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
17	031003012011	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
18	031003001084	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031003001085	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	4.000					
20	031004014046	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031004014047	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	198.000					
		分部小计								
		污废水系统								
22	031001006105	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	276.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001006106	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100	m	259.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001006107	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综	m	3.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	031001006108	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	114.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001005017	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求	m	150.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001005018	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求	m	24.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031004014048	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	74.000					
		分部小计								
		雨水系统								
29	031001006109	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	186.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031001006110	PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管	m	311.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031001006111	PVC-U排水管（雨水）DN50	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内	m	170.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
32	031004014049	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
33	031004014050	87型雨水斗 DN75	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN75 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
34	031004014051	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	108.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管及其他								
35	031208002017	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	4.480					
36	031002003077	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
37	031002003078	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65	个	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030817008025	刚性防水套管制作安装≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	58.000					
39	010102004008	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑	m^3	83.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010103001011	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑	m^3	81.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合	m^3	1.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
42	031302007054	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
43	031301017059	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001061	安全文明施工费			16873.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		602.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3560.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8107.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4601.78			
2	031302002060	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003059	非夜间施工增加						
4	031302004060	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005060	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006059	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008060	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	25733.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		25733.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	25733.13	
合计			25733.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	65.25					
2	倒流防止器DN20	个	18.00					
3	不锈钢止回阀DN15	个	18.18					
4	不锈钢截止阀DN15	个	18.18					
5	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	23.82					
6	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	16.18					
7	阻火圈DN75	个	62.00					
8	汽油(机械)	L	3.39					
9	焊接钢管DN50	m	0.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010024	SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG18E65Z-J型组合式消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x700x1800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑）、消防软管卷盘一套（长30m），手提式灭火器两具 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	21.000					
2	030901010025	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010026	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013008	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002018	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	97.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002019	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	27.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030601002015	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	031003002027	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030905002010	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	23.000					
10	031002003079	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
11	031301017060	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031302007055	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001062	安全文明施工费			3604.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		128.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		760.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1732.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		983.18			
2	031302002061	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003060	非夜间施工增加						
4	031302004061	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005061	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006060	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008061	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5548.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		5548.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5548.27	
合计			5548.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003080	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	66.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002058	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	66.000					
3	030411001181	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	791.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001182	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	251.040					
5	030411006092	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	348.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032011	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
7	030904001014	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	86.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003020	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	38.000					
9	030904003021	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
10	030507014008	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005011	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	38.000					
12	030904006011	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	38.000					
13	030904008056	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
14	030904008057	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008058	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
16	030411004240	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1889.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004241	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	370.720					
18	030411004242	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1123.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004243	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	178.300					
20	030411004244	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	787.340					
21	030411004245	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	428.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003011	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	2.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008059	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007011	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	66.000					
25	030411004246	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	242.600					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004009	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008060	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	40.000					
28	030507001010	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	40.000					
29	030411004247	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	631.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004248	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	468.000					
31	030411004249	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	428.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
32	030411004250	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	367.670					
33	030411004251	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	735.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
34	030411004252	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	435.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
35	031301017061	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007056	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001063	安全文明施工费			9717.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		347.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2050.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4669.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2650.32			
2	031302002062	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003061	非夜间施工增加						
4	031302004062	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005062	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006061	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008062	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14817.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		14817.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	14817.63	
合计			14817.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	40.00					
2	门磁开关	套	40.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	463.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017226	泛光照明配电箱 12-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 12-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017227	泛光照明配电箱 12-nALfg-02	1.名称：泛光照明配电箱 12-nALfg-02 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
3	030404019014	开关电源 350W	1.名称：开关电源	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030502003017	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
5	030412004081	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K IP65 DC24V	m	74.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004082	LED线性灯带（DA02）6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具	m	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	030408001152	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB2-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	6.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411004253	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm²	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	87.990					
9	030411001183	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	85.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411006093	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
11	030411006094	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
12	030408006076	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm²	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007057	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017062	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001064	安全文明施工费			2353.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		84.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		496.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1131.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		641.93			
2	031302002063	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003062	非夜间施工增加						
4	031302004063	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005063	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006062	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008063	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3670.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3670.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	3670.96	
合计			3670.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017228	配电箱 a-nALc-05	1.名称：配电箱 a-nALc-05 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
2	030404017229	配电箱 a-nALal-10	1.名称：配电箱 a-nALal-10	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017230	配电箱 a-nALE-01	1.名称：配电箱 a-nALE-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017231	集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 a-nEPD-04 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017232	配电箱 a-nAPEfe-10	1.名称：配电箱 a-nAPEfe-10 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017233	配电箱 a-nAPge-10	1.名称：配电箱 a-nAPge-10 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030408011014	预分支电缆转接箱 a-nAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱 a-nAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
8	030404017234	配电箱 a-nAW-03	1.名称：配电箱 a-nAW-03 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
9	030404017235	配电箱 a-nAW-06	1.名称：配电箱 a-nAW-06	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404017236	配电箱 a-nAW-09	1.名称：配电箱 a-nAW-09 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017237	配电箱 AL12（空箱）	1.名称：配电箱 AL12 2.型号、规格：详设计 3.空箱 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
12	030411003081	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	126.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
13	030411003082	消防桥架 100x50mm	1.型号、规格：消防桥架100x50mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
14	030409002059	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	196.380					
15	030411001184	电气配管 SC40	1.名称：电气配管	m	21.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：SC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030411001185	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚	m	5.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411001186	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	765.760					
18	030411001187	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	886.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001188	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	313.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内精装部分（T2）								
20	030411001189	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10488.960					
21	030411001190	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	2356.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030411006095	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2880.000					
23	030409002060	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑	m	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030409008036	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	72.000					
25	030409008037	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	72.000					
		分部小计								
		线缆								
26	030411004254	电气配线 WDZ-BYJ-	1.名称：电气配线	m	3197.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2.5mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030411004255	电气配线 WDZ-BYJ-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	595.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030411004256	电气配线 WDZ-BYJ-10mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-10mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2051.200					
29	030411004257	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm^2	m	30.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004258	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	831.430					
31	030411004259	电气配线 WDZB1-BYJ-	1.名称：电气配线	m	90.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004260	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	90.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030408001153	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	294.870					
34	030408001154	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*	m	274.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030408001155	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	296.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030408001156	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	492.530					
37	030408001157	电力电缆 WDZB1-YJY-5	1.名称：电力电缆	m	23.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×10mm²	2.型号、规格： WDZB1-YJY-5×10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030408001158	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	11.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030408001159	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6.910					
40	030408001160	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*50mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*50mm²	m	123.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030408001161	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	19.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030408001162	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	591.510					
43	030408001163	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*70+1*50mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4	m	30.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*70+1*50mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030408001164	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	58.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030408006077	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030408006078	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
47	030408006079	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
48	030408006080	电力电缆头 五芯 电缆	1.名称：电力电缆头	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤240mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030408006081	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
50	030408006082	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		开关插座灯具								
51	030412001041	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	80.000					
52	030412001042	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030412001043	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030412001044	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
55	030412001045	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
56	030412005042	单管LED灯 18W	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：1*18W AC220V 1800lm 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	24.000					
57	030404034020	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	030404035019	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
59	030404035020	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
60	030411006096	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	272.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		智能疏散系统								
61	030412004083	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22.000					
62	030412004084	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030412004085	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	030412004086	地下室入口标志灯 1W	1.名称：地下室入口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
65	030412004087	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030412005043	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
67	030412005044	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030412005045	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	46.000					
69	030411006097	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	个	184.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		防雷接地								
70	030409002061	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	257.460					
71	030409002062	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030409008038	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
73	030409008039	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
74	030409003008	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	756.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	030409005008	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	436.670					
76	030414011010	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
77	030414007011	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
78	031302007058	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
79	031301017063	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001065	安全文明施工费			53953.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1926.91			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11386.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25925.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14714.60			
2	031302002064	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003063	非夜间施工增加						
4	031302004064	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005064	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006063	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008064	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	83288.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		83288.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	83288.90	
合计			83288.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	127.26					
2	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95mm^2	m	58.42					
3	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*70+1*50mm^2	m	30.76					
4	单管LED灯18W	套	24.24					
5	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	897.94					
6	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	11.49					
7	人体红外感应吸顶灯15W	套	80.80					
8	航空障碍LED灯	套	4.04					
9	A型疏散照明壁装灯具5W	套	4.04					
10	电梯井道安全灯15W	套	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004042	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	66.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004043	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	218.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004044	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	180.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004045	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	554.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004046	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004047	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.980					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501006003	设备基础 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中	m^3	1.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010501006004	设备基础 商品混凝土C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用	m^3	1.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均综合考虑在投标报价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004030	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	528.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010504004031	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	102.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
11	010504004032	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	206.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	010502001013	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	23.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001014	柱 商品混凝土 C40	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	4.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010502001015	柱 商品混凝土 C50	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50	m^3	8.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002016	矩形梁 商品混凝土 C35	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	443.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010505001011	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	347.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010503002017	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	0.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010507007009	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	0.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010506001011	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因	m^2	148.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010512001021	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混	m^3	58.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001112	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	4.163					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001113	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.236					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001114	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	4.647					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
24	010515001115	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	121.556					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001116	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	18.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001117	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗	t	8.167					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 42 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010515001118	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	5.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	010515001119	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.041					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001120	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	23.392					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001121	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	12.032					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001122	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	18.745					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001123	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	2.939					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010516002010	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.030					
34	010507001017	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm	m^2	106.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
35	010507001018	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	5.950					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
36	010607005010	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3568.140					
37	010606008010	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术	t	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
38	010606013006	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.716					
		分部小计								
		装配式构件								
39	010512001022	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在	m^3	202.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010514002025	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合	m^2	920.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010514002026	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	369.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010514002027	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，	m^2	274.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		门窗工程								
43	010802003011	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价	m^2	128.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807005009	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.540					
45	010807005010	空调百叶	1.部位：空调百叶 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯	m^2	145.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，并满足设计要求 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网、预埋件等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010802001010	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010802001011	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考	m^2	133.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+12Ar+6)	虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010807001019	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启	m^2	259.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010807001020	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援	m^2	1385.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗口标识及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
50	010902003011	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	353.920					
51	010904001011	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	m^2	1399.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902001010	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求	m^2	314.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902002019	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	699.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010904002010	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2691.360					
55	010903002020	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m^2	8310.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010903002021	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅	m^2	3252.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010902002020	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	681.120					
58	011101006030	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄	m^2	59.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分隔缝）	20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	011101006031	屋面 25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层	1.厚度:25mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层,1%坡向排水设施。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	167.200					
60	011101001019	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	91.960					
61	010902006017	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010902006018	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
63	011001001009	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：	m^2	413.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	011001003058	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7330.350					
65	011001003059	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:	m^2	62.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	011001003060	保温隔热墙面 A级EPS板 50mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10.900					
67	011001003061	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考	m^2	6546.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	011001003062	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	783.730					
69	011003001003	8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫	1.8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 2.固定方式：综合 3.沿墙增加竖向隔声片综合考	m^2	3880.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011001003063	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	134.380					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
71	011701001010	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	5937.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
72	011702001004	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1.基础类型：设备基础 2.模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	6.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
73	011702002010	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	542.750					
74	011702011019	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	8307.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
75	011702006010	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	4356.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	011702014019	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2699.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011702008006	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2.300					
78	011702025006	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
79	011702024010	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	148.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
80	011703001010	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5937.900					
		分部小计								
		超高施工增加								
81	011704001009	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3788.810					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001029	安全文明施工费			544552.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19448.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		114921.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		261668.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		148514.30			
2	011707002029	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003029	非夜间施工照明						
4	011707004029	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005029	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006029	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007029	已完工程及设备保护费						
8	011707008029	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001021	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	837657.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		837657.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	837657.17	
合计			837657.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【建筑工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	68.60					
2	商品混凝土C25	m^3	155.74					
3	细石混凝土增加费	m^3	229.74					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	32986.35					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	27497.75					
6	干混地面砂浆M15	t	2.30					
7	密封胶	kg	118.91					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8837.91					
9	成品零星钢构件综合	t	0.72					
10	带帽螺栓综合	kg	5.62					
11	50mm厚岩棉	m^2	141.12					
12	C25预制混凝土构件	m^3	59.08					
13	铝型材表面处理综合	kg	653.63					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006032	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	34.720					
2	011101006033	楼地面 20mm厚M20水泥砂浆面层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	44.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	011102003006	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.990					
4	011106002010	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色	m^2	37.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106004009	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑条）	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	111.700					
6	011105003010	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合	m^2	9.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011101001020	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	2691.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
8	011106004010	楼地面 45mm石膏基自流平砂浆	1.面层、找坡层厚度、砂浆配合比：45mm厚石膏基自流平砂浆(抗压强度≥20MPa) 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3880.800					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201004057	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	57.110					
10	011201004058	墙面 15mm厚M15水泥砂	1.墙体类型：综合	m^2	377.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	011201004059	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4278.720					
12	011201004060	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综	m^2	8310.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	011201004061	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	7841.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011201004062	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	614.880					
15	011407001036	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10026.830					
16	011407001037	3mm厚ALC专用界面剂拉	1.基层类型：综合	m^2	10026.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		毛	2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011207001009	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.200					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
18	011406001044	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	91.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011406001045	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	16930.930					
20	011407001038	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	657.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	011406001046	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	456.120					
22	011406001047	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7364.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011407001039	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.200					
24	011405001009	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	442.410					
25	011406001048	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用	m^2	61.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
26	011503001023	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示	m^2	80.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011503001024	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方	m^2	456.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	011503001025	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑	m^2	165.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	011503005005	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、	m	2.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	011503008009	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑	m^2	91.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	011502008080	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	834.360					
32	011502008081	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	95.170					
33	011502008082	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²）	m	30.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	011502008083	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	529.580					
35	011502008084	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积4900mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积4900mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	75.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	011502008085	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	181.360					
37	011502008086	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	96.290					
38	011502008087	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	109.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	011502008088	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	73.130					
40	011501001018	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	64.000					
41	011501001019	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑	户	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
42	011701008009	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综	m^2	5623.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001030	安全文明施工费			136567.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4877.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28821.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65623.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37245.77			
2	011707002030	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003030	非夜间施工照明						
4	011707004030	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005030	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006030	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007030	已完工程及设备保护费						
8	011707008030	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	208251.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		208251.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	208251.37	
合计			208251.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【装饰工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	65.36					
2	镀锌钢丝网	m^2	645.65					
3	塑料膨胀锚栓φ8	套	25368.90					
4	聚合物水泥防水砂浆M15	t	15.87					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8325.47					
6	镀锌型钢	t	6.33					
7	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	876.12					
8	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	93.64					
9	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	76.76					
10	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	114.87					
11	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	99.96					
12	9mm水泥板	m^2	170.72					
13	铝型材表面处理综合	kg	438.80					
14	不锈钢型材	kg	5.24					
15	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	556.08					
16	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	31.92					
17	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	190.47					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积4900mm^2）	m	79.49					
19	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	101.12					
20	机械替换锁	把	64.00					
21	智能门锁	把	64.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008089	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	57.230					
2	011502008090	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	479.090					
3	011209001030	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，	m²	682.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001031	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收	m^2	543.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011209001032	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综	m^2	29.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010802001012	地弹门 钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8	1.地弹门尺寸:综合 2.玻璃材料品种、规格、颜色:钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8，颜色、透光率、折射率综合考虑 3.门框材质:铝合金门边框、门压线、专用铝材等，表面处理方式综合 4.连接件、固定件材料种类、规格:规格综合；铝合金连接角码、钢内衬、不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等综合，表面处理方式综合 5.拉手:门拉手（拉手类型、材质等综合考虑），具体样式需	m^2	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场选样确定后实施 6.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、门锁及大门拉手（不锈钢奢石拉手等综合）包括在综合单价中等五金配件、门轴系统、地弹簧、玻璃打孔、磨边费、毛条等与之相配套的其他费用等 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001031	安全文明施工费			45086.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1610.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9515.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21664.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12296.33			
2	011707002031	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003031	非夜间施工照明						
4	011707004031	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005031	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006031	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007031	已完工程及设备保护费						
8	011707008031	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001022	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	69873.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		69873.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	69873.47	
合计			69873.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【幕墙工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	60.06					
2	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	503.06					
3	万能胶	kg	76.12					
4	铝型材表面处理综合	kg	584.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008009	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
2	030703013013	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003080	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
4	031002003081	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	416.000					
5	031002003082	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	448.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003083	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
7	031002003084	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
8	031302007059	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
9	031301017064	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
10	030704001010	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001066	安全文明施工费			7125.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		254.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1503.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3423.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1943.31			
2	031302002065	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003064	非夜间施工增加						
4	031302004065	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005065	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006064	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008065	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10851.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10851.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10851.06	
合计			10851.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【暖通工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	64.64					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	129.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003083	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002063	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.370					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003018	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足项目使用，弱电箱及箱内元器件、插板。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
4	030502001012	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013010	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010011	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012030	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012031	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010019	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010020	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017010	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004009	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	160.000					
13	030502004010	电话插座	1.名称：电话插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
14	030502012004	单口数据插座	1.名称：单口数据插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	192.000					
15	030502004011	电视插座（带防溅盒）	1.名称：电视插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030502012005	单口数据插座（带防溅盒）	1.名称：单口数据插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
17	030502007020	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：单芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.500					
18	030502007021	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆	m	4657.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030502007022	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.640					
20	030502014010	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	196.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030502009029	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	196.000					
22	030502020011	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	196.000					
23	030411001191	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	948.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001192	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6701.860					
25	030502005046	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识	m	6701.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030502009030	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	608.000					
27	030502019035	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	608.000					
28	030411006098	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	608.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030507008030	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030507008031	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030507008032	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
32	030501012032	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	030501013027	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
34	030501013028	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
35	030411001193	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	46.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030502005047	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.950					
37	030411004261	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线	m	0.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030502009031	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	7.000					
39	030502019036	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	7.000					
40	030411006099	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
41	030507006059	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64.000					
42	030507006060	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式 3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	030507006061	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
44	030507001011	紧急呼救按钮	1.名称：紧急呼救按钮 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
45	030507007018	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030404031011	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
47	030507005019	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
48	030904016022	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030507006062	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
50	030904016023	对讲电源　~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
51	030904008061	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	030411001194	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3561.630					
53	030411001195	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	139.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030411001196	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.930					
55	030502005048	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	2601.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030411004262	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3869.780					
57	030411004263	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5	m	642.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411004264	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	694.180					
59	030502019037	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	66.000					
60	030411006100	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
61	030411006101	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
62	030411001197	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.920					
63	030502005049	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑	m	23.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030411006102	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
65	030411001198	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	14.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030411004265	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	201.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
67	031302007060	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
68	031301017065	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001067	安全文明施工费			28005.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1000.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5910.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13457.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7637.78			
2	031302002066	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003065	非夜间施工增加						
4	031302004066	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005066	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006065	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008066	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42726.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		42726.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	42726.31	
合计			42726.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【弱电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	4.00					
2	4口光纤盒	块	1.01					
3	4芯单模光纤	m	17.99					
4	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	749.71					
6	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	693.84					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	217.73					
9	15U机柜	个	1.00					
10	12口光纤配线架	个	1.00					
11	立柱	台	2.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007054	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007055	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	57.420					
3	031001007056	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管	m	13.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007057	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	188.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006112	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25	m	1457.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006113	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑	m	531.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006114	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	1593.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006115	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	718.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006116	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	2095.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031003006011	减压阀组 DN40	1.名称：减压阀组 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合	组	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003001086	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
12	031003001087	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031003001088	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
14	031003001089	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	031003001090	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
16	031003012012	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031003001091	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
18	031003001092	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
19	031004014052	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求	个	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031004014053	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	704.000					
		分部小计								
		污废水系统								
21	031001006117	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接	m	404.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031001006118	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	576.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001006119	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管	m	52.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	031001005019	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关	m	236.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
25	031001005020	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关	m	17.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
26	031004014054	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
		分部小计								
		雨水系统								
27	031001006120	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	114.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001006121	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	264.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031001006122	加厚型PVC-U排水管（雨	1.名称：加厚型PVC-U排水管（	m	25.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水） DN50	雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031004014055	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
31	031004014056	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
		套管及其他								
32	031208002018	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑	m^3	11.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002003085	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	43.000					
34	031002003086	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34.000					
35	030817008026	刚性防水套管制作安装	1.名称：刚性防水套管	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤DN50	2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	010102004009	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，	m^3	162.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010103001012	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺	m^3	159.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土	m^3	3.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
39	031302007061	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
40	031301017066	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001068	安全文明施工费			32920.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1175.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6947.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15819.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8978.45			
2	031302002067	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003066	非夜间施工增加						
4	031302004067	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005067	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006066	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008067	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50165.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		50165.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	50165.06	
合计			50165.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	截止阀DN40	个	111.10					
2	柴油(机械)	L	126.47					
3	膜片减压阀DN40	个	15.00					
4	Y型过滤器DN40	个	15.00					
5	不锈钢软接头DN40	个	15.15					
6	倒流防止器DN20	个	64.00					
7	不锈钢止回阀DN15	个	64.64					
8	不锈钢截止阀DN15	个	64.64					
9	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	16.66					
10	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	11.31					
11	加厚型PVC-U排水管DN75	m	112.39					
12	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	101.49					
13	阻火圈DN75	个	23.00					
14	加厚型PVC-U排水管DN100	m	250.83					
15	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	305.22					
16	加厚型PVC-U排水管DN50	m	25.64					
17	加厚型PVC-U排水管管件DN50	个	17.49					
18	阻火圈DN50	个	5.00					
19	汽油(机械)	L	6.64					
20	焊接钢管DN50	m	0.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架工程								
		消防水抗震支架								
1	031002001047	单管侧向抗震支架 DN65	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15.000					
2	031002001048	单管双向抗震支架 DN65	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001069	安全文明施工费			689.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		145.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		331.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		187.97			
2	031302002068	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003067	非夜间施工增加						
4	031302004068	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005068	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006067	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008068	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1061.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1061.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1061.78	
合计			1061.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【抗震支架工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	单管侧向抗震支架DN65	付	15.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010027	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8.000					
2	030901010028	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010029	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013009	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002020	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	117.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002021	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	64.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030601002016	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	031003002028	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003001093	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
10	031002003087	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
11	030905002011	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关	点	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	031002003088	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
13	031301017067	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
14	031302007062	高层施工增加费	1.高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001070	安全文明施工费			4908.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		175.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1035.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2358.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1338.78			
2	031302002069	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003068	非夜间施工增加						
4	031302004069	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005069	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006068	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008069	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7537.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7537.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7537.10	
合计			7537.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003084	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002064	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.000					
3	030411001199	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	623.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001200	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	212.950					
5	030411006103	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	277.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032012	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001015	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003022	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
9	030904003023	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31.000					
10	030507014009	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005012	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	30.000					
12	030904006012	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	30.000					
13	030904008062	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
14	030904008063	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008064	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
16	030411004266	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1668.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004267	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	526.300					
18	030411004268	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	930.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004269	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	62.700					
20	030411004270	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	522.580					
21	030411004271	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	343.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003012	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008065	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007012	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	47.000					
25	030411004272	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	125.650					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004010	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008066	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	28.000					
28	030904008067	常闭防火门监控模块（双门）	1.名称：常闭防火门监控模块（双门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2.000					
29	030507001012	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
30	030411004273	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	666.870					
31	030411004274	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2 3.配线形式:管内、线槽内综合	m	648.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004275	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	343.920					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
33	030411004276	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综	m	270.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030411004277	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	540.580					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		措施项目								
35	031301017068	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007063	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001071	安全文明施工费			8685.30			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		310.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1832.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4173.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2368.72			
2	031302002070	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003069	非夜间施工增加						
4	031302004070	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005070	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006069	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008070	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13212.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		13212.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	13212.89	
合计			13212.89	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	28.00					
2	常闭防火门监控模块（双门）	个	2.00					
3	门磁开关	套	30.00					
4	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	371.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017238	泛光照明配电箱 5-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 5-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019015	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
3	030502003019	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
4	030412004088	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K	m	19.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004089	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	18.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030408001165	电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030411004278	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm²	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.650					
8	030411001201	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	31.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006104	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
10	030411006105	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
11	030408006083	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
12	031302007064	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
13	031301017069	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001072	安全文明施工费			1042.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		219.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		284.19			
2	031302002071	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003070	非夜间施工增加						
4	031302004071	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005071	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006070	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008071	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1625.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1625.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1625.07	
合计			1625.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【泛光照明】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017239	配电箱 aAL-6	1.名称：配电箱 aAL-6 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017240	配电箱 aAL-11	1.名称：配电箱 aAL-11	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017241	配电箱 aALE	1.名称：配电箱 aALE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017242	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017243	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017244	配电箱 aALa1-RF	1.名称：配电箱 aALa1-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017245	配电箱 aAPEfe-RF	1.名称：配电箱 aAPEfe-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017246	配电箱 aAPge-RF	1.名称：配电箱 aAPge-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011015	预分支电缆转接箱 aAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011016	预分支电缆转接箱 aAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017247	配电箱 aAW-2、5	1.名称：配电箱 aAW-2、5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017248	配电箱 aAW-7	1.名称：配电箱 aAW-7 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017249	配电箱 aAW-10、13	1.名称：配电箱 aAW-10、13 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017250	配电箱 aAW-15	1.名称：配电箱 aAW-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017251	配电箱 ALh8	1.名称：配电箱 ALh8 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64.000					
16	030404017252	T接箱	1.名称：T接箱	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
17	030411003085	强电桥架 150x100mm	1.型号、规格：强电桥架 150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
18	030411003086	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
19	030411003087	消防桥架 200x100mm	1.型号、规格：消防桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030409002065	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑	m	149.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030411001202	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	116.970					
22	030411001203	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	15.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030411001204	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	753.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001205	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	634.580					
25	030411001206	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	783.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内清水部分（T4）								
26	030411001207	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	11583.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030411001208	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	881.280					
28	030411004279	电气配线 BV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	2017.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004280	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12342.720					
30	030411004281	电气配线 WDZC-BYJ-	1.名称：电气配线	m	20432.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4mm^2	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004282	电气配线 WDZC-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑	m	2835.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030404034021	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	672.000					
33	030404034022	三联单控开关 10A/220V	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
34	030404035021	二、三孔安全型插座	1.名称：二、三孔安全型插座	个	576.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A/220V	2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030404035022	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	256.000					
36	030404035023	二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030404035024	三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
38	030404035025	三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030404035026	三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
40	030404035027	三孔安全型插座 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030404035028	三孔安全型插座（带防溅盒） 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
42	030412001046	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	416.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030412001047	防水防尘吸顶灯 10W	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号、规格：10W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	256.000					
44	030412001048	浴霸	1.名称：浴霸 2.型号、规格：2kW AC220V 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030411006106	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3168.000					
46	030409002066	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.000					
47	030409008040	局部等电位接地端子箱	1.名称：局部等电位接地端子箱 2.规格：详设计	台	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030409008041	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	224.000					
		分部小计								
		线缆								
49	030411004283	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1795.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004284	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	239.570					
51	030411004285	电气配线 WDZ-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-16mm^2	m	2260.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004286	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	56.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030411004287	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	699.100					
54	030411004288	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030411004289	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
56	030408001166	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2	m	253.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408001167	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	250.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408001168	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	255.010					
59	030408001169	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*	m	15.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030408001170	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	31.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030408001171	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.690					
62	030408001172	电力电缆 WDZA-YJY-5*	1.名称：电力电缆	m	433.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		6mm²	2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030408001173	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	231.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030408001174	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030408001175	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	515.870					
66	030408001176	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030408001177	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件	m	20.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030408001178	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头	m	49.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030408006084	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
70	030408006085	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030408006086	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
72	030408006087	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
73	030408006088	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
74	030408006089	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
75	030408006090	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030408006091	预分支吊钩	1.名称：预分支吊钩 2.型号、规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
77	030412001049	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030412001050	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32.000					
79	030412001051	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	030412001052	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
81	030412001053	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030404034023	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
83	030404035029	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	030404035030	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
85	030411006107	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	196.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		智能疏散系统								
86	030412004090	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17.000					
87	030412004091	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030412004092	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
89	030412004093	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030412005046	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
91	030412005047	A型疏散照明吸顶灯具	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5W	2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030412005048	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030411006108	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
		分部小计								
		防雷接地								
94	030409002067	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	149.350					
95	030409002068	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030409008042	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
97	030409008043	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	030409004006	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	118.030					
99	030409003009	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	756.000					
100	030409005009	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	297.100					
101	030414011011	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		调试及其他								
102	030414007012	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
103	031302007065	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
104	031301017070	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001073	安全文明施工费			79805.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2850.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16842.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38348.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21765.24			
2	031302002072	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003071	非夜间施工增加						
4	031302004072	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005072	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006071	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008072	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	123419.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		123419.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	123419.27	
合计			123419.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	48.48					
2	T接箱	个	2.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	49.20					
4	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	m	20.50					
5	配电箱aAL-6	台	1.00					
6	配电箱aAL-11	台	1.00					
7	配电箱aAW-2、5	台	2.00					
8	配电箱aAW-7	台	1.00					
9	配电箱aAW-10、13	台	2.00					
10	配电箱aAW-15	台	1.00					
11	强电桥架150x100mm	m	48.48					
12	浴霸2kW	套	129.28					
13	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2	m	10.25					
14	预分支吊钩	个	3.00					
15	电气配线WDZ-BYJ-16mm^2	m	2486.85					
16	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	755.03					
17	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.20					
18	电气配线WDZC-BYJ-6mm^2	m	3119.42					
19	人体红外感应吸顶灯15W	套	34.34					
20	航空障碍LED灯	套	4.04					
21	A型疏散照明壁装灯具5W	套	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	配电箱ALh8	台	64.00					
23	三孔安全型插座10A/220V	套	32.64					
24	三孔安全型插座（带防溅盒）10A/220V	套	97.92					
25	三孔安全型插座(带开关、防溅盒)10A/220V	套	65.28					
26	三孔安全型插座16A/220V	套	32.64					
27	三孔安全型插座（带防溅盒）16A/220V	套	32.64					
28	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004048	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	66.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004049	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	218.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004050	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	180.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004051	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	554.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004052	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004053	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.980					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501006005	设备基础 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中	m^3	1.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010501006006	设备基础 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用	m^3	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均综合考虑在投标报价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004033	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	528.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010504004034	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	102.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
11	010504004035	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	206.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	010502001016	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	23.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001017	柱 商品混凝土 C40	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	4.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010502001018	柱 商品混凝土 C50	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50	m^3	8.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002018	矩形梁 商品混凝土 C35	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	443.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010505001012	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	347.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010503002019	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	0.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010507007010	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	0.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010506001012	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因	m^2	148.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010512001023	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混	m^3	58.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001124	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	4.163					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001125	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.236					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001126	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	4.647					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
24	010515001127	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	121.556					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001128	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ12~Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ12~Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	18.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001129	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗	t	8.167					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010515001130	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	5.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	010515001131	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.041					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001132	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	23.392					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001133	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	12.032					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001134	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	18.745					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001135	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	2.939					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010516002011	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.030					
34	010507001019	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm	m^2	106.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
35	010507001020	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	5.950					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
36	010607005011	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3568.140					
37	010606008011	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术	t	0.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
38	010606013007	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.716					
		分部小计								
		装配式构件								
39	010512001024	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在	m^3	202.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010514002028	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合	m^2	920.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010514002029	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	369.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010514002030	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，	m^2	274.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		门窗工程								
43	010802003012	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价	m^2	128.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807005011	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.540					
45	010807005012	空调百叶	1.部位：空调百叶 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯	m^2	145.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，并满足设计要求 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网、预埋件等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010802001013	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010802001014	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考	m^2	133.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+12Ar+6)	虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010807001021	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启	m^2	259.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010807001022	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援	m^2	1385.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗口标识及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
50	010902003012	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	353.920					
51	010904001012	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	m^2	1399.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902001011	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求	m^2	314.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902002021	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	699.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010904002011	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2691.360					
55	010903002022	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m^2	8310.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010903002023	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅	m^2	3252.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010902002022	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	681.120					
58	011101006034	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄	m^2	59.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分隔缝）	20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	011101006035	屋面 25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层	1.厚度:25mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层,1%坡向排水设施。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	167.200					
60	011101001021	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	91.960					
61	010902006019	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010902006020	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
63	011001001010	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：	m^2	413.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	011001003064	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7330.350					
65	011001003065	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:	m^2	62.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	011001003066	保温隔热墙面 A级EPS板 50mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10.900					
67	011001003067	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考	m^2	6546.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	011001003068	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	783.730					
69	011003001004	8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫	1.8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 2.固定方式：综合 3.沿墙增加竖向隔声片综合考	m^2	3880.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011001003069	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	134.380					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
71	011701001011	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	5937.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
72	011702001005	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1.基础类型：设备基础 2.模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	6.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
73	011702002011	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	542.750					
74	011702011020	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	8307.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
75	011702006011	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	4356.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	011702014020	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2699.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011702008007	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2.300					
78	011702025007	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
79	011702024011	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	148.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
80	011703001011	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5937.900					
		分部小计								
		超高施工增加								
81	011704001010	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3788.810					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001032	安全文明施工费			544552.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19448.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		114921.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		261668.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		148514.30			
2	011707002032	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003032	非夜间施工照明						
4	011707004032	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005032	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006032	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007032	已完工程及设备保护费						
8	011707008032	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001023	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	837657.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		837657.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	837657.17	
合计			837657.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【建筑工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	68.60					
2	商品混凝土C25	m^3	155.74					
3	细石混凝土增加费	m^3	229.74					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	32986.35					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	27497.75					
6	干混地面砂浆M15	t	2.30					
7	密封胶	kg	118.91					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8837.91					
9	成品零星钢构件综合	t	0.72					
10	带帽螺栓综合	kg	5.62					
11	50mm厚岩棉	m^2	141.12					
12	C25预制混凝土构件	m^3	59.08					
13	铝型材表面处理综合	kg	653.63					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006036	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	34.720					
2	011101006037	楼地面 20mm厚M20水泥砂浆面层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	44.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	011102003007	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.990					
4	011106002011	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色	m^2	37.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106004011	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑条）	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	111.700					
6	011105003011	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合	m^2	9.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011101001022	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	2691.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
8	011106004012	楼地面 45mm石膏基自流平砂浆	1.面层、找坡层厚度、砂浆配合比：45mm厚石膏基自流平砂浆(抗压强度≥20MPa) 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3880.800					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201004063	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	57.110					
10	011201004064	墙面 15mm厚M15水泥砂	1.墙体类型：综合	m^2	377.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	011201004065	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4278.720					
12	011201004066	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综	m^2	8310.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	011201004067	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	7841.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011201004068	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	614.880					
15	011407001040	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10026.830					
16	011407001041	3mm厚ALC专用界面剂拉	1.基层类型：综合	m^2	10026.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		毛	2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011207001010	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.200					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
18	011406001049	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	91.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011406001050	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	16930.930					
20	011407001042	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	657.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	011406001051	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	456.120					
22	011406001052	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7364.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011407001043	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.200					
24	011405001010	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	442.410					
25	011406001053	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用	m^2	61.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
26	011503001026	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示	m^2	80.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011503001027	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方	m^2	456.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	011503001028	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑	m^2	165.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	011503005006	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、	m	2.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	011503008010	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑	m^2	91.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	011502008091	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	834.360					
32	011502008092	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	95.170					
33	011502008093	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²）	m	30.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	011502008094	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	529.580					
35	011502008095	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积4900mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积4900mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	75.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	011502008096	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	181.360					
37	011502008097	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	96.290					
38	011502008098	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	109.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	011502008099	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	73.130					
40	011501001020	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	64.000					
41	011501001021	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑	户	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
42	011701008010	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综	m^2	5623.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001033	安全文明施工费			136567.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4877.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28821.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65623.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37245.77			
2	011707002033	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003033	非夜间施工照明						
4	011707004033	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005033	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006033	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
7	011707007033	已完工程及设备保护费						
8	011707008033	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	208251.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		208251.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	208251.37	
合计			208251.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【装饰工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	65.36					
2	镀锌钢丝网	m^2	645.65					
3	塑料膨胀锚栓φ8	套	25368.90					
4	聚合物水泥防水砂浆M15	t	15.87					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8325.47					
6	镀锌型钢	t	6.33					
7	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	876.12					
8	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	93.64					
9	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	76.76					
10	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	114.87					
11	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	99.96					
12	9mm水泥板	m^2	170.72					
13	铝型材表面处理综合	kg	438.80					
14	不锈钢型材	kg	5.24					
15	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	556.08					
16	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	31.92					
17	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	190.47					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积4900mm^2）	m	79.49					
19	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	101.12					
20	机械替换锁	把	64.00					
21	智能门锁	把	64.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008100	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	57.230					
2	011502008101	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	479.090					
3	011209001033	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，	m²	682.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001034	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收	m^2	543.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011209001035	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综	m^2	29.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010802001015	地弹门 钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8	1.地弹门尺寸:综合 2.玻璃材料品种、规格、颜色:钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8，颜色、透光率、折射率综合考虑 3.门框材质:铝合金门边框、门压线、专用铝材等，表面处理方式综合 4.连接件、固定件材料种类、规格:规格综合；铝合金连接角码、钢内衬、不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等综合，表面处理方式综合 5.拉手:门拉手（拉手类型、材质等综合考虑），具体样式需	m^2	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场选样确定后实施 6.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、门锁及大门拉手（不锈钢奢石拉手等综合）包括在综合单价中等五金配件、门轴系统、地弹簧、玻璃打孔、磨边费、毛条等与之相配套的其他费用等 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001034	安全文明施工费			45086.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1610.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9515.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21664.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12296.33			
2	011707002034	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003034	非夜间施工照明						
4	011707004034	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005034	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006034	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007034	已完工程及设备保护费						
8	011707008034	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001024	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	69873.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		69873.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	69873.47	
合计			69873.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【幕墙工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	60.06					
2	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	503.06					
3	万能胶	kg	76.12					
4	铝型材表面处理综合	kg	584.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008010	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
2	030703013014	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003089	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
4	031002003090	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	416.000					
5	031002003091	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	448.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003092	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
7	031002003093	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
8	031302007066	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
9	031301017071	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
10	030704001011	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001074	安全文明施工费			7125.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		254.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1503.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3423.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1943.31			
2	031302002073	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003072	非夜间施工增加						
4	031302004073	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005073	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006072	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008073	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10851.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10851.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10851.06	
合计			10851.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【暖通工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	64.64					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	129.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003088	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002069	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.370					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003020	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足项目使用，弱电箱及箱内元器件、插板。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
4	030502001013	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013011	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010012	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012033	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012034	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010021	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010022	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017011	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004012	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	160.000					
13	030502004013	电话插座	1.名称：电话插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
14	030502012006	单口数据插座	1.名称：单口数据插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	192.000					
15	030502004014	电视插座（带防溅盒）	1.名称：电视插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030502012007	单口数据插座（带防溅盒）	1.名称：单口数据插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
17	030502007023	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：单芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.500					
18	030502007024	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆	m	4657.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030502007025	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.640					
20	030502014011	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	196.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030502009032	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	196.000					
22	030502020012	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	196.000					
23	030411001209	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	948.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001210	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6701.860					
25	030502005050	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识	m	6701.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030502009033	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	608.000					
27	030502019038	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	608.000					
28	030411006109	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	608.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030507008033	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030507008034	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030507008035	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
32	030501012035	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	030501013029	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
34	030501013030	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
35	030411001211	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	46.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030502005051	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.950					
37	030411004290	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线	m	0.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030502009034	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	7.000					
39	030502019039	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	7.000					
40	030411006110	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
41	030507006063	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64.000					
42	030507006064	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式 3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	030507006065	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
44	030507001013	紧急呼救按钮	1.名称：紧急呼救按钮 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
45	030507007019	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030404031012	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
47	030507005020	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
48	030904016024	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030507006066	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
50	030904016025	对讲电源　~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
51	030904008068	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	030411001212	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3561.630					
53	030411001213	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	139.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030411001214	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.930					
55	030502005052	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	2601.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030411004291	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3869.780					
57	030411004292	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5	m	642.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411004293	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	694.180					
59	030502019040	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	66.000					
60	030411006111	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
61	030411006112	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
62	030411001215	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.920					
63	030502005053	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑	m	23.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030411006113	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
65	030411001216	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	14.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030411004294	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	201.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
67	031302007067	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
68	031301017072	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001075	安全文明施工费			28005.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1000.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5910.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13457.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7637.78			
2	031302002074	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003073	非夜间施工增加						
4	031302004074	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005074	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006073	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008074	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42726.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		42726.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	42726.31	
合计			42726.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【弱电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	4.00					
2	4口光纤盒	块	1.01					
3	4芯单模光纤	m	17.99					
4	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	749.71					
6	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	693.84					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	217.73					
9	15U机柜	个	1.00					
10	12口光纤配线架	个	1.00					
11	立柱	台	2.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007058	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007059	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	57.420					
3	031001007060	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管	m	13.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007061	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	188.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006123	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25	m	1457.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006124	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑	m	531.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006125	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	1593.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006126	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	718.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006127	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	2095.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031003006012	减压阀组 DN40	1.名称：减压阀组 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合	组	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003001094	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
12	031003001095	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031003001096	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
14	031003001097	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	031003001098	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
16	031003012013	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031003001099	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
18	031003001100	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
19	031004014057	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求	个	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031004014058	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	704.000					
		分部小计								
		污废水系统								
21	031001006128	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接	m	404.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031001006129	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	576.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001006130	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管	m	52.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	031001005021	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关	m	236.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
25	031001005022	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关	m	17.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
26	031004014059	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
		分部小计								
		雨水系统								
27	031001006131	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	114.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001006132	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	264.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031001006133	加厚型PVC-U排水管（雨	1.名称：加厚型PVC-U排水管（	m	25.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水） DN50	雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031004014060	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
31	031004014061	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
		套管及其他								
32	031208002019	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑	m^3	11.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002003094	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	43.000					
34	031002003095	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34.000					
35	030817008027	刚性防水套管制作安装	1.名称：刚性防水套管	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤DN50	2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	010102004010	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，	m^3	162.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010103001013	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺	m^3	159.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土	m^3	3.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
39	031302007068	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
40	031301017073	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001076	安全文明施工费			32920.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1175.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6947.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15819.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8978.45			
2	031302002075	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003074	非夜间施工增加						
4	031302004075	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005075	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006074	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008075	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50165.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		50165.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	50165.06	
合计			50165.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	截止阀DN40	个	111.10					
2	柴油(机械)	L	126.47					
3	膜片减压阀DN40	个	15.00					
4	Y型过滤器DN40	个	15.00					
5	不锈钢软接头DN40	个	15.15					
6	倒流防止器DN20	个	64.00					
7	不锈钢止回阀DN15	个	64.64					
8	不锈钢截止阀DN15	个	64.64					
9	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	16.66					
10	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	11.31					
11	加厚型PVC-U排水管DN75	m	112.39					
12	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	101.49					
13	阻火圈DN75	个	23.00					
14	加厚型PVC-U排水管DN100	m	250.83					
15	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	305.22					
16	加厚型PVC-U排水管DN50	m	25.64					
17	加厚型PVC-U排水管管件DN50	个	17.49					
18	阻火圈DN50	个	5.00					
19	汽油(机械)	L	6.64					
20	焊接钢管DN50	m	0.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架工程								
		消防水抗震支架								
1	031002001049	单管侧向抗震支架 DN65	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15.000					
2	031002001050	单管双向抗震支架 DN65	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001077	安全文明施工费			689.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		145.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		331.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		187.97			
2	031302002076	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003075	非夜间施工增加						
4	031302004076	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005076	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006075	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008076	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1061.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1061.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1061.78	
合计			1061.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【抗震支架工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	单管侧向抗震支架DN65	付	15.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010030	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8.000					
2	030901010031	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010032	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013010	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002022	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	117.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002023	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	63.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030601002017	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	031003002029	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003001101	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
10	031002003096	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
11	030905002012	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关	点	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	031002003097	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007069	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017074	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001078	安全文明施工费			4903.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		175.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1034.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2356.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1337.21			
2	031302002077	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003076	非夜间施工增加						
4	031302004077	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005077	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006076	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008077	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7528.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7528.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7528.33	
合计			7528.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003089	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002070	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.000					
3	030411001217	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	623.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001218	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	212.950					
5	030411006114	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	277.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032013	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001016	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003024	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
9	030904003025	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31.000					
10	030507014010	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005013	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	30.000					
12	030904006013	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	30.000					
13	030904008069	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
14	030904008070	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008071	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
16	030411004295	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1602.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004296	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	526.300					
18	030411004297	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	864.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004298	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	62.700					
20	030411004299	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	456.120					
21	030411004300	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	310.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003013	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008072	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007013	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	47.000					
25	030411004301	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	125.650					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004011	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008073	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	28.000					
28	030904008074	常闭防火门监控模块（双门）	1.名称：常闭防火门监控模块（双门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2.000					
29	030507001014	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
30	030411004302	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	567.180					
31	030411004303	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2 3.配线形式:管内、线槽内综合	m	648.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004304	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	310.690					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
33	030411004305	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综	m	237.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030411004306	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	474.120					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		措施项目								
35	031301017075	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007070	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001079	安全文明施工费			8513.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		304.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1796.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4091.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2321.99			
2	031302002078	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003077	非夜间施工增加						
4	031302004078	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005078	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006077	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008078	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12947.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12947.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12947.68	
合计			12947.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	28.00					
2	常闭防火门监控模块（双门）	个	2.00					
3	门磁开关	套	30.00					
4	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	335.55					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017253	泛光照明配电箱 6-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 6-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019016	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
3	030502003021	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
4	030412004094	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K	m	19.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004095	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	18.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030408001179	电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030411004307	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm²	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.650					
8	030411001219	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	31.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006115	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
10	030411006116	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
11	030408006092	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
12	031302007071	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
13	031301017076	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001080	安全文明施工费			1042.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		219.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		284.19			
2	031302002079	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003078	非夜间施工增加						
4	031302004079	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005079	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006078	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008079	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1625.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1625.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1625.07	
合计			1625.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【泛光照明】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017254	配电箱 aAL-6	1.名称：配电箱 aAL-6 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017255	配电箱 aAL-11	1.名称：配电箱 aAL-11	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017256	配电箱 aALE	1.名称：配电箱 aALE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017257	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017258	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017259	配电箱 aALa1-RF	1.名称：配电箱 aALa1-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017260	配电箱 aAPEfe-RF	1.名称：配电箱 aAPEfe-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017261	配电箱 aAPge-RF	1.名称：配电箱 aAPge-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011017	预分支电缆转接箱 aAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011018	预分支电缆转接箱 aAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017262	配电箱 aAW-2、5	1.名称：配电箱 aAW-2、5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017263	配电箱 aAW-7	1.名称：配电箱 aAW-7 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017264	配电箱 aAW-10、13	1.名称：配电箱 aAW-10、13 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017265	配电箱 aAW-15	1.名称：配电箱 aAW-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017266	配电箱 ALh8	1.名称：配电箱 ALh8 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64.000					
16	030404017267	T接箱	1.名称：T接箱	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
17	030411003090	强电桥架 150x100mm	1.型号、规格：强电桥架 150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
18	030411003091	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
19	030411003092	消防桥架 200x100mm	1.型号、规格：消防桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030409002071	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑	m	149.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030411001220	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	116.970					
22	030411001221	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	15.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030411001222	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	753.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001223	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	634.580					
25	030411001224	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	783.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内清水部分（T4）								
26	030411001225	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	11583.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030411001226	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	881.280					
28	030411004308	电气配线 BV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	2017.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004309	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12342.720					
30	030411004310	电气配线 WDZC-BYJ-	1.名称：电气配线	m	20432.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4mm^2	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004311	电气配线 WDZC-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑	m	2835.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030404034024	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	672.000					
33	030404034025	三联单控开关 10A/220V	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
34	030404035031	二、三孔安全型插座	1.名称：二、三孔安全型插座	个	576.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A/220V	2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030404035032	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	256.000					
36	030404035033	二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030404035034	三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
38	030404035035	三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030404035036	三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
40	030404035037	三孔安全型插座 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030404035038	三孔安全型插座（带防溅盒） 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
42	030412001054	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	416.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030412001055	防水防尘吸顶灯 10W	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号、规格：10W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	256.000					
44	030412001056	浴霸	1.名称：浴霸 2.型号、规格：2kW AC220V 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030411006117	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3168.000					
46	030409002072	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.000					
47	030409008044	局部等电位接地端子箱	1.名称：局部等电位接地端子箱 2.规格：详设计	台	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030409008045	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	224.000					
		分部小计								
		线缆								
49	030411004312	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1795.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004313	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	239.570					
51	030411004314	电气配线 WDZ-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-16mm^2	m	2260.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004315	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	56.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030411004316	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	699.100					
54	030411004317	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030411004318	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
56	030408001180	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2	m	218.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408001181	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	215.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408001182	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	219.630					
59	030408001183	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*	m	364.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030408001184	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	31.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030408001185	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.690					
62	030408001186	电力电缆 WDZA-YJY-5*	1.名称：电力电缆	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		6mm²	2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030408001187	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	110.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030408001188	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030408001189	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	441.660					
66	030408001190	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030408001191	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件	m	20.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030408001192	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头	m	49.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030408006093	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
70	030408006094	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030408006095	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
72	030408006096	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
73	030408006097	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
74	030408006098	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
75	030408006099	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030408006100	预分支吊钩	1.名称：预分支吊钩 2.型号、规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
77	030412001057	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030412001058	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32.000					
79	030412001059	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	030412001060	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
81	030412001061	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030404034026	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
83	030404035039	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	030404035040	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
85	030411006118	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	196.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		智能疏散系统								
86	030412004096	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17.000					
87	030412004097	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030412004098	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
89	030412004099	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030412005049	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
91	030412005050	A型疏散照明吸顶灯具	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5W	2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030412005051	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030411006119	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
		分部小计								
		防雷接地								
94	030409002073	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	149.350					
95	030409002074	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030409008046	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
97	030409008047	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	030409004007	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	118.030					
99	030409003010	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	756.000					
100	030409005010	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	297.100					
101	030414011012	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		调试及其他								
102	030414007013	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
103	031302007072	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
104	031301017077	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001081	安全文明施工费			72979.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2606.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15401.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35068.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19903.47			
2	031302002080	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003079	非夜间施工增加						
4	031302004080	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005080	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006079	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008080	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	112727.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		112727.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	112727.05	
合计			112727.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	48.48					
2	T接箱	个	2.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	49.20					
4	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	m	20.50					
5	配电箱aAL-6	台	1.00					
6	配电箱aAL-11	台	1.00					
7	配电箱aAW-2、5	台	2.00					
8	配电箱aAW-7	台	1.00					
9	配电箱aAW-10、13	台	2.00					
10	配电箱aAW-15	台	1.00					
11	强电桥架150x100mm	m	48.48					
12	浴霸2kW	套	129.28					
13	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2	m	10.25					
14	预分支吊钩	个	3.00					
15	电气配线WDZ-BYJ-16mm^2	m	2486.85					
16	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	755.03					
17	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.20					
18	电气配线WDZC-BYJ-6mm^2	m	3119.42					
19	人体红外感应吸顶灯15W	套	34.34					
20	航空障碍LED灯	套	4.04					
21	A型疏散照明壁装灯具5W	套	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	配电箱ALh8	台	64.00					
23	三孔安全型插座10A/220V	套	32.64					
24	三孔安全型插座（带防溅盒）10A/220V	套	97.92					
25	三孔安全型插座(带开关、防溅盒)10A/220V	套	65.28					
26	三孔安全型插座16A/220V	套	32.64					
27	三孔安全型插座（带防溅盒）16A/220V	套	32.64					
28	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004054	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	66.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004055	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	218.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004056	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	180.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004057	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	554.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004058	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004059	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.980					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501006007	设备基础 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中	m^3	1.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010501006008	设备基础 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用	m^3	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均综合考虑在投标报价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004036	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	528.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010504004037	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	102.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
11	010504004038	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	206.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	010502001019	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	23.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001020	柱 商品混凝土 C40	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	4.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010502001021	柱 商品混凝土 C50	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50	m^3	8.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002020	矩形梁 商品混凝土 C35	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	443.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010505001013	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	347.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010503002021	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	0.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010507007011	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	0.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010506001013	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因	m^2	148.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010512001025	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混	m^3	58.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001136	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	4.163					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001137	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.236					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001138	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	4.647					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
24	010515001139	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	121.556					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001140	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ12~Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ12~Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	18.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001141	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗	t	8.167					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010515001142	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	5.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	010515001143	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.041					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001144	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	23.392					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001145	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	12.032					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001146	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	18.745					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001147	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	2.939					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010516002012	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.030					
34	010507001021	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm	m^2	106.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
35	010507001022	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	5.950					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
36	010607005012	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3568.140					
37	010606008012	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术	t	0.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
38	010606013008	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.716					
		分部小计								
		装配式构件								
39	010512001026	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在	m^3	202.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010514002031	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合	m^2	920.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010514002032	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	369.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010514002033	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，	m^2	274.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		门窗工程								
43	010802003013	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价	m^2	128.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807005013	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.540					
45	010807005014	空调百叶	1.部位：空调百叶 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯	m^2	145.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，并满足设计要求 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网、预埋件等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010802001016	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010802001017	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考	m^2	133.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+12Ar+6)	虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010807001023	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启	m^2	259.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010807001024	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援	m^2	1385.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗口标识及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
50	010902003013	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	353.920					
51	010904001013	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	m^2	1399.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902001012	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求	m^2	314.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902002023	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	699.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010904002012	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2691.360					
55	010903002024	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m^2	8310.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010903002025	墙面 1.5mm厚JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅	m^2	3252.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010902002024	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	681.120					
58	011101006038	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄	m^2	59.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分隔缝）	20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	011101006039	屋面 25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层	1.厚度:25mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层,1%坡向排水设施。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	167.200					
60	011101001023	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	91.960					
61	010902006021	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010902006022	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
63	011001001011	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：	m^2	413.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	011001003070	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7330.350					
65	011001003071	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:	m^2	62.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	011001003072	保温隔热墙面 A级EPS板 50mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10.900					
67	011001003073	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考	m^2	6546.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	011001003074	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	783.730					
69	011003001005	8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫	1.8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 2.固定方式：综合 3.沿墙增加竖向隔声片综合考	m^2	3880.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011001003075	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	134.380					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
71	011701001012	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	5937.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
72	011702001006	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1.基础类型：设备基础 2.模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	6.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
73	011702002012	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	542.750					
74	011702011021	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	8307.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
75	011702006012	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	4356.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	011702014021	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2699.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011702008008	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2.300					
78	011702025008	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
79	011702024012	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	148.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
80	011703001012	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5937.900					
		分部小计								
		超高施工增加								
81	011704001011	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3788.810					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001035	安全文明施工费			544552.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19448.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		114921.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		261668.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		148514.30			
2	011707002035	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003035	非夜间施工照明						
4	011707004035	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005035	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006035	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007035	已完工程及设备保护费						
8	011707008035	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001025	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	837657.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		837657.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	837657.17	
合计			837657.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【建筑工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	68.60					
2	商品混凝土C25	m^3	155.74					
3	细石混凝土增加费	m^3	229.74					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	32986.35					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	27497.75					
6	干混地面砂浆M15	t	2.30					
7	密封胶	kg	118.91					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8837.91					
9	成品零星钢构件综合	t	0.72					
10	带帽螺栓综合	kg	5.62					
11	50mm厚岩棉	m^2	141.12					
12	C25预制混凝土构件	m^3	59.08					
13	铝型材表面处理综合	kg	653.63					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006040	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	34.720					
2	011101006041	楼地面 20mm厚M20水泥砂浆面层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	44.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	011102003008	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.990					
4	011106002012	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色	m^2	37.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106004013	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑条）	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	111.700					
6	011105003012	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合	m^2	9.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011101001024	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	2691.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
8	011106004014	楼地面 45mm石膏基自流平砂浆	1.面层、找坡层厚度、砂浆配合比：45mm厚石膏基自流平砂浆(抗压强度≥20MPa) 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3880.800					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201004069	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	57.110					
10	011201004070	墙面 15mm厚M15水泥砂	1.墙体类型：综合	m^2	377.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	011201004071	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4278.720					
12	011201004072	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综	m^2	8310.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	011201004073	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	7841.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011201004074	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	614.880					
15	011407001044	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10026.830					
16	011407001045	3mm厚ALC专用界面剂拉	1.基层类型：综合	m^2	10026.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		毛	2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011207001011	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.200					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
18	011406001054	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	91.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011406001055	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	16930.930					
20	011407001046	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	657.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	011406001056	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	456.120					
22	011406001057	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7364.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011407001047	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.200					
24	011405001011	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	442.410					
25	011406001058	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用	m^2	61.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
26	011503001029	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示	m^2	80.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011503001030	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方	m^2	456.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	011503001031	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑	m^2	165.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	011503005007	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、	m	2.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	011503008011	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑	m^2	91.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	011502008102	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	834.360					
32	011502008103	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	95.170					
33	011502008104	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²）	m	30.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	011502008105	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	529.580					
35	011502008106	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积4900mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积4900mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	75.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	011502008107	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	181.360					
37	011502008108	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	96.290					
38	011502008109	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	109.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	011502008110	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	73.130					
40	011501001022	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	64.000					
41	011501001023	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑	户	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
42	011701008011	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综	m^2	5623.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001036	安全文明施工费			136567.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4877.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28821.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65623.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37245.77			
2	011707002036	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003036	非夜间施工照明						
4	011707004036	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005036	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006036	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007036	已完工程及设备保护费						
8	011707008036	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	208251.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		208251.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	208251.37	
合计			208251.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【装饰工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	65.36					
2	镀锌钢丝网	m^2	645.65					
3	塑料膨胀锚栓φ8	套	25368.90					
4	聚合物水泥防水砂浆M15	t	15.87					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8325.47					
6	镀锌型钢	t	6.33					
7	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	876.12					
8	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	93.64					
9	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	76.76					
10	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	114.87					
11	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	99.96					
12	9mm水泥板	m^2	170.72					
13	铝型材表面处理综合	kg	438.80					
14	不锈钢型材	kg	5.24					
15	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	556.08					
16	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	31.92					
17	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	190.47					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积4900mm^2）	m	79.49					
19	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	101.12					
20	机械替换锁	把	64.00					
21	智能门锁	把	64.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008111	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	57.230					
2	011502008112	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	479.090					
3	011209001036	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，	m²	682.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001037	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收	m^2	543.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011209001038	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综	m^2	29.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010802001018	地弹门 钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8	1.地弹门尺寸:综合 2.玻璃材料品种、规格、颜色:钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8，颜色、透光率、折射率综合考虑 3.门框材质:铝合金门边框、门压线、专用铝材等，表面处理方式综合 4.连接件、固定件材料种类、规格:规格综合；铝合金连接角码、钢内衬、不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等综合，表面处理方式综合 5.拉手:门拉手（拉手类型、材质等综合考虑），具体样式需	m^2	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场选样确定后实施 6.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、门锁及大门拉手（不锈钢奢石拉手等综合）包括在综合单价中等五金配件、门轴系统、地弹簧、玻璃打孔、磨边费、毛条等与之相配套的其他费用等 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001037	安全文明施工费			45086.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1610.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9515.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21664.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12296.33			
2	011707002037	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003037	非夜间施工照明						
4	011707004037	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005037	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006037	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007037	已完工程及设备保护费						
8	011707008037	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001026	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	69873.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		69873.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	69873.47	
合计			69873.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【幕墙工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	60.06					
2	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	503.06					
3	万能胶	kg	76.12					
4	铝型材表面处理综合	kg	584.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008011	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
2	030703013015	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003098	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
4	031002003099	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	416.000					
5	031002003100	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	448.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003101	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
7	031002003102	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
8	031302007073	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
9	031301017078	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
10	030704001012	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001082	安全文明施工费			7125.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		254.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1503.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3423.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1943.31			
2	031302002081	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003080	非夜间施工增加						
4	031302004081	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005081	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006080	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008081	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10851.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10851.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10851.06	
合计			10851.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【暖通工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	64.64					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	129.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003093	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002075	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.370					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003022	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足项目使用，弱电箱及箱内元器件、插板。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
4	030502001014	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013012	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010013	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012036	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012037	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010023	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010024	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017012	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004015	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	160.000					
13	030502004016	电话插座	1.名称：电话插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
14	030502012008	单口数据插座	1.名称：单口数据插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	192.000					
15	030502004017	电视插座（带防溅盒）	1.名称：电视插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030502012009	单口数据插座（带防溅盒）	1.名称：单口数据插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
17	030502007026	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：单芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.500					
18	030502007027	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆	m	4657.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030502007028	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.640					
20	030502014012	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	196.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030502009035	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	196.000					
22	030502020013	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	196.000					
23	030411001227	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	948.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001228	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6701.860					
25	030502005054	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识	m	6701.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030502009036	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	608.000					
27	030502019041	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	608.000					
28	030411006120	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	608.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030507008036	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030507008037	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030507008038	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
32	030501012038	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	030501013031	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
34	030501013032	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
35	030411001229	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	46.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030502005055	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.950					
37	030411004319	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线	m	0.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030502009037	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	7.000					
39	030502019042	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	7.000					
40	030411006121	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
41	030507006067	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64.000					
42	030507006068	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式 3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	030507006069	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
44	030507001015	紧急呼救按钮	1.名称：紧急呼救按钮 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
45	030507007020	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030404031013	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
47	030507005021	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
48	030904016026	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030507006070	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
50	030904016027	对讲电源　~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
51	030904008075	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	030411001230	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3561.630					
53	030411001231	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	139.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030411001232	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.930					
55	030502005056	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	2601.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030411004320	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3869.780					
57	030411004321	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5	m	642.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411004322	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	694.180					
59	030502019043	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	66.000					
60	030411006122	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
61	030411006123	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
62	030411001233	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.920					
63	030502005057	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑	m	23.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030411006124	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
65	030411001234	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	14.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030411004323	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	201.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
67	031302007074	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
68	031301017079	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001083	安全文明施工费			28005.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1000.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5910.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13457.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7637.78			
2	031302002082	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003081	非夜间施工增加						
4	031302004082	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005082	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006081	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008082	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42726.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		42726.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	42726.31	
合计			42726.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【弱电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	4.00					
2	4口光纤盒	块	1.01					
3	4芯单模光纤	m	17.99					
4	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	749.71					
6	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	693.84					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	217.73					
9	15U机柜	个	1.00					
10	12口光纤配线架	个	1.00					
11	立柱	台	2.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007062	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007063	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	57.420					
3	031001007064	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管	m	13.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001007065	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	188.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006134	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25	m	1457.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006135	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑	m	531.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006136	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	1593.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006137	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	718.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006138	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	2095.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031003006013	减压阀组 DN40	1.名称：减压阀组 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6.连接形式、安装部位：综合	组	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003001102	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
12	031003001103	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031003001104	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
14	031003001105	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	65.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	031003001106	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
16	031003012014	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031003001107	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
18	031003001108	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
19	031004014062	堵头 DN20	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求	个	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031004014063	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	704.000					
		分部小计								
		污废水系统								
21	031001006139	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接	m	404.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031001006140	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	576.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001006141	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管	m	52.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	031001005023	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关	m	236.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
25	031001005024	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关	m	17.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
26	031004014064	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
		分部小计								
		雨水系统								
27	031001006142	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	114.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001006143	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	264.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031001006144	加厚型PVC-U排水管（雨	1.名称：加厚型PVC-U排水管（	m	25.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水） DN50	雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031004014065	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
31	031004014066	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
		套管及其他								
32	031208002020	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑	m^3	11.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002003103	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	43.000					
34	031002003104	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34.000					
35	030817008028	刚性防水套管制作安装	1.名称：刚性防水套管	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤DN50	2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	010102004011	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，	m^3	162.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010103001014	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺	m^3	159.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土	m^3	3.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
39	031302007075	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
40	031301017080	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001084	安全文明施工费			32920.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1175.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6947.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15819.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8978.45			
2	031302002083	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003082	非夜间施工增加						
4	031302004083	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005083	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006082	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008083	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50165.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		50165.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	50165.06	
合计			50165.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	截止阀DN40	个	111.10					
2	柴油(机械)	L	126.47					
3	膜片减压阀DN40	个	15.00					
4	Y型过滤器DN40	个	15.00					
5	不锈钢软接头DN40	个	15.15					
6	倒流防止器DN20	个	64.00					
7	不锈钢止回阀DN15	个	64.64					
8	不锈钢截止阀DN15	个	64.64					
9	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	16.66					
10	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	11.31					
11	加厚型PVC-U排水管DN75	m	112.39					
12	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	101.49					
13	阻火圈DN75	个	23.00					
14	加厚型PVC-U排水管DN100	m	250.83					
15	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	305.22					
16	加厚型PVC-U排水管DN50	m	25.64					
17	加厚型PVC-U排水管管件DN50	个	17.49					
18	阻火圈DN50	个	5.00					
19	汽油(机械)	L	6.64					
20	焊接钢管DN50	m	0.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架工程								
		消防水抗震支架								
1	031002001051	单管侧向抗震支架 DN65	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15.000					
2	031002001052	单管双向抗震支架 DN65	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001085	安全文明施工费			689.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		145.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		331.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		187.97			
2	031302002084	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003083	非夜间施工增加						
4	031302004084	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005084	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006083	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008084	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1061.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1061.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1061.78	
合计			1061.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【抗震支架工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	单管侧向抗震支架DN65	付	15.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010033	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8.000					
2	030901010034	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010035	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013011	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002024	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	121.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002025	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	63.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030601002018	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	031003002030	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003001109	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
10	031002003105	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
11	030905002013	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关	点	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	031002003106	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
13	031301017081	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
14	031302007076	高层施工增加费	1.高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001086	安全文明施工费			4936.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		176.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1041.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2371.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1346.25			
2	031302002085	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003084	非夜间施工增加						
4	031302004085	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005085	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006084	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008085	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7579.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7579.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7579.07	
合计			7579.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003094	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002076	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.000					
3	030411001235	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	623.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001236	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	212.950					
5	030411006125	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	277.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032014	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001017	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003026	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
9	030904003027	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31.000					
10	030507014011	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005014	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	30.000					
12	030904006014	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	30.000					
13	030904008076	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
14	030904008077	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008078	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
16	030411004324	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1560.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004325	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	526.300					
18	030411004326	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	822.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004327	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	62.700					
20	030411004328	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	414.400					
21	030411004329	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	289.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003014	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008079	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007014	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	47.000					
25	030411004330	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	125.650					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004012	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008080	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	28.000					
28	030904008081	常闭防火门监控模块（双门）	1.名称：常闭防火门监控模块（双门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2.000					
29	030507001016	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
30	030411004331	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	504.600					
31	030411004332	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2 3.配线形式:管内、线槽内综合	m	648.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004333	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	289.830					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
33	030411004334	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综	m	216.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030411004335	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	432.400					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		措施项目								
35	031301017082	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007077	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001087	安全文明施工费			8406.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		300.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1774.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4039.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2292.65			
2	031302002086	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003085	非夜间施工增加						
4	031302004086	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005086	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006085	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008086	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12781.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12781.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12781.20	
合计			12781.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	28.00					
2	常闭防火门监控模块（双门）	个	2.00					
3	门磁开关	套	30.00					
4	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	313.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017268	泛光照明配电箱 7-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 7-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019017	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
3	030502003023	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
4	030412004100	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K	m	19.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004101	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	18.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030408001193	电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030411004336	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm²	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.650					
8	030411001237	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	31.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006126	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
10	030411006127	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
11	030408006101	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
12	031302007078	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
13	031301017083	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001088	安全文明施工费			1042.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		219.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		284.19			
2	031302002087	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003086	非夜间施工增加						
4	031302004087	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005087	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006086	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008087	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1625.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1625.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1625.07	
合计			1625.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【泛光照明】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017269	配电箱 aAL-6	1.名称：配电箱 aAL-6 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017270	配电箱 aAL-11	1.名称：配电箱 aAL-11	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017271	配电箱 aALE	1.名称：配电箱 aALE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017272	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017273	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017274	配电箱 aALa1-RF	1.名称：配电箱 aALa1-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017275	配电箱 aAPEfe-RF	1.名称：配电箱 aAPEfe-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017276	配电箱 aAPge-RF	1.名称：配电箱 aAPge-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011019	预分支电缆转接箱 aAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011020	预分支电缆转接箱 aAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017277	配电箱 aAW-2、5	1.名称：配电箱 aAW-2、5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017278	配电箱 aAW-7	1.名称：配电箱 aAW-7 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017279	配电箱 aAW-10、13	1.名称：配电箱 aAW-10、13 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017280	配电箱 aAW-15	1.名称：配电箱 aAW-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017281	配电箱 ALh8	1.名称：配电箱 ALh8 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64.000					
16	030404017282	T接箱	1.名称：T接箱	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
17	030411003095	强电桥架 150x100mm	1.型号、规格：强电桥架 150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
18	030411003096	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
19	030411003097	消防桥架 200x100mm	1.型号、规格：消防桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030409002077	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑	m	149.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030411001238	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	116.970					
22	030411001239	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	15.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030411001240	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	753.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001241	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	634.580					
25	030411001242	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	783.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内清水部分（T4）								
26	030411001243	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	11560.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030411001244	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	881.280					
28	030411004337	电气配线 BV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	2017.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004338	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12342.720					
30	030411004339	电气配线 WDZC-BYJ-	1.名称：电气配线	m	20432.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4mm^2	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004340	电气配线 WDZC-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑	m	2835.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030404034027	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	672.000					
33	030404034028	三联单控开关 10A/220V	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
34	030404035041	二、三孔安全型插座	1.名称：二、三孔安全型插座	个	576.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A/220V	2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030404035042	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	256.000					
36	030404035043	二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030404035044	三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
38	030404035045	三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030404035046	三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
40	030404035047	三孔安全型插座 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030404035048	三孔安全型插座（带防溅盒） 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
42	030412001062	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	416.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030412001063	防水防尘吸顶灯 10W	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号、规格：10W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	256.000					
44	030412001064	浴霸	1.名称：浴霸 2.型号、规格：2kW AC220V 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030411006128	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3168.000					
46	030409002078	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.000					
47	030409008048	局部等电位接地端子箱	1.名称：局部等电位接地端子箱 2.规格：详设计	台	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030409008049	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	224.000					
		分部小计								
		线缆								
49	030411004341	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1795.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030411004342	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	239.570					
51	030411004343	电气配线 WDZ-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-16mm^2	m	2260.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004344	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	56.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030411004345	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	699.100					
54	030411004346	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030411004347	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
56	030408001194	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2	m	153.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408001195	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	150.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408001196	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	154.730					
59	030408001197	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*	m	240.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030408001198	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	31.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030408001199	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.690					
62	030408001200	电力电缆 WDZA-YJY-5*	1.名称：电力电缆	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		6mm²	2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030408001201	电力电缆 WDZA-YJY-4*120+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*120+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	189.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030408001202	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030408001203	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.000					
66	030408001204	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	317.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030408001205	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	10.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030408001206	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	20.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030408001207	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关	m	49.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
70	030408006102	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
71	030408006103	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
72	030408006104	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030408006105	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
74	030408006106	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030408006107	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
76	030408006108	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	030408006109	预分支吊钩	1.名称：预分支吊钩 2.型号、规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
78	030412001065	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	030412001066	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32.000					
80	030412001067	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
81	030412001068	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
82	030412001069	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030404034029	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
84	030404035049	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
85	030404035050	二、三孔安全型插座（	1.名称：二、三孔安全型插座	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		带防溅盒） 10A/220V	（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030411006129	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	196.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
87	030412004102	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030412004103	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	18.000					
89	030412004104	A型疏散出口标志灯 1-	1.名称：A型疏散出口标志灯	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		3W	2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030412004105	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	030412005052	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
92	030412005053	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030412005054	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	34.000					
94	030411006130	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
95	030409002079	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	149.350					
96	030409002080	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
97	030409008050	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
98	030409008051	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
99	030409004008	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	118.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
100	030409003011	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	756.000					
101	030409005011	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	297.100					
102	030414011013	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
103	030414007014	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
104	031302007079	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
105	031301017084	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001089	安全文明施工费			74344.16			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2655.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15689.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35723.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20275.68			
2	031302002088	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003087	非夜间施工增加						
4	031302004088	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005088	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006087	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008088	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	114878.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		114878.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	114878.64	
合计			114878.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	48.48					
2	T接箱	个	2.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	49.20					
4	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	m	20.50					
5	配电箱aAL-6	台	1.00					
6	配电箱aAL-11	台	1.00					
7	配电箱aAW-2、5	台	2.00					
8	配电箱aAW-7	台	1.00					
9	配电箱aAW-10、13	台	2.00					
10	配电箱aAW-15	台	1.00					
11	强电桥架150x100mm	m	48.48					
12	浴霸2kW	套	129.28					
13	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2	m	10.25					
14	预分支吊钩	个	3.00					
15	电气配线WDZ-BYJ-16mm^2	m	2486.85					
16	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	755.03					
17	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.20					
18	电气配线WDZC-BYJ-6mm^2	m	3119.42					
19	人体红外感应吸顶灯15W	套	34.34					
20	航空障碍LED灯	套	4.04					
21	A型疏散照明壁装灯具5W	套	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	配电箱ALh8	台	64.00					
23	三孔安全型插座10A/220V	套	32.64					
24	三孔安全型插座（带防溅盒）10A/220V	套	97.92					
25	三孔安全型插座(带开关、防溅盒)10A/220V	套	65.28					
26	三孔安全型插座16A/220V	套	32.64					
27	三孔安全型插座（带防溅盒）16A/220V	套	32.64					
28	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004060	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	69.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004061	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	218.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004062	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	178.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004063	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	553.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004064	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004065	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.930					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501006009	设备基础 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中	m^3	1.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010501006010	设备基础 商品混凝土C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用	m^3	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均综合考虑在投标报价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004039	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	528.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010504004040	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	102.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
11	010504004041	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	206.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	010502001022	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	23.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001023	柱 商品混凝土 C40	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	4.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010502001024	柱 商品混凝土 C50	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50	m^3	8.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002022	矩形梁 商品混凝土 C35	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	443.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010505001014	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	347.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010503002023	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	0.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010507007012	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	0.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010506001014	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因	m^2	148.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010512001027	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混	m^3	57.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001148	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	4.163					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001149	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.236					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001150	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	4.647					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
24	010515001151	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	121.556					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001152	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	18.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001153	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗	t	8.167					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010515001154	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	5.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	010515001155	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.041					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001156	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	23.392					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001157	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	12.032					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001158	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	18.745					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001159	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	2.939					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010516002013	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.030					
34	010507001023	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm	m^2	101.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
35	010507001024	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	14.960					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
36	010607005013	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3568.140					
37	010606008013	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术	t	0.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
38	010606013009	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.716					
		分部小计								
		装配式构件								
39	010512001028	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在	m^3	202.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010514002034	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合	m^2	908.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010514002035	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	366.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 62 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010514002036	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，	m^2	274.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 65 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		门窗工程								
43	010802003014	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价	m^2	128.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807005015	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4.120					
45	010807005016	空调百叶	1.部位：空调百叶 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯	m^2	143.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，并满足设计要求 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网、预埋件等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010802001019	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足	m^2	5.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010802001020	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考	m^2	131.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+12Ar+6)	虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010807001025	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启	m^2	257.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010807001026	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援	m^2	1375.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 75 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗口标识及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
50	010902003014	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	353.920					
51	010904001014	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	m^2	1412.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902001013	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求	m^2	310.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902002025	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	706.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010904002013	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2664.020					
55	010903002026	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m^2	8310.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010903002027	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅	m^2	3201.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010902002026	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	671.210					
58	011101006042	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄	m^2	67.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分隔缝）	20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	011101006043	屋面 25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层	1.厚度:25mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层,1%坡向排水设施。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	164.990					
60	011101001025	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	94.530					
61	010902006023	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010902006024	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
63	010501001003	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	011001001012	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	421.530					
65	011001003076	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术	m^2	7330.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
66	011001003077	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	62.080					
67	011001003078	保温隔热墙面 A级EPS板 50mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10.900					
68	011001003079	5mm厚聚合物抗裂砂浆（	1.基层类型:综合	m^2	6546.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		含网格布）	2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
69	011001003080	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	783.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011003001006	8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫	1.8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 2.固定方式：综合 3.沿墙增加竖向隔声片综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3820.000					
71	011001003081	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	134.380					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
72	011701001013	综合脚手架（檐口高度）	1.搭设方式：投标人综合考虑	m^2	5965.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤50m	2.檐口高度 :檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
73	011702001007	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1.基础类型：设备基础 2.模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	6.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
74	011702002013	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	542.750					
75	011702011022	现浇混凝土模板安装、	1.支模高度：综合	m^2	8307.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 墙	2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	011702006013	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	4356.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
77	011702014022	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	2699.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
78	011702008009	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2.300					
79	011702025009	现浇混凝土模板安装、	1.支模高度：综合	m^2	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 其它构件	2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
80	011702024013	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	148.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 94 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
81	011703001013	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5965.310					
		分部小计								
		超高施工增加								
82	011704001012	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m	m^2	3890.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001038	安全文明施工费			544330.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19440.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		114875.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		261561.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		148453.89			
2	011707002038	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003038	非夜间施工照明						
4	011707004038	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005038	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006038	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007038	已完工程及设备保护费						
8	011707008038	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001027	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	837287.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		837287.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	837287.99	
合计			837287.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【建筑工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	68.44					
2	商品混凝土C25	m^3	155.64					
3	细石混凝土增加费	m^3	229.54					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	32986.35					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	27497.75					
6	干混地面砂浆M15	t	2.60					
7	密封胶	kg	134.06					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8837.91					
9	成品零星钢构件综合	t	0.72					
10	带帽螺栓综合	kg	5.62					
11	50mm厚岩棉	m^2	141.12					
12	C25预制混凝土构件	m^3	58.23					
13	铝型材表面处理综合	kg	641.54					
14	碳酸钠(纯碱)	kg	0.09					
15	骨胶	kg	0.46					
16	松香	kg	0.25					
17	水泥42.5	kg	663.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006044	楼地面 20mm厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.900					
2	011101006045	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	34.720					
3	011101006046	楼地面 20mm厚M20水泥	1.基层：硬基及填充材料综合	m^2	44.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆面层	考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011102003009	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费	m^2	19.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106002013	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	37.230					
6	011106004015	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净	m^2	111.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		条）	2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011105003013	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒	m^2	9.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011101001026	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2664.020					
9	011106004016	楼地面 45mm石膏基自流平砂浆	1.面层、找坡层厚度、砂浆配合比：45mm厚石膏基自流平砂浆(抗压强度≥20MPa) 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3820.000					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
10	011201004075	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足	m^2	65.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	011201004076	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	377.140					
12	011201004077	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求	m^2	4202.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	011201004078	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8310.290					
14	011201004079	墙面 12mm厚M20聚合物	1.基层类型：综合考虑	m^2	7734.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水泥砂浆（带网格布）	2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	011201004080	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	603.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001048	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9892.220					
17	011407001049	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9892.220					
18	011207001012	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.200					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程								
19	011406001059	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	94.530					
20	011406001060	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	16705.930					
21	011407001050	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合	m^2	669.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011406001061	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	456.120					
23	011406001062	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及	m^2	7365.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	011407001051	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.200					
25	011405001012	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术	m^2	442.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
26	011406001063	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	61.510					
		分部小计								
		其他装饰工程								
27	011503001032	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管	m^2	80.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	011503001033	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考	m^2	453.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	011503001034	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括	m^2	163.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	011503005008	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	2.470					
31	011503008012	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金	m^2	91.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011502008113	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	834.360					
33	011502008114	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*	m	95.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	011502008115	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	30.400					
35	011502008116	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术	m	529.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
36	011502008117	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积4900mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积4900mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	75.680					
37	011502008118	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	181.360					
38	011502008119	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	96.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	011502008120	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm^2）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm^2） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	109.410					
40	011502008121	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm^2）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm^2） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	73.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	011501001024	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	63.000					
42	011501001025	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	63.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
43	011701008012	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术	m^2	5623.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001039	安全文明施工费			135468.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4838.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28589.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65095.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36946.01			
2	011707002039	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003039	非夜间施工照明						
4	011707004039	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005039	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006039	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007039	已完工程及设备保护费						
8	011707008039	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	206573.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		206573.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	206573.03	
合计			206573.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【装饰工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混地面砂浆M15	t	0.07					
2	乳胶	kg	65.36					
3	镀锌钢丝网	m^2	633.89					
4	塑料膨胀锚栓φ8	套	25015.80					
5	聚合物水泥防水砂浆M15	t	15.72					
6	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8216.15					
7	镀锌型钢	t	6.29					
8	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	876.12					
9	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	93.64					
10	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	76.76					
11	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	114.87					
12	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	99.96					
13	9mm水泥板	m^2	170.72					
14	铝型材表面处理综合	kg	438.80					
15	不锈钢型材	kg	5.24					
16	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	556.08					
17	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	31.92					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	190.47					
19	A级EPS异形线条110*50mm（截面积4900mm^2）	m	79.49					
20	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	101.12					
21	机械替换锁	把	63.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	智能门锁	把	63.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008122	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	57.230					
2	011502008123	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	479.090					
3	011209001039	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，	m²	682.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001040	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收	m^2	543.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011209001041	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综	m^2	29.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010802001021	地弹门 钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8	1.地弹门尺寸:综合 2.玻璃材料品种、规格、颜色:钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8，颜色、透光率、折射率综合考虑 3.门框材质:铝合金门边框、门压线、专用铝材等，表面处理方式综合 4.连接件、固定件材料种类、规格:规格综合；铝合金连接角码、钢内衬、不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等综合，表面处理方式综合 5.拉手:门拉手（拉手类型、材质等综合考虑），具体样式需	m^2	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场选样确定后实施 6.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、门锁及大门拉手（不锈钢奢石拉手等综合）包括在综合单价中等五金配件、门轴系统、地弹簧、玻璃打孔、磨边费、毛条等与之相配套的其他费用等 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001040	安全文明施工费			45086.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1610.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9515.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21664.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12296.33			
2	011707002040	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003040	非夜间施工照明						
4	011707004040	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005040	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006040	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007040	已完工程及设备保护费						
8	011707008040	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001028	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	69873.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		69873.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	69873.47	
合计			69873.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【幕墙工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	60.06					
2	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	503.06					
3	万能胶	kg	76.12					
4	铝型材表面处理综合	kg	584.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008012	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	63.000					
2	030703013016	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	126.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003107	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	126.000					
4	031002003108	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	412.000					
5	031002003109	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	440.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003110	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	62.000					
7	031002003111	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	62.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
8	031302007080	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
9	031301017085	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
10	030704001013	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001090	安全文明施工费			7013.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		250.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1480.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3370.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1912.74			
2	031302002089	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003088	非夜间施工增加						
4	031302004089	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005089	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006088	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008089	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10680.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10680.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10680.28	
合计			10680.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【暖通工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	63.63					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	127.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003098	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002081	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.370					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003024	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足项目使用，弱电箱及箱内元器件、插板。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	63.000					
4	030502001015	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013013	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010014	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012039	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012040	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010025	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010026	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017013	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004018	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	158.000					
13	030502004019	电话插座	1.名称：电话插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	126.000					
14	030502012010	单口数据插座	1.名称：单口数据插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	189.000					
15	030502004020	电视插座（带防溅盒）	1.名称：电视插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块	个	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030502012011	单口数据插座（带防溅盒）	1.名称：单口数据插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	63.000					
17	030502007029	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：单芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.500					
18	030502007030	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆	m	4703.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030502007031	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.640					
20	030502014013	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	196.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030502009038	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	196.000					
22	030502020014	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	196.000					
23	030411001245	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	993.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001246	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6598.820					
25	030502005058	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识	m	6598.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030502009039	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	599.000					
27	030502019044	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	599.000					
28	030411006131	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	599.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030507008039	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030507008040	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030507008041	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
32	030501012041	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	030501013033	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
34	030501013034	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
35	030411001247	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	45.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030502005059	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.470					
37	030411004348	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线	m	0.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030502009040	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	7.000					
39	030502019045	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	7.000					
40	030411006132	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
41	030507006071	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64.000					
42	030507006072	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式 3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	030507006073	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
44	030507001017	紧急呼救按钮	1.名称：紧急呼救按钮 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
45	030507007021	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030404031014	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
47	030507005022	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
48	030904016028	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030507006074	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
50	030904016029	对讲电源　~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
51	030904008082	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	030411001248	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3542.580					
53	030411001249	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	36.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030411001250	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40.640					
55	030502005060	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	2571.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030411004349	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3834.920					
57	030411004350	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5	m	587.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411004351	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	682.630					
59	030502019046	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	66.000					
60	030411006133	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
61	030411006134	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
62	030411001251	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.920					
63	030502005061	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑	m	23.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030411006135	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
65	030411001252	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	14.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030411004352	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	201.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
67	031302007081	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
68	031301017086	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001091	安全文明施工费			27655.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		987.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5836.36			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13288.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7542.38			
2	031302002090	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003089	非夜间施工增加						
4	031302004090	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005090	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006089	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008090	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42191.30		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		42191.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	42191.30	
合计			42191.3	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【弱电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	4.00					
2	4口光纤盒	块	1.01					
3	4芯单模光纤	m	17.99					
4	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	737.24					
6	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	634.31					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	217.73					
9	15U机柜	个	1.00					
10	12口光纤配线架	个	1.00					
11	立柱	台	2.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007066	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007067	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.000					
3	031001007068	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	191.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006145	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水	m	1447.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
5	031001006146	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20	m	522.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006147	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑	m	1577.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006148	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	603.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006149	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	2064.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003006014	减压阀组 DN40	1.名称：减压阀组 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表	组	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式、安装部位：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031003001110	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
11	031003001111	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003001112	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
13	031003001113	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031003001114	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	63.000					
15	031003012015	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	031003001115	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	63.000					
17	031003001116	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
18	031004014067	堵头 DN20	1.名称：堵头	个	126.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031004014068	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	692.000					
		分部小计								
		污废水系统								
20	031001006150	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100	m	404.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031001006151	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综	m	598.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031001006152	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	8.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001006153	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	122.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001005025	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	219.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001005026	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	17.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031004014069	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	53.000					
		分部小计								
		雨水系统								
27	031001006154	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	114.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001006155	加厚型PVC-U排水管（雨	1.名称：加厚型PVC-U排水管（	m	279.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水） DN100	雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031001006156	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN50	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等	m	25.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031004014070	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
31	031004014071	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
32	031208002021	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	16.280					
33	031002003112	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33.000					
34	031002003113	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031002003114	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
36	030817008029	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
37	010102004012	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软	m^3	158.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010103001015	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规	m^3	154.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010103002013	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的	m^3	3.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
40	031302007082	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
41	031301017087	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001092	安全文明施工费			32626.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1165.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6885.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15677.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8898.03			
2	031302002091	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003090	非夜间施工增加						
4	031302004091	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005091	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006090	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008091	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	49718.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		49718.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	49718.92	
合计			49718.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	截止阀DN40	个	107.06					
2	柴油(机械)	L	123.16					
3	膜片减压阀DN40	个	13.00					
4	Y型过滤器DN40	个	13.00					
5	不锈钢软接头DN40	个	13.13					
6	倒流防止器DN20	个	63.00					
7	不锈钢止回阀DN15	个	63.63					
8	不锈钢截止阀DN15	个	63.63					
9	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	16.66					
10	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	11.31					
11	加厚型PVC-U排水管DN75	m	112.39					
12	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	101.49					
13	阻火圈DN75	个	23.00					
14	加厚型PVC-U排水管DN100	m	265.11					
15	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	322.59					
16	加厚型PVC-U排水管DN50	m	25.79					
17	加厚型PVC-U排水管管件DN50	个	17.58					
18	阻火圈DN50	个	5.00					
19	汽油(机械)	L	6.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架工程								
		消防水抗震支架								
1	031002001053	单管侧向抗震支架 DN65	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15.000					
2	031002001054	单管双向抗震支架 DN65	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031002001055	单管侧向抗震支架 DN80	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031002001056	单管双向抗震支架 DN80	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001093	安全文明施工费			718.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		151.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		345.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		196.03			
2	031302002092	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003091	非夜间施工增加						
4	031302004092	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005092	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006091	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008092	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1107.25		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1107.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1107.25	
合计			1107.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【抗震支架工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	单管侧向抗震支架DN65	付	15.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010036	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8.000					
2	030901010037	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010038	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013012	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002026	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	90.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002027	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	61.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030601002019	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	031003002031	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003001117	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
10	030905002014	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	35.000					
11	031002003115	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		喷淋系统								
12	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN80，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：沟槽式卡箍连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030901001009	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN50，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	4.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN32，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	9.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031001001019	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN25，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031001001020	热镀锌钢管 DN50	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	17.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030901003003	自动喷水喷头 68° C	1.名称：自动喷水喷头 2.规格：68° C 3.有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
18	031003001118	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN20 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
19	031003003066	泄水阀 DN50	1.名称：泄水阀 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
20	031003003067	信号蝶阀 DN80	1.名称：信号蝶阀 2.型号、规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
21	030901006002	水流指示器 DN80	1.名称：水流指示器 2.规格：DN80	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：法兰连接 4.含配套法兰及附件 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031003006015	减压孔板 DN80	1.名称：减压孔板 2.规格：DN80 3.孔板孔径：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
23	030901008003	末端试水阀 DN25	1.名称：末端试水阀 2.规格：DN25 3.含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
24	030905002015	自动喷水灭火系统调试	1.名称：自动喷水灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关	点	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
25	031301017088	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
26	031302007083	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001094	安全文明施工费			5287.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		188.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1115.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2540.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1442.09			
2	031302002093	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003092	非夜间施工增加						
4	031302004093	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005093	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006092	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008093	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8114.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		8114.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	8114.48	
合计			8114.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	泄水阀DN50	个	1.01					
2	自动排气阀DN20	个	1.00					
3	自动喷水喷头68° C	个	13.13					
4	信号蝶阀DN80	个	1.00					
5	水流指示器DN80	个	1.00					
6	沟槽法兰DN80	片	2.00					
7	减压孔板DN80	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003099	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	51.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002082	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.000					
3	030411001253	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	668.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001254	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	224.850					
5	030411006136	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	289.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032015	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001018	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003028	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31.000					
9	030904003029	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33.000					
10	030507014012	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005015	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	31.000					
12	030904006015	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	31.000					
13	030904008083	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
14	030904008084	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008085	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
16	030411004353	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1558.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004354	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	563.540					
18	030411004355	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	802.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004356	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	72.710					
20	030411004357	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	388.980					
21	030411004358	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	277.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003015	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008086	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007015	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	48.000					
25	030411004359	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	135.890					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004013	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008087	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	28.000					
28	030904008088	常闭防火门监控模块（双门）	1.名称：常闭防火门监控模块（双门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2.000					
29	030507001018	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
30	030411004360	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	466.470					
31	030411004361	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2 3.配线形式:管内、线槽内综合	m	648.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004362	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	277.120					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
33	030411004363	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综	m	203.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030411004364	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	406.980					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		措施项目								
35	031301017089	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007084	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001095	安全文明施工费			8537.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		304.89			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1801.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4102.21			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2328.28			
2	031302002094	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003093	非夜间施工增加						
4	031302004094	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005094	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006093	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008094	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12978.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12978.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12978.41	
合计			12978.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	28.00					
2	常闭防火门监控模块（双门）	个	2.00					
3	门磁开关	套	30.00					
4	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	299.29					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017283	泛光照明配电箱 8-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 8-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019018	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
3	030502003025	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
4	030412004106	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K	m	19.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004107	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	18.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030408001208	电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030411004365	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm^2	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.650					
8	030411001255	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	31.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006137	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
10	030411006138	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
11	030408006110	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
12	031302007085	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
13	031301017090	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001096	安全文明施工费			1042.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		219.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		284.19			
2	031302002095	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003094	非夜间施工增加						
4	031302004095	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005095	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006094	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008095	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1625.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1625.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1625.07	
合计			1625.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【泛光照明】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017284	配电箱 aAL-6	1.名称：配电箱 aAL-6 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017285	配电箱 aAL-11	1.名称：配电箱 aAL-11	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017286	配电箱 aALE	1.名称：配电箱 aALE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017287	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017288	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017289	配电箱 aALa1-RF	1.名称：配电箱 aALa1-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017290	配电箱 aAPEfe-RF	1.名称：配电箱 aAPEfe-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017291	配电箱 aAPge-RF	1.名称：配电箱 aAPge-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011021	预分支电缆转接箱 aAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011022	预分支电缆转接箱 aAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017292	配电箱 aAW-2	1.名称：配电箱 aAW-2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017293	配电箱 aAW-5	1.名称：配电箱 aAW-5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017294	配电箱 aAW-7	1.名称：配电箱 aAW-7 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017295	配电箱 aAW-10、13	1.名称：配电箱 aAW-10、13 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017296	配电箱 aAW-15	1.名称：配电箱 aAW-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017297	配电箱 aALwg-10	1.名称：配电箱 aALwg-10	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017298	配电箱 ALh8	1.名称：配电箱 ALh8 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017299	T接箱	1.名称：T接箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
19	030411003100	强电桥架 150x100mm	1.型号、规格：强电桥架 150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030411003101	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
21	030411003102	消防桥架 200x100mm	1.型号、规格：消防桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
22	030409002083	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	149.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411001256	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	108.020					
24	030411001257	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	15.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030411001258	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	681.620					
26	030411001259	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20	m	843.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030411001260	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	916.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内清水部分（T4）								
28	030411001261	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11583.680					
29	030411001262	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32	m	881.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004366	电气配线 BV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	2017.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004367	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12342.720					
32	030411004368	电气配线 WDZC-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	20432.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030411004369	电气配线 WDZC-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2835.840					
34	030404034030	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V	个	672.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030404034031	三联单控开关 10A/220V	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
36	030404035051	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	576.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030404035052	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	256.000					
38	030404035053	二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030404035054	三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
40	030404035055	三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030404035056	三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
42	030404035057	三孔安全型插座 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
43	030404035058	三孔安全型插座（带防溅盒） 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒）	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030412001070	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	416.000					
45	030412001071	防水防尘吸顶灯 10W	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号、规格：10W AC220V,其	套	256.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030412001072	浴霸	1.名称：浴霸 2.型号、规格：2kW AC220V 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	128.000					
47	030411006139	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料	个	3200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030409002084	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.000					
49	030409008052	局部等电位接地端子箱	1.名称：局部等电位接地端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	128.000					
50	030409008053	预埋钢板	1.名称：预埋钢板	块	224.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
51	030411004370	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2327.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	030411004371	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	549.210					
53	030411004372	电气配线 WDZC-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	3153.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030411004373	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42.650					
55	030411004374	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	623.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030411004375	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
57	030411004376	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
58	030408001209	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	62.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030408001210	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关	m	157.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
60	030408001211	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	63.520					
61	030408001212	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	43.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030408001213	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	11.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030408001214	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.690					
64	030408001215	电力电缆 WDZA-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030408001216	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	115.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030408001217	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.000					
67	030408001218	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖	m	125.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030408001219	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电	m	10.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030408001220	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*70+1*50mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*70+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电	m	5.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030408001221	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	15.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030408001222	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	49.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030408006111	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22.000					
73	030408006112	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
74	030408006113	电力电缆头 五芯 电缆	1.名称：电力电缆头	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤50mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030408006114	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
76	030408006115	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030408006116	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
78	030408006117	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
79	030408006118	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
80	030408006119	预分支吊钩	1.名称：预分支吊钩 2.型号、规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
81	030412001073	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯	套	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030412001074	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	030412001075	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	34.000					
84	030412001076	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
85	030412001077	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
86	030412005055	双管LED灯 2*18W	1.名称：双管LED灯 2.规格、型号：2*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030404034032	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
88	030404034033	双联单控开关 10A/220V	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
89	030404035059	二、三孔安全型插座	1.名称：二、三孔安全型插座	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A/220V	2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030404035060	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
91	030411006140	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	个	223.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		智能疏散系统								
92	030412004108	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17.000					
93	030412004109	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	030412004110	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
95	030412004111	地下室入口标志灯 1W	1.名称：地下室入口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030412004112	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
97	030412005056	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
98	030412005057	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	35.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
99	030412005058	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	36.000					
100	030411006141	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	119.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
101	030409002085	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	149.350					
102	030409002086	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	60.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	030409008054	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
104	030409008055	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
105	030409004009	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	m	118.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
106	030409003012	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	432.000					
107	030409005012	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	297.100					
108	030414011014	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
109	030414007015	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
110	031302007086	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
111	031301017091	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001097	安全文明施工费			69275.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2474.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14619.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33288.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18893.19			
2	031302002096	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003095	非夜间施工增加						
4	031302004096	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005096	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006095	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008096	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	106926.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		106926.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	106926.07	
合计			106926.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	48.48					
2	T接箱	个	2.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	49.20					
4	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*70+1*50mm^2	m	5.13					
5	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	m	15.38					
6	配电箱aAL-6	台	1.00					
7	配电箱aAL-11	台	1.00					
8	配电箱aAW-7	台	1.00					
9	配电箱aAW-10、13	台	2.00					
10	配电箱aAW-15	台	1.00					
11	强电桥架150x100mm	m	48.48					
12	浴霸2kW	套	129.28					
13	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2	m	10.25					
14	预分支吊钩	个	3.00					
15	配电箱aAW-2	台	1.00					
16	配电箱aAW-5	台	1.00					
17	电气配线WDZC-BYJ-16mm^2	m	3468.93					
18	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	672.85					
19	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	11.49					
20	电气配线WDZC-BYJ-6mm^2	m	3119.42					
21	人体红外感应吸顶灯15W	套	35.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	航空障碍LED灯	套	4.04					
23	A型疏散照明壁装灯具5W	套	5.05					
24	配电箱ALh8	台	63.00					
25	三孔安全型插座10A/220V	套	32.64					
26	三孔安全型插座（带防溅盒）10A/220V	套	97.92					
27	三孔安全型插座(带开关、防溅盒)10A/220V	套	65.28					
28	三孔安全型插座16A/220V	套	32.64					
29	三孔安全型插座（带防溅盒）16A/220V	套	32.64					
30	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004066	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	70.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004067	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	235.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004068	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	160.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004069	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	499.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004070	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004071	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.600					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501006011	设备基础 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中	m^3	4.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010501006012	设备基础 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用	m^3	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均综合考虑在投标报价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004042	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	477.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010504004043	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	102.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
11	010504004044	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	232.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	010502001025	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	21.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001026	柱 商品混凝土 C40	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	4.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010502001027	柱 商品混凝土 C50	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50	m^3	9.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002024	矩形梁 商品混凝土 C35	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	418.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010505001015	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	330.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010503002025	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	0.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010507007013	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	0.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010506001015	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因	m^2	148.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010512001029	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混	m^3	53.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001160	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	3.898					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001161	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.106					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001162	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	4.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
24	010515001163	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	117.383					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001164	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ12~Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ12~Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	20.917					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001165	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗	t	8.414					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010515001166	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	4.754					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	010515001167	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.041					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001168	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	22.015					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001169	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	11.194					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001170	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	17.759					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001171	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	2.765					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010516002014	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.030					
34	010507001025	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm	m^2	101.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
35	010507001026	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	5.950					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
36	010607005014	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3350.450					
37	010606008014	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术	t	0.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
38	010606013010	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.627					
		分部小计								
		装配式构件								
39	010512001030	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在	m^3	188.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010514002037	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合	m^2	802.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010514002038	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	323.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010514002039	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，	m^2	239.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		门窗工程								
43	010802003015	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价	m^2	120.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807005017	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10.960					
45	010807005018	空调百叶	1.部位：空调百叶 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯	m^2	127.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，并满足设计要求 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网、预埋件等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010802001022	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足	m^2	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010802001023	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考	m^2	136.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+12Ar+6)	虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010807001027	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启	m^2	228.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010807001028	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援	m^2	1246.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗口标识及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
50	010902003015	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	353.920					
51	010904001015	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	m^2	1405.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902001014	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求	m^2	275.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902002027	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	702.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 79 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010904002014	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2166.320					
55	010903002028	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m^2	7665.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010903002029	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅	m^2	2859.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010902002028	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	595.980					
58	011101006047	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄	m^2	62.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分隔缝）	20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	011101006048	屋面 25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层	1.厚度:25mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层,1%坡向排水设施。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	146.300					
60	011101001027	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	107.190					
61	010902006025	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010902006026	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
63	010501001004	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	3.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	011001001013	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	416.330					
65	011001003082	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术	m^2	6466.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
66	011001003083	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	54.320					
67	011001002009	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	524.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	011001003084	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6259.100					
69	011001003085	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	731.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011003001007	8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫	1.8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 2.固定方式：综合 3.沿墙增加竖向隔声片综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3395.700					
71	011001003086	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	117.630					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	011701001014	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 ：檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5656.300					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
73	011702001008	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1.基础类型：设备基础 2.模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	20.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
74	011702002014	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	531.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	011702011023	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8048.000					
76	011702006014	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m^2	4228.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
77	011702014023	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	2494.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
78	011702008010	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	011702025010	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	0.600					
80	011702024014	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	148.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 94 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
81	011702014024	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	378.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	011702003004	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：矩形、异形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	75.610					
83	011702011024	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	457.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
84	011703001014	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5656.300					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		超高施工增加								
85	011704001013	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3848.950					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001041	安全文明施工费			515353.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18405.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		108759.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		247637.24			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		140550.87			
2	011707002041	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003041	非夜间施工照明						
4	011707004041	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005041	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006041	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007041	已完工程及设备保护费						
8	011707008041	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001029	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	792657.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		792657.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	792657.00	
合计			792657	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【建筑工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	62.05					
2	商品混凝土C25	m^3	147.74					
3	细石混凝土增加费	m^3	217.41					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	31458.15					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	26186.71					
6	干混地面砂浆M15	t	2.40					
7	密封胶	kg	123.76					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	8449.79					
9	成品零星钢构件综合	t	0.63					
10	带帽螺栓综合	kg	4.92					
11	50mm厚岩棉	m^2	123.48					
12	C25预制混凝土构件	m^3	53.71					
13	铝型材表面处理综合	kg	572.10					
14	碳酸钠(纯碱)	kg	0.25					
15	骨胶	kg	1.23					
16	松香	kg	0.67					
17	水泥42.5	kg	1759.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006049	楼地面 20mm厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5.030					
2	011101006050	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	32.550					
3	011101006051	楼地面 20mm厚M20水泥	1.基层：硬基及填充材料综合	m^2	40.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆面层	考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011102003010	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费	m^2	19.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106002014	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	46.540					
6	011106004017	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净	m^2	102.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		条）	2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011105003014	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒	m^2	9.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011101001028	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2166.320					
9	011106004018	楼地面 45mm石膏基自流平砂浆	1.面层、找坡层厚度、砂浆配合比：45mm厚石膏基自流平砂浆(抗压强度≥20MPa) 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3395.700					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
10	011201004081	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足	m^2	221.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	011201004082	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	388.220					
12	011201004083	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求	m^2	4707.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	011201004084	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7665.520					
14	011201004085	墙面 12mm厚M20聚合物	1.基层类型：综合考虑	m^2	6908.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水泥砂浆（带网格布）	2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	011201004086	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	538.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001052	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8829.490					
17	011407001053	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8829.490					
18	011207001013	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	135.800					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程								
19	011406001064	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	107.190					
20	011406001065	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	14954.230					
21	011407001054	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合	m^2	655.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011406001066	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	456.120					
23	011406001067	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及	m^2	6561.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	011407001055	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	135.800					
25	011405001013	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术	m^2	442.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
26	011406001068	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	61.510					
		分部小计								
		其他装饰工程								
27	011503001035	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管	m^2	85.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	011503001036	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考	m^2	399.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	011503001037	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括	m^2	167.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	011503005009	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	2.470					
31	011503008013	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金	m^2	85.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011502008124	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	657.490					
33	011502008125	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*	m	88.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	011502008126	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	30.400					
35	011502008127	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术	m	495.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
36	011502008128	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积4900mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积4900mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	64.870					
37	011502008129	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	155.450					
38	011502008130	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	90.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	011502008131	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm^2）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm^2） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	109.410					
40	011502008132	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm^2）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm^2） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	73.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	011501001026	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	56.000					
42	011501001027	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑 2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	56.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
43	011701008013	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术	m^2	5457.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001042	安全文明施工费			124337.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4440.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26240.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59746.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33910.30			
2	011707002042	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003042	非夜间施工照明						
4	011707004042	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005042	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006042	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
7	011707007042	已完工程及设备保护费						
8	011707008042	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	189597.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		189597.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	189597.11	
合计			189597.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【装饰工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混地面砂浆M15	t	0.19					
2	乳胶	kg	57.19					
3	镀锌钢丝网	m^2	564.90					
4	塑料膨胀锚栓φ8	套	22338.30					
5	聚合物水泥防水砂浆M15	t	12.95					
6	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	7360.71					
7	镀锌型钢	t	6.11					
8	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	690.38					
9	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	87.39					
10	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	76.76					
11	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	114.87					
12	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	93.24					
13	9mm水泥板	m^2	149.38					
14	铝型材表面处理综合	kg	409.55					
15	不锈钢型材	kg	5.24					
16	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	520.70					
17	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	31.92					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	163.28					
19	A级EPS异形线条110*50mm（截面积4900mm^2）	m	68.15					
20	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	94.71					
21	机械替换锁	把	56.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	智能门锁	把	56.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008133	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	447.590					
2	011209001042	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑	m²	546.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011209001043	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满	m^2	619.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001044	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙	m^2	29.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010802001024	地弹门 钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8	1.地弹门尺寸:综合 2.玻璃材料品种、规格、颜色:钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8，	m^2	10.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、透光率、折射率综合考虑 3.门框材质:铝合金门边框、门压线、专用铝材等，表面处理方式综合 4.连接件、固定件材料种类、规格:规格综合；铝合金连接角码、钢内衬、不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等综合，表面处理方式综合 5.拉手:门拉手（拉手类型、材质等综合考虑），具体样式需现场选样确定后实施 6.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、门锁及大门拉手（不锈钢奢石拉手等综合）包括在综合单价中等五金配件、门轴系统、地弹簧、玻璃打孔、磨边费、毛条等与之相配套的其他费用等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001043	安全文明施工费			41175.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1470.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8689.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19785.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11229.79			
2	011707002043	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003043	非夜间施工照明						
4	011707004043	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005043	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006043	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007043	已完工程及设备保护费						
8	011707008043	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001030	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	63806.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		63806.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	63806.98	
合计			63806.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【幕墙工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	469.98					
2	万能胶	kg	86.69					
3	铝型材表面处理综合	kg	584.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008013	不锈钢圆形百叶风口 Φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:Φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
2	030703013017	不锈钢半球形防雨帽 Φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格Φ110，外沿直径Φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003116	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
4	031002003117	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	364.000					
5	031002003118	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	392.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003119	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
7	031002003120	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
8	031302007087	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
9	031301017092	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
10	030704001014	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001098	安全文明施工费			6234.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		222.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1315.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2995.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1700.40			
2	031302002097	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003096	非夜间施工增加						
4	031302004097	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005097	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006096	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008097	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9494.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9494.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9494.68	
合计			9494.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【暖通工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	56.56					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	113.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003103	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002087	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.370					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003026	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足项目使用，弱电箱及箱内元器件、插板。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
4	030502001016	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013014	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010015	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012042	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012043	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010027	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010028	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017014	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004021	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	140.000					
13	030502004022	电话插座	1.名称：电话插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
14	030502012012	单口数据插座	1.名称：单口数据插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	168.000					
15	030502004023	电视插座（带防溅盒）	1.名称：电视插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030502012013	单口数据插座（带防溅盒）	1.名称：单口数据插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
17	030502007032	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：单芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.500					
18	030502007033	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆	m	3875.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030502007034	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.640					
20	030502014014	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	172.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030502009041	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	172.000					
22	030502020015	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	172.000					
23	030411001263	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	982.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001264	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5864.120					
25	030502005062	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识	m	5864.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030502009042	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	532.000					
27	030502019047	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	532.000					
28	030411006142	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	532.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030507008042	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030507008043	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030507008044	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
32	030501012044	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	030501013035	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
34	030501013036	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
35	030411001265	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	56.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030502005063	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	157.770					
37	030411004377	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线	m	0.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030502009043	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	6.000					
39	030502019048	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	6.000					
40	030411006143	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
41	030507006075	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	56.000					
42	030507006076	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式 3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	030507006077	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
44	030507001019	紧急呼救按钮	1.名称：紧急呼救按钮 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
45	030507007022	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030507007023	双门磁力锁	1.名称：双门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
47	030404031015	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
48	030507005023	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030904016030	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
50	030507006078	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
51	030904016031	对讲电源 ~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030904008089	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
53	030411001266	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	3181.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
54	030411001267	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	45.510					
55	030411001268	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	23.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030502005064	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2464.550					
57	030411004378	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯	m	3616.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411004379	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	532.730					
59	030411004380	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	649.950					
60	030502019049	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	57.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	030411006144	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
62	030411006145	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	168.000					
		分部小计								
		信息发布系统								
63	030411001269	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	23.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030502005065	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.710					
65	030411006146	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯五方通话系统								
66	030411001270	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.070					
67	030411004381	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	201.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
68	031302007088	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
69	031301017093	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001099	安全文明施工费			24957.28			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		891.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5266.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11992.46			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6806.53			
2	031302002098	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003097	非夜间施工增加						
4	031302004098	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005098	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006097	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008098	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38075.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		38075.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	38075.65	
合计			38075.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【弱电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	4.00					
2	4口光纤盒	块	1.01					
3	4芯单模光纤	m	17.99					
4	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	701.95					
6	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	575.35					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	217.73					
9	15U机柜	个	1.00					
10	12口光纤配线架	个	1.00					
11	立柱	台	1.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007069	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	28.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007070	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	46.500					
3	031001007071	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	165.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
4	031001006157	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水	m	1275.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
5	031001006158	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20	m	464.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006159	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑	m	1394.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006160	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	550.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006161	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	1833.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003006016	减压阀组 DN40	1.名称：减压阀组 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表	组	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式、安装部位：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031003001119	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	60.000					
11	031003001120	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003001121	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	57.000					
13	031003001122	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031003001123	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
15	031003012016	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	031003001124	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
17	031003001125	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
18	031004014072	堵头 DN20	1.名称：堵头	个	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031004014073	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	616.000					
		分部小计								
		污废水系统								
20	031001006162	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100	m	388.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031001006163	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综	m	542.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031001006164	PVC-U排水管 DN75	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	5.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001006165	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	165.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001005027	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	161.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001005028	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	17.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031004014074	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	47.000					
		分部小计								
		雨水系统								
27	031001006166	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合	m	235.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001006167	加厚型PVC-U排水管（雨	1.名称：加厚型PVC-U排水管（	m	116.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水） DN100	雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031001006168	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN50	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等	m	25.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031004014075	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
31	031004014076	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
32	031208002022	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	16.560					
33	031002003121	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36.000					
34	031002003122	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031002003123	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
36	030817008030	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
37	010102004013	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软	m^3	157.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010103001016	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规	m^3	154.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的	m^3	3.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
40	031302007089	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
41	031301017094	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001100	安全文明施工费			29458.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1052.10			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6216.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14155.46			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8034.18			
2	031302002099	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003098	非夜间施工增加						
4	031302004099	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005099	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006098	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008099	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44883.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		44883.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	44883.91	
合计			44883.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	截止阀DN40	个	102.01					
2	柴油(机械)	L	122.78					
3	膜片减压阀DN40	个	13.00					
4	Y型过滤器DN40	个	13.00					
5	不锈钢软接头DN40	个	13.13					
6	倒流防止器DN20	个	56.00					
7	不锈钢止回阀DN15	个	56.56					
8	不锈钢截止阀DN15	个	56.56					
9	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	16.75					
10	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	11.37					
11	加厚型PVC-U排水管DN75	m	230.63					
12	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	208.28					
13	阻火圈DN75	个	47.00					
14	加厚型PVC-U排水管DN100	m	110.83					
15	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	134.86					
16	加厚型PVC-U排水管DN50	m	25.64					
17	加厚型PVC-U排水管管件DN50	个	17.49					
18	阻火圈DN50	个	5.00					
19	汽油(机械)	L	6.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架工程								
		消防水抗震支架								
1	031002001057	单管侧向抗震支架 DN65	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15.000					
2	031002001058	单管双向抗震支架 DN65	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031002001059	单管侧向抗震支架 DN80	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031002001060	单管双向抗震支架 DN80	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001101	安全文明施工费			685.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		144.66			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		329.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		186.94			
2	031302002100	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003099	非夜间施工增加						
4	031302004100	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005100	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006099	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008100	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1055.88		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1055.88		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1055.88	
合计			1055.88	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【抗震支架工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	单管侧向抗震支架DN65	付	15.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	031006015004	不锈钢消防水箱 L*B*H=4.0m*3.0m*2.5m	1.名称：不锈钢消防水箱 2.型号、规格：L*B*H=4.0m*3.0m*2.5m 有效水深:1.5m 有效容积：18m³ 3.含型钢基础、水位计、通气管、溢流管、放空管、防虫网罩、导流装置、爬梯、人孔用密封井盖、锁、磁翻板液位计、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件 4.橡塑发泡保温材料30mm厚，水箱保温外包0.5mm厚不锈钢薄板保护层，均考虑在综合单价内 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030109001004	消火栓稳压设备 配用水泵：Q=3.0L/s,H=40m,N=	1.名称：消火栓稳压设备 2.型号、规格：配用水泵：Q=	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2.2KW,2台,1用1备	3.0L/s,H=40m,N=2.2KW,2台,1用1备 卧式隔膜式气压水罐，Φ1000x1550，有效调节水容积V=240L Po=0.40MPa,Ps1=0.36MPa,Ps2=0.44MPa 3.减震降噪措施综合考虑 4.厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5.含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010039	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030901010040	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑	套	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901010041	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
6	030901013013	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关	具	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
7	030901002028	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	109.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030901002029	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	60.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003002032	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
10	031003001126	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
11	030601002020	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5.000					
12	030807003001	流量开关 DN100	1.名称：流量开关 DN100 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
13	031003003068	旋流防止器 DN100	1.名称：旋流防止器 2.规格： DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031003003069	低阻力止回阀 DN100	1.名称：低阻力止回阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
15	031003010008	可曲挠橡胶接头 DN65	1.名称：可曲挠橡胶接头 DN65 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031003001127	闸阀（常开带锁具）DN100	1.名称：闸阀（常开带锁具） 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
17	031003001128	闸阀（常开带锁具）DN65	1.名称：闸阀（常开带锁具） 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足规范、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
18	031003001129	闸阀（常开带锁具）DN50	1.名称：闸阀（常开带锁具） 2.规格：DN50 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
19	031003001130	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031003003070	安全阀 DN100	1.名称：安全阀 2.规格：DN100，铸钢 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
21	030905002016	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	34.000					
		分部小计								
		自动喷淋系统								
22	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，	m	51.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5.连接形式：沟槽式卡箍连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030901001012	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN80，压力等级综合考虑	m	8.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：沟槽式卡箍连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030901001013	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合	m	4.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：沟槽式卡箍连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030901001014	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水	m	4.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN50，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001001021	内外壁热浸镀锌钢管	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管	m	2.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN40	2.介质：水 3.规格：DN40，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030901001015	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN32，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关	m	8.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
28	031001001022	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN25，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：螺纹连接 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	41.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031001001023	热镀锌钢管 DN50	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关	m	13.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
30	030901003004	自动喷水喷头 68° C	1.名称：自动喷水喷头 2.规格：68° C 3.有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17.000					
31	030901008004	末端试水阀 DN25	1.名称：末端试水阀 2.规格：DN25 3.含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
32	031003003071	泄水阀 DN50	1.名称：泄水阀 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	031003003072	信号蝶阀 DN80	1.名称：信号蝶阀 2.型号、规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
34	030901006003	水流指示器 DN80	1.名称：水流指示器 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 4.含配套法兰及附件 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
35	031003006017	减压孔板 DN80	1.名称：减压孔板 2.规格：DN80 3.孔板孔径：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030807003002	流量开关 DN100	1.名称：流量开关 DN100 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
37	031003001131	闸阀（常开带锁具）DN100	1.名称：闸阀（常开带锁具） 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	031003003073	旋流防止器 DN100	1.名称：旋流防止器 2.规格： DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
39	031003003074	低阻力止回阀 DN100	1.名称：低阻力止回阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
40	031003003075	消声止回阀 DN65	1.名称：消声止回阀	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	031003001132	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
42	031003001133	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN20	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030905002017	自动喷水灭火系统调试	1.名称：自动喷水灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
44	031301017095	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
45	031302007090	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001102	安全文明施工费			10061.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		359.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2123.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4834.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2744.01			
2	031302002101	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003100	非夜间施工增加						
4	031302004101	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005101	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006100	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008101	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15528.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		15528.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	15528.27	
合计			15528.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	旋流防止器DN100	个	2.00					
2	流量开关DN100	个	2.00					
3	碳钢平焊法兰DN65	片	12.00					
4	闸阀（常开带锁具）DN100	个	4.00					
5	泄水阀DN50	个	1.01					
6	自动排气阀DN20	个	1.00					
7	安全阀DN100	个	1.00					
8	自动喷水喷头68° C	个	17.17					
9	信号蝶阀DN80	个	1.00					
10	水流指示器DN80	个	1.00					
11	沟槽法兰DN80	片	2.00					
12	减压孔板DN80	个	1.00					
13	不锈钢消防水箱L*B*H=4.0m*3.0m*2.5m（含保护层及保温层）	个	1.00					
14	可曲挠橡胶接头DN65	个	4.00					
15	闸阀（常开带锁具）DN65	个	4.00					
16	闸阀（常开带锁具）DN50	个	2.00					
17	碳钢平焊法兰DN50	片	4.00					
18	消声止回阀DN65	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003104	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002088	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	45.000					
3	030411001271	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	619.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001272	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	194.660					
5	030411006147	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	268.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032016	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001019	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003030	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
9	030904003031	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
10	030507014013	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005016	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	29.000					
12	030904006016	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	29.000					
13	030904008090	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
14	030904008091	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008092	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
16	030904008093	输入模块	1.名称：输入模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
17	030408002009	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.型号、规格：WDZB1N-KYJY-3*1.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	245.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030408007007	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求求	个	2.000					
19	030411004382	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	1402.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030411004383	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	496.660					
21	030411004384	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	743.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030411004385	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.970					
23	030411004386	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	383.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411004387	电气配线 WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	282.220					
25	030905003016	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030904008094	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
27	030904007016	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	45.000					
28	030411004388	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	126.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防火门监控系统								
29	030904004014	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030904008095	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	28.000					
31	030507001020	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及验收规范要求							
32	030411004389	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	467.070					
33	030411004390	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm² 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑	m	564.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030411004391	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	282.220					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
35	030411004392	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑	m	200.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411004393	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	401.380					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
37	031301017096	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	031302007091	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001103	安全文明施工费			8207.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		293.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1732.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3943.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2238.40			
2	031302002102	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003101	非夜间施工增加						
4	031302004102	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005102	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006101	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008102	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12481.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		12481.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12481.94	
合计			12481.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	28.00					
2	门磁开关	套	28.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	304.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017300	泛光照明配电箱 9-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 9-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019019	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5.000					
3	030404019020	开关电源 450W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/450W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
4	030502003027	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030412004113	LED线性灯带（DA01） 10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中	m	19.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004114	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	21.370					
7	030412004115	LED地埋灯（DA03） 10W	1.名称：LED地埋灯（DA03） 2.型号、规格：10W 3000K	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP67 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	030412004116	LED线性灯带（DA010） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA010） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具	m	89.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	030412004117	线性洗墙灯（DA11） 12W/m	1.名称：线性洗墙灯（DA11） 2.型号、规格：12W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑	m	52.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	030412004118	线性洗墙灯（DA11a） 6W/0.5m	1.名称：线性洗墙灯（DA11a） 2.型号、规格：6W/0.5m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	1.450					
11	030412004119	线性洗墙灯（DA11b）	1.名称：线性洗墙灯（DA11b）	m	1.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4W/0.3m	2.型号、规格：4W/0.3m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	030412004120	LED射灯（DA17） 12W	1.名称：LED射灯（DA17） 2.型号、规格：12W 3000K IP44 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408001223	电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	133.380					
14	030411004394	电气配线 WDZB1-RYY2×	1.名称：电气配线	m	210.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4mm²	2.规格：WDZB1-RYY2×4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030411001273	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚	m	322.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030411006148	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
17	030411006149	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
18	030408006120	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
19	031302007092	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
20	031301017097	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001104	安全文明施工费			4107.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		146.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		866.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1973.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1120.22			
2	031302002103	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003102	非夜间施工增加						
4	031302004103	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005103	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006102	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008103	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6391.88		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6391.88		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6391.88	
合计			6391.88	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【泛光照明】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	LED射灯（DA17）12W	套	26.26					
2	时钟控制器	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017301	配电箱 aAL-5	1.名称：配电箱 aAL-5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017302	配电箱 aAL-13	1.名称：配电箱 aAL-13	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017303	配电箱 aALE	1.名称：配电箱 aALE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017304	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-4 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017305	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017306	配电箱 aALa1-RF	1.名称：配电箱 aALa1-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017307	配电箱 aAPEfe-RF	1.名称：配电箱 aAPEfe-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017308	配电箱 aAPge-RF	1.名称：配电箱 aAPge-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011023	预分支电缆转接箱 aAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011024	预分支电缆转接箱 aAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017309	配电箱 aAW-3、6	1.名称：配电箱 aAW-3、6 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017310	配电箱 aAW-8	1.名称：配电箱 aAW-8 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017311	配电箱 aAW-11、14	1.名称：配电箱 aAW-11、14 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017312	配电箱 aALwg-10	1.名称：配电箱 aALwg-10 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017313	配电箱 aALgg-20	1.名称：配电箱 aALgg-20 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017314	配电箱 ALh8	1.名称：配电箱 ALh8	台	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017315	T接箱	1.名称：T接箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
18	030411003105	强电桥架 150x100mm	1.型号、规格：强电桥架 150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开	m	46.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
19	030411003106	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开	m	46.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
20	030411003107	消防桥架 200x100mm	1.型号、规格：消防桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	46.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
21	030409002089	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	144.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030411001274	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	103.580					
23	030411001275	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	19.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001276	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	774.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030411001277	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	868.070					
26	030411001278	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	652.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内清水部分（T4）								
27	030411001279	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9382.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030411001280	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	771.120					
29	030411004395	电气配线 BV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1765.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004396	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10799.880					
31	030411004397	电气配线 WDZC-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	17878.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZC-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004398	电气配线 WDZC-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2481.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030404034034	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	588.000					
34	030404034035	三联单控开关 10A/220V	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
35	030404035061	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑	个	504.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030404035062	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	224.000					
37	030404035063	二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	168.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030404035064	三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
39	030404035065	三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	84.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404035066	三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
41	030404035067	三孔安全型插座 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030404035068	三孔安全型插座（带防溅盒） 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
43	030412001078	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	364.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030412001079	防水防尘吸顶灯 10W	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号、规格：10W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	224.000					
45	030412001080	浴霸	1.名称：浴霸 2.型号、规格：2kW AC220V 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030411006150	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2772.000					
47	030409002090	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	56.000					
48	030409008056	局部等电位接地端子箱	1.名称：局部等电位接地端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关	台	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
49	030409008057	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	196.000					
		分部小计								
		线缆								
50	030411004399	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	2661.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030411004400	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	594.100					
52	030411004401	电气配线 WDZC-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	2410.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030411004402	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	198.700					
54	030411004403	电气配线 WDZN-RYJS-2*	1.名称：电气配线	m	649.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2.5mm²	2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030411004404	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030411004405	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
57	030408001224	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	131.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408001225	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	145.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030408001226	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	158.460					
60	030408001227	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm²	m	31.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030408001228	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	17.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030408001229	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	186.350					
63	030408001230	电力电缆 WDZA-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-5*	m	10.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030408001231	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	314.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030408001232	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.000					
66	030408001233	矿物绝缘电缆 YTTW-5*	1.名称：矿物绝缘电缆	m	264.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		16mm²	2.规格、型号：YTTW-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030408001234	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm²	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩	m	5.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030408001235	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电	m	20.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030408001236	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电	m	58.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030408006121	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
71	030408006122	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030408006123	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
73	030408006124	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	030408006125	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
75	030408006126	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
76	030408006127	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030408006128	预分支吊钩	1.名称：预分支吊钩 2.型号、规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
78	030412001081	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030412001082	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
80	030412001083	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装	套	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	030412001084	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
82	030412001085	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030412005059	单管LED壁灯 18W	1.名称：单管LED壁灯 2.规格、型号：1*18W,其他参数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	29.000					
84	030412005060	双管LED灯 2*18W	1.名称：双管LED灯 2.规格、型号：2*18W,其他参	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合考虑 3.安装形式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
85	030404034036	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
86	030404035069	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030404035070	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
88	030411006151	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	242.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		智能疏散系统								
89	030412004121	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16.000					
90	030412004122	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	030412004123	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
92	030412005061	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030412005062	A型疏散照明吸顶灯具5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	31.000					
94	030412005063	A型疏散照明吸顶灯具	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具	套	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		8W	2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
95	030411006152	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	105.000					
		分部小计								
		防雷接地								
96	030409002091	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢	m	150.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
97	030409002092	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60.800					
98	030409008058	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计	台	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
99	030409008059	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
100	030409004010	均压环	1.名称：均压环 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	123.470					
101	030409003013	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	418.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	030409005013	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	269.660					
103	030414011015	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
104	030414007016	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
105	031302007093	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
106	031301017098	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001105	安全文明施工费			75053.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2680.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15839.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36064.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20469.21			
2	031302002104	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003103	非夜间施工增加						
4	031302004104	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005104	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006103	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008104	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	116175.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		116175.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	116175.59	
合计			116175.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	46.97					
2	T接箱	个	2.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	58.43					
4	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	m	20.50					
5	强电桥架150x100mm	m	46.97					
6	浴霸2kW	套	113.12					
7	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2	m	5.13					
8	预分支吊钩	个	3.00					
9	电气配线WDZC-BYJ-16mm^2	m	2651.22					
10	配电箱aAL-5	台	1.00					
11	配电箱aAL-13	台	1.00					
12	配电箱aAW-3、6	台	2.00					
13	配电箱aAW-8	台	1.00					
14	配电箱aAW-11、14	台	2.00					
15	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	701.37					
16	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	32.20					
17	电气配线WDZC-BYJ-6mm^2	m	2729.50					
18	人体红外感应吸顶灯15W	套	32.32					
19	单管LED壁灯18W	套	29.29					
20	航空障碍LED灯	套	4.04					
21	A型疏散照明壁装灯具5W	套	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	配电箱ALh8	台	56.00					
23	三孔安全型插座10A/220V	套	28.56					
24	三孔安全型插座（带防溅盒）10A/220V	套	85.68					
25	三孔安全型插座(带开关、防溅盒)10A/220V	套	57.12					
26	三孔安全型插座16A/220V	套	28.56					
27	三孔安全型插座（带防溅盒）16A/220V	套	28.56					
28	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004072	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	61.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004073	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细	m^3	196.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004074	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	160.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010401004075	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	499.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004076	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑	m^3	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401004077	零星砌筑 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：砖品种、规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.600					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501006013	设备基础 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中	m^3	1.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010501006014	设备基础 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用	m^3	1.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均综合考虑在投标报价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010504004045	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	425.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010504004046	剪力墙 商品混凝土 C40	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	102.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
11	010504004047	剪力墙 商品混凝土 C50	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^3	206.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	010502001028	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	19.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001029	柱 商品混凝土 C40	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	4.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010502001030	柱 商品混凝土 C50	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C50	m^3	8.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 29 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002026	矩形梁 商品混凝土 C35	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	392.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010505001016	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	313.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010503002027	独立反坎、门槛 细石商品混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	0.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010507007014	其它零星构件 商品混凝土C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	0.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 33 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整，综合单价也不增加费用 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010506001016	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因	m^2	130.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010512001031	C25预制混凝土构件	1.混凝土强度等级:C25预制混	m^3	52.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土构件，钢筋配筋等综合考虑 2.其他:座浆、安装、吊装、运输等所有费用由投标人综合考虑进综合单价 3.钢筋及砼不再单独调差,由投标人综合考虑在报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001172	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	3.609					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 36 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001173	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.975					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 37 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001174	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	4.196					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
24	010515001175	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	106.623					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001176	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	17.189					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001177	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗	t	8.035					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 42 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010515001178	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	3.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 43 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	010515001179	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.037					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 44 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001180	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	20.639					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001181	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	10.356					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001182	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	16.773					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 47 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001183	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	2.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010516002015	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.030					
34	010507001027	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm	m^2	106.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 49 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要							
35	010507001028	坡道 80mm厚C20混凝土坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：80mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	5.950					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 50 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
36	010607005015	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3132.760					
37	010606008015	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术	t	0.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
38	010606013011	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.627					
		分部小计								
		装配式构件								
39	010512001032	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2.截面：综合考虑 3.投标人应以150kg/m³作为含钢量上限进行报价。后续深化设计引起的任何含钢筋含量增加，其费用风险已由投标人在	m^3	175.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中综合考虑，结算时不再另行计取；若含钢筋含量减少，则结算时按深化设计后的实际数量进行核减 4.安装高度：综合 5.混凝土强度等级：C30 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线（结算时安装按实扣除）、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计及构件二维码等费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010514002040	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合	m^2	802.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 58 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010514002041	ALC隔墙板 100mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），100mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	323.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 61 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 62 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010514002042	ALC隔墙板 75mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），75mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，	m^2	239.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 63 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 64 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 66 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		门窗工程								
43	010802003016	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价	m^2	112.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 68 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807005019	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.540					
45	010807005020	空调百叶	1.部位：空调百叶 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯	m^2	127.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 69 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，并满足设计要求 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网、预埋件等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010802001025	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 70 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010802001026	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考	m^2	117.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+12Ar+6)	虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010807001029	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启	m^2	227.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 74 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010807001030	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援	m^2	1212.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 75 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗口标识及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 76 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
50	010902003016	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	353.920					
51	010904001016	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	m^2	1399.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 77 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902001015	屋面、地面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)	1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(Ⅱ型聚酯胎) 3.防水层做法：满足施工规范要求	m^2	275.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902002029	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	699.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010904002015	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2158.940					
55	010903002030	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m^2	7394.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 80 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010903002031	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅	m^2	2825.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 81 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010902002030	天棚 1.0mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	595.980					
58	011101006052	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄	m^2	59.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分隔缝）	20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	011101006053	屋面 25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层	1.厚度:25mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：25mm厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层,1%坡向排水设施。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	146.300					
60	011101001029	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	90.920					
61	010902006027	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010902006028	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
63	011001001014	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：	m^2	413.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	011001003087	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6414.470					
65	011001003088	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:	m^2	54.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 85 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	011001003089	保温隔热墙面 A级EPS板 50mm	1.保温隔热面层材料品种:A级EPS板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10.900					
67	011001003090	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考	m^2	5735.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 86 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	011001003091	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	679.370					
69	011003001008	8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫	1.8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 2.固定方式：综合 3.沿墙增加竖向隔声片综合考	m^2	3395.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011001003092	住宅分户墙 50mm厚岩棉	1.隔声材料品种：50mm厚岩棉(密度、导热系数综合), 2.固定方式：综合 3.120mm厚 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	117.630					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
71	011701001015	综合脚手架（檐口高度）≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤50m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	5197.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 88 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
72	011702001009	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1.基础类型：设备基础 2.模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	6.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 89 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
73	011702002015	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	497.940					
74	011702011025	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	7269.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 90 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
75	011702006015	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	3846.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 91 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	011702014025	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2407.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011702008011	现浇混凝土模板安装、拆除 独立反坎、门槛	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2.300					
78	011702025011	现浇混凝土模板安装、拆除 其它构件	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	0.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 93 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
79	011702024015	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	130.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
80	011703001015	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5197.260					
		分部小计								
		超高施工增加								
81	011704001014	超高施工增加 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合 2.建筑物檐口高度：檐高 ≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3048.170					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001044	安全文明施工费			479439.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17122.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		101180.36			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		230379.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		130756.16			
2	011707002044	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003044	非夜间施工照明						
4	011707004044	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005044	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006044	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007044	已完工程及设备保护费						
8	011707008044	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001031	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	737540.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		737540.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	737540.82	
合计			737540.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	干混砌筑砂浆M7.5	t	61.49					
2	商品混凝土C25	m^3	140.17					
3	细石混凝土增加费	m^3	207.85					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	28865.25					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	24047.34					
6	干混地面砂浆M15	t	2.30					
7	密封胶	kg	118.91					
8	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	7742.39					
9	成品零星钢构件综合	t	0.63					
10	带帽螺栓综合	kg	4.92					
11	50mm厚岩棉	m^2	123.48					
12	C25预制混凝土构件	m^3	52.94					
13	铝型材表面处理综合	kg	572.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101006054	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15聚合物水泥防水砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30.380					
2	011101006055	楼地面 20mm厚M20水泥砂浆面层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	36.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	011102003011	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.990					
4	011106002015	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色	m^2	37.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011106004019	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层（含拉槽及防滑条）	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光（拉槽做防滑条，且在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁或玻璃条） 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	93.080					
6	011105003015	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合	m^2	9.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011101001030	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	2158.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
8	011106004020	楼地面 45mm石膏基自流平砂浆	1.面层、找坡层厚度、砂浆配合比：45mm厚石膏基自流平砂浆(抗压强度≥20MPa) 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3395.700					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201004087	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	57.110					
10	011201004088	墙面 15mm厚M15水泥砂	1.墙体类型：综合	m^2	332.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	011201004089	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3760.580					
12	011201004090	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综	m^2	7394.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	011201004091	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	6885.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011201004092	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带钢丝网）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网，丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	538.020					
15	011407001056	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8807.330					
16	011407001057	3mm厚ALC专用界面剂拉	1.基层类型：综合	m^2	8807.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		毛	2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011207001014	墙面装饰板 9mm水泥板	1.面层材料品种、规格、强度等级：9mm水泥板 2.安装方式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	135.800					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
18	011406001069	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修	m^2	90.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011406001070	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	14838.270					
20	011407001058	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	595.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	011406001071	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	399.900					
22	011406001072	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6530.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011407001059	外墙 无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	135.800					
24	011405001014	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	442.410					
25	011406001073	外墙弹性平涂涂料	1.基层处理：综合 2.底基层做法：专用封闭底漆 3.面漆：弹性面漆及表面罩光等 4.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用	m^2	61.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
26	011503001038	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示	m^2	80.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	011503001039	护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：32X32X1.2mm镀锌方管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用19X19X1.2mm镀锌方管，竖杆采用19X19X0.8mm镀锌方	m^2	399.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 4.横杆：32X32X1.2mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	011503001040	铁艺防护矩管栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：40x80x2.0mm镀锌矩管 3.立柱及竖向材料种类、规格：立柱采用40x80x3.0mm镀锌方管，竖杆采用19X19X1.2mm镀锌方管 4.横杆：32X32X1.5mm镀锌方管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑	m^2	144.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	011503005010	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、	m	2.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	011503008014	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑	m^2	79.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	011502008134	A级EPS矩形线条 50*50mm（截面积2500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：50*50mm（截面积2500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	714.820					
32	011502008135	A级EPS矩形线条 90*50mm（截面积4500mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4500mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	88.840					
33	011502008136	A级EPS异形线条 90*50mm（截面积4100mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：90*50mm（截面积4100mm²）	m	30.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	011502008137	A级EPS异形线条 100*30mm（截面积1974mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：100*30mm（截面积1974mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	462.260					
35	011502008138	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积4900mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积4900mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	64.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	011502008139	A级EPS异形线条 110*50mm（截面积5300mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：110*50mm（截面积5300mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	155.450					
37	011502008140	A级EPS异形线条 120*50mm（截面积4400mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS矩形线条（宽*高）：120*50mm（截面积4400mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	84.050					
38	011502008141	A级EPS异形线条 200*150mm（截面积15000mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：200*150mm（截面积约15000mm²） 3.连接固定方式：综合考虑	m	109.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	011502008142	A级EPS异形线条 400*300mm（截面积约49314mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：400*300mm（截面积约49314mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	73.130					
40	011501001028	机械替换锁	1.工程替代锁 2.开启方式：机械钥匙 3.机械替换锁的安装及后期拆除综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	户	56.000					
41	011501001029	智能门锁	1.锁体外壳及锁体结构：综合考虑	户	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.锁体、锁舌、锁芯等级、把手结构、开门方式（指纹、密码、机械钥匙等）、通讯方式、反锁功能等综合考虑 3.适配门厚:综合考虑 4.智能网关综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
42	011701008014	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综	m^2	4959.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001045	安全文明施工费			120729.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4311.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25478.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58013.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32926.36			
2	011707002045	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003045	非夜间施工照明						
4	011707004045	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005045	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006045	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007045	已完工程及设备保护费						
8	011707008045	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	184091.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		184091.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	184091.99	
合计			184091.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	乳胶	kg	57.19					
2	镀锌钢丝网	m^2	564.90					
3	塑料膨胀锚栓φ8	套	22271.70					
4	聚合物水泥防水砂浆M15	t	12.83					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	7321.10					
6	镀锌型钢	t	5.72					
7	A级EPS矩形线条50*50mm（截面积2500mm^2）	m	750.54					
8	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	81.15					
9	A级EPS异形线条400*300mm（截面积约49314mm^2）	m	76.76					
10	A级EPS异形线条200*150mm（截面积约15000mm^2）	m	114.87					
11	A级EPS矩形线条90*50mm（截面积4500mm^2）	m	93.24					
12	9mm水泥板	m^2	149.38					
13	铝型材表面处理综合	kg	380.30					
14	不锈钢型材	kg	5.24					
15	A级EPS异形线条100*30mm（截面积1974mm^2）	m	485.42					
16	A级EPS异形线条90*50mm（截面积4100mm^2）	m	31.92					
17	A级EPS异形线条110*50mm（截面积5300mm^2）	m	163.28					
18	A级EPS异形线条110*50mm（截面积4900mm^2）	m	68.15					
19	A级EPS异形线条120*50mm（截面积4400mm^2）	m	88.31					
20	机械替换锁	把	56.00					
21	智能门锁	把	56.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011502008143	A级EPS异形线条 380*280mm（截面积约94165mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：380*280mm（截面积约94165mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	57.230					
2	011502008144	A级EPS异形线条 580*290mm（截面积约161224mm²）	1.基层类型：综合考虑 2.EPS异形线条（宽*高，可视尺寸）：580*290mm（截面积约161224mm²） 3.连接固定方式：综合考虑 4.饰面：涂料饰面另计 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	416.090					
3	011209001045	2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，	m²	590.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001046	2.5mm厚铝板氟碳喷涂装饰（无龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含铝板线条），颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.含双曲多曲和加强筋 5.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 6.缝宽、嵌缝：综合考虑 7.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收	m^2	512.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 8.具体详见图纸及相关节点图 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011209001047	玻璃幕墙 钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综	m^2	29.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010802001027	地弹门 钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8	1.地弹门尺寸:综合 2.玻璃材料品种、规格、颜色:钢化中空玻璃 8LOW-E+12A+8，颜色、透光率、折射率综合考虑 3.门框材质:铝合金门边框、门压线、专用铝材等，表面处理方式综合 4.连接件、固定件材料种类、规格:规格综合；铝合金连接角码、钢内衬、不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等综合，表面处理方式综合 5.拉手:门拉手（拉手类型、材质等综合考虑），具体样式需	m^2	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场选样确定后实施 6.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、门锁及大门拉手（不锈钢奢石拉手等综合）包括在综合单价中等五金配件、门轴系统、地弹簧、玻璃打孔、磨边费、毛条等与之相配套的其他费用等 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001046	安全文明施工费			40396.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1442.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8525.21			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19411.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11017.19			
2	011707002046	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003046	非夜间施工照明						
4	011707004046	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005046	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006046	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007046	已完工程及设备保护费						
8	011707008046	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001032	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	62604.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		62604.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	62604.78	
合计			62604.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	A级EPS异形线条380*280mm（截面积约94165mm²）	m	60.06					
2	A级EPS异形线条580*290mm（截面积约161224mm²）	m	436.91					
3	万能胶	kg	71.78					
4	铝型材表面处理综合	kg	584.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		风口、阀部件								
1	030703008014	不锈钢圆形百叶风口 φ150	1.名称：不锈钢圆形百叶风口 2.规格:φ150，刷外墙同色漆 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.带防雨罩，附金属防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
2	030703013018	不锈钢半球形防雨帽 φ110	1.名称：不锈钢半球形防雨帽 2.规格:规格φ110，外沿直径φ150，防雨罩颜色同外墙 3.材质:不锈钢 4.功能:满足要求并综合考虑 5.含雨帽、内衬防虫网 6.其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
3	031002003124	钢套管 Φ130	1.名称：钢套管 2.规格：Φ130 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
4	031002003125	钢套管 Φ133	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	364.000					
5	031002003126	钢套管 Φ159	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关	个	392.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031002003127	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
7	031002003128	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
8	031302007094	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
9	031301017099	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
10	030704001015	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001106	安全文明施工费			6234.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		222.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1315.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2995.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1700.40			
2	031302002105	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003104	非夜间施工增加						
4	031302004105	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005105	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006104	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008105	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9494.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9494.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9494.68	
合计			9494.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢圆形百叶风口 φ150	个	56.56					
2	不锈钢半球形防雨帽 φ110	个	113.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003108	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	44.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002093	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	45.820					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003028	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足项目使用，弱电箱及箱内元器件、插板。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
4	030502001017	15U机柜	1.名称:15U机柜 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013015	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010016	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012045	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012046	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502010029	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030502010030	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
11	030502017015	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030502004024	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	140.000					
13	030502004025	电话插座	1.名称：电话插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
14	030502012014	单口数据插座	1.名称：单口数据插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	168.000					
15	030502004026	电视插座（带防溅盒）	1.名称：电视插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030502012015	单口数据插座（带防溅盒）	1.名称：单口数据插座（带防溅盒） 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
17	030502007035	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：单芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.500					
18	030502007036	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆	m	3750.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030502007037	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.640					
20	030502014015	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	172.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030502009044	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	172.000					
22	030502020016	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	172.000					
23	030411001281	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	857.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001282	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5864.120					
25	030502005066	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识	m	5864.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030502009045	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	532.000					
27	030502019050	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	532.000					
28	030411006153	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	532.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030507008045	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030507008046	网络红外半球摄像机 400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030507008047	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
32	030501012047	16口POE交换机	1.名称：16口POE交换机 2.参数：16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电,转发性能:6.6Mpps,交换容量:32Gbps,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	030501013037	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
34	030501013038	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
35	030411001283	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	43.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030502005067	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	132.200					
37	030411004406	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线	m	0.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030502009046	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	7.000					
39	030502019051	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	7.000					
40	030411006154	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
41	030507006079	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.参数：详见设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	56.000					
42	030507006080	可视对讲门口机（立柱式）	1.名称：可视对讲门口机（立柱式） 2.安装形式：立柱式 3.规格：详见设计 5.包含门禁电源、立柱、底座等，立柱材质、颜色、样式、规格及其上若招标人有额外要求的LOGO样式均需综合考虑 6.本体安装、单体调试、接地 7.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	030507006081	可视对讲楼层分配器	1.名称：可视对讲楼层分配器 2.规格：详设计 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
44	030507001021	紧急呼救按钮	1.名称：紧急呼救按钮 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
45	030507007024	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.规格：满足设计、规范和技术要求 3.安装方式;含支架，门框内嵌入式安装	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030404031016	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
47	030507005024	门禁一体机	1.名称：门禁一体机 2.规格：读卡距离: 3-5cm ;信号传输距离:<100m 3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
48	030904016032	门禁电源 DC12V 5A	1.名称：门禁电源 2.参数： DC12V 5A 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030507006082	四门门禁控制器	1.名称：四门门禁控制器 2.安装形式:综合考虑 3.规格：详设计 4.本体安装、单体调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
50	030904016033	对讲电源　~AC 220	1.名称：对讲电源 2.参数：~AC 220 3.安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
51	030904008096	I/O输入输出模块	1.名称：I/O输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	030411001284	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3141.300					
53	030411001285	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	37.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030411001286	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42.460					
55	030502005068	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	2472.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030411004407	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3600.480					
57	030411004408	电气配线 RVV-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVV-4×1.5	m	544.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030411004409	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	608.670					
59	030502019052	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	58.000					
60	030411006155	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
61	030411006156	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
62	030411001287	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.710					
63	030502005069	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑	m	23.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030411006157	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
65	030411001288	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	14.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030411004410	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	176.400					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
67	031302007095	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
68	031301017100	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001107	安全文明施工费			24818.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		886.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5237.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11925.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6768.61			
2	031302002106	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003105	非夜间施工增加						
4	031302004106	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005106	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006105	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008106	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	37870.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		37870.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	37870.87	
合计			37870.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	4.00					
2	4口光纤盒	块	1.01					
3	4芯单模光纤	m	17.99					
4	门禁电源 DC12V5A	台	1.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	657.36					
6	对讲电源 ~AC220	台	1.00					
7	电气配线RVV-4×1.5	m	588.19					
8	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	190.51					
9	15U机柜	个	1.00					
10	12口光纤配线架	个	1.00					
11	立柱	台	2.00					
12	可视对讲楼层分配器	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007072	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007073	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3.000					
3	031001007074	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	167.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006169	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水	m	1275.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006170	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20	m	464.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006171	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑	m	1394.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006172	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	538.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006173	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	1833.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003006018	减压阀组 DN40	1.名称：减压阀组 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表	组	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式、安装部位：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031003012017	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
11	031003001134	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003001135	不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
13	031003001136	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.规格：DN40 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031003001137	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
15	031003001138	不锈钢截止阀 DN15	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	031003001139	球阀 DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
17	031003001140	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
18	031004014077	堵头 DN20	1.名称：堵头	个	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN20 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031004014078	堵头 DN15	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN15 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	616.000					
		分部小计								
		污废水系统								
20	031001006174	PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100	m	356.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031001006175	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综	m	528.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031001006176	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	48.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001005029	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求	m	236.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001005030	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求	m	17.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031004014079	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
		分部小计								
		雨水系统								
26	031001006177	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接	m	240.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001006178	加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综	m	108.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	031001006179	PVC-U排水管（雨水）DN50	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	25.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031004014080	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
30	031004014081	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
		分部小计								
		套管及其他								
31	031208002023	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑	m^3	16.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031002003129	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	45.000					
33	031002003130	刚性防水套管制作安装 DN80	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN80 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31.000					
34	030817008031	刚性防水套管制作安装	1.名称：刚性防水套管	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤DN50	2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	010102004014	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，	m^3	162.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
36	010103001017	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺	m^3	159.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010103002015	回填土石方	1.填方材料品种:满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足设计及规范要求 3.填料来源：合格土石方，场内外运距包含在综合单价中. 4.回填方式：综合考虑 5.摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	3.250					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
38	031301017101	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
39	031302007096	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001108	安全文明施工费			29605.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1057.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6247.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14226.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8074.31			
2	031302002107	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003106	非夜间施工增加						
4	031302004107	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005107	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006106	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008107	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	45130.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		45130.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	45130.59	
合计			45130.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	截止阀DN40	个	92.92					
2	柴油(机械)	L	123.75					
3	膜片减压阀DN40	个	12.00					
4	Y型过滤器DN40	个	12.00					
5	不锈钢软接头DN40	个	12.12					
6	倒流防止器DN20	个	56.00					
7	不锈钢止回阀DN15	个	56.56					
8	不锈钢截止阀DN15	个	56.56					
9	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	16.92					
10	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	11.49					
11	加厚型PVC-U排水管DN75	m	106.51					
12	加厚型PVC-U排水管管件DN75	个	96.18					
13	阻火圈DN75	个	22.00					
14	加厚型PVC-U排水管DN100	m	228.03					
15	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	277.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架工程								
		消防水抗震支架								
1	031002001061	单管侧向抗震支架 DN65	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	13.000					
2	031002001062	单管双向抗震支架 DN65	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：DN65，高度综合考虑	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001109	安全文明施工费			597.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		126.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		287.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		162.91			
2	031302002108	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003107	非夜间施工增加						
4	031302004108	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005108	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006107	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008108	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	920.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		920.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	920.21	
合计			920.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	单管侧向抗震支架DN65	付	13.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【抗震支架工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010042	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65	1.名称：SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
2	030901010043	SG20A65-J 室内消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：SG20A65-J型薄型单栓消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高=200x650x800 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010044	SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65	1.名称：SG24A65-J 试验消火栓箱 DN65 2.型号、规格：厚x宽x高=240x650x800 其余综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901013014	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002030	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	85.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002031	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	54.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030601002021	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	031003002033	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003001141	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
10	030905002018	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	29.000					
11	031002003131	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN65 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
12	031301017102	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
13	031302007097	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001110	安全文明施工费			4131.05			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		147.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		871.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1985.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1126.65			
2	031302002109	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003108	非夜间施工增加						
4	031302004109	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005109	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006108	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008109	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6345.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6345.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6345.23	
合计			6345.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003109	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002094	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	39.000					
3	030411001289	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	542.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001290	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	187.430					
5	030411006158	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	241.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032017	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001020	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003032	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
9	030904003033	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	27.000					
10	030507014014	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005017	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	26.000					
12	030904006017	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	26.000					
13	030904008097	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
14	030904008098	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904008099	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
16	030411004411	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1398.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004412	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	459.240					
18	030411004413	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	786.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004414	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	55.340					
20	030411004415	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	471.380					
21	030411004416	电气配线 WDZB1N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	311.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030905003017	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：系统调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904008100	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030904007017	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	41.000					
25	030411004417	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.250					
		分部小计								
		防火门监控系统								
26	030904004015	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030904008101	常闭防火门监控模块（单门）	1.名称：常闭防火门监控模块（单门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	24.000					
28	030904008102	常闭防火门监控模块（双门）	1.名称：常闭防火门监控模块（双门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2.000					
29	030507001022	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
30	030411004418	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	617.070					
31	030411004419	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2 3.配线形式:管内、线槽内综合	m	558.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004420	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	311.100					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
33	030411004421	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综	m	244.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030411004422	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	489.380					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		措施项目								
35	031301017103	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
36	031302007098	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001111	安全文明施工费			7637.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		272.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1611.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3670.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2083.06			
2	031302002110	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003109	非夜间施工增加						
4	031302004110	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005110	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006109	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008110	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11619.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		11619.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11619.05	
合计			11619.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（单门）	个	24.00					
2	常闭防火门监控模块（双门）	个	2.00					
3	门磁开关	套	26.00					
4	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	335.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017316	泛光照明配电箱 10-nALfg-01	1.名称：泛光照明配电箱 10-nALfg-01 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019021	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
3	030502003029	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
4	030412004124	LED线性灯带（DA01）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01） 2.型号、规格：10W/m 3000K	m	19.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004125	LED线性灯带（DA02） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	18.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030408001237	电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030411004423	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm²	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.650					
8	030411001291	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	31.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006159	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
10	030411006160	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
11	030408006129	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
12	031302007099	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
13	031301017104	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001112	安全文明施工费			1042.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		219.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		284.19			
2	031302002111	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003110	非夜间施工增加						
4	031302004111	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005111	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006110	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008111	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1625.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1625.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1625.07	
合计			1625.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017317	配电箱 aAL-3	1.名称：配电箱 aAL-3 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017318	配电箱 aAL-11	1.名称：配电箱 aAL-11	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017319	配电箱 aALE	1.名称：配电箱 aALE 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017320	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-6	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-6 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017321	集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 aEPD-12 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017322	配电箱 aALa1-RF	1.名称：配电箱 aALa1-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017323	配电箱 aAPEfe-RF	1.名称：配电箱 aAPEfe-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017324	配电箱 aAPge-RF	1.名称：配电箱 aAPge-RF 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030408011025	预分支电缆转接箱 aAWz1	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz1 2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030408011026	预分支电缆转接箱 aAWz2	1.名称：预分支电缆转接箱aAWz2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑满足规范及施工技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及施工技术要求 4.包括系统图上箱内所有元器件 5.做法：满足标准图集要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017325	配电箱 aAW-2、5	1.名称：配电箱 aAW-2、5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017326	配电箱 aAW-7	1.名称：配电箱 aAW-7 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017327	配电箱 aAW-10、13	1.名称：配电箱 aAW-10、13 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：落地安装,设置200m基础 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017328	配电箱 ALh8	1.名称：配电箱 ALh8 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030404017329	T接箱	1.名称：T接箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		管网、桥架								
16	030411003110	强电桥架 150x100mm	1.型号、规格：强电桥架 150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	46.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
17	030411003111	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	46.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
18	030411003112	消防桥架 200x100mm	1.型号、规格：消防桥架200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合	m	46.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
19	030409002095	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	144.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030411001292	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	107.970					
21	030411001293	电气配管 SC50	1.名称：电气配管	m	18.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030411001294	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚	m	749.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030411001295	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	610.540					
24	030411001296	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	585.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		住宅地上户内清水部分（T4）								
25	030411001297	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚	m	10135.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411001298	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	771.120					
27	030411004424	电气配线 BV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	1765.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：BV-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030411004425	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	10799.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
29	030411004426	电气配线 WDZC-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17878.560					
30	030411004427	电气配线 WDZC-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	2481.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030404034037	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	588.000					
32	030404034038	三联单控开关 10A/220V	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	030404035071	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	504.000					
34	030404035072	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	224.000					
35	030404035073	二、三孔安全型插座(带	1.名称：二、三孔安全型插座(	个	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关、防溅盒） 10A/220V	带开关、防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030404035074	三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
37	030404035075	三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V	个	84.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030404035076	三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 10A/220V	1.名称：三孔安全型插座(带开关、防溅盒) 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
39	030404035077	三孔安全型插座 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404035078	三孔安全型插座（带防溅盒） 16A/220V	1.名称：三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 16A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
41	030412001086	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	364.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030412001087	防水防尘吸顶灯 10W	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号、规格：10W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	224.000					
43	030412001088	浴霸	1.名称：浴霸 2.型号、规格：2kW AC220V 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030411006161	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2772.000					
45	030409002096	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	56.000					
46	030409008060	局部等电位接地端子箱	1.名称：局部等电位接地端子	台	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030409008061	预埋钢板	1.名称：预埋钢板 2.规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	196.000					
		分部小计								
		线缆								
48	030411004428	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	2053.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030411004429	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	550.370					
50	030411004430	电气配线 WDZC-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	1858.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030411004431	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	313.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030411004432	电气配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	516.020					
53	030411004433	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm^2	m	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030411004434	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030408001238	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	58.200					
56	030408001239	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	55.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408001240	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关	m	57.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
58	030408001241	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.910					
59	030408001242	电力电缆 WDZ-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZ-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	10.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030408001243	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	11.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030408001244	电力电缆 WDZB1N-YJY-5×16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5×16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.300					
62	030408001245	电力电缆 WDZA-YJY-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030408001246	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	212.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030408001247	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-3*2.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.000					
65	030408001248	矿物绝缘电缆 YTTW-5*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：YTTW-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖	m	115.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030408001249	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电	m	5.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030408001250	预制分支电缆 YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电	m	20.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030408001251	预制分支电缆 YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：预制分支电缆 2.型号、规格：YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件 5.含配套分支接头、预分支电缆头 6.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 7.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	39.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030408006130	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
70	030408006131	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
71	030408006132	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
72	030408006133	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
73	030408006134	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030408006135	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
75	030408006136	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030408006137	预分支吊钩	1.名称：预分支吊钩 2.型号、规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
77	030412001089	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 50 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030412001090	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	28.000					
79	030412001091	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	030412001092	电梯井道安全灯 15W	1.名称：电梯井道安全灯 15W 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
81	030412001093	航空障碍LED灯	1.名称：航空障碍LED灯 2.规格、型号：220V ,其他参数综合考虑 3.安装形式：支架安装 5.含灯具安装所需光源、金属	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030404034039	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
83	030404035079	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	030404035080	二、三孔安全型插座（带防溅盒） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带防溅盒） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
85	030411006162	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	182.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
86	030412004126	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030412004127	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 55 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030412004128	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
89	030412004129	地下室入口标志灯 1W	1.名称：地下室入口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030412004130	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
91	030412005064	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 57 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030412005065	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
93	030412005066	A型疏散照明吸顶灯具	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		8W	2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	030411006163	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	100.000					
		分部小计								
		防雷接地								
95	030409002097	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢	m	143.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 59 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030409002098	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60.800					
97	030409008062	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计	台	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
98	030409008063	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
99	030409003014	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	378.000					
100	030409005014	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	297.090					
101	030414011016	防雷接地系统调试	1.名称	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.类别							
		分部小计								
		调试及其他								
102	030414007017	双电源箱切换装置调试	1.名称：双电源箱切换装置调试 2.按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
103	031302007100	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
104	031301017105	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001113	安全文明施工费			64999.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2321.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13717.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31233.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17727.09			
2	031302002112	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003111	非夜间施工增加						
4	031302004112	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005112	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006111	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008112	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100440.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		100440.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	100440.39	
合计			100440.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	46.97					
2	T接箱	个	2.00					
3	预制分支电缆YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70mm^2	m	39.98					
4	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*95+1*50mm^2	m	20.50					
5	配电箱aAL-11	台	1.00					
6	配电箱aAW-2、5	台	2.00					
7	配电箱aAW-7	台	1.00					
8	配电箱aAW-10、13	台	2.00					
9	强电桥架150x100mm	m	46.97					
10	浴霸2kW	套	113.12					
11	预制分支电缆YFD-WDZA-YJY-4*50+1*25mm^2	m	5.13					
12	预分支吊钩	个	3.00					
13	电气配线WDZC-BYJ-16mm^2	m	2044.14					
14	配电箱aAL-3	台	1.00					
15	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm^2	m	557.30					
16	电力电缆WDZB1N-YJY-3×2.5mm^2	m	11.49					
17	电气配线WDZC-BYJ-6mm^2	m	2729.50					
18	人体红外感应吸顶灯15W	套	30.30					
19	航空障碍LED灯	套	4.04					
20	A型疏散照明壁装灯具5W	套	3.03					
21	配电箱ALh8	台	56.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	三孔安全型插座10A/220V	套	28.56					
23	三孔安全型插座（带防溅盒）10A/220V	套	85.68					
24	三孔安全型插座(带开关、防溅盒)10A/220V	套	57.12					
25	三孔安全型插座16A/220V	套	28.56					
26	三孔安全型插座（带防溅盒）16A/220V	套	28.56					
27	电梯井道安全灯15W	套	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004078	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	46.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004079	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10、Ma10综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑	m^3	282.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004080	耐火砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖,规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10，耐火水泥砂浆增加的费用综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	11.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010504004048	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	18.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010502001031	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	58.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
6	010503002028	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m^3	20.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010505001017	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合	m^3	181.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010506001017	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^2	34.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
9	010515001184	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	0.301					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010515001185	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	0.272					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001186	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋	t	1.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010515001187	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	19.734					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
13	010515001188	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	5.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010515001189	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	2.174					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010515001190	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	3.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515001191	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	3.034					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010515001192	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ12~Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ12~Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	2.377					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001193	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	1.851					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
19	010515001194	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	7.032					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001195	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	5.486					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010516002016	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合	t	0.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010507001029	商业散水 50厚C20细石商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：120厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层，向外坡5% 3.面层厚度：50mm 4.混凝土种类、强度等级：C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	153.660					
		分部小计								
		金属结构工程								
23	010607005016	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网	m^2	574.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010606008016	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.250					
25	010606013012	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合	t	0.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢梯形式：零星钢构件 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
26	010802003017	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门	m^2	10.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010807005021	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中	m^2	26.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010807001031	铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、	m^2	61.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		屋面及防水工程								
29	010902003017	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	478.970					
30	010904001017	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施	m^2	1173.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010902002031	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算	m^2	586.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010904002016	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	71.260					
33	010903002032	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m^2	1608.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	010903002033	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	213.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	011102003012	屋面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11.650					
36	011101001031	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆，	m^2	29.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	011003001009	无纺土工布	1.材料品种：无纺土工布，容重综合 2.做法:综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11.650					
38	010902006029	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子） 2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
39	010902006030	成品混凝土水簸箕	1.名称：成品混凝土水簸箕 C20	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.品种、规格：综合 3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010902008005	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.嵌缝：沥青麻丝、软质发泡聚乙烯条综合考虑，具体做法详见图纸 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	3.500					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
41	010501001005	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	88.320					
42	011001001015	保温隔热屋面 B1级挤塑	1.保温隔热材料品种：B1级挤	m^2	467.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		聚苯板 100mm	塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	011001003093	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	67.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	011001003094	保温隔热墙面 岩棉板（A级）50mm	1.保温隔热面层材料品种:岩棉板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1370.890					
45	011001002010	保温隔热天棚 岩棉板（A级）50mm	1.保温隔热面层材料品种:岩棉板（A级)，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	15.850					
46	011001003095	5mm厚聚合物抗裂砂浆（	1.基层类型:综合	m^2	741.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		含网格布）	2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
47	011701001016	综合脚手架（檐口高度）≤15m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤15m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、	m^2	981.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
48	011702002016	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	421.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	011702011026	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	177.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	011702006016	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	181.670					
51	011702014026	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	2338.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	011702024016	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	34.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	011702014027	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1485.160					
54	011702003005	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	408.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：矩形、异形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	011702011027	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	177.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
56	011703001016	垂直运输 檐高 ≤20m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤20m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	981.140					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001047	安全文明施工费			94428.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3372.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19928.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45374.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25753.16			
2	011707002047	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003047	非夜间施工照明						
4	011707004047	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005047	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006047	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
7	011707007047	已完工程及设备保护费						
8	011707008047	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001033	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	144933.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		144933.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	144933.07	
合计			144933.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【建筑工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	耐火砖	千匹	5.67					
2	商品混凝土C25	m^3	46.88					
3	细石混凝土增加费	m^3	79.11					
4	塑料膨胀锚栓 φ8	套	3338.10					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	2596.30					
6	密封胶	kg	0.03					
7	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	1001.43					
8	成品零星钢构件综合	t	0.20					
9	带帽螺栓综合	kg	1.57					
10	碎石20～50mm	m^3	20.51					
11	碳酸钠(纯碱)	kg	6.31					
12	骨胶	kg	31.53					
13	松香	kg	17.12					
14	水泥42.5	kg	45043.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101003005	楼地面 40mm厚C20细石混凝土（含钢丝网）	1.厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配钢丝网（丝径、孔经综合考虑），表面找平处理等综合 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	124.520					
2	011101006056	楼地面 15mm厚M15水泥砂浆面层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	37.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	011106002016	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	34.350					
4	011102003013	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色	m^2	57.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011105003016	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但	m^2	4.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
6	011201004093	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	47.670					
7	011201004094	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足	m^2	266.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011201004095	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2458.680					
9	011201004096	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求	m^2	1608.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011201004097	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	308.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
11	011407001060	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	308.220					
12	011407001061	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	308.220					
13	011001003096	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。 2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	100.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		天棚工程								
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
14	011406001074	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	28.560					
15	011406001075	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合	m^2	689.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001062	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	291.390					
17	011406001076	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	89.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
18	011407001063	外墙 仿石涂料	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道，颜色、遍数综合 3.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本项工作所需的全部费用，另综合单价综合考虑水保水、水包砂的价格 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m^2	486.320					
19	011405001015	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	492.380					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他装饰工程								
20	011503001041	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考	m^2	14.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	011503005011	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、配件等图纸所示的全部内容，	m	29.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
22	011701008015	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升	m^2	1807.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001048	安全文明施工费			16838.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		601.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3553.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8091.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4592.25			
2	011707002048	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003048	非夜间施工照明						
4	011707004048	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005048	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006048	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
7	011707007048	已完工程及设备保护费						
8	011707008048	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	25589.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		25589.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	25589.06	
合计			25589.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【装饰工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	细石混凝土增加费	m^3	4.98					
2	干混地面砂浆M15	t	1.09					
3	商品混凝土C20	m^3	5.03					
4	镀锌钢丝网	m^2	130.73					
5	塑料膨胀锚栓 φ8	套	1298.10					
6	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	352.21					
7	20mm厚针刺毡	m^2	105.11					
8	镀锌型钢	t	0.27					
9	不锈钢型材	kg	62.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011209001048	商业 2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的	m^2	1243.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	011302002013	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等），铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方	t	2.257					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011209001049	商业玻璃幕墙 钢化中空玻璃 6双银Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6双银Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑	m^2	46.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011209001050	商业玻璃幕墙 钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：	m^2	149.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011209001051	商业玻璃幕墙 钢化中空玻璃 15双银LOW-E+12Ar+15	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 15双银LOW-E+12Ar+15(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，	m^2	203.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011503001042	商业幕墙护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑，具体做法详见图纸 2.扶手材料种类、规格：铝合金型材，表面处理综合考虑 3.立柱及竖向材料种类、规格：竖杆采用铝合金型材，表面处理综合考虑 4.横杆：铝合金型材，表面处理综合考虑 5.预埋件：预埋件及配件包括	m^2	50.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010802001028	商业地弹门 钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10	1.地弹门尺寸:综合 2.玻璃材料品种、规格、颜色:钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10，颜色、透光率、折射率综合考虑 3.门框材质:铝合金门边框、门压线、专用铝材等，表面处理方式综合 4.连接件、固定件材料种类、规格:规格综合；铝合金连接角码、钢内衬、不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等综合，表面处理方式综合 5.拉手:门拉手（拉手类型、材质等综合考虑），具体样式需现场选样确定后实施 6.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、门锁及大门拉手（不锈钢奢石拉手等综合）包括在综合单价中等五	m^2	67.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金配件、门轴系统、地弹簧、玻璃打孔、磨边费、毛条等与之相配套的其他费用等 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001049	安全文明施工费			91081.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3252.91			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19221.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43766.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24840.41			
2	011707002049	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003049	非夜间施工照明						
4	011707004049	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005049	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007049	已完工程及设备保护费						
8	011707008049	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001034	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	141531.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		141531.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	141531.72	
合计			141531.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段
工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【幕墙工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	铝型材表面处理综合	kg	9560.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		通风设备								
1	030701010001	油烟净化器 12K	1.名称：油烟净化器 2.型号、规格：12K，净化效率≥92%，处理风量12000m³/h，功率184w（220V），重量110kg 3.减振形式、数量:详设计 4.安装形式:详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030701010002	油烟净化器 15K	1.名称：油烟净化器 2.型号、规格：15K，净化效率≥92%，处理风量15000m³/h，功率212w（220V），重量121kg 3.减振形式、数量:详设计 4.安装形式:详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030113015002	高效活性炭箱 12K	1.名称：高效活性炭箱 2.型号、规格：12K，处理风量12000m³/h，异味去除率≥90%，重量105kg 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
4	030113015003	高效活性炭箱 15K	1.名称：高效活性炭箱 2.型号、规格：15K，处理风量	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15000m³/h，异味去除率≥90%，重量121kg 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030108001021	单速离心风机箱 排风量（常速）13110m³/h，全压727Pa，平时功率11kW	1.名称：单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）13110m³/h，全压727Pa，平时功率11kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030108001022	单速离心风机箱 排风量（常速）10154m³/h，全压722Pa，平时功率5.5kW	1.名称：单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）10154m³/h，全压722Pa，平时功率5.5kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风口、阀部件								
7	030703001060	150℃防火调节阀(FVDM) 周长≤2200mm	1.名称：150℃防火调节阀(FVDM) 2.型号、规格：周长≤2200mm，常开，150° C熔断关闭，带风量	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030703001061	150℃防火调节阀(FVDM) 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：150℃防火调节阀(FVDM) 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常开，150°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030703001062	150℃防火调节阀(FVDM) 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：150℃防火调节阀(FVDM) 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm，常开，150°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030703001063	150℃防火调节阀(FVDM) 5400mm＜周长≤8000mm	1.名称：150℃防火调节阀(FVDM) 2.型号、规格：5400mm＜周长	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤8000mm，常开，150° C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030703001064	150℃防火调节阀(FVDM) 周长＞8000mm	1.名称：150℃防火调节阀(FVDM) 2.型号、规格：周长＞8000mm，常开，150° C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030703001065	止回风阀 800mm＜周长≤1200mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：800mm＜周长≤1200mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
13	030703001066	止回风阀 1200mm＜周长≤2000mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：1200mm＜周长≤2000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031003001142	常开球阀 DN20	1.名称：常开球阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
		分部小计								
		风管								
15	030702003002	不锈钢板风管 200mm＜B≤400mm δ=1.2mm	1.材质：201不锈钢板 2.形状：矩形 3.规格：200mm＜B≤400mm	m^2	47.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接口形式:氩弧焊 5.板材厚度：1.2mm 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。 风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030702003003	不锈钢板风管 400mm＜B≤560mm δ=1.2mm	1.材质：201不锈钢板 2.形状：矩形	m^2	17.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：400mm＜B≤560mm 4.接口形式:氩弧焊 5.板材厚度：1.2mm 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030702003004	不锈钢板风管 560mm＜B	1.材质：201不锈钢板	m^2	4.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤700mm δ=1.2mm	2.形状：矩形 3.规格：560mm＜B≤700mm 4.接口形式:氩弧焊 5.板材厚度：1.2mm 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030702003005	不锈钢板风管 B＞700mm δ=1.2mm	1.材质：201不锈钢板 2.形状：矩形 3.规格：B＞700mm 4.接口形式:氩弧焊 5.板材厚度：1.2mm 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗	m^2	96.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
19	031001001024	排油管 DN20	1.名称：排油管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.000					
20	010803002003	固定挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁	m	3.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、材质：不燃材料，且满足消防验收要求 3.高度：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030704002003	风管漏风试验	1.风管漏风试验 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^2	165.970					
22	031208003003	不燃A级离心玻璃棉板	1.保温材料：不燃A级离心玻璃棉板 2.参数：λ≤0.031+0.00017TmW/m.K（Tm为保温层内外平均温度），容重≥45kg/m^3，材料燃烧性能等级为不燃A级。接缝处用专用胶带密封。离心玻璃棉的隔气层贴面能防潮、防腐蚀、耐击穿。能够满足油烟管道外表面温度不大于50℃的要求。	m^3	8.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.厚度：综合考虑 4.其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
23	031302007101	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
24	031301017106	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030704001016	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001114	安全文明施工费			15348.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		548.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3239.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7375.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4186.03			
2	031302002113	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003112	非夜间施工增加						
4	031302004113	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005113	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006112	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008113	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23584.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		23584.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	23584.44	
合计			23584.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【暖通工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢板 δ=1.2mm	m^2	179.25					
2	高效活性炭箱12K	台	1.00					
3	高效活性炭箱15K	台	2.00					
4	单速离心风机箱排风量（常速）13110m^3/h，全压727Pa，平时功率11kW	台	2.00					
5	单速离心风机箱排风量（常速）10154m^3/h，全压722Pa，平时功率5.5kW	台	1.00					
6	150℃防火调节阀(FVDM)3600mm＜周长≤5400mm	个	1.01					
7	150℃防火调节阀(FVDM)5400mm＜周长≤8000mm	个	2.02					
8	150℃防火调节阀(FVDM)周长＞8000mm	个	1.01					
9	常开球阀DN20	个	3.03					
10	排油管DN20	m	9.80					
11	不燃A级离心玻璃棉板	m^3	8.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003113	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	73.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002099	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	76.780					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003030	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足项目使用，弱电箱及箱内元器件、插板。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
4	030502001018	弱电机柜 800*600*450	1.名称:弱电机柜 800*600*450 2.材质:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:800*600*450；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502013016	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030501010017	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030501012048	8口汇聚交换机	1.名称：8口汇聚交换机 2.参数：（1）整机交换容量192Gbps,包转发率102Mpps;（2）千兆电接口8个,万兆光接口4个,,支持Micro USB调试接口,支持Reset按键; 3.含电源等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030501012049	8口交换机	1.名称：8口交换机 2.类别、功能：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
9	030502010031	24口光纤配线架	1.名称:24口光纤配线架 2.规格:24口含LC模块,背板、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理线器等 3.容量:24口 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030502010032	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
11	030502017016	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
12	030502007038	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：单芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校	m	531.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030502007039	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1063.820					
14	030502007040	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关	m	196.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030502014016	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	36.000					
16	030502009047	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	38.000					
17	030502020017	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	36.000					
18	030411001299	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	164.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
19	030507008048	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030507008049	网络红外半球摄像机400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7.000					
21	030507008050	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030501012050	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.参数：详设计,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
23	030502010033	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
24	030501013039	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030501013040	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
26	030411001300	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	89.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030502005070	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	486.870					
28	030411004435	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11.130					
29	030414007018	UPS电源 2KVA（后备时间30min）	1.名称：UPS电源 2KVA（后备时间30min） 2.容量：2KVA，含主机输入电	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆线、蓄电池、电池柜、防雷器、浪涌保护器、电源盘、电池连接线等全套装置 3.延时时间：后备时间30min 4.本体安装、单体调试、接地、防静电 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030408001252	电力电缆 WDZ-YJY-3*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-3*6mm^2 阻燃等级A、B、C综合考虑 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	203.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030408006138	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
32	030502013017	光模块	1.名称：光模块 2.规格参数：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
33	030502007041	6芯单模光纤	1.名称：6芯单模光纤 2.规格：6芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	207.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030502009048	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	12.000					
35	030502019053	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	12.000					
36	030411006164	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
37	030411001301	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25	m	1.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030411004436	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	291.560					
		分部小计								
		电表远传系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030503002011	系统总成	1.名称：系统总成 2.参数、规格：满足相关部门验收要求 3.包含设备调试等内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
40	030503002012	数据采集器 DS-L4	1.名称：数据采集器 DS-L4 2.参数、规格：详设计 3.包含设备调试等内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
41	030411001302	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚	m	4.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030411004437	电气配线 RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11.130					
43	030411004438	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
44	031301017107	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001115	安全文明施工费			4500.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		160.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		949.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2162.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1227.47			
2	031302002114	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003113	非夜间施工增加						
4	031302004114	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005114	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006113	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008114	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6932.08		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6932.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6932.08	
合计			6932.08	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【弱电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	2.00					
2	4口光纤盒	块	1.01					
3	4芯单模光纤	m	200.82					
4	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	314.89					
5	弱电机柜800*600*450	个	1.00					
6	8口交换机	套	1.00					
7	24口光纤配线架	个	1.00					
8	光模块	个	2.00					
9	6芯单模光纤	m	211.53					
10	系统总成	台	1.00					
11	数据采集器DS-L4	个	1.00					
12	电气配线RVVP-4×1.5	m	12.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007075	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007076	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	0.300					
3	031001007077	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	0.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
4	031001007078	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	0.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001007079	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN25	m	15.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006180	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑	m	289.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031003001143	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031003002034	不锈钢闸阀 DN65	1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
9	031004014082	堵头 DN25	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN25 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		污废水系统								
10	031001006181	加厚型PVC-U排水管（排水） DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等	m	41.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031001006182	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、	m	88.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031001005031	柔性接口机制排水铸铁管 DN150	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN150 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等	m	121.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		雨水系统								
13	031001006183	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	213.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031004014083	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	031004014084	侧入式雨水斗 DN100	1.名称：侧入式雨水斗 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
		冷凝水系统								
16	031001006184	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻	m	111.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	031004014085	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
18	031208002024	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑 4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^3	0.930					
19	031002003132	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
20	030817008032	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030817008033	柔性防水套管制作安装 DN150	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
22	030817008034	柔性防水套管制作安装 DN100	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22.000					
23	030817008035	柔性防水套管制作安装 DN50	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN50 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	010102004015	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单	m^3	64.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010103001018	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放	m^3	63.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考	m^3	1.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
27	031301017108	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001116	安全文明施工费			7103.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		253.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1499.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3413.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1937.32			
2	031302002115	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003114	非夜间施工增加						
4	031302004115	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005115	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006114	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008115	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10843.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10843.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10843.31	
合计			10843.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	50.08					
2	不锈钢闸阀DN65	个	2.00					
3	碳钢平焊法兰DN65	片	4.00					
4	堵头DN25	个	16.16					
5	加厚型PVC-U排水管DN100	m	39.54					
6	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	48.11					
7	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN150	m	114.57					
8	柔性接口机制排水铸铁管件DN150	个	54.07					
9	汽油(机械)	L	2.64					
10	焊接钢管DN50	m	0.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010045	商业消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：商业消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x700x1000 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），含消防软管卷盘等，其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16.000					
2	030901010046	商业消火栓箱 DN65（兼做试验消火栓箱）	1.名称：商业消火栓箱 DN65（兼做试验消火栓箱）	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x700x1000 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），含消防软管卷盘等，其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901002032	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，	m	57.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030901002033	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑	m	90.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901013015	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3	具	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031003002035	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
7	030601002022	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	031003001144	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030905002019	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	17.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017109	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001117	安全文明施工费			3072.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		109.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		648.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1476.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		838.01			
2	031302002116	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003115	非夜间施工增加						
4	031302004116	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005116	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006115	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008116	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4723.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		4723.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4723.48	
合计			4723.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防水工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003114	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	10.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002100	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.600					
3	030411001303	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	367.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001304	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	167.160					
5	030411006165	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	89.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032018	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030904001021	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	35.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003034	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
9	030904003035	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17.000					
10	030507014015	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005018	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	4.000					
12	030904006018	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	4.000					
13	030904008103	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
14	030904008104	输入输出模块	1.名称：输入输出模块	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030411004439	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	704.340					
16	030411004440	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	m	300.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004441	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	370.020					
18	030411004442	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	m	83.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004443	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	370.020					
20	030411004444	电气配线 WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑	m	198.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
21	030904008105	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
22	030904007018	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	22.000					
23	030411004445	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综	m	143.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
24	030904004016	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
25	030507002002	防火门控制器	1.名称：防火门控制器 2.规格、型号：综合考虑 3.包括设备安装含防火门控制器、软件、蓄电池、校接线、调试、接地等 4.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030904008106	常闭防火门监控模块（双门）	1.名称：常闭防火门监控模块（双门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2.000					
27	030507001023	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	2.000					
28	030411004446	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	573.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004447	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4.500					
30	030411004448	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑	m	198.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
31	030411004449	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	195.610					
32	030411004450	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	391.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
33	031301017110	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001118	安全文明施工费			3296.64			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		695.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1584.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		899.08			
2	031302002117	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003116	非夜间施工增加						
4	031302004117	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005117	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006116	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008117	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5044.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5044.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5044.33	
合计			5044.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【消防电工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（双门）	个	2.00					
2	门磁开关	套	2.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	213.89					
4	防火门控制器	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017330	泛光照明配电箱 4SAL2fg	1.名称：泛光照明配电箱 4SAL2fg 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019022	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
3	030404019023	开关电源 450W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/450W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
4	030502003031	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030412004131	LED线性灯带（DA01a） 10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01a） 2.型号、规格：10W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中	m	68.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004132	LED线性灯带（DA02b） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02b） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	56.990					
7	030412004133	线性洗墙灯（DA06） 12W/m	1.名称：线性洗墙灯（DA06） 2.型号、规格：12W/m 3000K	m	68.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	030412004134	线性洗墙灯（DA06a） 6W/0.5m	1.名称：线性洗墙灯（DA06a） 2.型号、规格：6W/0.5m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具	m	0.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	030412004135	线性洗墙灯（DA06b） 4W/0.3m	1.名称：线性洗墙灯（DA06b） 2.型号、规格：4W/0.3m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人	m	5.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001253	电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	277.690					
11	030411004451	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm^2	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	230.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030411001305	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	269.860					
13	030411006166	防水接线盒	1.名称：防水接线盒	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030408006139	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
15	031301017111	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001119	安全文明施工费			3891.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		138.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		821.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1869.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1061.25			
2	031302002118	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003117	非夜间施工增加						
4	031302004118	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005118	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006117	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008118	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6054.30		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6054.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6054.30	
合计			6054.3	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【泛光照明】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017331	配电箱 4SAW1	1.名称：配电箱 4SAW1 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式:底边距地0.2m,落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017332	配电箱 4SAW2	1.名称：配电箱 4SAW2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式:底边距地0.2m,落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017333	配电箱 4SAPpyy2	1.名称：配电箱 4SAPpyy2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017334	配电箱 ACsp-PYY-5.5	1.名称：配电箱 ACsp-PYY-5.5 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017335	配电箱 ACsp-PYY-11	1.名称：配电箱 ACsp-PYY-11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017336	配电箱 4SATge2	1.名称：配电箱 4SATge2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017337	配电箱 4SAL2	1.名称：配电箱 4SAL2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017338	配电箱 4SALE2	1.名称：配电箱 4SALE2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404017339	集中控制型应急照明集中电源箱 4SEPD2	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 4SEPD2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404017340	配电箱 SAL20	1.名称：配电箱 SAL20 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
11	030411003115	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范	m	70.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
12	030409002101	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	72.810					
13	030411001306	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	287.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030411001307	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.780					
15	030411001308	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC32	m	11.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030411001309	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	17.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411001310	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.040					
18	030411001311	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	643.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001312	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	244.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
20	030411001313	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	84.360					
		分部小计								
		线缆								
21	030411004452	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-	m	262.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030411004453	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	61.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
23	030411004454	电气配线 WDZB1-BYJ-6mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-6mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.320					
24	030411004455	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑	m	540.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030408001254	电力电缆 WDZB1-YJY-5*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-5*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	67.690					
26	030408001255	电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	237.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030408001256	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	226.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030408001257	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1262.120					
29	030408001258	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-5*16mm^2	m	190.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030408001259	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	576.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030408001260	电力电缆 WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	187.070					
32	030408001261	电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*	m	187.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030408006140	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030408006141	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
35	030408006142	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
36	030408006143	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm²	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030408006144	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
38	030412001094	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯具自带热释红外感应节能延时	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030412001095	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
40	030404034040	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030404035081	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
42	030404035082	二、三孔安全型插座（带开关） 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座（带开关） 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030411006167	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
44	030412004136	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030412004137	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
46	030412004138	A型疏散出口标志灯 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030412004139	A型安全出口标志灯 1-3W	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	10.000					
48	030412004140	A型双面显示疏散指示灯	1.名称：A型双面显示疏散指示	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1-3W	灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030412004141	A型双面多信息复合标志灯 1-3W	1.名称：A型双面多信息复合标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030412004142	地面疏散指示灯(IP67) 1W	1.名称：地面疏散指示灯(IP67) 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15.000					
51	030412004143	A型借用出口标志灯 1-3W	1.名称：A型借用出口标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030412005067	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8.000					
53	030412005068	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030412005069	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关	套	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
55	030411006168	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	75.000					
		分部小计								
		防雷接地								
56	030409002102	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18.800					
57	030409002103	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢	m	7.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030409008064	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
59	030409003015	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	127.200					
60	030409005015	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10	m	251.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030414011017	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
62	031301017112	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001120	安全文明施工费			34254.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1223.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7228.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16459.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9342.00			
2	031302002119	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003118	非夜间施工增加						
4	031302004119	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005119	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006118	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008119	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	53458.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		53458.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	53458.09	
合计			53458.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	70.78					
2	电气配线WDZB1-BYJ-6mm^2	m	56.45					
3	地面疏散指示灯(IP67)1W	套	15.15					
4	电气配线WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	m	583.89					
5	人体红外感应吸顶灯15W	套	9.09					
6	A型疏散照明壁装灯具5W	套	8.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030405002001	单晶硅组件（含支架）	1.名称：单晶硅组件 2.型号、规格、电池：综合考虑 3.设置部位：室外 4.安装方式：综合考虑 5.技术参数：详见“技术标准和要求” 6.包括但不限于单晶硅组件、接线盒、线缆（包含连接器）、支架、砼基础等所有配套设备、材料 7.含开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件、组件接地、外观喷涂，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接；子方阵与接线盒电路连接，组件与控制屏联测等。	Wp	13000.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含支架除锈、刷漆等所有内容 9.成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人或指定单位，其费用包含在综合单价内 10.其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
2	030405002002	15kW并网逆变器	1.名称：15kW并网逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.含逆变器箱内所有模块、元器件及接地跨接等，以及需要满足设计说明中的相应功能 4.含配套安装支架、遮挡雨棚或其它防护、防雨设施等 5.安装方式：综合考虑 6.其它要求：投标人应充分考	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
3	030405002003	光伏并网柜 4SALgf3	1.名称：光伏并网柜 4SALgf3 2.型号：想设计，满足设计要求 3.规格：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含基础型钢或支架费 6.并网柜成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱内所有元器件 7.含端子板外部接线、接地、防火封堵、防火隔板等 8.安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9.其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求	台	1.000					
4	030408001262	电力电缆 WDZ-YJY-5×	1.名称：电力电缆	m	359.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10mm²	2.型号、规格：WDZ-YJY-5×10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030408006145	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	030411001314	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	348.410					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
7	031301017113	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001121	安全文明施工费			4995.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		178.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1054.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2400.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1362.44			
2	031302002120	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003119	非夜间施工增加						
4	031302004120	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005120	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006119	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008120	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7708.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7708.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7708.96	
合计			7708.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【光伏工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	单晶硅组件	WP	13000.00					
2	成品钢支架	t	0.24					
3	15kW并网逆变器	台	1.00					
4	光伏并网柜4SALgf3	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 4号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004081	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑	m^3	91.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401004082	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10、Ma10综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑	m^3	719.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 9 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004083	耐火砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖,规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10，耐火水泥砂浆增加的费用综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	32.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010504004049	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	7.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010502001032	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^3	127.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
6	010503002029	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m^3	43.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010505001018	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合	m^3	729.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010506001018	直形楼梯 商品混凝土 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计	m^2	149.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
9	010515001196	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	0.918					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010515001197	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	0.766					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001198	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋	t	4.466					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010515001199	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术	t	58.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
13	010515001200	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	8.016					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010515001201	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	5.182					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010515001202	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	5.353					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515001203	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	11.492					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010515001204	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	6.013					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001205	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	3.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
19	010515001206	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	19.282					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
20	010515001207	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	19.763					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 29 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010516002017	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合	t	0.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010507001030	商业散水 50厚C20细石商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：120厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层，向外坡5% 3.面层厚度：50mm 4.混凝土种类、强度等级：C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	1510.710					
		分部小计								
		金属结构工程								
23	010607005017	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网	m^2	3486.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 31 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010606008017	钢柱	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢柱 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.040					
25	010606008018	钢梁	1.钢材品种、规格：综合	t	5.098					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 32 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢梯形式：钢梁 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010606008019	钢爬梯	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：钢爬梯 3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.250					
27	010606013013	零星钢构件	1.钢材品种、规格：综合 2.钢梯形式：零星钢构件	t	0.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.金属构件油漆：防锈、防腐、面漆，颜色综合 4.综合单价中应包含制作、安装、运输,除锈、防火、防锈、防腐、面漆等费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
28	010802003018	成品钢质乙级防火门	1.门类型：成品钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器、观察窗及门磁,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装	m^2	28.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			信号控制关闭和反馈装置，此部分费用综合考虑进入综合单价 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010801002001	普通木质门	1.门洞尺寸：综合 2.门类型：普通木质门 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中,门	m^2	4.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010802001029	铝合金门	1.门洞尺寸：综合 2.门类型：铝合金门，平开门、推拉门综合考虑 4.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5.五金配件、紧固件、门锁、合页、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7.900					
31	010807005022	铝合金百叶	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框外围尺寸：综合	m^2	39.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 36 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.框、扇材质：铝合金、颜色综合 4.防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等综合考虑在投标报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010807001032	铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.窗类型：铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧	m^2	131.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 37 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形玻璃、转角窗及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
33	010902003018	屋面 40mm厚C20细石商品混凝土保护层兼找坡层(有筋）	1.刚性层厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配Φ4@150单层双向钢筋网片，表面收平压光 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1712.000					
34	010904001018	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	m^2	3904.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 39 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.防水层做法：满足施工规范要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010902002032	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏	m^2	1952.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
36	010904002017	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	165.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 41 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
37	010903002034	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3518.510					
38	010903002035	墙面 1.5mm厚JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅲ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m^2	315.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	011102003014	屋面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费	m^2	11.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	011101001032	屋面 20厚M15厚聚合物水泥防水砂浆找坡层	1.防水厚度、材料品种：最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,坡度综合，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	42.780					
41	011003001010	无纺土工布	1.材料品种：无纺土工布，容重综合 2.做法:综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11.650					
42	010902006031	雨水口	1.名称：雨水口（含雨水罩+铸铁篦子） 2.品种、规格：综合	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.接缝、嵌缝材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010902008006	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.嵌缝：沥青麻丝、软质发泡聚乙烯条综合考虑，具体做法详见图纸 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	3.500					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
44	010501001006	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	289.360					
45	011001001016	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计	m^2	1700.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	011001003097	保温隔热墙面 防火岩棉板 20mm	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:20mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	319.990					
47	011001003098	保温隔热墙面 岩棉板（A	1.保温隔热面层材料品种:岩棉	m^2	2561.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 46 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		级）50mm	板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	011001002011	保温隔热天棚 岩棉板（A级）50mm	1.保温隔热面层材料品种:岩棉板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	371.780					
49	011001003099	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足	m^2	1763.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
50	011701001017	综合脚手架（檐口高度）≤15m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 ：檐高≤15m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升	m^2	2813.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 48 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
51	011702002017	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	949.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	011702011028	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	72.210					
53	011702006017	现浇混凝土模板安装、	1.支模高度：综合	m^2	355.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 矩形梁	2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	011702014028	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	5772.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 51 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	011702024017	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	149.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
56	011702014029	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4641.440					
57	011702003006	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合	m^2	885.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 53 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：矩形、异形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	011702011029	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	63.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 54 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
59	011703001017	垂直运输 檐高 ≤20m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤20m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2813.540					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001050	安全文明施工费			262919.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9389.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55486.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		126337.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		71705.31			
2	011707002050	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003050	非夜间施工照明						
4	011707004050	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005050	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006050	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007050	已完工程及设备保护费						
8	011707008050	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001035	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	404021.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		404021.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	404021.60	
合计			404021.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	耐火砖	千匹	15.28					
2	商品混凝土C25	m^3	117.15					
3	细石混凝土增加费	m^3	271.83					
4	塑料膨胀锚栓φ8	套	7937.10					
5	聚合物抗裂砂浆	kg	6173.30					
6	密封胶	kg	0.03					
7	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	2381.13					
8	成品零星钢构件综合	t	0.20					
9	带帽螺栓综合	kg	1.57					
10	碎石20～50mm	m^3	201.59					
11	碳酸钠(纯碱)	kg	20.66					
12	骨胶	kg	103.30					
13	松香	kg	56.08					
14	水泥42.5	kg	147573.60					
15	铝合金门	m^2	7.51					
16	成品圆管钢管柱	t	1.04					
17	成品型钢H形钢梁	t	5.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011101003006	楼地面 40mm厚C20细石混凝土（含钢丝网）	1.厚度:40mm厚，坡度综合 2.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，内配钢丝网（丝径、孔经综合考虑），表面找平处理等综合 3.伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内嵌填改性沥青 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	373.430					
2	011101006057	楼地面 20mm厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层	1.基层：硬基及填充材料综合考虑，清理干净 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆，坡度综合 3.拉毛、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	29.020					
3	011101006058	楼地面 15mm厚M15水泥	1.基层：硬基及填充材料综合	m^2	76.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆面层	考虑，清理干净 2.面层厚度、砂浆配合比：15厚M15预拌砂浆面层 3.拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011106002017	楼梯 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、防滑条、相关损耗	m^2	149.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011102003015	楼地面 防滑地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，找坡综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，厚度、规格、颜色综合 3.勾缝材料种类：水泥浆擦缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	163.620					
6	011105003017	地砖踢脚线	1.踢脚线高度:综合 2.喷一道107胶水溶液,胶:水=1:1	m^2	22.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4，综合考虑 3.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚M20水泥砂浆结合层（加适量建筑胶） 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖，厚度、规格、颜色综合 5.勾缝材料种类：填缝剂擦缝 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、倒边、磨圆相关损耗等全部费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011101001033	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	38.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
8	011201004098	墙面 10mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	151.860					
9	011201004099	墙面 15mm厚M15水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15水泥砂浆 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	336.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011201004100	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5887.600					
11	011201004101	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑	m^2	3518.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	011201004102	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1037.460						
13	011407001064	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	1037.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
14	011407001065	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1037.460					
15	011001003100	电梯井道隔声墙面	1.隔声材料品种：20mm厚针刺毡(密度、导热系数综合),Φ8胀管螺钉锚固,接缝处贴纯铝箔胶带。 2.具体做法详国标13J404第43页 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	173.250					
		分部小计								
		天棚工程								
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	011406001077	墙、柱面、天棚满刮耐水腻子（含网格布）	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 ，压入耐碱玻纤网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	41.170					
17	011406001078	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2200.050					
18	011407001066	墙、柱面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机	m^2	910.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂料，遍数综合，燃烧性能A级 3.颜色：综合考虑 4.人防墙体标识线及人防墙提示语、楼层信息及分隔线条等综合考虑，满足人防验收要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011406001079	天棚 无机涂料	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	252.110					
20	011407001067	外墙 仿石涂料	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道，颜色、遍数综合 3.综合单价包含底漆、面漆、罩面、局部修补及清理完成本	m^2	1084.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项工作所需的全部费用，另综合单价综合考虑水保水、水包砂的价格 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
21	011405001016	外墙金属漆	1.基层种类：综合考虑 2.油漆遍数、做法、颜色：综合考虑，金属粉掺量综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	996.910					
		分部小计								
		其他装饰工程								
22	011503001043	楼梯栏杆	1.栏杆高度：综合考虑 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3.立柱及竖向材料种类、规格：	m^2	59.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ25*1.0mm镀锌钢管、Φ60*3mm镀锌钢管 4.横杆：Φ38*1.2mm镀锌钢管 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详15J403-1 B14A1 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011503005012	楼梯间靠墙不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2不锈钢管 2.立柱：Φ30*2不锈钢管 3.固定配件种类：法兰等综合 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 5.具体做法：详设计图纸 6.综合单价包含扶手、预埋件、配件等图纸所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	117.920					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
24	011701008016	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑 5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术	m^2	4044.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001051	安全文明施工费			41983.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1499.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8860.25			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20174.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11450.17			
2	011707002051	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003051	非夜间施工照明						
4	011707004051	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005051	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006051	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007051	已完工程及设备保护费						
8	011707008051	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	63849.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		63849.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	63849.14	
合计			63849.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	细石混凝土增加费	m^3	14.94					
2	干混地面砂浆M15	t	3.32					
3	商品混凝土C20	m^3	15.09					
4	镀锌钢丝网	m^2	392.07					
5	塑料膨胀锚栓 φ8	套	4232.70					
6	聚合物水泥防水砂浆M15	t	0.21					
7	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	1130.58					
8	20mm厚针刺毡	m^2	181.97					
9	镀锌型钢	t	1.07					
10	不锈钢型材	kg	249.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011209001052	商业 2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的	m^2	5072.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	011209001053	商业 2.5mm厚铝板天棚氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求	m^2	159.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011302002014	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等），铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、	t	8.009					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	010606011001	钢板不锈钢天沟	1.面层材料品种：不锈钢天沟，型材表面处理、颜色综合考虑，	t	1.349					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
5	011209001054	商业玻璃幕墙 钢化中空玻璃 6双银Low-E+12Ar+6	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 6双银Low-E+12Ar+6(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，	m^2	143.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
6	011209001055	商业玻璃幕墙 钢化中空玻璃 8双银LOW-E+12Ar+8	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 8双银LOW-E+12Ar+8(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，	m^2	26.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
7	011209001056	商业玻璃幕墙 钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，	m^2	544.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
8	011209001057	商业玻璃幕墙 钢化中空玻璃 15双银LOW-E+12Ar+15	1.部位：综合 2.幕墙类型：框架式幕墙 3.面层材料品种、规格、颜色：钢化中空玻璃 15双银LOW-E+12Ar+15(热弯玻璃、直板玻璃等综合考虑)，颜色、透光率、折射率综合考虑 4.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢、铝型材综合考虑，竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇（单独计列的除外）、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，龙骨氟碳漆综合考虑，龙骨满足防火要求 5.连接件、固定件材料种类、规格:钢制转接件等，规格综合；铝合金连接件、连接角码等，	m^2	606.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等，规格综合，表面处理方式满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，具体详见型材断面图，铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）综合考虑，具体详图纸 7.嵌缝、塞口材料种类:结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片等综合考虑 8.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 9.保温、防火材料品种、规格：防火岩棉，容重、燃烧等级满足设计要求，岩棉外包镀锌钢板、铝单板（氟碳喷涂、粉末							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷涂综合），可视面涂刷防火涂料，厚度、规格等满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙开窗增加费、窗户开启装置、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 11.开窗、消防救援窗及配套的执手、锁。安全绳等五金件、综合考虑在综合单价中 12.防雷接地：满足设计及施工验收规范，投标人综合考虑进入综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
9	011503001044	商业幕墙护窗栏杆	1.栏杆高度：综合考虑，具体做法详见图纸 2.扶手材料种类、规格：铝合金型材，表面处理综合考虑 3.立柱及竖向材料种类、规格：竖杆采用铝合金型材，表面处理综合考虑 4.横杆：铝合金型材，表面处理综合考虑 5.预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7.具体做法：详设计图 9.综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑	m^2	75.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 11.投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010802001030	商业地弹门 钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10	1.地弹门尺寸:综合 2.玻璃材料品种、规格、颜色:钢化中空玻璃 10双银LOW-E+12Ar+10，颜色、透光率、折射率综合考虑 3.门框材质:铝合金门边框、门压线、专用铝材等，表面处理方式综合	m^2	123.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接件、固定件材料种类、规格:规格综合；铝合金连接角码、钢内衬、不锈钢螺栓组件、不锈钢螺钉等综合，表面处理方式综合 5.拉手:门拉手（拉手类型、材质等综合考虑），具体样式需现场选样确定后实施 6.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、门锁及大门拉手（不锈钢奢石拉手等综合）包括在综合单价中等五金配件、门轴系统、地弹簧、玻璃打孔、磨边费、毛条等与之相配套的其他费用等 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010805001001	电子感应门 钢化中空玻璃 15双银 Low-E+12Ar+	1.门类型：电子感应门，代号及尺寸综合	m^2	18.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		15	2.玻璃种类、厚度：钢化贴膜玻璃12mm 3.不锈钢边框1.4mm厚、横梁槽钢 4.安装电磁感应装置的费用综合考虑 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、电子配件的制作安装及运输费用 6.按设计图示洞口尺寸以面积计算 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求							
12	011204001001	干挂块料墙面 35mm爵士白大理石	1.墙体类型：综合 2.安装方式：干挂 3.后置预埋件种类：综合 4.龙骨材料种类：热镀锌型钢	m^2	165.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨，规格、间距等综合考虑 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色：30mm厚石材，尺寸、规格、板材直弧及相应造型综合考虑，具体颜色、花色以封样为准，其他满足设计及规范要求 6.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 7.缝宽、嵌缝材料种类：干挂专用胶、专用硅酮密封胶、耐候密封胶、三元乙丙胶条等综合考虑 8.铝板、不锈钢、镀锌型钢收边收口、封修、交界处的防火封堵等费用考虑到综合单价中 9.清单工程量以镶贴面积计算 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001052	安全文明施工费			353992.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12642.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74706.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		170100.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		96543.52			
2	011707002052	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003052	非夜间施工照明						
4	011707004052	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005052	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006052	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007052	已完工程及设备保护费						
8	011707008052	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001036	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	549713.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		549713.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	549713.05	
合计			549713.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	铝型材表面处理综合	kg	29668.33					
2	成品不锈钢天沟	t	1.35					
3	不锈钢焊丝	kg	4.54					
4	地脚	个	73.45					
5	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	73.45					
6	15双银Low-E+12Ar+15	m^2	18.87					
7	不锈钢上下帮	m	17.30					
8	不锈钢轨道	m	34.60					
9	电磁感应装置	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		通风设备								
1	030701010003	油烟净化器 15K	1.名称：油烟净化器 2.型号、规格：15K，净化效率≥92%，处理风量15000m³/h，功率212w（220V），重量121kg 3.减振形式、数量:详设计 4.安装形式:详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030701010004	油烟净化器 20K	1.名称：油烟净化器 2.型号、规格：20K，净化效率≥92%，处理风量20000m³/h，功率276w（220V），重量160kg 3.减振形式、数量:详设计 4.安装形式:详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030701010005	油烟净化器 28K	1.名称：油烟净化器 2.型号、规格：28K，净化效率≥92%，处理风量28000m³/h，功率368w（220V），重量220kg 3.减振形式、数量:详设计 4.安装形式:详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030113015004	高效活性炭箱 15K	1.名称：高效活性炭箱 2.型号、规格：15K，处理风量15000m³/h，异味去除率≥90%，重量121kg 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030113015005	高效活性炭箱 20K	1.名称：高效活性炭箱 2.型号、规格：20K，处理风量20000m³/h，异味去除率≥90%，重量148kg 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
6	030113015006	高效活性炭箱 28K	1.名称：高效活性炭箱 2.型号、规格：28K，处理风量28000m³/h，异味去除率≥90%，重量210kg 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检查接线及调试 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030108001023	单速离心风机箱 排风量（常速）13110m³/h，全压727Pa，平时功率11kW	1.名称：单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）13110m³/h，全压727Pa，平时功率11kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030108001024	单速离心风机箱 排风量（常速）17661m³/h，全压795Pa，平时功率11kW	1.名称：单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）17661m³/h，全压795Pa，平时功率11kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030108001025	单速离心风机箱 排风量（常速）19614m³/h，全压752Pa，平时功率11kW	1.名称：单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）19614m³/h，全压752Pa，平时功率11kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030108001026	单速离心风机箱 排风量（常速）26775m³/h，全压790Pa，平时功率15kW	1.名称：单速离心风机箱 2.型号、规格：排风量（常速）26775m³/h，全压790Pa，平时功率15kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试 7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030108001027	离心式管道风机 排风量（常速）1678m³/h，全压335Pa，平时功率0.45kW	1.名称：离心式管道风机 2.型号、规格：排风量（常速）1678m³/h，全压335Pa，平时功率0.45kW 3.减振形式、数量：详设计 4.安装形式：详设计 5.电机检查接线 6.设备本体调试	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.各类运输及吊装 8.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9.支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10.设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11.包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	040602044005	活性炭吸附除臭装置 处理风量2000m³/h	1.名称：活性碳除臭装置 2.型号、规格：异味去除率>90%,处理风量2000m³/h,设备阻力100-300Pa 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.能产生排出气态物质,对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能 7.能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风口、阀部件								
13	030703011031	单层百叶风口（带风阀） 周长≤900mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：周长≤900mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030703011032	单层百叶风口（带风阀） 900mm＜周长≤1280mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：900mm＜周长≤1280mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
15	030703011033	单层百叶风口（带风阀） 1280mm＜周长≤1800mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1280mm＜周长≤1800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
16	030703011034	单层百叶风口（带风阀） 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1800mm＜周长≤2500mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
17	030703011035	单层百叶风口（带风阀） 2500mm＜周长≤3300mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：2500mm＜周长≤3300mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
18	030703011036	单层百叶风口（带风阀） 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
19	030703011037	单层百叶风口（带风阀） 4800mm＜周长≤6000mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：4800mm＜周长≤6000mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030703011038	单层百叶风口（带风阀） 6000mm＜周长≤7000mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：6000mm＜周长≤7000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
21	030703011039	单层百叶风口（带风阀） 周长＞7000mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：周长＞7000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
22	030703011040	防雨百叶风口 周长≤900mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：周长≤900mm	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030703011041	防雨百叶风口 900mm＜周长≤1280mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：900mm＜周长≤1280mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
24	030703011042	防雨百叶风口 1280mm＜周长≤1800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1280mm＜周长≤1800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
25	030703011043	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤2500mm 3.材质：综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030703011044	防雨百叶风口 2500mm＜周长≤3300mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：2500mm＜周长≤3300mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
27	030703011045	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
28	030703011046	防雨百叶风口 4800mm＜周长≤6000mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：4800mm＜周长≤6000mm 3.材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030703011047	防雨百叶风口 6000mm＜周长≤7000mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：6000mm＜周长≤7000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
30	030703011048	防雨百叶风口 周长＞7000mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：周长＞7000mm 3.材质：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
31	030703001067	150℃防火调节阀(FVDM) 周长≤2200mm	1.名称：150℃防火调节阀(FVDM) 2.型号、规格：周长≤2200mm，常开，150° C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030703001068	150℃防火调节阀(FVDM) 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：150℃防火调节阀(FVDM) 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常开，150°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	030703001069	150℃防火调节阀(FVDM) 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：150℃防火调节阀(FVDM) 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm，常开，150°C熔断关闭，带风量调节功能 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
34	030703001070	止回风阀 800mm＜周长≤1200mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：800mm＜周长≤1200mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030703001071	止回风阀 1200mm＜周长≤2000mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：1200mm＜周长≤2000mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
36	030703001072	止回风阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：止回风阀 2.型号、规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.安装方式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030703001073	风管蝶阀 周长≤800mm	1.名称：风管蝶阀 2.型号、规格：周长≤800mm 3.安装方式：综合考虑 4.风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5.包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
		分部小计								
		风管								
38	030702001016	镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.5mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形	m^2	13.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尺寸：δ=0.5mm，B≤320mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
39	030702001017	镀锌钢板风管 320mm＜B≤450mm δ=0.5mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=0.5mm，320mm＜B≤450mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设	m^2	1.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030702001018	镀锌钢板风管 450mm＜B≤1000mm δ=0.6mm	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.尺寸：δ=0.6mm，450mm＜B≤1000mm 4.板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5.接口形式：满足设计要求 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求	m^2	2.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030702003006	不锈钢板风管 200mm＜B≤400mm δ=1.2mm	1.材质：201不锈钢板 2.形状：矩形 3.规格：200mm＜B≤400mm 4.接口形式:氩弧焊 5.板材厚度：1.2mm 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求	m^2	62.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030702003007	不锈钢板风管 400mm＜B≤560mm δ=1.2mm	1.材质：201不锈钢板 2.形状：矩形 3.规格：400mm＜B≤560mm 4.接口形式:氩弧焊 5.板材厚度：1.2mm 6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：	m^2	15.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030702003008	不锈钢板风管 560mm＜B≤700mm δ=1.2mm	1.材质：201不锈钢板 2.形状：矩形 3.规格：560mm＜B≤700mm 4.接口形式:氩弧焊 5.板材厚度：1.2mm 6.支架材质：综合考虑	m^2	27.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030702003009	不锈钢板风管 B＞700mm δ=1.2mm	1.材质：201不锈钢板 2.形状：矩形 3.规格：B＞700mm 4.接口形式:氩弧焊 5.板材厚度：1.2mm	m^2	301.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支架材质：综合考虑 7.支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8.包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9.防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10.风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11.风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12.与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14.需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	010803002004	固定挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁 2.规格、材质：不燃材料，且满足消防验收要求 3.高度：综合考虑	m	3.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030704002004	风管漏风试验	1.风管漏风试验 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^2	424.270					
47	031208003004	不燃A级离心玻璃棉板	1.保温材料：不燃A级离心玻璃棉板 2.参数：λ≤0.031+0.00017TmW/m.K（Tm为保温层内外平均温度），容重≥45kg/m^3，材料燃烧性能等级为不燃A级。接缝处用专用胶带密封。离心玻璃棉的隔气层贴面能防潮、防腐蚀、耐击穿。能够满足油烟管道外表面温度不大于50℃的要求。 3.厚度：综合考虑 4.其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m^3	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
48	031301017114	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
49	030704001017	暖通系统调试	1.暖通系统调试 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001122	安全文明施工费			36876.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1317.01			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7782.32			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17719.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10057.15			
2	031302002121	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003120	非夜间施工增加						
4	031302004121	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005121	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006120	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008121	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	56748.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		56748.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	56748.81	
合计			56748.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	不锈钢板 δ=1.2mm	m^2	439.05					
2	高效活性炭箱15K	台	2.00					
3	单速离心风机箱排风量（常速）13110m^3/h，全压727Pa，平时功率11kW	台	2.00					
4	150℃防火调节阀(FVDM)3600mm＜周长≤5400mm	个	3.03					
5	不燃A级离心玻璃棉板	m^3	21.63					
6	油烟净化器20K	台	3.00					
7	油烟净化器28K	台	1.00					
8	高效活性炭箱20K	台	3.00					
9	高效活性炭箱28K	台	1.00					
10	单速离心风机箱排风量（常速）17661m^3/h，全压795Pa，平时功率11kW	台	1.00					
11	单速离心风机箱排风量（常速）19614m^3/h，全压752Pa，平时功率11kW	台	2.00					
12	单速离心风机箱排风量（常速）26775m^3/h，全压790Pa，平时功率15kW	台	1.00					
13	单层百叶风口（带风阀）周长≤900mm	个	7.07					
14	单层百叶风口（带风阀）900mm＜周长≤1280mm	个	1.01					
15	单层百叶风口（带风阀）1280mm＜周长≤1800mm	个	2.02					
16	单层百叶风口（带风阀）1800mm＜周长≤2500mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
17	单层百叶风口（带风阀）2500mm＜周长≤3300mm	个	1.01					
18	单层百叶风口（带风阀）3300mm＜周长≤4800mm	个	3.03					
19	单层百叶风口（带风阀）4800mm＜周长≤6000mm	个	1.01					
20	单层百叶风口（带风阀）6000mm＜周长≤7000mm	个	2.02					
21	单层百叶风口（带风阀）周长＞7000mm	个	1.01					
22	防雨百叶风口周长≤900mm	个	1.01					
23	防雨百叶风口900mm＜周长≤1280mm	个	2.02					
24	防雨百叶风口1280mm＜周长≤1800mm	个	1.01					
25	防雨百叶风口2500mm＜周长≤3300mm	个	1.01					
26	防雨百叶风口3300mm＜周长≤4800mm	个	1.01					
27	防雨百叶风口4800mm＜周长≤6000mm	个	2.02					
28	防雨百叶风口6000mm＜周长≤7000mm	个	1.01					
29	防雨百叶风口周长＞7000mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【暖通工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架部分								
1	030411003116	弱电金属桥架 200×100mm	1.名称：弱电金属桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：材质、厚度综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	90.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030409002104	热镀锌扁钢 25*4	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	94.490					
		分部小计								
		综合布线系统								
3	030502003032	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足项目使用，弱电箱及箱内元器件、插板。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
4	030502001019	弱电机柜 800*600*450	1.名称:弱电机柜 800*600*450 2.材质:综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:800*600*450；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030501010018	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16.000					
6	030501012051	8口交换机	1.名称：8口交换机 2.类别、功能：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030502010034	24口光纤配线架	1.名称:24口光纤配线架 2.规格:24口含LC模块,背板、理线器等 3.容量:24口 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
8	030502017017	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
9	030502007042	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关	m	1712.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
10	030502007043	4芯单模光纤	1.名称：4芯单模光纤 2.规格：4芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	287.710					
11	030502014017	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	64.000					
12	030502020018	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	64.000					
13	030502009049	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑	条	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030411001315	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	675.780					
		分部小计								
		视频监控系统								
15	030507008051	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030507008052	网络红外半球摄像机400万	1.名称:网络红外半球摄像机 2.类别:400万 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10.000					
17	030507008053	电梯专用摄像机	1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:400万像素红外网络摄像机	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管、电源等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030501012052	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.参数：详设计,支持VLAN；支持PoE/PoE+供电 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
19	030502010035	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030501013041	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.规格：最高可达300Mbps,传输500m 3.安装方式;综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.无线网桥成套考虑，含发射端及接收端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
21	030501013042	网桥电源适配器	1.名称:网桥电源适配器 2.规格：适配,DC12V 2A 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
22	030411001316	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	254.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030502005071	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	797.160					
24	030411004456	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯	m	11.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030414007019	UPS电源 2KVA（后备时间30min）	1.名称：UPS电源 2KVA（后备时间30min） 2.容量：2KVA，含主机输入电缆线、蓄电池、电池柜、防雷器、浪涌保护器、电源盘、电池连接线等全套装置 3.延时时间：后备时间30min 4.本体安装、单体调试、接地、防静电 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
26	030408001263	电力电缆 WDZ-YJY-3*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-3*6mm^2 阻燃等级A、B、C综合考虑 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	298.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030408006146	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
28	030502013018	光模块	1.名称：光模块 2.规格参数：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
29	030502007044	6芯单模光纤	1.名称：6芯单模光纤	m	308.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：6芯单模 3.敷设方式：综合 4.含光纤连接等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030502009050	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	20.000					
31	030502019054	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	20.000					
32	030411006169	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
33	030411001317	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3.590					
34	030411004457	电气配线 WDZN-RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	287.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号:WDZN-RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电表远传系统								
35	030503002013	系统总成	1.名称：系统总成 2.参数、规格：满足相关部门验收要求 3.包含设备调试等内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
36	030503002014	数据采集器 DS-L4	1.名称：数据采集器 DS-L4 2.参数、规格：详设计 3.包含设备调试等内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
37	030411001318	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25	m	15.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030411004458	电气配线 RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	575.420					
39	030411004459	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑	m	171.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		残卫报警系统								
40	030507002003	呼叫装置	1.名称：呼叫装置 2.安装形式:综合考虑，含报警电源 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
41	030507001024	组合式声光报警器	1.名称：组合式声光报警器 2.参数：自带AC220V/DC36V变压器，其他详设计 3.安装形式:综合考虑	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030507001025	残卫紧急呼救按钮	1.名称：残卫紧急呼救按钮 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
43	030411001319	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）	m	10.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030411004460	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.740					
45	030411004461	电气配线 WDZ-RYJS-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:WDZ-RYJS-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.740					
46	030507001026	残卫报警系统调试及试运行	1.名称：残卫报警系统调试及试运行	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.类别：残卫报警系统 3.该系统调试为点位调试、系统调试，同时包含后续增加的相关点位 4.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
47	031301017115	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001123	安全文明施工费			8016.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		286.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1691.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3852.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2186.34			
2	031302002122	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003121	非夜间施工增加						
4	031302004122	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005122	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006121	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008122	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12329.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12329.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12329.15	
合计			12329.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	24口网络配线架	台	2.00					
2	4芯单模光纤	m	293.46					
3	电气配线WDZN-RVVP-4×1.5	m	310.73					
4	弱电机柜800*600*450	个	2.00					
5	8口交换机	套	2.00					
6	24口光纤配线架	个	2.00					
7	光模块	个	4.00					
8	6芯单模光纤	m	314.88					
9	系统总成	台	2.00					
10	数据采集器DS-L4	个	2.00					
11	电气配线RVVP-4×1.5	m	621.45					
12	电气配线WDZ-RYJS-4×1.5	m	11.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007080	衬塑钢管 DN65	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN65 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001007081	衬塑钢管 DN50	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	0.620					
3	031001007082	衬塑钢管 DN40	1.名称：衬塑钢管	m	0.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
4	031001007083	衬塑钢管 DN32	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水	m	0.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001007084	衬塑钢管 DN25	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN25	m	13.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006185	PP-R冷水管 DN32	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN32 4.连接形式：综合考虑	m	35.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006186	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	520.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031003001145	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031003001146	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
10	031003002036	不锈钢闸阀 DN65	1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN65 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031004014086	堵头 DN25	1.名称：堵头 2.材质：满足设计及招标要求 3.型号、规格：DN25 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
		污废水系统								
12	031001006187	加厚型PVC-U排水管 DN100	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	73.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031001006188	PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100	m	214.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031001005032	柔性接口机制排水铸铁管 DN150	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制	m	265.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排水铸铁管，DN150 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031001001025	热镀锌钢管 DN100	1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑	m	2.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：热镀锌钢管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：法兰连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.通球、灌水试验按设计要求 12.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		雨水系统								
16	031001006189	PVC-U排水管（雨水）DN75	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内	m	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
17	031001006190	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	337.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	031004014087	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
19	031004014088	侧入式雨水斗 DN100	1.名称：侧入式雨水斗 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
20	031004014089	侧入式雨水斗 DN75	1.名称：侧入式雨水斗 2.规格：DN75 3.材质：满足设计及招标要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		冷凝水系统								
21	031001006191	PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管	m	262.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031004014090	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
		分部小计								
		套管及其他								
23	031208002025	橡塑材料保温	1.名称：橡塑材料保温 2.规格、技术参数：综合考虑 3.厚度：综合考虑	m^3	1.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.保护层均采用0.50mm厚的铝合金薄板 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031002003133	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：DN100 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35.000					
25	030817008036	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1.名称：刚性防水套管 2.型号、规格：≤DN50 3.工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
26	030817008037	柔性防水套管制作安装 DN150	1.名称：柔性防水套管制作安装	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030817008038	柔性防水套管制作安装 DN100	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	43.000					
28	030817008039	柔性防水套管制作安装 DN50	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	010102004016	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中	m^3	230.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010103001019	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	225.940					
31	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限	m^3	4.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031301017116	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001124	安全文明施工费			14274.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		509.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3012.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6859.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3892.97			
2	031302002123	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003122	非夜间施工增加						
4	031302004123	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005123	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006122	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008123	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21792.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		21792.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	21792.18	
合计			21792.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	180.41					
2	阻火圈DN75	个	1.00					
3	不锈钢闸阀DN65	个	4.00					
4	碳钢平焊法兰DN65	片	8.00					
5	堵头DN25	个	28.28					
6	PP-R冷水管DN32	m	36.22					
7	PP-R冷水管件DN32	个	31.62					
8	加厚型PVC-U排水管DN100	m	70.21					
9	加厚型PVC-U排水管管件DN100	个	85.43					
10	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN150	m	250.50					
11	柔性接口机制排水铸铁管件DN150	个	118.23					
12	汽油(机械)	L	9.41					
13	焊接钢管DN50	m	0.02					
14	热镀锌钢管DN100	m	2.22					
15	热镀锌钢管管件DN100	个	0.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010047	商业消火栓箱 DN65（减压稳压型）	1.名称：商业消火栓箱 DN65（减压稳压型） 2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x700x1000 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），含消防软管卷盘等，其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
2	030901010048	商业消火栓箱 DN65（兼做试验消火栓箱）	1.名称：商业消火栓箱 DN65（兼做试验消火栓箱）	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DN65，厚x宽x高=200x700x1000 箱体钢制 3.单栓、双栓：单栓 4.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5.箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑）,DN65及25m内衬里水龙带1条,Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），含消防软管卷盘等，其他满足设计要求的情况下综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901002034	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级综合考虑 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，	m	183.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030901002035	内外壁热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑	m	177.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901013016	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3	具	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030601002023	压力表	1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	031003001147	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格：DN15 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.含配套法兰及附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	2.000					
8	031003002037	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030817008040	柔性防水套管制作安装 DN150	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	030905002020	消火栓灭火系统调试	1.名称：消火栓灭火系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	31.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
11	031301017117	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001125	安全文明施工费			8437.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		301.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1780.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4054.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2301.01			
2	031302002124	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003123	非夜间施工增加						
4	031302004124	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005124	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006123	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008124	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12951.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12951.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12951.09	
合计			12951.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003117	消防桥架 150x100mm	1.型号、规格：消防桥架150x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	10.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002105	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.600					
3	030411001320	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	1090.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411001321	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	476.290					
5	030411006170	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑	个	234.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
6	030404032019	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
7	030904001022	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.安装形式：吸顶安装，带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合	个	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.内容：设备安装，校接线，探测器调试 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904003036	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
9	030904003037	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式：综合考虑 3.内容：设备安装，校接线，本体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31.000					
10	030507014016	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904005019	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.安装高度：综合考虑 3.内容：安装，校接线，调试 4.含电源模块 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	13.000					
12	030904006019	火灾电话插孔	1.名称：火灾电话插孔 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	13.000					
13	030904008107	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
14	030904008108	输入输出模块	1.名称：输入输出模块	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030411004462	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1053.580					
16	030411004463	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	m	987.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411004464	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	101.000					
18	030411004465	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm^2	m	202.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411004466	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	101.000					
20	030411004467	电气配线 WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑	m	119.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
21	030904008109	消防广播模块	1.名称：消防广播模块 2.安装形式：综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
22	030904007019	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 2.规格、技术参数：3W 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	51.000					
23	030411004468	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综	m	313.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
24	030904004017	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.安装形式：综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
25	030507002004	防火门控制器	1.名称：防火门控制器 2.规格、型号：综合考虑 3.包括设备安装含防火门控制器、软件、蓄电池、校接线、调试、接地等 4.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030904008110	常闭防火门监控模块（双门）	1.名称：常闭防火门监控模块（双门） 2.规格、型号：详设计，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	7.000					
27	030507001027	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.规格、型号：详设计，单双门综合考虑，满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	7.000					
28	030411004469	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	169.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004470	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm^2 3.配线形式:管内、线槽内综合考虑 4.配线部位:综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4.500					
30	030411004471	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑	m	119.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
31	030411004472	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	61.100					
32	030411004473	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	122.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
33	030411004474	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.500					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		措施项目								
34	031301017118	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001126	安全文明施工费			6058.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		216.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1278.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2911.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1652.23			
2	031302002125	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003124	非夜间施工增加						
4	031302004125	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005125	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006124	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008125	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9234.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9234.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9234.39	
合计			9234.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	常闭防火门监控模块（双门）	个	7.00					
2	门磁开关	套	7.00					
3	电气配线WDZB1N-RYJS-4*1.5mm^2	m	129.05					
4	防火门控制器	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【消防电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017341	泛光照明配电箱 14SAL2fg-1	1.名称：泛光照明配电箱14SAL2fg-1 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017342	泛光照明配电箱 14SAL2fg-2	1.名称：泛光照明配电箱 14SAL2fg-2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
3	030404019024	开关电源 250W	1.名称：开关电源	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DC24V/250W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404019025	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
5	030404019026	开关电源 450W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/450W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404019027	开关电源 600W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/600W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
7	030404019028	开关电源 750W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/750W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
8	030502003033	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
9	030412004144	LED线性灯带（DA01a） 10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA01a） 2.型号、规格：10W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面	m	80.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	030412004145	LED线性灯带（DA02b） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02b） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中	m	131.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	030412004146	LED线性灯带（DA02c）6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02c） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	122.860					
12	030412004147	LED线性灯带（DA04a）10W/m	1.名称：LED线性灯带（DA04a） 2.型号、规格：10W/m 3000K	m	129.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	030412004148	线性洗墙灯（DA06） 12W/m	1.名称：线性洗墙灯（DA06） 2.型号、规格：12W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	93.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	030412004149	线性洗墙灯（DA06a） 6W/0.5m	1.名称：线性洗墙灯（DA06a） 2.型号、规格：6W/0.5m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	030412004150	线性洗墙灯（DA06b） 4W/0.3m	1.名称：线性洗墙灯（DA06b） 2.型号、规格：4W/0.3m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、固定铝型材、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	8.000					
16	030412004151	LED地埋灯（DA07） 15W	1.名称：LED地埋灯（DA07）	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：15W 3000K IP44 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	030412004152	LED射灯（DA08） 2W	1.名称：LED射灯（DA08） 2.型号、规格：2W 3000K IP44 AC220V 3.包含本体、防眩格栅、预埋铁构件、接地等 4.附件配置包含：光源、灯具	套	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	030412004153	LED线性灯带（DA09） 20W/m	1.名称：LED线性灯带（DA09） 2.型号、规格：30W= 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑	m	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	030412004154	壁灯（BD01） 30W	1.名称：壁灯（BD01） 2.型号、规格：30W 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030408001264	电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-3*2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	890.400					
21	030411004475	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm²	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	867.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030411001322	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1241.440					
23	030411006171	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030411006172	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35.000					
25	030408006147	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	42.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
26	031301017119	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001127	安全文明施工费			15553.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		555.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3282.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7473.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4241.83			
2	031302002126	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003125	非夜间施工增加						
4	031302004126	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005126	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006125	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008126	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24213.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		24213.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	24213.74	
合计			24213.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	17.00					
2	LED地埋灯（DA07）15W	套	4.85					
3	LED射灯（DA08）2W	套	31.31					
4	壁灯（BD01）30W	套	60.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017343	配电箱 14SAW1-1	1.名称：配电箱 14SAW1-1 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式:底边距地0.2m,落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017344	配电箱 14SAW1-2	1.名称：配电箱 14SAW1-2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式:底边距地0.2m,落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017345	配电箱 14SAW2-1	1.名称：配电箱 14SAW2-1 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式:底边距地0.2m,落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017346	配电箱 14SAW2-2	1.名称：配电箱 14SAW2-2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式:底边距地0.2m,落地安装 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017347	配电箱 14SAPpyy2-1	1.名称：配电箱 14SAPpyy2-1 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017348	配电箱 14SAPpyy2-2	1.名称：配电箱 14SAPpyy2-2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017349	配电箱 ACsp-PYY-11	1.名称：配电箱 ACsp-PYY-11 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017350	配电箱 ACsp-PYY-15	1.名称：配电箱 ACsp-PYY-15 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404017351	配电箱 14SATge2-1	1.名称：配电箱 14SATge2-1 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404017352	配电箱 14SATge2-2	1.名称：配电箱 14SATge2-2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030404017353	配电箱 14SAL2-1	1.名称：配电箱 14SAL2-1 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
12	030404017354	配电箱 14SAL2-2	1.名称：配电箱 14SAL2-2 2.型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017355	配电箱 14SALE2-1	1.名称：配电箱 14SALE2-1 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017356	配电箱 14SALE2-2	1.名称：配电箱 14SALE2-2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030404017357	集中控制型应急照明集中电源箱 14SEPD2-1	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 14SEPD2-1 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030404017358	集中控制型应急照明集中电源箱 14SEPD2-2	1.名称：集中控制型应急照明集中电源箱 14SEPD2-2 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017359	配电箱 SAL20	1.名称：配电箱 SAL20 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017360	配电箱 SAL35	1.名称：配电箱 SAL35 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404017361	配电箱 SAL40	1.名称：配电箱 SAL40 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030404017362	配电箱 14ALpt20	1.名称：配电箱 14ALpt20 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
21	030411003118	强电桥架 200x100mm	1.型号、规格：强电桥架 200x100mm 2.材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范	m	92.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
22	030409002106	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	94.670					
23	030411001323	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	675.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001324	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	13.190					
25	030411001325	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC40	m	53.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411001326	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	217.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030411001327	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	530.250					
28	030411001328	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	408.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411001329	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关	m	364.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
30	030411004476	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1199.130					
31	030411004477	电气配线 WDZB1-BYJ-6mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-	m	56.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004478	电气配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-10mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	13.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
33	030411004479	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2 3.配线形式：管内、线槽内综合考虑 4.配线部位：综合考虑 5.电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1102.760					
34	030408001265	电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	23.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030408001266	电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	385.500					
36	030408001267	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-5*6mm^2	m	316.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030408001268	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1544.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030408001269	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	661.040					
39	030408001270	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1N-YJY-5*	m	870.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030408001271	电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-4*70+1*35mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030408001272	电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.050					
42	030408001273	电力电缆 WDZB1-YJY-4*	1.名称：电力电缆	m	290.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		150+1*75mm²	2.型号、规格：WDZB1-YJY-4*150+1*75mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030408006148	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
44	030408006149	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
45	030408006150	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
46	030408006151	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030408006152	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
48	030412001096	人体红外感应吸顶灯 15W	1.名称：人体红外感应吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V 灯	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具自带热释红外感应节能延时开关,其他参数综合考虑 3.安装方式：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030412001097	防水防尘壁灯 15W	1.名称：防水防尘壁灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	030412001098	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
51	030404034041	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
52	030404034042	双联单控开关(防水防尘	1.名称：双联单控开关(防水防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		EN) 10A/220V	尘EN) 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030404035083	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
54	030411006173	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	个	51.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		智能疏散系统								
55	030412004155	A型应急疏散指示灯 1W	1.名称：A型应急疏散指示灯 2.型号、规格、功率：LDE光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
56	030412004156	A型楼层标志灯 1-3W	1.名称：A型楼层标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030412004157	A型疏散出口标志灯(带蓄电池) 1-3W	1.名称：A型疏散出口标志灯(带蓄电池) 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22.000					
58	030412004158	A型安全出口标志灯 1-	1.名称：A型安全出口标志灯	套	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		3W	2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030412004159	A型双面多信息复合标志灯 1-3W	1.名称：A型双面多信息复合标志灯 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1-3W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030412004160	地面疏散指示灯(IP67) 1W	1.名称：地面疏散指示灯(IP67) 2.型号、规格、功率：LED光源 DC36V 1W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	29.000					
61	030412005070	A型疏散照明壁装灯具 5W	1.名称：A型疏散照明壁装灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：壁装综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030412005071	A型疏散照明吸顶灯具 5W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 5W,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30.000					
63	030412005072	A型疏散照明吸顶灯具 8W	1.名称：A型疏散照明吸顶灯具 2.型号、规格：LED光源 DC36V 8W,其他参数综合考虑	套	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：吸顶、吊管综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030411006174	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	144.000					
		分部小计								
		防雷接地								
65	030409002107	热镀锌接地母线 40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40x4 4.安装形式：暗装、明装综合	m	31.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030409002108	热镀锌接地母线 25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：暗装、明装综合考虑 5.包括焊接防腐处理、接地跨接线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.600					
67	030409008065	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他要求：满足设计、相关	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
68	030409003016	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.相关要求详见设计图纸 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	349.800					
69	030409005016	接闪带 Φ10	1.名称：接闪带 Φ10 2.包含接闪带的搭接、支架等 3.敷设方式综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	913.140					
70	030414011018	防雷接地系统调试	1.名称 2.类别	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
71	031301017120	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001128	安全文明施工费			51503.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1839.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10869.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24748.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14046.53			
2	031302002127	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003126	非夜间施工增加						
4	031302004127	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005127	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006126	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008127	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80298.61		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		80298.61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	80298.61	
合计			80298.61	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	强电桥架200x100mm	m	93.16					
2	地面疏散指示灯(IP67)1W	套	29.29					
3	配电箱14SALE2-1	台	1.00					
4	配电箱14SALE2-2	台	1.00					
5	电气配线WDZB1-BYJ-10mm^2	m	13.94					
6	电气配线WDZB1-BYJ-6mm^2	m	62.44					
7	电气配线WDZB1N-RYJS-2*2.5mm^2	m	1190.98					
8	人体红外感应吸顶灯15W	套	24.24					
9	A型疏散照明壁装灯具5W	套	5.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030405002004	单晶硅组件（含支架）	1.名称：单晶硅组件 2.型号、规格、电池：综合考虑 3.设置部位：室外 4.安装方式：综合考虑 5.技术参数：详见“技术标准和要求” 6.包括但不限于单晶硅组件、接线盒、线缆（包含连接器）、支架、砼基础等所有配套设备、材料 7.含开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件、组件接地、外观喷涂，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接；子方阵与接线盒电路连接，组件与控制屏联测等。	Wp	45500.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含支架除锈、刷漆等所有内容 9.成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人或指定单位，其费用包含在综合单价内 10.其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
2	030405002005	25kW并网逆变器	1.名称：25kW并网逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.含逆变器箱内所有模块、元器件及接地跨接等，以及需要满足设计说明中的相应功能 4.含配套安装支架、遮挡雨棚或其它防护、防雨设施等 5.安装方式：综合考虑 6.其它要求：投标人应充分考	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
3	030405002006	光伏并网柜 4SALgf3-1	1.名称：光伏并网柜 4SALgf3-1 2.型号：想设计，满足设计要求 3.规格：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含基础型钢或支架费 6.并网柜成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱内所有元器件 7.含端子板外部接线、接地、防火封堵、防火隔板等 8.安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9.其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求	台	1.000					
4	030405002007	光伏并网柜 4SALgf3-2	1.名称：光伏并网柜 4SALgf3-2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号：想设计，满足设计要求 3.规格：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含基础型钢或支架费 6.并网柜成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱内所有元器件 7.含端子板外部接线、接地、防火封堵、防火隔板等 8.安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9.其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
5	030408001274	电力电缆 WDZ-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格： WDZ-YJY-5×16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	779.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030408006153	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
7	030411001330	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC50	m	758.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
8	031301017121	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001129	安全文明施工费			15127.93			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		540.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3192.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7269.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4125.80			
2	031302002128	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003127	非夜间施工增加						
4	031302004128	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005128	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006127	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008128	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23342.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		23342.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	23342.46	
合计			23342.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	单晶硅组件	WP	45500.00					
2	成品钢支架	t	0.83					
3	25kW并网逆变器	台	1.00					
4	光伏并网柜4SALgf3-1	台	1.00					
5	光伏并网柜4SALgf3-2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 14号楼 【光伏工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004084	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10、Ma10综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单	m^3	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
2	010504004050	剪力墙 商品混凝土 C30	1.剪力墙墙厚度：综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	2.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010502001033	柱 商品混凝土 C30	1.柱的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m^3	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	010503002030	矩形梁 商品混凝土 C30	1.梁的截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	0.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 8.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010505001019	有梁板 商品混凝土 C30	1.部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6.不因配合比和运输泵送方式	m^3	22.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 7.叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010515001208	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤φ6.5	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤φ6.5 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	0.042					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001209	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10	t	0.054					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010515001210	现浇构件钢筋 HRB400	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺	t	0.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 直径≤φ6.5	纹钢 直径≤φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
9	010515001211	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ8~φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考	t	1.482					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010515001212	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	0.143					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001213	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.149					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001214	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	0.322					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001215	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.337					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010515001216	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ12~φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	0.271					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
15	010515001217	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ16	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	0.118					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515001218	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ18~φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	1.311					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010515001219	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径φ25，抗震钢筋非抗	t	0.053					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	010516002018	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2.铁件尺寸：综合 3.防腐：综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.050					
19	010507001031	散水 60厚C15商品混凝土	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌砂浆，卵石粒径和灌浆强度综合考虑 3.面层厚度：60mm 4.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 5.填塞材料种类：密封膏嵌缝 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m^2	13.920					
		分部小计								
		金属结构工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010607005018	砌块墙镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2.钢丝网宽度:综合 3.楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙面交界、砌块墙钢丝网加固处等 4.固定方式:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.480					
		分部小计								
		门窗工程								
		分部小计								
		屋面及防水工程								
21	010904001019	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.防水层做法：满足施工规范	m^2	304.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 4.防水等级综合考虑，满足施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010902002033	屋面、地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强	m^2	152.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010903002036	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	47.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	011101006059	屋面 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层（含分隔缝）	1.厚度:20mm厚，坡度综合 2.材料种类、强度等级：最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层,设1mx1m分隔缝,缝宽20,缝内嵌建筑密封胶。 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	108.050					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
25	011001001017	保温隔热屋面 B1级挤塑聚苯板 100mm	1.保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料厚度：100mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.倒置式屋面保温增加厚度费用、排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、招标技术	m^2	108.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
26	011001003101	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）50mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:50mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	21.110					
		分部小计								
		其他								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
27	011701001018	综合脚手架（檐口高度）≤9m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.檐口高度 :檐高≤9m 3.脚手架材质:盘扣式脚手架、	m^2	17.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
28	011702002018	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	45.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.矩形柱、异形柱综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	011702011030	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	21.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	011702006018	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.370					
31	011702014030	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	173.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	011702014031	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	175.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	011702003007	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：矩形、异形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	45.970					
34	011702011031	现浇混凝土模板安装、	1.支撑高度：超过3.9m，每超	m^2	21.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	过1m增加模板费 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
35	011703001018	垂直运输 檐高 ≤20m	1.建筑物檐口高度：檐高 ≤20m 2.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	17.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程 】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001053	安全文明施工费			6271.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		223.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1323.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3013.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1710.31			
2	011707002053	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003053	非夜间施工照明						
4	011707004053	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005053	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006053	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007053	已完工程及设备保护费						
8	011707008053	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001037	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9642.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9642.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9642.41	
合计			9642.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	商品混凝土C25	m^3	0.34					
2	细石混凝土增加费	m^3	0.35					
3	干混地面砂浆M15	t	4.15					
4	密封胶	kg	213.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【建筑工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
1	011201004103	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	47.270					
2	011201004104	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数	m^2	48.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011407001068	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	48.950					
4	011407001069	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	48.950					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
5	011406001080	墙、柱面、天棚满刮耐	1.部位：详设计	m^2	48.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水腻子	2.基层类型：综合 3.材料种类：耐水腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
6	011701008017	外脚手架/外装饰吊篮	1.建筑结构形式：综合考虑 2.投标人应根据设计图、施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用外脚手架或何种吊篮均综合考虑 3.搭设高度及吊篮型号：综合考虑 4.吊篮升降方式及启动装置综合考虑	m^2	208.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.吊篮使用电费、人工综合考虑 6.脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合考虑 7.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001054	安全文明施工费			410.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		86.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		197.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		111.89			
2	011707002054	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003054	非夜间施工照明						
4	011707004054	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005054	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006054	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007054	已完工程及设备保护费						
8	011707008054	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	626.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		626.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	626.46	
合计			626.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	塑料膨胀锚栓φ8	套	147.00					
2	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	51.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【装饰工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011209001058	大门 2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的	m^2	40.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	011209001059	大门 2.5mm厚铝板天棚氟碳喷涂（含龙骨）	1.面层材料品种：2.5mm厚铝板幕墙氟碳喷涂，颜色综合考虑，穿孔样式、冲孔率、印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.龙骨：镀锌型钢、铝型材等，规格、间距、型号综合考虑，金属表面处理满足设计要求 3.连接件、固定件材料种类、规格:综合考虑 4.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求	m^2	285.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含双曲多曲和加强筋 6.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 7.缝宽、嵌缝：综合考虑 8.工程量计算规则：按铝板的展开面积计算（非可视面的收口弯折、重叠及搭接部位不另计算） 9.具体详见图纸及相关节点图 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011302002015	铝合金型材装饰	1.面层材料品种：铝型材装饰（含铝型材线条、装饰格栅等），铝型材表面处理（阳极氧化、粉末喷涂、氟碳）、颜色综合考虑，印花样式、造型、焊接、刨槽、折弯等综合考虑，并满足设计要求 2.连接件、固定件材料种类、	t	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格:综合考虑 3.预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 5.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、铝型材新开模费用、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用等 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 7.具体详见图纸及相关节点图 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001055	安全文明施工费			12669.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		452.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2673.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6087.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3455.25			
2	011707002055	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003055	非夜间施工照明						
4	011707004055	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005055	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006055	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007055	已完工程及设备保护费						
8	011707008055	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011706001038	投标人认为其他需要计列的相关费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19606.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		19606.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	19606.60	
合计			19606.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	铝型材表面处理综合	kg	243.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【幕墙工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502003034	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足项目使用，弱电箱及箱内元器件、插板。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
2	030502012016	单口数据插座	1.名称：单口数据插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
3	030411006175	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
4	030411001331	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20	m	1.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030502007045	2芯皮线光缆	1.名称：2芯皮线光缆 2.规格：2芯皮线光缆 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线，包含光纤熔接 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	84.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030502014018	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	2.000					
7	030502009051	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	2.000					
8	030502020019	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	2.000					
9	030502005072	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识	m	1.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030502009052	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	1.000					
11	030502019055	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	1.000					
12	030408001275	电力电缆 WDZ-YJY-3*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-3*6mm^2 阻燃等级A、B、C综合考虑 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	45.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030408006154	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
14	031301017122	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001130	安全文明施工费			119.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		57.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32.46			
2	031302002129	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003128	非夜间施工增加						
4	031302004129	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005129	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006128	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008129	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	183.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		183.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	183.12	
合计			183.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统								
1	031001006192	PVC-U排水管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	031004014091	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及招标要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
3	031301017123	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001131	安全文明施工费			203.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		97.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55.57			
2	031302002130	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003129	非夜间施工增加						
4	031302004130	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005130	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006129	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008130	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	310.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		310.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	310.71	
合计			310.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901013017	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.含灭火器配置箱 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
2	031301017124	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001132	安全文明施工费			14.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		0.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3.97			
2	031302002131	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003130	非夜间施工增加						
4	031302004131	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005131	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006130	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008131	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22.61		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22.61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22.61	
合计			22.61	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030404017363	泛光照明配电箱 ALfg-dm	1.名称：泛光照明配电箱 ALfg-dm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（含时钟控制器，若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404019029	开关电源 350W	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC24V/350W 过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护 3.接线端子材质、规格：满足相关规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
3	030502003035	开关电源防护箱	1.名称：开关电源防护箱 2.规格、型号、箱内元器件配置：镀锌钢板箱体 尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙安装/落地综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
4	030412004161	LED线性灯带（DA02）6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02） 2.型号、规格：6W/m 3000K	m	25.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004162	LED线性灯带（DA02a） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA02a） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色	m	13.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004163	LED线性灯带（DA04） 6W/m	1.名称：LED线性灯带（DA04） 2.型号、规格：6W/m 3000K IP65 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要	m	21.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004164	嵌入式筒灯（DA05） 12W	1.名称：嵌入式筒灯（DA05） 2.型号、规格：12W 3000K IP44 DC24V 3.包含本体、预埋铁构件、铝合金遮光挡板、接地等，挡板颜色须匹配周边配色 4.附件配置包含：光源、灯具附件、配套金属软管、灯内配线、支架制作安装、支架表面颜色处理、灯具需满足防水要求等综合考虑 5.材质、样式、颜色由招标人确定、投标综合考虑在报价中 6.其它：满足设计、招标技术	m	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
8	030408001276	电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42.420					
9	030411004480	电气配线 WDZB1-RYY2×4mm^2	1.名称：电气配线 2.规格：WDZB1-RYY2×4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	58.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411001332	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	91.650					
11	030411006176	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
12	030411006177	防水接线盒	1.名称：防水接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
13	030408006155	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
14	030408007008	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.规格：≤6芯 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
15	031301017125	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001133	安全文明施工费			1447.35			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		305.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		695.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		394.73			
2	031302002132	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003131	非夜间施工增加						
4	031302004132	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005132	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006131	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008132	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2252.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2252.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2252.91	
合计			2252.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	时钟控制器	个	2.00					
2	嵌入式筒灯（DA05）12W	套	7.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【泛光照明】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017364	配电箱 APdm	1.名称：配电箱 APdm 2.型号、规格：详设计 3.包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） 4.安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5.含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管网、桥架								
2	030411001333	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5.150					
3	030411001334	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	20.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
4	030411004481	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	29.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
5	030411004482	电气配线 WDZ-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	61.650					
6	030411004483	电气配线 WDZ-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030408001277	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	205.000					
8	030408006156	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm^2	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		开关插座灯具								
9	030412001099	普通吸顶灯 15W	1.名称：普通吸顶灯 2.型号、规格：15W AC220V,其他参数综合考虑 3.安装方式：吸顶安装 5.含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030404034043	单联单控开关 10A/220V	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
11	030404035084	二、三孔安全型插座 10A/220V	1.名称：二、三孔安全型插座 2.型号、规格： 10A/220V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
12	030411006178	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
13	031301017126	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001134	安全文明施工费			1302.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		274.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		626.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		355.36			
2	031302002133	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003132	非夜间施工增加						
4	031302004133	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005133	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006132	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008133	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2035.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2035.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2035.35	
合计			2035.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	配电箱APdm	台	1.00					
2	电气配线WDZ-BYJ-6mm^2	m	6.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 大门 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	196.540					
2	011602002001	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	6.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002002	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	48.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005001	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.716					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002001	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	112.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002002	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	63.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002001	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1490.880					
8	011609001001	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	165.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
9	010802001031	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)（利旧）	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施	m^2	165.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010807001033	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,	m^2	241.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010802001032	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型	m^2	63.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010401004085	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑	m^3	12.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004086	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	30.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010401004087	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等	m^3	33.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011201004105	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	256.000					
16	010903002037	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	23.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011406001081	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3058.240					
18	011201004106	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	2827.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011407001070	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2827.200					
20	011407001071	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2827.200					
21	011406001082	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分	m^2	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011001003102	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	432.000					
23	011001003103	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求	m^2	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010903002038	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011201004107	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	432.000					
26	010501001007	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	130.460					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001056	安全文明施工费			41036.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1465.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8660.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19718.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11191.64			
2	011707002056	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003056	非夜间施工照明						
4	011707004056	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005056	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006056	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007056	已完工程及设备保护费						
8	011707008056	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	62729.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		62729.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	62729.12	
合计			62729.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【土建改造工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	商品混凝土C25	m^3	10.18					
2	细石混凝土增加费	m^3	15.25					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.58					
4	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3551.76					
5	塑料膨胀锚栓φ8	套	10425.60					
6	聚合物抗裂砂浆	kg	1512.00					
7	水泥42.5	kg	66534.60					
8	松香	kg	25.28					
9	骨胶	kg	46.57					
10	碳酸钠(纯碱)	kg	9.32					
11	氧气	m^3	2.16					
12	乙炔气	m^3	0.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003134	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
2	031002003135	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
3	031302007102	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017127	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001135	安全文明施工费			299.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		143.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81.61			
2	031302002134	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003133	非夜间施工增加						
4	031302004134	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005134	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006133	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008134	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	457.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		457.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	457.10	
合计			457.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【暖通改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统新增								
1	031001006193	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	557.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001006194	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	439.360					
3	031001006195	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管	m	1053.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006196	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水	m	330.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006197	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	496.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
6	031302007103	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031301017128	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001136	安全文明施工费			5039.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		179.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1063.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2421.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1374.34			
2	031302002135	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003134	非夜间施工增加						
4	031302004135	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005135	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006134	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008135	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7584.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7584.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7584.85	
合计			7584.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【给排水改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 5号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001002	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	196.540					
2	011602002003	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	6.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002004	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	48.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005002	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.716					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002003	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	112.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002004	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	63.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002002	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1490.880					
8	011609001002	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	165.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
9	010802001033	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)（利旧）	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施	m^2	165.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010807001034	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,	m^2	241.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010802001034	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型	m^2	63.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010401004088	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑	m^3	12.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004089	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合 ，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	30.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010401004090	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等	m^3	33.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011201004108	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	256.000					
16	010903002039	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	23.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011406001083	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3058.240					
18	011201004109	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	2827.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011407001072	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2827.200					
20	011407001073	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2827.200					
21	011406001084	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分	m^2	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011001003104	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	432.000					
23	011001003105	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求	m^2	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010903002040	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011201004110	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	432.000					
26	010501001008	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	130.460					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001057	安全文明施工费			41038.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1465.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8660.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19719.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11192.41			
2	011707002057	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003057	非夜间施工照明						
4	011707004057	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005057	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006057	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007057	已完工程及设备保护费						
8	011707008057	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	62733.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		62733.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	62733.60	
合计			62733.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【土建改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	商品混凝土C25	m^3	10.18					
2	细石混凝土增加费	m^3	15.25					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.58					
4	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3551.76					
5	塑料膨胀锚栓φ8	套	10425.60					
6	聚合物抗裂砂浆	kg	1512.00					
7	水泥42.5	kg	66534.60					
8	松香	kg	25.28					
9	骨胶	kg	46.57					
10	碳酸钠(纯碱)	kg	9.32					
11	氧气	m^3	2.16					
12	乙炔气	m^3	0.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003136	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
2	031002003137	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
3	031302007104	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017129	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001137	安全文明施工费			299.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		143.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81.61			
2	031302002136	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003135	非夜间施工增加						
4	031302004136	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005136	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006135	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008136	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	457.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		457.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	457.10	
合计			457.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【暖通改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统新增								
1	031001006198	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	557.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001006199	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	439.360					
3	031001006200	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管	m	1053.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006201	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水	m	330.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006202	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	496.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
6	031302007105	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031301017130	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001138	安全文明施工费			5039.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		179.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1063.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2421.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1374.34			
2	031302002137	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003136	非夜间施工增加						
4	031302004137	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005137	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006136	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008137	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7584.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7584.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7584.85	
合计			7584.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【给排水改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 6号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001003	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	196.540					
2	011602002005	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	6.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002006	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	48.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005003	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.716					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002005	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	112.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002006	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	63.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002003	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1490.880					
8	011609001003	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	165.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
9	010802001035	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)（利旧）	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施	m^2	165.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010807001035	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,	m^2	241.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010802001036	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型	m^2	63.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010401004091	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑	m^3	12.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004092	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合 ，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	30.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010401004093	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等	m^3	33.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011201004111	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	256.000					
16	010903002041	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	23.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011406001085	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3058.240					
18	011201004112	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	2827.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011407001074	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2827.200					
20	011407001075	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2827.200					
21	011406001086	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分	m^2	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011001003106	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	432.000					
23	011001003107	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求	m^2	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010903002042	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011201004113	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	432.000					
26	010501001009	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	130.460					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001058	安全文明施工费			41036.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1465.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8660.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19718.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11191.64			
2	011707002058	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003058	非夜间施工照明						
4	011707004058	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005058	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006058	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007058	已完工程及设备保护费						
8	011707008058	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	62729.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		62729.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	62729.12	
合计			62729.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【土建改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	商品混凝土C25	m^3	10.18					
2	细石混凝土增加费	m^3	15.25					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.58					
4	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3551.76					
5	塑料膨胀锚栓φ8	套	10425.60					
6	聚合物抗裂砂浆	kg	1512.00					
7	水泥42.5	kg	66534.60					
8	松香	kg	25.28					
9	骨胶	kg	46.57					
10	碳酸钠(纯碱)	kg	9.32					
11	氧气	m^3	2.16					
12	乙炔气	m^3	0.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003138	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64.000					
2	031002003139	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
3	031302007106	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017131	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001139	安全文明施工费			299.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		143.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81.61			
2	031302002138	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003137	非夜间施工增加						
4	031302004138	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005138	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006137	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008138	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	457.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		457.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	457.10	
合计			457.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【暖通改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统新增								
1	031001006203	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	557.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001006204	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	439.360					
3	031001006205	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管	m	1053.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006206	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水	m	330.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006207	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	496.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
6	031302007107	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031301017132	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001140	安全文明施工费			5039.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		179.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1063.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2421.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1374.34			
2	031302002139	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003138	非夜间施工增加						
4	031302004139	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005139	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006138	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008139	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7584.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7584.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7584.85	
合计			7584.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【给排水改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 7号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001004	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	191.900					
2	011602002007	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	6.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002008	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	48.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005004	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.716					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002007	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	111.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002008	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	61.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002004	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1470.450					
8	011609001004	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	163.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
9	010802001037	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)（利旧）	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施	m^2	163.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010807001036	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,	m^2	239.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010802001038	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型	m^2	61.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010401004094	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑	m^3	12.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004095	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合 ，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	29.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010401004096	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等	m^3	32.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011201004114	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	248.000					
16	010903002043	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	22.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011406001087	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2962.670					
18	011201004115	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	2738.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011407001076	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2738.850					
20	011407001077	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2738.850					
21	011406001088	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分	m^2	426.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011001003108	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	426.300					
23	011001003109	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求	m^2	426.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010903002044	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	426.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011201004116	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	426.300					
26	010501001010	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	128.210					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001059	安全文明施工费			40132.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1433.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8469.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19284.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10945.30			
2	011707002059	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003059	非夜间施工照明						
4	011707004059	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005059	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006059	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007059	已完工程及设备保护费						
8	011707008059	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	61349.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		61349.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	61349.87	
合计			61349.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【土建改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	商品混凝土C25	m^3	10.01					
2	细石混凝土增加费	m^3	14.91					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.54					
4	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3451.35					
5	塑料膨胀锚栓 φ8	套	10135.05					
6	聚合物抗裂砂浆	kg	1492.05					
7	水泥42.5	kg	65387.10					
8	松香	kg	24.85					
9	骨胶	kg	45.77					
10	碳酸钠(纯碱)	kg	9.15					
11	氧气	m^3	2.16					
12	乙炔气	m^3	0.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003140	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	62.000					
2	031002003141	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
3	031302007108	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017133	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001141	安全文明施工费			289.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		139.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79.06			
2	031302002140	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003139	非夜间施工增加						
4	031302004140	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005140	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006139	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008140	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	442.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		442.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	442.82	
合计			442.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【暖通改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统新增								
1	031001006208	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	549.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001006209	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	137.180					
3	031001006210	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管	m	1036.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006211	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水	m	1309.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006212	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	685.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
6	031302007109	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031301017134	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001142	安全文明施工费			6620.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		236.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1397.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3181.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1805.72			
2	031302002141	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003140	非夜间施工增加						
4	031302004141	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005141	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006140	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008141	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9970.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9970.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9970.96	
合计			9970.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【给排水改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 8号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001005	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	171.980					
2	011602002009	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	5.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002010	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	42.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005005	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.627					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002009	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	98.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002010	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	55.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002005	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1304.520					
8	011609001005	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	144.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
9	010802001039	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)（利旧）	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施	m^2	144.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010807001037	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,	m^2	211.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010802001040	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型	m^2	55.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010401004097	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑	m^3	11.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004098	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合 ，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	26.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010401004099	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等	m^3	28.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011201004117	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	224.000					
16	010903002045	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	20.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011406001089	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2675.960					
18	011201004118	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	2473.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011407001078	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2473.800					
20	011407001079	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2473.800					
21	011406001090	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分	m^2	378.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011001003110	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	378.000					
23	011001003111	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求	m^2	378.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010903002046	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	378.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011201004119	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	378.000					
26	010501001011	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	114.150					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001060	安全文明施工费			35906.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1282.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7577.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17253.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9792.78			
2	011707002060	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003060	非夜间施工照明						
4	011707004060	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005060	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006060	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007060	已完工程及设备保护费						
8	011707008060	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	54888.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		54888.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	54888.51	
合计			54888.51	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【土建改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	商品混凝土C25	m^3	8.91					
2	细石混凝土增加费	m^3	13.35					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.13					
4	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3107.79					
5	塑料膨胀锚栓 φ8	套	9122.40					
6	聚合物抗裂砂浆	kg	1323.00					
7	水泥42.5	kg	58216.50					
8	松香	kg	22.12					
9	骨胶	kg	40.75					
10	碳酸钠(纯碱)	kg	8.15					
11	氧气	m^3	1.89					
12	乙炔气	m^3	0.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003142	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
2	031002003143	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
3	031302007110	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017135	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001143	安全文明施工费			261.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		125.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		71.41			
2	031302002142	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003141	非夜间施工增加						
4	031302004142	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005142	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006141	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008142	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	399.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		399.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	399.96	
合计			399.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【暖通改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统新增								
1	031001006213	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	488.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001006214	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	121.940					
3	031001006215	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管	m	921.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006216	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水	m	1163.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006217	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	609.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
6	031302007111	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031301017136	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001144	安全文明施工费			5885.30			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		210.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1242.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2828.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1605.08			
2	031302002143	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003142	非夜间施工增加						
4	031302004143	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005143	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006142	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008143	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8863.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		8863.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	8863.07	
合计			8863.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【给排水改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 9号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001006	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	171.980					
2	011602002011	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	5.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002012	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	42.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005006	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.627					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002011	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	98.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002012	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	55.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002006	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1304.520					
8	011609001006	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	144.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
9	010802001041	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)（利旧）	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施	m^2	144.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010807001038	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,	m^2	211.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010802001042	多腔隔热铝合金玻璃门（双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6)	1.门类型：多腔隔热铝合金玻璃门，平开门、推拉门综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，施工过程中因门的分格增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E+12A+6 4.磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.型材系列：断热桥铝合金型	m^2	55.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7.含制作、运输、安装 8.具体作法详招标技术要求及设计图纸 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010401004100	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑	m^3	11.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.墙体高度：综合考虑 7.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 8.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 9.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维剂增加费另列清单计算 10.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 11.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 12.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 13.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 14.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 15.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 16.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 17.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 18.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 19.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 20.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004101	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合 ，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	26.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砌筑砂浆 M5、Ma5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
14	010401004102	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等	m^3	28.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因配合比和运输泵送方式							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011201004120	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	224.000					
16	010903002047	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因	m^2	20.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011406001091	墙、柱面、天棚满刮腻子	1.部位：详设计 2.基层类型：综合 3.材料种类：腻子，遍数综合 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2675.960					
18	011201004121	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m^2	2473.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011407001080	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2473.800					
20	011407001081	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2473.800					
21	011406001092	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示所示的全部内容，其分缝（分	m^2	378.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	011001003112	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	378.000					
23	011001003113	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求	m^2	378.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010903002048	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	378.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011201004122	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	378.000					
26	010501001012	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	114.150					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001061	安全文明施工费			35906.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1282.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7577.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17253.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9792.78			
2	011707002061	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003061	非夜间施工照明						
4	011707004061	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005061	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006061	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007061	已完工程及设备保护费						
8	011707008061	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	54888.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		54888.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	54888.51	
合计			54888.51	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	商品混凝土C25	m^3	8.91					
2	细石混凝土增加费	m^3	13.35					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.13					
4	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	3107.79					
5	塑料膨胀锚栓φ8	套	9122.40					
6	聚合物抗裂砂浆	kg	1323.00					
7	水泥42.5	kg	58216.50					
8	松香	kg	22.12					
9	骨胶	kg	40.75					
10	碳酸钠(纯碱)	kg	8.15					
11	氧气	m^3	1.89					
12	乙炔气	m^3	0.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003144	PVC套管 DN125	1.名称：PVC套管 2.规格：DN125 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
2	031002003145	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
3	031302007112	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017137	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001145	安全文明施工费			261.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		125.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		71.41			
2	031302002144	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003143	非夜间施工增加						
4	031302004144	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005144	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006143	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008144	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	399.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		399.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	399.96	
合计			399.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统新增								
1	031001006218	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	488.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001006219	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	121.940					
3	031001006220	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管	m	921.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006221	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水	m	1163.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
5	031001006222	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15	m	609.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
6	031302007113	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031301017138	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001146	安全文明施工费			5885.30			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		210.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1242.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2828.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1605.08			
2	031302002145	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003144	非夜间施工增加						
4	031302004145	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005145	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006144	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008145	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8863.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		8863.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	8863.07	
合计			8863.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 10号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001007	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	63.950					
2	011602002013	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	0.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002014	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	16.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005007	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.952					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011608002007	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置	m^2	332.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011604003001	天棚腻子层、涂料层拆除	1.拆除内容：包括腻子层、涂料层等天棚装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除图示面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	87.610					
7	011609001007	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^2	47.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011609001008	铝合金玻璃栏板拆除	1.玻璃栏板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	34.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）、铝型材、玻璃材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011601001008	ALC隔墙板拆除	1.ALC隔墙板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头	m^2	76.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封闭处理、墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.残值回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
10	011101001034	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	92.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010904002018	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	92.120					
12	011201004123	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	1033.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010903002049	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	95.590					
14	010807001039	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑	m^2	90.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010501001013	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	55.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001062	安全文明施工费			7236.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		258.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1527.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3477.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1973.46			
2	011707002062	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003062	非夜间施工照明						
4	011707004062	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005062	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006062	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007062	已完工程及设备保护费						
8	011707008062	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11091.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		11091.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11091.50	
合计			11091.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【土建改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	聚合物水泥防水砂浆M15	t	0.50					
2	氧气	m^3	2.87					
3	乙炔气	m^3	0.04					
4	水泥42.5	kg	28386.60					
5	松香	kg	10.79					
6	骨胶	kg	19.87					
7	碳酸钠(纯碱)	kg	3.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502004027	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	030411001335	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	734.120					
3	030502005073	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	359.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030502009053	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	28.000					
5	030502019056	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	28.000					
6	030411006179	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
7	031302007114	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
8	031301017139	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001147	安全文明施工费			856.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		180.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		411.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		233.55			
2	031302002146	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003145	非夜间施工增加						
4	031302004146	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005146	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006145	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008146	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1292.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1292.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1292.76	
合计			1292.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【弱电改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程拆除								
1	031003012018	拆除倒流防止器 DN20	1.名称：拆除倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	031003001148	拆除截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	031003001149	拆除不锈钢截止阀 DN15	1.名称：拆除不锈钢截止阀 2.规格： DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
4	031003001150	拆除不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统拆除								
5	031001006223	拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	199.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		给水工程新增								
6	031001006224	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消	m	67.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006225	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	63.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006226	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	80.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006227	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	57.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006228	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	262.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003012019	倒流防止器 DN20-材料利旧	1.名称：倒流防止器-材料利旧 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
12	031003001151	截止阀 DN20-材料利旧	1.名称：截止阀-材料利旧 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
13	031003001152	不锈钢止回阀 DN15-材料利旧	1.名称：不锈钢止回阀-材料利旧 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
14	031003001153	不锈钢截止阀 DN15-材料利旧	1.名称：不锈钢截止阀-材料利旧 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007115	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
16	031301017140	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001148	安全文明施工费			1739.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		367.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		835.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		474.39			
2	031302002147	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003146	非夜间施工增加						
4	031302004147	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005147	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006146	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008147	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2616.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2616.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2616.31	
合计			2616.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【给排水改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		T2横厅-新增								
1	030411001336	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	502.320					
2	030411006180	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	196.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
3	031302007116	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
4	031301017141	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001149	安全文明施工费			497.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		105.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		239.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		135.75			
2	031302002148	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003147	非夜间施工增加						
4	031302004148	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005148	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006147	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008148	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	748.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		748.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	748.11	
合计			748.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【强电改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 1号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001009	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	63.950					
2	011602002015	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	0.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002016	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	16.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005008	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.952					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011608002008	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置	m^2	332.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011604003002	天棚腻子层、涂料层拆除	1.拆除内容：包括腻子层、涂料层等天棚装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除图示面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	87.610					
7	011609001009	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^2	47.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011609001010	铝合金玻璃栏板拆除	1.玻璃栏板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	34.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）、铝型材、玻璃材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011601001010	ALC隔墙板拆除	1.ALC隔墙板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头	m^2	76.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封闭处理、墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.残值回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
10	011101001035	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	92.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010904002019	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	92.120					
12	011201004124	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	1033.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010903002050	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	95.590					
14	010807001040	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑	m^2	90.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010501001014	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	55.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001063	安全文明施工费			7236.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		258.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1527.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3477.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1973.46			
2	011707002063	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003063	非夜间施工照明						
4	011707004063	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005063	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006063	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007063	已完工程及设备保护费						
8	011707008063	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11091.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		11091.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11091.50	
合计			11091.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	聚合物水泥防水砂浆M15	t	0.50					
2	氧气	m^3	2.87					
3	乙炔气	m^3	0.04					
4	水泥42.5	kg	28386.60					
5	松香	kg	10.79					
6	骨胶	kg	19.87					
7	碳酸钠(纯碱)	kg	3.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502004028	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	030411001337	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	734.120					
3	030502005074	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	359.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030502009054	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	28.000					
5	030502019057	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	28.000					
6	030411006181	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
7	031302007117	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
8	031301017142	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001150	安全文明施工费			856.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		180.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		411.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		233.55			
2	031302002149	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003148	非夜间施工增加						
4	031302004149	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005149	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006148	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008149	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1292.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1292.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1292.76	
合计			1292.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程拆除								
1	031003012020	拆除倒流防止器 DN20	1.名称：拆除倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	031003001154	拆除截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	031003001155	拆除不锈钢截止阀 DN15	1.名称：拆除不锈钢截止阀 2.规格： DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
4	031003001156	拆除不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统拆除								
5	031001006229	拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	199.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		给水工程新增								
6	031001006230	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消	m	67.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006231	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	63.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006232	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	80.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006233	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	57.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006234	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	262.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003012021	倒流防止器 DN20-材料利旧	1.名称：倒流防止器-材料利旧 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
12	031003001157	截止阀 DN20-材料利旧	1.名称：截止阀-材料利旧 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
13	031003001158	不锈钢止回阀 DN15-材料利旧	1.名称：不锈钢止回阀-材料利旧 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
14	031003001159	不锈钢截止阀 DN15-材料利旧	1.名称：不锈钢截止阀-材料利旧 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007118	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
16	031301017143	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001151	安全文明施工费			1739.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		367.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		835.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		474.39			
2	031302002150	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003149	非夜间施工增加						
4	031302004150	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005150	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006149	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008150	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2616.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2616.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2616.31	
合计			2616.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		T2横厅-新增								
1	030411001338	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	502.320					
2	030411006182	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	196.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
3	031302007119	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
4	031301017144	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001152	安全文明施工费			497.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		105.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		239.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		135.75			
2	031302002151	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003150	非夜间施工增加						
4	031302004151	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005151	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006150	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008151	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	748.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		748.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	748.11	
合计			748.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 13号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001011	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	63.950					
2	011602002017	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	0.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002018	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	16.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005009	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.952					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011608002009	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置	m^2	332.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011604003003	天棚腻子层、涂料层拆除	1.拆除内容：包括腻子层、涂料层等天棚装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除图示面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	87.610					
7	011609001011	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^2	47.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011609001012	铝合金玻璃栏板拆除	1.玻璃栏板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	34.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）、铝型材、玻璃材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011601001012	ALC隔墙板拆除	1.ALC隔墙板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头	m^2	76.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封闭处理、墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.残值回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
10	011101001036	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	92.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010904002020	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	92.120					
12	011201004125	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	1033.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010903002051	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	95.590					
14	010807001041	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑	m^2	90.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010501001015	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	55.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001064	安全文明施工费			7236.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		258.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1527.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3477.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1973.46			
2	011707002064	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003064	非夜间施工照明						
4	011707004064	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005064	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006064	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007064	已完工程及设备保护费						
8	011707008064	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11091.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		11091.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11091.50	
合计			11091.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	聚合物水泥防水砂浆M15	t	0.50					
2	氧气	m^3	2.87					
3	乙炔气	m^3	0.04					
4	水泥42.5	kg	28386.60					
5	松香	kg	10.79					
6	骨胶	kg	19.87					
7	碳酸钠(纯碱)	kg	3.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502004029	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	030411001339	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	734.120					
3	030502005075	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	359.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030502009055	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	28.000					
5	030502019058	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	28.000					
6	030411006183	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
7	031302007120	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
8	031301017145	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001153	安全文明施工费			856.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		180.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		411.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		233.55			
2	031302002152	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003151	非夜间施工增加						
4	031302004152	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005152	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006151	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008152	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1292.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1292.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1292.76	
合计			1292.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程拆除								
1	031003012022	拆除倒流防止器 DN20	1.名称：拆除倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	031003001160	拆除截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	031003001161	拆除不锈钢截止阀 DN15	1.名称：拆除不锈钢截止阀 2.规格： DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
4	031003001162	拆除不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统拆除								
5	031001006235	拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	199.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		给水工程新增								
6	031001006236	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消	m	67.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006237	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	63.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006238	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	80.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006239	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	57.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006240	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	262.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003012023	倒流防止器 DN20-材料利旧	1.名称：倒流防止器-材料利旧 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
12	031003001163	截止阀 DN20-材料利旧	1.名称：截止阀-材料利旧 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
13	031003001164	不锈钢止回阀 DN15-材料利旧	1.名称：不锈钢止回阀-材料利旧 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
14	031003001165	不锈钢截止阀 DN15-材料利旧	1.名称：不锈钢截止阀-材料利旧 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007121	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
16	031301017146	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001154	安全文明施工费			1739.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		367.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		835.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		474.39			
2	031302002153	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003152	非夜间施工增加						
4	031302004153	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005153	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006152	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008153	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2616.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2616.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2616.31	
合计			2616.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		T2横厅-新增								
1	030411001340	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	502.320					
2	030411006184	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	196.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
3	031302007122	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
4	031301017147	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001155	安全文明施工费			497.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		105.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		239.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		135.75			
2	031302002154	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003153	非夜间施工增加						
4	031302004154	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005154	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006153	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008154	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	748.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		748.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	748.11	
合计			748.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 15号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001013	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	63.950					
2	011602002019	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	0.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002020	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	16.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005010	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.952					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011608002010	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置	m^2	332.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011604003004	天棚腻子层、涂料层拆除	1.拆除内容：包括腻子层、涂料层等天棚装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除图示面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	87.610					
7	011609001013	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^2	47.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011609001014	铝合金玻璃栏板拆除	1.玻璃栏板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	m^2	34.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）、铝型材、玻璃材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011601001014	ALC隔墙板拆除	1.ALC隔墙板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头	m^2	76.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封闭处理、墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.残值回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		新建								
10	011101001037	地面 3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.防水厚度、材料品种：3mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，颜色综合，抗压强度综合 2.封闭剂材料：综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	92.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010904002021	屋面、地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	92.120					
12	011201004126	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	1033.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010903002052	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	95.590					
14	010807001042	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑	m^2	90.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010501001016	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	55.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001065	安全文明施工费			7236.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		258.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1527.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3477.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1973.46			
2	011707002065	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003065	非夜间施工照明						
4	011707004065	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005065	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006065	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007065	已完工程及设备保护费						
8	011707008065	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11091.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		11091.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11091.50	
合计			11091.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	聚合物水泥防水砂浆M15	t	0.50					
2	氧气	m^3	2.87					
3	乙炔气	m^3	0.04					
4	水泥42.5	kg	28386.60					
5	松香	kg	10.79					
6	骨胶	kg	19.87					
7	碳酸钠(纯碱)	kg	3.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502004030	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	030411001341	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	734.120					
3	030502005076	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	359.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030502009056	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	28.000					
5	030502019059	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	28.000					
6	030411006185	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
7	031302007123	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
8	031301017148	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001156	安全文明施工费			856.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		180.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		411.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		233.55			
2	031302002155	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003154	非夜间施工增加						
4	031302004155	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005155	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006154	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008155	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1292.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1292.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1292.76	
合计			1292.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程拆除								
1	031003012024	拆除倒流防止器 DN20	1.名称：拆除倒流防止器 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
2	031003001166	拆除截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	031003001167	拆除不锈钢截止阀 DN15	1.名称：拆除不锈钢截止阀 2.规格： DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
4	031003001168	拆除不锈钢止回阀 DN15	1.名称：不锈钢止回阀 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统拆除								
5	031001006241	拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） DN75	1.名称：拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求	m	199.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		给水工程新增								
6	031001006242	PP-R冷水管 DN25	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消	m	67.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006243	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	63.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006244	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	80.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006245	PP-R热水管 DN20	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	57.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006246	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	262.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031003012025	倒流防止器 DN20-材料利旧	1.名称：倒流防止器-材料利旧 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
12	031003001169	截止阀 DN20-材料利旧	1.名称：截止阀-材料利旧 2.规格：DN20 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
13	031003001170	不锈钢止回阀 DN15-材料利旧	1.名称：不锈钢止回阀-材料利旧 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
14	031003001171	不锈钢截止阀 DN15-材料利旧	1.名称：不锈钢截止阀-材料利旧 2.规格：DN15 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007124	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
16	031301017149	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001157	安全文明施工费			1739.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		367.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		835.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		474.39			
2	031302002156	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003155	非夜间施工增加						
4	031302004156	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005156	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006155	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008156	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2616.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2616.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2616.31	
合计			2616.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		T2横厅-新增								
1	030411001342	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	502.320					
2	030411006186	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	196.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
3	031302007125	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
4	031301017150	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001158	安全文明施工费			495.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		104.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		237.88			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		135.01			
2	031302002157	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003156	非夜间施工增加						
4	031302004157	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005157	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006156	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008157	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	743.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		743.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	743.83	
合计			743.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 16号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001015	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	110.420					
2	011602002021	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	10.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002022	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	65.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005011	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	3.627					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002013	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	168.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002014	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	311.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002011	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5685.120					
8	011604003005	天棚腻子层、涂料层拆除	1.拆除内容：包括腻子层、涂料层等天棚装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工	m^2	2089.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除图示面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011609001015	可利旧铝合金玻璃栏板拆除	1.玻璃栏板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中	m^2	385.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011609001016	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	374.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	011601001016	ALC隔墙板拆除	1.ALC隔墙板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.残值回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1706.880					
		分部小计								
		新建								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010807001043	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)（利旧）	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材	m^2	311.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004103	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	128.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
14	010514002043	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	72.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	011201004127	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	6830.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001082	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6830.620					
17	011407001083	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6830.620					
18	011406001093	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示	m^2	6830.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011001003114	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	345.500					
20	011001003115	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足	m^2	286.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	011001003116	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	631.580					
22	010903002053	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚	1.基层处理：综合考虑	m^2	631.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合物水泥防水涂料	2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011201004128	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考	m^2	631.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	011503008015	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人	m^2	120.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011503008016	利旧铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术	m^2	385.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
26	010501001017	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	92.060					
27	010903002054	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	415.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	011201004129	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	415.780					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001066	安全文明施工费			86352.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3084.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18223.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41493.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23550.56			
2	011707002066	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003066	非夜间施工照明						
4	011707004066	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005066	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006066	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007066	已完工程及设备保护费						
8	011707008066	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	131070.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		131070.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	131070.66	
合计			131070.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【土建改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	其他材料费	元	9104.51					
2	干混砌筑砂浆M7.5	t	13.94					
3	商品混凝土C25	m^3	24.28					
4	细石混凝土增加费	m^3	27.91					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	7638.56					
6	塑料膨胀锚栓φ8	套	23334.00					
7	聚合物抗裂砂浆	kg	2882.94					
8	铝型材表面处理综合	kg	578.19					
9	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	123.38					
10	氧气	m^3	10.94					
11	乙炔气	m^3	0.15					
12	水泥42.5	kg	46950.60					
13	松香	kg	17.84					
14	骨胶	kg	32.87					
15	碳酸钠(纯碱)	kg	6.57					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003146	钢套管 Φ133×4.0	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	288.000					
2	031002003147	钢套管 Φ159×4.5	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	468.000					
3	031002003148	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
4	031302007126	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
5	031301017151	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001159	安全文明施工费			5186.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		185.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1094.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2492.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1414.55			
2	031302002158	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003157	非夜间施工增加						
4	031302004158	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005158	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006157	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008158	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7897.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7897.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7897.62	
合计			7897.62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【暖通改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502004031	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
2	030411001343	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3302.010					
3	030502005077	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	1682.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030502009057	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	96.000					
5	030502019060	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	96.000					
6	030411006187	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	384.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
7	030502005078	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	66.530					
8	030411001344	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	707.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006188	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
10	031302007127	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
11	031301017152	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001160	安全文明施工费			4440.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		158.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		937.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2133.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1211.13			
2	031302002159	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003158	非夜间施工增加						
4	031302004159	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005159	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006158	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008159	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6696.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6696.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6696.82	
合计			6696.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【弱电改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污废水系统拆除								
1	031001006247	拆除PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	305.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	031001006248	拆除PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管	m	67.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031001005033	拆除柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱	m	38.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031004014092	拆除地漏 DN50	1.名称：拆除地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	90.000					
		分部小计								
		雨水系统拆除								
5	031001006249	拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） DN50	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内	m	248.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031004014093	拆除地漏 DN50	1.名称：拆除地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	90.000					
		分部小计								
		给水系统新增								
7	031001006250	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识	m	628.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006251	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制	m	399.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006252	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑	m	561.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
10	031302007128	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	031301017153	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001161	安全文明施工费			3579.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		127.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		755.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1720.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		976.22			
2	031302002160	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003159	非夜间施工增加						
4	031302004160	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005160	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006159	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008160	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5367.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5367.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5367.06	
合计			5367.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【给排水改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		T2横厅-新增								
1	030411001345	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4683.840					
2	030411001346	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	688.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411006189	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1536.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
4	031302007129	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
5	031301017154	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001162	安全文明施工费			5087.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		181.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1073.68			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2444.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1387.53			
2	031302002161	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003160	非夜间施工增加						
4	031302004161	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005161	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006160	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008161	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7646.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		7646.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7646.19	
合计			7646.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【强电改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 2号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001017	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	36.810					
2	011602002023	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	3.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002024	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	21.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005012	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	1.209					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002015	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	56.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002016	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	103.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002012	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1895.040					
8	011604003006	天棚腻子层、涂料层拆除	1.拆除内容：包括腻子层、涂料层等天棚装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工	m^2	696.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除图示面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011609001017	可利旧铝合金玻璃栏板拆除	1.玻璃栏板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中	m^2	128.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011609001018	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	124.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	011601001018	ALC隔墙板拆除	1.ALC隔墙板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.残值回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	568.960					
		分部小计								
		新建								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010807001044	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)（利旧）	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材	m^2	103.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004104	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	42.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
14	010514002044	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	24.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	011201004130	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	2276.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001084	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2276.870					
17	011407001085	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2276.870					
18	011406001094	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示	m^2	2276.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011001003117	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	115.170					
20	011001003118	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足	m^2	95.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	011001003119	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	210.530					
22	010903002055	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚	1.基层处理：综合考虑	m^2	210.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合物水泥防水涂料	2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011201004131	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考	m^2	210.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	011503008017	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人	m^2	40.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011503008018	利旧铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术	m^2	128.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
26	010501001018	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	30.690					
27	010903002056	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	011201004132	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.590					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001067	安全文明施工费			28783.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1028.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6074.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13831.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7850.16			
2	011707002067	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003067	非夜间施工照明						
4	011707004067	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005067	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006067	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007067	已完工程及设备保护费						
8	011707008067	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	43690.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		43690.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	43690.06	
合计			43690.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【土建改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	其他材料费	元	3034.81					
2	干混砌筑砂浆M7.5	t	4.65					
3	商品混凝土C25	m^3	8.09					
4	细石混凝土增加费	m^3	9.30					
5	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	2546.27					
6	塑料膨胀锚栓 φ8	套	7778.40					
7	聚合物抗裂砂浆	kg	961.29					
8	铝型材表面处理综合	kg	192.73					
9	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	41.13					
10	氧气	m^3	3.65					
11	乙炔气	m^3	0.05					
12	水泥42.5	kg	15651.90					
13	松香	kg	5.95					
14	骨胶	kg	10.96					
15	碳酸钠(纯碱)	kg	2.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003149	钢套管 Φ133×4.0	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
2	031002003150	钢套管 Φ159×4.5	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	160.000					
3	031002003151	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
4	031302007130	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
5	031301017155	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001163	安全文明施工费			1758.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		371.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		845.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		479.72			
2	031302002162	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003161	非夜间施工增加						
4	031302004162	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005162	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006161	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008162	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2678.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2678.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2678.37	
合计			2678.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【暖通改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502004032	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
2	030411001347	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1100.670					
3	030502005079	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	560.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030502009058	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	32.000					
5	030502019061	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	32.000					
6	030411006190	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
7	030502005080	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.180					
8	030411001348	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	235.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006191	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
10	031302007131	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
11	031301017156	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001164	安全文明施工费			1480.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		52.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		312.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		711.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		403.71			
2	031302002163	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003162	非夜间施工增加						
4	031302004163	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005163	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006162	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008163	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2232.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2232.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2232.27	
合计			2232.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包【弱电改造工程】工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污废水系统拆除								
1	031001006253	拆除PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	100.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	031001006254	拆除PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管	m	22.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031001005034	拆除柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031004014094	拆除地漏 DN50	1.名称：拆除地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
		分部小计								
		雨水系统拆除								
5	031001006255	拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） DN50	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内	m	89.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031004014095	拆除地漏 DN50	1.名称：拆除地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
		分部小计								
		给水系统新增								
7	031001006256	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识	m	209.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006257	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制	m	133.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006258	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑	m	187.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
10	031302007132	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	031301017157	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001165	安全文明施工费			1201.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42.93			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		253.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		577.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		327.79			
2	031302002164	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003163	非夜间施工增加						
4	031302004164	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005164	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006163	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008164	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1802.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1802.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1802.03	
合计			1802.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包

【给排水改造工程】 工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		T2横厅-新增								
1	030411001349	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1561.280					
2	030411001350	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	229.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411006192	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	512.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
4	031302007133	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
5	031301017158	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001166	安全文明施工费			1695.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		357.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		814.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		462.51			
2	031302002165	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003164	非夜间施工增加						
4	031302004165	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005165	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006164	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008165	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2548.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2548.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2548.73	
合计			2548.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

【强电改造工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 3号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001019	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	23.000					
2	011602002025	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	2.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002026	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	13.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005013	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	0.756					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002017	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	35.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002018	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	64.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002013	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1184.400					
8	011604003007	天棚腻子层、涂料层拆除	1.拆除内容：包括腻子层、涂料层等天棚装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工	m^2	435.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除图示面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011609001019	可利旧铝合金玻璃栏板拆除	1.玻璃栏板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中	m^2	80.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011609001020	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	011601001020	ALC隔墙板拆除	1.ALC隔墙板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.残值回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	355.600					
		分部小计								
		新建								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010807001045	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)（利旧）	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材	m^2	64.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004105	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	26.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
14	010514002045	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	15.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	011201004133	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	1423.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001086	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1423.050					
17	011407001087	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1423.050					
18	011406001095	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示	m^2	1423.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011001003120	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	71.980					
20	011001003121	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足	m^2	59.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	011001003122	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	131.580					
22	010903002057	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚	1.基层处理：综合考虑	m^2	131.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合物水泥防水涂料	2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011201004134	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考	m^2	131.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	011503008019	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人	m^2	25.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011503008020	利旧铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术	m^2	80.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
26	010501001019	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	19.180					
27	010903002058	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	86.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	011201004135	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	86.620					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001068	安全文明施工费			17989.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		642.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3796.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8644.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4906.33			
2	011707002068	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003068	非夜间施工照明						
4	011707004068	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005068	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006068	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007068	已完工程及设备保护费						
8	011707008068	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27306.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27306.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27306.20	
合计			27306.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	氧气	m^3	2.28					
2	乙炔气	m^3	0.03					
3	其他材料费	元	1896.77					
4	干混砌筑砂浆M7.5	t	2.90					
5	商品混凝土C25	m^3	5.06					
6	细石混凝土增加费	m^3	5.82					
7	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	1591.46					
8	塑料膨胀锚栓φ8	套	4861.50					
9	聚合物抗裂砂浆	kg	600.66					
10	铝型材表面处理综合	kg	120.46					
11	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	25.70					
12	水泥42.5	kg	9781.80					
13	松香	kg	3.72					
14	骨胶	kg	6.85					
15	碳酸钠(纯碱)	kg	1.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003152	钢套管 Φ133×4.0	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	60.000					
2	031002003153	钢套管 Φ159×4.5	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	100.000					
3	031002003154	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
4	031302007134	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
5	031301017159	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001167	安全文明施工费			1084.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		228.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		521.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		295.84			
2	031302002166	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003165	非夜间施工增加						
4	031302004166	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005166	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006165	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008166	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1652.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1652.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1652.50	
合计			1652.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502004033	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
2	030411001351	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	687.920					
3	030502005081	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	350.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030502009059	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	20.000					
5	030502019062	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	20.000					
6	030411006193	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
7	030502005082	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	13.860					
8	030411001352	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	147.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006194	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
10	031302007135	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
11	031301017160	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001168	安全文明施工费			909.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		191.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		436.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		247.92			
2	031302002167	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003166	非夜间施工增加						
4	031302004167	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005167	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006166	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008167	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1371.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1371.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1371.46	
合计			1371.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污废水系统拆除								
1	031001006259	拆除PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	73.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	031001006260	拆除PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管	m	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031001005035	拆除柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱	m	13.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031004014096	拆除地漏 DN50	1.名称：拆除地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
		分部小计								
		雨水系统拆除								
5	031001006261	拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） DN50	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内	m	89.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031004014097	拆除地漏 DN50	1.名称：拆除地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
		分部小计								
		给水系统新增								
7	031001006262	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识	m	131.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006263	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制	m	83.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006264	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑	m	117.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
10	031302007136	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	031301017161	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001169	安全文明施工费			832.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		175.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		399.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		226.98			
2	031302002168	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003167	非夜间施工增加						
4	031302004168	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005168	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006167	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008168	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1247.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1247.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1247.10	
合计			1247.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		T2横厅-新增								
1	030411001353	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	975.800					
2	030411001354	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	143.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411006195	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	320.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
4	031302007137	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
5	031301017162	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001170	安全文明施工费			1039.94			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		219.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		499.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		283.62			
2	031302002169	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003168	非夜间施工增加						
4	031302004169	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005169	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006168	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008169	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1563.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1563.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1563.58	
合计			1563.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 11号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011601001021	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、砌体墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	41.410					
2	011602002027	钢筋混凝土结构拆除	1.钢筋混凝土结构拆除	m^3	3.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011602002028	预制钢筋混凝土结构拆除	1.预制钢筋混凝土结构拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑	m^3	24.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、混凝土结构上的装饰拆除考虑在综合单价中 6.钢筋回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	011611005014	其他金属构件拆除	1.其他金属构件拆除拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考	t	1.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	011610002019	不可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中	m^2	63.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.钢筋、钢材、铝型材、面层材料等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	011610002020	可利旧门窗拆除	1.金属门窗拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑	m^2	116.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	011608002014	墙面铲除涂料面、腻子面、保温面、抹灰面拆除	1.拆除内容：涂料面、腻子面、保温面、抹灰面等墙面装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除装饰墙面的最外层面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2131.920					
8	011604003008	天棚腻子层、涂料层拆除	1.拆除内容：包括腻子层、涂料层等天棚装饰全部内容 2.保温层种类：综合考虑 3.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工	m^2	783.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 4.清单计算规则：按拆除图示面积计算 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011609001021	可利旧铝合金玻璃栏板拆除	1.玻璃栏板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.门窗保护性拆除，保护措施综合考虑 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中	m^2	144.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011609001022	镀锌型钢栏杆拆除	1.护窗栏杆及花池栏杆拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理考虑在综合单价中 6.钢材（型钢、钢筋等）等利旧、回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	140.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	011601001022	ALC隔墙板拆除	1.ALC隔墙板拆除 2.拆除部位：综合考虑 3.拆除规格：综合考虑 4.拆除方法：综合考虑 5.局部拆除与整体拆除综合考虑，局部拆除部位的钢筋端头封闭处理、墙上的装饰拆除等综合考虑在综合单价中 6.残值回收：不可利旧部分自行考虑残值回收，残值回收收益综合考虑在报价内 7.拆除垃圾堆放、建渣装车、外运、建渣消纳费用考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	640.080					
		分部小计								
		新建								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010807001046	多腔隔热铝合金窗（双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6)（利旧）	1.窗类型：多腔隔热铝合金窗，固定窗、平开窗、推拉窗、门连窗综合考虑 2.设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3.玻璃品种、厚度：双玻中空玻璃 6Low-E双银+12Ar+6，磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗、消防救援窗口标识及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4.型材系列：多腔隔热铝合金，表面处理综合，颜色综合，型材系列、型材厚度综合 5.五金配件、紧固件、密封材	m^2	116.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件、传动器、限位器、滑撑、执手锁、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6.高窗手动开启装置，开启扇纱窗等费用包含在综合单价内 7.含制作、运输、安装等所有费用 8.遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 9.具体作法详招标技术要求及设计图纸 10.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010401004106	蒸压加气块墙 干混砌筑砂浆 M7.5	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，规格及强度等级	m^3	48.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5、Ma7.5综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.预留洞的封堵填实，防火墙上留洞的封堵等综合考虑 6.砌体内埋管处、门窗洞口等处钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强，细石砼封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7.墙体高度：综合考虑 8.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C25，细石混凝土综合考虑，过梁现浇及预制综合考虑 9.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 10.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计算 11.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑 13.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 14.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 19.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 20.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 21.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 22.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
14	010514002046	ALC隔墙板 200mm厚	1.材料类型、种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚，长宽规格综合 2.粘结材料强度等级、配合比：综合考虑 3.墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4.预留洞的封堵填实综合考虑，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 5.包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 6.材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求 7.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工	m^2	27.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 8.单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 9.构造柱、圈梁、过梁混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25，细石混凝土综合考虑 10.反坎、门槛混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20，细石混凝土综合考虑 11.综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维剂增加费另列清单计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 12.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 13.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 14.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 15.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、砌体加固钢筋等类型：综合考虑 16.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 17.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 20.构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模高度：综合 21.本项目的模板投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支架方式均不做调整 22.工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、水平现浇带、窗台压顶等占位体积），无论深化设计后，墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 23.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	011201004136	墙面 12mm厚M20聚合物水泥砂浆（带网格布）	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：12mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满	m^2	2561.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	011407001088	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：丙乳密封液一道 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2561.480					
17	011407001089	3mm厚ALC专用界面剂拉毛	1.基层类型：综合 2.材料品种、喷刷遍数：3mm厚ALC专用界面剂拉毛 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2561.480					
18	011406001096	外墙、天棚真石漆	1.基层处理：综合 2.底漆：封闭底漆一道 3.面层品种、遍数：真石漆，颜色、遍数满足设计、施工及验收规范要求 4.综合单价包含完成完成图示	m^2	2561.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所示的全部内容，其分缝（分缝宽度、分缝深度、分缝颜色）、添加的砂、岩片量及粒径等综合考虑，装饰勾缝综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	011001003123	5mm厚聚合物抗裂砂浆（含网格布）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布（层数综合考虑），容重综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	129.560					
20	011001003124	6mm厚聚合物抗裂砂浆（含钢丝网）	1.基层类型:综合 2.基层处理：综合考虑，满足	m^2	107.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：6mm厚聚合物抗裂砂浆，复合热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	011001003125	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）60mm	1.保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级），其他满足节能设计要求 2.保温隔热材料规格及厚度:60mm 3.粘结材料种类及固定措施:综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	236.840					
22	010903002059	墙面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚	1.基层处理：综合考虑	m^2	236.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合物水泥防水涂料	2.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011201004137	墙面 15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，热镀锌钢丝网(钢丝网层数综合考虑），丝径、孔经综合考	m^2	236.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	011503008021	铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人	m^2	45.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	011503008022	利旧铝合金玻璃栏板 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:玻璃栏板8+0.76PVB+8，颜色综合 2.栏杆扶手：40*100*3铝合金扶手，扶手表面处理、颜色综合考虑 3.立柱、扁铁：40*60*3铝合金矩管，表面处理、颜色综合考虑，规格详设计 4.预埋件、连接件：综合考虑 5.金属构件表面处理：满足设计及图纸要求，遍数种类综合 6.综合单价包含预埋件及配件等图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术	m^2	144.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
26	010501001020	FC5.0泡沫混凝土回填	1.回填厚度：综合 2.材料：FC5.0泡沫混凝土 3.性能：满足设计及规范要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	34.520					
27	010903002060	墙面 1.5mm厚JS-III型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合考虑 2.防水膜品种：JS-III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5.防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	011201004138	墙面 15mm厚M20水泥砂浆	1.基层类型：综合考虑 2.基层处理：基层界面处理综合考虑，满足设计及规范要求 3.砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20水泥砂浆找平层 4.分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	155.920					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001069	安全文明施工费			32381.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1156.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6833.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15560.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8831.38			
2	011707002069	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003069	非夜间施工照明						
4	011707004069	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005069	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006069	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007069	已完工程及设备保护费						
8	011707008069	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	49151.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		49151.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	49151.04	
合计			49151.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	氧气	m^3	4.10					
2	乙炔气	m^3	0.06					
3	其他材料费	元	3414.16					
4	干混砌筑砂浆M7.5	t	5.23					
5	商品混凝土C25	m^3	9.12					
6	细石混凝土增加费	m^3	10.47					
7	耐碱玻璃纤维网格布	m^2	2864.54					
8	塑料膨胀锚栓φ8	套	8750.55					
9	聚合物抗裂砂浆	kg	1081.31					
10	铝型材表面处理综合	kg	216.82					
11	钢化夹胶玻璃8+0.76PVB+8	m^2	46.27					
12	水泥42.5	kg	17605.20					
13	松香	kg	6.69					
14	骨胶	kg	12.32					
15	碳酸钠(纯碱)	kg	2.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【土建改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他								
1	031002003155	钢套管 Φ133×4.0	1.名称：钢套管 2.规格：Φ133 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	108.000					
2	031002003156	钢套管 Φ159×4.5	1.名称：钢套管 2.规格：Φ159 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.厚度综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	180.000					
3	031002003157	PVC套管 DN150	1.名称：PVC套管 2.规格：DN150 3.穿梁、穿墙综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
4	031302007138	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
5	031301017163	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001171	安全文明施工费			1952.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		412.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		938.24			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		532.52			
2	031302002170	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003169	非夜间施工增加						
4	031302004170	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005170	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006169	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008170	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2974.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2974.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2974.50	
合计			2974.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【暖通改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502004034	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号、规格：含模块 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36.000					
2	030411001355	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1238.250					
3	030502005083	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线	m	630.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030502009060	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	36.000					
5	030502019063	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	36.000					
6	030411006196	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑	个	144.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		访客对讲系统、门禁								
7	030502005084	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	24.950					
8	030411001356	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	265.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006197	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
10	031302007139	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
11	031301017164	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001172	安全文明施工费			1636.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		345.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		786.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		446.25			
2	031302002171	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003170	非夜间施工增加						
4	031302004171	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005171	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006170	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008171	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2468.61		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2468.61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2468.61	
合计			2468.61	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【弱电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污废水系统拆除								
1	031001006265	拆除PVC-U排水管 DN100	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	135.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	031001006266	拆除PVC-U排水管 DN50	1.名称：PVC-U排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管	m	12.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031001005036	拆除柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7.含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱	m	28.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9.通球、灌水试验按设计要求 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031004014098	拆除地漏 DN50	1.名称：拆除地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
		分部小计								
		雨水系统拆除								
5	031001006267	拆除加厚型PVC-U排水管（雨水） DN50	1.名称：加厚型PVC-U排水管（雨水） 2.安装部位：室内	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：污水、废水、通气综合 4.材质：加厚型PVC-U塑料管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8.管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9.含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10.通球、灌水试验按设计要求 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他要求：满足设计、相关						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031004014099	拆除地漏 DN50	1.名称：拆除地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.存水弯综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
		分部小计								
		给水系统新增								
7	031001006268	PP-R冷水管 DN20	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN20 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识	m	235.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006269	PP-R冷水管 DN15	1.名称：PP-R冷水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制	m	149.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安、除锈防腐刷油：综合考虑 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006270	PP-R热水管 DN15	1.名称：PP-R热水管 2.介质：水 3.规格：DN15 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含支吊架、管卡、托钩的制安、除锈防腐刷油：综合考虑	m	210.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
10	031302007140	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
11	031301017165	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001173	安全文明施工费			1291.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		272.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		620.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		352.30			
2	031302002172	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003171	非夜间施工增加						
4	031302004172	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005172	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006171	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008172	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1938.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1938.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1938.11	
合计			1938.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程 】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【给排水改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		T2横厅-新增								
1	030411001357	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1756.440					
2	030411001358	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	258.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411006198	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	576.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
4	031302007141	高层施工增加费	1.高层施工增加费 2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
5	031301017166	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.需经过审核合格的方案 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001174	安全文明施工费			1871.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		66.85			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		395.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		899.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		510.51			
2	031302002173	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003172	非夜间施工增加						
4	031302004173	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005173	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006172	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008173	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2814.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2814.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2814.44	
合计			2814.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 12号楼 【强电改造工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		视频监控系统								
1	030507008054	防高空抛物摄像机	1.名称:防高空抛物摄像机 2.类别：400万像素 3.安装方式：综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	33.000					
2	030507008055	室外球形彩色摄像机	1.名称:室外球形彩色摄像机 2.类别：400万像素 3.安装方式：综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地	台	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030507008056	1080P室外枪罩彩色摄像机	1.名称:1080P室外枪罩彩色摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
4	030507008057	室外型网络红外枪式摄像机 400万	1.名称:室外型网络红外枪式摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030507008058	周界摄像机 400万	1.名称:周界摄像机 2.参数:400万像素 视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；具有≥1个网口、支持POE供电，支持红外/白光补光。越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，人车分类 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含镜头、支架、护罩、金属软管及电源至摄像机间连	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、电源、电源插板（防雷）等附属设备 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030507008059	摄像机立杆 3.5m	1.名称:摄像机立杆 2.规格:高3.5米,热镀锌,表面喷塑 3.安装方式:综合考虑 4.规格:含设备安装板、地笼,二合一防雷器、避雷针、混泥土基座及钢地盘、挖填弃土方、接地角钢/铁、接地线等 5.本体安装、单体调试、接地 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	23.000					
7	030507008060	开关电源	1.名称：开关电源 2.类别：详设计 3.其他要求：满足设计、相关	台	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
8	030502007046	4芯室外铠装单模光缆	1.名称：4芯室外铠装单模光缆 2.安装形式:综合考虑 3.工程内容:包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1290.000					
9	030411004484	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3983.030					
10	030411004485	电气配线 RVV-3×2.5	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-3×2.5	m	227.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030502005085	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4210.960					
12	030502001020	室外防水型安防箱	1.名称:室外防水型安防箱 2.材质:1.2mm钢板，表面喷塑处理 3.规格:宽400高600深250 IP65；含PDU 1块，满足本工程的网	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			络容量要求 4.安装方式：落地安装 5.本项清单的设备箱包括避雷器、电源、风扇、隔板、接地、附件和设备内部连线 6.含设备箱基础型钢及混凝土基础、模版安拆等 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030502013019	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
14	030502017018	理线器	1.名称：理线架 2.安装形式:24口	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030501010019	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
16	030501012053	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
17	030502010036	24口网络配线架	1.名称：24口网络配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、模块、标签、	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030502010037	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.安装形式:综合考虑 3.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
19	030411001359	电气配管 PE80（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PE80 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	114.010					
20	030411001360	电气配管 PE50（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PE50 3.配置形式：埋地	m	603.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030411001361	电气配管 PE25（埋地）	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：PE25 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.490					
22	030502009061	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：光纤跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	24.000					
23	030502020020	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	24.000					
24	030502014019	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.模式：综合考虑	芯	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030502009062	网络跳线	1.名称：网络跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	68.000					
26	030502019064	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	68.000					
		分部小计								
		人行道闸系统								
27	030507016003	通道闸机（左/右侧边）	1.名称：通道闸机（左/右侧边） 2.参数：通道宽度900mm-1200mm/支持刷卡、二维码或人脸识别进出/室内室外	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030507016004	通道闸机（中间）	1.名称：通道闸机（中间） 2.参数：通道宽度900mm-1200mm/支持刷卡、二维码或人脸识别进出/室内室外 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5.000					
29	030507005025	人行通道人脸识别组件	1.名称：人行通道人脸识别组件 2.参数：包含网络嵌入式门禁模块1套，刷卡读头1套，人脸识别门禁模块1套，人脸采集专用摄像头1套，其它综合考虑，样式满足现场选样要求 3.含单体调试及支撑架 4.其他要求：满足设计、相关	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
30	030507005026	可视对讲围墙机	1.名称：可视对讲围墙机 2.参数：详见设计 3.含配套的锁、按钮、12V电源等，以及单体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
31	030507001028	一键报警按钮	1.名称：一键报警按钮 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
32	030501017008	人行通道闸系统管理软件	1.名称:人行通道闸系统管理软件 2.类型:详设计 3.内容:包括授权、需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030411004486	电气配线 RVVP-4×1.0	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.0 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4.490					
34	030411004487	电气配线 RVV-3×1.5	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-3×1.5 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	56.500					
35	030411004488	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线	m	14.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411004489	电气配线 RVV-2×1.5	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.5 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.270					
37	030411001362	电气配管(埋地) SC25	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：SC25	m	113.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030502005086	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	200.820					
39	030411001363	电气配管(埋地) PC32	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15.440					
40	030411001364	电气配管(埋地) PC20	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：埋地	m	1.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030411001365	电气配管(埋地) SC32	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：SC32 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12.310					
42	030502019065	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	8.000					
43	030507017002	人行道闸系统调试及试运行	1.名称：人行道闸系统调试及试运行 2.该系统调试为点位调试、系统调试，同时包含后续增加的相关点位 3.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		停车场管理系统								
44	030504001005	停车场系统服务器	1.名称：停车场系统服务器 2.参数：CPU:核数≥10核,主频≥2.4GHz 内存:配置64G DDR4,16根内存插槽或以上，阵列卡:配置SAS_HBA卡,支持RAID 0/1/10 或以上，PCIE扩展:支持6个PCIE扩展插槽或以上，同时含数据库、操作系统软件 3.本体安装、单体调试、接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
45	030501017009	停车场系统软件（含授权）	1.名称:停车场系统软件（含授权） 2.类型:详设计	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.内容:包括授权、需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030404031017	手动抬杆按钮	1.名称：手动抬杆按钮 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
47	030507016005	出/入口挡车器	1.名称：出/入口挡车器 2.类型：道闸闸杆及控制机一体式成套，包含2个遥控器、道闸类型：格栅式闸杆、道闸方向:右向、道闸杆长:≥3米（长度需满足现场实际情况）、运行速度:2~3秒、机箱材质:冷轧钢、机箱颜色:满足业主要求、	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遥控距离:≥30m、输入电压:220VAC+10%、电机驱动:交流电机、电机功率:≥90W、功能特性:支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能,支持强冷天气 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030507016006	车牌识别一体机	1.名称：车牌识别一体机 2.类型：含200万像素,自带补光灯,3.8-13mm镜头,支持继电器输出,多接口;含LED屏、开闸遥控器等 3.本体安装，单体调试，接地 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030507015001	地感检测器	1.名称：地感检测器 2.类型：满足设计、规范和技术要求 3.包含地感线圈、检测器成套 4.本体安装，单体调试，接地 5.含金属软管、接线盒 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	12.000					
50	030507016007	机动车道安全岛	1.名称：机动车道安全岛 2.安装形式:详设计 3.类型：满足设计、规范和技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	3.000					
51	030507006083	停车管理成品岗亭	1.名称：停车管理成品岗亭 2.参数：满足项目使用要求，材质、规格、样式、颜色需满足招标单位的具体要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3、需包含办工作座椅							
52	030501013043	岗亭管理电脑((语音对讲和门禁、停车场共用)	1.名称：岗亭管理电脑 2.参数：满足招标文件及设计要求 4.安装方式:综合 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
53	030411001366	电气配管(埋地) SC25	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：SC25 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	227.340					
54	030502005087	网线 CAT6 UTP	1.名称：网线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT6 UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关	m	71.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
55	030411004490	电气配线 RVV-2×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-2×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25.200					
56	030411004491	电气配线 RVV-4×1.0	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-4×1.0 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	54.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	030411004492	电气配线 RVV-6×0.5	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-6×0.5 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.840					
58	030411004493	电气配线 RVV-3×2.5	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-3×2.5 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	76.580					
59	030411004494	配线 BV-1.0mm^2	1.名称：配线	m	46.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：铜 3.规格：BV-1.0mm^2 4.安装部位：室内 5.安装形式：暗装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030502001021	出入口岗亭弱电机柜15U	1.名称:出入口岗亭弱电机柜15U 2.材质:综合考虑 3.规格:15U；含PDU，满足本工程的网络容量要求 4.安装方式：综合考虑 5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
61	030502007047	4芯室外铠装单模光缆	1.名称：4芯室外铠装单模光缆	m	563.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式:综合考虑 3.工程内容:包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030502013020	4口光纤盒	1.名称：4口光纤盒 2.类别、规格：4口 光纤盒 3.安装方式：综合 4.包括适配器、满配FC耦合器、尾纤、法兰盘、标签、标识等在内的全部材料设备 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
63	030501010020	光纤收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	030501012054	24口接入交换机	1.名称：24口接入交换机 2.参数：配备24个千兆电口,≥2个万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf; 3.含电源、光模块等全套配件 4.本体安装，单体调试，接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
65	030502020021	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	12.000					
66	030502019066	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	6.000					
67	030507019005	停车场管理系统调试及试运行	1.名称：停车场管理系统调试及试运行 2.该系统调试为点位调试、系统调试，同时包含后续增加的	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关点位 3.本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
68	030414007020	UPS电源 2KVA（后备时间30min）	1.名称：UPS电源 2KVA（后备时间30min） 2.容量：2KVA，含主机输入电缆线、蓄电池、电池柜、防雷器、浪涌保护器、电源盘、电池连接线等全套装置 3.延时时间：后备时间30min 4.本体安装、单体调试、接地、防静电 5.其他要求：满足设计、相关	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
69	030408001278	电力电缆 YJV-3*6	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：YJV-3*6 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1666.480					
70	030411001367	电气配管(埋地) SC32	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：SC32 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	114.010					
71	030408006157	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		周界防范系统								
72	030507001029	六线制电子围栏	1.名称：六线制电子围栏 2.型号、规格：合金线;六线制;包含磨砂铝合金终端杆;磨砂铝合金承力杆;ABS紧线器;铝合金线连接器;警示牌;304不锈钢拉力弹簧、承重支架/中间杆/绝缘子/底座/紧线器/避雷器/高压绝缘线/探照灯/电源适配器等所有附件 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	558.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	030904012008	双防区电子围栏主机	1.名称：双防区电子围栏主机 2.型号、规格：液晶中文显示，高压脉冲工作模式。主要报警方式为:断线、短路。功能特性:防拆、双回路报警及信号采集;可控防区:2个。TCP/IP通信;开关量输出:常开/常闭 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
74	030904012009	单防区电子围栏主机	1.名称：单防区电子围栏主机 2.型号、规格：液晶中文显示，高压脉冲工作模式。主要报警方式为:断线、短路。功能特性:防拆、双回路报警及信号采集;可控防区:1个。TCP/IP通信;开关量输出:常开/常闭 3.本体安装，单体调试，接地 4.其他要求：满足设计、相关	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
75	030502001022	围栏主机室外防水箱	1.名称:围栏主机室外防水箱 2.材质、规格:不锈钢超强防锈防腐,201系;400×500×200mm 3.安装方式：综合考虑 4.本项清单的箱体包括避雷器、接地、附件和设备内部连线 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11.000					
76	030506004003	继电器模块	1.名称：继电器模块 2.型号、规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含金属软管、接线盒 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11.000					
77	030411004495	电气配线 RVV-3×1.5	1.名称：电气配线 2.规格：RVV-3×1.5 3.安装形式:综合考虑 4.工程内容:线缆配线\敷设,校	m	481.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线 5.技术参数:国标,缆芯采用纯铜材质,达到国标要求. 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030411004496	电气配线 RVVP-4×1.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3.型号:RVVP-4×1.5 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	831.020					
79	030411001368	电气配管 PE25（埋地）	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：PE25 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	361.910					
		分部小计								
		总图管网								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	030413005001	弱电手井600*600*800mm	1.名称：弱电手井 2.规格：600*600*800mm 3.做法：详设计 4.包含井周加强，井圈、井盖、土方挖填运等 5.模板制作安装综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
81	030413005002	弱电手井800*800*1000mm	1.名称：弱电手井 2.规格：800*800*1000mm 3.做法：详设计 4.包含井周加强，井圈、井盖、土方挖填运等 5.模板制作安装综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
82	030411001369	电气配管(埋地)UPVC110	1.名称：电气配管 2.材质、规格：UPVC110 3.配置形式：埋地	m	1464.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030411001370	电气配管(埋地) SC100	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：SC100 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16.070					
84	030411001371	电气配管(埋地) SC150	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：SC150 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	61.450					
85	030817008041	柔性防水套管 DN150	1.名称：柔性防水套管 3.规格：DN150 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要	个	4.000					
86	010507007015	管道混凝土包封 C15	1.名称：管道混凝土包封 2.部位：总平	m^3	15.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土种类：综合考虑 4.混凝土强度等级：C15 5.包含模版安拆 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	010102004017	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，	m^3	614.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
88	010103001020	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺	m^3	614.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001175	安全文明施工费			51388.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1835.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10844.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24693.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14015.04			
2	031302002174	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003173	非夜间施工增加						
4	031302004174	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005174	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006173	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008174	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	79578.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		79578.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	79578.60	
合计			79578.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程【弱电工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	4口光纤盒	块	9.09					
2	电气配线RVV-3×2.5	m	328.87					
3	电气配线RVV-3×1.5	m	580.81					
4	24口网络配线架	台	6.00					
5	电气配线RVVP-4×1.0	m	4.85					
6	12口光纤配线架	个	6.00					
7	电气配线RVVP-4×1.5	m	897.50					
8	室外球形彩色摄像机	台	18.00					
9	开关电源	台	13.00					
10	室外防水型安防箱	台	6.00					
11	电气配管PE80（埋地）	m	127.69					
12	电气配管PE50（埋地）	m	676.01					
13	地感检测器	套	12.00					
14	商品混凝土C25	m^3	3.02					
15	停车管理成品岗亭	套	3.00					
16	电气配线RVV-6×0.5	m	11.71					
17	配线BV-1.0mm^2	m	49.12					
18	出入口岗亭弱电机柜15U	个	3.00					
19	围栏主机室外防水箱	台	11.00					
20	继电器模块	台	11.00					
21	弱电手井600*600*800mm	套	21.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
22	弱电手井800*800*1000mm	套	1.01					
23	电气配管(埋地)UPVC110	m	1639.80					
24	柔性防水套管DN150	kg	47.20					
25	汽油(机械)	L	25.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【弱电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	040205001001	电缆手孔井(砖砌)a	1.名称：电缆手孔井(砖砌)a 2.规格 、型号：1000x1000x1800(LxWxH) 3.包含挖填土方、垫层、底板、井圈、盖板、钢筋、井、抹灰、防水及井盖等所有内容 4.做法满足技术规定施工 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	1.000					
2	030411001372	电气配管(埋地) SC125	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：SC125 3.配置形式：埋地 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030411001373	电气配管(埋地) SC150	1.名称：电气配管(埋地) 2.材质、规格：SC150 3.配置形式：埋地 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	94.160					
4	010102004018	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，	m^3	16.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010103001021	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺	m^3	16.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001176	安全文明施工费			1592.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		336.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		765.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		434.23			
2	031302002175	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003174	非夜间施工增加						
4	031302004175	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005175	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006174	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008175	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2443.61		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2443.61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2443.61	
合计			2443.61	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程【强电工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	电气配管SC125	m	51.50					
2	汽油(机械)	L	0.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【强电工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土方工程								
1	010102004019	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放	m^3	471.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001022	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术	m^3	301.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
3	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当	m^3	169.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【 消防水工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		消防给水								
4	031003013002	消防水表 DN150	1.名称：消防水表 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件 4.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
5	031003012026	倒流防止器 DN150	1.名称：倒流防止器 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
6	031003010009	可曲挠橡胶软接头	1.名称：可曲挠橡胶软接头	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150	2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031003003076	Y型过滤器 DN150	1.名称：Y型过滤器 2.规格： DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
8	031003001172	闸阀 DN150	1.名称：闸阀 2.规格：DN150	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0型	1.名称：室外消火栓 2.型号、规格： SS100/65-1.0型 地上式 3.地上式，基础、阀门、法兰及压力表等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15.000					
10	030901012001	自喷水泵接合器 DN100	1.名称：自喷水泵接合器 2.材质：综合考虑 3.规格：SQD型，DN100 4.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030901012002	室内消火栓水泵接合器 DN100	1.名称：SQD型水泵接合器 2.材质：综合考虑 3.规格：SQD型，DN100 4.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
12	031001007085	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1.名称：钢丝网骨架塑料复合管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合	m	60.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031001007086	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1.名称：钢丝网骨架塑料复合管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑	m	79.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001177	安全文明施工费			6225.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		222.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1313.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2991.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1697.77			
2	031302002176	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003175	非夜间施工增加						
4	031302004176	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005176	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006175	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008176	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9647.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9647.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9647.04	
合计			9647.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程【消防水工程】　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	碳钢平焊法兰DN150	片	20.00					
2	倒流防止器DN150	个	2.00					
3	碳钢平焊法兰 1.6MPaDN150	片	4.00					
4	闸阀DN150	个	4.00					
5	消防水表DN150	个	2.00					
6	汽油(机械)	L	12.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【消防水工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土方工程								
1	010102004020	挖沟槽土(石)方	1.土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2.挖土石深度：综合考虑 3.挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4.包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6.土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放	m^3	60.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001023	沟槽回填方	1.密实度要求：满足设计及规范验收要求 2.填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3.回填方式：人工、机械等综合考虑 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6.土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7.其它：满足设计、招标技术	m^3	58.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
3	010103002019	余方弃置	1.废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3.外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当	m^3	1.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5.工程量按天然密实体积计算 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		给水系统								
4	031001007087	衬塑钢管 DN150	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN150 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关	m	56.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
5	031001007088	衬塑钢管 DN100	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN100 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	031001007089	衬塑钢管 DN80	1.名称：衬塑钢管 2.介质：水 3.规格：DN80 4.连接形式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	53.860					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001178	安全文明施工费			2109.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		445.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1013.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		575.43			
2	031302002177	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003176	非夜间施工增加						
4	031302004177	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005177	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006176	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008177	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3249.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		3249.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段
工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	3249.27	
合计			3249.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程【给排水工程】　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	衬塑钢管DN150	m	55.48					
2	衬塑钢管管件DN150	个	10.67					
3	汽油(机械)	L	2.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 总平安装工程 【给排水工程】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001070	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价					
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707003070	非夜间施工照明						
3	011707006070	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
4	011707007070	已完工程及设备保护费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	90567117.37		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	90567117.37		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		90567117.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段
价】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	展示区景观		5323282.68			
2	大区景观		14247439.92			
3	公区及批量精装		56913067.07			
4	展示区及样板间精装		13150960.20			
5	交安工程		932367.50			
合计			90567117.37			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001071	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价					
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707003071	非夜间施工照明						
3	011707006071	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
4	011707007071	已完工程及设备保护费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	10529732.31		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10529732.31		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10529732.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】 标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】

标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	慢充电桩		148198.29			
2	入户门		1663449.25			
3	电梯		8718084.77			
合计			10529732.31			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段 暂估价 【甲供材料暂估价】　　标段：双流西站综合开发项目5#地块施工总承包工程标段　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。