

崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期

) 一标段

工程

招标工程量清单

招 标 人:

崇州市蜀州交通发展有限公司



造价咨询人:



2026 年 5 月 20 日

崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段

工程

招标工程量清单

招 标 人：崇州市蜀州交通发展有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：



编 制 时 间 ： 2026 年 5 月 20 日

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

复 核 人：



复 核 时 间 ： 2026 年 5 月 20 日

总 说 明

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

1. 项目名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期一标段）
2. 建设地点：成都市崇州市
3. 项目业主：崇州市蜀州交通发展有限公司
4. 工程内容：该项目包括电力改造工程和停车场工程。其中电力改造工程（一期一标段）包含10个点位。

二、工程量清单编制依据

1. 国家现行相关的技术规范、规程、标准图集、技术要求等；
2. 本项目实施方案；
3. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“13规范”）及其配套文件；
4. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
5. 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复川建价发〔2025〕41号；
6. 四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发【2019】193号）；
7. 成都市《工程造价信息》2026年第2期崇州市相应材料信息价、市场询价；
8. 四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）；

三、投标报价注意事项

1. 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。
2. 安全文明施工费、规费、专业工程暂估价（若有）、暂列金按采购人招标清单给定金额填报，不得更改，结算时按合同约定和现行相关政策性文件等执行。
3. 招标人保留取消或调整《招标工程量清单》中某些项目的权利，投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为由提出任何形式的索赔。
4. 招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算工程量以审计结果为准。
5. 投标人若认为招标人提供的《招标工程量清单》中，某些项目价格不合理，投标人报价时可在投标总价中综合考虑，中标后不得以此为由要求调整综合单价。
6. 临时设施：临时设施的搭设需满足招标人现场管理要求。
7. 在项目竣工验收后移交项目管理单位前的维护管理费由投标人综合考虑后计入投标报价中。
8. 投标人的投标报价应是招标范围内的全部清单工作内容的体现。具体包括税前工程造价、销项增值税额、附加税等完成本工程及保修期所需的费用及风险；税前工程造价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费等。
9. 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(含工程一切险和第三方责任险)、利润等费用。
10. 投标人必须按照合同相关规定购买保险，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另计。
11. 由于招标人所提供的工程量清单漏项、设计变更或项目特征不符导致新增项目，综合单价按合同约定执行。若对分部分项工程量清单的某项材料进行变更，仅对综合单价中的该项材料费进行价差调整，材料的消耗量按定额规定的耗量为准。

总 说 明

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段

第 2 页 共 2 页

12. 本项目涉及中标后的深化设计、专项论证等，投标人应充分考虑，包含在投标报价中。
13. 投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
- 四、其他需要说明的问题
1. 大型机械设备（含试验机械）进出场及安拆：投标人应自行查勘现场编制施工组织方案，同时结合施工经验,充分考虑完成本工程项目的需要使用的大型机械设备基础、进出场（含因项目分段施工等原因导致的多次进出场）、检测、备案及安拆费用，无论采用何种方式施工设备，投标人应充分考虑并进行投标报价，中标后不调整。
2. 施工临时用水、电，投标阶段投标人应踏勘现场，根据施工现场实际情况考虑合理可行的接入方案，在投标报价时综合考虑。投标人应按规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成招标人的债务或影响其他工程建设时，招标人有权按供应单位出具的金额，直接从投标人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。
3. 其他检测费：除需建设单位另行委托的检测项目外，其余需完成本项目实施的检测、试验，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另计取。
4. 地上（地下）和原既有设施、管线、建筑物、构筑物的临时保护设施费：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况在投标报价中一并考虑。
5. 施工围挡：根据设计并经建设单位批准的围挡施工方案进行现场分段打围施工，且符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准。
6. 已完工程、成品、半成品的保护：现场已完项目，投标人必需按业主要求实施保护，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，结算不另计取。施工过程中的清洁和完工保洁由投标人报价时综合考虑在内，结算不另计取。
7. 安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）。投标单位在投标时按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（简称20定额）的规定计取，即：应按招标人在招标文件中公布的安全文明施工费金额计取，结算时按相关规定计取。
8. 投标人必须充分考虑工期、交通、场地、气候、民风民俗等各种因素组织施工，加强施工期间的安全文明保障措施。超出定额规定的“夜间施工”、“二次搬运”、“冬雨季施工”、“工程定位复测费”费用、已完工程及设备保护费以及行车行人干扰费用投标报价时综合考虑，不单独计取。
9. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税价）：投标人根据根据自身企业情况结合现场实际情况自主报价，中标后不作调整。
10. 暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。
11. 投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。
12. 规费：规费由投标人按工程量清单中给定的金额计入投标总价，不得进行投标竞争。结算时按投标人企业资质对应2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规费费率计取，无企业资质的按下限计取。
13. 专业暂估价：投标人应按招标人给定的金额进入投标总价中
14. 税金：本工程销项增值税额按9%的税率计入投标总价内，附加税按0.261%的税率计入投标总价内，报价时按给定费率填报，结算时税金按相关规定计取。
15. 以上规定若与合同约定不一致处，以合同约定为准。

五、本项目招标控制价

本工程建筑安装工程招标控制价：7735281.40元，其中包含规费60728.32元、安全文明费275444.32元、暂列金333999.28元。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017001	低压配电箱（1进5出）	1. 名称：低压配电箱（1进5出） 2. 型号：一进五出，进线200A 断路器4P带漏保，出线40A C40 /2P带漏保 3. 规格：箱体500*500*300 4. 基础形式、材质、规格：混凝土底座（另计），槽钢、预埋铁件与混凝土底座连接，具体根据设计要求 5. 接线端子材质、规格：电缆接线端子，铜镀锡 6. 端子板外部接线材质、规格：满足设计和规范要求 7. 安装方式：落地安装 8. 接地及其他满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030404017002	三相电表	1. 名称：三相电表，包含三相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电表箱 2. 型号：（3×380V，1.5(6)A，配75/5A互感器） 3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求							
3	030408001003	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50	1. 名称：电力电缆ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 2. 型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 3. 规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 4. 材质 铜材质 5. 敷设方式、部位：管内敷设，满足设计及规范要求，综合考虑 6. 电压等级（kV）：满足设计及规范要求，综合考虑 7. 中间头综合考虑 8. 本次暂按设计计取，工程量	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 1点位一 【安装工程】

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认为准							
4	040803001004	电缆ZR-YJV22-0.6/1-3×6	1. 名称: 电缆 2. 型号： 电缆ZR-YJV22-0.6/1-3×6 3. 规格： 电缆ZR-YJV22-0.6/1-3×6 4. 敷设方式、部位： 根据设计综合考虑 5. 接线端子综合考虑在内，其他满足设计要求	m	90.000					
5	030408006005	电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50）	1. 名称： 电力电缆头 2. 型号： 电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 3. 规格： 电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 4. 材质、类型： 成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 1点位一 【安装工程】

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位 ： 电缆终端 6. 电压等级（kV）： 1KV 7. 其他满足设计和规范要求							
6	030411004006	配线 BV-6	1. 名称： 配线 BV-6 2. 配线形式 ： 配线 BV-6 3. 型号 ： BV-6 4. 规格： BV-6 5. 材质： 铜线 6. 配线部位 ： 管内穿线 7. 其他满足设计及规范要求 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	m	270.000					
7	030411002007	PVC管 Φ32	1. 名称 ： PVC管 Φ32 2. 材质 ：PVC 3. 规格： Φ32 4. 接头零配件、安装支架及固	m	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 1点位一 【安装工程】

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定方式满足设计和规范要求，综合考虑在报价内							
		分部小计								
		设备基础								
8	010501003008	7KW充电桩基础	1. C15混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 包含土石方挖运、回填及外弃 4. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	5.000					
9	010501003009	配电箱基础	1. C15混凝土底座、MU10页岩标砖, M5水泥砂浆砌筑基础 2. 包含基坑土石方挖运、回填、外弃、接地在内综合考虑。 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	1.000					
		分部小计								
		排管								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040101002010	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考	m³	53.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 1点位一 【安装工程】

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
11	040103001011	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费	m³	31.040					
12	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要	m³	22.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
13	040803007013	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	80.000					
14	040803003014	电缆排管CPVC, φ100/4mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：φ100/4mm 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	160.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	040803004015	排管混凝土垫层C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验	m³	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
16	040803004016	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应	m³	15.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E/ HRB400 直径Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E/HRB400 直径Φ12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中 3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.104					
18	040806001018	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500	根	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求							
19	040806002019	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	245.000					
20	010516002020	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位: 地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它: 满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	0.126					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电缆井								
21	040101002021	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、	m³	82.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
22	040103001022	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费	m³	54.430					
23	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑	m³	27.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
24	040806001024	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	16.000					
25	040806002025	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线	m	107.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 1点位一 【安装工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5							
26	010516002026	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	0.045					
27	040504001027	直通电缆井 1.5m×1m×1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20厚1：2防水砂浆抹面，外壁 热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双 层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、 塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计和 规范要求							
28	040504001028	转弯电缆井 1.5m*1.5m* 1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等 级 MU15页岩标砖，M10水泥砂浆 砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁 20厚1：2防水砂浆抹面，外壁 热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 1点位一 【安装工程】

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
29	041001001029	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝土车行道、混凝土地坪等综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑	m³	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 一标段
段 1点位一 【安装工程】

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算 9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
30	040203007030	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加	m²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
31	040202011031	200厚级配碎石垫层（道路）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑	m ²	60.000					
32	040202015032	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 1点位一 【安装工程】

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范要求							
33	040202015033	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内	m²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及相关规范要求							
34	050101006034	清除草皮	1. 破除草坪及土石方 2. 拆除厚度根据设计要求综合考虑	m²	60.000					
35	050101009035	种植土回填	1. 回填材料：符合设计及规范要求的种植土（含改良种植土） 2. 密实度要求：按规范要求 3. 取土运距： 投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合考虑，但需符合设计绿地起坡造型等要求 5. 综合单价包含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	050102012036	台湾二号草皮	1. 草皮种类：台湾二号草皮 2. 铺种方式：满铺 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 4. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 5. 养护期：1年，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期满足技术文件要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	040205017037	移装车位限位器	1. 品种：移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
38	041102001008	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	88.220					
39	041102029009	井顶板模板	1. 支模高度：综合	m²	17.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
40	041102030010	检查井底板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	9.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 1点位一 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
41	041102002011	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	111.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 1点位一 【安装工程】

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
		专业措施项目									
42	031301017012	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000						
		分部小计									
43	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆 2. 机械设备规格型号：综合考虑，满足设计及规范要求。	台次	1.000						
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一【安

装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			5414.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		293.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1226.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2053.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1840.40			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一【安标段：一标段

装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1 点位一【安标段：一标段
装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6521.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6521.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点
位一 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	6521.22	
合计			6521.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 1点位 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 1点位一 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

1点位一 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1 点位一 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1点位一 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1 点位一 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 1 点位一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2点位二 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017001	低压配电箱（1进5出）	1. 名称：低压配电箱（1进5出） 2. 型号：一进五出，进线200A 断路器4P带漏保，出线40A C40 /2P带漏保 3. 规格：箱体500*500*300 4. 基础形式、材质、规格：混凝土底座（另计），槽钢、预埋铁件与混凝土底座连接，具体根据设计要求 5. 接线端子材质、规格：电缆接线端子，铜镀锡 6. 端子板外部接线材质、规格：满足设计和规范要求 7. 安装方式：落地安装 8. 接地及其他满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030404017002	三相电表	1. 名称：三相电表，包含三相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 2点位二 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电表箱 2. 型号：（3×380V，1.5(6)A，配75/5A互感器） 3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求							
3	030408001003	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50	1. 名称：电力电缆ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 2. 型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 3. 规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 4. 材质 铜材质 5. 敷设方式、部位：管内敷设，满足设计及规范要求，综合考虑 6. 电压等级（kV）：满足设计及规范要求，综合考虑 7. 中间头综合考虑 8. 本次暂按设计计取，工程量	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 2点位二 【安装工程】

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认为准							
4	030408006004	电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 3. 规格：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 4. 材质、类型：成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他满足设计和规范要求	套	2.000					
5	030411004005	配线 BV-6	1. 名称：配线 BV-6 2. 配线形式：配线 BV-6 3. 型号：BV-6 4. 规格：BV-6 5. 材质：铜线 6. 配线部位：管内穿线	m	270.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 2点位二 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他满足设计及规范要求 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算							
6	030411002006	PVC防火线槽60*40	1. 名称：防火槽盒 2. 材质：PVC 3. 规格:60*40 4. 接头零配件、安装支架及固定方式满足设计和规范要求，综合考虑在报价内	m	25.000					
		分部小计								
		设备基础								
7	010501003007	7KW充电桩基础	1. C15混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 包含土石方挖运、回填及外弃	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他根据设计设计要求综合考虑							
8	010501003008	配电箱基础	1. C15混凝土底座、MU10页岩标砖, M5水泥砂浆砌筑基础 2. 包含基坑土石方挖运、回填、外弃、接地在内综合考虑。 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	1.000					
		分部小计								
		排管								
9	040101002009	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人	m³	60.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 2点位二 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土	m³	34.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 2点位二 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费							
11	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	25.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 2点位二 【安装工程】

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040803007012	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	90.000					
13	040803003013	电缆排管CPVC, Φ100/4mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：Φ100/4mm 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	180.000					
14	040803004014	排管混凝土垫层C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、	m ³	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2点位二 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
15	040803004015	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费	m³	16.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 2 点位二 【安装工程】

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中	t	1.242					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2点位二 【安装工程】

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
17	040806001017	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	18.000					
18	040806002018	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、	m	276.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 2点位二 【安装工程】

标段：一标段

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5							
19	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	0.141					
		分部小计								
		电缆井								
20	040101002020	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下	m³	101.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 2点位二 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
21	040103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土	m³	72.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 2点位二 【安装工程】

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方, 临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 弃填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等, 不再单独计费							
22	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费、处置费, 结算不调整, 并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法	m³	36.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 2点位二 【安装工程】

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
23	040806001023	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	20.000					
24	040806002024	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	134.800					
25	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求	t	0.056					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 2点位二 【安装工程】

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
26	040504001026	直通电缆井 1.5m×1m×1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 2点位二 【安装工程】

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和规范要求							
27	040504001027	转弯电缆井 1.5m*1.5m*1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖,M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计和规范要求	座	1.000					
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
28	041001001028	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝	m³	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土车行道、混凝土地坪等综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算 9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
29	040203007029	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 2点位二 【安装工程】

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 2点位二 【安装工程】

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040202011030	200厚级配碎石垫层（道路）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑	m ²	60.000					
31	040202015031	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 2点位二 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
32	040202015032	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量:详设计 2. 石料规格: 综合考虑, 满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度: 18cm 4. 压实: 满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护: 投标人自行考虑在报价内 7. 其它: 满足设计及相关规范要求	m²	60.000					
33	040205017033	移装车位限位器	1. 品种 : 移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
34	041102001008	垫层模板	1. 支模高度: 综合	m²	37.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
35	041102030009	检查井底板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	11.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 2点位二 【安装工程】

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
36	041102029010	井顶板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	21.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 2点位二 【安装工程】

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	041102002011	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	64.920					
		专业措施项目								
38	031301017012	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 2点位二 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆 2. 机械设备规格型号：综合考虑，满足设计及规范要求。	台次	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2点位二【安
装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			5592.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		303.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1267.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2121.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1901.03			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2点位二【安标段：一标段

装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2 点位二 【安
装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6741.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6741.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2点
位二 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 2点位 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

二 【安装工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 2点位二 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

2点位二 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2点位二 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2点位二 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 2点位二 【安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 2点位二 标段：一标段
 第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

- 注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点位三 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017001	低压配电箱（1进5出）	1. 名称：低压配电箱（1进5出） 2. 型号：一进五出，进线200A 断路器4P带漏保，出线40A C40 /2P带漏保 3. 规格：箱体500*500*300 4. 基础形式、材质、规格：混凝土底座（另计），槽钢、预埋铁件与混凝土底座连接，具体根据设计要求 5. 接线端子材质、规格：电缆接线端子，铜镀锡 6. 端子板外部接线材质、规格：满足设计和规范要求 7. 安装方式：落地安装 8. 接地及其他满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030404017002	三相电表	1. 名称：三相电表，包含三相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电表箱 2. 型号：（3×380V，1.5(6)A，配75/5A互感器） 3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求							
3	030408001003	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50	1. 名称：电力电缆ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 2. 型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 3. 规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 4. 材质 铜材质 5. 敷设方式、部位：管内敷设，满足设计及规范要求，综合考虑 6. 电压等级（kV）：满足设计及规范要求，综合考虑 7. 中间头综合考虑 8. 本次暂按设计计取，工程量	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 3点位三 【安装工程】

标段：一标段

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认为准							
4	030408006004	电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 3. 规格：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 4. 材质、类型：成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他满足设计和规范要求	套	2.000					
5	030411004005	配线 BV-6	1. 名称：配线 BV-6 2. 配线形式：配线 BV-6 3. 型号：BV-6 4. 规格：BV-6 5. 材质：铜线 6. 配线部位：管内穿线	m	270.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他满足设计及规范要求 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算							
6	030411002006	PVC防火线槽60*40	1. 名称：防火槽盒 2. 材质：PVC 3. 规格:60*40 4. 接头零配件、安装支架及固定方式满足设计和规范要求，综合考虑在报价内	m	25.000					
		分部小计								
		设备基础								
7	010501003007	7KW充电桩基础	1. C15混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 包含土石方挖运、回填及外弃	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他根据设计设计要求综合考虑							
8	010501003008	配电箱基础	1. C15混凝土底座、MU10页岩标砖, M5水泥砂浆砌筑基础 2. 包含基坑土石方挖运、回填、外弃、接地在内综合考虑。 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	1.000					
		分部小计								
		排管								
9	040101002009	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人	m³	33.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土	m ³	19.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点位三 【安装工程】

标段：一标段

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费							
11	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	14.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040803007012	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	50.000					
13	040803003013	电缆排管CPVC, Φ100/4mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：Φ100/4mm 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	100.000					
14	040803004014	排管混凝土垫层C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、	m³	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
15	040803004015	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费	m³	9.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中	t	0.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
17	040806001017	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	10.000					
18	040806002018	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、	m	153.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5							
19	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	0.079					
		分部小计								
		电缆井								
20	040101002020	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下	m³	67.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 3点位三 【安装工程】

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
21	040103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土	m³	40.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方, 临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 弃填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等, 不再单独计费							
22	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种: 土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费、处置费, 结算不调整, 并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法	m³	23.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
23	040806001023	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	12.000					
24	040806002024	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	80.880					
25	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求	t	0.045					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
26	040504001026	直通电缆井 1.5m×1m×1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和规范要求							
27	040504001027	转弯电缆井 1.5m*1.5m*1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计和规范要求	座	2.000					
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
28	041001001028	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝	m³	8.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土车行道、混凝土地坪等综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算 9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
29	040203007029	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ²	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040202011030	200厚级配碎石垫层（道路）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑	m ²	40.000					
31	040202015031	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范	m ²	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
32	040202015032	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量:详设计 2. 石料规格: 综合考虑, 满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度: 18cm 4. 压实: 满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护: 投标人自行考虑在报价内 7. 其它: 满足设计及相关规范要求	m²	40.000					
33	040205017033	移装车位限位器	1. 品种 : 移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
34	041102001008	垫层模板	1. 支模高度: 综合	m²	22.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
35	041102030009	检查井底板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	7.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
36	041102029010	井顶板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	13.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 3点位三 【安装工程】

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	041102002011	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	37.720					
		专业措施项目								
38	031301017012	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 3点位三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆 2. 机械设备规格型号：综合考虑，满足设计及规范要求。	台次	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点位三【安
装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			3527.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		191.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		799.32			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1337.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1198.98			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点位三【安标段：一标段

装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3 点位三 【安
装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	4252.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		4252.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点
位三 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4252.10	
合计			4252.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点位 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

三 【安装工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 3点位三 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

3点位三 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点位三 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 3点位三 【安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 3点位三 【安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 3点位三

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017001	低压配电箱（1进5出）	1. 名称：低压配电箱（1进5出） 2. 型号：一进五出，进线200A 断路器4P带漏保，出线40A C40 /2P带漏保 3. 规格：箱体500*500*300 4. 基础形式、材质、规格：混凝土底座（另计），槽钢、预埋铁件与混凝土底座连接，具体根据设计要求 5. 接线端子材质、规格：电缆接线端子，铜镀锡 6. 端子板外部接线材质、规格：满足设计和规范要求 7. 安装方式：落地安装 8. 接地及其他满足设计和规范要求	台	4.000					
2	030404017002	三相电表	1. 名称：三相电表，包含三相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电表箱 2. 型号：（3×380V，1.5(6)A，配75/5A互感器） 3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求							
3	030408001003	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50	1. 名称：电力电缆ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 2. 型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 3. 规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 4. 材质 铜材质 5. 敷设方式、部位：管内敷设，满足设计及规范要求，综合考虑 6. 电压等级（kV）：满足设计及规范要求，综合考虑 7. 中间头综合考虑 8. 本次暂按设计计取，工程量	m	420.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四 【安装工程】

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认为准							
4	030408006004	电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 3. 规格：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 4. 材质、类型：成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他满足设计和规范要求	套	8.000					
5	030411004005	配线 BV-6	1. 名称：配线 BV-6 2. 配线形式：配线 BV-6 3. 型号：BV-6 4. 规格：BV-6 5. 材质：铜线 6. 配线部位：管内穿线	m	1080.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他满足设计及规范要求 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算							
6	030411002006	PVC防火线槽60*40	1. 名称：防火槽盒 2. 材质：PVC 3. 规格:60*40 4. 接头零配件、安装支架及固定方式满足设计和规范要求，综合考虑在报价内	m	100.000					
		分部小计								
		设备基础								
7	010501003007	7KW充电桩基础	1. C15混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 包含土石方挖运、回填及外弃	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他根据设计设计要求综合考虑							
8	010501003008	配电箱基础	1. C15混凝土底座、MU10页岩标砖, M5水泥砂浆砌筑基础 2. 包含基坑土石方挖运、回填、外弃、接地在内综合考虑。 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	4.000					
		分部小计								
		排管								
9	040101002009	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人	m³	74.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土	m³	43.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费							
11	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑碴土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	30.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040803007012	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	90.000					
13	040803003013	电缆排管CPVC, Φ100/4mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：Φ100/4mm 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	360.000					
14	040803004014	排管混凝土垫层C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、	m³	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
15	040803004015	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费	m³	17.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 4点位四 【安装工程】

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中	t	1.242					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
17	040806001017	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	20.000					
18	040806002018	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、	m	276.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 4点位四 【安装工程】

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5							
19	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	0.088					
		分部小计								
		电缆井								
20	040101002020	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下	m³	99.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
21	040103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土	m³	65.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方, 临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 弃填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等, 不再单独计费							
22	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种: 土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费、处置费, 结算不调整, 并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法	m³	34.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 4点位四 【安装工程】

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
23	040806001023	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	20.000					
24	040806002024	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	134.800					
25	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求	t	0.075					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
26	040504001026	直通电缆井 1.5m×1m×1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 4点位四 【安装工程】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和规范要求							
27	040504001027	转弯电缆井 1.5m*1.5m*1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖，M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计和规范要求	座	1.000					
28	040504001028	三通电缆井(钢筋混凝土)盖板开启式 3.5m*1.3m*1.5m	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15商品混凝土垫层 2. C30 P6混凝土，包含钢筋在	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 3. 抹面要求：符合要求 4. 规格尺寸：3.5m*1.3m*1.5m 5. 盖板材质、规格：120厚钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 防渗、防水要求：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
29	041001001029	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝土车行道、混凝土地坪等综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用	m³	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人综合考虑在报价中 5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算 9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
30	040203007030	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、	m²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四 【安装工程】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
31	040202011031	200厚级配碎石垫层（道路）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 4点位四 【安装工程】

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑							
32	040202015032	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范要求	m²	60.000					
33	040202015033	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及	m²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范要求							
34	040205017034	移装车位限位器	1. 品种：移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	40.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
35	041102001008	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	35.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
36	041102028009	沉井井壁（隔墙）模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	31.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	041102029010	井顶板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m ²	17.380					
38	041102030011	检查井底板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	12.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
39	041102002012	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	m²	82.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 4点位四 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
		专业措施项目								
40	031301017013	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
41	041106001014	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆 2. 机械设备规格型号：综合考虑，满足设计及规范要求。	台次	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四【安
装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			11439.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		619.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2592.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4339.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3888.29			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四【安标段：一标段

装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四【安
装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	13856.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		13856.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点
位四 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	13856.26	
合计			13856.26	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位置
标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 4点位四 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

4点位四 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4 点位四 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 4点位四 标段：一标段
 第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 5点位五 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017001	低压配电箱（1进5出）	1. 名称：低压配电箱（1进5出） 2. 型号：一进五出，进线200A 断路器4P带漏保，出线40A C40 /2P带漏保 3. 规格：箱体500*500*300 4. 基础形式、材质、规格：混凝土底座（另计），槽钢、预埋铁件与混凝土底座连接，具体根据设计要求 5. 接线端子材质、规格：电缆接线端子，铜镀锡 6. 端子板外部接线材质、规格：满足设计和规范要求 7. 安装方式：落地安装 8. 接地及其他满足设计和规范要求	台	3.000					
2	030404017002	三相电表	1. 名称：三相电表，包含三相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电表箱 2. 型号：（3×380V，1.5(6)A，配75/5A互感器） 3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求							
3	030408001003	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50	1. 名称：电力电缆ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 2. 型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 3. 规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 4. 材质 铜材质 5. 敷设方式、部位：管内敷设，满足设计及规范要求，综合考虑 6. 电压等级（kV）：满足设计及规范要求，综合考虑 7. 中间头综合考虑 8. 本次暂按设计计取，工程量	m	240.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】

标段：一标段

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认为准							
4	030408006004	电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 3. 规格：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 4. 材质、类型：成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他满足设计和规范要求	套	6.000					
5	030411004005	配线 BV-6	1. 名称：配线 BV-6 2. 配线形式：配线 BV-6 3. 型号：BV-6 4. 规格：BV-6 5. 材质：铜线 6. 配线部位：管内穿线	m	720.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】

标段：一标段

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他满足设计及规范要求 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算							
6	030411002006	PVC防火线槽60*40	1. 名称：防火槽盒 2. 材质：PVC 3. 规格:60*40 4. 接头零配件、安装支架及固定方式满足设计和规范要求，综合考虑在报价内	m	60.000					
		分部小计								
		设备基础								
7	010501003007	7KW充电桩基础	1. C15混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 包含土石方挖运、回填及外弃	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他根据设计设计要求综合考虑							
8	010501003008	配电箱基础	1. C15混凝土底座、MU10页岩标砖, M5水泥砂浆砌筑基础 2. 包含基坑土石方挖运、回填、外弃、接地在内综合考虑。 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	4.000					
		分部小计								
		排管								
9	040101002009	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人	m³	60.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土	m³	34.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】

标段：一标段

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费							
11	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑碴土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	25.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040803007012	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	90.000					
13	040803003013	电缆排管CPVC, Φ100/4mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：Φ100/4mm 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	180.000					
14	040803004014	排管混凝土垫层C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、	m³	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 5点位五 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
15	040803004015	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费	m³	16.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E/HRB400 直径 Φ12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中	t	1.242					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
17	040806001017	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	18.000					
18	040806002018	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、	m	276.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5							
19	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	0.141					
		分部小计								
		电缆井								
20	040101002020	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下	m³	82.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
21	040103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土	m³	54.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方, 临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 弃填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等, 不再单独计费							
22	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种: 土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费、处置费, 结算不调整, 并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法	m³	27.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
23	040806001023	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	16.000					
24	040806002024	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	134.800					
25	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求	t	0.045					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
26	040504001026	直通电缆井 1.5m×1m×1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和规范要求							
27	040504001027	转弯电缆井 1.5m*1.5m*1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖,M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计和规范要求	座	1.000					
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
28	041001001028	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝	m³	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土车行道、混凝土地坪等综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算 9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
29	040203007029	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 5点位五 【安装工程】

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040202011030	200厚级配碎石垫层（道路）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑	m ²	60.000					
31	040202015031	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
32	040202015032	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量:详设计 2. 石料规格: 综合考虑, 满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度: 18cm 4. 压实: 满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护: 投标人自行考虑在报价内 7. 其它: 满足设计及相关规范要求	m²	60.000					
33	040205017033	移装车位限位器	1. 品种 : 移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	24.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
34	041102001008	垫层模板	1. 支模高度: 综合	m²	33.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
35	041102030009	检查井底板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	9.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
36	041102029010	井顶板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	17.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	041102002011	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	71.280					
		专业措施项目								
38	031301017012	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 5点位五 【安装工程】

标段：一标段

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆 2. 机械设备规格型号：综合考虑，满足设计及规范要求。	台次	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 5点位五【安
装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			7794.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		422.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1766.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2956.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2649.53			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 5点位五【安标段：一标段

装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 5 点位五 【安标段：一标段
装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9425.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		9425.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 5点
位五 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9425.38	
合计			9425.38	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位
标段：一标段

第 1 页 共 1 页

五 【安装工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 5点位五 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

5点位五 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 5点位五 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 5点位五 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 5点位五 【安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 5点位五

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 13点位十三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017001	低压配电箱（1进5出）	1. 名称：低压配电箱（1进5出） 2. 型号：一进五出，进线200A 断路器4P带漏保，出线40A C40 /2P带漏保 3. 规格：箱体500*500*300 4. 基础形式、材质、规格：混凝土底座（另计），槽钢、预埋铁件与混凝土底座连接，具体根据设计要求 5. 接线端子材质、规格：电缆接线端子，铜镀锡 6. 端子板外部接线材质、规格：满足设计和规范要求 7. 安装方式：落地安装 8. 接地及其他满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030404017002	三相电表	1. 名称：三相电表，包含三相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13点位十三 【安装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电表箱 2. 型号：（3×380V，1.5(6)A，配75/5A互感器） 3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求							
3	030408001003	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50	1. 名称：电力电缆ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 2. 型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 3. 规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 4. 材质 铜材质 5. 敷设方式、部位：管内敷设，满足设计及规范要求，综合考虑 6. 电压等级（kV）：满足设计及规范要求，综合考虑 7. 中间头综合考虑 8. 本次暂按设计计取，工程量	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13点位十三 【安装工程】

标段：一标段

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认为准							
4	030408006004	电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 3. 规格：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 4. 材质、类型：成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他满足设计和规范要求	套	2.000					
5	030411004005	配线 BV-6	1. 名称：配线 BV-6 2. 配线形式：配线 BV-6 3. 型号：BV-6 4. 规格：BV-6 5. 材质：铜线 6. 配线部位：管内穿线	m	270.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 13点位十三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他满足设计及规范要求 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算							
6	030411002006	PVC防火线槽60*40	1. 名称：防火槽盒 2. 材质：PVC 3. 规格:60*40 4. 接头零配件、安装支架及固定方式满足设计和规范要求，综合考虑在报价内	m	25.000					
		分部小计								
		设备基础								
7	010501003007	7KW充电桩基础	1. C15混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 包含土石方挖运、回填及外弃	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 13点位十三 【安装工程】

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他根据设计设计要求综合考虑							
8	010501003008	配电箱基础	1. C15混凝土底座、MU10页岩标砖, M5水泥砂浆砌筑基础 2. 包含基坑土石方挖运、回填、外弃、接地在内综合考虑。 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	1.000					
		分部小计								
		排管								
9	040101002009	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人	m³	53.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 13点位十三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土	m ³	31.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13点位十三 【安装工程】

标段：一标段

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费							
11	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	22.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 13点位十三 【安装工程】

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040803007012	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	80.000					
13	040803003013	电缆排管CPVC, Φ100/4mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：Φ100/4mm 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	160.000					
14	040803004014	排管混凝土垫层C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、	m ³	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 13点位十三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
15	040803004015	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费	m³	15.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 13点位十三 【安装工程】

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中	t	1.104					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 13点位十三 【安装工程】

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
17	040806001017	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	16.000					
18	040806002018	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、	m	245.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 13点位十三 【安装工程】

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5							
19	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	0.126					
		分部小计								
		电缆井								
20	040101002020	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下	m³	82.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 13点位十三 【安装工程】

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
21	040103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土	m³	54.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13点位十三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方, 临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 弃填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等, 不再单独计费							
22	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种: 土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费、处置费, 结算不调整, 并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法	m³	27.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 13点位十三 【安装工程】

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
23	040806001023	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	16.000					
24	040806002024	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	107.840					
25	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 防护材料及油漆：满足规范及设计要求	t	0.045					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 13点位十三 【安装工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
26	040504001026	直通电缆井 1.5m×1m×1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 13点位十三 【安装工程】

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和规范要求							
27	040504001027	转弯电缆井 1.5m*1.5m*1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖,M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计和规范要求	座	1.000					
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
28	041001001028	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝	m³	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 13点位十三 【安装工程】

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土车行道、混凝土地坪等综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算 9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
29	040203007029	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 13点位十三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 13点位十三 【安装工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040202011030	200厚级配碎石垫层（道路）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑	m ²	60.000					
31	040202015031	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13点位十三 【安装工程】

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
32	040202015032	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量:详设计 2. 石料规格: 综合考虑, 满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度: 18cm 4. 压实: 满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护: 投标人自行考虑在报价内 7. 其它: 满足设计及相关规范要求	m ²	60.000					
33	050101006033	清除草皮	1. 破除草坪及土石方 2. 拆除厚度根据设计要求综合考虑	m ²	20.000					
34	050101009034	种植土回填	1. 回填材料: 符合设计及规范要求的种植土(含改良种植土) 2. 密实度要求: 按规范要求	m ³	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 13点位十三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 取土运距： 投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合考虑，但需符合设计绿地起坡造型等要求 5. 综合单价包含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
35	050102012035	台湾二号草皮	1. 草皮种类 ：台湾二号草皮 2. 铺种方式 ：满铺 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中， 综合考虑进投标报价中 4. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13点位十三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 5. 养护期：1年，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期满足技术文件要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
36	040205017036	移装车位限位器	1. 品种：移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
37	041102001008	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖	m²	31.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
38	041102030009	检查井底板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m ²	9.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 13点位十三 【安装工程】

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
39	041102029010	井顶板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	17.380					
40	041102002011	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木	m²	58.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 13点位十三 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
		专业措施项目								
41	031301017012	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
42	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆	台次	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13点位十三

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			5056.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		273.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1145.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1917.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1718.68			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 13点位十三

【安装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13点位十三

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6095.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6095.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

点位十三 【安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	6095.22	
合计			6095.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 13点位

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

十三 【安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 13点位十三 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

13点位十三 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 13点位十三 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 13点位十三 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 13点位十三 【安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 13点位十

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

三 【安装工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 16点位十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017001	低压配电箱（1进5出）	1. 名称：低压配电箱（1进5出） 2. 型号：一进五出，进线200A 断路器4P带漏保，出线40A C40 /2P带漏保 3. 规格：箱体500*500*300 4. 基础形式、材质、规格：混凝土底座（另计），槽钢、预埋铁件与混凝土底座连接，具体根据设计要求 5. 接线端子材质、规格：电缆接线端子，铜镀锡 6. 端子板外部接线材质、规格：满足设计和规范要求 7. 安装方式：落地安装 8. 接地及其他满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030404017002	三相电表	1. 名称：三相电表，包含三相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 16点位十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电表箱 2. 型号：（3×380V，1.5(6)A，配75/5A互感器） 3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求							
3	030408001003	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50	1. 名称：电力电缆ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 2. 型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 3. 规格：ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50 4. 材质 铜材质 5. 敷设方式、部位：管内敷设，满足设计及规范要求，综合考虑 6. 电压等级（kV）：满足设计及规范要求，综合考虑 7. 中间头综合考虑 8. 本次暂按设计计取，工程量	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 16点位十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认为准							
4	030408006004	电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 3. 规格：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*70+1*50） 4. 材质、类型：成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他满足设计和规范要求	套	2.000					
5	030411004005	配线 BV-6	1. 名称：配线 BV-6 2. 配线形式：配线 BV-6 3. 型号：BV-6 4. 规格：BV-6 5. 材质：铜线 6. 配线部位：管内穿线	m	270.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他满足设计及规范要求 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算							
6	030411002006	PVC防火线槽60*40	1. 名称：防火槽盒 2. 材质：PVC 3. 规格:60*40 4. 接头零配件、安装支架及固定方式满足设计和规范要求，综合考虑在报价内	m	25.000					
		分部小计								
		设备基础								
7	010501003007	7KW充电桩基础	1. C15混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 包含土石方挖运、回填及外弃	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他根据设计设计要求综合考虑							
8	010501003008	配电箱基础	1. C15混凝土底座、MU10页岩标砖, M5水泥砂浆砌筑基础 2. 包含基坑土石方挖运、回填、外弃、接地在内综合考虑。 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	1.000					
		分部小计								
		排管								
9	040101002009	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人	m³	53.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土	m ³	31.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 16点位十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费							
11	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑碴土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	22.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040803007012	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	80.000					
13	040803003013	电缆排管CPVC, Φ100/4mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：Φ100/4mm 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	160.000					
14	040803004014	排管混凝土垫层C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、	m³	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 16点位十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
15	040803004015	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费	m³	15.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中	t	1.104					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
17	040806001017	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	16.000					
18	040806002018	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、	m	245.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5							
19	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	0.126					
		分部小计								
		电缆井								
20	040101002020	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下	m³	82.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
21	040103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土	m³	60.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方, 临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 弃填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等, 不再单独计费							
22	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种: 土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费、处置费, 结算不调整, 并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法	m³	21.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
23	040806001023	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	16.000					
24	040806002024	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	80.880					
25	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 防护材料及油漆：满足规范及设计要求	t	0.034					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
26	040504001026	直通电缆井 1.5m×1m×1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 16点位十六 【安装工程】

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和规范要求							
27	040504001027	转弯电缆井 1.5m*1.5m*1.4m	1. 垫层：C15混凝土，厚100mm 2. 基础：C20混凝土，厚150mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级 MU15页岩标砖,M10水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求 井内、外壁20厚1：2防水砂浆抹面，外壁热沥青二度 5. 盖板：C25钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800重型球墨铸铁双层三防电力井盖 7. 砖砌井筒、集水坑铸铁篦子、塑钢爬梯材质规格详设计 8. 防渗、防水要求：满足设计和规范要求	座	1.000					
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
28	041001001028	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝	m³	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土车行道、混凝土地坪等综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算 9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
29	040203007029	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040202011030	200厚级配碎石垫层（道路）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑	m ²	60.000					
31	040202015031	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
32	040202015032	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量:详设计 2. 石料规格: 综合考虑, 满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度: 18cm 4. 压实: 满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护: 投标人自行考虑在报价内 7. 其它: 满足设计及相关规范要求	m ²	60.000					
33	050101006033	清除草皮	1. 破除草坪及土石方 2. 拆除厚度根据设计要求综合考虑	m ²	20.000					
34	050101009034	种植土回填	1. 回填材料: 符合设计及规范要求的种植土(含改良种植土) 2. 密实度要求: 按规范要求	m ³	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 取土运距： 投标人自行考虑 4. 回填厚度： 综合考虑， 但需符合设计绿地起坡造型等要求 5. 综合单价包含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟等 6. 其他： 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
35	050102012035	台湾二号草皮	1. 草皮种类 ： 台湾二号草皮 2. 铺种方式 ： 满铺 3. 施肥杀菌： 杀菌剂、 杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中， 综合考虑进投标报价中 4. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	m²	20. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 5. 养护期：1年，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期满足技术文件要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
36	040205017036	移装车位限位器	1. 品种：移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
37	041102001008	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖	m²	28.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
38	041102030009	检查井底板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m ²	7.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 16点位十六 【安装工程】

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
39	041102029010	井顶板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	13.040					
40	041102002011	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木	m²	58.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
		专业措施项目								
41	031301017012	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
42	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 16点位十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 机械设备规格型号：综合考虑，满足设计及规范要求。							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 16点位十六

【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			4824.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		261.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1093.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1830.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1640.00			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 16点位十六

【安装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 16点位十六

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	5817.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		5817.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 16

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

点位十六 【安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5817.94	
合计			5817.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 16点位

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

十六 【安装工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 16点位十六 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

16点位十六 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 16点位十六 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 16点位十六 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 16点位十六 【安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 16点位十

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

六 【安装工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030402018001	组合型成套箱式变电站 1250KVA（有环网柜）	1. 名称： 组合型成套箱式变电站 2. 型号： SCB14-1250KVA箱变， 欧式, 硅钢片, 普通, 有环网柜 3. 容量（kVA）： 1250KVA 4. 电压（kV）： 10 KV 5. 组合形式： 包含10KV进线柜、变压器出线柜、变压器室、低压进线柜、电容器柜、出线柜等， 具体详设计 6. 基础规格、浇筑材质：另计 7. 其他满足规范和设计要求	台	1.000					
2	030402018002	组合型成套箱式变电站 630KVA	1. 名称： 组合型成套箱式变电站 2. 型号： SCB14-630KVA箱变， 欧式, 硅钢片, 普通, 无环网柜 3. 容量（kVA）： 630KVA 4. 电压（kV）： 10 KV	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 56点位五十六 【安装工程】

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 组合形式：包含10KV进线柜、变压器出线柜、变压器室、低压进线柜、电容器柜、出线柜等，具体详设计 6. 基础规格、浇筑材质：另计 7. 其他满足规范和设计要求							
3	030404017003	电能计量箱	1. 名称：电能计量箱 2. 型号：三相, 1, 不锈钢, 100A, 悬挂式 3. 规格：根据设计要求 4. 接线端子材质、规格：满足规范和设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格：满足规范和设计要求 6、此项只计安装费	台	1.000					
4	030404017004	三相电表	1. 名称：三相智能电表，包含三相电表箱 2. 型号：C级, 无, 无控, 无, 3×220/380V, 1.5A	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求 5. 此项只计安装费							
5	030408001005	高压电缆, ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ²	1. 名称：电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ² 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ² 3. 规格：ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ² 4. 材质：铜材质 5. 敷设方式、部位：直埋或管内敷设综合考虑，无阻水 6. 电压等级（kV）：10kV 7. 接线端子、中间头综合考虑在内，其他满足设计要求	m	700.000					
6	030408001006	高压电缆, ZA-YJV22-8.7/15-3*70mm ²	1. 名称：电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15-3*70mm ² 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/15V-3*70mm ²	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格： ZA-YJV22-8.7/15-3*70mm ² 4. 材质：铜材质 5. 敷设方式、部位：直埋或管内敷设综合考虑，无阻水 6. 电压等级（kV）：10kV 7. 接线端子、中间头综合考虑在内，其他满足设计要求							
7	030408001007	低压电缆 ZC-YJV-0.6/1-4*120+1*70	1. 名称、规格：电力电缆 ZC-YJV-0.6/1-4*120+1*70 2. 材质：铜材质 3. 敷设方式、部位：管内敷设 4. 接线端子、中间头综合考虑在内，其他满足设计及规范要求 5. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算							
8	030408002008	控制电缆KVVP2, 2. 5, 10, ZC, 22	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVVP2, 2. 5, 10, ZC, 22 3. 规格：KVVP2, 2. 5, 10, ZC, 22 4. 材质：铜质 5、此项只计安装费 6. 其他根据设计盒规范要求	m	15. 000					
9	030408002009	控制电缆KVVP2, 2. 5, 4, ZC, 22	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVVP2, 2. 5, 4, ZC, 22 3. 规格：KVVP2, 2. 5, 4, ZC, 22 4. 材质：铜质 5、此项只计安装费 6. 其他根据设计盒规范要求	m	15. 000					
10	030408006010	电缆终端头（ZA-YJV22-8. 7/15-3*150mm ² ）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZA-YJV22-8. 7/15-3*150mm ² ） 3. 规格：电力电缆头（ZA-YJV22-8. 7/15-3*150mm ² ） 4. 材质、类型：成套冷缩式电	套	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆终端头, 包含接线端子在内, 具体满足设计要求 5. 安装部位 : 电缆终端, 户内户外综合考虑 6. 电压等级 (kV) : 10KV 7. 其他满足设计和规范要求							
11	030408006011	电缆终端头 (ZA-YJV22-8.7/15-3*70mm ²)	1. 名称 : 电力电缆头 2. 型号: 电力电缆头 (ZA-YJV22-8.7/15-3*70mm ²) 3. 规格 : 电力电缆头 (ZA-YJV22-8.7/15-3*70mm ²) 4. 材质、类型 : 成套冷缩式电缆终端头, 包含接线端子在内, 具体满足设计要求 5. 安装部位 : 电缆终端, 户内户外综合考虑 6. 电压等级 (kV) : 10KV 7. 其他满足设计和规范要求	套	2.000					
12	030408006012	电缆终端头 (ZC-YJV22-	1. 名称 : 电力电缆头	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六 【安装工程】

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1-4*120+1*70)	2. 型号： 电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70） 3. 规格： 电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70） 4. 材质、类型： 成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位： 电缆终端 6. 电压等级（kV）： 1KV 7. 其他满足设计和规范要求							
13	040807001013	变压器系统调试1250KVA	1. 名称：变压器系统调试1250KVA 2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040807001014	变压器系统调试630KVA	1. 名称：变压器系统调试 630KVA 2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。	系统	1.000					
15	040807003015	接地装置调试	1. 名称：接地装置试验 2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。	系统	1.000					
16	040807004016	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 本项应具备：（①有关施工	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六 【安装工程】

标段：一标段

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。							
		分部小计								
		设备基础								
17	010501003017	充电桩基础	1. 100厚C20混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	10.000					
18	010501003018	箱变基础	1. 尺寸：长*宽=4600*2300 2. C15混凝土垫层，C25混凝土基础 3. C20钢筋混凝土平台，通风口不锈钢丝网 4. MU10标砖M7.5砂浆砌筑、蹬	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 56点位五十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梯 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. 包含钢筋、预埋槽钢等铁件 7. 其他根据设计设计要求综合考虑							
19	040806001019	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	16.000					
20	040806001020	接地极-50×5×6000	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×6000 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段
标段：一标段

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	040806002021	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	67.060					
22	030408003022	PVC线管 Φ200	1. 名称、规格：PVC线管 Φ200 2. 敷设方式：按设计和规范要求，综合考虑在报价内 3. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	3.000					
23	040101003023	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合（包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等）、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等） 2. 挖土石方深度：综合考虑	m ³	78.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
24	040103001024	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m³	45.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填方来源、运距:利用场内土方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费							
25	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工	m³	33.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 56点位五十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		排管、浅沟、电缆井								
26	040101002026	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、	m³	3008.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 56点位五十六 【安装工程】

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
27	040103001027	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费	m³	1507.190					
28	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种	m³	1500.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 56点位五十六 【安装工程】

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
29	040803007029	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	650.000					
30	040803003030	电缆排管CPVC, Φ200/8mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：Φ200/8mm， 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求	m	7800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 56点位五十六 【安装工程】

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
31	040803004031	排管混凝土垫层C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整	m³	107.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
32	040803004032	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加	m ³	659.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 56点位五十六 【安装工程】

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
33	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E/HRB400 直径 ϕ 12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中 3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价	t	21.657					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六 【安装工程】

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
34	040504002034	电力井2×1.6×1.9m	1. 垫层材质及厚度：C15混凝土 2. 底板、井壁混凝土强度等级：C30 P6 3. 盖板材质、规格：C30 P6 4. 井盖、井圈材质及规格：球磨铸铁双层防盗井盖 5. 踏步材质、规格：爬梯详设计 6. 防渗、防水要求：内外壁20厚1：2.5防水砂浆抹面 7. 钢筋：配筋详设计 8. 预埋铁件详设计 9. 其他根据设计要求	座	30.000					
35	010401014035	电缆浅沟 600mm×600mm	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑Mu10浅沟 2. 沟截面尺寸：600mm×600mm	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 4. 20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面(5%防水剂) 5. 盖板：120厚C40混凝土盖板 . 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
36	040806001036	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	72.000					
37	040806002037	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	1966.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010516002038	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	1.021					
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
39	041001001039	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝土车行道、混凝土地坪等综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中	m³	17.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算 9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
40	041001002040	拆除人行道面砖	1. 材质：石材、砖综合考虑（不含混凝土） 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 5. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 6. 建渣二次搬运已综合考虑，	m²	860.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六 【安装工程】

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不单独计算 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
41	041001003041	拆除道路基层	1. 材质：各类道路基层（含人行道基层等）综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 运距：场内运距由投标人自行考虑 5. 工程量按面积乘以厚度，以体积计算 6. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 7. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 8. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 9. 其他：满足设计、施工及验	m³	86.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段
标段：一标段

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
42	040203007042	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中	m ²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
43	040202011043	200厚级配碎石垫层（道路）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑	m ²	80.000					
44	040202015044	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报	m ²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内 7. 其它：满足设计及相关规范要求							
45	040202015045	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量:详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范要求	m ²	80.000					
46	040202015046	15cm 水泥稳定碎石基层	1. 水泥含量:详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：15cm	m ²	860.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压实：满足设计施工工艺及技术要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范要求							
47	040204002047	80mm厚通体透水彩砖	1. 块料品种、规格：80mm厚通体透水彩砖 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层	m ²	860.000					
48	040205017048	移装车位限位器	1. 品种：移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	40.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
49	041102001008	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木	m ²	184.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
50	041102028009	井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	703.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 56点位五十六 【安装工程】

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
51	041102029010	井顶板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	100.800					
52	011702023011	箱变平台梁板模板	1. 构件类型：箱变平台梁板	m²	25.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 56点位五十六 【安装工程】

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	041102002012	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	539.680					
		专业措施项目								
54	031301017013	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 56点位五十六 【安装工程】

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	041106001014	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆 2. 机械设备规格型号：综合考虑，满足设计及规范要求。	台次	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			118745.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6434.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26907.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45041.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40361.70			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六

【安装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	143983.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		143983.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 56

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

点位五十六 【安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	143983.98	
合计			143983.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56 点位

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

五十六 【安装工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 56点位五十六 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

56点位五十六 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 56点位五十六 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 56点位五十六 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030402018001	组合型成套箱式变电站 1250KVA（有环网柜）	1. 名称： 组合型成套箱式变电站 2. 型号： SCB14-1250KVA箱变， 欧式, 硅钢片, 普通, 有环网柜 3. 容量（kVA）： 1250KVA 4. 电压（kV）： 10 KV 5. 组合形式： 包含10KV进线柜、变压器出线柜、变压器室、低压进线柜、电容器柜、出线柜等， 具体详设计 6. 基础规格、浇筑材质：另计 7. 其他满足规范和设计要求	台	1.000					
2	030402018002	组合型成套箱式变电站 800KVA	1. 名称： 组合型成套箱式变电站 2. 型号： SCB14-800KVA箱变， 欧式, 硅钢片, 普通, 无环网柜 3. 容量（kVA）： 800KVA 4. 电压（kV）： 10 KV	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 组合形式：包含10KV进线柜、变压器出线柜、变压器室、低压进线柜、电容器柜、出线柜等，具体详设计 6. 基础规格、浇筑材质：另计 7. 其他满足规范和设计要求							
3	030404017003	电能计量箱	1. 名称：电能计量箱 2. 型号：三相, 1, 不锈钢, 100A, 悬挂式 3. 规格：根据设计要求 4. 接线端子材质、规格：满足规范和设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格：满足规范和设计要求 6、此项只计安装费	台	1.000					
4	030404017004	三相电表	1. 名称：三相智能电表，包含三相电表箱 2. 型号：C级, 无, 无控, 无, 3×220/380V, 1.5A	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求 5. 此项只计安装费							
5	030402008005	计量组合式互感器	1. 名称：计量组合式互感器 2. 型号：JZZV1-10, 5-600/5、10/0.1, 0.2S 3. 此项只计安装费 4. 安装方式：综合考虑，其他满足设计及规范要求	套	1.000					
6	030408001006	高压电缆, ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ²	1. 名称：电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ² 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ² 3. 规格：ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ² 4. 材质：铜材质 5. 敷设方式、部位：直埋或管内敷设综合考虑，无阻水 6. 电压等级（kV）：10kV	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 接线端子、中间头综合考虑在内，其他满足设计要求							
7	030408001007	高压电缆, ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ²	1. 名称：电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ² 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/15V-3*120mm ² 3. 规格： ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ² 4. 材质：铜材质 5. 敷设方式、部位：直埋或管内敷设综合考虑，无阻水 6. 电压等级（kV）：10kV 7. 中间头综合考虑 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认为准	m	10.000					
8	030408001008	低压电缆 ZC-YJV-0.6/1-4*120+1*70	1. 名称、规格：电力电缆 ZC-YJV-0.6/1-4*120+1*70 2. 材质：铜材质	m	580.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

标段：一标段

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：管内敷设 4. 接线端子、中间头综合考虑在内，其他满足设计及规范要求 5. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算							
9	030408002009	控制电缆KVVP2, 2. 5, 10, ZC, 22	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVVP2, 2. 5, 10, ZC, 22 3. 规格：KVVP2, 2. 5, 10, ZC, 22 4. 材质：铜质 5、此项只计安装费 6. 其他根据设计盒规范要求	m	15. 000					
10	030408002010	控制电缆KVVP2, 2. 5, 4, ZC, 22	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVVP2, 2. 5, 4, ZC, 22 3. 规格：KVVP2, 2. 5, 4, ZC, 22 4. 材质：铜质	m	15. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5、此项只计安装费 6. 其他根据设计盒规范要求							
11	030408006011	电缆终端头（ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70） 3. 规格：电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*120+1*70） 4. 材质、类型：成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他满足设计和规范要求	套	32.000					
12	030408006012	电缆终端头（ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ² ）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ² ） 3. 规格：电力电缆头（ZA-YJV22-8.7/15-3*150mm ² ） 4. 材质、类型：成套冷缩式电	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 57点位五十七 【安装工程】

标段：一标段

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位：电缆终端，户内户外综合考虑 6. 电压等级（kV）：10KV 7. 其他满足设计和规范要求							
13	030408006013	电缆终端头（ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ² ）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：电力电缆头（ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ² ） 3. 规格：电力电缆头（ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ² ） 4. 材质、类型：成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位：电缆终端，户内户外综合考虑 6. 电压等级（kV）：10KV 7. 其他满足设计和规范要求	套	2.000					
14	030408003014	电缆保护管CPVC, Φ200/	1. 名称：电缆保护管	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 57点位五十七 【安装工程】

标段：一标段

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		8mm	2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：Φ200/8mm 4. 敷设方式：按设计和规范要求，综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
15	030402006015	10KV三相隔离开关	1. 名称：三相隔离开关 2. 型号：630A, 20kA, 手动双柱立开式, 不接地 3. 容量（A）：630 4. 电压等级（kV）：10 5. 其他满足规范和设计要求 6. 安装方式：10KV三相隔离开关由营销提供，只计取安装费用，其他满足设计及规范要求	组	1.000					
16	030402010016	交流避雷器	1. 名称：交流避雷器 2. 型号：AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV, 不带间隙	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

标段：一标段

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV, 不带间隙 4. 电压等级：AC10kV, 17kV, 5. 安装部位：综合考虑，满足设计及规范要求 6. 安装方式：交流避雷器由营销提供，只计取安装费用，其他满足设计及规范要求							
17	030410004017	一二次融合成套柱上断路器	1. 名称：一二次融合成套柱上断路器 2. 型号：AC10kV, 630A, 20kA 3. 规格：AC10kV, 630A, 20kA 4. 电压等级（kV）：10 5. 支撑架种类、规格：包括支架 6. 接线端子材质、规格：满足设计何规范要求 7. 接地要求：满足设计何规范要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 57点位五十七 【安装工程】

标段：一标段

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 安装方式：一二次融合成套柱上断路器由营销提供，只计取安装费用，综合考虑，其他满足设计及规范要求							
18	040205004018	杆塔号标识牌	1. 类型：杆塔号标识牌 2. 材质、规格尺寸及其他：根据设计要求	块	1.000					
19	040205004019	防撞警示标识牌	1. 类型 防撞警示标识牌 2. 材质、规格尺寸及其他：根据设计要求	块	1.000					
20	040205004020	线路相序标识牌	1. 类型：线路相序标识牌 2. 材质、规格尺寸及其他：根据设计要求	组	1.000					
21	040205004021	电缆标识牌	1. 类型：电缆标识牌 2. 材质、规格尺寸及其他：根据设计要求	块	14.000					
22	030413001022	其他铁构件	1. 构件名称：包含抱箍、横担、槽钢、螺栓、垫铁及其他铁	t	1.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 57点位五十七 【安装工程】

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件附件 2. 钢材品种、规格：综合考虑，具体详设计							
23	030410004023	带电挂、搭头	1. 带电挂、搭头 2. 按照规范及设计要求 3. 由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续，结算时以此为依据方可予以结算。	处	1.000					
24	040807001024	变压器系统调试800KVA	1. 名称：变压器系统调试800KVA 2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。	系统	1.000					
25	040807001025	变压器系统调试1250KVA	1. 名称：变压器系统调试1250KVA	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。							
26	040807003026	接地装置调试	1. 名称：接地装置试验 2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。	系统	1.000					
27	040807004027	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。							
		分部小计								
		设备基础								
28	010501003028	充电桩基础	1. 100厚C20混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	16.000					
29	010501003029	箱变基础	1. 尺寸：长*宽=4600*2300 2. C15混凝土垫层，C25混凝土基础 3. C20钢筋混凝土平台，通风口不锈钢丝网 4. MU10标砖M7.5砂浆砌筑、蹬梯 5. 20厚1:2.5水泥砂浆	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含钢筋、预埋槽钢等铁件 7. 其他根据设计设计要求综合考虑							
30	040806001030	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	16.000					
31	040806002031	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	67.060					
32	030408003032	PVC线管 Φ200	1. 名称、规格：PVC线管 Φ200 2. 敷设方式：按设计和规范要求，综合考虑在报价内	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
33	040101003033	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、	m³	78.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
34	040103001034	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费	m³	45.320					
35	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种	m³	33.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		排管、浅沟、电缆井								
36	040101002036	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、	m³	1608.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茆)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
37	040103001037	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求	m³	790.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费							
38	040103002038	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑碴土清运管理	m³	817.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 57点位五十七 【安装工程】

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
39	040803007039	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	375.000					
40	040803003040	电缆排管CPVC, Φ200/8mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格：Φ200/8mm, 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	4350.000					
41	040803004041	排管混凝土垫层C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增	m ³	59.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
42	040803004042	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6	m³	372.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	010515001043	现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400E/HRB400 直径Φ12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中 3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	t	12.184					
44	040504002044	电力井2×1.6×1.9m	1. 垫层材质及厚度：C15混凝土 2. 底板、井壁混凝土强度等级：C30 P6 3. 盖板材质、规格：C30 P6 4. 井盖、井圈材质及规格：球	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨铸铁双层防盗井盖 5. 踏步材质、规格：爬梯详设计 6. 防渗、防水要求：内外壁20厚1：2.5防水砂浆抹面 7. 钢筋：配筋详设计 8. 预埋铁件详设计 9. 其他根据设计要求							
45	010401014045	电缆浅沟 600mm×600mm	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑Mu10浅沟 2. 沟截面尺寸：600mm×600mm 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 4. 20厚1：2.5水泥防水砂浆抹面(5%防水剂) 5. 盖板：120厚C40混凝土盖板 . 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	115.000					
46	040806001046	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极	根	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质 ：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质 ：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求							
47	040806002047	接地母线-50*5	1. 名称 ：接地母线 2. 材质 ：镀锌扁钢 ， 包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	1205.000					
48	010516002048	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业	t	0.589					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主要求							
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
49	041001001049	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝土车行道、混凝土地坪等综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算	m³	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
50	041001002050	拆除人行道面砖	1. 材质：石材、砖综合考虑（不含混凝土） 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 5. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 6. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m ²	280.000					
51	041001003051	拆除道路基层	1. 材质：各类道路基层（含人行道基层等）综合考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 运距：场内运距由投标人自	m ³	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行考虑 5. 工程量按面积乘以厚度，以体积计算 6. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 7. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 8. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
52	040203007052	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不	m²	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
53	040202011053	200厚级配碎石垫层（道路）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，	m ²	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 57点位五十七 【安装工程】

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑							
54	040202015054	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范要求	m ²	100.000					
55	040202015055	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm	m ²	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压实：满足设计施工工艺及技术要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范要求							
56	040202015056	15cm 水泥稳定碎石基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：15cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范	m ²	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
57	040204002057	80mm厚通体透水彩砖	1. 块料品种、规格：80mm厚通体透水彩砖 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层	m ²	280.000					
58	040205017058	移装车位限位器	1. 品种：移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	64.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
59	041102001008	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m ²	118.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
60	041102028009	井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	390.570					
61	041102029010	井顶板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木	m²	33.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
62	011702023011	箱变平台梁板模板	1. 构件类型：箱变平台梁板	m ²	16.560					
63	041102002012	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m ²	698.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 57点位五十七 【安装工程】

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
		专业措施项目								
64	031301017013	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
65	041106001014	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆 2. 机械设备规格型号：综合考虑，满足设计及规范要求。	台次	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			89320.35			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4840.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20240.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33880.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30360.12			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七

【安装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 57点位五十七

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	108449.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		108449.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 57

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

点位五十七 【安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	108449.85	
合计			108449.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57 点位

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

五十七 【安装工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 57点位五十七 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

57点位五十七 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 57点位五十七 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 57点位五十七 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目(一期)一标段 57点位五十七 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 66点位六十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030402018001	组合型成套箱式变电站 1000KVA	1. 名称： 组合型成套箱式变电站 2. 型号： SCB14-1000KVA箱变， 欧式, 硅钢片, 普通, 无环网柜 3. 容量（kVA）： 1000KVA 4. 电压（kV）： 10 KV 5. 组合形式： 包含10KV进线柜、变压器出线柜、变压器室、低压进线柜、电容器柜、出线柜等， 具体详设计 6. 基础规格、浇筑材质：另计 7. 其他满足规范和设计要求	台	1.000					
2	030404017002	电能计量箱	1. 名称： 电能计量箱 2. 型号： 三相, 1, 不锈钢, 100A， 悬挂式 3. 规格： 根据设计要求 4. 接线端子材质、规格： 满足规范和设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 端子板外部接线材质、规格：满足规范和设计要求 6、此项只计安装费							
3	030404017003	三相电表	1. 名称：三相智能电表，包含三相电表箱 2. 型号：C级, 无, 无控, 无, 3×220/380V, 1.5A 3. 规格：满足设计要求 4. 其他满足规费和设计要求 5、此项只计安装费	台	1.000					
4	030402008004	计量组合式互感器	1. 名称：计量组合式互感器 2. 型号：JZZV1-10, 5-600/5、10/0.1, 0.2S 3. 此项只计安装费 4. 安装方式：综合考虑，其他满足设计及规范要求	套	1.000					
5	030408001005	高压电缆, ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ²	1. 名称：电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ² 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/15V-3*	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】

标段：一标段

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120mm ² 3. 规格： ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ² 4. 材质：铜材质 5. 敷设方式、部位：直埋或管内敷设综合考虑，无阻水 6. 电压等级（kV）：10kV 7. 中间头综合考虑 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认为准							
6	030408001006	低压电缆 ZC-YJV-0.6/1-4*150+1*70	1. 名称：电力电缆 ZC-YJV-0.6/1-4*150+1*70 2. 型号：ZC-YJV-0.6/1-4*150+1*70 mm ² 3. 规格：ZC-YJV-0.6/1-4*150+1*70 mm ² 4. 材质：铜材质 5. 敷设方式、部位：管内敷设	m	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 接线端子、中间头综合考虑在内，其他满足设计及规范要求 7. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算							
7	030408002007	控制电缆KVVP2, 2. 5, 10, ZC, 22	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVVP2, 2. 5, 10, ZC, 22 3. 规格：KVVP2, 2. 5, 10, ZC, 22 4. 材质：铜质 5、此项只计安装费 6. 其他根据设计盒规范要求	m	15. 000					
8	030408002008	控制电缆KVVP2, 2. 5, 4, ZC, 22	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVVP2, 2. 5, 4, ZC, 22 3. 规格：KVVP2, 2. 5, 4, ZC, 22 4. 材质：铜质 5、此项只计安装费	m	15. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他根据设计盒规范要求							
9	030410003009	架空线 导线 AC10kV, JKLYJ, 70	1. 名称：架空绝缘线 AC10kV, JKLYJ, 70 2. 型号：AC10kV, JKLYJ, 70 3. 规格：AC10kV, JKLYJ, 70 4. 其他根据设计要求	km	0.190					
10	030411004010	配线 BV-35	1. 名称：配线 BV-35 2. 配线形式：配线 BV-35 3. 型号：BV-35 4. 规格：BV-35 5. 材质：铜线 6. 配线部位：管内穿线 7. 其他满足设计及规范要求 8. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	m	15.000					
11	030408006011	电缆终端头（ZA-YJV22-	1. 名称：电力电缆头	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号： 电力电缆头（ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ² ） 3. 规格： 电力电缆头（ZA-YJV22-8.7/15-3*120mm ² ） 4. 材质、类型： 成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求 5. 安装部位： 电缆终端，户内户外综合考虑 6. 电压等级（kV）： 10KV 7. 其他满足设计和规范要求							
12	030408006012	电缆终端头（ZC-YJV22-0.6/1-4*150+1*70）	1. 名称： 电力电缆头 2. 型号： 电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*150+1*70） 3. 规格： 电力电缆头（ZC-YJV22-0.6/1-4*150+1*70） 4. 材质、类型： 成套冷缩式电缆终端头，包含接线端子在内，具体满足设计要求	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他满足设计和规范要求							
13	030408003013	电缆保护管CPVC, Φ 200/8mm	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格： Φ 200/8mm 4. 敷设方式：按设计和规范要求，综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行竣工验收规范、设计要求及业主要求	m	3.000					
14	030402006014	10KV三相隔离开关	1. 名称：三相隔离开关 2. 型号：630A, 20kA, 手动双柱立开式, 不接地 3. 容量（A）：630 4. 电压等级（kV）：10 5. 其他满足规范和设计要求 6. 安装方式：10KV三相隔离开关由营销提供，只计取安装费	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段 标段：一标段
段 66点位六十六 【安装工程】

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用，其他满足设计及规范要求							
15	030402010015	交流避雷器	1. 名称：交流避雷器 2. 型号：AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV, 不带间隙 3. 规格：AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV, 不带间隙 4. 电压等级：AC10kV, 17kV, 5. 安装部位：综合考虑，满足设计及规范要求 6. 安装方式：交流避雷器由营销提供，只计取安装费用，其他满足设计及规范要求	台	3.000					
16	030410004016	一二次融合成套柱上断路器	1. 名称：一二次融合成套柱上断路器 2. 型号：AC10kV, 630A, 20kA 3. 规格：AC10kV, 630A, 20kA 4. 电压等级（kV）：10 5. 支撑架种类、规格：包括支架	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 66点位六十六 【安装工程】

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 接线端子材质、规格：满足设计何规范要求 7. 接地要求：满足设计何规范要求 8. 安装方式：一二次融合成套柱上断路器由营销提供，只计取安装费用，综合考虑，其他满足设计及规范要求							
17	030410004017	交流棒形悬式复合绝缘子	1. 名称：交流棒形悬式复合绝缘子，FXBW-10/70, 310, 350 2. 型号规格：FXBW-10/70, 310, 350 3. 其他满足设计和规范要求	只	6.000					
18	030410004018	延长环	1. 名称：延长环 2. 型号 规格：PD-12 3. 其他满足规范和设计要求	只	2.000					
19	030410004019	绝缘子	1. 名称：线路柱式瓷绝缘子 2. 型号：R5ET105L, 125, 283,	只	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 66点位六十六 【安装工程】

标段：一标段

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			360 3. 规格：R5ET105L, 125, 283, 360 4. 电压等级（kV）：10kV 5. 其他根据设计要求							
20	030410004020	设备线夹	1. 名称：设备线夹 2. 型号：SLG-3A 3. 规格：SLG-3A 4. 电压等级（kV）：10kV 5. 其他根据设计要求	只	3.000					
21	030413001021	异型并沟线夹	1. 名称：异型并沟线夹 2. 规格：JBL-50-240 3. 其他满足设计和规范要求	只	12.000					
22	030413001022	契型绝缘耐张线夹	1. 名称：契型绝缘耐张线夹 2. 规格：NXJG-2 3. 其他满足设计和规范要求	只	6.000					
23	030410004023	验电接地环	1. 名称：验电接地环 2. 型号：10KV-10-240	只	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 66点位六十六 【安装工程】

标段：一标段

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：10KV-10-240 4. 电压等级（kV）：10KV 5. 其他满足规范和设计要求							
24	030410001024	电杆组立12m，230mm	1. 名称：混凝土电杆 2. 材质：混凝土 3. 规格：锥形水泥杆, 非预应力, 整根杆, 12m，230mm 4. 其他满足设计和规范要求	基	1.000					
25	040205004025	杆塔号标识牌	1. 类型：杆塔号标识牌 2. 材质、规格尺寸及其他：根据设计要求	块	1.000					
26	040205004026	防撞警示标识牌	1. 类型 防撞警示标识牌 2. 材质、规格尺寸及其他：根据设计要求	块	1.000					
27	040205004027	线路相序标识牌	1. 类型：线路相序标识牌 2. 材质、规格尺寸及其他：根据设计要求	组	1.000					
28	040205004028	电缆标识牌	1. 类型：电缆标识牌	块	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】

标段：一标段

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格尺寸及其他：根据设计要求							
29	030413001029	其他铁构件	1. 构件名称：包含抱箍、横担、槽钢、螺栓、垫铁及其他铁件附件 2. 钢材品种、规格：综合考虑，具体详设计	t	0.840					
30	030410004030	带电挂、搭头	1. 带电挂、搭头 2. 按照规范及设计要求 3. 由责任主体现场对其据实办理相关收方签认手续，结算时以此为依据方可予以结算。	处	1.000					
31	040807001031	变压器系统调试1000KVA	1. 名称：变压器系统调试1000KVA 2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后有	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。							
32	040807003032	接地装置调试	1. 名称：接地装置试验 2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。	系统	1.000					
33	040807004033	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 本项应具备：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方，须案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）。	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		设备基础								
34	010501003034	充电桩基础	1. 100厚C20混凝土垫层 2. C20混凝土基础 3. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	5.000					
35	010501003035	箱变基础	1. 尺寸：长*宽=4600*2300 2. C15混凝土垫层，C25混凝土基础 3. C20钢筋混凝土平台，通风口不锈钢丝网 4. MU10标砖M7.5砂浆砌筑、蹬梯 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. 包含钢筋、预埋槽钢等铁件 7. 其他根据设计设计要求综合考虑	座	1.000					
36	040806001036	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极	根	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 66点位六十六 【安装工程】

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求							
37	040806002037	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	33.530					
38	030408003038	PVC线管 Φ200	1. 名称、规格：PVC线管 Φ200 2. 敷设方式：按设计和规范要求，综合考虑在报价内 3. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	3.000					
39	040101003039	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐	m ³	39.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 标段：一标段
段 66点位六十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等）、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茷)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
40	040103001040	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费	m³	22.660					
41	040103002041	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费	m³	16.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		排管、浅沟、电缆井								
42	040101002042	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合(包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等)、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石	m ³	124.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 66点位六十六 【安装工程】

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方场内运输、场内堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 人工修边检底、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
43	040103001043	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用场内土方，临时堆场及运距由投标人自行考虑	m ³	43.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】

标段：一标段

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 土质要求:满足设计要求 6. 弃填方式:综合 7. 综合单价含土方晾晒、小型车转运等，不再单独计费							
44	040103002044	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、各种类别的建渣等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑堆场费用及外运费用、处置费，结算不调整，并须满足城市建筑碴土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	80.850					
45	040803007045	电缆排管警示带	1. 种类：电缆排管警示带 2. 规格：根据设计要求	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段
标段：一标段

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	040803003046	电缆排管CPVC, ϕ 200/8mm	1. 名称：电缆排管 2. 材质：塑料管CPVC 3. 规格： ϕ 200/8mm， 4. 敷设方式：埋地排管，管枕每2米一组、按设计和规范要求综合考虑在报价内 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	m	10.000					
47	040803004047	排管混凝土垫层C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价	m ³	0.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
48	040803004048	排管混凝土包封 C25 P6	1. 混凝土种类：抗渗混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、	m³	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
49	010515001049	现浇构件钢筋 HRB400E/HRB400 直径 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E/HRB400 直径 Φ12-14 2. 所有施工要求的搭接量均包含在综合单价中 3. 钢筋无论采用植筋、焊接、施工搭接、机械连接或其他连	t	0.095					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求							
50	040504002050	电力井2×1.6×1.9m	1. 垫层材质及厚度 : C15混凝土 2. 底板、井壁混凝土强度等级 : C30 P6 3. 盖板材质、规格 : C30 P6 4. 井盖、井圈材质及规格 : 球磨铸铁双层防盗井盖 5. 踏步材质、规格 : 爬梯详设计 6. 防渗、防水要求: 内外壁20厚1: 2.5防水砂浆抹面 7. 钢筋: 配筋详设计	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 预埋铁件详设计 9. 其他根据设计要求							
51	010401014051	电缆浅沟 600mm×600mm	1. 砖品种、规格、强度等级： M7.5水泥砂浆砌筑Mu10浅沟 2. 沟截面尺寸：600mm×600mm 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 4. 20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面（5%防水剂） 5. 盖板：120厚C40混凝土盖板 . 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	50.000					
52	040806001052	接地极∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 土质：根据场地情况综合考虑 5. 基础接地形式：根据设计要求	根	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	040806002053	接地母线-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢，包括内外接地带、水平接地、连接带、预埋件等综合在内 3. 规格：-50*5	m	146.000					
54	010516002054	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸:综合 3. 防护材料及油漆:满足规范及设计要求 4. 部位：地埋件板，地埋件钢筋等与结构连接预埋件等 5. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求	t	0.008					
		分部小计								
		拆除恢复与其他工程								
55	041001001055	拆除混凝土路面	1. 部位：混凝土人行道、混凝土车行道、混凝土地坪等综合	m³	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人机综合 4. 残值：拆除后的残值，由投标人自行处理，残值折算费用由投标人综合考虑在报价中 5. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 6. 拆除的残渣堆放及场内运输：由投标人自行考虑 7. 建渣二次搬运已综合考虑，不单独计算 8. 工程量按拆除面积乘以厚度，以体积计算 9. 其他：满足技术规范、施工验收规范							
56	040203007056	C30混凝土路面 厚220mm	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 混凝土外加剂：砼外加剂、膨胀剂、防水剂、纤维、细石混凝土、水下浇灌混凝土增加费等按规范、设计要求由投标人自行考虑报价结算不作调整 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合规范要求，综合在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
57	040202011057	200厚级配碎石垫层（道	1. 石料规格：级配碎石	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 66点位六十六 【安装工程】

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		路)	2. 厚度：200mm 3. 密实度要求：分层碾压密实，满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：场内外运距由投标人自行考虑							
58	040202015058	18cm 4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：详设计 2. 石料规格：综合考虑，满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度：18cm 4. 压实：满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护：投标人自行考虑在报价内 7. 其它：满足设计及相关规范要求	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	040202015059	18cm 5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量: 详设计 2. 石料规格: 综合考虑, 满足施工工艺及技术验收规范要求 3. 厚度: 18cm 4. 压实: 满足设计施工工艺及技术规范要求 5. 外购、场内外运输、堆场综合考虑在报价内 6. 养护: 投标人自行考虑在报价内 7. 其它: 满足设计及相关规范要求	m ²	60.000					
60	040205017060	移装车位限位器	1. 品种 : 移装车位限位器 2. 具体根据设计要求综合考虑	个	20.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
61	041102001008	垫层模板	1. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 钢模、铝模、木	m ²	17.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
62	041102028009	井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	78.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
段 66点位六十六 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
63	041102029010	井顶板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	6.720					
64	011702023011	箱变平台梁板模板	1. 构件类型：箱变平台梁板	m²	8.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期) 一标段
标段：一标段

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	041102002012	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模及砖胎模抹灰综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	14.740					
		专业措施项目								
66	031301017013	脚手架搭拆	1. 安装脚手架派生费综合考虑。 2. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】 标段：一标段

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	041106001014	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆 2. 机械设备规格型号：综合考虑，满足设计及规范要求。	台次	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			23728.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1285.76			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5376.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9000.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8065.22			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六
【安装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 66点位六十六

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	28855.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		28855.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 66

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

点位六十六 【安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	28855.63	
合计			28855.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

六十六 【安装工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 66点位六十六 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

66点位六十六 【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目（一期）一标段 66点位六十六 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 66点位六十六 【安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：崇州市公共资源电动汽车充电桩建设项目-电力改造项目(一期)一标段 66点位六

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。