

成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 成都武侯资本投资管理集团有限公司

（单位盖章）

2026 年 9 月 1 日

封-1

工程名称： 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

标段名称： /

招标工程量清单

招 标 人： 成都武侯资本投资管理集团有限公司
(单位盖章)

编制单位： 四川同兴达建设咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 詹清吉
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 罗迎熙
(签字或盖章)

编 制 人： 李蓉霞
(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： 潘德华
(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间：2026 年 9 月 1 日

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 1 页 共 13 页

工程量清单编制说明

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目，建设地点为四川省成都市武侯区簇锦街道来凤一路81号，改造总面积约7584.3m²，改造内容包括图书馆、文博馆、方志馆、综合办公区装饰工程、照明工程（专业灯具）、多媒体系统工程（配合多媒体系统配线施工）、展柜设施，以及改造建筑内部公用工程、零星及配套设施等其他内容。

1.2计划工期：详见招标文件。

1.3施工现场及变化情况：施工现场已具备招标条件。

1.4环境保护要求：按国家相关规定执行。

二、工程范围

2.1图纸范围内的全部内容，具体如下：

包括图书馆、文博馆、方志馆、综合办公区装饰工程、照明工程（专业灯具）、多媒体系统工程（配合多媒体系统配线施工）、展柜设施，以及改造建筑内部公用工程、零星及配套设施等其他内容。

2.2具体工作内容详见合同及招标图。

三、编制依据

3.1龙邦建设股份有限公司出具的设计图纸20260701版盖章施工设计图；

3.2国家现行相关的政策性文件、技术标准规范、规程、标准图集、技术要求等

3.3招标文件、拟订的合同条款及其相关资料；

3.4中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）及相关配套文件；

3.5四川省建设工程造价总站2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件、2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；人工费按照四川省建设工程造价总站文件川建价发〔2026〕15号、川建价发〔2026〕16号关于对各市（州）2025 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复中

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 2 页 共 13 页

对应的费率计取；

- 3.6川建造价发〔2026〕171号四川省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程建筑垃圾计价的通知；
- 3.7川建行规〔2026〕4号 四川省住房和城乡建设厅关于执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》有关事项的通知
- 3.8国家有关法律法规及有关现行技术规范、标准图集等其他有关资料；
- 3.9建设单位、设计单位补充的其他相关文件、资料等。

四、工程相关的质量、材料、施工等要求

- 4.1工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准。
- 4.2应达到国家、省、市现行有关施工及验收规范合格标准要求，并能达到移交接收单位的使用要求。
- 4.3承包人不得擅自提高或降低招标文件及其它书面要求的工程实施标准，如承包人擅自提高标准，相关费用发包人不另行支付。如若降低实施标准，承包人须按发包人原标准实施，期间发生的相关损失由承包人承担，发包人还可按本合同相关条款进行处罚。
- 4.4材料或设备的质量要求：
 - 4.4.1承包人应保证提供的设备、材料满足设计、施工以及工程质量规范、要求、相关检测标准及省、市有关材料选用规定，凡进场材料（设备）均应有合格证及检验报告。
 - 4.4.2本工程所有混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆（干混砂浆或湿拌砂浆在满足招标要求前提下自行选用）、所有钢材采用大厂钢材，水泥采用大厂水泥。
 - 4.4.3材料（包括但不限于三材、地材、装饰材料、安装材料等）或设备的质量要求的选用必须满足设计、国家及地方相关质量技术规范、标准的要求，装饰材料还应满足环保的要求，材料规格、颜色、质量要求应满足发包人要求，并必须得到设计、发包人及监理工程师的认可。
 - 4.4.4本项目所需材料，各投标单位应充分了解各种规格间的价差及颜色不同的价差，并综合考虑在相应综合单价内，实施过程中，发包人可能对相同材质的材料进行规格及颜色调整，涉及费用各投标单位综合考虑在相应综合单价内，结算时，承包人由此提出的各种索赔，发包人均不予以支付；发包人可能对材质和产品档次进行调整，则按市场价调整材料差价计入结算。
 - 4.4.5由承包人提供的材料和工程设备要求为优质优等产品，且材料厚度发包人仅接受正偏差。
 - 4.4.6材料有特殊要求部分，承包人必须按发包人及监理要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 3 页 共 13 页

考虑在材料单价中。

4.4.7 承包人应保证提供的材料（设备）满足设计的质量等级、技术规格等应满足招标文件规定的要求，保证材料（设备）质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。若竣工验收无法满足要求，承包人必须无条件整改至满足要求，整改费用由承包人自行承担。清单中已给定类似品牌的主要材料和工程设备，投标人可任选一品牌（或同等档次其它品牌），投标人提供的品牌应考虑市场变化及供货等因素必须真实有效，并根据清单要求和施工规范的要求进行报价，清单中没有给出类似品牌要求的主要材料和工程设备，投标人也应根据图纸和规范要求在“承包人提供主要材料和工程设备一览表”中列出（注明其品牌或厂家、规格型号）或提供品牌响应承诺函（格式自拟）。为保证工程效果统一及后期维护管理需要，承包人在实施材料（设备）采购前，均应按效果图提供样品，经发包人、设计单位、监理单位验收同意后封存样品，确认后方可采购，所需费用综合考虑计入相应材料单价中。现场按封存的样品进行验收，现场质量不得低于封存样品的质量。如在施工过程中发现所用的该材料与封样保存的样品或式样不一致，或经监理单位和发包人检查或检验，若未能达到要求，发包人有权拒绝材料设备进场，并要求承包人无条件更换为同档次的材料、设备、配件、线缆品牌中的任一品牌，由此产生的费用由承包人承担。提供样品不限于实物方式，承包人可采取相关材料、设备的技术品牌等资料供监理及发包人共同确认，最终到场的材料、设备须与监理及发包人共同确认一致。若有特殊原因需要更换品牌，在采购前报监理及发包人，经监理及发包人认可后方可采购。承包人应积极配合发包人对材料供应方进行考察，承包人保证其供货周期应能完全满足本次招标工期、质量的要求。

4.4.8 投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标人还应考虑在施工过程中，采取有效措施保护发包人的分包方或已完工程成品、半成品，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后发包人将视承包人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时发包人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。

4.4.9 本项目正式施工前按规定需要做样板的，经发包人认可后方可进行正式施工，效果满足发包人要求，重复打样等可能发生的费用由承包人综合考虑进入各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔；如未进行打样或打样后未满足发包人要求产生的返工费用由承包人自行承担，也不另行签证、索赔。

4.4.10 承包人应充分考虑因施工效果达不到发包人的要求或按发包人的要求进行更改方案产生的拆除、重做、报废、影响工期等费

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 4 页 共 13 页

用，由承包人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。

4.4.11 投标人应充分考虑为了迎接各种检查而产生的各种费用，由投标人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。

4.4.12 所有清单项目特征涉及有龙骨的，投标人应在相应的工程量清单项目综合单价中计入。

4.4.13 投标人投标综合报价时地砖、墙面石材、墙砖的排版应按设计及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应在综合报价中体现；设计图中未明确规格的由投标人综合考虑，实施中可由发包人确定规格、排版，综合单价不作调整。

4.4.14 投标人应将招标范围内施工本身所需或配合安装工程发生的开孔、留槽、剔槽、修补、打洞及补洞、封堵（含防水处理和防火封堵）和孔洞装饰面板等引起的费用考虑在相应的综合单价中，招标人不另行支付由此而发生的费用。若施工中未按设计要求预留孔洞（槽），中标人必须按设计要求开设孔洞（槽），所发生的一切费用损失由中标人自行承担。

4.4.15 本工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告，同时还应符合国家环保要求。

4.5 外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路、电力电缆保护及排污（水）、取水、水资源税费及排污的费用均由投标人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

4.6 地上地下设施建筑物等临时保护设施是指在工程施工过程中，对施工中地上（地下）设施、建筑物（包括但不限于文物保护建筑、古树名木、军缆、输油输气管道、自来水管、铁路、各类埋地管道管线等）进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施所发生的人工和材料机械费用。投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，重点查明地上地下管（杆）线情况，实施时相应的保护施工方案还应报监理人、招标人及相关主管部门审批，投标人综合考虑，费用包干使用。

4.7 红线外接施工现场的进场道路（临时或正式道路开口），所涉及的各项费用（包括但不限于铺设、维护、清洁及拆除等所有费用）综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

4.8 投标人的临时占道、临时设施用地、市政道路开口及路面保护费用、临时占地（含预制厂、料厂、拌和站等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由投标人负责。

4.9 工程排污费：按相关规定缴纳相应的排污费用，其费用由投标人自行考虑在投标报价中，不再另计。

4.10 无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。木基层应根据规范要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理等费用综合考虑在投

编制说明

- 标报价中，中标后综合单价不再调整。
- 4.11 投标报价中应包括承包人竣工验收时通水、通电试运行及消防水池和水箱蓄水所产生的水费、电费，包干使用，不作调整。
- 4.12 需后期深化设计的清单项目，投标人所报综合单价应包括深化设计及因深化设计产生的工程增加费用。投标人应充分考虑上述因素，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。若由于深化设计而导致工程变更和施工费用增加，则该部分费用招标人不另行支付。
- 4.13 投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，市政建设现状可能出现多次打围，应按现行文件要求进行围墙施工，满足招标人现场管理要求。施工过程中对围墙的喷绘、广告宣传、维护、搭设、周转、运输、拆除等费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。
- 4.14 招标工程量清单中的“安全生产措施”清单是指为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护、扬尘污染防治、绿色标杆工地、建筑工人实名制管理、绿色智慧工地、数字施工管理系统等方面的项目，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。除安全文明施工费按政策文件要求进行计算，其余总价措施项目结算时包干使用，不得调整。
- 4.15 木作面（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按设计图及规范要求做防火、防腐处理，且必须满足消防验收标准，投标人自行充分考虑相应措施的费用，综合考虑在投标报价中。
- 4.16 本工程的局部超高部分，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，其发生的费用计入相应综合单价中。
- 4.17 建筑、装饰投标报价应考虑配合安装留洞、留槽，补洞、补槽、压槽的各项费用，综合单价不得调整，若施工中未按设计要求预留孔洞，中标人必须按设计要求开设孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
- 4.18 所有灯具安装配套软管及线缆超过定额规定部分方可计价，其他均包含在清单定额内。
- 4.19 工期要求：以招标文件为准。
- 五、其他需要说明的问题
- 5.1 投标人应将发包人提供的工程量清单《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、招标文件（含补遗书、答疑纪要）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律法规、条例、规定及规范、设计图等文件、施工现场实际情况结合理解和使用。

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 6 页 共 13 页

- 5.2投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致，对于出现两个投标价的投标文件，发包人不予接受。

5.3投标人的投标报价应是工程量清单及招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施工程清单费用、其他工程清单费用、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料保管及场内运输费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求承包人应进行的测试费用、检查费及政策性文件规定的各项费用等。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。综合单价为完成一个规定清单工程所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及合同约定范围内的风险费用。

5.4投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5.5投标人应充分考虑施工现场周边道路及其他市政实施的情况（有已形成的和有未形成的情况），以上状况所产生的各项费用应在报价时考虑，发包人不再另行支付（经发包人认可的特殊情况除外）。

5.6投标人踏勘时应充分进行现场考察，施工用水、施工用电接通及使用费用，投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的接入、使用方案，报监理单位、发包人和供应单位审批并办理相关手续后实施。

5.7工程量清单中的每一个工程，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的工程，其费用应视为已包括在工程量清单的其他工程综合单价或合价中，承包人必须按发包人和监理单位指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的工程的工作内容，但不能得到结算与支付。

5.8工程量清单的工程量是按《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）进行计算编制的。

5.9综合单价报价保留到小数点后两位有效。

5.10本项目分部分项工程量清单工程特征内容除部位不一样其他都相同的工程或清单编码不一致而名称及特征都一样的工程，投标人应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一报相同的综合单价，如果不同，认为最低报价为本工程的综合单价报价，结算时按最低综合单价执行。

5.11投标人对所有分部分项工程量清单及措施工程均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 7 页 共 13 页

- 其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的全部费用，其以任何理由拒绝执行单价工程将被视为违约，发包人有权按合同约定进行处罚。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以两者中较低的综合单价为准。
- 5.12 发包人未提供类似品牌及规格型号的，投标人须注明品牌及规格型号（砂、石等无品牌的除外）或提供品牌响应承诺函（格式投标人自拟）。
- 5.13 若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，以两者较低的材料价格为准。
- 5.14 施工过程中若发生承包人所用品牌停产无法供货需按投标报价时同档次（规格）进行供货并实施，供货前须由发包人及监理单位选样确定。
- 5.15 投标人选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准要求。
- 5.16 投标报价中应包括承包人竣工验收、配合消防验收及将完工工程移交发包人时所产生的费用。
- 5.17 本项目所有工程的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
- 5.18 投标人应仔细阅读施工图纸及招标文件、工程量清单，所有在图纸中需要厂家深化设计或需投标人再次对局部细化的部分由投标人负责深化设计工作，其费用均包含在相应工程的投标报价中，发包人不再另行支付深化设计费及审查费（含出图等费用），不再单独计取相关费用。
- 5.19 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应符合相关部门发布的相关法规及标准，同时满足招标人的相关制度要求。建渣、生活垃圾、拆除垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合相关部门环境卫生保护有关规定，投标人按给定金额报价，结算时按相应政策文件计取。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治费，超过安全文明施工费的费用不另行计取。
- 5.20 施工用水、用电（含发电机台班）、通讯的相关费用不额外计取。投标人应按照相关规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成的发包人的债务或影响工程（含其他工程）建设时，发包人有权按供应单位或部门出具的金额，直接从投标人工

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 8 页 共 13 页

- 工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。
- 5.21 为了保证工程的施工质量，承包人在施工过程中必须加强工程的技术检测工作，承包人须按现行相关质量规范标准自行委托专业机构进行检测，检测费用由承包人在投标报价中自行考虑。
- 5.22 承包人应按相关规范承担施工范围内的相关监测及检验工作，其费用在投标报价中自行考虑，中标后不作调整。
- 5.23 投标人应根据本项目施工实际情况充分考虑临设的建设位置及方式，因施工需要进行临设二次或多次搭设拆除的费用综合考虑在报价中。中标后发包人不再对此进行签证或重复支付临设费用。
- 5.24 本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”。
- 5.25 项目名称与项目特征描述不一致的，以项目名称为准。
- 5.26 若本说明与招标文件不一致，以招标文件为准。
- 5.27 本工程建渣外弃运距由投标人综合考虑，结算时不做调整。
- 5.28 本工程直接在原有装饰层上新增装饰做法的，基层清洁、处理综合考虑在相应新增装饰做法中，不另计。
- 5.29 本项目拆除项目中的拆除材料中可回收有残值的材料应交于业主处置，并运至业主指定地点，运输至业主指定地点所涉及的费用综合考虑在投标报价中；无回收价值废弃物的场内运输费用包含在综合单价中，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，如有损伤，应进行修复，保护和修复的费用考虑在报价，不再另行计价，
- 5.30 本工程垂直运输按项包干使用，结算时不再因楼层高度、运距或实际使用天数等因素另行调整。
- 5.31 本工程的局部超高部分，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，其发生的费用计入相应综合单价中。
- 5.32 本工程投标人根据现场情况自行考虑除清单外的措施项自行增加，费用考虑进投标报价中。
- 5.33 本工程计算机应用、网络系统系统联调、计算机应用、网络系统试运行以及综合布线调试、试运行计入智能化专网及综合布线系统各项清单综合单价中，不再单列，结算时不做调整。
- 5.34 本工程自动喷水灭火系统调试费用计入喷淋系统的各项清单的综合单价中，不再单列，结算时不作调整。
- 5.35 装饰面层材料因安装设备等进行打洞、破坏的情况，投标人需进行相应的修补所产生的费用，投标人应将该费用综合考虑在投标报价中，不得因上述原因而调整综合单价，也不另行签证。

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 9 页 共 13 页

- 5.36所有灯具的引入线（即从天花板至灯具的电源线，如吊杆灯中吊杆内的线；吊顶内吸顶灯，从天花板至灯具的线），投标时应综合考虑在对应灯具的综合单价中，对应电线工程量不再另行计取，结算不作调整。
- 5.37给排水管道综合单价中已包含与老旧管道连接碰头所产生的费用。
- 5.38管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行施工及验收规范、设计要求，试验中所需的材料及不论其试验次数的多少，其费用已包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 5.39塑料排水管上按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 5.40排水PVC-U管道穿越楼板时，立管应在周围设置阻火圈，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 5.41通风系统中的各种管道、阀门、设备及附件安装应包括支吊架安装，支吊架的各种膨胀螺栓、预埋件、挂件、垫木均含在综合单价中。
- 5.42建筑、装饰投标报价应考虑配合安装留洞、留槽，补洞、补槽、压槽的各项费用，综合单价不得调整，若施工中未按设计要求预留孔洞，中标人必须按设计要求开设孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
- 5.43电气配管的各种敷设方式报价时应综合考虑，无论管道是暗敷、明敷或吊顶内敷设其综合单价均不调整。综合单价还应包含接地以及明配、吊顶内敷设管道所需的支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵等内容涉及的费用。
- 5.44投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统与其它系统可能出现的管路（桥架、风管）避让而增加的费用，中标后不做调整。
- 5.45投标报价的综合单价中，均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材，无论项目特征和工作内容中包含与否，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材及其保证该项目完成的质量所采取的施工措施所发生的费用。
- 5.46所有设备和箱柜盘的安装中已包含基础型钢的制作安装及接地，各类显示屏、摄像机的安装需包含相应的支架、护罩、电源、避雷器等相关配套设备，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，中标后单价不作调整。
- 5.47弱电系统中各种硬件的安装均包括本体安装及调试以及自身运行所需系统软件（操作系统软件和弱电各系统管理应用软件）的安装、调试。各种网络软件的安装均包括本体安装及运行所需的系统搜索、拓扑生成、流量监控及安全策略设置。
- 5.48弱电工程中各类系统调试及试运行费用，已包括在本清单的综合单价里（单独列项的除外，其余系统的调试费均应包含在相应清单项中），中标后不再调整。

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 10 页 共 13 页

5. 49各种设备、管道、电缆回路等需按业主要求挂牌或标识的，其费用应包含在相应项目综合单价中。
- 六、展柜展台：本项目含展柜展台定制内容，投标人须依据设计图纸及使用方需求，委托专业厂家完成深化设计、制作、安装及整体调试工作，报价须综合考虑上述内容。除设计文件明确要求外，展柜及展台还需额外综合考虑下述工作内容及要求
1. 展柜展台：本项目含展柜展台定制内容，投标人须依据设计图纸及使用方需求，委托专业厂家完成深化设计、制作、安装及整体调试工作，报价须综合考虑上述所有内容。除设计文件明确要求外，展柜及展台还需额外综合考虑下述所有工作内容及要求涉及的所有工作内容均包含在投标报价中。
2. 展柜展台除材质外其他要求包括且不限于：
- 1) 结构：展柜展台要求有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性，非固定式展柜能方便移动、调节水平和稳固。
 - 2) 开启系统：根据不同柜型采用不同的科学合理的玻璃门开启方式，所有开启方式操作简便灵活，无明显噪音及运行不顺畅的现象；采用高保安性能锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料；
 - 3) 密闭性：考虑到展品的特殊属性，要求展示柜密闭性结构较好，采用专用密闭型材和硅胶密封条；
 - 4) 微环境控制：展柜内部应具有温湿度控制系统，以创造一个稳定的微环境，防止由于温度和湿度的波动导致对文物的潜在损害。
 - 5) 材料选择：展柜材料需确保对展出的文物无害，如采用无酸、无味和不释放有害物质的材料，确保文物长期保存。
 - 6) 照明装置性能：照明要求柔和均匀，避免强烈的直射光线和高温。
- 七、美工工程：本项目涉及美工工程，美工工程需满足展柜展台整体展示效果要求，投标人应结合展柜展台主题风格完成美工深化设计与现场施工，包括但不限于展墙版面制作、标识说明安装、背景装饰加工等工作，所有美工内容需与展柜展台整体风格协调统一，施工完成后做到表面平整无瑕疵、粘贴牢固无起翘，且所有美工材料需符合环保安全标准，不会对展陈环境及文物造成不良影响。投标人报价应充分考虑以上所有要求对应的制作、安装、调试、维护及可能产生的调整费用，招标人不再就前述工作单独支付费用，投标人需将相关费用纳入项目对应清单的报价当中，确保满足本项目展陈施工全周期的各项要求
1. 招标人对展陈内容调整时，投标人需配合完成对应美工内容的调整修改，由投标人自行充分考虑，调整及深化设计产生的一切相关费用已包含在投标报价中，招标人不再另行支付额外费用，且调整后的美工内容仍需满足本项目整体质量及风格要求。
2. 美工工程所有均需招标人确认后方可开展施工，未经确认的美工内容不得擅自进场实施，若投标人未按此要求自行施工，需无偿承担调整返工的相关成本，确保最终美工成果符合项目整体要求。

编制说明

八、拆除工程

1. 拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用考虑在综合单价中。
2. 所有的建筑材料拆除前需经建设单位确认是否可利用或外弃，对拆除后旧料的回收、利用、处置、是否有残值等由建设单位处理，中标后综合单价不调整。
3. 残值处理、场内运距：本项目拆除项目中的拆除材料中可回收有残值的材料应交于业主处置，并运至业主指定地点，运输至业主指定地点，涉及的费用（整理、运输、堆放）综合考虑在投标报价中；无回收价值废弃物的场内运输费用包含在综合单价中，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求；
4. 涉及拆除后需利旧材料，利旧材料由投标人、招标人共同确认后使用，投标人负责保管，费用综合考虑在报价中。
5. 拆除后垃圾外运及处置费由投标人在分部分项工程中综合考虑、其他建筑垃圾清运在工程垃圾外运及处置费综合考虑。
6. 具体拆除量结算时按实收方量计算，按项报价的拆除工程除外。

按项报价的拆除工程投标人在投标报价阶段应结合项目现场拆除实际情况合理报价，中标后不调整。

九、其他说明及注意事项

1. 本项目涉及交叉作业，投标人须在施工方案中明确交叉作业的配合方案，配合施工产生的协调、降效、防护等相关费用均纳入投标报价，招标人不另行支付。投标人应提前做好进度衔接与现场人员安排，确保整体施工进度满足招标人要求。
2. 本工程场地有限，周边环境较复杂，因此投标人应认真踏勘现场，投标人应根据施工经验及工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况考虑临建租地费用及其他相关措施费用，其费用由投标人综合考虑在投标报价中；现场的临时设施（办公、加工、堆放等）无论是否按相关部门要求、现场实际条件等搬迁或多次搬迁，在投标价中自行考虑，结算时不再另行计算。若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
3. 垂直运输项目的垂直运输机械、建筑类型及檐高投标人综合考虑，所有费用在投标报价中综合考虑，中标后费用包干计取，结算不作调整。
4. 工程完工后的开荒保洁，由投标人自行考虑，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。

十、主要材料类似品牌表

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 12 页 共 13 页

- 1、预拌砂浆：经成都市住房和城乡建设局审批备案的成都市预拌砂浆生产企业及其品牌，同等及以上档次品牌
- 2、成品木门：成都千川、欧派、重庆美心，同等及以上档次品牌
- 3、防火门：四海、重庆鸿泰、兴事发，同等及以上档次品牌
- 4、门窗五金：坚朗、兴三星、国强，同等及以上档次品牌
- 5、龙骨：龙牌、泰山、可耐福，同等及以上档次品牌
- 6、石膏板：龙牌、泰山、可耐福，同等及以上档次品牌
- 7、涂料、乳胶漆：立邦、多乐士、富思特，同等及以上档次品牌
- 8、展柜：杭州万龙、武汉金洋、四川克里克，同等及以上档次品牌
- 9、展陈照明：玛雅、依古姿妮、埃克苏，同等及以上档次品牌
- 10、文物储藏柜、密集柜、文物库房门、文物保存装具：宏瑞文博 湖南鼎正 重庆明达 陕西中博 瑞宝文保等及以上档次品牌
- 11、无功补偿装置：南京亚派、江苏莱宝、深圳友邦怡，同等及以上档次品牌
- 12、配电箱、配电柜：成都振升电器、蜀道致新、四川超宇，同等及以上档次品牌
- 13、箱内、柜内主要元器件：上海人民电器厂SREAW、常熟开关、北京北元，同等及以上档次品牌
- 14、照明灯具：雷士、欧普、佛山照明，同等及以上档次品牌
- 15、应急灯具：盛世名门、欧普、西顿，同等及以上档次品牌
- 16、消防报警、监控装置：海湾 GST、北大青鸟、北京利达，同等及以上档次品牌
- 17、消火栓箱、灭火器：川消（萃联）、成发消防、白沙，同等及以上档次品牌
- 18、监控系统：海康威视、大华、宇视，同等及以上档次品牌
- 19、监控监视器：海康威视、宇视、AOC，同等及以上档次品牌
- 20、给排水管及管件：多联、顾地、联塑，同等及以上档次品牌
- 21、电线电缆：特变电工、成都德源电缆、摩天电缆，同等及以上档次品牌
- 22、弱电线电缆：大唐、爱谱华顿、普西亚，同等及以上档次品牌
- 23、桥架、金属线槽：四川鹰王、成都科星电器桥架、四川川宇，同等及以上档次品牌

编制说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 13 页 共 13 页

- 24、镀锌钢导管：华岐、天津友发、山西正大，同等及以上档次品牌
 - 25、PC 线管：联塑、多联、康泰，同等及以上档次品牌
 - 26、开关、面板、插座：公牛、正泰、飞雕，同等及以上档次品牌
 - 27、交换机：锐捷、新华三H3C 、华为，同等及以上档次品牌
 - 28、通风设备及配件：四川金百泽、南方风机、安必安，同等及以上档次品牌
 - 29、抗震支架：成都博研、衡力得、铸铖电气，同等及以上档次品牌
 - 30、镀锌电工钢导管（JDG）：华益，华岐，锦禾，同等及以上档次品牌
 - 31、消防系列组件（信号蝶阀、湿式报警阀、水力警铃、水流指示器等）、水泵接合器、喷头：福建双龙、福建三辉、川安，同等及以上档次品牌
 - 32、气体灭火：湖北启盾，湖南沃盾，江西宝安，同等及以上档次品牌
 - 33、门禁、道闸、巡更系统等：海康威视、达实、立方，同等及以上档次品牌
 - 34、UPS电源：华为、山特、科华数据，同等及以上档次品牌
- 十一、招标清单与招标文件不一致的，以招标文件为准。

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	ZB001	1000*1200*2000层板式青铜陶瓷文物储藏柜			个	
2	ZB002	10mm木纹冰火板			m ²	
3	ZB003	2.04mmPVC装饰贴膜（哑光白）			m ²	
4	ZB004	电动开门机构			套	
5	ZB005	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm ²			m	
6	ZB006	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm ²			m	
7	ZB007	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ²			m	
8	ZB008	紧定式镀锌钢导管 JDG20			m	
9	ZB009	迷你轨道射灯 3W			套	
10	ZB010	专业轨道射灯 15W			套	
11	ZB011	专业轨道射灯 9W			套	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1层					
	0106	金属结构工程					
1	010607010001	隔墙加固型钢	1. 构件名称：隔墙加固型钢包含40*60*3镀锌方管、镀锌角钢规格综合，隔墙龙骨不在此范围 2. 钢材品种：满足设计要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.213		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
2	010807002002	20mm厚防火玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：5mm古铜不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度：20mm厚防火玻璃，耐火极限满足设计要求 4. 五金配件、执手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、限位器等辅材包括在综合单价中，强	m²	0.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度、抗风性、水密性、平整度等技 术要求均应达到国家有关规定 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011205001003	12mm阻燃墙面基层板	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃 板基层 2. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m²	4. 65		
4	011205001004*	10mm厚木纹冰火板墙面板	1. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚木纹冰火板墙面板，颜色综 合 2. 压条材料种类、规格：满足设计 要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m²	74. 54		
5	011205001005	轻钢龙骨石膏板隔墙（双面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75 型轻钢龙骨隔墙	m²	11. 38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 内部填充75mm厚80kg/m³ 岩棉 3. 基层材料种类、规格：双面单层12mm阻燃板、双面单层12mm纸面石膏板 4. 龙骨：详设计图纸及规范文件 5. 清单工程量为墙体垂直投影工程量 6. 墙体加固型钢单列 7. 做法详设计图纸 8. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求				
6	011205001006	型钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3mm矩管龙骨@400，40*60*4镀锌方管到板顶或梁顶固定 2. 隔离层材料种类、规格：满填防火岩棉100kg/m³，综合考虑 2. 辅材等综合考虑在报价内 3. 门洞四周加固措施综合考虑在报价内	m²	3.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011502001007	50mm×50mm木饰面装饰挂条 WD-04长城板	1. 基层类型：墙体综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：实木线条，50mm*50mm 3. 油漆：刷防火涂料，遍数综合 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	53.76		
8	011205001008	2mm不锈钢板装饰面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm不锈钢墙面板，颜色综合 2. 压条材料种类、规格：满足设计要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4.77		
		分部小计					
	0116	拆除工程					
9	01B000001009	砌体墙拆除	1. 构件名称:砌体墙拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 拆除构件材质：多孔砖、空心砖、实心砖、蒸压加气混凝土条板、	m³	1.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构造柱综合考虑 4. 拆除砌体墙及附属物品、附着物等依附构件（10厚木纹冰火板墙面及龙骨拆除，另计），综合考虑 5. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 6. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中 7. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 8. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 9. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	01B000005010	原有白色自然岩彩地面及基层拆除	1. 拆除的基层类型：原有白色自然岩彩地面及基层拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残	m²	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
11	01B000011011	10mm厚木纹冰火板墙面拆除	1. 拆除的基层类型：10mm厚木纹冰火板墙面拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现	m ²	71.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	01B000020012	木门窗拆除	1. 木门窗拆除，尺寸详见设计图纸 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置	m²	2.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
13	01B000019013	木格栅隔断拆除	1. 拆除的基层类型：木格栅隔断拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残	m²	4.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
14	001014	一层拆除垃圾外运及处置	1. 一层拆除垃圾外运及处置 2. 包含一层拆除垃圾外运及处置，外运需符合相关部门环境卫生保护有关规定，场内外运距、处置费及	项	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整				
		分部小计					
		分部小计					
		2层					
	0106	金属结构工程					
15	010607010015	隔墙加固型钢	1. 构件名称：隔墙加固型钢包含40*60*3镀锌方管、镀锌角钢规格综合，隔墙龙骨不在此范围 2. 钢材品种：满足设计要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.464		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
16	010802001016	6+12A+6双层钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：6+12A+6双	m²	2.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层铝合金边框地弹门 2. 门框或扇外围尺寸：详见设计图纸 3. 门框、扇材质：铝合金边框，满足设计要求 4. 玻璃品种、厚度：6+12A+6钢化玻璃 5. 综合单价包含地弹簧、拉手、门锁等所有五金件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、窗框（窗套）、框扇的制作安装及运输、防脱落措施、与原有建筑物加固措施等费用 6. 强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火性等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用。 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
17	011105006017	2.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线 4. 计算规则：按设计图示饰面外围尺寸以面积计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	0.56		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	011205001018	12mm阻燃墙面基层板	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	57.51		
19	011205001019*	10mm厚木纹冰火板墙面板	1. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	71.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10mm厚木纹冰火板墙面板，颜色综合 2. 压条材料种类、规格：满足设计要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
20	011205001020	轻钢龙骨石膏板隔墙（双面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨隔墙 2. 内部填充75mm厚80kg/m³ 岩棉 3. 基层材料种类、规格：双面单层12mm阻燃板、双面单层12mm纸面石膏板 4. 龙骨：详设计图纸及规范文件 5. 清单工程量为墙体垂直投影工程量 6. 墙体加固型钢单列 7. 做法详设计图纸 8. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m²	24.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011205001021	型钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3mm矩管龙骨@400，40*60*4镀锌方管到板顶或梁顶固定 2. 隔离层材料种类、规格：满填防火岩棉100kg/m³，综合考虑 2. 辅材等综合考虑在报价内 3. 门洞四周加固措施综合考虑在报价内	m²	16.38		
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
22	011404001022	无机涂料墙面	1. 无机涂料墙面(刷一底漆、二面漆)、颜色综合 2. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m²	24.75		
23	011403003023	墙面、天棚满刮腻子	1. 天棚孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 2. 天棚刮腻子2道(一道磨平, 二道磨光)	m²	24.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙面满刮腻子三遍, 找平磨光 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定				
		分部小计					
	0115	其他装饰工程					
24	011503002024	成品不锈钢栏杆	1. 成品30*30*4方管不锈钢栏杆、高度1.5m 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	57.78		
25	011503001025	成品6+6夹胶钢化超白玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：6+6夹胶钢化超白玻璃，颜色满足设计要求 2. 扶手：铝合金套扶手 3. 固定方式：综合考虑 4. 固定配件种类：80*50*5不锈钢槽，通长与预埋钢板焊接 5. 泡沫棒、软胶垫、密封胶辅材等综合考虑在报价内	m²	4.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预埋件：150*150*8镀锌预埋钢板@450，4-M8膨胀螺丝固定 7. 按设计图示以栏杆、栏板中心线面积计算 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定				
26	010809001026	金属窗台板恢复（利旧）	1. 面层材料品种、规格、颜色：金属窗台板（利旧）、阻燃板 18mm 2. 压条材料种类、规格：满足设计要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1.88		
27	011501003027	水吧台	1. 柜台龙骨：镀锌钢管综合 2. 柜面基层板：18mm阻燃板 3. 台面材质：20mm人造石板 4. 柜面材质：浅色木饰面板 20mm、枪色不锈钢板 2mm、波纹铝合金板 2mm厚 5. 小立柜材质：钢化玻璃 10mm	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定				
		分部小计					
	0116	拆除工程					
28	01B000011028	10mm厚木纹冰火板墙面拆除	1. 拆除的基层类型：10mm厚木纹冰火板墙面拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置	m²	59.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
29	01B000019029	玻璃隔断拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类：综合考虑 2. 拆除隔墙的饰面种类：玻璃隔断 3. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围	m²	16.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 6. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 7. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
30	01B000020030	木门窗拆除	1. 木门窗拆除，尺寸详见设计图纸	m ²	2.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他要求及说明：若需成品保护 投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
31	01B000030031	玻璃幕墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类：综合考虑 2. 拆除隔墙的饰面种类：玻璃幕墙 3. 保护措施综合考虑在报价内 4. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 5. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 6. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处	m²	2.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置 7. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 8. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 9. 其他：满足设计和规范要求其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
32	01B000033032	金属窗台板拆除	1. 拆除的基层类型：金属窗台板拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中	m	9.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
33	01B000001033	砌体墙拆除	1. 构件名称:砌体墙拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 拆除构件材质: 多孔砖、空心砖、实心砖、蒸压加气混凝土条板、构造柱综合考虑 4. 拆除砌体墙及附属物品、附着物等依附构件（10厚木纹冰火板墙面及龙骨拆除，另计），综合考虑 5. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 6. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中 7. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，	m³	4.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 8. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 9. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
34	001034	二层拆除垃圾外运及处置	1. 二层拆除垃圾外运及处置 2. 包含二层拆除垃圾外运及处置，外运需符合相关部门环境卫生保护有关规定，场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求及有关拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整				
		分部小计					
		分部小计					
		3层					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
35	011205001035*	10mm厚木纹冰火板墙面板	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚木纹冰火板墙面板，颜色综合 2. 压条材料种类、规格：满足设计要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	52.2		
		分部小计					
	0115	其他装饰工程					
36	011503002036	成品不锈钢栏杆	1. 成品30*30*4方管不锈钢栏杆、	m	54.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			高度1.5m 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定				
		分部小计					
	0116	拆除工程					
37	01B000011037	10mm厚木纹冰火板墙面拆除	1. 拆除的基层类型：10mm厚木纹冰火板墙面拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投	m ²	52.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
38	01B000020038	木门窗拆除	1. 木门窗拆除，尺寸详见设计图纸 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整	m²	2.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	001039	三层拆除垃圾清运及处置	1. 三层拆除垃圾外运及处置 2. 包含三层拆除垃圾外运及处置，外运需符合相关部门环境卫生保护有关规定，场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整	项	1		
		分部小计					
		分部小计					
		4层					
	0106	金属结构工程					
40	010607010040	隔墙加固型钢	1. 构件名称：隔墙加固型钢包含40*60*3镀锌方管、镀锌角钢规格综合，隔墙龙骨不在此范围 2. 钢材品种：满足设计要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范	t	0.725		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及现行技术标准要求				
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
41	011105006041	2.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：2.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线 4. 计算规则：按设计图示饰面外围尺寸以面积计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	0.27		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	011205001042*	10mm厚木纹冰火板墙面板	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚木纹冰火板墙面板，颜色综合 2. 压条材料种类、规格：满足设计	m²	58.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
43	011205001043	12mm阻燃墙面基层板	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	23.43		
44	011405001044	原幕墙窗背面贴膜	1. 面层材料品种、规格、颜色：PET多层复合全黑遮光膜，透光率0% 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	11.83		
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
45	011405001045*	2. 04mmPVC装饰贴膜（哑光白）	1. 原墙面冰火板基面精细处理(除尘除油处理、原面层瑕疵打磨照片处理) 2. 实测单块冰火板长宽, 四边各多预留3 - 5CM余量, 用于包侧边、阴	m ²	306.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			阳角折弯 3. 2. 04mmPVC装饰贴膜（哑光白）贴膜, 整面压实。整张膜贴完后, 整板再完整刮2遍, 重点板中间、拼接区域, 胶层完全贴合板面 4. 阴阳角, 板缝处理 5. 检查是够有气泡, 小气泡: 大头针扎小孔, 刮板向针孔推挤排出空气, 热风轻烤压实; 6. 大气泡: 局部掀起膜, 重新撕离型纸刮压排气, 不要硬压 7. 养护: 完工后48小时内不触碰、不擦洗墙面**, 胶层完全固化; 7天内避免高温直晒、热风长期吹边角 8. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定				
		分部小计					
	0116	拆除工程					
46	01B000011046	10mm厚木纹冰火板墙面拆除	1. 拆除的基层类型: 10mm厚木纹	m ²	41. 76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			冰火板墙面拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
47	01B000020047	木门窗拆除	1. 木门窗拆除，尺寸详见设计图纸 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置	m²	2.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
48	001048	四层拆除垃圾清运及处置	1. 四层拆除垃圾外运及处置 2. 包含四层拆除垃圾外运及处置，外运需符合相关部门环境卫生保护有关规定，场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整				
		分部小计					
		分部小计					
		7层					
	0106	金属结构工程					
49	010607010049	隔墙加固型钢	1. 构件名称：隔墙加固型钢包含40*60*3镀锌方管、镀锌角钢规格综合，隔墙龙骨不在此范围 2. 钢材品种：满足设计要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.506		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011205001050*	10mm厚木纹冰火板墙面板	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚木纹冰火板墙面板，颜色综合 2. 压条材料种类、规格：满足设计	m²	45.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0116	拆除工程					
51	01B000011051	10mm厚木纹冰火板墙面拆除	1. 拆除的基层类型：10mm厚木纹冰火板墙面拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处	m²	45.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
52	01B000020052	木门窗拆除	1. 木门窗拆除，尺寸详见设计图纸 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围	m²	2.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
53	001053	七层拆除垃圾清运及处置	1. 七层拆除垃圾外运及处置	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 包含七层拆除垃圾外运及处置，外运需符合相关部门环境卫生保护有关规定，场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整				
		分部小计					
		分部小计					
54	011205001054*	消火栓暗门墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3热镀锌方钢管，综合考虑 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚木纹冰火板 4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 辅材等综合考虑在报价内	m²	90		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 门洞四周加固措施综合考虑在报价内				
55	011201004055	20mm厚M20预拌砂浆墙面找平	1. 20mm厚M20预拌砂浆墙面找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	20		
56	011404001056	无机涂料墙面	1. 无机涂料墙面(刷一底漆、二面漆)、颜色综合 2. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m²	20		
57	011403003057	墙面、天棚满刮腻子	1. 天棚孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 2. 天棚刮腻子2道(一道磨平, 二道磨光) 3. 墙面满刮腻子三遍, 找平磨光 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009058	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008059	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007060	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006061	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011062	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013063	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010064	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016065	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001066	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002067	二次装饰装修工程垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【1-4层、7层装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0106	金属结构工程					
1	010607010068	隔墙加固型钢	1. 构件名称：隔墙加固型钢包含40*60*3镀锌方管、镀锌角钢规格综合，隔墙龙骨不在此范围 2. 钢材品种：满足设计要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	2.655		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
2	011404007069	成品乙级钢木制防火门	1. 门类型：成品乙级钢木制防火门，满足设计要求 2. 门洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 其他：五金配件、闭门器、顺序器、防火铰链、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求，常开防火门需安装信号控	m²	14.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制关闭和反馈装置, 管井检修门应 安装暗藏式插销及门锁 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
3	010805001070	(6+0.76PVB+6)mm钢化夹胶玻璃 电子感应玻璃门（含边框）	1. 门类型：玻璃电动门 2. 门代号及洞口尺寸：详设计 3. 开启方式：电子感应自动门 4. 玻璃品种、厚度：(6+0.76PVB+6) mm钢化夹胶玻璃 5. 立柱及边框材质：包含边框、铝 合金导轨 6. 与原有建筑物连接、加固等完成 此项目的措施综合考虑在报价内 7. 机电设备、启动装置、电子配件 品种、规格：满足设计及规范要求 综合考虑 8. 五金配件、执手、紧固件、密封 材料、发泡剂、埋件、连接件、限 位器等辅材包括在综合单价中，强 度、抗风性、水密性、平整度等技	m²	8.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求均应达到国家有关规定 9. 耐火极限满足设计及规范要求 10. 本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所引起的所有费用变化综合考虑在单价中，结算时不作调整 11. 按设计图示洞口尺寸以面积计算 12. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
4	011105003071	8mm厚地砖踢脚线	1. 基层处理 2. 25厚M20预拌砂浆 3. 4厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶） 4. 8厚地砖面层，水泥浆擦缝	m ²	7.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 计算规则：按设计图示饰面外围尺寸以面积计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
5	011105006072	2. 0mm厚拉丝不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm厚拉丝不锈钢踢脚线 4. 计算规则：按设计图示饰面外围尺寸以面积计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	22. 34		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011201004073	20mm厚M20预拌砂浆墙面找平	1. 20mm厚M20预拌砂浆墙面找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	205. 91		
7	011205001074	20mm厚长城板木饰面墙面板	1. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	1. 34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			20mm厚长城板木饰面墙面板，颜色综合 2. 压条材料种类、规格：满足设计要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
8	011205001075	轻钢龙骨石膏板隔墙（双面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨隔墙 2. 内部填充75mm厚80kg/m³ 岩棉 3. 基层材料种类、规格：双面单层12mm阻燃板、双面单层12mm纸面石膏板 4. 龙骨：详设计图纸及规范文件 5. 清单工程量为墙体垂直投影工程量 6. 墙体加固型钢单列 7. 做法详设计图纸 8. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m²	673.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011205001076	轻钢龙骨石膏板隔墙（单面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨隔墙 2. 内部填充75mm厚80kg/m³ 岩棉 3. 基层材料种类、规格：单面单层12mm阻燃板、单面单层12mm纸面石膏板 4. 龙骨：详设计图纸及规范文件 5. 清单工程量为墙体垂直投影工程量 6. 其他墙体加固型钢单列 7. 做法详设计图纸 8. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m²	463.77		
10	011205001077*	消火栓暗门墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3热镀锌方钢管，综合考虑 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚木纹冰火板 4. 压条材料种类、规格：满足设计	m²	2.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 5. 辅材等综合考虑在报价内 6. 门洞四周加固措施综合考虑在报价内				
		分部小计					
	0113	天棚工程					
11	011302001078	9. 5mm双层纸面石膏板吊顶	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500 时M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距 1000x1000 2. 双层9. 5mm厚纸面石膏板, 专用自 攻螺钉拧牢、局部 3. 嵌缝材料种类 满足设计要求 4. 工程量计算以水平投影面积计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m²	65. 24		
12	011302001079	9. 5mm单层纸面石膏板吊顶	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500 时M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距 1000x1000 2. 单层12mm阻燃板、9. 5mm厚纸面	m²	38. 08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			石膏板, 专用自攻螺钉拧牢、局部 3. 嵌缝材料种类 满足设计要求 4. 工程量计算以水平投影面积计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
13	011302001080	2.0mm厚不锈钢板吊顶	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500 时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距 1000x1000 2. 面层2.0mm不锈钢板, 专用自攻螺 钉拧牢、局部 3. 嵌缝材料种类 满足设计要求 4. 工程量计算以水平投影面积计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求	m²	61.83		
14	011302007081	A级软膜吊顶	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500 时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距 1000x1000 2. 0.5mmA级透光软膜、12mm阻燃板 、专用自攻螺钉拧牢、局部	m²	3.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 嵌缝材料种类 满足设计要求 4. 工程量计算以展开面积计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
15	011404001082	PT-05投影漆墙面	1. PT-05投影漆、遍数、颜色综合，满足设计要求 2. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m ²	56.66		
16	011404001083	无机涂料墙面	1. 无机涂料墙面(刷一底漆、二面漆)、颜色综合 2. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m ²	398.48		
17	011404001084	艺术无机涂料墙面	1. 艺术无机涂料墙面(刷一底漆、二面漆)、颜色综合 2. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m ²	1488.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011404002085	无机涂料顶面	1. 无机涂料顶面(刷一底漆、二面漆)、颜色综合 2. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m²	1863.58		
19	011403003086	墙面、天棚满刮腻子	1. 天棚孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 2. 天棚刮腻子2道(一道磨平, 二道磨光) 3. 墙面满刮腻子三遍, 找平磨光 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	1944.07		
		分部小计					
	0115	其他装饰工程					
20	011502001087	2. 0mm不锈钢金属条10mm宽，凸出墙面3mm	1. 固定方式：综合考虑，部位综合 2. 面层材料品种、规格：2. 0mm不锈钢金属条10mm宽，凸出墙面3mm，样式、颜色、表面处理方式、防指纹综合，满足设计及项目业主选	m	37.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型要求 3. 连接固定方式：详设计图自行考虑，所有连接件等综合考虑在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料、基层种类：根据设计要求综合考虑在综合单价中 5. 凹凸造型、弧形加工综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
21	011405001088	原幕墙窗背面贴膜	1. 面层材料品种、规格、颜色：PET多层复合全黑遮光膜，透光率0% 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	365.51		
		分部小计					
	0116	拆除工程					
22	01B000001089	砌体墙拆除	1. 构件名称:砌体墙拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑	m ³	16.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 拆除构件材质：多孔砖、空心砖、实心砖、蒸压加气混凝土条板、构造柱综合考虑 4. 拆除砌体墙及附属物品、附着物等依附构件（10厚木纹冰火板墙面及龙骨拆除，另计），综合考虑 5. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 6. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中 7. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 8. 拆除工程量需要进行收方，结算				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以收方为准 9. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
23	01B000021090	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除，尺寸详见设计图纸 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含	m ²	10.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
24	01B000011091	10mm厚木纹冰火板墙面拆除	1. 拆除的基层类型：10mm厚木纹冰火板墙面拆除	m ²	346.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他要求及说明：若需成品保护 投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
25	01B000011092	2mm厚木纹覆膜铝单板（平板）包柱拆除	1. 拆除的基层类型：2mm厚木纹覆膜铝单板（平板）拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置	m ²	147.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
26	01B000012093	2mm厚木纹覆膜铝单板（弧形）天棚拆除	1. 拆除的基层类型：2mm厚木纹覆膜铝单板（弧形）天棚拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围	m²	8.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
27	01B000012094	50*100*1.2木纹覆膜铝方通吊顶	1. 拆除的基层类型：50*100*1.2	m ²	120.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除	木纹覆膜铝方通吊顶拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其他：满足设计和规范要求其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
28	01B000012095	50*100*1.2白色铝方通吊顶拆除	1. 拆除的基层类型：50*100*1.2白色铝方通吊顶拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投	m ²	535.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
29	001096	五层拆除垃圾清运及处置	1. 五层拆除垃圾外运及处置 2. 包含五层拆除垃圾外运及处置，外运需符合相关部门环境卫生保护有关规定，场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求及有关拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009097	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008098	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007099	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006100	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011101	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013102	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010103	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016104	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001105	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002106	二次装饰装修工程垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	49625.05		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		49625.05		

暂列金额明细表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	49625.05			
合计			49625.05			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【5层装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0106	金属结构工程					
1	010607010107	隔墙加固型钢	1. 构件名称：隔墙加固型钢包含40*60*3镀锌方管、镀锌角钢规格综合，隔墙龙骨不在此范围 2. 钢材品种：满足设计要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	2.894		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
2	011404007108	成品甲级钢木制防火门	1. 门类型：成品甲级钢木制防火门，满足设计要求 2. 门洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 其他：五金配件、闭门器、顺序器、防火铰链、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求，常开防火门需安装信号控	m²	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制关闭和反馈装置, 管井检修门应 安装暗藏式插销及门锁 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
3	011404007109	成品乙级钢木制防火门	1. 门类型：成品乙级钢木制防火门 ，满足设计要求 2. 门洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 其他：五金配件、闭门器、顺序 器、防火铰链、紧固件、密封材料 、发泡剂、埋件、连接件等辅材包 括在综合单价中, 门窗安装应满足 其强度、热工、声学及安全性等技 术要求，常开防火门需安装信号控 制关闭和反馈装置, 管井检修门应 安装暗藏式插销及门锁 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m²	6.9		
4	010805001110	木质电动门	1. 门类型：木质电动门	m²	9.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 门代号及洞口尺寸：详设计 3. 开启方式：电子感应自动门 4. 品种、厚度：木质门 5. 与原有建筑物连接、加固等完成此项目的措施综合考虑在报价内 6. 机电设备、启动装置、电子配件品种、规格：满足设计及规范要求 综合考虑 7. 油漆、门套、拉手、轨道等五金件及所有相关内容，综合考虑在单价中 8. 耐火极限满足设计及规范要求 9. 本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所引起的所有费用变化综合考虑在单价中，结算时不作调整 10. 按设计图示洞口尺寸以面积计算 11. 其他：投标人应充分考虑满足				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、 满足规范、合同的要求				
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
5	011105006111	2.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线 4. 计算规则：按设计图示饰面外围尺寸以面积计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7.91		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011205001112*	10mm厚木纹冰火板墙面板	1. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚木纹冰火板墙面板，颜色综合	m²	218.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 压条材料种类、规格：满足设计要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
7	011205001113	12mm阻燃墙面基层板	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	104.28		
8	011205001114	轻钢龙骨石膏板隔墙（双面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨隔墙 2. 内部填充75mm厚80kg/m ³ 岩棉 3. 基层材料种类、规格：双面单层12mm阻燃板、双面单层12mm纸面石膏板 4. 龙骨：详设计图纸及规范文件 5. 清单工程量为墙体垂直投影工程量 6. 墙体加固型钢单列 7. 做法详设计图纸	m ²	159.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求				
9	011205001115	型钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3mm矩管龙骨@400，40*60*4镀锌方管到板顶或梁顶固定 2. 隔离层材料种类、规格：满填防火岩棉100kg/m³，综合考虑 2. 辅材等综合考虑在报价内 3. 门洞四周加固措施综合考虑在报价内	m²	52.14		
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
10	011404001116	无机涂料墙面	1. 无机涂料墙面(刷一底漆、二面漆)、颜色综合 2. 其他：满足设计其他要求、施工验收规范及招标技术要求	m²	591.45		
11	011403003117	墙面、天棚满刮腻子	1. 天棚孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带	m²	591.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 天棚刮腻子2道(一道磨平, 二道磨光) 3. 墙面满刮腻子三遍, 找平磨光 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定				
		分部小计					
	0116	拆除工程					
12	01B000011118	10mm厚木纹冰火板墙面拆除	1. 拆除的基层类型：10mm厚木纹冰火板墙面拆除 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，	m ²	110.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
13	01B000020119	木门窗拆除	1. 木门窗拆除，尺寸详见设计图纸 2. 其他要求及说明：若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中	m²	2.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标后该项费用不调整 3. 拆除方式投标人自定，周边范围拆除费用由投标人自行考虑, 包含在本综合单价中 4. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 5. 拆除工程量需要进行收方，结算以收方为准 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足设计、招标技术标准				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
14	001120	六层拆除垃圾清运及处置	1. 六层拆除垃圾外运及处置 2. 包含六层拆除垃圾外运及处置，外运需符合相关部门环境卫生保护有关规定，场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整	项	1		
		分部小计					
		其他装饰工程					
15	040205003121	2mm不锈钢定制标牌800*200	1. 规格:高150mm，宽150mm，厚30mm 2. 2mm不锈钢立体字喷棕色氟碳烤漆MT-3； 3. 背嵌10mm透明磨砂亚克力AC-3，内置防水LED，侧发光。 4. 安装方式：综合考虑	块	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 具体做法详设计图纸 6. 具体样式业主确定，投标人综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
16	001122	定制墙面造型书架	1. 规格：详见设计图纸 2. 书架架体各部件：由立柱、挂板、搁板、档书条、顶板、底框及侧护板等零（部）件组成，按GB/T 13667.1-2015 钢制书架标准执行；参考标准：GB/T 35607-2017绿色产品评价家具 .QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 3. 钢木双柱双面书架，5层空间，拆装结构 4. 层板、挂板能沿立柱垂直方向调整高度，上下调整间隔≤43mm，每张隔板承重40kg以上，每层2张隔板	m	11.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 立柱:材料厚度 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，立柱正面宽度 $\geq 45\text{mm}$ ，立柱与顶板.底框螺丝连接处需有波浪型加强片，以增强整体架体的强度，立柱表面木纹转印（▲提供“立柱”检验报告：检验依据符合GB/T 3325-2017. QB/T 3826-1999和QB/T 3832-1999标准） 6. 搁板：材料厚度 $\delta \geq 1.1\text{mm}$ ，表面木纹转印，搁板采用多次折弯成型以增强其承载力，搁板成型厚度 $\geq 25\text{mm}$ （▲提供“搁板”检验报告：检验依据符合GB/T 3325-2017. QB/T 3826-1999和QB/T 3832-1999标准） 7. 挂板：材料厚度 $\delta \geq 1.1\text{mm}$ ，冲有1个加强孔.与立柱配合的四个挂钩. 以及与搁板配合的两个卡扣，挂板成型高度 $\geq 130\text{mm}$ ，表面木纹转印（▲提供“挂板”检验报告：				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检验依据符合GB/T 3325-2017. QB/T 3826-1999和QB/T 3832-1999标准） 8. 挡书条：材料厚度 $\delta \geq 0.9\text{mm}$ ，折弯成U型，截面规格 $\geq 15*20\text{mm}$ ，外露表面木纹转印 9. 顶板：材料厚度 $\delta \geq 0.9\text{mm}$ ，四角焊接L型加强片，外露表面木纹转印（▲提供“顶板”检验报告：检验依据符合GB/T 3325-2017. GB/T 26951-2011和GB/T 26952-201标准） 10. 底框采用材料厚度 $\delta \geq 2.0\text{mm}$ 热轧钢板制作，外露表面木纹转印 11. 顶盖板设有照明灯，采用隐藏式安装；每节配两只灯，每只灯均采用嵌入式安装，每只灯规格为950*43mm，色温4000-4500k， RA80，每只灯功率 $\leq 20\text{W}$ 。 12. 顶盖板. 侧板. 底边条均采用木				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质材料制作 13. 面材：采用优质木皮饰面，含水率8~16%，材色均匀，无变色、褪色现象，无腐朽情况，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边、角缺损（▲提供“木皮”检验报告：检验依据符合GB/T13010-2006和GB 18580-2017标准） 14. 基材：采用E1级中密度纤维板，密度0.65~0.80g/cm³，含水率3.0~13.0%，板材的静曲强度、弹性模量、内结合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度等性能及防潮性能检测合格；甲醛释放限量≤0.124mg/m³（▲提供“中密度纤维板”检验报告：检验依据符合GB/T 11718-2009和GB 18580-2017标准） 15. 涂装：采用水性油漆（涂料），挥发性有机化合物（VOC）含量≤				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			300g/L，苯系物含量（苯.甲苯.乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，铅.镉.铬.汞等可溶性重金属含量（限色漆.腻子.和醇酸清漆）≤60mg/kg，硬度（擦伤）≥B，油漆耐碱.耐醇.耐污染.耐干热（▲提供“水性油漆”检验报告：检验依据符合GB/T 23999-2009标准） 16.封边：采用优质实木皮封边，厚度≥0.6mm，结构均匀.花纹美观.材性稳定.经窑干干燥，进行除菌除虫处理（▲提供“实木封边条”检验报告：检验依据符合QB/T 4463-2013标准） 17.钣金件质量：所有钣金件.机加件加工后应无毛刺.无裂纹及伤痕；所有板材部件均不可焊拼接，要求一体成型；除底盘结构拼接外，其余部件原材料严禁采用人为拼接方				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式生产部件 18. 喷涂材料：采用热固性粉末涂料，杯突 $\geq 4\text{mm}$ ，涂膜外观正常，硬度（擦伤） $\geq \text{F}$ ，耐冲击性 $\geq 40\text{cm}$ ；附着力 ≤ 1 级，塑粉耐湿热性.耐酸性.耐碱性.耐盐雾性试验均合格（▲提供“塑粉”检验报告：检验依据需符合HG/T 2006-2006.GB/T 1740-2007.QB/T 3832-1999和QB/T 3826-1999标准要求） 19. 喷塑要求：涂层表面应光滑平整，色泽均匀一致，不应有流挂.起粒.皱皮.露底.剥落.伤痕等缺陷；各工件弯角.边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况 20. ▲提供“书架”检验报告：检验依据至少需符合《GB/T 13667.1-2015 钢制书架 第1部分：单.复柱书架》.《GB 18580-				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》.《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》和《QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求；检测项目至少需包含：结构强度.家具涂层可迁移元素.木制件甲醛释放量.中性盐雾试验 21. 安装方式：综合 22. 开箱、检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 23. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	001123	定制木饰面造型墙	1. 规格：详见设计图纸（注：2000指顶护板到地面高度，1000指立柱中心距，400指含木侧板的厚度，尺寸公差±5mm）	m	5.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 书架架体各部件：由立柱. 挂板. 搁板. 档书条. 顶板. 底框及侧护板等零（部）件组成，按GB/T 13667. 1-2015 钢制书架标准执行；参考标准：GB/T 35607-2017绿色产品评价家具 .QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 3. 钢木双柱双面书架，5层空间，拆装结构 4. 层板. 挂板能沿立柱垂直方向调整高度，上下调整间隔≤43mm，每张隔板承重40kg以上，每层2张隔板 5. 立柱:材料厚度 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，立柱正面宽度 $\geq 45\text{mm}$ ，立柱与顶板. 底框螺丝连接处需有波浪型加强片，以增强整体架体的强度，立柱表面木纹转印（▲提供“立柱”检验报告：检验依据符合GB/T 3325-				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2017. QB/T 3826-1999和QB/T 3832-1999标准） 6. 搁板：材料厚度 $\delta \geq 1.1\text{mm}$ ，表面木纹转印，搁板采用多次折弯成型以增强其承载力，搁板成型厚度 $\geq 25\text{mm}$ （▲提供“搁板”检验报告：检验依据符合GB/T 3325-2017. QB/T 3826-1999和QB/T 3832-1999标准） 7. 挂板：材料厚度 $\delta \geq 1.1\text{mm}$ ，冲有1个加强孔. 与立柱配合的四个挂钩. 以及与搁板配合的两个卡扣，挂板成型高度 $\geq 130\text{mm}$ ，表面木纹转印（▲提供“挂板”检验报告：检验依据符合GB/T 3325-2017. QB/T 3826-1999和QB/T 3832-1999标准） 8. 挡书条：材料厚度 $\delta \geq 0.9\text{mm}$ ，折弯成U型，截面规格 $\geq 15*20\text{mm}$ ，外露表面木纹转印				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 顶板：材料厚度 $\delta \geq 0.9\text{mm}$ ，四角焊接L型加强片，外露表面木纹转印（▲提供“顶板”检验报告：检验依据符合GB/T 3325-2017. GB/T 26951-2011和GB/T 26952-201标准） 10. 底框采用材料厚度 $\delta \geq 2.0\text{mm}$ 热轧钢板制作，外露表面木纹转印 11. 顶盖板设有照明灯，采用隐藏式安装；每节配两只灯，每只灯均采用嵌入式安装，每只灯规格为950*43mm，色温4000-4500k， RA80，每只灯功率 $\leq 20\text{W}$ 。 12. 顶盖板. 侧板. 底边条均采用木质材料制作 13. 面材：采用优质木皮饰面，含水率8~16%，材色均匀，无变色. 褪色现象，无腐朽情况，无毛刺沟痕. 刀痕. 划痕，无边. 角缺损（▲提供“木皮”检验报告：检验依据				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			符合GB/T13010-2006和GB 18580-2017标准） 14. 基材：采用E1级中密度纤维板，密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%，板材的静曲强度.弹性模量.内结合强度.吸水厚度膨胀率.表面胶合强度等性能及防潮性能检测合格；甲醛释放限量≤0.124mg/m³（▲提供“中密度纤维板”检验报告：检验依据符合GB/T 11718-2009和GB 18580-2017标准） 15. 涂装：采用水性油漆（涂料），挥发性有机化合物（VOC）含量≤300g/L，苯系物含量（苯.甲苯.乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，铅.镉.铬.汞等可溶性重金属含量（限色漆.腻子.和醇酸清漆）≤60mg/kg，硬度（擦伤）≥B，油漆耐碱.耐				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			醇.耐污染.耐干热（▲提供“水性油漆”检验报告：检验依据符合GB/T 23999-2009标准） 16.封边：采用优质实木皮封边，厚度≥0.6mm，结构均匀.花纹美观.材性稳定.经窑干干燥，进行除菌除虫处理（▲提供“实木封边条”检验报告：检验依据符合QB/T 4463-2013标准） 17.钣金件质量：所有钣金件.机加件加工后应无毛刺.无裂纹及伤痕；所有板材部件均不可焊拼接，要求一体成型；除底盘结构拼接外，其余部件原材料严禁采用人为拼接方式生产部件 18.喷涂材料：采用热固性粉末涂料，杯突≧4mm，涂膜外观正常，硬度（擦伤）≧F，耐冲击性≧40cm；附着力≤1级，塑粉耐湿热性.耐酸性.耐碱性.耐盐雾性试验				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均合格（▲提供“塑粉”检验报告：检验依据需符合HG/T 2006-2006.GB/T 1740-2007.QB/T 3832-1999和QB/T 3826-1999标准要求） 19. 喷塑要求：涂层表面应光滑平整，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况 20. ▲提供“书架”检验报告：检验依据至少需符合《GB/T 13667.1-2015 钢制书架 第1部分：单、复柱书架》、《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》和《QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求；检测项目至少需包含：结				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构强度. 家具涂层可迁移元素. 木制件甲醛释放量. 中性盐雾试验 21. 安装方式：综合 22. 开箱、检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 23. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009124	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008125	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007126	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006127	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011128	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013129	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010130	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016131	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001132	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002133	二次装饰装修工程垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	15348.48			
合计			15348.48			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【6层装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		展柜展台工程					
1	001134	3300*1000*2900五面通柜	1. 展柜尺寸：3300*1000*2900 (mm) 2. 玻璃材质：规格:6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3. 下部金属箱体：冷板1.5mm, 内衬40*40*2.0方管骨架, 表面高温静电喷塑 4. 底板材质：16mm中高密度板外包亚麻布 5. 博物馆专用锁具等小配件 6. 可调节水平脚 7. 灯光系统：LED迷你轨道射灯，色温可选（灯具公司提供、灯具另计） 8. 开启方式：电动推出手动平移开启 9. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 10. 满足施工图设计要求及施工验	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求				
2	030113006135*	电动开门机构	1. 系统构成与功能概述：该电动开门机构专为重型展柜、大型玻璃门或平移门设计，采用“下部承重+上部导向”的双层驱动与稳定结构。下部机构承担门体全部垂直载荷并执行电动推拉动作，上部机构负责门体水平导向及防倾斜，两者协同实现平稳、静音、安全的自动开门/关门。整体设计满足展馆、博物馆等高频率、高可靠性使用场景。 2. 承重底盘与行走系统：下部机构底座采用高强度钢板（厚度≥5mm）或铸造铝合金，表面经防锈处理。底座上安装两组或四组重型工业级万向承重轮（或直线导轨滑块），轮子材质为聚氨酯（PU）或尼龙，直径≥50mm，单轮承重≥150kg。轮子内置双滚珠轴承，滚动摩擦系	台	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			数≤0.05。承重轮安装在门体底部，沿地面预埋的钢制轨道或铝合金轨道行走。轨道截面为V形或U形，表面淬硬处理（硬度≥45HRC），确保长期使用无磨损、无变形。电动驱动系统：采用低噪音直流减速电机（24V或48V，功率根据门重选型，通常150-300W），电机输出轴连接齿轮箱或蜗轮蜗杆减速器，减速比≥30:1，输出扭矩≥50N·m。电机与驱动轮之间通过同步带或齿轮齿条传动。齿条安装于轨道侧面，齿轮安装于门体底部驱动轴，啮合间隙≤0.2mm，传动效率≥85%。电机内置电磁刹车，断电自动锁止，防止门体意外滑动。控制系统：配置可编程控制器（PLC）或专用开门控制模块，支持遥控、按键、感应（红外/雷达）等多种触发方式。电机驱动器具备过流、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			过压、过热、堵转保护功能。开门速度可调（0.1-0.5m/s），开门行程通过限位开关或编码器精确控制，重复定位精度±2mm。控制箱内设备用电源接口，断电时可切换手动模式（脱开离合器，人力推动）。 3. 承重与稳定性：下部机构承受门体全部重量（单扇门≤500kg），通过多轮分布和轨道支撑，确保长期运行不下沉、不偏斜。轨道与地面通过膨胀螺栓固定，每米螺栓≥4个，承载力≥1000kg/m。门体运行过程中，水平推力≤50N，无爬行、无抖动。				
3	001136	2000*2000*1000沙盘模型展台	1. 沙盘模型展台尺寸：2000*2000*1000（mm） 2. 玻璃材质：规格:5mm+0.76PVB+5mm超白夹胶玻璃 3. 面层材质：1.5mm金属饰面板，	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内衬25*25*1.5方管骨架,表面高温静电喷涂 4. 灯光系统: LED灯带,色温可选 5. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 6. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	001137	5240*1000*2990单面通柜	1. 展柜尺寸: 5240*1000*2990(mm) 2. 柜体结构: 竖向截面为50*100*2.0方钢管和50*50*2.0方钢管, 横向连接梁为40*40*2.0方钢管; 底板承重管为40*40*2.0和40*20*2.0镀锌管 3. 玻璃材质: 规格:6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 4. 上、下箱体: 金属钢板, 厚度1.5mm, 表面高温静电喷塑 5. 柜体顶部: 镀锌板防尘盖板0.8mm厚	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 背板、底板及侧板材质：16mm中 高密度板外包亚麻布 7. 柜体下部踢脚线：冷板1.0mm 8. 博物馆专用锁具等小配件 9. 可调节水平脚 10. 灯光系统：LED迷你轨道射灯+ LED洗墙灯，色温可选（灯具公司 提供、灯具另计） 11. 开启方式：电动推出手动平移 开启 12. 检查、搬运就位、组装、找正 、固定、接地、清理等综合考虑在 报价内 13. 满足施工图设计要求及施工验 收规范要求				
5	001138	4000*1000*2990四面通柜	1. 展柜尺寸：4000*1000*2990（ mm） 2. 玻璃材质：规格:6mm+0.76PVB+ 6mm低反射夹胶玻璃 3. 下部金属箱体：冷板1.5mm, 内	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			衬40*40*2.0方管骨架,表面高温静电喷塑 4.上部金属箱体:冷板1.5mm,表面高温静电喷塑 5.底板材质:16mm中高密度板外包亚麻布 6.博物馆专用锁具等小配件 7.可调节水平脚 8.灯光系统:LED迷你轨道射灯,色温可选(灯具公司提供、灯具另计) 9.开启方式:电动推出手动平移开启 10.检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 11.满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
6	001139	940*940*2400单面通柜	1.展柜尺寸:940*940*2400 (mm) 2.柜体结构:竖向截面为50*100*	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 0方钢管和50*50*2. 0方钢管，横向连接梁为40*40*2. 0方钢管；底板承重管为40*40*2. 0和40*20*2. 0镀锌管 3. 玻璃材质：规格:6mm+0. 76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 4. 上、下箱体：金属钢板, 厚度1. 5mm, 表面高温静电喷塑 5. 柜体顶部：镀锌板防尘盖板0. 8mm厚 6. 背板、底板及侧板材质：16mm中高密度板外包亚麻布 7. 柜体下部踢脚线：冷板1. 0mm 8. 博物馆专用锁具等小配件 9. 可调节水平脚 10. 灯光系统：LED迷你轨道射灯，色温可选（灯具公司提供、灯具另计） 11. 开启方式：手动90° 平开开启 12. 检查、搬运就位、组装、找正、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固定、接地、清理等综合考虑在报价内 13. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	001140	4000*1800*600沙盘及微缩模型展台	1. 展台尺寸：4000*1800*600（mm） 2. 玻璃材质：规格：5mm+0.76PVB+5mm超白夹胶玻璃 3. 面层材质：1.5mm金属饰面板，内衬25*25*1.5方管骨架，表面高温静电喷涂 4. 灯光系统：LED灯带，色温可选 5. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 6. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
8	001141	4300*900*600沙盘及微缩模型展台	1. 展台尺寸：4300*900*600（mm） 2. 玻璃材质：规格：5mm+0.76PVB+	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5mm超白夹胶玻璃 3. 面层材质：1. 5mm金属饰面板, 内衬25*25*1. 5方管骨架, 表面高温静电喷涂 4. 灯光系统：LED灯带，色温可选 5. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 6. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	001142	800*600*1050平柜	1. 展柜尺寸：800*600*1050（mm） 2. 玻璃材质：规格：5+0. 76PVB+5低反射夹胶玻璃 3. 面层材质：1. 5mm金属饰面板, 内衬40*40*1. 5方管骨架, 表面高温静电喷涂 4. 底板材质：16mm中高密度板外包亚麻布 5. 博物馆专用锁具等小配件 6. 灯光系统：LED门型立杆灯，色	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			温可选（灯具公司提供、灯具另计） 7. 开启方式：上掀开启，两侧气撑杆辅助开启 8. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 9. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
10	001143	3600*1000*2990单面通柜	1. 展柜尺寸：3600*1000*2990（mm） 2. 柜体结构：竖向截面为50*100*2.0方钢管和50*50*2.0方钢管，横向连接梁为40*40*2.0方钢管；底板承重管为40*40*2.0和40*20*2.0镀锌管 3. 玻璃材质：规格：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 4. 上、下箱体：金属钢板，厚度1.5mm，表面高温静电喷塑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 柜体顶部：镀锌板防尘盖板 0.8mm厚 6. 背板、底板及侧板材质：16mm中 高密度板外包亚麻布 7. 柜体下部踢脚线：冷板1.0mm 8. 博物馆专用锁具等小配件 9. 可调节水平脚 10. 灯光系统：LED迷你轨道射灯+ LED洗墙灯，色温可选（灯具公司 提供、灯具另计） 11. 开启方式：电动推出手动平移 开启 12. 检查、搬运就位、组装、找正 、固定、接地、清理等综合考虑在 报价内 13. 满足施工图设计要求及施工验 收规范要求				
11	001144	4800*800*2990单面通柜	1. 展柜尺寸：4800*800*2990（mm ） 2. 柜体结构：竖向截面为50*100*	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 0方钢管和50*50*2. 0方钢管，横向连接梁为40*40*2. 0方钢管；底板承重管为40*40*2. 0和40*20*2. 0镀锌管 3. 玻璃材质：规格:6mm+0. 76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 4. 上、下箱体：金属钢板, 厚度1. 5mm, 表面高温静电喷塑 5. 柜体顶部：镀锌板防尘盖板0. 8mm厚 6. 背板、底板及侧板材质：16mm中高密度板外包亚麻布 7. 柜体下部踢脚线：冷板1. 0mm 8. 博物馆专用锁具等小配件 9. 可调节水平脚 10. 灯光系统：LED迷你轨道射灯+LED洗墙灯，色温可选（灯具公司提供、灯具另计） 11. 开启方式：电动推出手动平移开启				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 13. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	001145	860*860*3000独立柜	1. 展柜尺寸：860*860*3000（mm） 2. 玻璃材质：规格:6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 3. 上部金属箱体：冷板1.5mm, 表面高温静电喷塑 4. 下部金属箱体：冷板1.5mm, 内衬40*40*2.0方钢管龙骨架, 表面高温静电喷塑 5. 底板材质：16mm中高密度板外包亚麻布 6. 柜体下部踢脚线：冷板1.0mm 7. 博物馆专用锁具等小配件	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 可调节水平脚 8. 灯光系统：LED迷你轨道射灯，色温可选（灯具公司提供、灯具另计） 9. 开启方式：手动90° 平开开启 10. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 11. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	001146	3800*2400*600沙盘模型展台	1. 展台尺寸：3800*2400*600（mm） 2. 柜体结构：40*40*1.5方钢管龙骨架焊接成型 3. 面层材质：1.5mm金属饰面板，表面高温静电喷塑 4. 可调节水平脚	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 6. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	001147	8000*800*1000展柜	1. 展柜尺寸：8000*800*1000（mm） 2. 玻璃材质：规格：5mm+0.76PVB+5mm低反射夹胶玻璃 3. 面层材质：1.5mm金属饰面板，内衬25*25*1.5方管骨架，表面高温静电喷涂 4. 底板材质：16mm中高密度板外包亚麻布 5. 博物馆专用锁具等小配件	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 可调节水平脚 6. 灯光系统：LED门型立杆灯，色温可选（灯具公司提供、灯具另计） 7. 开启方式：气撑杆辅助手动上掀式开启 8. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 9. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	001148	6600*1560*750长平柜	1. 展柜尺寸：6600*1560*750（mm） 2. 柜体结构：1.5mm矩形方管焊接成型，特制合金铝材包边 3. 玻璃材质：规格：5mm+0.76PVB+5mm低反射夹胶玻璃 4. 面层材质：1.5mm金属饰面板，内衬40*40*1.5方管龙骨架，表面	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			高温静电喷涂 5. 底板、侧板材质：9mm中高密度板扞亚麻展布 6. 博物馆专用锁具等小配件 7. 可调节水平脚 8. 灯光系统：LED灯带，色温可选（灯具公司提供、灯具另计） 9. 开启方式：液压掀起式开启 10. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 11. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	001149	2000*500*750两脚平柜	1. 展柜尺寸：2000*500*750（mm） 2. 玻璃材质：规格：5mm+0.76PVB+5mm低反射夹胶玻璃 3. 面层材质：1.5mm金属饰面板，内衬25*25*1.5方管骨架，表面高温静电喷涂 4. 背板、底板、侧板材质：16mm	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中高密度板外包亚麻布 5. 博物馆专用锁具等小配件 7. 可调节水平脚 6. 灯光系统：LED门型立杆灯，色温可选（灯具公司提供、灯具另计） 7. 开启方式：上掀开启，两侧气撑杆辅助开启 8. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 9. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	001150	4390*500*200悬挑柜	1. 展柜尺寸：4390*500*200（mm）	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 玻璃材质：规格:5mm+0.76PVB+5mm低反射夹胶玻璃 3. 面层材质：1.5mm金属饰面板,内衬25*25*1.5方管骨架,表面高温静电喷涂 4. 背板、底板、侧板材质：16mm中高密度板外包亚麻布 5. 博物馆专用锁具等小配件 6. 灯光系统：LED灯带，色温可选（灯具公司提供、灯具另计） 7. 开启方式：气撑杆辅助手动上掀式开启 8. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 9. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
18	001151	3780*1000*2990单面通柜	1. 展柜尺寸：3780*1000*2990（mm） 2. 柜体结构:竖向截面为50*100*	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 0方钢管和50*50*2. 0方钢管，横向连接梁为40*40*2. 0方钢管；底板承重管为40*40*2. 0和40*20*2. 0镀锌管 3. 玻璃材质：规格:6mm+0. 76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 4. 上、下箱体：金属钢板, 厚度1. 5mm, 表面高温静电喷塑 5. 柜体顶部：镀锌板防尘盖板0. 8mm厚 6. 背板、底板及侧板材质：16mm中高密度板外包亚麻布 7. 柜体下部踢脚线：冷板1. 0mm 8. 博物馆专用锁具等小配件 9. 可调节水平脚 10. 灯光系统：LED迷你轨道射灯+LED洗墙灯，色温可选（灯具公司提供、灯具另计） 11. 开启方式：电动推出手动平移开启				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 13. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	011501001152	展柜恒湿机	1. 主机大小:长*宽*高415mm*315mm*160mm 2. 最大功率小于150W 3. 标准调控空间不低于10m³ ;理论(不算损耗) 4. 可调控范围不小于10%-90%RH 5. 微环境密封性小于1d-1, 湿度控制精度≤%%P3%RH 6. 额定调湿(加湿、除湿) 绝对效率≥4g/h (20℃, 30-70%RH湿度范围) (根据目标微环境空间2. 25m³ 在20℃从相对湿度70%RH调节到30%RH的空间绝对除水量为16g, 最低要求工作4小时将湿度平稳降低, 减少波动;加湿工况同此参数)	台	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 使用433MHz或2. 4GHz或其它民用频段实现远程监控 8. 工作噪音小于45dB 9. 极限工况(相对湿度≤10%RH或≥90%RH)下, 设备具有不低于正常工况40%的工作能力, 提供测试佐证材料 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009153	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008154	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007155	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006156	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011157	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013158	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010159	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	209222.88			
合计			209222.88			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 1 页 共 1 页

)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【展柜展台工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		库房					
1	001161*	1000*1200*2000层板式青铜陶瓷文物储藏柜	1. 1000*1200*2000层板式青铜陶瓷文物储藏柜 2. 主体结构由底座、立柱、挂板、搁板、门面、顶板、背板、护板等组成，采用框架整体焊接底座，各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象, 确保重型文物架整个架体的稳定性 3. 每标准节五层文物放置搁板，层高可调整，上下两套钢制对开柜门，柜门内侧有加强板及封板，确保门面强度及美观 4. 钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合 5. 外形简洁、大方美观, 两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式），采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，防止藏品滑落 6. 为了方便分类管理, 每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便 7. 柜体立柱宽度≥50mm，每组立柱间有横档焊接牢固 8. 柜门采用液压缓冲铰链方式连接，开关轻便、没有噪声，柜门不上锁关闭情况下也不会自行开启 9. 架内每层文物放置搁板为双边六折边，前后位置分别焊有护边，使搁板正面形成凹槽；搁板上铺亚麻布及12mm实木板，木板为内镶式；木板表面平整，经过干燥处理 10. 为确保搁板承重强度，搁板底面正中间焊有加强筋 11. 文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			尖角圆润、查询便捷） 12. 性能：架体稳定坚固，使用灵活可靠。组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角. 毛刺。 文物放置搁板每层承重≥100kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件. 零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。每标准节的柜门可开启≥150度。柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑 13. 钢制部分：底座 δ=2. 0mm一级冷轧钢板，立柱 δ=1. 5mm一级冷轧钢板，搁板、顶板、内侧板、侧面板、门板、门框 δ=1. 0mm一级				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑 14. 长条锁：长条旋转式把手一体 连锁，不上锁情况门也可关闭，开 锁后将把手弹出并旋转把手即可开 启 15. 安装方式：综合 16. 开箱、检查、搬运就位、组 装、找正、固定、接地、清理等综合 考虑在报价内 17. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求				
2	001162	1500*1200*2000横梁式开架重型 文物储藏柜	1. 1500*1200*2000横梁式开架重 型文物储藏柜 2. 主体结构由立柱、横梁、搁板、 安全插销等组成，可拆开运输安装 。各部位的安装要绝对牢固、可靠 、无松动现象, 确保重型文物架整 个架体的稳定性 3. 每标准节四层文物放置搁板（含 顶），每层横梁和层板高度可上下	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自由调节 4. 钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合 5. 外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式），采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构，防止藏品滑落 6. 为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。柜体立柱宽度≥80mm，每组立柱间有横档焊接牢固 7. 每层层板外侧边配置可随文物大小上下调节防侧倒、柔性、减震、防震装置，装置由外到内嵌有软性材料，确保意外发生藏品倾倒时具有防侧倒及缓冲作用，有效保护文物安全				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 层高可调节，调节完毕后，横梁须有防脱落锁止功能，防止意外发生脱架；层板上铺设20mm厚天然实木板，具有环保、防滑、防霉、防水雾功能 9. 文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷） 10. 性能：架体稳定坚固，使用灵活可靠。组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。文物放置搁板每层承重≥600kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护作用。架体双面设有可拆卸柔性保护装置，防止藏品意外滑落。钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑 11. 钢制部分：立柱 δ=2.0 一级冷轧钢板，横梁 δ=80*50*2.0mmP 型型材，搁板 δ=1.2mm 一级冷轧钢板，护板 δ=1.0mm 一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑 12. 安装方式：综合 13. 开箱、检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 14. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	001163	1750*600*2000斜塔式文物储藏柜	1. 1750*600*2000斜塔式文物储藏柜 2. 主体结构由立柱、横梁、托架卡扣、安全插销等组成，可拆开运输安装。各部位的安装要绝对牢固、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			可靠、无松动现象,确保重型文物架整个架体的稳定性 3. 每标准节3层文物放置梁，上一层垂直，下二层为斜靠式，方便石质文物上架下架及具有一定展示效果，每层横梁高度可上下自由调节 4. 钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合 5. 外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构（过宽架体采用竖三拼款式），采用整块优质冷轧钢板压折成型 6. 为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便 7. 柜体立柱宽度≥80mm，每组立柱间有横档焊接牢固 8. 每节配置石质文物专用托架和专				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用卡扣，便于藏品上架下架 9. 层高可调节，调节完毕后，横梁须有防脱落锁止功能，防止意外发生脱架 10. 文物柜架达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷） 11. 性能“架体稳定坚固，使用灵活可靠。组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。每层承重≥1000kg，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。钢板表面处理：严格执行表面处理工				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			艺要求及标准，表面亚光静电喷塑 12. 钢制部分：立柱 δ=2.0一级冷轧钢板，横梁、横梁固定件 δ=2.5mm一级热轧钢板，托架 δ=5.0mm一级热轧钢板，护板 δ=1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑 13. 安装方式：综合 14. 开箱、检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	001164	900*600*800多功能双层减振文物手推车	1. 900*600*800多功能双层减振文物手推车 2. 全304不锈钢，上下2层，上部设计有护栏结构，护栏一侧可向外下翻下垂；推车下部一侧有固定加强护栏，开关零部件安装在护栏上侧	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 箱体采用软包饰面，内部软包厚度不低于20mm，缓冲棉为高弹耐磨 4. 箱体总高度800mm, 前后各安装304不锈钢扶手 5. 四轮万向静音轮，四轮带刹车 6. 文物推车所有高弹缓冲棉均带3M背胶 7. 通体铰链采用304不锈钢材质 8. 使用隐形自碰插销，箱体内部自碰插销不突出缓冲棉，保护文物不被刮伤和损坏 9. 文物推车可承重200KG 10. 材料配置：主框架 δ =1.5mm厚304不锈钢板，固定轮加强板 δ =2.5mm厚304不锈钢板，扶手 δ =32 mm不锈钢无缝钢管，插销 / 隐形插销，脚轮 δ ≥4寸 不锈钢超静音轮 11. 开箱、检查、搬运就位等综合				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在报价内 12. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求				
5	001165	680*700*1600不锈钢减震文物登高梯	1. 680*700*1600不锈钢减震文物登高梯 2. 结构及要求：框架整体焊接结构。踏板加装塑胶防滑垫，或软毡，下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部伸缩弹簧自动缩进，稳当可靠。 3. 材料配置：踏板框 38*38mm方管 不锈钢方管，立柱Φ32 mm不锈钢钢管，踏板 δ ≥2.5mm 不锈钢钢板，扶手 Φ32mm不锈钢钢管，阻尼装置为弹簧组合，脚轮3寸尼龙静音轮 4. 开箱、检查、搬运就位等综合考虑在报价内	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
6	010802004166	4级防盗甲级防火门	1. 4级防盗甲级防火门，防盗安全门所选用的板材材质符合相关的国家标准或行业标准规定，主要构件及五金件与防盗安全门使用功能协调一致 2. 门代号及洞口尺寸：1500mm*200mm*2400mm 3. 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤 4. 门框材料厚度≥1.5mm，偏差±0.12mm，门扇厚度≥0.8mm，偏差±0.07mm 5. 选用优质锌铁合金钢板，耐腐蚀，抗氧化，防生锈 6. 机械锁，加厚铝合金合页 7. 五金配件、闭门器、顺序器、防火铰链、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综	m²	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求，常开防火门需安装信号控制关闭和反馈装置,管井检修门应安装暗藏式插销及门锁 8. 安装方式：综合 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	001167	文物囊匣	1. 按柜架尺寸（全尺寸、半尺寸等分尺寸）尺寸匹配该项价格 2. 按文物尺寸（根据文物具体尺寸定制） 3. 可根据文物需求设计多层. 单囊体. 双/多囊体等不同类型 4. 分为天地盖式. 摇盖式. 侧开式等 5. 常规类文物采用奥松板板材制作囊匣 6. 整体设计合理. 结构稳固. 美观大方. 方便使用. 扣合紧密；对外力或冲击有良好的减缓作用；材料表面	个	93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			平整光洁. 纤维组织均匀；不能有洞眼. 残缺. 破损. 气泡. 硬质块. 色彩不均匀等影响外观的材料病症 7. 外盒形状设计规矩. 齐整；盒壁与盒底的结构保证足够的牢固性和承重力。盒盖与盒体扣合严密，不能有翘口或变形 8. 囊匣外盒长. 宽. 高根据文物的尺寸确定，囊匣内壁与文物的间距设计合理，便于文物可以从容收纳，方便存取和移动 9. 囊匣使用的加固件或扣件等配件不能损害到文物；扣合牢固，保证盒盖与四壁密封性良好，开口设计避免文物从盒中取放不便而造成损害 10. 随型内囊制作时应按照文物体量. 尺寸. 造型等信息定制，保证文物以其最为安全的物理形态严丝合缝的安放于囊匣当中。将藏品置于				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			囊匣内时，文物各面均与内囊接触，做到物囊吻合。盒盖打开后摇动囊匣，器物于匣内呈稳固状态；内囊柔软，厚度适宜，弹性适度。内囊材料与藏品之间有相应的回弹力 11. 制作囊匣的材料应采用无酸的、中性的、惰性的或化学稳定性好的材料。根据所承装文物的重量及囊匣的大小，选择板材厚度≥6mm的奥松板板材 12. 外匣材料：奥松板，高品质的环保型中密度纤维板；具有良好的同质结构、强度及稳定性，表面光洁。符合国家标准：①密度：0.65～0.8g/cm³；②含水率：3～13%；③内结合强度：≥ 0.6MPa；④甲醛释放量：≤ 3mg/100g 13. 外匣包覆面料：仿宋锦或无酸蓝布（根据需求选用）：（1）仿宋锦采用先进工艺制作，具备卓越				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的物理性能与环保特性；具备无酸性、高耐折性、强抗撕拉及耐磨性能，柔韧性极佳；织物纹样精密细腻，风格古雅大气。主要参数：①PH 值：6.0-7.5；②甲醛含量符合国家纺织品GB/T2912.1-2009要求，级别A类；③不含可分解致癌芳香胺染料；④无异味。（2）无酸蓝布以100%天然棉纤维为原料，无酸性特质确保长期使用稳定性。主要参数：①PH 值：7.0-8.0；②密度：经向≥580根/10cm，纬向≥260根/10cm；③甲醛含量≤20mg/kg；④不含可分解致癌芳香胺染料；⑤无异味；⑥耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度三项指标≥3级，符合A类标准 14. 内囊填充材料：长绒棉、仿丝棉或PE泡棉（根据需求选用）：（1）长绒棉，全新长绒棉为100%天然				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纯棉，透气性和弹性佳；纤维长度≥35mm，含杂率≤1.5%，符合国家纺织品标准，无有害化学残留。（2）仿丝棉，纺丝棉以超细中空涤纶短纤维为主要原料制成；丝光细滑、柔软，回弹性好。不发霉、不生虫。主要参数：①PH 值：6.5-7.0；②甲醛含量≤ 20mg/kg；③不含可分解致癌芳香胺染料；④无异味；⑤耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度三项指标≥3级，符合A类标准。（3）环保PE泡棉，使用物理发泡技术生产的PE泡棉，不使用化学发泡剂；无毒、无臭、无污染物质析出，化学稳定性好；不易老化和变色。主要参数：①苯类物质含量<0.01mg/m²；②甲醛<0.05mg/kg；③醚类物质含量<10mg/kg；④卤素含量<10mg/kg；⑤重金属含量				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（铅、镉、汞）<10mg/kg；⑥厚度≥10毫米；⑦密度24~27kg/m³；⑧压缩强度0.15~0.3/Mpa 15. 内囊包覆面料：纯棉细布或超细纤维布（根据需求选用）：（1）纯棉细布未经染色，主要参数：①100%纯棉纤维；②甲醛含量≤20mg/kg；③PH 值：4.0~7.0；④经向和纬向密度均≥60（根/英寸）。（2）超细纤维布是化学稳定性良好的惰性材料，质地柔软丝滑、透气性和回弹性好、抗霉菌、去污性强。主要参数：①PH 值6.5~7.5；②甲醛含量≤20mg/kg；③不含可分解致癌芳香胺染料；④无异味；⑤耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度三项指标≥3级，符合A类标准 16. 内囊支撑材料：文物保护专用无酸瓦楞纸板：（1）E楞板：克重				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			420g~430g/m²。（2）深灰色（或浅灰色），颜色稳定，无转移，不含荧光增白剂。（3）浆料由100%长纤维纯木浆制成，不含回收浆。 （4）主要参数：①PH 值：8.0-9.5或中性；②不含硫化物；③韧性和加工性能好；④卡伯值<5；⑤铜离子<6 μ g/g；铁离子<150 μ g/g；⑥防潮性<3.3%；防尘性<0.1个/m²；碱性缓冲>3% 17. 胶粘剂：环保无酸白胶：（1）文博专用胶粘剂，胶粘性能好，有适度韧性，不发脆，不发霉，不脱胶、不老化、不变色、不分层。不含有塑化剂、硫化剂、铜离子、铁离子等物质。（2）主要参数：①塑化剂含量<0.05mg/kg；②硫化物含量<140mg/kg；③PH 值：5.9~7.5；④铁离子含量<30mg/kg；⑤铜离子含量<15mg/kg；⑥				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			游离甲醛含量<0.18g/kg；⑦苯含量<0.02g/kg 18. 安装方式：综合 19. 开箱、检查、搬运就位、组装、找正、固定、接地、清理等综合考虑在报价内 20. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	030701014168	除湿机净化机	1. 名称：除湿机净化机 2. 参数：1. 除湿量7kg/h；2. 循环风量1800m³/h；3. W598*D427*H1618mm；4. 配万向轮，移动自如；5. 带40L移动水箱 3. 其他：满足设计及使用要求	台	1		
		分部小计					
		配套工程					
9	031005015169	直饮水设备	1. 名称：直饮水设备	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计及使用要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009170	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011171	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010172	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012173	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020174	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013175	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021176	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 建筑与装饰工程 【库房及配套工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	030402011178	配电箱5AL1	1. 名称：配电箱5AL1 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内部所有元器件、模块（电气火灾监控模块、消防电源监控模块除外）、附件、配件等 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030412003179	金属桥架 200*100mm	1. 名称：金属桥架 200*100mm 2. 材质：金属，其他综合考虑 3. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；包含桥架内通长热镀锌扁钢25*4mm；桥架或线槽过防火墙、其它各类隔墙等处时的防火措施，并满足设计及规范要求。 5. 槽式、梯式、托盘式桥架等综合考虑 6. 桥架因避让而增加的费用，中标后不调整 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	68.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031301005180	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	kg	55.03		
4	030412001181*	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆	m	542.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
5	030412001182	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆 保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	249.22		
6	030412001183	金属软管 φ20	1. 名称：电气配管	m	300		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：金属软管，单根软管长度 综合考虑 3. 规格：Φ20 4. 其他要求：满足相关标准图集、 规范及验收要求等。				
7	030412004184	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考 虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线，阻燃等级 综合考虑 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、规范及合同要求	m	4017.3		
8	030412004185	电气配线 WDZ-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考 虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4mm²	m	2049		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯绝缘导线，阻燃等级综合考虑 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
9	030412004186	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-6mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线，阻燃等级综合考虑 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	240.75		
10	030409001187*	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY，阻燃等级综合考虑	m	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：4*50+1*25mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 含防火封堵，电缆固定 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
11	030409003188	电缆头 五芯 35mm²<截面≤70mm²	1. 名称：电缆头（含矿物绝缘电缆头） 2. 型号：综合考虑 3. 规格：五芯 35mm²<截面≤70mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 安装方式：详设计 7. 其他详设计及满足规范要求	个	2		
12	030413014189	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
13	030413002190	LED嵌入式筒射灯 12W	1. 名称：LED嵌入式筒射灯 2. 规格：12W，色温3000K-5000K，显指90Ra，防眩光 3. 安装形式：嵌入式 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	85		
14	030413002191	LED双胆灯 12W	1. 名称：LED双胆灯 2. 规格：12W，色温3000K-5000K，显指80Ra，防眩光 3. 安装形式：嵌入式 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
15	030413002192	LED柔性灯带 10W/m	1. 名称：LED柔性灯带 2. 规格、型号：10W/m，LED光源，色温3000K/3500K/4000K，显指80Ra 3. 安装方式：暗装 4. 包含驱动、接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	286		
16	030412006193	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	130		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		消防改造					
		应急照明					
17	030412001194*	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	209.77		
18	030412004195	电气配线 WDZN-RYS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZN-RYS-2*	m	217.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5mm² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求				
19	030413002196	单向疏散指示标志灯，A型	1. 名称:单向疏散指示标志灯，A型 2. 规格、型号、功率：LED, 1W, DC36V, 常亮，表面亮度满足GB17945要求，尺寸综合考虑，其他参数详设计 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源，金属软管、接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	套	18		
20	030413002197	多信息复合标志灯，A型	1. 名称:多信息复合标志灯，A型	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号、功率：LED, 1W, DC36V, 常亮，表面亮度满足 GB17945要求，尺寸综合考虑，其他参数详设计 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源，金属软管、接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求				
21	030413002198	疏散出口标志灯，A型	1. 名称：疏散出口标志灯，A型 2. 规格、型号、功率：LED, 1W, DC36V, 常亮，表面亮度满足 GB17945要求，尺寸综合考虑，其他参数详设计 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源，金属软管、接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等工作内容 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求				
22	030413005199	应急扁圆吸顶灯，A型	1. 名称:应急扁圆吸顶灯，A型 2. 规格、型号、功率: LED光源, 5W , DC36V, 集中控制, 火灾时消防强启，尺寸综合考虑，其他参数详设计 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	套	17		
23	030413005200	应急筒灯，A型	1. 名称:应急筒灯，A型	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号、功率：LED光源, 5W , DC36V, 集中控制, 火灾时消防强启 , 尺寸综合考虑, 其他参数详设计 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求				
24	030412006201	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		消防电					
25	030904001202	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	52		
26	030904003203	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	3		
27	030904005204	电话插孔	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
28	030904003205	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	7		
29	030907005206	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	3		
30	030412001207*	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑	m	148.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
31	030412004208	电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	132.26		
32	030412004209	电气配线 WDZN-RYJYP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZN-RYJYP-2*1.5mm ²	m	16.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求				
33	030412001210	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 DN20 2. 材质：包塑金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：按规范	m	57		
34	030412006211	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	71		
35	030909006212	防火控制装置调试 通讯分机及插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
36	030909006213	防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：正压送风阀、排烟阀、防火阀 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	10		
37	030909003214	自动报警系统调试 ≤128点	1. 名称：自动报警系统调试 ≤128点 2. 范围：包含本项目范围内的设备调试和整个系统联动调试 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	系统	1		
		分部小计					
		消防水					
38	030901001215	喷淋内外热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质：内外热镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 公称压力、连接方式：综合	m	73.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
39	030901001216	喷淋内外热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油	m	29.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
40	030901001217	喷淋内外热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	27.6		
41	030901001218	喷淋内外热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN65 4. 公称压力、连接方式:综合	m	20.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
42	030901001219	喷淋内外热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油	m	27.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
43	030901001220	喷淋内外热镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	24.8		
44	030901001221	喷淋内外热镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 公称压力、连接方式:综合	m	66.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
45	030901001222	喷淋内外热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质：内外热镀锌钢管 3. 型号、规格：DN25 4. 公称压力、连接方式：综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油	m	258.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
46	030901002223	消火栓内外热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN150 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	67.77		
47	030901002224	消火栓内外热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 公称压力、连接方式:综合	m	4.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
48	030901002225	消火栓内外热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质：内外热镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 公称压力、连接方式：综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油	m	64.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
49	030901010226	普通组合式消火栓柜 单栓	1. 名称：普通组合式消火栓柜 单栓 2. 型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 箱内配置：水枪口径Φ19mm, 采用25m长衬胶水龙带, DN25消防软管卷盘1套 (DN25, L=25m胶带1盘, DN19小水枪1支) 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	7		
50	030910001227	灭火器 MF/ABC5	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	具	30		
51	030910002228	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱	具	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号:综合考虑 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准				
52	030901003229	快速响应喷头	1. 名称：快速响应喷头 2. 安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑) 3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制作安装 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	150		
53	031002001230	蝶阀 DN100	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 各类连接方式所需的主材、辅材	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
54	031002001231	蝶阀 DN150	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 阀门材质、密封方式、压力等级 综合考虑 4. 连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	3		
55	031201001232	管道刷面漆	1. 名称：管道刷面漆 2. 油漆品种:综合考虑 3. 涂刷遍数、漆膜厚度、颜色:综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	159.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030909001233	自动喷淋灭火控制装置调试	1. 名称：自动喷淋灭火控制装置调试 2. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	点	1		
57	030909001234	消火栓灭火控制装置调试	1. 名称：消火栓灭火控制装置调试 2. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	点	7		
		分部小计					
		分部小计					
		暖通改造					
58	011303003235	固定挡烟垂壁	1. 类型：固定挡烟垂壁 2. 材质：综合考虑，满足设计要求 3. 安装方式：满足设计要求 4. 包含：所有支架、附件、边框、除锈、防腐、刷油等 5. 其未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m²	10.63		
59	031208003236	风管保温	1. 材质：风管保温	m³	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：导热系数, 保温厚度综合考虑 3. 材质：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标文件要求				
60	030703011237	单层百叶风口 1000*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:金属 3. 规格:1000*600 4. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 5. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	个	2		
61	030703011238	单层百叶风口 1000*800	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:金属 3. 规格:1000*800 4. 包含风口与风管之间的软接头、	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准				
62	030702001239	镀锌钢板风管 630mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：630mm<B≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等 9. 其他要求：满足相关标准图集、	m²	6.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等。				
63	030703001240	排烟阀 1000*250	1. 名称：排烟阀 2. 型号、规格：1000*250 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2		
64	030703001241	排烟阀 1100*400	1. 名称：排烟阀 2. 型号、规格：1100*400 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1		
65	030703001242	排烟阀 1250*400	1. 名称：排烟阀 2. 型号、规格：1250*400 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
66	030703001243	排烟防火阀 1000*250	1. 名称：排烟防火阀 2. 型号、规格：1000*250 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2		
67	030703001244	排烟防火阀 1100*400	1. 名称：排烟防火阀 2. 型号、规格：1100*400 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1		
68	030703001245	排烟防火阀 1250*400	1. 名称：排烟防火阀 2. 型号、规格：1250*400	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
69	030703001246	排烟防火阀 1500*500	1. 名称：排烟防火阀 2. 型号、规格：1500*500 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1		
70	030702001247	镀锌钢板风管 630mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：630mm<B≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈	m ²	141.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
71	031001005248	铜管 φ9.5mm（安装）	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格: φ9.5mm，壁厚满足验收规范要求 4. 类别：包含分歧管、制冷剂安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m	20.92		
72	031001005249	铜管 φ15.9mm（安装）	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格: φ15.9mm，壁厚满足验收规范要求 4. 类别：包含分歧管、制冷剂安装	m	20.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
73	030412001250	冷凝管 DN32（安装）	1. 名称：冷凝管 2. 安装部位：室内 3. 介质：空调冷凝水 4. 规格：DN32 5. 类别：综合 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m	25.83		
74	030703011251	出风口（利旧安装）	1. 名称：出风口（利旧安装） 2. 材质：金属 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	18		
75	030703011252	回风口（利旧安装）	1. 名称：回风口（利旧安装） 2. 材质：金属 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030701004253	多联机室内机（利旧安装）	1. 名称:多联室内机（利旧） 2. 参数:综合 3. 支架材质、规格:型钢（综合） ，含整套设备的搬运、吊运、软连接、支架、控制面板、设备自带控制系统、减振垫、接地、冷媒管保温、调试。 4. 安装方式:综合 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	7		
77	030704002254	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整。	m²	148.04		
78	031208002255	管道绝热保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度：综合	m³	0.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 管道外径：综合 4. 软木品种：综合 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整。				
		分部小计					
		拆除工程					
79	030904001256	消防安装工程（拆除）	1. 名称：消防安装工程拆除 2. 种类：各种消防安装类目综合考虑（消防安装部分拆除包含烟感、输入/输出模块、报警按钮、配管、配线、控制箱、等消防安装工程需拆除的零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。 投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置				
80	030703011257	暖通安装工程（拆除）	1. 名称：暖通安装工程拆除 2. 种类：各种暖通类目综合考虑（暖通安装部分拆除包含风机、风口、阀门、管道、风机盘管、等暖通安装工程需拆除的零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
81	030412001258	应急照明工程（拆除）	1. 名称：应急照明工程拆除 2. 种类：各种所需拆除的应急照明工程（应急照明安装部分拆除包含配管，配线，灯具，标志灯等应急工程需拆除的零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
82	01B000029259	电气（含弱电）安装工程（拆除）	1. 名称：电气（含弱电）安装工程拆除 2. 种类：各种电气类目综合考虑（电气（含弱电）安装部分拆除包含插座，开关，灯具，配管，配线，金属桥架，等电气工程需拆除的零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
83	01B000014260	消防水安装工程（拆除）	1. 名称：消防水安装工程拆除 2. 种类：各种消防水类目综合考虑（消防水安装部分拆除包含配管、喷头、闸阀等消防水安装工程需拆除的零星类目综合考虑）	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 若需成品保护投标人自行考虑。 投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
84	011601004261	给排水安装工程（拆除）	1. 名称：给排水安装工程拆除 2. 种类：各种给排水类目综合考虑（给排水安装部分拆除包含配管、配件、闸阀等给排水工程需拆除的	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。 投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
85	001262	五层安装拆除垃圾清运及处置	1. 五层安装拆除垃圾外运及处置 2. 包含五层安装拆除垃圾外运及处置，外运需符合相关部门环境卫生	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业
灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			保护有关规定，场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程【5层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009263	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011264	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010265	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012266	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020267	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013268	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021269	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023270	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001271	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	30029.89			
合计			30029.89			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程【5层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电工程					
1	030412003272	金属桥架 200*100mm	1. 名称：金属桥架 200*100mm 2. 材质：金属，其他综合考虑 3. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；包含桥架内通长热镀锌扁钢25*4mm；桥架或线槽过防火墙、其它各类隔墙等处时的防火措施，并满足设计及规范要求。 5. 槽式、梯式、托盘式桥架等综合考虑 6. 桥架因避让而增加的费用，中标后不调整 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	76.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030412001273*	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	252.82		
3	030412001274	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷	m	13.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
4	030412001275	金属软管 Φ20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管，单根软管长度综合考虑 3. 规格：Φ20 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	16.2		
5	030502003276	网线 六类网线	1. 名称：网线 六类网线 2. 规格：六类四对非屏蔽 CAT6 3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	1071.93		
6	030412004277	电气配线 Wdz-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线	m	15.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：WDZ-RYY-2* 1. 0mm ² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿 管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招 标文件要求				
7	030412004278	电气配线 WDZ-RYY-2*1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-RYY-2* 1. 5mm ² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿 管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招 标文件要求	m	123. 07		
8	030412004279	电气配线 WDZ-RYY-4*1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-RYY-4* 1. 0mm ² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿 管/桥架综合考虑	m	8. 94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求				
9	030506008280	双门电磁锁	1. 名称：双门电磁锁 2. 类别：电控锁 3. 规格：满足功能性要求 4. 安装方式：门框顶部安装 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	台	2		
10	030501021281	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 类别：网络 3. 性能最低要求：1. 固定接口；2. 个复位开关；3. 个 10/100/1000Base-T 以太网端口；4. 天线：内置 4 根高增益全向天线；5. 无线速率：3000 Mbps（2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO）；6. 工作频段：综合；7. 11ax/ac/n/a：5.15-5.35GHz，5.725GHz-5.850GHz（中国）；8. 11ax/b/g/n	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			: 2.4GHz-2.483GHz（中国） 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
11	030405013282	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 与电控锁配套，接线端子压线，单体调试 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2		
12	030506006283	人脸识别一体机	1. 名称：人脸识别一体机 2. 规格：满足功能性要求 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	台	2		
13	030506010284	网络半球摄像机	1. 名称：网络半球摄像机 2. 类别：视频监控摄像机 3. 安装方式：吸顶安装 4. 性能最低要求：具有200W像素	台	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			CMOS传感器。支持最大分辨率2688x1520。 在2688x1520 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。支持H.264、MJPEG视频编码格式 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
14	030412006285	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030502017286	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线测试 2. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	链路	27		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009287	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011288	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010289	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012290	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020291	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013292	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021293	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	4020.96		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		4020.96		

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程【5层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层弱电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5F展柜外专业照明					
1	030413002296*	专业轨道射灯 15W	1. 名称：专业轨道射灯 2. 主要参数：1. 单色温:2700K/3000K/3500K/4000K；2. 光束角：12° -52° 可变焦；3. 功率:15W；4. 驱动:一体式驱动 单灯调光；5. 色容差:SDCM (MacAdam) ≤3；6. 灯具调节:水平旋转360° ，垂直可调角度±90° ，并在灯具上镭雕角度刻度；7. 使用寿命:L80/B10≤50000H；8. 显色指数:Ra≥94，R9≥65；9. 紫外线相对含量≤10 μ W/1m ；10. 光学系统:采用透镜配光系统，有良好的防眩设计；11. 调光范围:自带调光旋钮 0%—100% 无频闪；12. 灯具可配置:蜂窝防眩网、防眩罩、挡光叶片等防眩光配件；13. 表面处理:黑色\白色；14. 灯具需具备国家CCC安全检测报告；15. 灯具	套	203		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			认证:通过CCC认证；16. 灯具布置图见展陈施工图天花图纸；17. 符合《博物馆照明设计规范》（标准号：GB/T 23863-2024）要求； 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含蜂网片、遮光扇叶、接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录，蜂网片及遮光扇叶颜色综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
2	030412003297	三回路轨道	1. 名称：三回路轨道 2. 线制：五线三回路轨道 3. 颜色：综合考虑 4. 综合单价包含电源变压器、模块、配线、轨道柔性接头等所有附件配件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	250		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		5F展柜内专业照明					
3	030413002298*	迷你轨道射灯 3W	1. 名称：迷你轨道射灯 2. 主要参数：1. 单色温:2700K/3000K/3500K/4000K；2. 光束角：6° -40° ；3. 功率:3W；4. 驱动：一体式驱动 调光；5. 色容差：SDCM(MacAdam)≤3；6. 灯具调节：水平旋转360° ，垂直可调角度±90° ，并在灯具上镭雕角度刻度；7. 使用寿命:L80/B10≤50000H；8. 显色指数:Ra≥95，R9≥70；9. 紫外线相对含量≤10 μ W/1m；10. 光学系统:采用透镜配光系统，有良好的防眩设计；11. 调光范围:自带调光旋钮 0%—100% 无频闪；12. 表面处理:黑；13. 灯具需具备国家CQC安全检测报告；14. 灯具布置图见展陈施工图图纸；15. 符合《博物	套	198		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			馆照明设计规范》（标准号：GB/T 23863-2024）要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含蜂网片、遮光扇叶、接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录，蜂网片及遮光扇叶颜色综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
4	031101001299	24V恒压驱动器 75W	1. 名称：24V恒压驱动器 75W 2. 主要参数：定制专配 75W 0-10V调光，包含调光旋钮 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	30		
5	031101001300	24V恒压驱动器 150W	1. 名称：24V恒压驱动器 150W 2. 主要参数：定制专配 150W 0-10V调光，包含调光旋钮 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412003301	二线迷你轨道	1. 名称：二线迷你轨道 2. 线制：二线迷你轨道 3. 颜色：综合考虑 4. 综合单价包含电源变压器、模块、配线、轨道柔性接头等所有附件配件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	75		
7	030413012302	嵌入式洗墙灯 9W	1. 名称：嵌入式洗墙灯 2. 主要参数：功率：9W 色温：3000K/3500K/4000K 显指：Ra>95 角度：洗墙 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	53		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009303	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011304	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010305	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012306	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020307	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013308	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021309	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

第 1 页 共 1 页

)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 5层安装工程 【5层专业灯具工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		梯控系统					
1	030501008312	IC卡	1. 名称：IC卡 2. 类别：梯控系统 3. 其他：满足设计及使用要求	个	60		
2	030501004313	刷卡器	1. 名称：刷卡器 2. 类别：梯控系统 3. 规格：综合	台	5		
3	030501004314	制卡器	1. 名称：制卡器 2. 类别：梯控系统 3. 规格：综合	台	1		
4	030412001315*	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆	m	285		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
5	030412004316	电气配线RVSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0mm ² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	272.25		
6	030502003317	网线 六类网线	1. 名称：网线 六类网线 2. 规格：六类四对非屏蔽 CAT6 3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	285		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009318	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011319	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010320	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012321	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020322	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013323	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021324	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 安装工程 【梯控系统】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	030402011326	配电箱1AL1（改）	1. 名称：配电箱1AL1（改） 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
2	030402011327	配电箱2AL1（改）	1. 名称：配电箱2AL1（改） 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内部所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
3	030402011328	配电箱3AL1（改）	1. 名称：配电箱3AL1（改） 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内部	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
4	030402011329	配电箱4AL1（改）	1. 名称：配电箱4AL1（改） 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内部所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、规范及合同要求				
5	030402011330	配电箱6AL1（改）	1. 名称：配电箱6AL1（改） 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内部所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
6	030402011331	配电箱7AL1（改）	1. 名称：配电箱7AL1（改） 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 2. 型号：各种类型配电箱（柜）、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础型钢或支架、砖基础或混凝土基础				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱体内部所有元器件（开关等）、模块、附件、配件等，需考虑改造因素，改造增加元件、箱体费用等综合考虑 7. 含接地、防火封堵、外部端子接线等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
7	030412001332*	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖	m	1585.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
8	030412001333	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	47.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412001334	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	72.5		
10	030412001335	电气配管 JDG50	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑	m	31.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
11	030412001336	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等	m	26.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
12	030412001337	金属软管 Φ20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管，单根软管长度综合考虑 3. 规格：Φ20 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	200		
13	030412004338	电气配线 WDZ-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线，阻燃等级综合考虑 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	9315. 51		
14	030412004339	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线	m	2328. 4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线，阻燃等级综合考虑 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
15	030412004340	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-6mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线，阻燃等级综合考虑 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	142.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030409001341*	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY，阻燃等级综合考虑 3. 规格：4*50+1*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 含防火封堵，电缆固定 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	250		
17	030409001342*	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY，阻燃等级综合考虑 3. 规格：4*70+1*35mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 含防火封堵，电缆固定 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	50		
18	030409001343*	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆	m	330.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：WDZ-YJY，阻燃等级综合考虑 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 含防火封堵，电缆固定 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
19	030409001344	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY，阻燃等级综合考虑 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 含防火封堵，电缆固定 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	92.71		
20	030409003345	电缆头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电缆头（含矿物绝缘电缆头）	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：综合考虑 3. 规格：五芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 安装方式：详设计 7. 其他详设计及满足规范要求				
21	030409003346	电缆头 五芯 截面≤16mm ²	1. 名称：电缆头（含矿物绝缘电缆头） 2. 型号：综合考虑 3. 规格：五芯 截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 安装方式：详设计 7. 其他详设计及满足规范要求	个	6		
22	030409003347	电缆头 五芯 35mm ² <截面≤70mm ²	1. 名称：电缆头（含矿物绝缘电缆头） 2. 型号：综合考虑 3. 规格：五芯 35mm ² <截面≤70mm ²	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 安装方式：详设计 7. 其他详设计及满足规范要求				
23	030409003348	电缆头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称：电缆头（含矿物绝缘电缆头） 2. 型号：综合考虑 3. 规格：五芯 70mm²<截面≤120mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 安装方式：详设计 7. 其他详设计及满足规范要求	个	2		
24	030413014349	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030413013350	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	16		
26	030413013351	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	5		
27	030413002352	安全出口标志灯(A型)	1. 名称：安全出口标志灯(A型) 2. 规格、型号、功率：详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含成套灯具及灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、吊杆(链)、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、设计文件、满足规范、合同的要求				
28	030413002353	LED嵌入式筒射灯 12W	1. 名称：LED嵌入式筒射灯 2. 规格：12W，色温3000K-5000K，显指90Ra，防眩光 3. 安装形式：嵌入式 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	8		
29	030413002354	LED嵌入式防眩格栅筒灯 3*12W	1. 名称：LED嵌入式防眩格栅筒灯 2. 规格：3*12W，色温3000K-5000K，显指80Ra，防眩光 3. 安装形式：嵌入式 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
30	030412006355	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	375		
31	030501023356	智能灯控系统软件	1. 智能照明控制系统软接（实现远程控制、集中控制、无线遥控、电脑控制、定时控制、网络控制等多种控制方式，并提供灯光软启、调光、亮度记忆、场景记忆等智能化操作和管理。智能调光控制系统要求与照明设备、系统环境相适应，实现：开关、调光、就地控制、多	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			点控制、遥控控制、区域控制等。 使用时，简单的通过触摸操作就可以切换场景） 2. 其他：满足设计及使用要求				
32	030502010357	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	30		
		分部小计					
		消防改造					
		应急照明					
33	030412001358*	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷	m	72.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
34	030412004359	电气配线 WDZN-RYS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZN-RYS-2*2.5mm ² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	75.43		
35	030413002360	单向疏散指示标志灯，A型	1. 名称：单向疏散指示标志灯，A型 2. 规格、型号、功率：LED, 1W, DC36V, 常亮，表面亮度满足GB17945要求，尺寸综合考虑，其他参数详设计	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源，金属软管、接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求				
36	030413002361	多信息复合标志灯，A型	1. 名称：多信息复合标志灯，A型 2. 规格、型号、功率：LED, 1W, DC36V, 常亮，表面亮度满足GB17945要求，尺寸综合考虑，其他参数详设计 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源，金属软管、接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其它：满足相关标准、规范及招	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
37	030413002362	疏散出口标志灯，A型	1. 名称:疏散出口标志灯，A型 2. 规格、型号、功率：LED, 1W, DC36V, 常亮，表面亮度满足 GB17945要求，尺寸综合考虑，其他参数详设计 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源，金属软管、接线（含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、接地等工作内容 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	套	2		
38	030413005363	应急扁圆吸顶灯，A型	1. 名称:应急扁圆吸顶灯，A型 2. 规格、型号、功率：LED光源, 5W , DC36V, 集中控制，火灾时消防强启，尺寸综合考虑，其他参数详设计	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求				
39	030413005364	应急筒灯，A型	1. 名称：应急筒灯，A型 2. 规格、型号、功率：LED光源，5W，DC36V，集中控制，火灾时消防强启，尺寸综合考虑，其他参数详设计 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其它：满足相关标准、规范及招	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
40	030412006365	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	22		
		分部小计					
		消防电					
41	030904006366	吸顶式广播 3W	1. 名称：吸顶式广播 3W 2. 规格、技术参数：详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	5		
42	030904004367	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
43	030904001368	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	13		
44	030904003369	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
45	030904005370	电话插孔	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
46	030904003371	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	3		
47	030904007372	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
48	030505011373	编码单输入模块	1. 名称：编码单输入模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	8		
49	030505011374	编码输入/输出模块	1. 名称：编码输入/输出模块 2. 规格：综合考虑	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
50	030412001375*	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	106.62		
51	030412001376	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管	m	100.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
52	030412004377	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线，阻燃等级综合考虑 5. 配线部位：综合考虑	m	200.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
53	030412004378	电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	146.35		
54	030412004379	电气配线 WDZN-RYJY-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZN-RYJY-2*1.5mm² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	44.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030412004380	电气配线 WDZN-RYJYP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZN-RYJYP-2*1.5mm ² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	15.86		
56	030412006381	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	53		
57	030909006382	防火控制装置调试 通讯分机及插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 3. 其它：满足设计、规范及招标文	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
58	030909006383	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	5		
59	030909006384	防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：正压送风阀、排烟阀、防火阀 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	5		
		分部小计					
		消防水					
60	030901001385	喷淋内外热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN150 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑	m	23.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
61	030901001386	喷淋内外热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、	m	8.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等。				
62	030901001387	喷淋内外热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN65 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	13		
63	030901001388	喷淋内外热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装	m	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
64	030901001389	喷淋内外热镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、	m	17.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等。				
65	030901001390	喷淋内外热镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	29.4		
66	030901001391	喷淋内外热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 公称压力、连接方式:综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装	m	73.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
67	030901002392	消火栓内外热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质：内外热镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 公称压力、连接方式：综合 5. 包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6. 含管道标识、管道水冲洗、管道水压试验 7. 开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 管道支架制作安装除锈刷油 9. 其他要求：满足相关标准图集、	m	3.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等。				
68	030901010393	普通组合式消火栓柜 单栓	1. 名称：普通组合式消火栓柜 单栓 2. 型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 箱内配置：水枪口径Φ19mm, 采用25m长衬胶水龙带, DN25消防软管卷盘1套 (DN25, L=25m胶带1盘, DN19小水枪1支) 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	6		
69	030910001394	灭火器 MF/ABC5	1. 名称: 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	具	20		
70	030910002395	灭火器放置箱	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 规格、型号: 综合考虑	具	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准				
71	030901003396	快速响应喷头	1. 名称：快速响应喷头 2. 安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑) 3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制作安装 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	45		
72	031201001397	管道刷面漆	1. 名称：管道刷面漆 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数、漆膜厚度、颜色：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	34.63		
73	030909001398	自动喷淋灭火控制装置调试	1. 名称：自动喷淋灭火控制装置调试	点	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
74	030909001399	消火栓灭火控制装置调试	1. 名称：消火栓灭火控制装置调试 2. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	点	6		
		分部小计					
		分部小计					
		暖通改造					
75	011303003400	固定挡烟垂壁	1. 类型：固定挡烟垂壁 2. 材质：综合考虑，满足设计要求 3. 安装方式：满足设计要求 4. 包含：所有支架、附件、边框、除锈、防腐、刷油等 5. 其未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m ²	6.85		
76	031208003401	风管保温	1. 材质：风管保温 2. 规格、技术参数：导热系数, 保温厚度综合考虑	m ³	1.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标文件要求				
77	030703011402	单层百叶风口 600*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:金属 3. 规格:600*600 4. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 5. 未尽事宜详设计图纸,并须符合国家现行相关规范及标准	个	5		
78	030703011403	单层百叶风口 1000*800	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:金属 3. 规格:1000*800 4. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收及规范要求, 费用综合考虑 包含在本综合单价中) 5. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合 国家现行相关规范及标准				
79	030702001404	镀锌钢板风管 630mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630mm<B≤1000mm 5. 接口形式: 综合考虑; 板材厚度 δ=1.0mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐: 满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规 范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导 流叶片、防腐垫木等 9. 其他要求: 满足相关标准图集、 规范及验收要求等。	m²	19.6		
80	030703001405	排烟阀 1000*250	1. 名称: 排烟阀	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：1000*250 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
81	030703001406	排烟阀 1000*400	1. 名称：排烟阀 2. 型号、规格：1000*400 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1		
82	030703001407	排烟防火阀 1000*250	1. 名称：排烟防火阀 2. 型号、规格：1000*250 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等。				
83	030703001408	排烟防火阀 1000*400	1. 名称：排烟防火阀 2. 型号、规格：1000*400 3. 材质：详设计 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1		
84	030702001409	镀锌钢板风管 630mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：630mm<B≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导	m²	141.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			流叶片、防腐垫木等 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
85	031001005410	铜管 φ9.5mm（安装）	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质：铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格：φ9.5mm，壁厚满足验收规范要求 4. 类别：包含分歧管、制冷剂安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m	29.14		
86	031001005411	铜管 φ15.9mm（安装）	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质：铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格：φ15.9mm，壁厚满足验收规范要求 4. 类别：包含分歧管、制冷剂安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m	29.14		
87	030412001412	冷凝管 DN32（安装）	1. 名称：冷凝管 2. 安装部位：室内	m	27.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质：空调冷凝水 4. 规格：DN32 5. 类别：综合 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
88	030703011413	出风口（利旧安装）	1. 名称：出风口（利旧安装） 2. 材质：金属 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	18		
89	030703011414	回风口（利旧安装）	1. 名称：回风口（利旧安装） 2. 材质：金属 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	6		
90	030701004415	多联机室内机（利旧安装）	1. 名称：多联室内机（利旧） 2. 参数：综合 3. 支架材质、规格：型钢（综合），含整套设备的搬运、吊运、软连接	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、支架、控制面板、设备自带控制系统、减振垫、接地、冷媒管保温、调试。 4. 安装方式:综合 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
91	030704002416	风管漏风试验	1. 名称: 漏风试验 2. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求; 满足招标文件、招标技术标准、品牌要求, 选型满足甲方要求, 价格不调整。	m ²	161.04		
92	031208002417	管道绝热保温	1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度: 综合 3. 管道外径: 综合 4. 软木品种: 综合 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求; 满足招标文	m ³	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整。				
		分部小计					
		给排水改造					
93	031001008418	PP-R冷水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN20 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 安装部位、连接方式：综合考虑 6. 含管道及各类管件（含带丝管件）制作安装，堵头另计 7. 含管卡制作安装 8. 含各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复，管道标识，水压试验及水冲洗 9. 其他：满足设计及规范要求	m	30.23		
94	031001008419	UPVC塑料排水管 DN75	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气综合	m	14.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN75 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10. 通球、灌水试验按设计要求 11. 其他：满足设计及规范要求				
95	031002001420	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格:DN20 3. 阀门的结构、材质、密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其它:满足相关标准、规范及招	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
96	040502005421	减压阀 DN20	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN20 3. 减压阀材质、压力等级综合考虑，配套提供压力表 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	2		
97	031208002422	橡塑保温	1. 名称：橡塑保温 2. 绝热厚度及管径：综合考虑 3. 包含所需的各类附件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m ³	0.38		
		分部小计					
		拆除工程					
98	030413014423	电气（含弱电）安装工程（拆除）	1. 名称：电气（含弱电）安装工程拆除	项	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 种类：各种电气类目综合考虑（电气（含弱电）安装部分拆除包含插座，开关，灯具，配管，配线，金属桥架，等电气工程需拆除的零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 6. 其它：满足设计、招标技术标准				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
99	011601004424	给排水安装工程（拆除）	1. 名称：给排水安装工程拆除 2. 种类：各种给排水类目综合考虑（给排水安装部分拆除包含配管、配件、闸阀等给排水工程需拆除的零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
100	030412001425	应急照明工程（拆除）	1. 名称：应急照明工程拆除 2. 种类：各种所需拆除的应急照明工程（应急照明安装部分拆除包含配管，配线，灯具，标志灯等应急工程需拆除的零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
101	030703011426	暖通安装工程（拆除）	1. 名称：暖通安装工程拆除 2. 种类：各种暖通类目综合考虑（暖通安装部分拆除包含风机、风口、阀门、管道、风机盘管、等暖通安装工程需拆除的零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用 5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
102	030503003427	消防安装工程（拆除）	1. 名称：消防安装工程拆除 2. 种类：各种消防安装类目综合考虑（消防安装部分拆除包含烟感、输入/输出模块、报警按钮、配管、配线、控制箱、等消防安装工程需拆除的零星类目综合考虑） 3. 若需成品保护投标人自行考虑。投标单位踏勘现场后，根据现场情况，结合企业自身水平，综合考虑该部分费用，中标后该项费用不调整 4. 拆除方式投标人自定，周边范围保护性拆除费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中，需成品保护的，拆除后不得影响其二次使用	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 凡涉及拆除下来的，可能具有残值的构件、材料、设备或器材等，其残值的处置权均归业主所有，投标人需无条件配合业主进行残值处置 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
103	001428	1-4层、6-7层安装拆除垃圾清运及处置	1. 1-4层、6-7层安装拆除垃圾清运及处置 2. 包含1-4层、6-7层安装拆除垃圾清运及处置，外运需符合相关部门环境卫生保护有关规定，场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项清单”中自主报价，中标后不再调整	项	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009429	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011430	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010431	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012432	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020433	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013434	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7	031401021435	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023436	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001437	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	34340.05		
2	专业工程暂估价/结算价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		34340.05		

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	34340.05			
合计			34340.05			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层除弱电及专业灯具外安装工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电工程					
1	030412001438*	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	1270.59		
2	030412001439	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	273.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板等综合考虑 5. 含转接盒、支架及支架除锈、刷油漆、防火涂料，明配管刷防火涂料作防火处理（如需），含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、补槽，接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
3	030412001440	金属软管 Φ20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管，单根软管长度综合考虑 3. 规格：Φ20 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	11.8		
4	030502003441	网线 六类网线	1. 名称：网线 六类网线 2. 规格：六类四对非屏蔽 CAT6 3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内	m	4469.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
5	030412004442	电气配线 WDZ-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-RYY-2*1.0mm² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	156.32		
6	030412004443	电气配线 WDZ-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-RYY-2*1.5mm² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	868.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412004444	电气配线 WDZ-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 3. 配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	112.04		
8	030506008445	双门电磁锁	1. 名称：双门电磁锁 2. 类别：电控锁 3. 规格：满足功能性要求 4. 安装方式：门框顶部安装 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	台	21		
9	030502010446	单口信息插座	1. 名称：单口信息插座 2. 规格：含面板和模块 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030501021447	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 类别：网络 3. 性能最低要求：1. 固定接口；2. 个复位开关；3. 个 10/100/1000Base-T 以太网端口；4. 天线：内置 4 根高增益全向天线；5. 无线速率：3000 Mbps（2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO）；6. 工作频段：综合；7. 11ax/ac/n/a：5.15-5.35GHz，5.725GHz-5.850GHz（中国）；8. 11ax/b/g/n：2.4GHz-2.483GHz（中国） 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	台	1		
11	030405013448	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 与电控锁配套，接线端子压线，单体调试	个	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
12	030506006449	人脸识别一体机	1. 名称：人脸识别一体机 2. 规格：满足功能性要求 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	台	21		
13	030506010450	网络半球摄像机	1. 名称：网络半球摄像机 2. 类别：视频监控摄像机 3. 安装方式：吸顶安装 4. 性能最低要求：具有200W像素CMOS传感器。支持最大分辨率2688x1520。 在2688x1520 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。支持H.264、MJPEG视频编码格式	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
14	030506020451	门禁系统调试	1. 名称：门禁系统调试 2. 类别：安全防范全系 3. 本工程的系统试运行调试计需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	系统	1		
15	030505019452	视频监控系统工程调试	1. 名称：视频监控系统工程 2. 类别：视频监控系统 3. 本工程的系统试运行调试计需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等。				
16	030412006453	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	125		
17	030502017454	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线测试 2. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	链路	83		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程【1-4层、6-7层弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009455	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011456	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010457	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012458	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020459	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013460	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021461	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	9501.67		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		9501.67		

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	9501.67			
合计			9501.67			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程【1-4层、6-7层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1-4层、6-7层弱电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1F展柜外专业照明					
1	030413002464*	专业轨道射灯 15W	1. 名称：专业轨道射灯 2. 主要参数：1. 单色温:2700K/3000K/3500K/4000K；2. 光束角：12° -52° 可变焦；3. 功率:15W； 4. 驱动:一体式驱动 单灯调光； 5. 色容差:SDCM (MacAdam) ≤3；6. 灯具调节:水平旋转360° ，垂直可调角度±90° ，并在灯具上镭雕角度刻度；7. 使用寿命:L80/B10≤50000H；8. 显色指数:Ra≥94，R9≥65；9. 紫外线相对含量≤10 μ W/1m ；10. 光学系统:采用透镜配光系统，有良好的防眩设计；11. 调光范围:自带调光旋钮 0%—100% 无频闪；12. 灯具可配置:蜂窝防眩网、防眩罩、挡光叶片等防眩光配件；13. 表面处理:黑色\白色；14. 灯具需具备国家CCC安全检测报告；15. 灯具	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			认证:通过CCC认证；16. 灯具布置图见展陈施工图天花图纸；17. 符合《博物馆照明设计规范》（标准号：GB/T 23863-2024）要求； 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含蜂网片、遮光扇叶、接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录，蜂网片及遮光扇叶颜色综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
2	030412003465	三回路轨道	1. 名称：三回路轨道 2. 线制：五线三回路轨道 3. 颜色：综合考虑 4. 综合单价包含电源变压器、模块、配线、轨道柔性接头等所有附件配件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	8.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		6F专业照明					
3	030413002466*	专业轨道射灯 9W	1. 名称：专业轨道射灯 2. 主要参数：1. 单色温:2700K/ 3000K/3500K/4000K；2. 光束角： 12° -52° 可变焦；3. 功率:9W；4. 驱动:一体式驱动 单灯调光；5. 色容差:SDCM(MacAdam)≤3；6. 灯 具调节:水平旋转360°，垂直可调 角度±90°，并在灯具上镭雕角度 刻度；7. 使用寿命:L80/B10≤ 50000H；8. 显色指数:Ra≥94，R9 ≥65；9. 紫外线相对含量≤10 μW/ 1m；10. 光 学系统:采用透镜配光系统，有良 好的防眩设计；11. 调光范围:自带 调光旋钮 0%—100% 无频闪；12. 灯具可配置:蜂窝防眩网、防眩罩 、挡光叶片等防眩光配件；13. 表面	套	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理:黑色\白色；14. 灯具需具备国家CCC安全检测报告；15. 灯具认证:通过CCC认证；16. 灯具布置图见展陈施工图天花图纸；17. 符合《博物馆照明设计规范》（标准号：GB/T 23863-2024）要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含蜂网片、遮光扇叶、接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录，蜂网片及遮光扇叶颜色综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
4	030412003467	三回路轨道	1. 名称：三回路轨道 2. 线制：五线三回路轨道 3. 颜色：综合考虑 4. 综合单价包含电源变压器、模块、配线、轨道柔性接头等所有附件配件	m	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程【1层、6层专业灯具工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009468	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011469	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010470	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012471	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020472	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013473	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021474	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	9068.01		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		9068.01		

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程【1层、6层专业灯具工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程【1层、6层专业灯具工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 1-4层、6-7层安装工程 【1层、6层专业灯具工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009477	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008478	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007479	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006480	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011481	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013482	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010483	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	-		
2	专业工程暂估价	940000.00		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		940000.00		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	美工工程		940000.00			
合计			940000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯来凤一路历史文化馆展陈及配套设施建设项目 专用工程暂估价 【美工工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。