

四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段
--西区标准化厂房）

工程

招标工程量清单

招 标 人：

成都西岭兴邑科技发展有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：

四川同创建设工程有限公司

(单位盖章)



2026 年 8 月 28 日

封-1

四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房）

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都西岭兴邑科技发展有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



王思璐

(签字盖专用章)

编 制 时 间：2026 年 8 月 28 日

造价咨询人：四川同创建设工程管理有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

高杰



(签字或盖章)

复 核 人：



李杭珂

(签字盖专用章)

复 核 时 间：2026 年 8 月 28 日

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）

第 1 页 共 17 页

一、工程概况：

1. 工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）
2. 工程地址：四川大邑经济开发区范围内。
3. 建设单位：成都西岭兴邑科技发展有限公司
4. 建设规模：本项目规划净用地面积37196.35平米，项目总建筑面积82761.66m²，其中：地上建筑面积约80641.98m²，地上计容建筑面积89783.35m²，地下建筑面积约2119.68m²；总容积率2.37，基底面积15518.56平米，建筑密度41.72%。

二、工程招标和范围：

土石方工程、桩基工程、建筑与装饰工程、幕墙工程、总平景观工程、绿化工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、电梯工程等，具体详本工程施工图纸以及招标文件所示（明确标示和暗示相关内容，以及有关规定）工作内容，以及本工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1. 中国建筑西南设计研究院有限公司提供的施工图、图纸疑问回复、招标文件以及相关的施工及验收规范。
2. 国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集。
3. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件。
4. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的措施项目、其他项目、规费等的说明及相关费用（率）标准等。
5. 人工费调整系数按《关于对各市（州）2020年<四川省建设工程工程量清单计价定额>人工费调整的批复》（川建价发〔2026〕12号）文中成都大邑县执行。
6. 安全文明施工费：按川建行规(2024)15号四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知的双倍计取。
7. 销项增值税：按四川省住房和城乡建设厅《关于印发<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>调整的通知》（川建造价发〔2020〕315号）有关规定按9%进行计取，附加税按0.261%计取。
8. 其他总价措施按川建标函(2024)3159号四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程里清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程里清单计价表的通知计取。
9. 材料价格成都市2026年第8期信息价（优先采用大邑县信息价）、信息价没有的采用最新市场调查价。
10. 国家建设行政主管部门颁布的现行的各种标准、施工质量验收规范，与本工程项目有关的技术规范、标准图集等。

四、工程质量、材料、施工等要求：

1. 工程质量要求：达到国家和地方现行施工质量验收相关规范和合格标准，并满足甲方要求。
2. 材料质量要求：所有材料选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，其档次、防火等级、环保等级、燃烧性能等详见招标文件、设计文件或合同并且使用前必须得到招标人设计、现场代表、现场监理工程师的认可。
3. 施工要求：按经批准的施工组织设计实施，满足国家、属地政府和建设行政主管部门在招标基准日前发布的有关安全文明及施工相关要求的规定以及施工规范及验收标准的相关要求。

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）

第 2 页 共 17 页

4. 本工程所有砼采用商品砼，所有砂浆采用预拌砂浆，砼及砂浆不允许现场搅拌，预制构件不允许现场制作。
5. 砖、砌块、水泥、预制构件等建筑材料成品，材料选用时需满足《建筑材料放射卫生防护标准》的要求。
- 五. 其他需说明的问题：
1. 本工程量清单为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同组成部分。
2. 本工程量清单包括的分部工程量清单报价表应与投标人须知、拟签订合同主要条款、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、工程技术要求及图纸等文件结合起来查阅、理解和使用。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位, 请投标人报价时注意。
3. 投标人应充分了解工地位置、施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、地下基础、管线、电缆坑基、防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况，供水、供电、通讯情况，防洪排水系统，现场所能提供的施工作业面、储存空间、运输道路、装卸限制等可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道、临设布置等任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
4. 清单报价表应与招标文件（含补遗书）、投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：民法典、招投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范，凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）、施工图等文件结合理解、解释和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目折减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。同时已根据工程量清单、施工现场实际情况，结合投标人自身技术及管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求自行确定投标报价。
5. 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。除非合同另有约定，综合单价应包含为实施和完成该项所有工作内容（清单内仅为主要内容，除此外还应包括：图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容）所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理与利润，以及招标文件确定范围内的风险因素费用。除招标文件另有约定外，投标人所报的综合单价中必须包含该项目涉及的材料及设备价格。本工程所用材料，其原价、包装费、装卸费、运杂费、运输保险费、采管费、开采费、筛分费、冲洗费、检验试验费等所有费用均由投标人自行综合考虑。
6. 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价, 对于没有填入综合单价或合价的项目, 其费用应视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中, 承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容, 但不能得到结算与支付。
7. 对于相同材料名称、规格的材料单价，若在各个分部分项，不同单位工程中填报的单价须一致；若出现不一致情况按照最低价执行。
- 本清单内分部分项清单项目特征内容除部位不一样其他都相同的项目，或清单编码不一致而名称及特征都一样的项目，投标人应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一填报相同的综合单价。如果不同，以其中最低的综合单价为准。
8. 工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图、技术说明(含各种回复等资料)、相应标准图集、规范。投标人在报价时应仔细阅读工程量清单编制说明及分部分项工程量清单中各个项目的项目特征，若投标人有疑问或发现与招标文件、设计图或现场实际不符、表述有歧义等情况时，应在招标文件规定的答疑时间内以书面方式提出，否则，在结算时提出相关疑问并且因此发生争议时，按对中标人不利的情形处理。工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，投标人在投标时应仔细阅读施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经发包人回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图、技术说明(含各种回复及设计变

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）

第 3 页 共 17 页

更单等资料)、相应标准图集、规范,并结合施工经验和现场踏勘情况,以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价,中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔,且实际施工仍然按照施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范施工。中标后施工方案和施工组织设计调整不得作为竣工结算依据。若因图纸对材料技术参数等(比如:燃烧性能、环保等级、节能要求、窗扇电动开启装置、手动开启装置等)不明确将造成材料价格偏差较大时,投标人须在招标期规定答疑时间内(或在投标过程中)提出书面疑问,若未对以上问题提出书面疑问,则视为投标报价中综合考虑此类风险因素,一经中标不得以材料信息不详为由调整综合单价。

9. 分部分项工程量清单计价表中的所有清单项目除安全文明施工费用以外的措施清单项目,投标人必须按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)附录F相关格式,提供综合单价分析表,投标人对每一项均应编制综合单价分析表,随投标书、工程量清单报价一同报送,且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的。中标价格为完全响应本次招标文件全部内容的综合考虑后的报价,后期不会提出如实际施工难度大中标价格偏低、投标时考虑不足中标价格偏低等形式的任何价格、工期索赔。

10. 除分部分项工程工程量清单外,投标人应按有关规定计取以下费用:

10.1 措施项目费:

总价措施项目清单含安全文明施工(环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、夜间施工、二次搬运及冬雨季施工费等施工措施费列明以外,其他由投标人在《措施项目清单与计价表》中自主列项报价。安全文明施工(环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)的计费依据《四川省建设工程工程量清单计价定额—构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录》中规定的费率计取,此部分费用为不参与竞争费用,投标人按发包人给定的金额报价。结算时按建设所在地相关文件规定进行计算。

除安全文明施工费以外的总价措施项目,投标人应结合本工程实际情况按招标文件的要求填报并包干使用,结算时不作调整。工程量清单给出了一些通用措施项目,投标人应该依据发包人提供的设计资料、现场踏勘情况、企业自身情况和本次投标的施工组织设计的措施方案,自行在“总价措施项目清单与计价表”中

“投标人认为应列计的其他措施项目”进行报价应包括投标人为完成该招标工程所发生的所有措施费用。结算时不调整除安全文明施工费以外的措施项目综合单价。若投标人对投标施工组织设计涉及的措施项目未列或发包人列出的措施项目投标人未报价的,其费用视作已包含在本工程量清单其他项目报价中,中标后不作调整。同时也不能在中标后因发包人或发包人委托的监理工程师对其施工组织设计或施工方案优化而作出调整为由得到额外补偿。若中标人在实际施工过程中未按中标的技术措施进行施工,则投标人该部分的措施费发包人将不予支付。

危大工程相关费用、扬尘处理费、预拌砂浆储存罐基础及拆除费、材料及设备检测、检验费、非夜间施工措施费、大体积砼施工措施费、管路(桥架、风管、水管)避让而增加的费用、孔洞的封堵费、疫情防控费、政府临时管制(用水用电、用人、用机械、各类排放限制等等综合考虑在投标报价中,中标后不再另行支付。

投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间成品保护措施的设置、施工过程中涉及到的交叉作业影响、现场设施保护、临时占道等情况,中标后受此部分影响而产生的费用不另行支付。

根据实际施工情况和现场条件,充分考虑施工工序安排、分段施工等所涉及到的所有费用,以及由此所发生的多次拆改、维护维修、新建和相应措施等派生费用,投标人综合考虑在投标报价中。

投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、施工过程中涉及到的交叉作业影响、现场设施保护、临时占道等情况,市政建设现状可能出现多次打围并满足相

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）

第 4 页 共 17 页

关规定，施工过程中对围墙的喷绘、广告宣传、维护、搭设、周转、运输、拆除以及标准提升等费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。

投标人须自行认真考察施工现场情况，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包含在投标报价内，但不单独列项，中标后不作任何调整、不另行签证、也不延迟工期。

投标单位须自行认真考察施工现场情况，本项目可能需要在已建地下室上方设置临时道路、材料堆放点等、由此产生的保护、加固、拆除、恢复等措施费用应包含在投标报价内。但不单独列项、中标后不作任何调整、不另行签证。

在进行措施项目清单计价表的报价时应特别注意以下几点：

（1）本工程的安全文明费应包含《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）所规定所有工作内容，包括但不限于地面硬化、临时排水沟、基坑周边栏杆、土方遮阳网（满足当地环保部门及发包人要求）等。

（2）本工程施工用水、电由投标人自行解决，投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的接入、使用方案，报监理人、发包人和供应单位审批并办理相关手续后实施，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。施工通讯接入均由投标人自行解决，投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的接入、使用方案，报监理人、发包人和供应单位审批并办理相关手续后实施，由投标人在投标报价中综合考虑。

(3)施工用水、用电（含发电机台班）、通讯的相关费用不额外计取。投标人应按规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成发包人的债务或影响其他工程建设时，发包人有权按供应单位出具的金额，直接从投标人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。承包人不能以此提出异议。

(4)赶工补偿费：包含了该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用已包含在投标报价中，不单独计取。

(5)大型机械设备进出场及安拆费：整个项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必需的机械。由投标人投标报价时综合考虑(包含根据发包人需要多次进出场)，该费用包干使用，中标后不作调整。大型机械进出场费用中包含所有机械可能出现的结构加固费用、附着费用及预埋铁件费用及相关的报审备案及检测费用，不另计，中标后不作调整。

(6)地下管线进行复测和复探：由投标人投标报价时综合考虑，该费用已包含在投标报价中，不单独计取。

(7)地上（地下）设施、建筑物、其他已施工完成等的临时保护设施费：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在施工过程中编制相应的施工方案、报监理人、发包人审批，该部分费用由投标人投标报价时结合现场实际综合考虑，该费用不再另计。

(9)沿线现状检查井碰管费用：由投标人投标报价时结合现场实际综合考虑，该费用不单独计取。

(10)临时交通组织费用：投标人结合施工现场和周围的居民、道路等实际情况，必须满足施工场地周围交通通畅，组织合理。根据现场实际情况编制临时交通导行方案，方案需经监理工程师、建设单位以及交通管理部门的审查认可，该部分费用由投标人投标报价时结合现场实际综合考虑，该费用不再另计。

(11)施工进场便道（便桥）、因施工引起的交通改道、兼顾社会交通的便道（便桥），由投标人编制专项方案报经监理人、发包人和相关行政主管部门审查通过后实施，上述中的各种便道（便桥）、改道等工作项目的施工全部费用（含相关方案费用等）均已包含在安全文明措施费中，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不作调整。

(12)投标人必须充分考虑工期、交通、场地、气候、民风民俗等各种因素组织施工，超出定额规定的“夜间施工”、“二次搬运”、“冬雨季施工”、“工程定位复测费”费用、已完工程及设备保护费以及行车行人干扰费用，由投标人在投标报价中综合考虑，发标人不额外支付其他费用。

（13）施工围挡：本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用，由投标

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）

第 5 页 共 17 页

人在投标报价中综合考虑，不另计取；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和发包人的统一标准。

（14）投标人负责从进场开工到整个项目竣工验收移交物业期间所有场内外降尘、进出车辆管理、车辆冲洗及由于各单位施工造成周边道路清洁冲洗工作，保证出工地车辆不带泥，避免污染路面（由于场内外降尘或清洗不到位造成的行政执法部门对发包人和投标人的处罚均由投标人自行处理），该部分由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不额外支付其他费用。

（15）因外立面施工等情况，须拆改外架、卸料平台等架立方式所涉及到的相关拆改费用，投标人应综合考虑在投标报价中，发包人不额外支付其他费用。

（16）要求施工方购买相关不限于建安工程一切险、人身意外伤害险、引进设备财产保险等，所涉及的相关所有费用综合考虑在投标报价中，发包人不额外支付。

（17）办理备案审查（如深基坑备案审查等）所涉及到的配合备案、相关手续所需缴纳和发生的费用综合考虑在投标报价中，发包人不额外支付。

（18）单价措施项目清单与计价表中以项为单位的清单项目费用包干使用不做调整。

（19）单价措施项目清单与计价表中的砼模板及支架的费用中含安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等，投标人中标后，综合单价包干使用不做调整。砼有防水要求的，其模板固定、支撑应采取相应措施，如采用对拉螺杆、拉片等其发生的费用应包括在相应措施项目中，中标后不得调整。如涉及高大模板，由投标人自行设计并组织专家评审，发生费用自行列项报价。投标报价应综合考虑模板投入、周转及加班等相关费用，实施过程中投标人使用模板工程量超过定额计算量，不再另行计量和支付。

（20）投标人应充分考虑本项目层高超高因素，无论建筑、装饰、安装工程因超高采取的任何措施所发生的措施费用，均应考虑在投标报价之中，施工过程中不再签证费用，结算时也不单独计算费用。

10.2. 规费：投标人应按发包人给定金额报价，不得进行投标竞争，结算时按详见2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额—构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录》有关规定计算（以投标时投标人施工资质等级为准进行结算）。工程施工产生的工程排污排水费用、夏季高温施工费、冬雨季施工费由投标人自行承担，也不零星签证。

10.3. 其他项目费用：

(1) 暂列金额投标人必须按发包人给定的金额计入投标报价总价。暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由发包人掌握使用但结算不能超支，投标人投标报价时需考虑相关风险。

(2) 暂估价投标人必须按发包人给定的金额计入投标报价总价。

(3) 总承包服务费：投标人将可能发生的总承包服务费用考虑在已有清单项目的报价中，不单独对总承包服务费进行报价。

10.4. 税金：投标人应根据2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额—构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录》规定的费率标准及有关规定计取，不得作为竞争性费用。结算时按国家规定附加税计取标准计取（本工程按0.261%计取）。

10.5根据政府相关规定应缴纳的其他费用。

10.6材料价格调整：本工程有调价材料，详专用合同条款。

11. 工程量清单中所列的数量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

第 6 页 共 17 页

- 免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。结算单价除清单中另有约定外均按投标单价执行
12. 投标报价中的单价和合价全部以人民币表示。
13. 投标人的投标总价应是所有工程费用汇总，不允许采用汇总后优惠、打折形式。
14. 投标人在报价时应综合考虑但不限于以下项目的费用，结算时不再调整。
- （1）设计和设计以外的技术要求、规范以及操作方法所发生的全部费用。
 - （2）各种构件、成品及半成品的运距、挖填土方场内运距由于发包人及第三人等原因引起的多次转运等均由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整；本编制说明未尽事项，以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件以及有关的法律、法规、建筑行政主管部门颁发的文件为准。
 - （3）构件需现场拼装发生的各项费用。
 - （4）中标单位根据招标方文件列出的服务内容和要求产生的管理、协调、配合、服务的相关费用。
 - （5）招标文件对本工程技术条件与要求的相关费用等。
 - （6）工程量清单计算规则与定额说明和定额计算规则或编制说明或合同文件或发包人下发的工程量计算规则、管理办法不同产生的差异、矛盾的，结算时将不利于投标人方式计取，投标人将相关风险考虑在内。
 - （7）施工过程中建筑的施工降效费、垂直运输费、金属结构吊装费、大型机械进出场和安拆费。
 - （8）因停电需使用备用电源增加的费用，投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在措施费中考虑该部分费用，发包人不另外支付。
 - （9）施工过程如果出现提供的临时用电负荷不够的情况，投标单位须考虑到此种情况出现的可能性以及发生此种情况后为保证施工的正常运作而增加的临时电源（发电机）等的措施，以及负荷不够出现后的赶工，以上全部费用及风险须自行综合考虑在报价中，不另计费用。
 - （10）对既有建、构筑物、设施采取的一般支护、隔离、加固等措施发生的费用。
 - （11）对既有建、构筑物、设施所造成损毁的修复费用。
 - （12）投标单位须自行认真考察施工现场情况，本项目可能需要在已建地下室上方设置临时道路、材料堆放点等、由此产生的保护、加固、拆除、恢复等措施费用及临时设施的拆除、生活垃圾、建渣等全部废弃物的清运费应包含在投标报价内。但不单独列项、中标后不作任何调整、不另行签证。
 - （13）场内、外施工便道、便桥费含便道铺筑、便桥搭设、工程竣工后便道、便桥的拆除及原状恢复的费用，投标人在施工中应保证沿线单位、商铺、住宅进出通道的通行，便桥便道措施由投标人自行考虑并计入措施费，包干使用。结算时不作调整。
 - （14）施工干扰费应包括因各种原因干扰造成的降效及专设指挥交通人员的费用，投标人应充分考虑后报价，包干使用不作调整。
 - （15）与空调、装修、天然气、自来水、正式用电等各个分包（含专业分包）已施工的现有和由投标人施工的可能新增给排水、电气、风管管道在装修范围的碰头、搭接、调整工作，由投标人负责，并对相关范围的质量负责，其费用已包含在相应综合单价中，中标后不作调整。
 - （16）施工过程中保护好已完成的建筑物、设备、构筑物、构件、成品、半成品、材料等的成品保护的费用。
 - （17）本工程竣工验收合格前所需完成的所有相关专业检测工作，均由中标单位负责，相关费用在投标报价中综合考虑。

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

第 7 页 共 17 页

- （18）因施工段（标段）划分致使安装工程中不同施工段（标段）电气管线、给排水管道、弱电管线碰头、土建与安装预留预埋配合产生的返工等发生的费用在报价时由投标人自行考虑，计入相应项目综合单价中，中标后不再另计此项费用。在施工过程中发包人有权根据具体情况进行施工段（标段）之间的调配与协调，投标人不得有异议。
- （19）由于在施工过程中，需要对原有道路、地面、构筑物的损坏、破除以及恢复，由此可能产生的费用，投标人应自行踏勘现场，结合现场实际情况综合考虑，计入在相应项目综合单价中，中标后不再另计费用。
- （20）招标文件要求的相关风险分担范围和费用。
- （21）配合其他单位、其他甲供或对发包人要求配合的事项如对现有需要在施工的面层（如：铝板）上的开洞、防水封堵等情况费用，其费用已包含在相应综合单价中，中标后不作调整。
- （22）土建粗装工程与精装修工程因为验收标准和施工规范要求的差异所导致的修补、拆改、新增费用以及由此产生的所有派生费用由投标单位综合考虑在投标报价中，中标后该部分不作为新增费用的任何理由，发包人也不会再额外承担和支付该部分费用。
- （23）本项目相邻人行道改造涉及的占道打围、人行道路面更新方案行政审批、行道树移栽、原有路面饰面层及结构层拆除等工作需由投标人负责，费用包含在投标报价中。
- （24）负责办理市政道路的施工许可证，负责按照总平图纸办理项目正式开口手续及开口相关工程，费用包含在投标报价中。
- （25）根据现场实际情况进行分阶段、分批次土方回填，若产生回填二次进场或者多次进场，该费用由投标人综合考虑，包含在投标报价中。
15. 工程量清单已列但设计不详、设计图纸冲突或需由专业公司设计的项目：投标人应参考项目特征描述，根据设计和规范要求自行考虑深化设计，最终实施方案（深化设计图纸）需征得建设单位审查同意后方能实施（如国家或地方政府有其他审查要求的，还应通过相应审查方可实施），投标时还应综合考虑按深化设计内容和技术要求以及深化设计方案得不到建设单位认可被否决的风险进行综合报价，结算时其综合单价不作调整，不得以施工图纸设计不详为由要求调整综合单价。
16. 投标人在投标报价时不对计日工进行报价，施工过程中如发生零星工作项目，零星工作的人工、机械单价按2020年《四川省建设工程量清单计价定额》及有关配套文件执行。零星工作的材料单价在投标报价时已有的，按中标材料单价计价；投标报价时没有的材料，按施工当期当地信息价执行，如果施工当期无该材料的当地信息价，则暂按成都市区当期信息价执行，最终结算时由发包人及承包人共同协商是否执行该信息价；如果施工当期成都市区无该材料的信息价，则将该材料单价报发包人核定，按发包人核定价格执行。
17. 投标人自行采购的工程材料，投标人应充分考虑工程施工过程中的价格变化风险。中标价格为完全响应本次招标文件全部内容综合考虑后的报价，除合同约定可调价材料外，后期不能提出因材料市场价格上涨、信息价格不准确、市场价与信息价格倒挂、材料选样品质太高、工期太紧等任何形式的价格、工期索赔。
18. 同一分部分项清单项在不同单项工程、单位工程及分部里的报价有不同的，结算时按最低的投标单价执行。
19. 其他需说明问题
- （1）混凝土：本工程所有混凝土均采用商品混凝土，混凝土的泵送方式（如地泵、车泵等）及其相关费用（如泵送电费、柴油费、输送管道租赁安拆费等）均由投标人综合考虑在相应清单报价中，结算时不再单独计算与调整。混凝土因骨料种类及规格引起的单价差异，由投标人综合考虑在单价中，结算时不作调整。根据设计或现场施工要求、气候条件等因素，混凝土需添加外加剂时，除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在相应

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）

第 8 页 共 17 页

- 清单的综合单价中，结算时不再单独计算。
- （2）投标人还应考虑国家标准GB175-2007颁布实施后水泥强度等级变化及其导致配合比变化而产生的全部费用,并将其综合考虑在综合单价中。
 - （3）投标人还应考虑本工程中砂浆无论采用何种类型砂浆而产生的全部费用，结算时都不会因其选用了与报价不同的砂浆而调整综合单价。
 - （6）现场所需要采取的降尘环保措施等，以上费用须综合考虑在投标报价中，不另行计取。
 - （7）垫层底以上的注浆破除等均由投标人实施，费用须综合考虑在投标报价中，不另行计取，弃渣等外运的费用也综合考虑在投标报价中，不另行计取。
 - （8）桩的注浆、防水处理（包括遇水膨胀密封圈、环氧砂浆、卷材及防水胶等）必须满足设计施工图纸、规范、质量、发包人要求综合考虑在投标报价中。
 - （9）本工程土层及地质情况由投标人自行根据现场勘查，地勘报告等综合考虑，成孔时所采用的方法措施及注浆方式等（如采用跟管钻井等）的相关费用由投标人自行考虑在相应项目的综合单价中，不另行计取。结算时不得以此为由增加费用诉求。
20. 在投标报价前，投标人应踏勘现场，结合现场实际情况，负责从附近公共道路到施工现场周围入口处的通道，满足施工及车辆出入条件，根据自身施工经验和企业自身情况综合报价。投标人须对踏勘现场的内容及自身的报价的真实性、完整性及准确性负责。如有疑义，须在招标答疑期间提出异议，如未提出疑问而后因此类原因造成损失，由投标人承担造成的工期及费用损失。
21. 投标人应充分踏勘现场场内外对本工程会产生对施工工序及工期、后发的里程碑节点、分批建设节点、施工难度等起干扰或影响的因素，制定相应专项措施并做好沟通协调，投标报价时综合考虑，如由此造成的工期及质量产生影响或由此增加的各种措施以及赶工费用，由投标人承担。
22. 投标人应踏勘现场，综合评估施工条件、材料加工等场地的各种实际困难情况，将场地原因导致的所有不利因素引起的费用增加综合考虑在报价中，结算时不得以场地相关问题为由提出费用增加的诉求（前述“费用增加”包括但不限于场地内不具备暂存条件，要求将回填土方先外运，后续再买土回填所增加的费用）。
23. 投标人须仔细阅读并理解施工范围内的所有图纸，并须结合其他专业、各个分包（含专业分包）的图纸，涵盖各个分包专业之间的衔接配合综合考虑报价，投标报价须涵盖各个分包（含专业分包）之间的衔接配合等全部费用。若因投标人原因，未充分理解图纸导致的遗漏和延误或返工等损失，均由投标人自行负责。
24. 本工程所有清单项目都必须满足设计、图纸、规范、竣工验收及发包人的要求，请投标人在此基础上进行报价，一经中标，不得以项目特征不详为由调整单价。
25. 凡是招标图纸中提供了参考图片、样式等资料，投标报价时都需考虑对应项目应符合图片、资料、发包人的要求。
26. 施工时，应提前与各个分包（含专业分包）等相关单位进行配合，保证结构误差、安装尺寸偏差的消化及收边收口完整。以上状况所产生的各项费用应在报价时综合考虑，发包人不再另行支付。由于本工程与多个工种之间有工作界面相交，过程中若与其他专业之间存在交叉的情况，应主动沟通协调（如土建工程与人防工程之间关于预埋铁件及设备的支撑工作等），此类情况投标人应充分考虑并综合投保在投标报价中；另外作为末端的工序的收边收口（含洞口封堵）均由投标人实施，且该费用已包括在投标报价中。
27. 材料的性质、规格、材质，均应满足设计及发包人要求，其材料、设备的标准、安全性须满足国家相关标准。
28. 若设计说明、平面图、系统图等各种招标资料间信息不一致从而对工程实施有多种理解方式，投标人应按照造价最高的一种所涉及的所有费用报价。各安装专业系统中，在各系统或设备能实现既定的设计功能的前提下，若有部分管路或线路等的缺失，无论施工图及清单是否提出，投标人应按实现既定设计功能及满足验收的需要，根据投标人自身的施工经验，进行必要的安装实施达到验收标准等，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中，中标后不得调整，也不另行签证变更。
29. 综合报价中必须考虑环保政策、环保检查等因素，自行承担因环保原因、高温限电等原因所致的工期延误以及为赶工而支付的赶工费等相应风险，综合考虑报价。因

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）

第 9 页 共 17 页

- 环保要求导致的材料供应紧张或材料价格上涨等因素都需要考虑在内，投标人须考虑提前备料。因以上原因造成的延误等相关问题均由投标人负责承担。
30. 投标人须自行完成各类备案手续、验收手续，自行负责各类环保、城管检查等，自行处理各类施工期间的投诉等，以上状况所产生的各项费用应在报价时综合考虑，发标人不再另行支付。
31. 如果图纸对材料、设备等的大小、规格等要求不明确的，投标人在投标时有疑问的须在招标期规定答疑时间内（或在投标过程中）提出书面疑问或在总价措施报价，投标人没提出书面疑问的或报价的，则视为投标报价中综合考虑此类风险因素，发标人深化设计提出不违反原有图纸条件下的材料、设备等的大小、规格等参数要求，投标人根据项目情况自行估计报价，不能以此为要求调整对应项目的报价，一经中标不得以材料信息不详为由调整综合单价。
33. 投标人在投标过程中应仔细核对招标图纸，对其中存在的问题（如材质、施工做法、节点方面等）及时提出，如在中标后再提出由于材料不明确、提出材料采购困难、设计不合理等原因无法施工而调整做法，在发标人、设计、监理确认后无论变更是否增加费用，相关费用已包含在本次投标总价内。
34. 本工程竣工验收合格前所需完成的所有相关专业检测工作，均由中标单位负责，相关费用在投标报价中综合考虑。
35. 本项目进场前，现场已施工完成的所有工作内容须做好成品保护，成品保护费综合考虑在报价中，不另计取。投标人应充分考虑各种原因导致的材料多次转运和半成品、成品保护费用，其费用包含在综合单价中，中标后不作调整。施工过程中亦应保护好已完成的建筑物、设备、构筑物、构件、成品、半成品、材料等，在施工工程中，投标人须自行考虑为了防止与其他单位交叉施工时可能会造成的对本工程的污染以及对其他投标人修建的半成品、成品的破坏、污染等而采取的半成品、成品保护措施，该项费用应由投标人自行考虑在“已完工程及设备保护”项中，中标后不因任何原因调整。如现场已完工程、半成品等因未保护到位而导致费用损失，或如因投标人原因导致现场已施工完成内容破坏，由投标人自行修复，且投标人负责场地内所有已施工完成内容的管理工作，并由投标人承担所有责任及损失赔偿。
36. 投标人应综合考虑本工程施工过程中产生的建渣、水、电、垃圾等全部废弃物的清运费，综合考虑在报价中，中标后不作调整。
37. 设计图纸中需送样至发标人认可及需厂家深化设计的材料、设备，进场前需提供样品及深化设计方案并经发标人认可后方可进场。涉及需施工图深化设计及其他与工程配套的设计的内容，中标单位应严格按照国家相关标准进行二次深化设计，并经设计师认可签字方有效，经审查部门专项审查通过后方可实施。投标人应充分考虑以上因素，并将所产生的所有费用（包含深化设计及报审相关审查等费用）计入投标报价中，中标后不作调整。
38. 根据发标人要求，中标人必须配合发标人进行打样及认样工作，以上费用综合考虑在报价中，无论发标人提出多少次调整都不另行计算费用。
39. 施工过程中的闭水试验的试水及其他交付给发标人前的验收所用的的所有水、电、气等费用均由投标人承担，综合考虑在报价中，不另计。
40. 本工程的材料检测（包括材料防火检测）及照度、节能、声学等检测均由中标人实施，综合考虑在报价中，不单独计取，结算时亦不增加。
41. 在进场前，投标人须与发标人进行事前沟通，确认好材料的尺寸、规格及系列，充分考虑材料与本工程内容的安装适配度等相关事宜，避免出现因未及时沟通导致的返工等情况。如投标人在进场前未与发标人进行及时沟通及衔接，因此发生的费用增加均不另行计取。
43. 投标人必须与参建单位积极配合，有效沟通，局部位置各家单位的施工界面会有交接，需要相互配合及收边收口等，投标人应在实施过程中及时与分包单位施工沟通及寻求指导，如若因投标人未及时与分包沟通、联系不到位等原因产生收边收口等有问题导致的预埋管线下沉、面层开裂、须返工等现象，投标人应对造成的损失承担经济责任，投标人应将以上内容综合考虑在报价中，不得在结算时另行增加费用，不能在工程实施时推卸以上相应职责。
44. 投标人在施工所有材料位置时须严格控制尺寸及平整度，保证安装完成后的成形效果，因此发生的费用增加均不另行计取。
45. 投标人自行综合考虑自身施工组织及工艺水平，相应材料安装项的报价中应包含自身工艺、排版、风险因素等造成的超过清单和定额规定损耗的费用等，结算时均不

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）

第 10 页 共 17 页

- 另计。
46. 工程验收时发现的包括但不限于规范、法规、强条的感官、使用上发现的缺陷或质量问题，应在规定时间整改到位，投标人应将以上内容综合考虑在报价中，不得在结算时另行增加费用。若存在联系不上、规定时间未整改、故意拖延，则由发包人委托第三方单位进行维修，发生的费用结算时扣除。
47. 投标人应充分考虑到施工可能出现的局限性，投标人应遵守政府规定并配合发包人办理相关手续，在规定的时段进行施工。投标人应综合考虑到各种原因引起的施工降效等，以上内容产生的各项费用均应包含在综合单价中，结算时不另增加。
48. 投标人应充分考虑到市区施工局限性，注意施工噪音问题，保证施工噪音在地区规范及发包人等要求的范围内，注意降噪可能引起的降效等相关因素，综合考虑在报价中，结算时不另增加。
49. 投标人须自行组织踏勘现场，结合现场实际情况，自行考虑现场紧邻的道路、公共配套设施在施工时可能会受到的破坏，在施工时做好相应的保护措施，如果造成破坏，赔偿或者修复费用由投标人自行承担。以上涉及的所有费用均由投标单位综合考虑在投标报价中，投标人在投标报价时应充分考虑此风险，结算时不会因任何原因增加任何其他费用。
50. 投标人须自行组织踏勘现场，结合现场实际情况，自行考虑可能存在的高压线影响材料的吊装等情况，由此引起的吊装费用的增加或其他措施及保障安全的费用增加等综合考虑在报价中，不另计费用。
51. 投标报价的综合单价中，均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材（甲供材料除外），无论项目特征和工作内容中包含与否，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材及其保证该项目实现的功能及验收所采取的施工措施所发生的费用。
52. 注意：施工现场不得住人且建筑物、构筑物内不得进行材料加工；投标人应综合考虑到以上原因导致的各项费用（包括但不限于由此增加的二次搬运费、场地租赁费等）的增加，以上所有风险及费用均应包含在综合单价中，结算时不另增加。
53. 注意：如有特殊情况，发包人代表将会提前告知施工单位，如有重大事项，现场需无条件配合停工。现场施工作业时间、大型材料进出时间需严格按照发包人要求执行。投标人应综合考虑到以上原因导致的各项费用工期增加，以上所有风险及费用均应包含在综合单价中，结算时不另增加。
54. 承包人进场后施工前须按照发包人要求搭设围挡并张贴相关广告、完善施工大门进出车辆冲洗设备、现场安保人员等临时设施；投标人已综合考虑到以上原因导致的各项费用增加，以上所有风险及费用均已包含在投标报价中，结算时不另增加。本项目施工期间满足政府相关部门及发包人要求进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除、占道或开口申请（如有），围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用，由投标人在投标报价中综合考虑，不另计取；
55. 承包人应充分考虑现场场地施工条件，施工通道，不得以现有场地局部限制为由，增加施工措施或导致人工、机械多次搬运、转运的相应费用由承包人自行考虑；投标人已综合考虑到以上原因导致的各项费用增加，以上所有风险及费用均已包含在投标报价中，结算时不另增加。
- 56 关于钢筋：
- 56.1 本清单钢筋工程量按设计图示长度乘以单位理论质量计算，设计图示长度是指钢筋中心线长度，结算时计算方式不予调整。钢筋清单工程量不含钢筋施工搭接用量和损耗量，钢筋的施工搭接用量和损耗量费用均在该项目的综合单价中综合考虑。钢筋的连接方式必须满足现行规范及设计要求，因连接方式（如机械套筒连接等）所增加的费用由投标人综合考虑在清单单价中，结算时不再单独计算。构造柱、边框、门垛、墙体拉接筋、圈梁、过梁、配筋带、水平系梁、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应考虑在清单综合单价中，实际施工中发包人不再办理此签证，结算时不再单独计算。

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）

第 11 页 共 17 页

- 56.2 在清单、重计量及结算的工程量计算时，钢筋工程量计算满足工程量清单计价规范及定额相关要求。
56. 本工程装配式构件，投标人综合考虑工地周边及现场情况，装配式构件各种运输、转运、吊装等费用、临时堆放场地及场地加固、图纸深化等费用，在投标综合单价中综合考虑，中标后，发包人不再另行支付此项费用，装配式隔墙安装线管预埋、开槽、恢复等费用，均包含在综合单价中，不另计算。
57. 投标人在报价中应充分考虑完成本工程所需的施工期污水处理、塔基穿楼板、塔基加强费用及后浇洞口措施费、场地狭窄包括但不限于地下室顶板加固等增加措施费、地下室日间及井道照明费用、应由投标人自行实施的各类“监测、检测、检验”等并计入相关工作项目的综合单价中，中标后，发包人不再另行支付此项费用。
58. 室内排水管道管口封堵措施、安装洁具所需的存水弯等附件均应满足设计、规范等要求，投标报价时此部分所涉及的费用请投标人综合考虑进入投标报价中，结算时不再单独计取费用。
59. 地下室管道连接碰头所产生的费用请投标人综合考虑进入投标报价中，结算时不再单独计取费用。
60. 管道的水压试验、消毒冲洗、泄露试验均应满足设计要求、现行施工及验收规范，且试验中所需用的材料及其试验次数的多少，其费用请投标人综合考虑进入投标报价中，结算时不再单独计取费用。
61. 本清单中“DN”表示管道、阀门的公称直径。
62. 本项目潜水泵、潜污泵、消防泵、给水泵等消防电气带电缆的设备，电缆不再单独计算。
63. 管线敷设不分位置和管线布置方式综合报价。
64. 各专业分包工程设备及金属管道的接地由总承包单位就近提供接地点。
65. 所有灯具的报价中均应包含光源、吊杆（链、架）及其附件的费用，已包含在投标报价内，且安装方式应在投标报价中综合考虑，不再因安装方式调整新增。
66. 强电系统的照明灯具应符合施工图设计及选型的要求。
67. 本项目各类电动阀门综合单价均包括相应的检查接线费用。
68. 投标人应将玻璃、石材、瓷砖材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺、拉槽、切割、磨边、倒角、改板（规格）、抛光、防腐等费用投标人应综合考虑在相应项目的综合单价中，结算时不作调整。投标单位的投标报价应包含按设计及相关规范要求饰面材料预拼、对色、选色、预拼、对色、选色、拼花等排版费用，以及排版引起的材料损耗，其费用均考虑在综合单价报价中；饰面的排版应符合设计、相关规范及发包人要求后方可进行后续施工；若设计图中未明确规格的由投标单位综合考虑在报价中。发包人不另行支付排版费用及其引起的额外损耗费用。等充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。
69. 清单中的多孔砖墙、空心砖墙、蒸压加气混凝土砌块墙等墙体，根据图集及规范要求要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用，由投标人综合考虑在相应清单的投标报价中，不再单独计算。
70. 油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人自行充分考虑在报价中，中标后不得调整，也不另行签证。
71. 本项目土石方分部分项清单包括人工捡底及死角开挖、修整边坡壁面、基底夯实、基础钎探、施工坡道（马道）的成形、维护、围护费用，投标人报价时考虑在相应项目综合单价中；挖填土方清单工程量是已按最新规范文件计算的工程量，工程量中已考虑因工作面和放坡增加的工程量，结算时按相关规范规定计算。
72. 投标单位负责施工期间政府相关部门协调工作，满足当地安全文明施工要求，由于安全文明施工及环保要求不到位造成的行政执法部门的处罚由施工单位自行处理。

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）

第 12 页 共 17 页

投标人已综合考虑到以上原因导致的各项费用增加，以上所有风险及费用均已包含在投标报价中，结算时不另增加。

73. 投标单位投标报价时地砖、墙地面的石材、墙砖的排版应按设计及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应在综合单价中体现；设计图中未明确规格的由投标单位综合考虑，并填写在报价中。发包人不另行支付排版引起的额外损耗费用。

74. 本工程量清单中涉及地砖、面砖、石材饰面、涂料、油漆、门窗及各类设备材料等项目，以发包人最终选定的花色、颜色为准，可能与招标清单中设计的花色、颜色不一致，投标人应在投标报价时充分考虑在自身报价内颜色可能发生变化，结算时综合单价不做调整。

75. 投标人投标报价中应考虑中标后按设计单位和发包人认可面积的深化设计施工样板间、局部打样，施工完成后报发包人和相关单位验收，验收合格后方可进行大面积施工，验收过程中如有需要调整、优化的地方，中标人应无偿对深化设计进行修改，并对样板间、样板进行整改，直至验收通过；此部分深化设计修改出图及样板间、样板施工的一切费用进入相应项目综合单价中，中标后不作调整。

76. 本项目装饰装修工程材料和产品中涉及颜色、图案及款式等因素，中标人在材料、设备采购前应按发包人要求送样，经建设单位、设计单位及监理单位确认样品。如不符时，中标人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因材料规格不符、质量不符、外观或材质等不符或损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由中标人负责，发包人保留终止合同和向中标人索赔的权利。

77. 本工程如需设置样板间，样板间的位置由发包人确定，投标人在对样板间的墙体进行施工时，应充分考虑到装修设计对墙体位置、材质、厚度的要求，墙体需按最终布置位置和厚度一次性施工到位，因装修设计与建筑设计墙体位置不一致时发生的拆除、新建墙体均不再单独计算，相关费用由投标人综合考虑在报价中。

78. 本工程所涉及的所有预留孔洞及孔洞、缝隙封堵嵌缝、孔洞吊洞防火防水所涉及的费用（除分部分项工程量清单、单价措施项目清单单独列明的以外），应按设计及规范要求封堵嵌缝，投标人应在投标报价时综合考虑进入投标报价中，不另单独计取相关费用。

79. “已完工程及设备保护”、“非夜间施工照明”等由投标人投标报价时综合考虑，包含在投标报价中。等系列费用综合考虑在各单项工作中，发包人不再另行支付此项费用。

80. 投标人在报价中应充分考虑完成本工程所需的施工期污水处理、塔基穿楼板、塔基加强费用及后浇洞口措施费、场地狭窄包括但不限于地下室顶板加固等增加措施费、地下室日间及井道照明费用、应由施工单位自行实施的各类“监测、检测、检验”等并计入相关工作项目的综合单价中，中标后，发包人不再另行支付此项费用。

81. 若总包基层抹灰或钢筋混凝土结构面不平导致其他保温或者精装等分包单位因施工难度增加施工费，由总包中标人负责修补并承担相关修补，发包人不再另行支付此项费用。

82. 门窗栏杆、保温、幕墙、装饰等交界面的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中，中标后不得调整，也不另行签证。洞口侧面、线条等贴砖部位的工程量，面砖的阴阳角切砖摔角、变形缝分格以及现场发包人对外墙图案的要求等全部工作内容的费用，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中，中标后不得调整，也不另行签证。

83. 脚手架、模板工程等费用均应在单价措施清单与计价表中进行报价，投标人可结合自身情况在单价措施清单与计价表已列明的项目外自行增加措施费用报价，自行增加的报价费用包干使用，中标后不再另行签证，结算时不调整。

84. 工程量清单编制说明、项目特征描述、设计图纸、工程量计量计价规则之间不同产生的差异、矛盾的，投标时应按最高金额投标，结算时将不利于投标人方式计取，投标人将相关风险考虑在内。

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

第 13 页 共 17 页

85. 本工程大型机械设备进出场及安拆、塔吊基础全部列入总平景观单项工程清单中。 86. 叠合板支撑方式综合考虑，结算时不做调整综合单价。 88. 脚手架费用除单列清单项目的情况外，其余所需脚手架包括在综合脚手架单价中，不单独计算。 91. 本次控制价编制中绿化养护期均按12个月进行计取。 92. 电缆桥架安装项目包括桥架本体（含三通、四通、弯头、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、开孔）、配电箱、高低压柜、刷油防腐、接地及跨接、桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施及防火封堵、防火隔板等防火措施。投标人应按相关规范和规定完成电缆桥架安装的全部工作并填报综合单价，中标后不作调整。 93. 电气配管项目已综合考虑，包含但不限于接线盒、转线盒、接线箱及外墙保温需增加的接线盒等的安装及材料费，但不包含开关插座、灯具、弱电插座的接线盒。 94. 电缆（线）敷设包含了电缆防护、电缆防火涂料、剥皮等工作内容。 95. 管道安装不含套管制作安装：管道穿砼墙（梁、板）的刚性防水套管、穿水池壁等的柔性防水套管、穿楼板钢套管、穿砼梁墙钢套管、一般穿墙钢套管等制作安装，套管的制作安装还应包含除锈、刷漆、防腐、堵料封堵等费用。风管咬口、翻边、风管法兰连接等综合考虑在相应综合单价中，不另行计算。 96. 电梯工程按“部”综合列项，包括其相应设备、轿厢、厅门、轿厢内装饰（满足设计要求）、五方对讲、电梯运行监控（对电梯运行状态进行监测，同时应设置电梯运行显示装置和抵达音响，具体管线及设备由电梯厂家配套）、轨道、电气装置、安全装置、控制柜、电气调试等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收，并负责与相关部门办理竣工验收的全套手续，综合考虑上述费用及内装调整，中标后综合单价不调整。 97. 在地下室内(含地下车库)、暗室内、净高<1.6m楼层、断面<4m²且>2m²隧道或洞内进行安装的工程，其相应费用综合考虑在对应清单项目综合单价中，结算时不得调整。 98. 各个专业大型设备的吊运、搬运、安装等所产生的措施费用综合考虑在对应清单项目内。 99. 各个专业设备的减震费用综合考虑在对应清单项目中，中标后综合单价不调整。 100. 实际发生但清单中未列的安装工程调试费由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不作任何调整，也不另行签证。 101. 投标人负责消防安装、调试、检测、验收并取得消防主管验收合格意见书，结算时不另行计算相关费用。 102. 本工程剔槽后，如需钢丝网或者玻纤布等防开裂措施费，不另外计取费，综合考虑在投标报价中。 103. 配电箱明、暗安装方式综合考虑，投标人考虑配电箱本体的安装、基础、支吊架制作安装、除锈刷漆，调试，接地，箱体开孔，盘柜防火封堵等设计及施工验收规范要求的所有工序及工作内容。 104. 本工程金属门窗、栏杆、金属构筑物等接地的费用不单独计算，应包含在管道安装的综合单价内，中标后不调整。 105. 给排水管在户内安装时的管道基础，应包含在管道安装的综合单价内，中标后不调整。 106. 本工程卫生间采用同层排水或非同层排水，投标人在投标报价时应综合考虑各种排水方式及同层排水检测所产生的费用，其费用均应包含在相应的管道安装项目的综合单价中，中标后不作调整。 107. 本工程安装的水表所需的检测费包含在水表安装项目的综合单价中，不另计水表的检测费。

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）

第 14 页 共 17 页

108. 本工程管道的连接方式参照供货厂家的产品要求的连接方式综合报价,具体要求同技术标准,不得因连接方式的不同调整综合单价。
109. 给排水工程中管道的预留洞、堵洞的费用均包含在相应管道安装项目的综合单价中,中标后不作调整。
110. 双速风机所需交流异步电动机负载调试及电机检查接线,按照单台计算。
111. 投标人的投标综合单价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现,综合单价应包含:制造和装配该设备所需的设计费、生产制造费、原材料费、各种外购配套的零部件、设备费、运费、包装费、设备装卸费、吊装费、设备仓储及保管费、现场搬运费、现场安装调试及辅助设施和机具费(包括轨道支座调整及机房设备承载槽钢等)、检验费及取证费、临时用梯、招标文件中规定的投标人应提供的技术服务及其他服务项目的相应费用、保险费、合理的利润、缺陷责任期限所需的一切费用及风险。
112. 本工程因桥架翻弯导致增加的费用,包含在投标报价中,不另外计算费用。
113. 本工程的安装项目的安装操作高度费,投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作内容的超高增加费,超高增加费包含在管道安装的综合单价中,中标后不作调整。结算时不另行计算。
114. 各专业管道压留槽、剔堵槽、沟及修复,投标人在投标报价时综合考虑,其相应费用综合考虑在综合单价中,结算时不得调整。
115. 在满足消防竣工验收要求下,消防需安装到位的设备、设施及管线及其控制管理、数据上传等功能,无论施工图及清单是否提出,投标人均应予以安装实施调试等以满足消防竣工验收要求,投标人应将在满足消防竣工验收要求可能发生的费用自行充分考虑在报价中,中标后不得调整,也不另行签证。
116. 竣工交验前多次清洗表面、临时设施的破除拆除外运、恢复等,投标人应考虑在投标价格中。根据现场施工、检查需要,多次清洗表面、临时设施二次及多次拆搭费用投标人应考虑在投标价格中。
117. 与其他工序上游专业分包单位、工序后续专业分包单位配合协调费用投标人自行考虑在报价中。相关配合工作有效沟通,局部位置各家单位的施工界面会有交接,需要相互配合及收边收口等,投标人应在实施过程中及时与其他专业、分包单位施工沟通及寻求指导,如若因投标人未及时与其他专业、各个分包单位沟通、联系不到位等原因产生收边收口等有问题导致的无法施工、预埋管线下沉、面层开裂、须返工等现象,投标人应对造成的损失承担经济责任,投标人应将以上内容综合考虑在报价中,不得在结算时另行增加费用,不能在工程实施时推卸以上相应职责。若存在联系不上、规定时间未整改、故意拖延未履行的职责的,则由发包人委托第三方单位进行处理,发生的费用结算时扣除。
118. 在施工正式移交前,按发包人需要提前对外开放的管理和成品保护费用由投标人综合考虑计入投标报价中,发包人不再另行支付该项费用。
119. 通风系统中的各种管道、阀门、设备及附件安装应包括保温材料及支吊架安装,支吊架的各种膨胀螺栓、预埋件、挂件、垫木均含在综合单价中。
120. 在清单、重计量及结算的工程量计算时,钢筋工程量计算应遵循如下要求,但实际施工时投标人仍须按设计及相关规范要求施工,由此产生的费用差异须由投标人自行考虑在钢筋工程量清单综合单价内,不作任何调整。
- (1) 必须使用广联达软件,并统一选取:损耗模板(不计算损耗)、计算规则(根据图纸中要求采用的图集设置)、汇总方式(按中轴线计算钢筋长度)、弯钩设置(按图元抗震考虑)。
- (2) 软件设置中有“四舍五入+1”、“向上取整+1”、“向下取整+1”、“四舍五入”、“向上取整”、“向下取整”几种选项设置的钢筋根数设置如下:
- a. 有加密区和非加密区要求的箍筋根数加密区按“四舍五入+1”,非加密区按“四舍五入-1”设置。无加密区和非加密区要求的箍筋根数按“四舍五入+1”设置;

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

第 15 页 共 17 页

b. 板分布筋根数按“向下取整+1”设置； c. 连梁侧面纵筋需按“向下取整”设置； d. 其余钢筋根数均按“四舍五入+1”设置。 （3）钢筋接头（除设计（包括规范规定）要求必须采用机械连接（设计搭接）另列外）、钢筋搭接（除设计（包括规范规定）标明的搭接外）、钢筋搭接区（除设计（包括规范规定）标明的搭接外）的箍筋加密等均包含在钢筋清单项目综合单价中，不单独计算工程量。 （4）框架梁、非框架梁、基础主次梁通长筋、原位标注钢筋遇支座做法应设置为“遇支座连续通过”。 （5）本工程设计图纸表示的Φ6的钢筋，如果实际无法购买，导致施工使用Φ6.5的钢筋代替，由此产生的价差请投标人自行在报价中考虑，本清单工程量在结算时按设计图纸Φ6的钢筋计算。 122. 钢结构、幕墙等龙骨工程 122.1 钢结构、龙骨的深化设计费用需在投标报价中综合考虑，因排版引起的此部分费用变化在相应的综合单价中综合考虑，无论排版怎样变化，综合单价不得调整。 122.2 钢结构、龙骨构件因弧形、弯折、异形等由此增加的相关费用，在投标报价中综合考虑，不再单独计取。 122.3 本项目钢结构、龙骨包括钢柱、钢梁、钢矩管等，钢构件的材料采购、制作、防腐、防锈、运输、现场吊装、拼装、焊缝控制、各种试验检验及测试、焊缝修补、油漆、油漆修补、验收、保修等工作，其费用在投标报价中综合考虑，不再单独计取。 122.4 钢结构、龙骨由于深化设计产生的诸如耳板、吊板等措施类的构件费用由投标人综合考虑在清单项目报价内，该部分构件工程量不得进入清单工程量内。 122.5 防腐涂层等应满足设计及相关规范要求并提供第三方检测报告。运输、安装过程中对涂层的损伤，须视损伤程度的不同采取相应的修补方式，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。 122.6 铝方通、镀锌矩管、不锈钢板、镀锌钢板、铝单板等项目的综合单价中包含造型要求的折边费用、定制费用、开模等费用，在投标报价中综合考虑，不再单独计取。 122.8 弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。 123. 防水工程：所有涂膜防水、卷材防水的基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求。 六、清单控制价编制特别说明： 1. 工程量清单编制说明与项目特征描述不同产生的差异、矛盾的，结算时将不利于投标人方式计取，投标人将相关风险考虑在内。 2. 叠合板支撑方式除已列清单项目外所发生内容综合考虑，结算时不做调整。 3. 各种脚手架的措施费用等除已列明的清单项外，包括在综合脚手架单价中，不单独计算。 5. 预拌砂浆采用湿拌砂浆或者干混砂浆由投标人综合考虑在报价中，结算时不调整 6. 电气配管的各种敷设方式报价时应综合考虑，无论管道是暗敷、明敷、PC构件内预埋或吊顶内敷设其综合单价均不调整，相应项目的综合单价应包含管道所需的除锈刷油、接地、转线盒、拉线盒等内容所涉及的费用，中标后综合单价不作调整，管道接地以及明配、吊顶内敷设管道所需的支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵等内容涉及的费用不另计；暗敷或穿越墙（板、柱）的各种规格电气管道，本清单编制均是按土建配合预留沟槽考虑。投标人应充分考虑因建设方和设计修改造成的压槽、凿槽、
--

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）

第 16 页 共 17 页

- 补槽、打洞、补洞、修复各类套管等数量增加造成的电气配管综合单价变化的因素综合报价，中标后综合单价不作调整。
7. 本工程使用的所有电缆电线均需符合节能环保检测要求，检测费用投标人自行考虑在综合单价中。
8. 风管穿墙、楼板开孔及风管与竖井连接处的空隙均采用石棉水泥或其它不燃柔性材料封堵，其材料费用已包含在相应的管道的清单项目综合单价中，结算时不做任何调整。
9. 投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统内及与其它系统可能出现的管路(桥架、风管、水管及消防水管等)相互避让而增加的费用，考虑在对应的安装项目综合单价内，结算时不做任何调整。
11. 防火卷帘门综合单价综合考虑卷筒费用、内所需喷头、管道、控制箱、控制按钮及控制箱出线回路的费用，不另计相应费用
12. 双绞线缆含水晶头制作安装费用应含在相应项目综合单价中，中标后单价不作调整。
13. PP-R给水管道施工，带丝管件、桥型弯等所有管件包含在管道安装项目的投标报价中，中标后不作调整。
14. 本工程塑料排水管包含支架、管卡、各类管件、H管件、透气帽、存水弯、止水节、伸缩节、管帽、预留管槽、预留孔洞及补孔洞费用综合考虑，中标后单价不做调整
15. 所有装饰材料均满足燃烧性能，凡木作部分等，如木龙骨、木基层、木面层等均应采取相应的消防措施，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。
16. 本工程所有泵类设备均包含配套控制柜（控制箱）、控制的配管配线、设备调试、电机检查接线，中标后单价不做调整。
17. 各种装饰材料的颜色以最终设计及发包人认可的颜色为准，投标人在投标报价时，应综合考虑其各种颜色的价格，中标后不得因此调整综合单价。
18. 涉及外观的清单中规格，材质，后期选样，深化设计等请投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。
20. 无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在所报投标报价中。木基层应根据规范要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理，而且在填报投标报价时充分考虑相应费用，中标后综合单价不做调整。
21. 本工程试桩、试验桩等综合单价中综合考虑，若施工中结合实际情况，其发生的空桩、超灌综合考虑在综合单价中。
22. 本工程中玻璃幕墙以及铝合金门窗玻璃按照设计、规范等要求所需镀膜（包括镀膜遍数）、透光度、五金件（特别是幕墙上的门窗涉及到的型材、五金件、电动及手动开启装置等）、气密性要求、开启装置等工作内容相关费用，投标人需综合考虑在综合单价中。
23. 配电箱中有无电表情况投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。
24. 清单未单列的结构缝、施工缝综合考虑在报价中，结算不做调整。
25. 夹芯板、玻璃幕墙、百叶、铝单板等在投标报价应综合考虑其与混凝土结构、金属构件、装饰面层、砌体材料、门窗等不同材质交接处的专用过渡处理措施所产生的全部费用，请投标人综合考虑到报价中，结算时综合单价不予调整。
26. 夹芯板、玻璃幕墙、百叶、铝单板等，投标人须将封边及细部节点施工中涉及的所有辅材及构造措施（包括但不限于防火密封胶、膨胀螺栓、检修口加固框架、安装开孔、开槽等）纳入综合单价，并充分考虑防水、防腐、防火等专项处理要求，请投标人综合考虑到报价中，结算时综合单价不予调整。
27. 地砖及墙砖规格请投标结合建筑措施表综合报价，后期不因规格大小调整综合单价。
28. 施工中预留的排水槽费用投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。

总 说 明

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

第 17 页 共 17 页

29. 楼梯防滑条投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。
30. 不同楼栋的栏杆规格材质请投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。
31. 外墙阴阳角做法投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。
32. 卫生间洗手台，安全抓手，隔断，投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。
33. 夹芯板均以招标人最终选定的花色、颜色为准，可能与招标清单中设计的花色、颜色不一致，投标人应在投标报价时充分考虑在自身报价内颜色可能发生变化，结算时综合单价不作调整。
34. 铝单板图纸所示的单面及双面油漆投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。
35. 外墙例如幕墙、铝单板、夹芯板、彩钢板等的收边收口投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。
36. 本项目门锁均包含在综合单价中投标人应结合图纸与实际情况综合考虑此部分费用，中标后综合单价不做调整。
37. 土方外弃运距、堆场：场内运输、余土外弃、堆场补贴投标人综合考虑。
38. 室外埋地管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩，若室外排水管道敷设于结构基础梁下时，应在管道接口处增设混凝土支墩垫块，投标报价时此部分所涉及的费用请投标人综合考虑进入投标报价中，结算时不再单独计取费用。
39. 本工程柴油发电机组已包含除尘、降噪及隔音、废气处理等检测费用，不另行计算费用
40. 强电范围为设计图纸图示高压柜后端所有内容（含高压柜设备本体）
41. 安装各专业工程涉及吊装或桥架转弯等使用金属软管部分费用，请投标人综合考虑到报价中，不另行计算费用
42. 标志标牌和交安工程等工程专业工程暂估价，总承包服务费包含在专业工程暂估价的金额内，中标后不作调整
43. 室外防水型桥架与室内桥架不做区分，涉及具体做法区别及价格差异等请投标人综合考虑到报价中，不另行计算费用
44. 本工程控制价为266675132.00元,其中不含税暂列金21229452.04元，不含税安全文明施工费为14132060.92元，专业工程不含税暂估价为6500000.00元，不含税规费为4029378.96元。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	挖装一般土石方（1#）	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、各种建渣、各种垃圾、植被，以及地下的树根、树兜等 2. 挖土(石)方深度及部位：投标人综合考虑在综合单价中 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整、人工检底等处理，满足施工规范，达到使用要求，费用包含在单价中 5. 土(石)方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、	m³	20520.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别（含钙质结合层等）后报价，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，以及场平等工作内容均综合考虑在报价中，实际施工中不论地上及地下障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整 7. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 8. 开挖过程中的地表排水所产生的相关费用，由投标人综合考虑在报价内 9. 土石方场内运输、堆置：投标人综合考虑在综合单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在中标后合同履行期间，投标人 不因本工程工程数量、土石比例 等变化而对合同单价作任何调整 10. 清单工程量按川建造价发（ 2013）370号规定因工作面和放 坡增加的工程量并入清单土方工 程量中 11. 基础钎探（含钎杆制作、打 钎、拔钎、灌钎等）、探坑探槽 、办理爆破相关手续等发生的费 用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅 读、熟悉招标人提供的相关资料 及结合现场勘察情况等，并充分 考虑岩层节理（或裂隙）发育、 层理结构（诸如走向、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 挖桩间土（石）方增加普工费用包括在综合单价中，不单独计算 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求							
2	010101004002	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开	m³	282.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
3	010103001003	回填方（利用）	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填	m ³	117.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 6 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余	m³	11769.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土外弃运输、土石方消纳堆场费 等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场， 了解工程所在地相关国家部门条 例的管理或地方法规(特别是环 保及城管执法部门)，施工中严 格按照相关条例施工，做好降低 扬尘及噪音的相关措施，道路运 输车辆限时限行等因素造成降效 ，综合单价均不作调整 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，满足 当地政府对安全文明施工、建筑 碴土清运管理等相关规定要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	010103001005	地下室侧壁灰土回填	1. 部位：地下室侧壁等 2. 土质要求:满足设计要求，回 填土应符合相关质量验收规范要 求 3. 密实度要求:符合设计和施工 规范要求 4. 夯填（碾压）:按规范要求， 分层夯填 5. 回填方式:人机综合 6. 土方来源:土方来源投标人自 行考虑，包括但不限于买土、场 外租场地暂存本项目自产土方等 ， 投标人踏勘现场自行综合考虑 场内外运距、中转堆场，其费用 包含在综合单价中，运距投标人 自行考虑、综合报价 7. 运输距离:运距投标人自行综 合考虑，并含在清单综合单价	m³	7594.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		桩基工程								
6	010302001006	机械旋挖灌注基础桩 桩 径800mm	1. 地层情况：投标人应根据现场 情况、设计图及地勘报告，综合 考虑地层结构进行报价，结算时 ，不因地质变化而调整综合单价 2. 土石比例：投标人根据地勘报 告及现场实际情况综合考虑进行 报价 3. 空桩长度：综合考虑，包含在 单价中 4. 桩长：详设计，综合考虑	m	4620.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 桩径：800mm 6. 成孔方法：旋挖钻机钻孔（综合） 7. 现场如需注浆管费用综合考虑在综合单价中 8. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 9. 场内、外运，运距综合考虑在单价中 10. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴等相关费用 11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010301003007	钢护筒	1. 材质：钢护筒	t	229.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 11 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 管径、壁厚：综合考虑 3. 钢护筒按护筒设计质量计算， 当设计未提供钢护筒的质量时， 参照2020定额工程量计算规则 中的计算方式 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
8	010302003008	成孔灌注桩 灌注C30商 品混凝土	1. 桩长：综合考虑 2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，非钢护筒部分、充 盈量及充盈系数、超灌综合考虑 在报价中，水下浇筑和无水浇筑 综合考虑在报价中 4. 混凝土拌和料要求：纤维种类 、外加剂种类、掺量、性能	m³	1492.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			详设计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用均包含在单机中，不因运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆清理、泥浆清理、土石方清理等由投标人自行考虑进入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010302003009	成孔灌注桩 灌注C30商品混凝土（钢护筒部分）	1. 桩长：综合考虑 2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30	m ³	828.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 13 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品混凝土，钢护筒部分、充盈 量及充盈系数、超灌综合考虑在 报价中，水下浇筑和无水浇筑综 合考虑在报价中 4. 混凝土拌和料要求：纤维种类 、外加剂种类、掺量、性能详设 计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（ 含电费、油费、水费等）费用均 包含在单机中，不因运输泵送方 式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求， 桩表面浮浆清理、泥浆清理、土 石方清理等由投标人自行考虑进 入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合考 虑在综合单价中，不再单独计取							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010301004010	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：综合 5. 截桩方式：人工、机械综合考虑 6. 场内、外运，运距综合考虑在单价中 7. 工程量计算时，每根截（凿）桩头的长度不能超出2020定额工程量计算规则中明确的长度，如有超出部分由投标人自行考虑在综合报价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	41.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	010301004011	桩头钢筋整理	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头钢筋整理、基层凿毛处理 等费用均包含在单价中 3. 清单工程量按所整理的桩的数量 计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求	根	165.000					
12	010515010012	声测管	1. 材质：钢管，无缝钢管、薄壁 钢管等综合考虑 2. 规格型号：综合，满足设计及 规范要求 3. 管内压浆封闭所产生的费用包 含在单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求	m	9240.000					
13	010302007013	桩头防水处理	1. 桩头防水处理 2. 材质：厚度综合 水泥基渗透	根	165.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 16 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结晶型防水涂料+聚合物水泥防水砂浆 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理、膨胀止水环及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 17 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
14	010515001014	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取	t	26.894					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
15	010515001015	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	7.406					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 19 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 20 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
16	010515001016	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	136.839					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
17	010515001017	钢筋笼吊装	1. 钢筋笼吊装 2. 吊装方式综合考虑报价 3. 其他：符合设计及规范要求	t	171.139					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
18	010401004018	M7.5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆，等级综合，其技术	m³	48.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
19	010401004019	M7.5页岩多孔砖墙 超过	1. 墙体类型:直形、弧形综合考	m³	105.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		3.6m	考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合考虑,需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准,墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆,等级综合,其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求,在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	010401004020	M5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中	m³	823.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆,等级综合,其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
21	010401004021	M5页岩多孔砖墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页 岩多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌	m³	72.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的页岩实心砖、预制砼块等增加 的费用综合考虑在本项综合单价 之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
22	010401003022	M10页岩实心砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考	m ³	32.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合考虑,需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准,墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆,其技术要求满足相关规范标准 5. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中,不再单独结算 6. 部位:详设计图综合考虑 7. 砌筑高度:3.6m及以下							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
23	010401003023	M10页岩实心砖墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩 实心砖，规格及强度等级综合考 虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，其技术要求满足相关 规范标准 5. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料	m³	59.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 6. 部位:详设计图综合考虑 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	010402001024	加气混凝土砌体墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中	m³	869.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比：综合 ，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
25	010402001025	加气混凝土砌体墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加 气混凝土砌体，规格及强度等级 综合考虑，需满足设计施工图要 求及相关施工、验收标准，墙体 厚度及砖模数产生的单价差异综 合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比: 综合 ，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌	m³	80.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 34 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的页岩实心砖、预制砼块等增加 的费用综合考虑在本项综合单价 之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
26	010401008026	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：	m ³	24.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐火砖，规格及强度等级综合 2. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 3. 厚度：综合，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砌筑高度：详设计图纸，综合考虑 5. 部位：详设计图纸，综合考虑 6. 砂浆强度等级、配合比：详设计 7. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 8. 耐火极限满足设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 36 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，单价差异由投标人综合考虑 在单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
27	010401012027	零星砌砖（多孔砖）	1. 砌体类型:零星砌砖 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级多孔 砖，规格及强度等级综合考虑， 需满足设计施工图要求及相关施 工、验收标准，墙体厚度及砖模 数产生的单价差异综合考虑在单 价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽	m³	10.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及防火要求的堵洞、修补等费用，综合考虑在综合单价中，不再单独结算 6. 部位:满足2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中约定的零星砌砖适用部位 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
28	010401012028	零星砌砖（实心砖）	1. 砌体类型:零星砌砖 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中	m³	8.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆, 等级综合, 其技术要 求满足相关规范标准 5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽及 防火要求的堵洞、修补等费用, 综合考虑在综合单价中, 不再单 独结算 6. 部位:满足2020年《四川省建 设工程工程量清单计价定额》中 约定的零星砌砖适用部位 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
29	010401003029	地下室外墙保护砖M5页 岩实心砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页	m ³	109.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			岩实心砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆，其技术要求满足相关规范标准 5. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 6. 部位:详设计图综合考虑 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
30	010501001030	现浇混凝土基础垫层 C15	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	215.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 41 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	010501004031	现浇混凝土筏板基础 C30	1. 部位:筏板基础、抗水板以及 与其相连的柱墩、独立基础、桩 承台、条形基础、集水坑、排水 沟等 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早	m³	1349.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
32	010503001032	现浇混凝土基础梁C30	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m ³	122.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	010501005033	现浇混凝土桩承台基础	1. 部位：独立基础、桩承台等	m ³	405.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		C30	2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早强剂 等)均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
34	010504004034	地下室侧墙 C35P8	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形	m ³	281.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 46 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	010505001035	现浇混凝土有梁板 C30	1. 部位:详设计图，依附于梁板	m³	1918.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 47 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		（非叠合板区域）	上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 48 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增 加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
36	010505001036	现浇混凝土有梁板 C35 （非叠合板区域）	1. 部位：详设计图，依附于梁板 上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高：详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类：C35	m³	589.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等 级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高标号砼延伸至低标号构件等） 所增加的费用由投标人综合考虑 进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
37	010505001037	现浇混凝土有梁板 C30 （叠合板区域）	1. 混凝土种类：商品混凝土 依 附于梁板上的线条工程量并入本 项目清单工程量内 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送及浇筑方式：投标人自行 考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径 综合 5. 柱（墙）与梁（板）砼强度等级 不同时，按要求柱（墙）与梁节点 处砼浇筑增加的费用自行考	m ³	441.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑进入本项综合单价之中，高低 标号处拦网费用。结算时，对进 入梁板内的同墙柱强度等级的砼 ， 仍按梁板砼强度等级计算，其 增加费用综合考虑进入本项综合 单价中，不再另行计算费用 6. 不同等级混凝土交界处的处理 按施工图及规范执行，钢丝网等 费用含在本项综合单价中不单独 计算。 7. 输送方式：综合考虑，泵送费 、电费、油费、水费等费用综合 考虑在投标报价中 8. 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维、高耐久除外）掺入 量的变化而调整单价 9. 梁板预留洞综合考虑，预留							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 52 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞封堵用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 叠合梁板上、叠合梁板间现浇混凝土综合，工程量合并计算 11. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人综合报价 12. 其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	010505008038	雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 部位:详设计图，依附于梁板上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30	m ³	0.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高标号砼延伸至低标号构件等） 所增加的费用由投标人综合考虑 进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
39	010506001039	现浇混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 2. 楼梯的折算厚度综合考虑，结 算不做调整 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m²	336.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
40	010502001040	现浇混凝土柱 C30	1. 柱高度：综合	m ³	51.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 柱截面尺寸:详设计图（综合考虑）,矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 部位:详施工图, 依附于柱上的 线条工程量并入本项目清单工 程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
41	010502001041	现浇混凝土柱 C40	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合 考虑）, 矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C40 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑, 满足规范 要求, 因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m ³	142.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 58 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
42	010502001042	现浇混凝土柱 C50	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合考虑），矩形和异形综合考虑	m³	297.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 59 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级及种类:C50 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上 的线条工程量并入本项目清单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 60 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
43	010504001043	现浇混凝土墙 C35P8	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑,依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m ³	92.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 61 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	010504001044	现浇混凝土墙 C30	1. 墙类型: 直形墙、弧形墙、墙高等综合考虑，依附于墙上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 墙厚度: 综合 3. 混凝土强度等级及种类: C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求: 骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费	m³	51.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
45	010504001045	现浇混凝土墙 C40	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙高等综合考虑，依附于墙上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 墙厚度:综合	m³	156.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级及种类:C40 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形 、Z形、一字形的暗柱、端柱不 论中心线长度,其工程量均按砼 墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用 ,预留孔洞、开槽的修补费用, 并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
46	010504001046	现浇混凝土墙 C50	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙高等综合考虑，依附于墙上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C50商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采	m³	255.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 66 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑 所增加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形 、Z形、一字形的暗柱、端柱不 论中心线长度，其工程量均按砼 墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用 ，预留孔洞、开槽的修补费用， 并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 67 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
47	010508001047	后浇带 梁 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 内应掺入适量高性能混凝土膨 胀剂(加强带掺量增加30~50%) 和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺 量应以试验为准(约为每方米混 凝土中水泥用量的8~10%)，聚 丙烯纤维掺量为每立方米混凝土 0.9公斤 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m³	12.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
48	010508001048	后浇带 板 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 内应掺入适量高性能混凝土膨胀剂(加强带掺量增如30~50%)	m³	11.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准(约为每方米混凝土中水泥用量的8~10%)，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9公斤 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
49	010508001049	后浇带 基础 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀 3. 内应掺入适量高性能混凝土膨 胀剂(加强带掺量增如30~50%) 和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺 量应以试验为准(约为每方米混 凝土中水泥用量的8~10%)，聚 丙烯纤维掺量为每立方米混凝土 0.9公斤 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规	m³	22.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	010508001050	后浇带 墙 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 内应掺入适量高性能混凝土膨胀剂(加强带掺量增加30~50%) 和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准(约为每方米混凝土中水泥用量的8~10%)，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9公斤 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中	m ³	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
51	010501006051	设备基础	1. 构件类型:设备基础，依附于墙上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类	m ³	28.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 74 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
52	010502002052	现浇混凝土构造柱 C25	1. 标高及部位：详设计图综合，包括构造柱、门框、门垛等 2. 截面：矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类：C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式：地泵、车泵及其相	m ³	290.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
53	010503004053	现浇混凝土圈梁 C25	1. 部位:详设计图纸综合 2. 梁标高、截面尺寸:详设计图纸（综合） 3. 混凝土强度等级及种类:C25商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规	m ³	33.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
54	010507007054	现浇混凝土止水带（翻边） C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼	m ³	19.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位:泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
55	010507007055	现浇细石混凝土C20 墙 垛	1. 混凝土强度等级及种类:C20 细石商品砼 2. 部位:墙垛等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早强剂 等)均由投标人综合考虑	m³	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
56	010503005056	混凝土过梁 C25	1. 梁底标高及部位:详设计图综合 2. 梁截面:各种截面综合 3. 加工形式:现浇和预制根据施 工实际情况综合考虑,其钢筋、 砼、模板等费用均包含在综合单 价中 4. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 5. 混凝土拌合料要求、输送方式 及费用、各类添加剂等均综合考 虑在单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、	m ³	11.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
57	010514002057	零星混凝土构件 C30	1. 部位:零星构件 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早强剂 等)均由投标人综合考虑	m ³	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 82 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
58	010507001058	散水	1. 具体详设计 参12J003-A2-6B 2. 密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料 嵌缝，伸缝缩缝、模板等包含在 综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	176.880					
59	010507003059	暗沟（散水下部）	1. 卵石散铺40~60粒径 2. 土工布 3. 混凝土篦子 4. 水泥砂浆抹面压实赶光1:2.5	m	170.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚20 5. 素水泥浆一道(内参建筑胶) 6. 素混凝土排水沟, 随打150厚C25混凝土随抹, 纵向坡度按设计 7. C15厚100素混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 土石类别: 综合, 排水沟土方挖填弃包含在综合单价中 10. 含垫层、砼沟、抹灰、砼篦子、土工布、卵石散铺、模板、防水等包含在综合单价中 11. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
60	010507001060	室外坡道	1. 做法详12J003-A7-1B 2. 其他: 满足设计、招标文件、	m²	15.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 84 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
61	011702027061	室外水泥抹面台阶	1. 做法详12J003-B1-1B 2. 模板等综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	15.630					
62	010507007062	P8抗渗混凝土在普通混 凝土的基础上增加的费用	1. 抗渗等级:P8 2. 抗渗剂掺入量:满足设计及相 关规范要求 3. 结算工程量为抗渗混凝土的图 算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配 合比等变化而引起的费用增减综 合考虑在综合单价中，掺入混凝 土强度等级综合考虑	m ³	2251.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
63	010507007063	膨胀剂在普通混凝土的 基础上增加的费用	1. 膨胀剂掺入量:满足设计及相 关规范要求 2. 结算工程量为微膨胀混凝土的 图算清单工程量，不考虑主材损 耗 3. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配 合比等变化而引起的费用增减综 合考虑在综合单价中，掺入混凝 土强度等级综合考虑 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	61.540					
64	010507007064	聚丙烯纤维在普通混凝 土的基础上增加的费用	1. 纤维掺入量:满足设计及相关 规范要求	m³	61.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 结算工程量为纤维混凝土的图 算清单工程量，不考虑主材损耗 3. 因掺入纤维导致的混凝土配合 比等变化而引起的费用增减综合 考虑在综合单价中，掺入混凝土 强度等级综合考虑 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
65	010515001065	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径 $\leq \phi 6.5$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	12.245					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 87 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合 单价中，抗震与非抗震钢筋综合 报价，中标后得不因此而调增综 合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
66	010515001066	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连	t	11.074					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有 费用综合考虑在投标报价内，不 再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
67	010515001067	现浇构件钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直	t	1.965					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 90 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB400E 直径≤Φ6.5	径≤Φ6.5 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
68	010515001068	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径Φ8～Φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ8～Φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	263.469					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合 单价中，抗震与非抗震钢筋综合 报价，中标后得不因此而调增综 合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
69	010515001069	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径Φ12~Φ14	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ12~Φ14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连	t	151.075					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有 费用综合考虑在投标报价内，不 再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
70	010515001070	现浇构件钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直	t	11.817					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 95 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400E 直径 Φ16	径 Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 96 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
71	010515001071	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	125.004					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 97 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合 单价中，抗震与非抗震钢筋综合 报价，中标后得不因此而调增综 合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
72	010515001072	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连	t	4.404					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有 费用综合考虑在投标报价内，不 再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
73	010515001073	现浇构件钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直	t	30.149					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 100 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 101 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
74	010515001074	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	18.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 102 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合 单价中，抗震与非抗震钢筋综合 报价，中标后得不因此而调增综 合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 103 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
75	010515001075	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ18～Φ22	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直 径Φ18～Φ22 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连	t	121.544					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 104 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有 费用综合考虑在投标报价内，不 再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
76	010515001076	现浇构件钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直	t	151.525					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 105 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500E 直径 ϕ 25	径 ϕ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 106 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
77	010515001077	砌体拉结钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋，规格综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	10.614					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 107 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合 单价中，抗震与非抗震钢筋综合 报价，中标后得不因此而调增综 合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 108 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
78	010515009078	支撑钢筋（铁马）（1# 楼）	1. 钢筋种类:综合 2. 规格:综合 3. 工程量计算规则按建筑面积计 算 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	13192.940					
79	010516002079	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：普通钢材、 镀锌钢材综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 除锈、刷漆等工作内容综合考 虑单价中 4. 未尽事宜满足设计、招标文	t	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 109 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、相关图集、现行施工及验收 规范要求，投标时结合设计图纸 综合考虑，结算时综合单价不作 调整							
		分部小计								
		装配式工程								
80	010512001080	装配式预制混凝土 叠合 板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土叠合 楼板（底板） 2. 构件截面、尺寸、体积综合考 虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 叠合板钢筋含量暂按150kg/ m³考虑，结算时根据设计单位和 发包人确认的深化设计只调整钢 筋量差导致的材料价差和钢筋信 息价差异导致的材料价差	m³	434.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 110 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装高度：综合 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用应包含在综合单价内 7. 综合单价中预制构件材料费为外购成品运至现场堆放点的价格，钢筋、预埋件（含安装预埋件、套筒预埋）、装配式构架芯片、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内 8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
81	010607005081	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合，满足设计要求 3. 使用部位：不同材质交接处，人流通道等，具体详设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、	m²	7397.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 112 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
82	010606008082	检修爬梯	1. 适用部位：电梯坑检修梯、集 水坑检修梯、屋面检修梯等综合 考虑 2. 钢材品种、规格：综合 3. 安装高度：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺 栓综合考虑 5. 探伤要求：满足设计及规范要 求 6. 制作、安装、运输、除锈、防 锈漆、外露部分调和漆、防火漆 、连接件及吊装等所有费用均包 含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	t	0.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 113 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
83	010904004083	钢板止水带	1. 部位:施工缝、后浇带等，具体详设计图纸 2. 止水条材料种类:钢板止水带 3. 止水条材料规格:3mm厚，宽度详设计综合考虑 4. 水平、竖向安装综合考虑 5. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	73.600					
		分部小计								
		门窗工程								
84	010801002084	成品木门（带门套）	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门类型：成品木门（带门套） 3. 按规范、设计或招标文件相关配置要求需要配置的插销、	m ²	335.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 114 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合页、拉手、门锁、门碰、猫眼等五金件的制作安装费用包含在单价中 4. 门开启方式综合考虑，综合单价不调整 5. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位认可后方可实施，不得因样式、颜色的变化而调整综合单价 6. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 115 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
85	010801002085	检修门（带门套）	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门类型：检修门（带门套） 3. 按规范、设计或招标文件相关配置要求需要配置的插销、合页、拉手、门锁、门碰、猫眼等五金件的制作安装费用包含在单价中 4. 门开启方式综合考虑，综合单价不调整 5. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位认可后方可实施，不得因样式、颜色的变化而调整综合单价 6. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，	m ²	212.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再单独计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
86	010802003086	成品钢质防火门 甲级	1. 门类型：成品钢质防火门 甲 级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计， 综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计 图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公 共走廊上疏散用的平开防火门应 设闭门器（含电动闭门器）和防 火铰链，双扇平开防火门安装闭 门器和顺序器，常开防火门须安 装信号控制关闭和反馈装置，管 井检修门应安装暗	m ²	131.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 117 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 118 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
87	010802003087	成品钢质防火门 乙级	1. 门类型：成品钢质防火门 乙级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗	m²	229.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 120 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
88	010807003088	铝合金百叶窗	1. 窗类型：成品铝合金百叶窗，带防鼠防虫网，防鼠防虫网材质综合考虑 2. 开启方式：综合考虑 3. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	3.900					
89	010807001089	铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考	m ²	1.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 2. 窗框或扇外围尺寸：综合考虑 3. 窗框、扇材质：铝合金型材， 断桥铝型材规格综合考虑，型材 颜色综合考虑，型材模具开模费 用、包装镀膜费用等均已包含在 单价中 4. 玻璃品种、厚度：详设计，玻 璃透光度综合考虑，依据设计或 规范要求应采用安全玻璃, 消防 救援窗功能，易碎玻璃增加费用 综合考虑在单价中 5. 开启方式：可开启，开启方式 综合 6. 门窗的强度、透光度、抗风性 、水密性、气密性、平整度、热 工、声学、安全性、节能等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术要求详设计，并均应满足国家相关规范要求 7. 拉手、把手、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、开窗器等均已包含在综合单价中，铝合金框的表面处理以及和结构的连接方式综合考虑 8. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 123 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		屋面及防水工程								
90	011101001090	屋面 刷素水泥砂浆一道	1. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 素水泥浆遍数：一道， 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2000.550					
91	010902003091	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡找平层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30mm厚泡沫砼找坡找平层，干密度等级A06, 容重小于800kg/m³ 2. 隔气层材料品种、厚度：综合考虑 3. 粘结材料种类、做法：综合考虑 4. 防护材料种类、做法：综合考虑	m²	1611.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 124 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 依据设计或规范要求而设置的分隔缝、排气管、排水管所发生的全部费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
92	011101006092	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 在填充层上	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1611.210					
93	010902001093	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物水泥基防水涂料	m²	1670.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚， 遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加耐碱 玻纤无纺网格布等已包含在单价 中，工程量不再单独计算，但其 材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所 需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
94	010902001094	屋面 3mm（1.5mm+1.5mm） 厚预制双高分子膜基 防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子 膜基防水卷材(咬合式搭接，低 温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（ 1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：耐根穿刺综合 考虑，满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐	m ²	2060.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 127 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
95	011101006095	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	1611.210					
96	010902002096	屋面 无纺聚酯纤维布	1. 隔离层部位：屋面	m ²	1611.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 128 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 隔离层材料品种：无纺聚酯纤维布（100g/m²） 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合考虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等已包含在单价中，工程量不再单独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
97	010902003097	屋面 50mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋	1. 刚性层厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及	m²	1365.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 129 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌缝所增加的费用由投标人综合 考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
98	010902003098	屋面 40mm厚C20细石混 凝土保护层内配钢筋（ 内掺5%防水剂）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石， 内参5%防水剂 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规 范要求所需设置的分格缝及嵌缝 所增加的费用由投标人综合考虑 在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向	m ²	245.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 130 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			@100钢筋所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
99	011101006099	屋面 最薄处15mm厚1:3水泥砂浆找坡找平	1. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡找平，有地漏坡向地漏，无地漏时自墙根向外找坡，坡度1%（最厚不大于50） 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	387.570					
100	010904003100	屋面 20mm厚1:2.5防水	1. 找平层厚度、砂浆配合比：	m ²	387.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 131 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砂浆（含5%防水剂）	20厚1:2.5防水砂浆（含5%防水剂），提浆压光，双向分仓且不大于1000*1000，板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
101	010904002101	楼地面 2mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及	m²	1319.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 133 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
102	010903002102	墙面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨	m ²	7565.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 134 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
103	010902002103	天棚 2mm厚JS-II型聚合 物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物 水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍 数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加	m ²	1238.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 135 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐碱玻纤无纺网格布等已包含在 单价中，工程量不再单独计算， 但其材料种类、做法需满足设计 要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所 需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
104	010902001104	地下室底板 3mm（1.5mm +1.5mm）厚预制双高分 子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子 膜基防水卷材(咬合式搭接，低 温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（ 1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底	m²	2061.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
105	010904001105	地下室侧壁 2mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材(咬合式搭接，低温柔性-25° C，无裂纹) 预铺	m ²	936.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 137 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			返粘(咬合式搭接) 2. 卷材厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
106	010903002106	地下室侧壁 1.5mm厚高 粘抗滑水性橡胶沥青防 水涂料	1. 防水膜品种：高粘抗滑水性橡 胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚， 遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加耐碱 玻纤无纺网格布等已包含在单价 中，工程量不再单独计算，但其 材料种类、做法需满	m ²	936.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
107	011101006107	地下室顶板 最薄处30mm厚泡沫混凝土回填找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处30mm厚泡沫砼找坡找平层，干密度等级A06, 容重小于800kg/m³ 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	826.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 140 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
108	011101006108	地下室顶板 20mm厚1:3 水泥砂浆找平找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	826.620					
109	010902001109	地下室顶板 3mm（1.5mm +1.5mm）厚预制双高分 子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子 膜基防水卷材（耐根穿刺，咬合 式搭接，低温柔性-25° C，无 裂纹） 2. 卷材厚度、遍数：3mm（ 1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求	m²	850.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 141 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤 无纺网格布等已包含在单价中， 工程量不再单独计算，但其材料 种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
110	010902002110	地下室顶板 无纺聚酯纤 维布	1. 隔离层部位：地下室顶板 2. 隔离层材料品种：无纺聚酯	m²	826.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 142 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			纤维布（100g/m ² ） 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合考虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等 已包含在单价中，工程量不再单独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
111	010902003111	地下室顶板 70mm厚C20 细石混凝土保护层内配 钢筋（内掺5%防水剂）	1. 刚性层厚度：70mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规 范要求所需设置的分格缝及嵌缝 所增加的费用由投标人综	m ²	826.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 143 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ4双向@ 100钢筋所增加的费用由投标人 综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
112	010902002112	地下室顶板 30mm厚凹凸 型塑料排水蓄水板	1. 隔离层部位：地下室顶板 2. 隔离层材料品种：30mm厚凹 凸型塑料排水蓄水板 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合考 虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等 已包含在单价中，工程量不再单 独计算	m ²	826.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
113	010902002113	地下室顶板 聚酯无纺布 过滤层	1. 隔离层部位：地下室顶板 2. 隔离层材料品种：聚酯无纺布 过滤层(200g/m²)，沿种植土周 边上翻高度同覆土完成面，搭接 宽度不小于150 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合考 虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等 已包含在单价中，工程量不再单 独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	826.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 145 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
114	010902003114	地下室顶板 95mm厚粗砂 过滤层	1. 隔离层部位：地下室顶板 2. 隔离层材料品种：粗砂过滤层 3. 隔离层厚度：95mm 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	826.620					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
115	011001001115	屋面保温 B1级挤塑聚苯 板 厚80mm（倒置式厚度 *1.25）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：B1级挤塑聚苯板 厚80mm（ 倒置式厚度*1.25） 2. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑 3. 粘贴方式：按设计及规范要	m²	1611.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 4. 依据设计及规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费均包 含在综合单价中 5. 因市场采购导致的厚度问题请 投标人综合考虑到报价中，结算 不在调整综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
116	011001003116	外墙保温 岩棉保温板 厚60mm	1. 保温隔热部位及方式：墙面保 温，保温方式综合考虑 2. 保温隔热材料、厚度：聚合物 砂浆黏贴憎水性保温岩棉板（ 140kg/m³）60mm厚 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 锚栓锚顶 Φ9镀锌钢丝网，锚栓	m²	971.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 147 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			数量每平米不少于6个，10厚低碱抗裂砂浆，4-6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布，收光 4. 保温材料密度、材质类型应满足设计及规范要求，报价综合考虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 依据设计或规范要求设置专用固定件、保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费、涂刷专用界面剂均包含在综合单价中 7. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 148 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
117	011001006117	200厚防火岩棉防火隔离	1. 1.5厚镀锌钢板 2. 200厚防火岩棉 3. 固定方式：综合考虑 3. 发泡剂、螺栓及后切式螺栓与 连接件、预埋件、角铁及后置埋 件、收边收口、检修口及封修费 用、灯槽及灯孔预留等辅材、防 水、防腐、防火、防雷等所有费 用均包含在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	1407.600					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
118	011101006118	最薄处15mm厚泡沫混凝土回填找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处15mm厚泡沫混凝土（A06 800KG/M3）回填找坡1%，找平，表面提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1183.110					
119	011101006119	最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平，坡向地漏、边沟 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在	m²	331.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
120	011101001120	最薄处20mm厚1:3水泥砂 浆找平找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄 处20mm厚1:3水泥砂浆找坡找平 ，坡向地漏 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	1009.770					
121	011102003121	10mm厚600*600防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清	m ²	331.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚600*600防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
122	011101001122	刷纯（素）水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ）	m ²	12883.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
123	011106004123	刷纯（素）水泥浆一道 （楼梯、台阶）	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	458.620					
124	011101006124	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及坎缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中	m ²	11497.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 153 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
125	011106002125	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层（楼梯、台阶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及坎缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	458.620					
126	011102003126	10mm厚800*800防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	10646.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 154 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm厚800*800防滑地砖，规格、颜色、花纹及盲道提示砖综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
127	011106002127	10mm厚防滑地砖面层（楼梯、台阶）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	458.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 155 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm厚防滑地砖，防滑地砖铺贴，规格、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝，单价包含楼梯防滑条 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
128	011101001128	30mm厚1：3水泥豆石面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥豆石找平并压实赶光 2. 面层做法要求：满足设计及规范要求 3. 依据设计或规范要求所需设	m ²	1122.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 156 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置的分格缝及嵌缝所增加的费用 由投标人综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
129	011101001129	20mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	1009.770					
130	011101001130	30mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：30mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光	m ²	47.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 157 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
131	011101006131	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	58.860					
132	011104004132	200mm-250mm高成品架空	1. 基层类型：综合	m ²	58.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 158 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防静电活动地板	2. 支架高度、材料种类：配套龙骨及支座，200mm-250mm高（至设计标高） 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：综合考虑，且须符合设计和招标人要求，结算时不因材料品种、规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
133	011105003133	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3. 粘贴层厚度、材料种类：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层（内5%	m ²	267.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 159 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			掺建筑胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色： 贴5mm厚100高玻化砖（粘贴前 墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
134	011105001134	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：6厚1 :3水泥砂浆打底划出纹道+刷素 水泥浆一道(内5%掺建筑胶) 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1 :2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	80.480					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 160 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
135	011201001135	墙面基层处理	1. 处理方式：包含不限于喷水、水泥浆一道（内掺建筑胶）、水泥砂浆刮糙等，投标人结合设计图纸综合考虑报价 2. 基层类型：砖基层、混凝土、加气混凝土砌块基层等综合考虑报价 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	29259.150					
136	011201004136	9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	16425.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
137	011201004137	13mm厚水泥石灰膏砂浆 分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	4455.980					
138	011201004138	10mm厚1:3水泥砂浆找平 层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚1:3水泥砂浆找平，两道 成活 3. 其他：满足设计、招标文件、	m²	6460.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 162 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
139	011204003139	8mm厚釉面砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8mm厚釉面砖，规格、颜色、花 纹综合考虑且须符合设计和招标 人要求，结算时不因规格、颜色 、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1876.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 163 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
140	011207001140	穿孔加压水泥纤维板吸 声墙面	1. 龙骨：轻钢龙骨固定在墙体上 下端（梁或楼板），龙骨截面尺 寸根据墙体高度确定，单向或双 向中距600，具体见设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 50厚岩棉（玻璃棉）毡（容重≥ 32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴 于龙骨空档内，玻璃纤维吸声无 纺布一层绷紧固定于龙骨表面， 面饰8厚穿孔加压水泥纤维板， 穿孔率12%，具体详设计 3. 压条材料种类、规格：满足设 计要求 4. 固定、安装、包边、加工等相 关费用综合考虑，不另计算 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	658.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 164 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
141	011201001141	5mm厚1:2水泥砂浆罩面 压实抹光	1. 基层类型:综合考虑，综合单 价包含素水泥浆一道 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2水泥砂浆罩面压实抹光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1483.580					
142	011201004142	20mm厚1:2.5水泥砂浆找 平	1. 基层类型：综合考虑基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平（加 5%防水剂综合考虑） 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	936.540					
143	011201004143	12mm厚1：3水泥砂浆打	1. 基层类型：综合考虑基层处	m²	547.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		底扫毛	理， 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
144	011201004144	6mm厚1：2.5防水砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 6mm厚1：2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	547.750					
145	011201004145	5-10mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5 -10mm厚1：2.5水泥砂浆找平	m²	838.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
146	011201001146	5mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	838.320					
147	011201004147	随砌随抹	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：综 合 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	2479.350					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 167 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		幕墙工程								
148	011209001148	玻璃幕墙(6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E(双银)中空(充氩气))	1. 骨架材料种类、规格、中距： 综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 玻璃材料品种、规格、颜色： 6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E（ 双银）中空（充氩气），依据设计 或规范要求应采用安全玻璃、中 空安全玻璃或易碎玻璃时增加费 用综合考虑在单价中 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 玻璃幕墙的防火封堵、框边封 闭、嵌缝、塞口的材料种类及构 造做法详深化设计，相关费用由 投标人综合考虑在单价中 5. 预埋件、连接件、幕墙开窗、	m ²	5956.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 168 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开门、设置门拉手、门锁、设置 开窗装置（电动、手动综合考虑 ）等增加的费用，由投标人综合 考虑在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价不再调 整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 169 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
149	011209001149	玻璃幕墙(10Low-E+12Ar +10mm钢化Low-E(双银) 中空(充氩气))	1. 骨架材料种类、规格、中距： 综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 玻璃材料品种、规格、颜色： 10Low-E+12Ar+10mm钢化Low-E (双银)中空(充氩气)，依据设 计或规范要求应采用安全玻璃、 中空安全玻璃或易碎玻璃时增加 费用综合考虑在单价中 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 玻璃幕墙的防火封堵、框边封 闭、嵌缝、塞口的材料种类及构 造做法详深化设计，相关费用由 投标人综合考虑在单价	m ²	353.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 170 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 5. 预埋件、连接件、幕墙开窗、 开门、设置门拉手、门锁、设置 开窗装置（电动、手动综合考虑 ）等增加的费用，由投标人综合 考虑在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 171 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用包含在单价中，中标后单价不再调整 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
150	010807003150	防雨百叶（氟碳喷涂） （1#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 窗类型：防雨百叶，氟碳喷涂（颜色综合），带防鼠防虫网综合考虑 3. 开启方式：综合考虑 4. 氟碳喷涂钢矩管、侧边铝合金型材造型、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中	m ²	1242.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 172 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
151	011209001151	2mm厚铝单板外墙内侧（粉末喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝单板，粉末喷涂，颜色、种类按封样，投标人综合考虑报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设	m²	444.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 174 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			肋（热浸镀锌处理）、钢板防火 封闭、滴水线条处理等所有费用 均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的 收边收口费用请投标人综合本项 目清单综合报价，结算不再另外 新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计 算。 13. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
152	011209001152	3mm厚铝单板外墙面（氟 碳喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色 、种类按封样，投标人综合考	m ²	871.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 175 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 176 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 177 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
153	011209001153	3mm厚铝单板压顶（含钝化铝板）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，种类、规格、中距详图纸设计，含1mm钝化铝板 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色、种类按封样，投标人综合考虑报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设	m²	267.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 178 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 179 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			肋（热浸镀锌处理）、钢板防火 封闭、滴水线条处理等所有费用 均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的 收边收口费用请投标人综合本项 目清单综合报价，结算不再另外 新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计 算。 13. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
154	010402001154	女儿墙墙面压型钢板	1. 构件类型：墙面0.8镀铝锌压 型钢板，颜色综合 2. 规格尺寸：具体详见设计 3. 安装高度：详设计 4. 按垂直投影面积计量 5. 综合单价包含：镀锌钢管龙	m ²	375.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			骨，预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、粘接所需胶水、预埋管线费、拼缝处理等相关附件、辅材、支撑的安拆、维修、维护、运输、吊装等相关费用 6. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓、连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火等所有费用均包含在单价中 7. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
155	011207001155	女儿墙外侧9mm水泥纤维板	1. 龙骨：含镀锌骨架，具体见设计	m²	651.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 9厚水泥纤维板，深色涂料处理 ， 具体详设计 3. 压条材料种类、规格：满足设计 要求 4. 固定、安装、包边、预埋件、 加工等相关费用综合考虑，不另 计算 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
156	011503001156	幕墙内侧扶手	1. 扶手材料种类、规格：氟碳喷 涂扶手30*30*3 2. 扶手高度：详设计，单价综合 考虑 3. 防护材料种类：满足设计及规 范要求	m	701.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 182 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 预埋件、连接件、螺栓等费用 均包含在综合单价中 5. 具体做法详设计 6. 材料采购、运输、保管、制作 、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆 及安装所需的全部费用由投标人 自行考虑在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		天棚工程								
157	010606013157	转换层	1. 构件名称：吊顶距结构梁板高度 ≥1.5m时加镀锌角钢反支撑 或转换层 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、	t	4.697					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 183 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
158	011301001158	刷水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	1112.950					
159	011301001159	10mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：10mm 厚1:3水泥砂浆找平，搓毛及成 活遍数综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	948.660					
160	011301001160	5mm厚1:2水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑	m ²	414.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 184 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 抹灰厚度、材料种类：5mm 厚1：2水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
161	011301001161	5mm厚1:0.5:3水泥石灰 砂浆打底	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：5mm 厚1：2水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	11935.930					
162	011301001162	20mm厚水泥砂浆找平+ 20mm厚防水砂浆抹面	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平砂浆厚度、材料种类： 20mm厚水泥砂浆找平层 3. 防水层：2厚JS-Ⅱ型聚合物 水泥基防水涂料（另列） 4. 抹面砂浆厚度、材料种类：	m²	932.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 185 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20mm厚防水砂浆抹面 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
163	011302001163	铝合金扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋Φ10钢筋吊环 ，双向吊点，中距≤1200，Φ8 钢筋吊杆，双向吊点，中距≤ 1200，吊杆上部与板底预留吊 环固定，与安装形式配套的专用 上层主龙骨，中距≤1200，用 吊件与钢筋吊杆联结后找平，与 铝合金方板配套的专用下层副龙 骨联结，中距≤600，规格、中 距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：0.8mm	m²	306.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚铝合金方板，规格及颜色按二 装设计，结算时不因二装设计变 化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设 计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
164	011302001164	矿棉装饰板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋 8吊环，双 向吊点，中距1200，铝合金配	m²	245.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 187 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			套龙骨，T型龙骨中距600，横 撑中距503或603，规格、中距 满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：12-15 厚600*600矿棉装饰板（B1）， 颜色、花纹综合考虑且须符合设 计和招标人要求，结算时不因颜 色、花纹变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设 计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 188 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
165	011302001165	穿孔加压水泥纤维板顶棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50mm空腔，5#槽钢@1200内填50轻钢龙骨双向@600，内填岩棉（80kg/m³）（燃烧性能A级，厚度50mm），规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：8mm厚穿孔加压水泥纤维板，穿孔率约12%，用沉头自攻螺钉与龙骨固定，颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足	m²	303.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
166	011302001166	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距 900~1200，配套成品轻钢龙骨 ，与吊杆连接，纸面石膏板顶棚 基层龙骨做法详西南18J515第 68页P8，燃烧等级为A级，规格 、中距满足设计要求；	m²	2557.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 190 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料种类、规格： 双层 9. 5厚2400x1200普通纸面石膏 板（B1），用沉头自攻螺钉与龙 骨固定，第二层板与第一层板双 向错缝，板面满刷防潮涂料两道 ， 纵横向各刷一道 4. 预埋件、设置检修口、送回风 口、收边、收口、立面封板、灯 带、灯槽、窗帘盒等，均由投标 人综合考虑在报价中 5. 嵌缝材料种类：阴、阳角及板 接缝处分别贴专用封缝带 6. 平跌级综合考虑，工程量按水 平投影面积计算 7. 其他： 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 191 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
167	011406003167	墙面及天棚满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合考虑，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	6321.830					
168	011407001168	内墙面防尘无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘无机涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价	m²	5215.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 192 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
169	011406003169	墙面及天棚满刮柔性耐 水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合 考虑，打磨平整，面板接缝处贴 嵌缝带等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	4135.460					
170	011407001170	内墙面防尘耐水无机涂 料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘耐 水无机涂料，遍数综合，具体种 类、颜色、花纹综合考虑且须符 合设计和招标人要求，	m ²	639.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 193 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
171	011407001171	内墙面环保乳胶漆饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	14668.000					
172	011406001172	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合考虑	m ²	1386.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封底涂料一遍，喷刷外墙真石漆，喷甲基硅醇钠憎水剂，其中遍数、颜色综合考虑，结算时不因遍数、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等费用包含在单价中，不单独计算 5. 部位：墙、柱、梁、线条位置综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位置等所有内容 7. 具体做法详设计施工图、设计 、规划、发包人要求，并提供不 小于每种50平方打样，确认后方 可大批量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
173	011406003173	天棚3mm-5mm厚底基防裂 腻子	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类: 底基防裂腻子 3. 刮腻子遍数: 综合考虑, 厚度 3mm-5mm, 打磨平整 4. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	13048.880					
174	011407002174	天棚无机型低碳环保涂料	1. 基层类型: 综合考虑 2. 腻子另计	m ²	16544.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 196 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：无机型 低碳环保涂料，遍数综合，具体 种类、颜色、花纹综合考虑且须 符合设计和招标人要求，结算时 不因种类、颜色、花纹变化而调 整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		其他工程								
175	011503001175	楼梯栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格： 22J403-1 B1/2-7 3. 栏杆高度：详设计，单价综合 考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及	m ²	156.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 197 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用 均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作 、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆 及安装所需的全部费用由投标人 自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
176	011503001176	平台/防护栏杆（不锈钢 ）	1. 栏杆材料种类、规格： 22J403-1 PB33/3-45 3. 栏杆高度：详设计，单价综合 考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及	m²	3.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 198 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用 均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作 、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆 及安装所需的全部费用由投标人 自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
177	011505001177	洗手台	1. 名称：洗手台 2. 包括面层、龙骨、基层板等以 及开孔、磨边、拉槽等 3. 工程量按水平投影面积计算 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	19.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 199 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求；达到甲方验收标准							
178	011210006178	卫生间隔断	1. 卫生间隔断(含门及踢脚)，成品定制，厚度满足设计要求，严格按照施工图方案进行深化设计并经甲方确认后制作，运至现场安装到位 2. 隔断内门档、门锁、门拉手等配件综合考虑在综合单价中 3. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 4. 防火要求：满足规范及验收要求 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m²	475.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 200 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
179	011210006179	小便器隔断	1. 隔断材料种类、规格、颜色： 小便器隔断 2. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	m ²	6.840					
180	011505010180	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：详设计 2. 框材质、断面尺寸：详设计 3. 基层材料种类：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	25.920					
181	011505005181	无障碍卫生间 座便器立 式扶手	1. 第三卫生间 座便器立式扶手 2. 不锈钢，具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 201 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
182	011701001191	综合脚手架（1#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 和支架方式均不调整综合单价 5. 除清单中已单列的脚手架项	m²	15407.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			目（如：地下室外墙防水保护墙 脚手架、满堂基础脚手架）外， 其它为完成合同约定内容需搭设 的各类脚手架所需费用均计入本 项目综合单价中，不再另行计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
183	011701006192	满堂基础脚手架	1. 搭设高度：投标人综合考虑 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合考虑 3. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 和支架方式均不调整	m²	2119.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
184	011701006193	装饰脚手架（1#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按水平投影面积计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1422.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 204 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
185	011701002194	地下室外脚手架（防水 保护墙）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	936.540					
186	011701002195	外脚手架 （1#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合	m²	6850.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 205 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
187	011701002196	屋面女儿墙或围护墙脚手架	1. 适用范围：当屋面女儿墙或围护墙高度大于1.2m时且无法计算建筑面积的砌筑以及装饰脚手架 2. 搭设方式：本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价	m ²	375.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 206 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 搭设高度：综合考虑 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支 架综合							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
188	010401012197	砖胎膜	1. 模板类型：砖胎膜 2. 材料规格、强度等级：页岩实 心砖，规格及强度等级综合考虑 ，需满足设计施工图要求及相关 施工、验收标准，墙体厚度及砖 模数产生的单价差异综合考虑在 单价中 3. 砖胎膜厚度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌 砌筑砂浆，砂浆强度等级综合考 虑 5. 砖胎膜面砂浆抹灰包含在单	m²	745.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 207 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中，砂浆厚度及强度等级综合考虑 6. 工程量按砖胎膜与现浇混凝土构件的接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
189	011702001198	模板安拆：基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合	m ²	110.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 208 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑投标报价，不论采用何种支 架材料、模板类型、支架方式和 是否采用清水模版均不调整综合 单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
190	011702001199	模板安拆：现浇设备基础	1. 部位：设备基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m ²	292.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 209 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
191	011702002200	模板安拆：柱	1. 构件类型：柱（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列	m ²	2505.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 211 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
192	011702002201	模板支撑高度每超过的 增加费 柱（1#楼）	1. 构件类型:柱（矩形、异形综 合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按柱模版工程量计算， 结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种	m²	4288.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 212 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
193	011702011202	模板安拆：墙	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	3220.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 214 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
194	011702011203	模板安拆：挡土墙及水池墙（对拉螺栓一次性 摊销）	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合	m ²	2445.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 215 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
195	011702011204	模板支撑高度每超过的增加费 墙（1#楼）	1. 构件类型:墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱	m ²	5665.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、端柱不论中心线长度，其工程 量均按砼墙考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按墙模版工程量计算， 结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 217 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
196	011702014205	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种	m ²	14596.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 218 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
197	011702014206	模板支撑高度每超过的增加费 有梁板（1#楼）	1. 构件类型:有梁板、无梁板、平板综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按有梁板模版工程	m²	14596.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
198	011702006207	模板安拆：梁	1. 构件类型：独立的梁（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价	m²	3595.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
199	011702006208	模板支撑高度每超过的增加费 梁（1#楼）	1. 构件类型:独立的梁（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按有梁模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合	m²	3595.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 222 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
200	011702023209	模板安拆：雨篷、悬挑 板、阳台板	1. 部位：雨篷（矩形、异形、直 形、弧形综合）	m²	733.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 224 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
201	011702014210	模板安拆：坡道	1. 部位：坡道 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调	m ²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 225 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
202	011702024211	模板安拆：楼梯	1. 部位：楼梯，折算厚度综合考 虑 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身	m ²	836.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 226 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
203	011702003212	模板安拆：构造柱	1. 部位：构造柱、边框、门垛综合（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：综合	m ²	3007.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 228 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
204	011702008213	模板安拆：现浇圈梁	1. 构件类型：圈梁（矩形、异形、直形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m ²	354.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 229 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
205	011702008214	模板安拆：反坎、门槛	1. 部位：泛水、门槛、翻边、返 坎、止水带等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种	m ²	26.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
206	011702028215	模板安拆：扶手、压顶	1. 部位：扶手、压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	6.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
207	011702025216	模板安拆：零星现浇构件	1. 部位：满足2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中约定的零星构件适用部位，且清单中未单独列项的构件 2. 支模高度：综合	m²	13.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 233 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
208	011702030217	模板安拆：后浇带 梁	1. 构件类型：后浇带（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程	m²	45.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量清单计价定额》相应章节 6. 不同标号混凝土采取的措施钢 丝网增加费用综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
209	011702030218	模板安拆：后浇带板	1. 支模高度：综合考虑，费用包 含在综合单价中 2. 模板类型：木模、钢模板、复 合模板、铝模、竹胶合板、清水 模板等综合，费用包含在综合单 价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等材料综合，费用包含在综合单 价中 4. 本项目投标人应根据施工经	m ²	45.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 6. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
210	011702030219	模板安拆：后浇带墙	1. 支模高度：综合考虑，费用包含在综合单价中 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合，费用包含在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合，费用包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价	m ²	26.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 237 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
211	011702030220	模板安拆：后浇带 基础	1. 构件类型：基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身	m²	6.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 238 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 不同标号混凝土采取的措施钢丝网增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
212	011702016221	叠合板工具式支撑 水平 预制构件	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料	m³	434.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 239 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型和支架方式均不调整综合单价 4. 本项目工程量按叠合板底板混凝土工程量以体积计算；执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
213	011702016222	叠合板模板	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料	m ²	7238.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 4. 本项目工程量按实际铺设面积计算，执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
214	011703001223	垂直运输1#	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 为完成合同约定全部工作内容 所需的所有垂直运输费用均包含 在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	15407.160					
		分部小计								
		超高施工增加								
215	011704001224	超高施工增加 1#	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 综合 2. 建筑物檐口高度：≤50m 3. 单层建筑物檐口高度超过20m ，多层建筑物超过6层部分的建	m²	4600.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 242 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筑面积 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001182	安全文明施工费			2336343.30			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		83440.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		493059.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1122658.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		637184.54			
2	011707002183	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003184	非夜间施工照明						
4	011707004185	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005186	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006187	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007188	已完工程及设备保护费						
8	011707008189	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011707008190	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）1#配套用房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3509479.40	
合计			3509479.4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	泛光照明暂估价		1000000.00			
合计			1000000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（标段：/三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房

标段：/

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）	m²	5213.76					
2	防滑地砖800*800*10mm	m²	11810.52					
3	预制双高分子膜基防水卷材2mm	m²	1184.73					
4	高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	kg	1896.41					
5	凹凸型塑料排水蓄水板30mm厚	m²	884.46					
6	强力胶	kg	99.19					
7	圆钉	kg	9.01					
8	粗砂	m³	90.51					
9	防滑地砖600*600*10mm	m²	340.10					
10	豆石5～10mm	m³	32.19					
11	烧结多孔砖(KP1型)240×115×90	千匹	3.95					
12	泡沫混凝土 A06800KG/M3	m³	150.48					
13	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）耐根穿刺	m²	1075.37					
14	钝化铝板1mm厚	m²	214.00					
15	聚苯乙烯泡沫塑料板	m³	0.64					
16	防雨自攻螺栓	只	225.18					
17	金属胀锚螺栓	个	75.06					
18	不锈钢铆钉	个	1264.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 第 2 页 共 2 页
 建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	乙丙橡胶垫圈	个	180.14					
20	外板0.8镀铝锌压型钢板	m²	525.42					
21	镀锌角钢	kg	696.68					
22	镀锌矩管	kg	1191.51					
23	氟碳喷涂钢管扶手 φ 30*30*3	m	743.48					
24	聚合物防水砂浆	kg	10560.00					
25	金属压条16×1.5	m	1299.80					
26	1.5mm镀锌钢板	m²	1168.31					
27	防火岩棉	m³	14.17					
28	滑石粉	kg	53.70					
29	中厚钢板综合	t	0.71					
30	型钢综合	t	4.36					
31	预制沟盖板、井盖板	m³	5.99					
32	合金钢钻头 φ 20	个	714.25					
33	螺栓 φ 5×40	套	11428.00					
34	防雨百叶（氟碳喷涂）-带防虫网	m²	1192.51					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地基处理与边坡支护工程								
1	010202008225	直径20mm钢筋土钉	1. 地层情况:综合 2. 打孔深度:综合 3. 钻打孔直径:详设计 4. 置入方法:综合 5. 杆体材料品种、规格、数量; HRB400直径20mm钢筋, 满足相 关技术规范, 土钉L型端头、支 架钢筋综合考虑在单价中 6. 浆液种类、强度等级:综合, 满足相关技术规范 7. 按设计图示尺寸以钻孔深度计 算	m	3451.900					
2	010202009226	喷射商品混凝土 C20 网 喷 8cm	1. 基层清理: 清理坡面 2. 部位: 综合 3. 厚度: 80mm 4. 混凝土类别: C20	m²	1945.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段：/

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 混凝土输送及浇筑方式：由投标人综合，施工期间无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 综合单价应包含混凝土运输费、泵送费(含电费、油费、水费)、外加剂(不得因外加剂掺入量的变化而调整单价)等相关的全部费用 7. 泄水孔孔径、规格、间距：详设计 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
3	010501001227	支护边坡上翻1000mm砼C20	1. 部位：综合 2. 厚度：80mm 3. 混凝土类别：C20 4. 混凝土输送及浇筑方式：由	m³	21.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段：/

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人综合，施工期间无论采用 何种混凝土输送设备，结算时综 合单价均不作调整 5. 综合单价应包含混凝土运输费 、泵送费(含电费、油费、水费) 、外加剂(不得因外加剂掺入量 的变化而调整单价)等相关的全 部费用 6. 模板费用综合考虑 7. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求							
4	010515001228	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径φ8～φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	8.917					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段： /

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合 单价中，抗震与非抗震钢筋综合 报价，中标后得不因此而调增综 合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段： /

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
5	010515001229	现浇构件钢筋制作安装 HRB400 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自行 考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋 投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连	t	2.293					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段： /

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有 费用综合考虑在投标报价内，不 再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段：/

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		施工排水、降水								
6	010401014238	基坑内300mm*300mm排水沟	1. 沟截面尺寸：300×300mm 2. 沟底：100mm厚C15商品混凝土 3. 沟侧壁：15mm厚1:2水泥砂浆抹面 4. 土方挖填、混凝土、模板、砌砖、抹灰等所有工作内容均包含在单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	228.300					
7	010401011239	基坑内400mm*400mm*1000mm集水井	1. 井截面、深度：400*400mm，井深1000mm 2. 砖品种、规格、强度等级：60mm厚页岩标砖，规格、强度	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段：/

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等级综合考虑 3. 面层：水泥砂浆+防水层，抹灰厚度、防水做法综合考虑 4. 土方挖填、混凝土、模板、砌砖、抹灰等所有工作内容均包含在单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
8	010401011240	基坑内2000mm*6000mm*1500mm沉砂池	1. 截面、深度：2000mm*6000mm*1500mm沉砂池 2. 砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌Mu7.5页岩砖 3. 面层：水泥砂浆，厚度综合考虑 4. 土方挖填、混凝土、模板、砌砖、抹灰等所有工作内容均	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001230	安全文明施工费			35972.93			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1284.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7591.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17285.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9810.80			
2	011707002231	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003232	非夜间施工照明						
4	011707004233	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005234	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006235	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007236	已完工程及设备保护费						
8	011707008237	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房）1#配套用房 **【地基处理与边坡支护工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	55251.34	
合计			55251.34	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化
厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段： /

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房） 1#配套用房 【地基处理与边坡支护工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

)

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 第 1 页 共 1 页
 地基处理与边坡支护工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	速凝剂	kg	2680.40					
2	水泥42.5	kg	67010.01					
3	中砂	m³	105.08					
4	柴油(机械)	L	4984.19					
5	塑料管 φ25	m	3624.50					
6	钢筋HRB400直径 φ18～φ22	t	11.35					
7	焊条(高强钢筋用)	kg	19.81					
8	商品混凝土C15	m³	9.68					
9	干混砌筑砂浆M10	t	5.73					
10	标准砖	千匹	7.96					
11	湿拌抹灰砂浆M20	m³	3.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房
1#配套用房）【地基处理与边坡支护工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		高低压配电工程								
1	030404004241	高压进线柜 1AK01	1. 名称：高压出线柜 1AK01 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 2 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接母线、盘柜整理等柜体成套安 装并验收合格的工作内容均综合 在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
2	030404004242	高压计量柜 1AK02	1. 名称：高压计量柜 1AK02 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	030404004243	高压PT及避雷器柜 1AK03	1. 名称：高压PT及避雷器柜 1AK03 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 4 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
4	030404004244	高压出线柜 1AK04	1. 名称：高压出线柜 1AK04	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 5 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
5	030404004245	高压出线柜 1AK05	1. 名称：高压出线柜 1AK05 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
6	030404004246	高压出线柜 1AK06	1. 名称：高压出线柜 1AK06 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试 （接地装置做法，使用材质详图 ） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
7	030404004247	高压出线柜 1AK07	1. 名称：高压出线柜 1AK07 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 10 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
8	030404004248	高压出线柜 1AK08	1. 名称：高压出线柜 1AK08 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 11 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、柜内成套母线、柜间连接 母线、盘柜整理等柜体成套安装 并验收合格的工作内容均综合在 报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
9	030404004249	高压出线柜 1AK09	1. 名称：高压出线柜 1AK09 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详图) 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
10	030404004250	高压出线柜 1AK10	1. 名称：高压出线柜 1AK10 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 13 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
11	030404004251	高压出线柜 1AK11	1. 名称：高压出线柜 1AK11	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 14 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
12	030404004252	高压出线柜 1AK12	1. 名称：高压出线柜 1AK12 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
13	030404004253	高压出线柜 1AK13	1. 名称：高压出线柜 1AK13 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 17 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试 （接地装置做法，使用材质详图 ） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
14	030404004254	高压出线柜 1AK14	1. 名称：高压出线柜 1AK14 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 19 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
15	030404004255	高压出线柜 1AK15	1. 名称：高压出线柜 1AK15 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 20 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、柜内成套母线、柜间连接 母线、盘柜整理等柜体成套安装 并验收合格的工作内容均综合在 报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
16	030404004256	高压出线柜 1AK16	1. 名称：高压出线柜 1AK16 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详图) 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
17	030404004257	低压开关柜 1A101	1. 名称：低压开关柜 1A101 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 22 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
18	030404004258	低压开关柜 1A102	1. 名称：低压开关柜 1A102	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 23 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 24 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
19	030404004259	低压开关柜 1A103	1. 名称：低压开关柜 1A103 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 25 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
20	030404004260	低压开关柜 1A104	1. 名称：低压开关柜 1A104 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 26 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试 （接地装置做法，使用材质详图 ） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
21	030404004261	低压开关柜 1A105	1. 名称：低压开关柜 1A105 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 27 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 28 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
22	030404004262	低压开关柜 1A106	1. 名称：低压开关柜 1A106 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 29 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、柜内成套母线、柜间连接 母线、盘柜整理等柜体成套安装 并验收合格的工作内容均综合在 报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
23	030404004263	低压开关柜 1A107	1. 名称：低压开关柜 1A107 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 30 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
24	030404004264	低压开关柜 1A201	1. 名称：低压开关柜 1A201 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 31 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
25	030404004265	低压开关柜 1A202	1. 名称：低压开关柜 1A202	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 32 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 33 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
26	030404004266	低压开关柜 1A203	1. 名称：低压开关柜 1A203 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
27	030404004267	低压开关柜 1A204	1. 名称：低压开关柜 1A204 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 35 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试 （接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
28	030404004268	低压开关柜 1A205	1. 名称：低压开关柜 1A205 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 36 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 37 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
29	030404004269	低压开关柜 1A206	1. 名称：低压开关柜 1A206 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、柜内成套母线、柜间连接 母线、盘柜整理等柜体成套安装 并验收合格的工作内容均综合在 报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
30	030401002270	干式变压器 630KVA SCB14型	1. 名称：干式变压器 2. 容量：630KVA 3. 类型：SCB14型，能效限定值 及节能评价符合《三相配电变 压定值及能效等级》GB20052规 定中的2级要求，变压器绕组接 线形式D，Yn11，电压分接头10 ±2×2.5%，10KV/0.4KV 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷 却综合考虑 5. 含不锈钢防护外壳和温控器	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 39 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（带防护罩的温控箱），外壳防 护等级IP2X 6. 基础型钢另计、含设备运输、 吊装、安装等全部费用； 7. 安装部位、抗震设防：综合考 虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
31	030413001271	基础槽钢制作安装	1. 名称：槽钢 2. 规格：10# 3. 范围：综合 4. 含防腐及刷油 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m	108.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
32	030503001272	变配电智能化管理系统	1. 名称：变配电智能化管理系统 2. 含图纸深化，完成变电所后台 监控系统相关所有工作内容 3. 其他：满足设计及施工验收规 范要求	系统	1.000					
33	030404004273	直流屏	1. 名称：直流屏 2. 型号：详设计 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 41 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
34	030409009274	绝缘胶垫	1. 材质：绝缘性能优良的非极性纯橡胶 2. 规格：厚度综合 3. 其他：满足设计、现行相关	m ²	62.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求							
35	030413001275	花纹钢盖板	1. 名称：花纹钢盖板 2. 规格：厚度综合考虑 3. 固定件制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	2926.320					
36	030413001276	电缆沟支架（含护沿角钢）	1. 名称：电缆沟支架（含护沿角钢） 2. 材质、规格：角钢 ∠40x4 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	791.540					
37	030408001277	电力电缆 WDZAN-YJY-8.7/15-3×95mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZAN-YJY-8.7/15-3×95mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	222.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 43 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含电缆固定, 电缆阻燃等级综合 考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
38	030408001278	电力电缆 WDZB1N-YJY- 8.7/15-3×95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 8.7/15-3×95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含电缆固定, 电缆阻燃等级综合 考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	42.570					
39	030408006279	电力电缆头 三芯（含三 芯连地） 终端头≤10kV	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 44 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		截面≤120mm²	：三芯（含三芯连地） 终端头 ≤10kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
40	030403006280	耐火型密集母线槽GBMC-T/800A-5FMR/5P	1. 名称：耐火型密集母线槽 2. 容量：800A 3. 规格、型号：密集型、空气型 综合考虑 4. 安装部位、防护等级：综合考 虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作 安装、接地 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满	m	63.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 45 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
41	030403006281	耐火型密集母线槽GBMC-T/1000A-5F	1. 名称：耐火型密集母线槽 2. 容量：1000A 3. 规格、型号：密集型、空气型综合考虑 4. 安装部位、防护等级：综合考虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作安装、接地 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m	55.200					
42	030403006282	母线槽GBMC-T/1250A	1. 名称：母线槽	m	17.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 46 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 容量：1250A 3. 规格、型号：密集型、空气型 综合考虑 4. 安装部位、防护等级：综合考 虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作 安装、接地 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
43	030403007283	母线槽始端箱/终端箱 800A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格：1250A 3. 箱体材质、尺寸、箱内配置： 综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 47 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 适用母线：封闭式母线槽/封闭式耐火母线槽综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
44	030403007284	母线槽始端箱/终端箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格：1250A 3. 箱体材质、尺寸、箱内配置：综合考虑 4. 适用母线：封闭式母线槽/封闭式耐火母线槽综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
45	030413001285	母线支撑架、支吊架	1. 名称：母线支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	263.150					
46	030409009286	配电房套件（绝缘工具 高压验电笔）	1. 名称：配电房套件（绝缘工具 高压验电笔） 2. 规格型号：成套考虑 3. 其它：满足设计及相关规范要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 49 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	030409009287	挡鼠板	1. 名称：挡鼠板 2. 材质：详设计 3. 其它：满足设计及相关规范要求	块	4.000					
48	030409009288	模拟图板	1. 名称：模拟图板 2. 规格型号：详设计 3. 其它：满足设计及相关规范要求	块	1.000					
		分部小计								
		配电箱								
49	030404017289	母线插接箱 MB70M-125/3340 80A	1. 名称：母线插接箱 MB70M-125/3340 80A 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 50 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
50	030404017290	母线插接箱 MB70M-250/ 3340 140A	1. 名称：母线插接箱 MB70M- 250/3340 140A 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
51	030404017291	母线插接箱 MB70M-400/ 3340 315A	1. 名称：母线插接箱 MB70M- 400/3340 315A 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
52	030404017292	母线插接箱 MB70M-400/ 3340 250A	1. 名称：母线插接箱 MB70M- 400/3340 250A 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	1.000					
53	030404017293	T接端子箱 ZR-JFZ-16/	1. 名称：T接端子箱 ZR-JFZ-16	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10	/10 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
54	030404017294	配电箱 1AL011	1. 名称：配电箱 1AL011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 54 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
55	030404017295	配电箱 1AL021	1. 名称：配电箱 1AL021 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
56	030404017296	配电箱 1AL031/1AL041 /1AL051/1AL061/ 1AL071	1. 名称：配电箱 1AL031/ 1AL041/1AL051/1AL061/ 1AL071 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
57	030404017297	配电箱 1AL081/1AL091	1. 名称：配电箱 1AL081/ 1AL091 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	2.000					
58	030404017298	户内配电箱 ALs	1. 名称：户内配电箱 ALs	台	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 57 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
59	030404017299	户内配电箱 ALb1	1. 名称：户内配电箱 ALb1 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 58 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
60	030404017300	户内配电箱 ALb2	1. 名称：户内配电箱 ALb2 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等；	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
61	030404017301	配电箱 1AA011	1. 名称：配电箱 1AA011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 60 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
62	030404017302	配电箱 1AA101/1AA102	1. 名称：配电箱 1AA101/ 1AA102 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	2.000					
63	030404017303	配电箱 1AL10fg	1. 名称：配电箱 1AL10fg 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 61 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
64	030404017304	配电箱 1APD1zx	1. 名称：配电箱 1APD1zx 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 62 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
65	030404017305	配电箱 1APD1ys	1. 名称：配电箱 1APD1ys 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 63 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
66	030404017306	配电箱 1AP01cf	1. 名称：配电箱 1AP01cf 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	1.000					
67	030404017307	配电箱 1APD1fj	1. 名称：配电箱 1APD1fj 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
68	030404017308	配电箱 1APBD1zx	1. 名称：配电箱 1APBD1zx 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 65 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
69	030404017309	配电箱 1APBD1bds	1. 名称：配电箱 1APBD1bds 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 66 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
70	030404017310	配电箱 1aAPBD1shb	1. 名称：配电箱 1aAPBD1shb 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
71	030404017311	配电箱 1APBD1shb	1. 名称：配电箱 1APBD1shb	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 67 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
72	030404017312	配电箱 1APB01afs	1. 名称：配电箱 1APB01afs 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
73	030404017313	配电箱 1APB01cf	1. 名称：配电箱 1APB01cf 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 69 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
74	030404017314	配电箱 1APB101	1. 名称：配电箱 1APB101 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 70 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
75	030404017315	配电箱 1APBT10dt	1. 名称：配电箱 1APBT10dt 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
76	030404017316	配电箱 1ALB021	1. 名称：配电箱 1ALB021 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 71 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
77	030404017317	配电箱 1ALB071	1. 名称：配电箱 1ALB071 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 72 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
78	030404017318	配电箱 1APE01 1APE01’	1. 名称：配电箱 1APE01 1APE01’ 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 73 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
79	030404017319	配电箱 1APETD11	1. 名称：配电箱 1APETD11 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	1.000					
80	030404017320	配电箱 1APET101	1. 名称：配电箱 1APET101 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
81	030404017321	配电箱 1APET102	1. 名称：配电箱 1APET102 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 75 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
82	030404017322	配电箱 1APET103	1. 名称：配电箱 1APET103 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 76 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
83	030404017323	配电箱 1ALET021	1. 名称：配电箱 1ALET021 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
84	030404017324	配电箱 1ALET071	1. 名称：配电箱 1ALET071	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 77 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
85	030404017325	配电箱 1APET10dt	1. 名称：配电箱 1APET10dt 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 78 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
86	030404017326	配电箱 1APET01xks	1. 名称：配电箱 1APET01xks 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
87	030404017327	配电箱 1APETD1xfb	1. 名称：配电箱 1APETD1xfb 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 80 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
88	030404017328	配电箱 1APETD1xfb-C1	1. 名称：配电箱 1APETD1xfb-C1 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
89	030404017329	配电箱 1APETD1xfb-E1	1. 名称：配电箱 1APETD1xfb-E1 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
90	030404017330	配电箱 1APETD1xfb-C2	1. 名称：配电箱 1APETD1xfb-C2 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 82 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
91	030404017331	配电箱 1APETD1xfb-E2	1. 名称：配电箱 1APETD1xfb- E2 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 83 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
92	030404017332	配电箱 1APETD1xfb-C3	1. 名称：配电箱 1APETD1xfb- C3 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
93	030404017333	配电箱 1APETD1xfb-E3	1. 名称：配电箱 1APETD1xfb-E3 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	1.000					
94	030404017334	集中控制A型集中电源	1. 名称：集中控制A型集中电源	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 85 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1ELS011	1ELS011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
95	030404017335	集中控制A型集中电源 1ELS031	1. 名称：集中控制A型集中电源 1ELS031 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 86 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。							
96	030404017336	集中控制A型集中电源 1ELS061	1. 名称：集中控制A型集中电源 1ELS061 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 87 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。							
97	030404017337	集中控制A型集中电源 1ELS081	1. 名称：集中控制A型集中电源 1ELS081 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 88 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。							
		分部小计								
		桥架								
98	030411003338	强电桥架 100*50	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨	m	177.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
99	030411003339	强电桥架 100*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、	m	355.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
100	030411003340	强电桥架 150*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：150*100	m	44.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 91 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 92 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
101	030411003341	强电桥架 200*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、	m	267.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 93 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
102	030411003342	强电桥架 200*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架	m	38.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 94 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开孔(含配管开孔)、刷防火漆； 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
103	030411003343	强电桥架 300*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异	m	14.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 95 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
104	030411003344	强电桥架 300*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计	m	3.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
105	030411003345	强电桥架 400*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：400*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等	m	2.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 98 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
106	030411003346	强电桥架 400*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：400*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	87.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 99 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
107	030411003347	强电桥架 500*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：500*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件	m	22.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 100 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
108	030411003348	强电桥架 600*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：600*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计	m	66.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 101 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
109	030411003349	强电桥架 700*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合	m	77.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 102 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：700*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 103 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
110	030411003350	强电桥架 800*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：800*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、	m	6.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 104 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
111	030413001351	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	1274.960					
112	030408008352	防火封堵	1. 名称：防火堵洞 2. 防火堵料类型：综合考虑 3. 防火堵料敷设部位、方式：综合考虑	kg	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 105 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
113	030408009353	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	120.000					
114	030409002354	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	992.770					
115	030409002355	热镀锌扁钢 -40x4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-40*4	m	172.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配管								
116	030411001356	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管	m	12240.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 107 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
117	030411001357	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综	m	179.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 108 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
118	030411001358	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内	m	315.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 109 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
119	030411001359	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	263.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 110 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
120	030411001360	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	42.340					
121	030411001361	电气配管 SC70	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管	m	179.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 111 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC70 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电线、电缆、电缆头								
122	030411004362	电气配线 WDZB1-BYJF- 2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	160.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 112 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑 3. 型号：WDZB1-BYJF 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
123	030411004363	电气配线 WDZB2-BYJF- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、	m	23090.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 113 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
124	030411004364	电气配线 WDZB2-BYJF-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：4.0mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	3045.770					
125	030411004365	电气配线 WDZB2-BYJF-16mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：16mm²，单双色综合考虑	m	3270.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 114 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
126	030411004366	电气配线 WDZB1N-BYJF- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	2270.500					
127	030411004367	电气配线 WDZB1N-BYJF-	1. 名称：电气配线	m	29.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 115 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		4mm²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：4.0mm²，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
128	030411004368	电气配线 WDZB1N-BYJF -6mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：6mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑	m	31.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 116 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
129	030411004369	电气配线 WDZB1N-BYJF -16mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：16mm²，单双色综合考 虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	175.920					
130	030411004370	电气配线 WDZB1N-RYJS -2×2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	4096.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 117 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2×2.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
131	030408001371	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	38.470					
132	030408001372	电力电缆 WDZB2-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	36.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 118 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6/1KV-3*4mm ²	2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
133	030408001373	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	39.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 119 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
134	030408001374	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	50.280					
135	030408001375	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	44.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 120 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
136	030408001376	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	182.620					
137	030408001377	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑	m	129.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 121 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
138	030408001378	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	559.080					
139	030408001379	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑	m	262.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 122 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
140	030408001380	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	116.910					
141	030408001381	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管	m	57.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 123 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
142	030408001382	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	234.060					
143	030408001383	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*120+1* 70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯	m	135.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 124 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
144	030408001384	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*240+1* 120mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*240+1*120mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	247.050					
145	030408001385	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*16mm ²	m	70.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 125 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
146	030408001386	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	70.950					
147	030408001387	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	124.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 126 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.6/1KV-3*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
148	030408001388	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	53.020					
149	030408001389	电力电缆 WDZB1N-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	52.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 127 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6/1KV-4*25mm ²	2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
150	030408001390	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	35.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 128 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
151	030408001391	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5*4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	51.170					
152	030408001392	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5*6mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	17.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 129 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
153	030408001393	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	25.330					
154	030408001394	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2×1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-2×1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑	m	40.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 130 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
155	030408001395	控制电缆 WDZB1N-KYJY -7×1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7 ×1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	803.040					
156	030408001396	矿物电缆 RTTZ-3* 2.5mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑	m	84.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 131 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
157	030408001397	矿物电缆 RTTZ-5*4mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	24.600					
158	030408001398	矿物电缆 RTTZ-5*6mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	86.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 132 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
159	030408001399	矿物电缆 RTTZ-5*16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	465.910					
160	030408001400	矿物电缆 RTTZ-4*25+1*16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	78.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 133 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
161	030408001401	矿物电缆 RTTZ-4*50+1*25mm²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-4*50+1*25mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	203.890					
162	030408001402	矿物电缆 RTTZ-95mm²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-95mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	71.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 134 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
163	030408001403	矿物电缆 RTTZ-120mm²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-120mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	1306.800					
164	030408001404	矿物电缆 RTTZ-185mm²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-185mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	286.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 135 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
165	030408006405	电力电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面≤10mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	8.000					
166	030408006406	电力电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤16mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 136 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
167	030408006407	电力电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	12.000					
168	030408006408	电力电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤50mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 137 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
169	030408006409	电力电缆头 四芯 终端 头≤1kV 截面≤10mm²	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）： 四芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	4.000					
170	030408006410	电力电缆头 四芯 终端 头≤1kV 截面 ≤16mm²	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）： 四芯 终端头≤1kV 截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 138 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
171	030408006411	电力电缆头 四芯 终端 头≤1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：四芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	4.000					
172	030408006412	电力电缆头 四芯 终端 头≤1kV 截面 ≤50mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：四芯 终端头≤1kV 截面≤ 50mm² 3. 材质、类型：综合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 139 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
173	030408006413	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面≤10mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	70.000					
174	030408006414	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤16mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 16mm²	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 140 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
175	030408006415	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	12.000					
176	030408006416	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤70mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 141 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			70mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
177	030408006417	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤120mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 120mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	8.000					
178	030408006418	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤240mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 142 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 240mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
179	030408006419	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 120mm ²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：单芯 终端头≤1kV 截面≤ 120mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	40.000					
180	030408006420	矿物电缆电缆头 单芯	1. 名称:矿物电缆电缆头	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 143 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		终端头≤1kV 截面 ≤ 240mm²	2. 型号、规格、电压等级（kV）：单芯 终端头≤1kV 截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
181	030408006421	矿物电缆电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称：矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 144 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
182	030408006422	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	12.000					
183	030408006423	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 145 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
184	030408006424	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 35mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	4.000					
185	030408006425	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 50mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤50mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 146 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
186	030408006426	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称:控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）： ≤6芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	2.000					
187	030408006427	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称:控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）： ≤14芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 147 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座								
188	030412001428	壁灯 13W	1. 名称:壁灯 2. 规格、型号:13W 3. 安装形式、部位：壁装 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	40.000					
189	030412005429	感应式吸顶灯 LED,1× 12 W	1. 名称:感应式吸顶灯 2. 规格、型号：LED,1×12 W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 148 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
190	030412005430	单管LED灯 LED, 1×16W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	109.000					
191	030412005431	密闭型单管LED灯 LED, 1 ×16W	1. 名称:密闭型单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 149 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
192	030412005432	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W	1. 名称:密闭型双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	18.000					
193	030412005433	双管LED灯 LED, 2×16W	1. 名称:双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 150 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
194	030412005434	双管LED灯 LED, 2×16W ,灯带蓄电池	1. 名称:双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W, 灯 带蓄电池 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	12.000					
195	030412005435	LED灯盘 LED, 36 W. 配 有机面罩	1. 名称:LED灯盘 2. 规格、型号:LED, 36 W. 配有 机面罩 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、	套	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 151 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
196	030412005436	条形LED灯盘 LED, 32W	1. 名称:条形LED灯盘 2. 规格、型号:LED, 32W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	6.000					
197	030412005437	条形LED灯盘 LED, 32W, 配有机面罩, 自带蓄电池	1. 名称:条形LED灯盘 2. 规格、型号:LED, 32W, 配有机 面罩, 自带蓄电池 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 152 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
198	030412005438	密闭型筒灯, 防水防尘 LED, 1X4W	1. 名称:密闭型筒灯, 防水防尘 2. 规格、型号:LED, 1×4W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	57.000					
199	030412005439	密闭型筒灯, 防水防尘 LED, 1X7W	1. 名称:密闭型筒灯, 防水防尘 2. 规格、型号:LED, 1×7W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 153 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
200	030412005440	嵌入式筒灯 LED, 1×13W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×13W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	288.000					
201	030412004441	A型单面单向消防应急标 志灯 1W	1. 名称: A型单面单向消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率: 1W 3. 功能: 巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码, 光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位: 综合考虑 5. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油	套	107.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 154 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
202	030412004442	A型双面单向消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型双面单向消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	39.000					
203	030412004443	A型安全出口消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型安全出口消防应急 标志灯	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 155 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
204	030412004444	A型楼层指示消防应急标志灯 1W	1. 名称：A型楼层指示消防应急标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 156 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
205	030412004445	A型消防应急照明灯（不 低于IP67） 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯（ 不低于IP67） 2. 规格、型号、功率： 6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 157 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
206	030412004446	A型地埋单向消防应急标志灯(不低于IP67) 1W	1. 名称：A型地埋单向消防应急标志灯(不低于IP67) 2. 规格、型号、功率： 1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	套	2.000					
207	030412004447	A型消防应急照明灯 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑	套	154.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 158 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
208	030412004448	A型消防应急照明灯 10W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：10W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	77.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 159 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
209	030412004449	A型疏散出口消防应急标志灯 1W	1. 名称：A型疏散出口消防应急标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	套	51.000					
210	030404034450	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式,暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、	个	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 160 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
211	030404034451	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	41.000					
212	030404034452	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	25.000					
213	030404035453	普通插座 安全型~250V 10A(二、三孔)	1. 名称：普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔) 3. 安装形式：暗装	个	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 161 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
214	030404035454	密闭型普通插座 安全型 ~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:密闭型普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	16.000					
215	030404035455	小厨宝插座(产品自带节能控制) 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:小厨宝插座(产品自带节能控制) 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 162 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
216	030404035456	电梯基坑检修插座 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:电梯基坑检修插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	4.000					
217	030404035457	单相挂式空调电源插座 安全型~250V 16A(三孔带开关)	1. 名称:单相挂式空调电源插座 2. 型号、规格：安全型~250V 16A(三孔带开关) 3. 安装形式：暗装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 163 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
218	030404035458	单相挂式空调电源插座（3P）安全型~250V 20A（三孔带开关）	1. 名称：单相挂式空调电源插座（3P） 2. 型号、规格：安全型~250V 20A（三孔带开关） 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	9.000					
219	030904005459	求助门铃自带蓄电池	1. 名称：求助门铃自带蓄电池 2. 规格、型号：详设计。 3. 安装形式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 164 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
220	030904003460	求助按钮	1. 名称：求助按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工验收规范要求	个	18.000					
221	030404036461	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	1563.000					
		分部小计								
		防雷接地								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 165 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
222	030409002462	接地母线 热镀锌扁钢 - 40x4	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综 合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接, 综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	566.030					
223	030409002463	接地母线 热镀锌扁钢 - 50x5	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综 合考虑 3. 规格:-50x5 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接, 综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	86.030					
224	030409004464	钢筋接地网	1. 名称: 钢筋接地网	m	589.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 166 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：金属 3. 规格：综合 4. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
225	030409008465	-100X100X6镀锌预埋接 地连接板	1. 名称：-100X100X6镀锌预埋 接地连接板 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	78.000					
226	030409008466	局部等电位联结端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联结端子箱 LEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 167 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
227	030409008467	总等电位接地端子箱 MEB	1. 名称：总等电位接地端子箱 MEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
228	030409008468	临时接线柱	1. 名称：临时接线柱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	10.000					
229	030409003469	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	块	4.000					
230	030409003470	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线	m	662.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 168 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 做法：利用全部柱子内全部垂直结构钢筋 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
231	030409005471	避雷网 φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	170.660					
232	030409005472	避雷网 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设	m	434.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 169 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
233	030409004473	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 具体做法：满足设计及相关规 范安全	处	40.000					
		分部小计								
		预埋套管								
234	030817008474	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道 直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	个	2.000					
235	030817008475	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 170 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道 直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
236	030817008476	刚性防水套管 DN200	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN200 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道 直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	个	4.000					
		分部小计								
		电气调整试验								
237	030414001477	电力变压器系统调试 容 量≤800kV·A	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 容量(kVA)：容量≤800kV·A	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 171 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。							
238	030414002478	输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器	1. 名称：输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 2. 电压等级：≤10kV 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	1.000					
239	030414015479	电缆试验 泄漏试验	1. 名称：电缆试验 泄漏试验 2. 电压等级：≤10kV 3. 其它：满足设计、相关图集、	根	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段： /

第 172 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
240	030414004480	直流屏调试	1. 名称：直流屏调试 2. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	系统	1.000					
241	030414004481	自动投入装置系统调试	1. 名称：自动投入装置系统调试 2. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	系统	2.000					
242	030414002482	送配电装置系统调试 1KV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 调试方案、调试数据、调试报 告	系统	17.000					
243	030414010483	电容器调试 1KV	1. 名称：电容器调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 调试方案、调试数据、调试报 告	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 173 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
244	030414008484	母线系统调试 电压 ≤ 1kV	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 调试方案、调试数据、调试报告	段	5. 000					
245	030414006485	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	4. 000					
246	030414006486	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	系统	12. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段：/

第 174 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试报 告） 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
247	030414011487	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试 后经有关部门验收资料； 4. 有及 时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 175 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
248	031302007495	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
249	031301017496	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

1#配套用房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001488	安全文明施工费			281971.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10070.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59506.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		135492.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76901.25			
2	031302002489	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003490	非夜间施工增加						
4	031302004491	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005492	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006493	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

1#配套用房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008494	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

1#配套用房 【强电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	439400.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		439400.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	439400.32	
合计			439400.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 1#配套用房 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【
 标段： /

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*16mm ²	m	71.37					
2	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*25mm ²	m	71.66					
3	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*50mm ²	m	125.58					
4	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*16mm ²	m	53.55					
5	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*25mm ²	m	53.43					
6	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*50mm ²	m	35.96					
7	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	m	137.20					
8	电力电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面≤50mm ²	个	12.24					
9	电力电缆头 四芯 终端头≤1kV 截面≤50mm ²	个	4.08					
10	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm ²	个	8.16					
11	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm ²	个	28.56					
12	电气配管SC50	m	43.61					
13	电气配线WDZB1N-BYJF-16mm ²	m	184.72					
14	电气配线WDZB2-BYJF-16mm ²	m	3434.26					
15	干式变压器 630KVASCB14型	台	2.00					
16	户内配电箱ALb1	台	10.00					
17	户内配电箱ALb2	台	10.00					
18	户内配电箱ALs	台	48.00					
19	控制电缆WDZB1N-KYJY-2×1.5mm ²	m	40.63					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 第 2 页 共 4 页
 强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	控制电缆WDZB1N-KYJY-7×1.5mm²	m	815.09					
21	矿物电缆RTTZ-4*50+1*25mm²	m	205.93					
22	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面≤120mm²	套	40.80					
23	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面≤240mm²	个	16.32					
24	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm²	个	4.08					
25	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤50mm²	个	8.16					
26	母线槽GBMC-T/1250A	m	17.18					
27	母线槽始端箱/终端箱1250A	台	8.00					
28	母线槽始端箱/终端箱800A	台	1.00					
29	耐火型密集母线槽GBMC-T/800A-5FMR/5P	m	63.69					
30	配电箱 1APE011APE01'	台	2.00					
31	配电箱1AA011	台	1.00					
32	配电箱1AA101/1AA102	台	2.00					
33	配电箱1AL011	台	1.00					
34	配电箱1AL021	台	1.00					
35	配电箱1AL031/1AL041/1AL051/1AL061/1AL071	台	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 强电工程】
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
36	配电箱1AL081/1AL091	台	2.00					
37	配电箱1AL10fg	台	1.00					
38	配电箱1ALB021	台	1.00					
39	配电箱1ALB071	台	1.00					
40	配电箱1ALET021	台	1.00					
41	配电箱1ALET071	台	1.00					
42	配电箱1AP01cf	台	1.00					
43	配电箱1APB01afs	台	1.00					
44	配电箱1APB01cf	台	1.00					
45	配电箱1APB101	台	1.00					
46	配电箱1APBD1bds	台	1.00					
47	配电箱1APBD1shb	台	1.00					
48	配电箱1APBD1zx	台	1.00					
49	配电箱1APBT10dt	台	1.00					
50	配电箱1APD1fj	台	1.00					
51	配电箱1APD1ys	台	1.00					
52	配电箱1APD1zx	台	1.00					
53	配电箱1APET01xks	台	1.00					
54	配电箱1APET101	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【标段： / 第 4 页 共 4 页
 强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
55	配电箱1APET102	台	1.00					
56	配电箱1APET103	台	1.00					
57	配电箱1APET10dt	台	1.00					
58	配电箱1APETD11	台	1.00					
59	求助按钮	个	18.00					
60	求助门铃自带蓄电池	个	9.00					
61	耐火型密集母线槽GBMC-T/1000A-5F	m	55.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 1#配套用房
 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		广播系统								
1	030502001497	30回路广播分配盘	1. 名称：30回路广播分配盘 2. 型号：回路:共28条功率:共2178W 3. 其他：达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	1.000					
2	030904008498	广播总端子箱	1. 名称：广播总端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
3	030506001499	广播录放盘	1. 名称：广播录放盘 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	1.000					
4	030506001500	UPS电源分配管理器	1. 名称：UPS电源分配管理器 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
5	030506001501	传声器	1. 名称：传声器 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 3 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
6	030506001502	功放 500W	1. 名称：功放 2. 规格：500W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	14.000					
7	030506001503	卡座	1. 名称：卡座 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
8	030506001504	控制面板	1. 名称：控制面板 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
9	030506001505	收音头	1. 名称：收音头	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030506001506	无线音源发射器	1. 名称：无线音源发射器 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
11	030506004507	监听单元	1. 名称：监听单元 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
12	030506001508	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满	台	160.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 5 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030506001509	壁挂式扬声器 3W	1. 名称：壁挂式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	23.000					
14	030506001510	壁挂式扬声器 6W	1. 名称：壁挂式扬声器 2. 规格：6W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	6.000					
15	030411001511	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自	m	15.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 责任主体须对型号规格加强管理按图施工 8. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
16	030411001512	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷	m	2170.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
17	030404036513	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	189.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 8 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
18	030411006514	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86*86 4. 安装形式：暗装 5. 其它：满足设计施工图要求、 规范要求、竣工验收要求	个	1.000					
19	030411004515	电气配线 BV-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：BV 4. 规格：6.0mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	60.110					
20	030411004516	电气配线 BV-35mm ²	1. 名称：电气配线	m	30.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：BV 4. 规格：35mm ² ，单双色综合考 虑 5. 材质：铜芯 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
21	030411004517	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ (F) 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线	m	3441.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 10 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
22	030411004518	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：4mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	750.500					
23	030411004519	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-6mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	45.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 11 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：6.0mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
24	030411004520	电气配线 WDZB1N-RYS-2 ×1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x1.0mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	15.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 12 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
25	030411004521	电气配线 WDZB1N-RYS-2 ×4.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x4.0mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	45.000					
26	030411004522	电气配线 RVVP-3× 0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、	m	90.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 13 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RVVP 4. 规格：3x0.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		消防控制室								
27	030904012523	火灾报警控制器(联动型) 16回路	1. 名称:火灾报警控制器(联动型) 2. 型号、规格：16回路 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
28	030904010524	多线手动控制盘 14路	1. 名称：多线手动控制盘 2. 型号、规格：14路 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	2.000					
29	030904010525	总线手动联动控制盘	1. 名称：总线手动联动控制盘 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	1.000					
30	030904008526	消防总端子箱	1. 名称：消防总端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 15 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
31	030904008527	广播端子箱	1. 名称：广播端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	1.000					
32	030904014528	火警电话总机（100门）	1. 名称：火警电话总机（100门） 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	1.000					
33	030904010529	余压监控主机	1. 名称：余压监控主机 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 16 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合 3. 其他：达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）							
34	030506001530	广播传声器	1. 名称：广播传声器 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
35	030501002531	CRT图形显示装置	1. 名称：CRT图形显示装置 2. 安装方式：满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：详设计 4. 其他：达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）							
36	030502001532	集中电源集中控制应急照明控制器主机	1. 名称：集中电源集中控制应急照明控制器主机 2. 材质：综合 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合，包含箱体开孔、箱体的防火堵洞、（含挂墙安装型钢支架制作、安装、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			型钢除锈、刷油、防腐）、配合 土建预留孔洞、接地等，含柜内 元气件(设备)拼装线缆及安装 5. 其他：达到相关验收及业主使 用要求，达到使用功能，满足设 计、施工及消防验收等规范要求 ，含相关本体调试等成套价格综 合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与 此不一致则由相关单位对其加强 管理并据实调整其价格）							
37	030414007533	消防UPS主机(20KVA 180min, 配套电池, 电池 柜)	1. 名称：消防UPS主机 2. 容量：20KVA 180min, 配套 电池, 电池柜, 主机, 配套线缆 等全套设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
38	030414007534	UPS主机(30KVA 配套电 池，电池柜)	1. 名称：UPS主机 2. 容量：30KVA，配套UPS配电 箱，电池，电池柜，主机，配套 线缆等全套设备 3. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 20 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
39	030904012535	消防电源监控主机	1. 名称：消防电源监控主机 2. 配置要求：综合考虑 3. 型号：详设计 4. 达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	1.000					
40	030502001536	消防设备标准机柜	1. 名称：消防设备标准机柜 2. 材质：综合	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合，包含箱体开孔、箱体的防火堵洞、（含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐）、配合土建预留孔洞、接地等，含柜内元气件(设备)拼装线缆及安装 5. 其他：达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 22 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	031003016537	液位显示仪(具有报警功能)	1. 名称：液位显示仪(具有报警功能)4xLTC-1000 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	套	1.000					
42	030904017538	火灾应急广播主机	1. 名称：火灾应急广播主机 2. 规格型号：详设计 3. 其他：达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整其价格）							
43	030904017539	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 规格型号：详设计 3. 其他：达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	1.000					
44	030904008540	消防直流24V输出电源（带电池）	1. 名称：消防直流24V输出电源（带电池） 2. 规格：24V输出电源(带电池) 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求 》、设计规范、合同的要求							
45	030904003541	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	个	1.000					
46	030502018542	通讯接口	1. 名称：通讯接口 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	个	1.000					
47	030501012543	网关	1. 名称：网关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 25 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	030904008544	双电源切换箱	1. 名称：双电源切换箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	1.000					
49	030904006545	119直通电话	1. 名称：119直通电话 2. 规格：应具有“消防电话”标识 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	1.000					
50	030409008546	局部等电位（接地）端子箱	1. 名称：局部等电位（接地）端子箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 26 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
51	030409010547	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 规格：含调试、综合考虑 3. 安装形式：详设计 4. 防雷等级：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
52	030411001548	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土 结构暗配、明配、吊顶内，自行 综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安	m	15.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装；含管件及所有附件；接地（ 含跨接线），按设计要求刷漆 7. 责任主体须对型号规格加强管 理按图施工 8. 其它：满足设计施工图要求、 规范要求、竣工验收要求							
53	030411001549	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土 结构暗配、明配、吊顶内，自行 综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安	m	15.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 28 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装；含管件及所有附件；接地（ 含跨接线），按设计要求刷漆 7. 责任主体须对型号规格加强管 理按图施工 8. 其它：满足设计施工图要求、 规范要求、竣工验收要求							
54	030411004550	电气配线 CAN线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：电气配线 CAN线 4. 规格：满足设计，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	360.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 29 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
55	030411004551	电气配线 BV-6mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：BV 4. 规格：6.0mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	15.100					
56	030411004552	电气配线 BV-35mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：BV 4. 规格：35mm²，单双色综合考虑	m	15.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 30 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
57	030411004553	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：4mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	1860.000					
58	030411004554	电气配线 WDZAN-KYJY-4×1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 31 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考 虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：4x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
59	030411004555	电气配线 WDZAN-KYJY-5 ×1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：5x1.5mm²，单双色综	m	660.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 32 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
60	030411004556	电气配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x1.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	840.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 33 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
61	030411004557	电气配线 WDZB1N-RYSP -2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	720.000					
62	030411004558	电气配线 WDZB1N-BYJ- 16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：16mm ² ，单双色综合考	m	20.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 34 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
63	030411004559	电气配线 WDZB1N-BYJ- 25mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：25mm ² ，单双色综合考 虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	80.830					
64	030411004560	电气配线 ZN-YJY-2× 1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	35.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考 虑 3. 型号：ZN-YJY 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
65	030408007561	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格；≤6芯电缆综合 3. 材质、类型；铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 36 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
66	030411003562	消防桥架 200*100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等	m	11.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 37 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
67	030411003563	消防桥架 300*100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	20.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
68	030413001564	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	kg	44.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
69	030409002565	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	43.800					
70	030409001566	接地端子板	1. 名称：接地端子板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：详设计 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	块	1.000					
71	030905001567	自动报警系统调试(点以内) 1000	1. 名称：自动报警系统调试(点以内) 1000，含整个项目所有自动报警系统调试其他楼栋不另计。 2. 本项调试费用的计取，须应	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案；3. 有调试或实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
72	030904008568	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	10.000					
73	030904008569	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：钢质防锈 非标，其他	台	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 41 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
74	030904001570	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	49.000					
75	030904010571	气体灭火控制盘	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
76	030904011572	区域显示盘	1. 名称：区域显示盘	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 42 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
77	030904001573	感烟探测器(独立地址)	1. 名称：感烟探测器(独立地址) 2. 规格：设于潮湿场所时防护等 级不低于IP65。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	548.000					
78	030904001574	感温探测器(独立地址)	1. 名称：感温探测器(独立地址) 2. 规格：满足设计要求。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
79	030904008575	手/自动状态显示装置	1. 名称：手/自动状态显示装置 2. 规格：具有手/自动状态显示功能、详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
80	030904008576	手/自动转换及其状态显示装置	1. 名称：手/自动转换及其状态显示装置 2. 规格：具有手/自动转换、手/自动状态显示功能，详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
81	030904005577	声光报警器	1. 名称：声光报警器	个	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：详设计。 3. 安装形式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
82	030904003578	手动报警按钮（带火警 电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带火警 电话插孔） 2. 规格：设于室外时采取防雨淋 保护措施, 防护等级不低于IP67 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	个	41.000					
83	030904005579	放气指示门灯	1. 名称：放气指示门灯 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 45 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
84	030904003580	消火栓手动报警按钮	1. 名称：消火栓手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工验收规范要求	个	80.000					
85	030904006581	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 规格：应具有“消防电话”标识 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	9.000					
86	030904005582	灭火防区内报警用声光报警器	1. 名称：灭火防区内报警用声光报警器 2. 规格：详设计	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
87	030904003583	灭火紧急启/停按钮	1. 名称：灭火紧急启/停按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	5.000					
88	030904008584	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	92.000					
89	030904008585	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
90	030404036586	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插 座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	967.000					
91	030411001587	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷	m	3133.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
92	030411001588	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑	m	1629.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
93	030408008589	防火堵料	1. 名称:防火堵料 2. 部位: 室内 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.100					
94	030408009590	防火隔板	1. 名称: 防火隔板 2. 厚度: 综合考虑	m ²	15.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	030411003591	消防桥架 300*200	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力	m	104.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 51 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
96	030411003592	消防桥架 200*200	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨	m	184.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 52 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
97	030411003593	消防桥架 200*100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、	m	64.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 53 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
98	030411003594	消防桥架 100*50	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*50	m	40.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 55 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
99	030413001595	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	kg	396.020					
100	030409002596	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m	392.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 56 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
101	030411004597	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ (F) 4. 规格：1.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	67.560					
102	030411004598	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合	m	4382.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 57 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
103	030411004599	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：4mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线	m	525.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 58 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
104	030411004600	电气配线 WDZAN-KYJY-4×2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：4x2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	94.510					
105	030411004601	电气配线 WDZAN-KYJY-5×1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	578.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 59 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考 虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：5x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
106	030411004602	电气配线 WDZB1N-RYS- 2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综	m	4293.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 60 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
107	030411004603	电气配线 WDZB1N-RYSP -2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	1295.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
108	030411004604	电气配线 CAN线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：电气配线 CAN线 4. 规格：满足设计，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	213.310					
109	030905003605	火灾事故广播、消防通 信系统调试 广播喇叭及 音箱、电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 广 播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（	只	239.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 62 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准并实施的调试或 实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）							
110	030905003606	防火控制装置调试 电动 防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电 动防火阀、电动排烟阀、电动正 压送风阀 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料；	点	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 63 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
111	030905003607	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	点	1. 000					
112	030905003608	防火控制装置调试 电动防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	点	17. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准并实施的调试或 实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）							
113	030905003609	防火控制装置调试 消防 风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消 防风机调试 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			录及调试或实施报告）							
114	030905003610	火灾事故广播、消防通 信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通 信系统调试 通信分机 2. 按照设计以及验收规范要求完 成相应的调试内容 3. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案；3. 有调试或实施后经有关 部门验收资料；4. 有及时对应的 调试或实施记录及调试或实施报 告）； 4. 其他：满足设计及规范要求	部	9.000					
		分部小计								
		燃气报警系统								
115	030904017611	可燃气体报警主机	1. 名称：可燃气体报警主机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 66 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格型号：详设计 3. 其他：达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）							
		分部小计								
		防火门监控系统								
116	030904017612	防火门监控主机	1. 名称：防火门监控主机 2. 规格型号：详设计 3. 其他：达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 67 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，含相关本体调试等成套 价格综合考虑进入本项目综合单 价中。（若实际实施时有型号或 参数与此不一致则由相关单位对 其加强管理并据实调整其价格）							
117	030904001613	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 其他：满足设计及相关规范要 求	台	2.000					
118	030904001614	常闭防火门(双扇)监控 模块	1. 名称：常闭防火门(双扇)监 控模块 2. 其他：满足设计及相关规范要 求	套	41.000					
119	030411001615	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	706.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 68 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
120	030411004616	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	651.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 69 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
121	030411004617	电气配线 WDZB1N-RYSP -2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	380.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 70 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求 》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
122	031302007625	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1. 000					
		分部小计								
		专业措施项目								
123	031301017626	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 71 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

1#配套用房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001618	安全文明施工费			56041.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2001.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11826.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26928.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15283.98			
2	031302002619	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003620	非夜间施工增加						
4	031302004621	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005622	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006623	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

1#配套用房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008624	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	85732.95	
合计			85732.95	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 1#配套用房 【消防电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（标段：/三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防电工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 第 1 页 共 1 页
 消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	UPS主机(30KVA配套电池，电池柜)	套	1.00					
2	电气配管PC25	m	16.91					
3	电气配管SC25	m	1678.33					
4	电气配线WDZAN-KYJY-4×1.5	m	129.60					
5	电气配线WDZAN-KYJY-4×2.5	m	102.07					
6	电气配线WDZB1N-BYJ-16mm²	m	21.01					
7	浪涌保护器	个	2.00					
8	通讯接口	个	1.01					
9	网关	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 1#配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		计算机网络总系统								
1	030501012627	物业网核心交换机	1. 名称：物业网核心交换机 2. 型号：“1、交换容量≥1935Tbpsbps,包转发率≥230,400Mpps;2、主控引擎与交换网板物理分离； 主控引擎≥2;独立交换网板≥4;整机业务板槽位数≥8,电源插槽个数≥6;3、单台实配24个千兆电口,24个千兆光口,12个万兆光口,双主控,双网板,双电源。”;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

第 2 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
2	030501012628	外网核心交换机	1. 名称：外网核心交换机 2. 型号："1、交换容量≥1935Tbpsbps, 包转发率≥230, 400Mpps; 2、主控引擎与交换网板物理分离; 主控引擎≥2; 独立交换网板≥4; 整机业务板槽位数≥8, 电源插槽个数≥6; 3、单台实配24个千兆电口, 24个千兆光口, 12个万兆光口, 双主控, 双网板, 双电源。"; 含光模块;	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
3	030501013629	服务器	1. 名称：服务器 2. 型号、规格：包含服务器硬件、Windows操作系统处理器 Intel Xeon, X3220 2.8G 或以上处理器主频(MHz 2400MHz	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理器二级缓存(M) 8M 总线 频率(MHz) 1066MHz 内存类型 ECC DDR 标配内存2024M 硬 盘7200转,250G 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
4	030501013630	管理工作站	1. 名称：管理工作站（含管理软件） 2. 型号、规格：1. 支持主流的设备采集协议,实现网络、无线、安全等IT基础架构的集中化管理、状态监控、故障告警；2. 支持有线、无线和VPN网络的一体化接入管理,对网络访问权限做精细化控制；3. 配置满足实际需求的网络管理授权、无	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线管理授权、终端准入授权。 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
5	030501011631	防火墙	1. 名称：防火墙（含授权） 2. 型号、规格：“1、防火墙吞 吐量≥7Gbps, 最大并发连接数 ≥400万, 每秒新建连接数≥8万2 、千兆Combo接口≥8, 千兆电口 ≥2, 万兆光口≥2;3、配置240G SSD硬盘;” 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	套	1.000					
6	030501009632	出口路由器	1. 名称：出口路由器 2. 型号、规格：1. 基于X86架构 , ≥128G内存, 配置≥2块1TSATA	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			硬盘;2. 交换容量≥696Gbps, 包转发率≥300Mpps;3. 接口数≥12个千兆电口, ≥20个万兆光口, 子母卡架构, ≥2个扩展插槽;4. 实配1+1冗余风扇框, 前后通风设计;5. 支持虚拟化、路由协议、VPN、网管等功能。 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
7	030502010633	光纤ODF	1. 名称：光纤ODF 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配套配件及正版软件、本体调试 等综合考虑进入本项目综合单价 中。（若实际实施时有型号或参 数与此不一致则由相关单位对其 加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
8	030502010634	光纤交接箱	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调 整及二次深化设计等内容及要求 ，达到相关验收及业主使用要求 ，包括设备购买、安装、配套配 件及正版软件、本体调试等综合 考虑进入本项目综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

第 8 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
9	030502007635	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	12044.910					
10	030502007636	8芯单模光缆	1. 名称：8芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室	m	460.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		计算机网络(外网)系统								
11	030501012637	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T 自适应+2个台万兆光接口，支 持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和 堆叠电缆)。含2个万兆光模块 ，双工。支持POE供电。交换容 量≥336Gbps，包转发率≥ 166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设 计等内容及要求，达到相关验收 及业主使用要求，包括设	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求								
12	030502007638	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	124.950						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		计算机网络(物业网)系统								
13	030501012639	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T 自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
14	030502007640	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	166.600					
		分部小计								
		综合布线								
15	030411003641	弱电桥架 100*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火	m	844.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030411003642	弱电桥架 50*50	1. 名称：弱电桥架	m	18.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：综合 3. 规格：50*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接 及防雷接地跨接敷设、桥架开孔 （含配管开孔）、刷防火漆；过伸 缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿 装置处理；穿梁、穿剪力墙做套 管等；地下室、井道、封闭吊顶 内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030413001643	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐、接地、防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	kg	726.370					
18	030409002644	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满	m	863.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 16 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
19	030501012645	24口poe交换机	1. 名称：24口poe交换机 2. 型号：21. 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥200Mpps; 2. 接口数≥24个千兆电口, ≥4个万兆光口, POE供电功率≥360W; 3. 不低于IP40防护等级, 无风扇散热;; 含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求, 达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
20	030501012646	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 型号：详设计;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
21	030501012647	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 型号：1. 交换容量≥336Gbps ,包转发率≥200Mpps;2. 接口数 ≥48个千兆电口, ≥4个万兆光 口, 3. 不低于IP40防护等级, 无风扇 散热;;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计 等内容及要求, 达到相关验收 及业主使用要求, 包括设备购买 、安装、配套配件及正版软件、 本体调试等综合考虑进入本项目 综合单价中。（若实际实施时有 型号或参数与此不一致则由相关 单位对其加强管理并据实调整其 价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
22	030502010648	48口网络配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	4.000					
23	030502010649	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 20 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	030502010650	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：通用型12位机架式光纤配线架、含六类非屏蔽模块	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
25	030502018651	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 主要参数：详设计 4. 达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配	台	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			套配件及正版软件、本体调试等 综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数 与此不一致则由相关单位对其加 强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
26	030502003652	ADD箱	1. 名称：ADD箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	97.000					
27	030502012653	单孔信息点(信息发布点 位)	1. 名称：单孔信息点(信息发布 点位)	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 23 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格: 86系列 型面板, 与RJ45模块插座配套, 带防尘门, 配有标签 4. 安装方式: 详设计 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
28	030502007654	6芯单模光缆	1. 名称: 6芯单模光缆 2. 规格: 详设计 3. 配线形式及部位: 室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	142.800					
29	030502005655	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称: 六类网线 2. 规格: 线规:CAT6e. UTP	m	3481.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 24 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
30	030404036656	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插 座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	030502014657	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别、规格：含熔接盒，热缩保护管、304不锈钢保护支撑针等。 3. 其它：其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	芯	42.000					
32	030502009658	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：LC单芯单模尾纤,1米_9/125_0S2 3. 规格：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 其它：其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	根	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	030502009659	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	条	24.000					
34	030502009660	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	条	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

第 27 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
35	030502019661	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	42.000					
36	030502019662	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；	链路	178.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 28 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 有及时对应的调试记录及调试报告)							
		分部小计								
		视频监控总系统								
37	030507008663	46寸监控专用液晶监视器	1. 名称：46寸监控专用液晶监视器 2. 主要参数：详设计 3. 包含型钢拼接屏框架接地、油漆修补、减(隔)震处理、拼接屏间所有线缆等 4. 安装方式：综合 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	6.000					
38	030507008664	监控屏柜	1. 名称：监控屏柜，可放置46寸监控专用液晶监视器6台 2. 型号、规格：详设计。	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

第 29 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
39	030507016665	PC客服端主机	1. 名称：PC客服端主机 2. 型号、规格：详设计。 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	台	1.000					
40	030501012666	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 型号：详设计;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计 等内容及要求，达到相关验收 及业主使用要求，包括设备购买 、安装、配套配件及正版软件、 本体调试等综合考虑进入本项目 综合单价中。（若实际实施时有 型号或参数与此	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
41	030501013667	中心管理扩展服务器	1. 名称：中心管理扩展服务器（含管理软件） 2. 型号、规格：详设计 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1.000					
42	030501013668	存储服务器	1. 名称：存储服务器（含管理软件） 2. 型号、规格：详设计 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 31 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	030501013669	视频管理服务器	1. 名称：视频管理服务器（含管理软件） 2. 型号、规格：详设计 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1.000					
44	030507012670	视频解码器	1. 名称：视频解码器，4路 2. 规格型号：详设计 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
45	030404017671	UPS配电盘	1. 名称：UPS配电盘 2. 规格型号：详设计 3. 性能参数：详设计 4. 础槽钢、铁构件、桥架支架的防腐刷油等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
46	030503003672	联动模块	1. 名称：联动模块 2. 规格型号：详设计 3. 性能参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
47	030501002673	主控键盘	1. 名称：主控键盘 2. 规格型号：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 33 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 性能参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030501012674	物业网核心交换机	1. 名称：物业网核心交换机 2. 型号：“1、交换容量≥1935Tbpsbps, 包转发率≥230, 400Mpps; 2、主控引擎与交换网板物理分离； 主控引擎≥2; 独立交换网板≥4 ; 整机业务板槽位数≥8, 电源插槽个数≥6; 3、单台实配24个千兆电口, 24个千兆光口, 12个万兆光口, 双主控, 双网板, 双电源。”; 含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
49	030507008675	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格、参数：不小于1/3英寸逐行扫描CMOS，1080P，日夜型，机械式红外滤光镜，具备灵敏度提升功能。内置手动变焦镜头；支持12VDC和POE供电；具备WDR宽动态技术；防护等级不小于IP65。 3. 附件配置：吸顶或壁装型支（	台	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 35 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊)架、电源、调试、摄像机防护罩等成套配件 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
50	030507008676	室内半球摄像机	1. 名称：室内半球摄像机 2. 规格、参数：不小于1/3英寸逐行扫描CMOS, 1080P, 日夜型,	台	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

第 36 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机械式红外滤光镜,具备灵敏度提升功能。内置手动变焦镜头;支持12VDC和POE供电;具备WDR宽动态技术;防护等级不小于IP65; 3. 附件配置:吸顶或壁装型支(吊)架、电源、调试、摄像机防护罩等成套配件 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求,达到相关验收及业主使用要求,包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。(若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格) 5. 其它:投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
51	030507008677	高速球型摄像机	1. 名称：高速球型摄像机 2. 规格、参数：详设计 3. 附件配置：吸顶或壁装型支(吊)架、电源、调试、摄像机防护罩等成套配件 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 38 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
52	030502003678	前端控制箱	1. 名称：前端控制箱，含3合1 避雷器 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	2.000					
53	030501010679	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	台	1.000					
54	030501010680	光端机	1. 名称：光端机 2. 材质：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 39 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
55	030409001681	接地端子板	1. 名称：接地端子板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：详设计 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	块	1.000					
56	030404036682	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	72.000					
57	030502005683	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线	m	1866.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
58	030411004684	电气配线 BV-35mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：BV 4. 规格：35mm²，单双色综合考 虑	m	15.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 41 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
59	030411004685	电气配线 WDZ-RYY-2× 1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZ-RYY 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	392.250					
60	030408001686	电力电缆 YJV-3×4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-3×4mm²	m	392.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 42 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
61	030408006687	电力电缆头 ≤三芯 截 面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：三芯及 终端头≤1kV 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	10.000					
62	030502019688	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（	链路	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 43 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试报 告）							
63	030506008689	视频系统调试	1. 名称：视频系统调试 2. 类别：视频系统 3. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求 4. 本项调试费用的计取，同时具 备并应符合下列条件： 1. 有关施 工验收规范、标准要求； 2. 有经 过批准的调试方案； 3. 调试后经 有关部门验收。	系统	1.000					
		分部小计								
		门禁系统								
64	030501013690	门禁管理服务器	1. 名称：门禁管理服务器（含	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 44 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理软件) 2. 型号、规格：处理器：4*8核 主频≥Xeon E5 2.6GHz；内存 ： ≥128G DDR4，可扩充至2TB ；硬盘： SAS 4×1TB；支持 RAID0、1、5、10；含操作系统 管理软件 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
65	030507016691	门禁管理PC	1. 名称： 门禁管理PC 2. 型号、规格： 详设计。 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它： 满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	台	1.000					
66	030501002692	打印机	1. 名称： 打印机 2. 类别： 详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 45 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
67	030507006693	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 型号、规格：详设计 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	台	1.000					
68	030507006694	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管4 个门的进门刷卡和出门按钮，或 者进出门都刷卡；2、读卡器输 入格式：Wiegand 26-40 bit ，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
69	030507006695	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管1个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit，含供电电源；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 47 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
70	030507005696	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格及主要技术要求：带键盘及液晶显示。 3. 安装方式：综合考虑	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 48 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
71	030904003697	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 主要技术参数：专用设计, 无机械故障;多接点输出, 适合不同类型门锁要求; 3. 安装方式：综合考虑	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 49 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
72	030507007698	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 规格型号： 86盒尺寸安装标准；可设定为读取卡片上序号或卡片区块内资料；感应距离最大5cm；采用IP协议连接控制器；非接触式读卡机；具有密	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

第 50 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			码功能和声音提示；主机防拆除 侦测点；具防泼水；读卡时间： ≤0.1s，读卡距离：≤8cm， 3. 含后期相关调整及二次深化设计 等内容及要求，达到相关验收 及业主使用要求，包括设备购买 、安装、配套配件及正版软件、 本体调试等综合考虑进入本项目 综合单价中。（若实际实施时有 型号或参数与此不一致则由相关 单位对其加强管理并据实调整其 价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
73	030507016699	单通道双向通行摆闸	1. 名称：单通道双向通行摆闸	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 51 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格型号：详设计 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
74	030409001700	接地端子板	1. 名称：接地端子板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：详设计 4. 其它：满足设计、相关图集、	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 52 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
75	030404036701	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	51.000					
76	030411001702	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管	m	431.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 53 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
77	030502005703	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满	m	60.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 54 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
78	030411004704	电气配线 RYY-2× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：2x1mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	105.710					
79	030411004705	电气配线 RYY-4× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、	m	117.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 55 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：4x1.0mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
80	030411004706	电气配线 RYYP-6x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYYP 4. 规格：6x1.0mm ² ，单双色综合考虑	m	207.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 56 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
81	030411004707	电气配线 BV-35mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：BV 4. 规格：35mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	15.100					
82	030502019708	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要	链路	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 57 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求；2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试 报告）							
		分部小计								
		入侵报警系统								
83	030507003709	联动控制模块	1. 名称：联动控制模块 2. 类别：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1. 000					
84	030501012710	物业网核心交换机	1. 名称：物业网核心交换机 2. 型号：”1、交换容量≥ 1935Tbpsbps, 包转发率≥230, 400Mpps;2、主控引擎与交换网 板物理分离；	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主控引擎≥2;独立交换网板≥4;整机业务板槽位数≥8, 电源插槽个数≥6;3、单台实配24个千兆电口, 24个千兆光口, 12个万兆光口, 双主控, 双网板, 双电源。”;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求, 达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 59 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
85	030507003711	8防区报警模块	1. 名称：8防区报警模块 2. 类别：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
86	030904005712	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：详设计。 3. 安装形式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	9.000					
87	030507006713	报警控制主机	1. 名称：报警控制主机 2. 类别：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 60 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030507006714	报警管理主机	1. 名称：报警管理主机 2. 规格、型号：1. 专业级总线制网络报警主机，应支持≥8个板载有线防区，可扩展至≥256个，支持≥4个板载触发器输出，可扩展至≥256个；2. 支持不少于两条总线，每条支持≥2400M，支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性；3. 支持通过网络、电话线方式上传报警数据，支持≥8000条报警事件记录、≥2000条操作日志、≥1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志；4. 支持AC 220V主电源接口，主辅电源可自动切换，支持蓄电池辅	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 61 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			助供电，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护，支持主电源断电状态下可稳定工作≥8小时； 5. 支持本地警号声光提醒，支持继电器联动输出控制，支持与报警防区一对一、一对多、多对一、多对多自由关联输出配置，支持控制键盘报警显示查询； 3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
89	030501002715	打印机	1. 名称：打印机 2. 类别：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求							
90	030501002716	报警控制键盘	1. 名称：报警控制键盘 2. 规格、型号：LCD报警键盘； 连接到报警主机，可以对报警主 机进行操作和编程，通过指示灯 和报警音提示报警； 支持连接 遥控器进行远程布撤防，支持双 向遥控器，遥控器LED显示操作 结果；键盘最多所能支持的无线 遥控器数量由主机决定，最多支 持32个遥控器；支持刷卡布撤防 ，但刷卡不支持消警功能，卡片 数量由主机限制，目前网络主机 最大可添加32张卡片；主机状态 指示灯：系统故障（橙色），网 络链接状态（绿色），报警（红 色），	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

第 63 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～+55℃；工作湿度：10%～90%； 3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030501002717	撤防键盘	1. 名称：撤防键盘	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 64 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 类别：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
92	030507013718	报警系统专用电源	1. 名称：报警系统专用电源 2. 型号：详设计 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 65 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
93	030404034719	紧急求助按钮	1. 名称：紧急求助按钮 2、规格、型号：紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装, 工作电压：≤250V, 工作电流≤300ma 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	18.000					
94	030507001720	吸顶式三鉴探测器	1. 名称：吸顶式三鉴探测器 2. 类别：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 66 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
95	030409001721	接地端子板	1. 名称：接地端子板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：详设计 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	块	1.000					
96	030404036722	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插 座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	30.000					
97	030411001723	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷	m	408.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 67 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
98	030411004724	电气配线 RYY-2× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY	m	408.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 68 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格：2x1mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
99	030411004725	电气配线 BV-35mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：BV 4. 规格：35mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	15.100					
		分部小计								
		一卡通管理系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 69 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
100	030501013726	一卡通数据库服务器	1. 名称：一卡通数据库服务器 2. 型号、规格：CPU：16核；内存：64G；硬盘：1T SSD；操作系统：windows server 2016及以上，或linuxcentos8 等；数据库：MySQL 8.x 等 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1.000					
101	030507016727	证卡管理主机	1. 名称：证卡管理主机 2. 型号、规格：1. 安装系统主控端软件及i5 intel处理器2. 内存容量DDR4 16GB，硬盘容量1TB机械盘+256G SSD硬盘3. 操作系统Windows7及以上4. 配件：USB防水键盘、鼠标5. 显示器尺寸：19英寸以上；含管理软件，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			其他满足设计要求。 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
102	030507006728	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 型号、规格：详设计 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	台	1.000					
103	030502005729	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中	m	406.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 71 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		电子信息发布系统								
104	030507016730	控制计算机	1. 名称：控制计算机，含全套软件 2. 型号、规格：详设计。 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	台	1.000					
105	030507012731	直播编码器	1. 名称：直播编码器 2. 规格型号：详设计 3. 含后期相关调整及二次深化设计 等内容及要求，达到相关验收 及业主使用要求，包括设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
106	030507013732	摄像机	1. 名称：摄像机 2. 规格型号：详设计 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 73 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
107	030507009733	单向机顶盒	1. 名称：单向机顶盒 2. 规格型号：详设计 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 74 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
108	030507008734	液晶显示屏	1. 名称：液晶显示屏 2. 主要参数：详设计 3. 包含型钢拼接屏框架接地、油漆修补、减(隔)震处理、拼接屏间所有线缆等 4. 安装方式：综合 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	1.000					
109	030409001735	接地端子板	1. 名称：接地端子板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：详设计 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 75 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	030411004736	电气配线 BV-25mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：BV 4. 规格：25mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	15.100					
		分部小计								
		电子巡查系统								
111	030507007737	无线巡更信息钮	1. 名称：无线巡更信息钮 2. 规格型号：NFC巡更打卡，支持二维码扫描，通过系统权限验证的用户，可通过扫描二维码查看巡更记录；抬头预留空窗，可根据需求自主印刷。	台	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 76 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
112	030507007738	巡更手持机	1. 名称：巡更手持机 2. 规格型号：支持二维码巡更方案、支持NFC读卡巡更方案、支持室外GPS定位+电子地图巡更方案、支持远程巡更任务接收，巡更任务管理、支持巡更	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人员登录注册，进行权限管理、支持巡更任务查询，巡更任务提醒等协助巡更的功能，有网络环境下支持巡更记录实时上传；无网络环境下支持巡更记录断点续传；输出模式：焦点、覆盖、广播、剪贴板，支持NFC协议；支持ISO15693、ISO14443A/B、ISO14443A，图像采集：前置摄像头500万像素；后置摄像头1300万像素；5.5英寸高清触摸屏，1440*720分辨率，四核2.0GHz处理器，2GB RAM，32GB ROM，内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位；防水、防尘、防摔（IP68），支持1.5米防摔，适合全天候野外作业，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段： /

第 78 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4G全网通 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
113	030507017739	安全防范分系统调试	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 类别：电子巡更 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 79 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。							
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
114	030411001740	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑	m	1712.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 80 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
115	030411004741	电气配线 ZN-RVVP- 7x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：ZN-RVVP 4. 规格：7x1.0mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m	1712.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 81 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他系统								
116	030501013742	能耗管理系统	1. 名称：能耗管理系统(含能耗管理软件、操作系统、配套管线等全部内容) 2. 型号、规格：详设计 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1.000					
117	030501013743	灯控管理系统	1. 名称：灯控管理系统(含灯控管理软件、操作系统、配套管线等全部内容) 2. 型号、规格：详设计 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
118	030501013744	室内数字化覆盖系统	1. 名称：室内数字化覆盖系统（含远端汇聚单元、管理软件、操作系统、配套管线等全部内容） 2. 型号、规格：详设计 3. 包含二次深化设计内容 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
119	031302007752	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他：满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
120	031301017753	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

1#配套用房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001745	安全文明施工费			54599.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1949.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11522.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26235.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14890.68			
2	031302002746	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003747	非夜间施工增加						
4	031302004748	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005749	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006750	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 2 页 共 2 页

1#配套用房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008751	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	84596.85	
合计			84596.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 1#配套用房 【弱电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房

标段：/

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【标段： / 第 1 页 共 1 页
 弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	ADD箱	个	97.00					
2	服务器	台	2.00					
3	高速球型摄像机	台	2.00					
4	管理工作站	台	2.00					
5	光端机	台	2.00					
6	光纤收发器	台	1.00					
7	前端控制箱	个	2.00					
8	室内半球摄像机	台	18.00					
9	无线AP	台	61.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 1#配套用房
 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			风机							
1	030108001754	MA(1)-B1-1, 混流风机 NO. 6, 风量8460(m³/h), 全压535(Pa), 转 速1450(rpm), 功率 2.2(kW)	1. 名称: MA(1)-B1-1, 混流风 机NO. 6, 2. 规格及技术参数: 风量8460(m³/h), 全压535(Pa), 转 速1450(rpm), 功率2.2(kW) 3. 支、吊架材质、规格: 减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油: 在表面 除锈后, 应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑, 含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求: 满足设计 及规范要求 7. 其他: 满足设计、规范及招标 技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 2 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 调试：含电机检查接线及调试							
2	030108001755	SE(1)-RF-1 、 2，消 防排烟轴流风机NO.9， 风量41993(m³/h)， 全压1212(Pa)，转速 1450(rpm)，功率22(kW)	1. 名称：SE(1)-RF-1 、 2，消 防排烟轴流风机NO.9， 2. 规格及技术参数：风量41993 (m³/h)，全压1212(Pa)， 转速1450(rpm)，功率22(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 3 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
3	030108001756	EA(1)-B1-1, 柜式离心 风机箱NO.15, 风量 13798(m³/h), 全压 522(Pa), 转速1100(rpm), 功率5.5(kW)	1. 名称：EA(1)-B1-1, 柜式离心风机箱NO.15, 2. 规格及技术参数：风量13798(m³/h), 全压522(Pa), 转速1100(rpm), 功率5.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 4 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
4	030108001757	SA(1)-B1-1, 柜式离心 风机箱NO. 15, 风量 13798(m³/h), 全压 522(Pa), 转速1100(rpm), 功率5.5(kW)	1. 名称：SA(1)-B1-1, 柜式离 心风机箱NO. 15, 2. 规格及技术参数：风量13798 (m³/h), 全压522(Pa), 转速1100(rpm), 功率5.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
5	030108001758	EA(1)-B1-2，柜式离心 风机箱NO.9，风量2450(m³/h)，全压392(Pa)，转 速1100(rpm)，功率0.75(kW)	1. 名称：EA(1)-B1-2，柜式离 心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量2450(m³/h)，全压392(Pa)，转 速1100(rpm)，功率0.75(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
6	030108001759	SA(1)-B1-2，柜式离心 风机箱NO.9，风量3250(m³/h)，全压420(Pa)，转 速1100(rpm)，功率0.75(kW)	1. 名称：SA(1)-B1-2，柜式离 心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量3250(m³/h)，全压420(Pa)，转 速1100(rpm)，功率0.75(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 7 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
7	030108001760	EA(1)-B1-3, 柜式离心 风机箱NO.9, 风量3650(m³/h), 全压411(Pa) , 转速1100(rpm) , 功率0.75(kW)	1. 名称：EA(1)-B1-3, 柜式离 心风机箱NO.9, 2. 规格及技术参数：风量3650(m³/h), 全压411(Pa), 转 速1100(rpm), 功率0.75(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
8	030108001761	SA(1)-B1-3，柜式离心 风机箱NO.9，风量3250(m³/h)，全压420(Pa)，转 速1100(rpm)，功率0.75(kW)	1. 名称：SA(1)-B1-3，柜式离 心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量3250(m³/h)，全压420(Pa)，转 速1100(rpm)，功率0.75(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
9	030108001762	EA(1)-B1-4，柜式离心风机箱NO.9，风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW)	1. 名称：EA(1)-B1-4，柜式离心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 10 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
10	030108001763	SA(1)-B1-4，柜式离心风机箱NO.9，风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW)	1. 名称：SA(1)-B1-4，柜式离心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 11 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
11	030108001764	KEA(1)-1F-1，柜式离心风机箱(电机外置)NO. 20，风量20642(m³/h)，全压925(Pa)，转速1000(rpm)，功率15(kW)	1. 名称：KEA(1)-1F-1，柜式离心风机箱(电机外置)NO. 20， 2. 规格及技术参数：风量20642(m³/h)，全压925(Pa)， 转速1000(rpm)，功率15(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 12 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
12	030108001765	KSA(1)-1F-1，柜式离心 风机箱NO. 20，风量 16328(m³/h)，全压 493(Pa)，转速700(rpm)，功率5.5(kW)	1. 名称：KSA(1)-1F-1，柜式离 心风机箱NO. 20， 2. 规格及技术参数：风量16328 (m³/h)，全压493(Pa)， 转速700(rpm)，功率5.5(kW)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 13 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
13	030108001766	EA(1)-1F-1，柜式离心风机箱(防爆)NO.12，风量4480(m³/h)，全压518(Pa)，转速1400(	1. 名称：EA(1)-1F-1，柜式离心风机箱(防爆)NO.12， 2. 规格及技术参数：风量4480(m³/h)，全压518(Pa)，转	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 14 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			速1400(rpm)，功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
14	030108001767	KEA(1)-1F-2，柜式离心风机箱NO.9，风量3250(m³/h)，全压420(Pa)	1. 名称：KEA(1)-1F-2，柜式离心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量3250(	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 15 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			m³/h)，全压420(Pa)，转 速1100(rpm)，功率0.75(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
15	030108001768	EA(1)-1F-2，柜式离心 风机箱NO.12，风量4480	1. 名称：EA(1)-1F-2，柜式离 心风机箱NO.12，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 16 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格及技术参数：风量4480（ m³/h），全压518（Pa），转 速1400（rpm），功率1.5（kW） 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
16	030108001769	SA(1)-1F-2, 柜式离心	1. 名称：SA(1)-1F-2, 柜式离	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 17 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		风机箱NO. 9， 风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转 速1400(rpm)，功率1.5(kW)	1. 规格及技术参数：风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转 速1400(rpm)，功率1.5(kW) 2. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 3. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 4. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 5. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 7. 调试：含电机检查接线及调试							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 18 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	030108001770	EA(1)-RF-1，柜式离心 风机箱NO.12，风量6840 (m³/h)，全压468(Pa)，转 速1250(rpm)，功率2.2(kW)	1. 名称：EA(1)-RF-1，柜式离心风机箱NO.12， 2. 规格及技术参数：风量6840(m³/h)，全压468(Pa)，转速1250(rpm)，功率2.2(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试							
18	030108001771	EA(1)-RF-2, 柜式离心 风机箱NO.9, 风量4954(m³/h), 全压505(Pa) , 转速1400(rpm) , 功率1.5(kW)	1. 名称: EA(1)-RF-2, 柜式离心风机箱NO.9, 2. 规格及技术参数: 风量4954(m³/h), 全压505(Pa), 转速1400(rpm), 功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格: 减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油: 在表面除锈后, 应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑, 含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求: 满足设计及规范要求 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 20 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 调试：含电机检查接线及调试							
19	030108001772	SP(1)-ST1-RF，混流风机No.7.5，风量33210(m³/h)，全压1008(Pa)，功率15(kW)，电压380(V)	1. 名称：SP(1)-ST1-RF，混流风机No.7.5， 2. 规格及技术参数：风量33210(m³/h)，全压1008(Pa)，功率15(kW)，电压380(V) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 21 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
20	030108001773	SP(1)-L01-RF，混流风机No. 7.5，风量31120(m³/h)，全压1049(Pa)，功率15(kW)，电压380(V)	1. 名称：SP(1)-L01-RF，混流风机No. 7.5， 2. 规格及技术参数：风量31120(m³/h)，全压1049(Pa)，功率15(kW)，电压380(V) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 22 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
21	030108001774	SP(1)-ST2-RF，混流风 机No. 7. 5，风量33210(m³/h)，全压1008(Pa) ，功率15(kW)，电压380 (V)	1. 名称：SP(1)-ST2-RF，混流 风机No. 7. 5， 2. 规格及技术参数：风量33210 (m³/h)，全压1008(Pa)，功率 15(kW)，电压380(V) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
22	030108001775	SP(1)-L02-RF，混流风机No. 7.5，风量31120(m³/h)，全压1049(Pa)	1. 名称：SP(1)-L02-RF，混流风机No. 7.5， 2. 规格及技术参数：风量31120(m³/h)，全压1049(Pa)，功率15(kW)，电压380(V) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 24 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
23	030108001776	SP(1)-ST1-B1，混流风 机No. 5. 5，风量14562 (m³/h)，全压1015 (Pa) ，功率7. 5 (kW)，电压380 (V)	1. 名称：SP(1)-ST1-B1，混流 风机No. 5. 5， 2. 规格及技术参数：风量14562 (m³/h)，全压1015 (Pa)，功率 7. 5 (kW)，电压380 (V) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 25 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
24	030108001777	SP(1)-ST2-B1，混流风 机No. 5，风量11342(m³ /h)，全压1030(Pa)，功 率5.5(kW)，电压380(V)	1. 名称：SP(1)-ST2-B1，混流 风机No. 5， 2. 规格及技术参数：风量11342 (m³/h)，全压1030(Pa)，功率 5.5(kW)，电压380(V) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 26 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
25	030108001778	直膨式组合空气处理机 组 风量22000(m³/h)	1. 名称：直膨式组合空气处理机 组 风量22000(m³/h) 2. 规格及技术参数：包含室内机、室外机，RCI(1)-L1-1、RCO(1)-L1-1，其余详设计参数 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 27 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试 9. 注：1、机组的风管接口方向、供回水管、凝结水接管方向及检修门开启方向详图, 图中未注明检修门开启方向的机组检修门均设于供回水管侧。 2、风机工作点最低效率除满足上表要求外, 还应满足《通风机能效限定及能效等级》 3、本表中回风制冷工况: 进风干球温度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 28 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4、本工程所有采用变频风机的 空调机组,均配套提供变频控制 柜 5、静电段采用微静电空气净化 装置,满布率≥ 6、空调机组新、回风管上的风 管调节阀的控制纳入机组的控制 系统,控制逻辑如下:空调工况: 采用最小新风比,新风阀设于最 小开度,回风阀设于最大开度;过 渡季节:当室外空气焓值在回风 焓值与要求的送风焓值之间时, 关闭回风阀,新风阀全开,最大化 利用室外新风冷源;当室外空气 焓值低于要求的送风焓值,调节 新风阀和回风阀的开度,使混风 温度达到要求的送风温度以控制 室温。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 29 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	030108001779	分体空调SAC-3	1. 名称：分体空调SAC-3 2. 规格及技术参数：3匹(内机详图), 制冷量7.2kW, 制冷功率2470W(220V), 制热量8.9kW, 制热功率3050W(220V), APF3.3, 内机噪声<45dB(A), 外机噪声<56dB(A) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 调试：含电机检查接线及调试							
27	030108003780	GD1低噪音管道风机，风量：600m ³ /h ;全压：160Pa ;静压：110Pa, 功率：180W (220V); 噪声：≤ 57dB(A)	1. 名称：GD1低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：600m ³ /h ;全压：160Pa ;静压：110Pa, 功率：180W (220V); 噪声：≤ 57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、	台	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 31 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
28	030108003781	GD2低噪音管道风机，风量：900m ³ /h；全压：180Pa；静压：160Pa，功率：180W（220V）；噪声：≤57dB(A)	1. 名称：GD2低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：900m ³ /h；全压：180Pa；静压：160Pa，功率：180W（220V）；噪声：≤57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆两遍，再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
29	030108003782	GD3低噪音管道风机，风量：1200m ³ /h ;全压：200Pa ;静压：180Pa ,功率：180W（220V）;噪声：≤ 57dB(A	1. 名称：GD3低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：1200m ³ /h ;全压：200Pa ;静压：180Pa, 功率：180W（220V）; 噪声：≤ 57dB(A 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 33 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、 电机检查接线及调试，二次灌浆 、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
30	030108003783	GD4低噪音管道风机，风 量：1600m ³ /h ;全压 ：240Pa ;静压：220Pa ; , 功率：250W（ 220V ） ; 噪声：≤ 57dB(A)	1. 名称：GD4低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：1600m ³ /h ;全压：240Pa ;静压： 220Pa; , 功率：250W（ 220V ） ； 噪声：≤ 57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧 减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍，再刷耐 热色漆或银粉漆两遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 34 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
31	030108003784	T1壁式轴流风机，L=600CMH ， H=40Pa ， N=0.025kW (220V)； 噪声 :<57dB (A)	1. 名称： T1壁式轴流风机 2. 型号、规格： ， L=600CMH ， H=40Pa ， N=0.025kW (220V)； 噪声 :<57dB (A) 3. 安装方式： 综合考虑， 含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架： 型钢综合， 弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求： 满足规范	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 35 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法兰, 安装外墙时带防雨百叶, 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试, 二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
32	030108003785	T2壁式轴流风机, L=900CMH , H=41Pa , N=0.04kW (220V); 噪声 : <57dB (A)	1. 名称: T2壁式轴流风机 2. 型号、规格: , L=900CMH , H=41Pa , N=0.04kW (220V); 噪声 : <57dB (A) 3. 安装方式: 综合考虑, 含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架: 型钢综合, 弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求: 表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 36 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法兰, 安装外墙时带防雨百叶，含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
33	030108003786	T3壁式轴流风机，L=1230CMH，H=45Pa，N=0.04kW(220V)；噪声<60dB(A)	1. 名称：T3壁式轴流风机 2. 型号、规格：，L=1230CMH，H=45Pa，N=0.04kW(220V)；噪声：<60dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 37 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及 验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法 兰, 安装外墙时带防雨百叶, 含 设备的采购、运输、安装、电机 检查接线及调试, 二次灌浆、减 振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
34	030108003787	静电式油烟净化处理设 备(带UV光解油烟净化设 备)	1. 名称：静电式油烟净化处理设 备(带UV光解油烟净化设备) 2. 型号、规格：静电式油烟净化 设备, 处理风量:21000m³/h, 功 率4800W (220V), 油烟排放浓度 小于2mg/m³, 油烟去除率>95%	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 38 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			(DOP), 带UV光解油烟净化设备, 处理风量同系统风量 3. 安装方式: 综合考虑, 含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架: 型钢综合, 弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求: 表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求: 满足规范及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试, 二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	030702001788	镀锌钢板矩形风管 B≤320 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤320 5. 板材厚度 ：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合 考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、	m ²	138.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
36	030702001789	镀锌钢板矩形风管 B≤320 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤320 5. 板材厚度：厚度0.75mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、	m ²	91.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
37	030702001790	镀锌钢板矩形风管 320 <B≤450 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长： 320<B≤450 5. 板材厚度 ：厚度0.5mm	m²	236.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 42 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030702001791	镀锌钢板矩形风管 320<B≤450 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长： 320<B≤450 5. 板材厚度 ：厚度0.75mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、	m ²	27.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
39	030702001792	镀锌钢板矩形风管 450<B≤1000 厚度0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.6mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、	m ²	350.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 45 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
40	030702001793	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度0.75mm	m²	603.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 47 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	030702001794	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度1.0mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、	m ²	947.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 48 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
42	030702001795	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.0mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、	m ²	171.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 49 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
43	030702001796	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.2mm	m²	73.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 50 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030702001797	镀锌钢板矩形风管(立管) 450<B≤1000 厚度0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.6mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、	m ²	252.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 52 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
45	030702001798	镀锌钢板矩形风管(立管) 450<B≤1000 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.75mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、	m ²	479.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 53 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
46	030702001799	镀锌钢板矩形风管(立管) 1000<B≤1500 厚度1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.0mm	m²	235.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 54 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030702001800	镀锌钢板矩形风管（立管）1000<B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、	m ²	313.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 56 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
48	030702001801	镀锌钢板矩形风管 B<2000 厚度2.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B<2000 5. 板材厚度：厚度2.0mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、	m ²	25.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 57 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
49	030702001802	304不锈钢板风管 厚度1.5mm B≤700	1. 名称：304不锈钢板风管 厚度1.5mm 2. 材质：304不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 底边长：综合考虑 5. 板材厚度：厚度1.5mm	m²	4.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 58 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 安装部位：厨房排油烟(蒸汽))系统风管采用采厚度为1.5mm 的304不锈钢板制作 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 59 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	030702001803	304不锈钢板风管 厚度 1.5mm B>700	1. 名称：304不锈钢板风管 厚度1.5mm 2. 材质：304不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 底边长：综合考虑 5. 板材厚度 ： 厚度1.5mm 6. 安装部位：厨房排油烟(蒸汽) 系统风管采用采厚度为1.5mm 的304不锈钢板制作 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、	m ²	13.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
51	031001006804	PVC-U实壁排水管（冷凝） DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：综合考虑 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	32.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 61 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
52	031001004805	紫铜管 Φ19.05	1. 名称:紫铜管 2. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂（综合） 3. 规格、压力等级:Φ19.05,壁厚满足规范及设计要求 4. 连接形式:综合考虑 5. 管件:投标人自行考虑在综合单价中,中标后不另行计取 6. 保温: B1级橡塑保温管壳20mm厚 7. 吹扫、试压、干燥:满足规范及设计要求 8. 过墙、梁、板位置封堵满足规范及设计要求 9. 其他:满足规范及设计要求	m	34.860					
53	031001004806	紫铜管 Φ38.1	1. 名称:紫铜管 2. 安装部位:室内	m	34.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:制冷剂（综合） 3. 规格、压力等级: Φ38.1, 壁厚满足规范及设计要求 4. 连接形式:综合考虑 5. 管件: 投标人自行考虑在综合单价中, 中标后不另行计取 6. 保温: B1级橡塑保温管壳20mm厚 7. 吹扫、试压、干燥:满足规范及设计要求 8. 过墙、梁、板位置封堵满足规范及设计要求 9. 其他:满足规范及设计要求							
54	031208003807	岩棉板50mm	1. 绝热材料品种: 不燃A级岩棉板 2. 绝热厚度: 容重=100kg/m³, 导热系数≤0.043W/m. K, 憎水性	m³	126.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 63 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			98%, 厚度为50mm 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
55	031208003808	防火板包裹8mm	1. 绝热材料品种: 不燃A级纤维增强硅酸钙板 2. 绝热厚度: 8mm, 密度≤800kg/m³, 导热系数≤0.18W/m. K, 不含石棉 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m²	2377.500					
56	030702001809	风管套管 δ=1.6	1. 材质: 风管套管 2. 形状: 综合 3. 板材厚度: 碳钢板 δ=1.6 5. 风管与套管之间不然柔性材料封堵严密 6. 其他: 满足规范及设计要求	m²	68.460					
57	011210006810	固定挡烟垂壁	1. 名称: 固定挡烟垂壁	m	101.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：不燃材质 3. 板材厚度：满足设计及规范要求 4. 安装方式：详设计 5. 含支架制作安装、法兰、加固框和吊托支架的制作安装； 6. 控制箱、超高部分增加费用投标人综合考虑到综合单价，结算时不作调整 7. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
58	030703019811	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 材质、类型、规格：综合考虑 3. 软接头防火、保温：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑	m ²	29.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
59	030704002812	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m²	4116.790					
60	030408008813	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 材质：防火堵料 3. 方式：详设计 4. 部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	t	0.300					
61	031208007814	0.6mm铝板保护壳	1. 材料 ：铝板保护壳 2. 厚度 、层数：0.6mm 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	3.200					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 66 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风口、风阀、消声器、静压箱								
62	030703021815	消声静压箱 3000×1000×1000	1. 名称：消声静压箱 2. 规格：3000×1000×1000 3. 形式：综合考虑 4. 材质：满足设计要求 5. 支架形式、材质：满足设计要求	个	1.000					
63	030703007816	单层百叶风口 200×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：200×200 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关	个	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 67 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
64	030703007817	单层百叶风口 300×300	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	8.000					
65	030703007818	单层百叶风口 1000× 1000	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：1000×1000 3. 材质：铝合金	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
66	030703007819	单层百叶风口（带阀） 200×200	1. 名称：单层百叶风口（带阀） 200×200 2. 规格、型号：200×200 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
67	030703007820	单层百叶风口（带阀） 300×300	1. 名称：单层百叶风口（带阀） 300×300 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 70 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
68	030703007821	单层百叶风口（带阀） 400×400	1. 名称：单层百叶风口（带阀） 2. 规格、型号：400×400 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	9.000					
69	030703007822	双层百叶风口 300×300	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 71 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
70	030703007823	双层百叶风口 500× 1000	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格、型号：500×1000 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 72 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
71	030703007824	双层百叶风口 800×150	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格、型号：800×150 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	24.000					
72	030703007825	双层百叶风口（带阀）300×300	1. 名称：双层百叶风口（带阀）300×300	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 73 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
73	030703007826	双层百叶风口（带阀） 500×500	1. 名称：双层百叶风口（带阀） 2. 规格、型号：500×500 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 74 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
74	030703007827	自垂式百叶风口(带手动 调节阀) 400×1000	1. 名称：自垂式百叶风口(带手 动调节阀) 2. 规格、型号：400×1000 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
75	030703007828	自垂式百叶风口(带手动调节阀) 1000×500	1. 名称：自垂式百叶风口(带手动调节阀) 2. 规格、型号：1000×500 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
76	030703007829	自垂式百叶风口(带手动	1. 名称：自垂式百叶风口(带手	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 76 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		调节阀) 1500×400	1. 名称:调节阀) 2. 规格、型号: 1500×400 3. 材质: 铝合金 4. 类型;风口, 含防虫、防鼠网 5. 功能: 详设计 6. 控制说明: 详设计 7. 支架形式、材质: 型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求: 满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
77	030703011830	吸风口 630×1250	1. 名称:吸风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 630×1250 4. 风口表面处理工艺及颜色需满 足业主要求,所需费用综合考	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 77 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
78	030703011831	吸风口 800×1000	1. 名称:吸风口 2. 材质:铝合金 3. 规格：800×1000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
79	030703011832	格栅风口 500×500	1. 名称: 格栅风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 500×500 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(	个	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 79 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
80	030703011833	格栅风口 1000×500	1. 名称:格栅风口 2. 材质:铝合金 3. 规格：1000×500 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
81	030703011834	格栅风口 1200×400	1. 名称: 格栅风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 1200×400 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中)	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 81 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
82	030703011835	送风口 400×250	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 400×250 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 82 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
83	030703011836	送风口 400×400	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 400×400 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
84	030703011837	送风口 500×500	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 83 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：500×500 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
85	030703011838	送风口 500×800	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格：500×800 4. 风口表面处理工艺及颜色需	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
86	030703011839	送风口 630×400	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 630×400 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
87	030703011840	送风口 1000×1000	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格：1000×1000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 86 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头、柔性风管接头制作、安装（ 软接头、柔性风管材质及接头长度 需满足施工验收及规范要求， 费用综合考虑包含在本综合单价 中） 6. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求							
88	030703007841	防火风口 200×200	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开，70° C熔断关闭， 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 87 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
89	030703007842	防火风口 400×400	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：400*400 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开,70° C熔断关闭,带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	4. 000					
90	030703001843	BECH排烟阀 630×320	1. 名称：BECH排烟阀	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 88 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 规格：630×320 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭, 消防控制室显示 阀门启闭状态, 具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
91	030703001844	BECH排烟阀 630×400	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：630×400 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭,消防控制室显示 阀门启闭状态,具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
92	030703001845	BECH排烟阀 800×250	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×250	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 90 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：详设计 5. 功能：常闭, 消防控制室显示 阀门启闭状态, 具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
93	030703001846	BECH排烟阀 800×320	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×320 4. 质量：详设计	个	24. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 91 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 功能：常闭,消防控制室显示 阀门启闭状态,具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
94	030703001847	BECH排烟阀 1000×320	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1000×320 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭,消防控制室显示	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			阀门启闭状态,具有电信号开启,消防控制室手动开启及现场远程手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明:详设计 7. 支架形式、材质:型钢支架,支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
95	030703001848	BECS 常闭送风阀 630×250	1. 名称: BECS 常闭送风阀 2. 型号: 详设计 3. 规格: 630×250 4. 质量: 详设计 5. 功能: 常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,70度时熔断关闭,	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 93 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			具有电信号开启及现场远程手动 开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
96	030703001849	FD 70度防火阀 160× 400	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：160×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
97	030703001850	FD 70度防火阀 250×160	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：250×160 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	17.000					
98	030703001851	FD 70度防火阀 250×	1. 名称：FD 70度防火阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 95 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		250	2. 型号：详设计 3. 规格：250×250 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
99	030703001852	FD 70度防火阀 320× 320	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
100	030703001853	FD 70度防火阀 400×120	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×120 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 97 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
101	030703001854	FD 70度防火阀 400×200	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×200 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需 配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	3.000					
102	030703001855	FD 70度防火阀 400×250	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×250 4. 质量：详设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 98 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
103	030703001856	FD 70度防火阀 400× 320	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 99 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
104	030703001857	FD 70度防火阀 400× 400	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格： 400×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	7.000					
105	030703001858	FD 70度防火阀 500× 320	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 100 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：500×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
106	030703001859	FD 70度防火阀 500× 400	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 101 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
107	030703001860	FD 70度防火阀 500× 500	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 102 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	030703001861	FD 70度防火阀 500×1000	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×1000 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
109	030703001862	FD 70度防火阀 600×400	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：600×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 103 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
110	030703001863	FD 70度防火阀 800×630	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 104 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
111	030703001864	FD 70度防火阀 800×800	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×800 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需 配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	1.000					
112	030703001865	FD 70度防火阀 1250×500	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×500	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 105 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
113	030703001866	FD 70度防火阀 1250× 630	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 106 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
114	030703001867	FDEH排烟防火阀 250×160	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：250×160 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280度时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 107 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
115	030703001868	FDEH排烟防火阀 250×250	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：250×250 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	1.000					
116	030703001869	FDEH排烟防火阀 500×400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 108 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：500×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室 显示阀门启闭状态, 280度时熔 断关闭, 熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
117	030703001870	FDEH排烟防火阀 500× 500	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
118	030703001871	FDEH排烟防火阀 630×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 110 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
119	030703001872	FDEH排烟防火阀 630×400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 111 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
120	030703001873	FDEH排烟防火阀 800× 250	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×250 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室 显示阀门启闭状态，280度时熔 断关闭，熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
121	030703001874	FDEH排烟防火阀 800×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280度时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	25.000					
122	030703001875	FDEH排烟防火阀 800×800	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×800	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 113 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
123	030703001876	FDEH排烟防火阀 1000×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1000×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 114 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			断关闭,熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
124	030703001877	FDEH排烟防火阀 1000×1000	1. 名称: FDEH排烟防火阀 2. 型号: 详设计 3. 规格: 1000×1000 4. 质量: 详设计 6. 控制说明: 常开,消防控制室显示阀门启闭状态,280度时熔断关闭,熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 115 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
125	030703001878	FDEH排烟防火阀 1250× 320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室 显示阀门启闭状态，280度时熔 断关闭，熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 116 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
126	030703001879	FDEH排烟防火阀 1400×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1400×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280度时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	11.000					
127	030703001880	FDH 280度防火阀 800×	1. 名称：FDH 280度防火阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 117 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		800	2. 型号：详设计 3. 规格：800×800 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室 显示阀门启闭状态, 280度时熔 断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
128	030703001881	FDH 280度防火阀 1400 ×500	1. 名称：FDH 280度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1400×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 118 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
129	030703001882	FDM 150度防火阀 250×630	1. 名称：FDM 150度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：250×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 150度熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、	个	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 119 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
130	030703001883	FDM 150度防火阀 1000×630	1. 名称：FDM 150度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1000×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 150度熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	3.000					
131	030703001884	FDS 70度防火阀 200×630	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 120 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：200×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
132	030703001885	FDS 70度防火阀 400× 160	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×160 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 121 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
133	030703001886	FDS 70度防火阀 400× 400	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 122 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
134	030703001887	FDS 70度防火阀 400×630	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
135	030703001888	FDS 70度防火阀 500×1000	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×1000 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 123 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
136	030703001889	FDS 70度防火阀 630×160	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×160 4. 质量：详设计 5. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 6. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
137	030703001890	FDS 70度防火阀 630×250	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×250 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	1.000					
138	030703001891	FDS 70度防火阀 630×320	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×320	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 125 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
139	030703001892	FDS 70度防火阀 630× 400	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 126 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
140	030703001893	FDS 70度防火阀 630×800	1. 名称：FDS 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×800 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	7.000					
141	030703001894	FDS 70度防火阀 1250×	1. 名称：FDS 70度防火阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 127 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		400	2. 型号：详设计 3. 规格：1250×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
142	030703001895	MEES防烟防火阀 250× 250	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：250×250 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 128 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
143	030703001896	MEES防烟防火阀 800×500	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×500 4. 质量：详设计 5. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 6. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 129 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
144	030703001897	MEES排烟防火阀 800×630	1. 名称：MEES排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需 配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
145	030703001898	MEES排烟防火阀 1250×400	1. 名称：MEES排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×400 4. 质量：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 130 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
146	030703001899	对开多页调节阀 800× 200	1. 名称:对开多页调节阀 2. 规格:800×200 3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	个	1.000					
147	030703001900	手动对开多叶调节阀 250×250	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250×250 3. 含支吊架制作、安装、除锈、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 131 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
148	030703001901	手动对开多叶调节阀 400×250	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400×250 3. 含支吊架制作、安装、除锈、刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
149	030703001902	手动对开多叶调节阀 500×320	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500×320 3. 含支吊架制作、安装、除锈、刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
150	030703001903	手动对开多叶调节阀 630×320	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630×320	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求							
151	030703001904	手动对开多叶调节阀 800×320	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:800×320 3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	个	1.000					
152	030703001905	手动对开多叶调节阀 1250×400	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1250×400 3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	个	1.000					
153	030703001906	电动对开多叶调节阀	1. 名称:电动对开多叶调节阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		200×630	2. 规格:200×630 3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求							
154	030703001907	电动对开多叶调节阀 500×500	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:500×500 3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	个	1.000					
155	030703001908	电动对开多叶调节阀 630×160	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:630×160 3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
156	030703001909	电动对开多叶调节阀 630×400	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:630×400 3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	个	3.000					
157	030703001910	电动对开多叶调节阀 800×800	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:800×800 3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	个	1.000					
158	030703001911	电动对开多叶调节阀 1250×500	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1250×500 3. 含支吊架制作、安装、除锈、 刷防锈漆、安装高度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

第 135 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标文件要求							
159	030703011912	常闭式多叶送风口 500 ×1000	1. 名称:常闭式多叶送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 500×1000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	16.000					
160	030703001913	风管止回阀 250×160	1. 名称: 风管止回阀	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 136 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 规格：250×160 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
161	030703001914	风管止回阀 250×250	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：250×250 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 137 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
162	030703001915	风管止回阀 320×320	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×320 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
163	030703001916	风管止回阀 400×160	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×160 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 138 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
164	030703001917	风管止回阀 400×250	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×250 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
165	030703001918	风管止回阀 400×400	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 139 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：400×400 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
166	030703001919	风管止回阀 400×630	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×630 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 140 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
167	030703001920	风管止回阀 500×320	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格： 500×320 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
168	030703001921	风管止回阀 500×400	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×400 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
169	030703001922	风管止回阀 500×500	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×500 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	2.000					
170	030703001923	风管止回阀 630×160	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×160	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 142 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
171	030703001924	风管止回阀 630×320	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×320 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 143 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
172	030703001925	风管止回阀 630×400	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：630×400 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
173	030703001926	风管止回阀 800×630	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×630 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 144 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
174	030703001927	风管止回阀 1250×500	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×500 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	2.000					
175	030703001928	风管蝶阀 250×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：250×120 4. 质量：详设计	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 145 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
176	030703001929	风管蝶阀 250×160	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：250×160 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	2.000					
177	030703001930	风管蝶阀 320×200	1. 名称：风管蝶阀	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 146 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 规格：320×200 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
178	030703001931	风管蝶阀 400×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×120 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 147 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
179	030703001932	风管蝶阀 400×160	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×160 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	3.000					
180	030703001933	风管蝶阀 400×200	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×200 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 148 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
181	030703001934	风管蝶阀 400×250	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×250 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	5.000					
182	030703007935	防雨弯头 500×500	1. 名称：防雨弯头 2. 规格、材质：500×500	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 149 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌及甲方选型要求							
183	030703007936	防雨弯头 1000×1000	1. 名称：防雨弯头 2. 规格、材质：1000×1000 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 150 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			品牌及甲方选型要求							
184	030703020937	扁式消声器1.0m 400×400	1. 名称:扁式消声器1.0m 400×400 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
185	030703020938	扁式消声器1.0m 500×320	1. 名称:扁式消声器1.0m 500×320 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
186	030703020939	扁式消声器1.0m 500×400	1. 名称:扁式消声器1.0m 500×400 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
187	030703020940	扁式消声器1.0m 500×500	1. 名称:扁式消声器1.0m 500×500 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	4.000					
188	030703020941	扁式消声器1.0m 600×	1. 名称:扁式消声器1.0m 600×	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		400	400 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
189	030703020942	扁式消声器1.0m 800×630	1. 名称:扁式消声器1.0m 800×630 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	2.000					
190	030703020943	扁式消声器1.0m 800×800	1. 名称:扁式消声器1.0m 800×800	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
191	030703020944	扁式消声器1.0m 1250×630	1. 名称:扁式消声器1.0m 1250×630 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
192	030703020945	扁式消声器1.5m 1250×500	1. 名称:扁式消声器1.5m 1250×500 2. 类型、材质、做法:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
193	030703020946	阻抗复合型消声器1.0m 250×630	1. 名称:阻抗复合型消声器1.0m 250×630 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
194	030703020947	阻抗复合型消声器1.0m 400×320	1. 名称:阻抗复合型消声器1.0m 400×320 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 155 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
195	030703020948	阻抗复合型消声器1.0m 500×500	1. 名称:阻抗复合型消声器1.0m 500×500 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	2.000					
196	030703020949	阻抗复合型消声器1.0m 500×800	1. 名称:阻抗复合型消声器1.0m 500×800 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
197	030703020950	阻抗复合型消声器1.0m 500×1000	1. 名称:阻抗复合型消声器1.0m 500×1000 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	2.000					
198	030703020951	阻抗复合型消声器1.0m 1000×630	1. 名称:阻抗复合型消声器1.0m 1000×630 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 157 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
199	030703020952	阻抗复合型消声器1.5m 500×500	1. 名称:阻抗复合型消声器1.5m 500×500 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
200	031302007960	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 158 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
201	031301017961	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
202	031301018962	系统调整费	1. 系统调整费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

1#配套用房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001953	安全文明施工费			114368.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4084.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24136.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54956.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31191.47			
2	031302002954	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003955	非夜间施工增加						
4	031302004956	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005957	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006958	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

1#配套用房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008959	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）1#配套用房【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	175645.61	
合计			175645.61	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房

标段：/

第 1 页 共 1 页

【暖通工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 第 1 页 共 6 页
 暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	B1级橡塑保温管壳 20mm介质管道Φ19.05	m	35.91					
2	B1级橡塑保温管壳 20mm介质管道Φ38.1	m	35.91					
3	BECH排烟阀630×320	个	1.01					
4	BECH排烟阀630×400	个	1.01					
5	BECH排烟阀800×250	个	18.18					
6	FD 70度防火阀1250×500	个	2.02					
7	FD 70度防火阀1250×630	个	1.01					
8	FD 70度防火阀500×1000	个	2.02					
9	FD 70度防火阀800×630	个	4.04					
10	FD 70度防火阀800×800	个	1.01					
11	FDEH排烟防火阀1000×1000	个	1.01					
12	FDEH排烟防火阀1000×320	个	3.03					
13	FDEH排烟防火阀1250×320	个	2.02					
14	FDEH排烟防火阀1400×320	个	11.11					
15	FDEH排烟防火阀800×320	个	25.25					
16	FDEH排烟防火阀800×800	个	1.01					
17	FDH 280度防火阀1400×500	个	1.01					
18	FDH 280度防火阀800×800	个	1.01					
19	FDM 150度防火阀1000×630	个	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【标段： / 第 2 页 共 6 页
 暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	FDM 150度防火阀250×630	个	3.03					
21	FDS 70度防火阀1250×400	个	1.01					
22	FDS 70度防火阀200×630	个	1.01					
23	FDS 70度防火阀400×160	个	1.01					
24	FDS 70度防火阀400×400	个	3.03					
25	FDS 70度防火阀400×630	个	2.02					
26	FDS 70度防火阀500×1000	个	1.01					
27	FDS 70度防火阀630×160	个	1.01					
28	FDS 70度防火阀630×250	个	1.01					
29	FDS 70度防火阀630×320	个	3.03					
30	FDS 70度防火阀630×400	个	2.02					
31	FDS 70度防火阀630×800	个	7.07					
32	MEES防烟防火阀1250×400	个	2.02					
33	MEES防烟防火阀250×250	个	1.01					
34	MEES防烟防火阀800×500	个	2.02					
35	MEES防烟防火阀800×630	个	2.02					
36	PVC-U实壁排水管DN40	m	33.35					
37	PVC-U实壁排水管道管件DN40	个	14.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 第 3 页 共 6 页
 暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
38	T1壁式轴流风机，L=600CMH，H=40Pa，N=0.025kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	9.00					
39	T2壁式轴流风机，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	2.00					
40	T3壁式轴流风机，L=1230CMH，H=45Pa，N=0.04kW(220V)；噪声:<60dB(A)	台	1.00					
41	扁式消声器1.0m1250×630	个	1.00					
42	扁式消声器1.0m400×400	个	1.00					
43	扁式消声器1.0m500×320	个	1.00					
44	扁式消声器1.0m500×400	个	1.00					
45	扁式消声器1.0m500×500	个	4.00					
46	扁式消声器1.0m600×400	个	1.00					
47	扁式消声器1.0m800×630	个	2.00					
48	扁式消声器1.0m800×800	个	1.00					
49	扁式消声器1.5m1250×500	个	2.00					
50	常闭式多叶送风口500×1000	个	16.16					
51	单层百叶风口（带阀）300×300	个	3.03					
52	单层百叶风口（带阀）400×400	个	9.09					
53	单层百叶风口1000×1000	个	2.02					
54	单层百叶风口300×300	个	8.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 第 4 页 共 6 页
 暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
55	电动对开多叶调节阀1250×500	个	1.01					
56	电动对开多叶调节阀800×800	个	1.01					
57	分体空调SAC-3	台	2.00					
58	风管蝶阀250×120	个	30.30					
59	风管蝶阀250×160	个	2.02					
60	风管蝶阀320×200	个	5.05					
61	风管蝶阀400×120	个	2.02					
62	风管蝶阀400×160	个	3.03					
63	风管蝶阀400×200	个	1.01					
64	风管蝶阀400×250	个	5.05					
65	风管止回阀1250×500	个	2.02					
66	风管止回阀320×320	个	1.01					
67	风管止回阀400×250	个	1.01					
68	风管止回阀400×400	个	5.05					
69	风管止回阀400×630	个	1.01					
70	风管止回阀500×320	个	1.01					
71	风管止回阀500×400	个	1.01					
72	风管止回阀500×500	个	2.02					
73	风管止回阀630×160	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【标段： / 第 5 页 共 6 页
 暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
74	风管止回阀630×320	个	1.01					
75	风管止回阀630×400	个	1.01					
76	风管止回阀800×630	个	2.02					
77	格栅风口1000×500	个	18.18					
78	格栅风口1200×400	个	1.01					
79	静电式油烟净化处理设备(带UV光解油烟净化设备)	台	1.00					
80	双层百叶风口（带阀）300×300	个	11.11					
81	双层百叶风口（带阀）500×500	个	5.05					
82	双层百叶风口300×300	个	1.01					
83	双层百叶风口500×1000	个	3.03					
84	双层百叶风口800×150	个	24.24					
85	送风口1000×1000	个	2.02					
86	送风口400×250	个	1.01					
87	送风口400×400	个	1.01					
88	送风口500×500	个	2.02					
89	送风口500×800	个	1.01					
90	送风口630×400	个	2.02					
91	吸风口630×1250	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【标段： / 第 6 页 共 6 页
 暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
92	吸风口800×1000	个	3.03					
93	消声静压箱3000×1000×1000	个	1.00					
94	直膨式组合空气处理机组 风量22000(m³/h)	台	1.00					
95	紫铜管Φ19.05	m	35.28					
96	紫铜管Φ38.1	m	35.21					
97	紫铜管管件Φ19.05	个	14.12					
98	紫铜管管件Φ38.1	个	12.72					
99	自垂式百叶风口(带手动调节阀)1000×500	个	1.01					
100	自垂式百叶风口(带手动调节阀)1500×400	个	1.01					
101	自垂式百叶风口(带手动调节阀)400×1000	个	8.08					
102	阻抗复合型消声器1.0m1000×630	个	2.00					
103	阻抗复合型消声器1.0m²50×630	个	1.00					
104	阻抗复合型消声器1.0m400×320	个	1.00					
105	阻抗复合型消声器1.0m500×1000	个	2.00					
106	阻抗复合型消声器1.0m500×500	个	2.00					
107	阻抗复合型消声器1.0m500×800	个	1.00					
108	阻抗复合型消声器1.5m500×500	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房1#配套用房【暖通工程】） 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001006963	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	432.450					
2	031001006964	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合	m	20.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 2 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	031001006965	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求	m	278.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 3 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	031001006966	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN50 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（	m	159.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 4 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
5	031001007967	衬塑钢管 DN100	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 包含弯头、直接、转换件、成 品管卡、等各类管件，含标	m	135.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 5 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
6	031001007968	衬塑钢管 DN80	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN80 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 包含弯头、直接、转换件、成 品管卡、等各类管件，含标	m	58.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 6 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
7	031001007969	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN50 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 包含弯头、直接、转换件、成 品管卡、等各类管件，含标	m	53.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
8	031003001970	减压阀 DN100	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前 后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
9	031003003971	电动闸阀 DN100	1. 名称：电动闸阀 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质，密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材(包括但不限于法兰等材料)、辅材综合考虑” 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	个	3.000					
10	031003001972	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀	个	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 9 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
11	030807001973	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
12	031003002974	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
13	031003002975	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 11 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
14	031003002976	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 12 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	031003002977	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	13.000					
16	031003013978	远传水表 DN50	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表	组	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 13 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			查询装置安装 5. 含保温、刷油、防腐、标示标 牌、压力试验等 6. 含IC卡，查询终端 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
17	031003001979	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	031208002980	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑 2. 适用范围：含楼梯间内、公共 部位吊顶内、地下室停车区域， 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ³	3. 520					
19	031002001981	给排水系统 管道支（吊 ）架制作、安装	1. 支架材质：型钢综合，型钢表 面处理工艺综合考虑 2. 支架形式、安装部位：综合考 虑 3. 含支架制作安装、除锈、刷防 锈漆，面漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度、颜色：	Kg	107. 360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 15 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
20	031208002982	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑 2. 适用范围：含楼梯间内、公共部位吊顶内、地下室停车区域，不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	1. 510					
21	031208007983	铝合金薄板保护层 厚	1. 材料：铝合金薄板	m ²	75. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 16 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6mm	2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		排水工程								
22	031001006984	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满	m	174.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	031001006985	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	30.350					
24	031001006986	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管	m	479.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 18 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
25	031001006987	PVC-U实壁排水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、	m	276.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 19 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
26	031004014988	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	123.000					
27	031004014989	阻火圈 DN150	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN150 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	84.000					
28	031004014990	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏	个	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 20 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
29	031004014991	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1.000					
30	031004006992	蹲式大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷	组	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 21 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含蹲便器、 感应阀、进水阀、角阀、金属软管、等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求，参考 图集09S304-90 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
31	031004007993	壁挂式小便器	1. 名称：壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 型号、规格：含感应阀、排水 附件、冲水连接管全套配件安装	组	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 22 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
32	031004008994	附背污水盆	1. 名称：附背污水盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 具体选型满足甲方要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	组	18.000					
33	031004003995	感应式洗手盆	1. 名称：感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套	组	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 23 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 附件名称、数量：含洗脸盆、 感应式水龙头、角阀、金属软管 等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
34	031004003996	残卫感应式洗手盆	1. 名称：残卫感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含洗脸盆、 感应式水龙头、角阀、金属软管 等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满	组	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 24 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
35	031004006997	残卫箱式坐便器	1. 名称：残卫箱式坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、连体水箱及配件、角阀、金属软管、桶盖，单根软管长度综合考虑等所有附配件成套制作安装 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	9.000					
36	031004014998	末端试水漏斗 DN100	1. 名称：末端试水漏斗 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：DN100 4. 类型及安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 25 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	031004014999	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	19.000					
38	0310020011000	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	10.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 26 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		雨水系统								
39	0309010011001	内外壁热镀锌钢管（雨水） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	329.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 27 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
40	0310040141002	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN150 3. 安装位置：屋面 4. 材质：钢 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
41	0310040141003	阻火圈 DN150	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN150 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12.000					
42	0310020011004	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油	Kg	204.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		冷凝水系统								
43	0310010061005	PVC-U实壁排水管（冷凝） DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满	m	37.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

第 29 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
44	0310010061006	PVC-U实壁排水管（冷凝） DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	465.010					
45	0310040141007	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		雨水回用机房								
46	0310060011008	电动流量型雨水初期弃 流装置	1. 设备名称：电动流量型雨水初 期弃流装置 2. 减震降噪措施综合考虑 3. 单机试运转要求：满足设计及 相关规范要求 4. 包含泵控柜至设备的线缆， DN150电动阀门, 1台流量传感器 ，自动控制箱 5. 包含满足设计及验收规范要求 所需的设备支架制作安装除	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 31 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈刷油漆 6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	0301090121009	排泥泵50WQ/S402-1.5	1. 名称:排泥泵50WQ/S402-1.5 2. 主要配置、参数：Q=15m³/h, H=10m, N=1.5kw 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 5. 包含泵控柜至设备的线缆 6. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆 7. 设备吊装及运输 8. 其它：投标人应充分考虑满	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	0301090121010	雨水提升泵FLG40-160	1. 名称:雨水提升泵FLG40-160 2. 主要配置、参数: Q=15m³/h, H=25m, N=2. 2kw 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 单机试运转要求: 满足设计及相关规范要求 5. 包含泵控柜至设备的线缆 6. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆 7. 设备吊装及运输 8. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
49	0310060131011	混凝加药装置	1. 设备名称: 混凝加药装置	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 减震降噪措施综合考虑 3. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 4. 包含PE储药桶200L, 搅拌电机0.37KW; 计量:9L/H, 40W，含控制柜、搅拌机、液位计等全套附件 5. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆 6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	0310060101012	混凝反应器	1. 设备名称：混凝加药装置，Φ800×2000, 流量Q=15m³/h, 电机功率0.55kw	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 减震降噪措施综合考虑 3. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 4. 包含设计图示等全套附件 5. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆 6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
51	0310060111013	全自动自清洗过滤器	1. 设备名称：混凝加药装置，处理流量Q=15m³/h, 电机功率0.1kw 2. 减震降噪措施综合考虑 3. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 35 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含设计图示等全套附件 5. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆 6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
52	0310060101014	多介质过滤器LDZ32	1. 设备名称：混凝加药装置，Φ800×2500, 滤层高度1.2m, 设计虑速10~12m/h处理流量Q=15.0m³/h, 反冲洗强度12L/(s·m²) 2. 减震降噪措施综合考虑 3. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 4. 包含设计图示等全套附件	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆 6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
53	0310060131015	消毒剂加药装置	1. 设备名称：混凝加药装置，PE储药桶200L, 搅拌电机0.37KW； 计量泵9L/H, 40W 2. 减震降噪措施综合考虑 3. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 4. 包含设计图示等全套附件 5. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
54	0310060081016	管道静态混合器	1. 设备名称：混凝加药装置，PE储药桶200L，搅拌电机0.37KW； 计量泵9L/H, 40W 2. 减震降噪措施综合考虑 3. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 4. 包含设计图示等全套附件 5. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆 6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
55	0310060151017	不锈钢雨水清水箱 3000 ×3000×2500(高)有效 容积18m³	1. 名称：不锈钢雨水清水箱 2. 型号、规格：3000×3000× 2500(高)有效容积18m³， S30408材质 3. 含内外人梯制作安装、水箱与 管道连接的单片法兰制作安装、 排水漏斗制作安装、拉杆制作安 装，溢流管、通气管、溢水口、 检修口、水箱自洁装置、清洗口 制作、防虫网安装、基座及支架 制作安装等 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	1.000					
56	0306050021018	水质在线监测仪	1. 名称：水质在线监测仪 2. 规格：详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 39 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 安装部位：泵房 5. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	0310060111019	紫外线消毒器YBS-UUVC-120	1. 名称：紫外线消毒器YBS-UUVC-120，单台处理流量15m³/h, N=120w 2. 规格：详设计 3. 材质：详设计 4. 安装部位：泵房 5. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 40 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	0310060011020	雨水回用水变频加压给水设备	1. 设备名称：雨水回用水变频加压给水设备 2. 减震降噪措施综合考虑 3. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 4. 一体化设备包括基础定位、開箱检查、一体机放、控制柜、雨水提升泵、絮凝加药装置、多介质过滤器、加氯消毒装置、供水泵、液位计等设备及其配套的部件、进出水管路、阀门、仪表、检测等全套设备及所有附属配件及电机调试、附件整体安装 5. 包含满足设计及验收规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 41 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求所需的设备支架制作安装除锈 刷油漆 6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
59	0306010051021	电子液位计	1. 名称：电子液位计 2. 规格：详设计 3. 材质：详设计 4. 安装部位：泵房 5. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	2.000					
60	0308010011022	热镀锌钢管 DN65（泵房	1. 安装部位：（室内、井道）	m	16.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 42 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格、型号：DN65 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与热镀锌钢管 配套 7. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道 冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
61	0308010011023	衬塑钢管 DN50（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水	m	13.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN50 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配 套 7. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道 冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
62	0308010011024	衬塑钢管 DN80（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综 合 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN80	m	76.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
63	0308010011025	溢流管 DN100（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：综合考虑 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN100 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 45 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	0308010011026	放空管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 6. 符合设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 46 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
65	0309010021027	内外壁热镀锌钢管（通 气管） DN300	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN300 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含预留管槽及管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求	m	7.500					
66	0306010021028	压力表	1. 名称：压力表	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 47 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
67	0310030031029	闸阀 DN65（泵房）	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 48 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
68	0310030021030	闸阀 DN80(泵房)	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	13.000					
69	0310030031031	电动阀 DN50（泵房）	1. 名称：电动阀 2. 规格:DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
70	0310030021032	电动阀 DN80(泵房)	1. 名称：电动阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 50 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
71	0310030021033	电动闸阀 DN80(泵房)	1. 名称：电动闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	6.000					
72	0310030031034	止回阀 DN65（泵房）	1. 名称：止回阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 51 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN65 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式: 法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	0310030021035	止回阀 DN80(泵房)	1. 名称：止回阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 52 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
74	0310030031036	橡胶软接头 DN65（泵房 ）	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格:DN65 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式: 法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 53 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	0310030031037	橡胶软接头 DN80（泵房）	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格:DN80 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
76	0310030011038	异径管 DN80（泵房）	1. 名称：异径管（同心偏心综合考虑）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 54 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN80 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式: 法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	0310030121039	倒流防止器 DN80	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及倒流防止 器前后所有阀门及配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
78	0310030131040	远传水表 DN80（泵房）	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN80 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表 查询装置安装 5. 含保温、刷油、防腐、标示标 牌、压力试验等 6. 含IC卡，查询终端 7. 其它：投标人应充分考虑满	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 56 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	0310030031041	Y型过滤器 DN80（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
80	0312080021042	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑 2. 适用范围：含楼梯间内、公	m ³	0.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			共部位吊顶内、地下室停车区域 , 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
81	0312080071043	铝合金薄板保护层 厚 0.6mm	1. 材料：铝合金薄板 2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ²	78.500					
		分部小计								
		生活水泵房								
82	0310060151044	食品级组合式不锈钢板	1. 名称：食品级组合式不锈钢	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 58 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		成品水箱 L4.0xW4.0xH2.0m,单座 有效容积22.4m ³	板成品水箱 2. 型号、规格： L4.0xW4.0xH2.0m,单座有效容 积22.4m ³ 3. 含内外人梯制作安装、水箱与 管道连接的单片法兰制作安装、 排水漏斗制作安装、拉杆制作安 装，溢流管、通气管、溢水口、 检修口、水箱自洁装置、清洗口 制作、防虫网安装、基座及支架 制作安装等 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
83	0310060011045	全变频给水设备	1. 设备名称：全变频给水设备 2. 减震降噪措施综合考虑 3. 单机试运转要求：满足设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 59 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及相关规范要求 4. 包含设计图示等全套附件 5. 包含满足设计及验收规范要求 所需的设备支架制作安装除锈刷 油漆 6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
84	0310060111046	紫外线消毒器RZ-UV2-LS20	1. 名称：紫外线消毒器RZ-UV2-LS20 2. 规格、技术参数： Q=20m³` /h, N=0.4kW 3. 设备自带控制箱，含基座及支 架制作安装，检查接线及调试 4. 含基座及支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	0308010011047	衬塑钢管 DN100（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN100 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	82.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
86	0308010011048	衬塑钢管 DN80（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN80 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4.410					
87	0308010011049	衬塑钢管 DN65（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）	m	15.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 62 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN65 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配 套 7. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道 冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
88	0308010011050	衬塑钢管 DN15（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综 合 2. 输送介质：给水	m	5.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 63 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN15 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配 套 7. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道 冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
89	0308010011051	溢流管 DN100（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综 合 2. 输送介质：综合考虑 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN100	m	1.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 64 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	0308010011052	放空管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 6. 符合设计要求	m	0.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	0310030011053	截止阀 DN15（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
92	0310030011054	电动闸阀 DN15（泵房）	1. 名称：电动闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 66 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	0310030031055	闸阀 DN65（泵房）	1. 名称：闸阀 2. 规格:DN65 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 67 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
94	0310030021056	闸阀 DN80(泵房)	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	3.000					
95	0310030021057	闸阀 DN100(泵房)	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
96	0310030031058	微阻缓闭止回阀 DN65（ 泵房）	1. 名称：微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 69 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
97	0310030011059	调节阀 DN100（泵房）	1. 名称：调节阀 2. 规格:DN100 3. 材质：铸铁 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
98	0310030031060	橡胶软接头 DN65（泵房）	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格:DN65 3. 材质：满足设计及规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 70 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
99	0310030031061	橡胶软接头 DN80（泵房）	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 71 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
100	0310030031062	Y型过滤器 DN80（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 72 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
101	0310030131063	远传水表 DN80	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN80 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表查询装置安装 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 含IC卡，查询终端 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1.000					
102	0310030131064	水表 DN100（泵房）	1. 名称：水表 2. 规格：DN100 3. 安装部位、连接形式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 73 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 各类连接方式所需的主材(包 含但不限于法兰等材料)、辅材 综合考虑” 5. 水表类型综合考虑，含检测费 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求							
103	0310030011065	真空破坏器 DN15（泵房 ）	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 材质：满足要求 4. 安装部位：室内综合 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 74 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
104	0310040141066	水龙头 DN15	1. 类型：水龙头 DN15 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含所有附配件制作 安装 5. 安装部位：室内综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1.000					
105	0310030011067	100X液压水位控制阀 DN100（泵房）	1. 名称：100X液压水位控制阀 2. 规格:DN100 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：满足设计及规范要求 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式:法兰连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 75 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
106	0306010051068	玻璃管液位计	1. 名称：玻璃管液位计 2. 规格、型号：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	台	2.000					
107	0306010051069	液位仪	1. 名称：液位仪 2. 规格、型号：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 76 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
108	0310030031070	泄空阀 DN50（泵房）	1. 名称：泄空阀 2. 规格:DN50 3. 材质：详设计 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
109	0310030031071	泄水阀 DN32（泵房）	1. 名称：泄水阀 2. 规格:DN32 3. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 77 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
110	0306010021072	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 78 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
111	0308070011073	水锤消除器 DN100（泵 房）	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1.000					
112	0310030011074	自动排气阀（含截止阀 ） DN15	1. 名称：自动排气阀 DN15（含 截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 79 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
113	0310030011075	异径管 DN65（泵房）	1. 名称：异径管（同心偏心综合考虑） 2. 规格:DN65 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 80 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
114	0310030011076	异径管 DN80（泵房）	1. 名称：异径管（同心偏心综合考虑） 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
115	0312080021077	给水管道保温防结露	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑	m³	0.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		20mm	2. 适用范围：含楼梯间内、公共 部位吊顶内、地下室停车区域， 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求								
116	0312080071078	铝合金薄板保护层 厚 0.6mm	1. 材料：铝合金薄板 2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	44.000						
		分部小计									
		工业水泵房									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 82 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
117	0310060151079	食品级组合式不锈钢板成品水箱 L4.0xW4.0xH2.0m,单座有效容积28m³`	1. 名称：食品级组合式不锈钢板成品水箱 2. 型号、规格： L4.0xW4.0xH2.0m,单座有效容积28m³` 3. 含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、通气管、溢水口、检修口、水箱自洁装置、清洗口制作、防虫网安装、基座及支架制作安装等 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
118	0310060011080	全变频给水设备	1. 设备名称：全变频给水设备 2. 减震降噪措施综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 83 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 单机试运转要求：满足设计及 相关规范要求 4. 包含设计图示等全套附件 5. 包含满足设计及验收规范要求 所需的设备支架制作安装除锈刷 油漆 6. 设备吊装及运输 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
119	0310060111081	紫外线消毒器RZ-UV2- LS20	1. 名称：紫外线消毒器RZ-UV2- LS20 2. 规格、技术参数： Q=20m ³ ` /h, N=0. 4kW 3. 设备自带控制箱，含基座及支 架制作安装，检查接线及调试	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含基座及支架制作安装 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
120	0308010011082	衬塑钢管 DN100（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN100 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满	m	79.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
121	0308010011083	衬塑钢管 DN80（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN80 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 86 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
122	0308010011084	衬塑钢管 DN65（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN65 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	15.300					
123	0308010011085	衬塑钢管 DN15（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综合	m	6.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格、型号：DN15 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
124	0308010011086	溢流管 DN100（泵房）	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：综合考虑 3. 材质：衬塑钢管	m	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格、型号：DN100 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道接头零件：与衬塑钢管配套 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 特别说明：含压力试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
125	0308010011087	放空管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	0.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 89 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 符合设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
126	0310030011088	截止阀 DN15（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2.000					
127	0310030011089	电动闸阀 DN15（泵房）	1. 名称：电动闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺丝连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 90 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
128	0310030031090	闸阀 DN65（泵房）	1. 名称：闸阀 2. 规格:DN65 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式:法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 91 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
129	0310030021091	闸阀 DN80(泵房)	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	3.000					
130	0310030021092	闸阀 DN100(泵房)	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
131	0310030031093	微阻缓闭止回阀 DN65（ 泵房）	1. 名称：微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 93 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
132	0310030011094	调节阀 DN100（泵房）	1. 名称：调节阀 2. 规格:DN100 3. 材质：铸铁 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
133	0310030031095	橡胶软接头 DN65（泵房）	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格:DN65	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 94 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
134	0310030031096	橡胶软接头 DN80（泵房）	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 95 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
135	0310030031097	Y型过滤器 DN80（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格:DN80 3. 材质：综合考虑 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 96 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
136	0310030131098	远传水表 DN80	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN80 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表查询装置安装 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 含IC卡，查询终端 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1. 000					
137	0310030131099	水表 DN100（泵房）	1. 名称：水表 2. 规格：DN100 3. 安装部位、连接形式：综合	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 各类连接方式所需的主材(包 含但不限于法兰等材料)、辅材 综合考虑” 5. 水表类型综合考虑，含检测费 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求							
138	0310030011100	真空破坏器 DN15（泵房 ）	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 材质：满足要求 4. 安装部位：室内综合 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
139	0310040141101	水龙头 DN15	1. 类型：水龙头 DN15 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含所有附配件制作 安装 5. 安装部位：室内综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1.000					
140	0310030011102	100X液压水位控制阀 DN100（泵房）	1. 名称：100X液压水位控制阀 2. 规格:DN100 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：满足设计及规范要求 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 99 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接形式: 法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
141	0306010051103	玻璃管液位计	1. 名称：玻璃管液位计 2. 规格、型号：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	台	2.000					
142	0306010051104	液位仪	1. 名称：液位仪 2. 规格、型号：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 100 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
143	0310030031105	泄空阀 DN50（泵房）	1. 名称：泄空阀 2. 规格:DN50 3. 材质：详设计 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
144	0310030031106	泄水阀 DN32（泵房）	1. 名称：泄水阀 2. 规格:DN32	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 101 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
145	0306010021107	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 102 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
146	0308070011108	水锤消除器 DN100（泵 房）	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1.000					
147	0310030011109	自动排气阀（含截止阀 ） DN15	1. 名称：自动排气阀 DN15（含 截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 103 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
148	0310030011110	异径管 DN65（泵房）	1. 名称：异径管（同心偏心综合考虑） 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 104 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
149	0310030011111	异径管 DN80（泵房）	1. 名称：异径管（同心偏心综合考虑） 2. 规格:DN80 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 105 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
150	0312080021112	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑 2. 适用范围：含楼梯间内、公共 部位吊顶内、地下室停车区域， 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ³	0.840					
151	0312080071113	铝合金薄板保护层 厚 0.6mm	1. 材料：铝合金薄板 2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ²	42.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 106 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		压力排水工程								
152	0310010011114	热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：热镀锌钢管 DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识、面漆 6. 符合设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m	15.600					
153	0310010011115	热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式：综合考虑	m	88.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 107 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识、面漆 6. 符合设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
154	0310010011116	热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：热镀锌钢管 DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识、面漆 6. 符合设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m	136.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
155	0310010061117	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	m	1.740					
156	0301090111118	潜污泵 Q=20m³/h, H=20m, N=5.5KW	1. 名称:潜污泵 2. 主要配置、参数: 流量: 20m³/h, 扬程: 20m 功率:	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 109 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 5KW（其余描述引用设计图纸对设备描述） 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 包含控制箱、液位控制器、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆） 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
157	0301090111119	潜污泵 Q=20m³/h, H=20m, N=3KW	1. 名称:潜污泵 2. 主要配置、参数：流量：	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 110 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20m³/h，扬程：20m 功率：3KW （其余描述引用设计图纸对设备描述） 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 包含控制箱、液位控制器、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆） 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
158	0310030021120	球形污水止回阀 DN80	1. 名称：球形污水止回阀	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
159	0310030021121	球形污水止回阀 DN100	1. 名称：球形污水止回阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 112 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
160	0310030021122	暗杆弹性座封闸阀 DN80	1. 名称：暗杆弹性座封闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4. 000					
161	0310030021123	暗杆弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：暗杆弹性座封闸阀 2. 材质：全铜	个	14. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 113 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
162	0306010021124	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪 表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
163	0310030031125	橡胶软接头 DN80	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格:DN80 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4. 000					
164	0310030031126	橡胶软接头 DN100	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 材质：满足设计及规范要求	个	10. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 115 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		预埋套管工程								
165	0310020031127	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷	个	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 116 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
166	0310020031128	刚性防水套管 DN100（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 117 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
167	0310020031129	刚性防水套管 DN75（介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN75（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
168	0310020031130	钢套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：无缝钢管	个	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 118 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
169	0310020031131	钢套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等	个	123.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 119 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内 综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
170	0310020031132	钢套管 DN75（介质管道 ）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆 防腐、接地、吊洞、堵料、封堵 等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内 综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 120 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
171	0313020071140	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
172	0313010171141	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011133	安全文明施工费			68360.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2441.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14426.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32848.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18643.78			
2	0313020021134	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031135	非夜间施工增加						
4	0313020041136	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051137	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061138	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

1#配套用房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081139	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	105631.41	
合计			105631.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 1#配套用房 【给排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 第 1 页 共 1 页
 给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	衬塑钢管件(综合)DN100	个	48.96					
2	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.27					
3	倒流防止器DN80	个	1.00					
4	调节阀DN100	个	4.00					
5	酚醛调和漆各色	kg	0.86					
6	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	117.71					
7	铝合金薄板保护层厚0.6mm	m²	288.00					
8	平焊法兰DN100	片	22.00					
9	食品级组合式不锈钢板成品水箱 L4.0xW4.0xH2.0m,单座有效容积22.4m³	台	2.00					
10	食品级组合式不锈钢板成品水箱 L4.0xW4.0xH2.0m,单座有效容积28m³	台	2.00					
11	水表DN100	个	8.00					
12	无缝钢管D219×6	m	26.71					
13	阻火圈DN150	个	96.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防水泵房								
1	0301090011142	自动喷淋泵 q=60L/s H=95m N=90KW	1. 设备名称：自动喷淋泵 2. 型号、规格：q=60L/s H=95m N=90KW ，其它技术参数综合考虑 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 5. 包含泵控柜至设备的线缆 6. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆 7. 设备吊装及运输 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 2 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
2	0301090011143	室内消火栓泵 q=30L/s H=90m N=55KW	1. 设备名称：室内外消火栓泵 2. 型号、规格：q=30L/s H=90m N=55KW，其它技术参数综合考虑 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 单机试运转要求：满足设计及相关规范要求 5. 包含泵控柜至设备的线缆 6. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装除锈刷油漆 7. 设备吊装及运输 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
3	0301090011144	室外消火栓泵 q=40L/s H=45m N=30KW	1. 设备名称：室外消火栓泵 2. 型号、规格：q=40L/s H=45m N=30KW ，其它技术参数综合 考虑 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 单机试运转要求：满足设计及 相关规范要求 5. 包含泵控柜至设备的线缆 6. 包含满足设计及验收规范要求 所需的设备支架制作安装除锈刷 油漆 7. 设备吊装及运输 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
4	0310060021145	室外消火栓稳压设备	1. 名称：室外消火栓稳压设备 2. 型号、规格：详设计 3. 配套设备参数：配用室外消火栓稳压泵XW(L)-II-1.5-30-ADL（2台）:Q=1.5L/s、H=30m、N=1.1kw；气压罐（1台）隔膜式 4. 含设备基础，含隔振基础等各类基础 5. 要求：成套采购，包含稳流缓冲装置、稳压调压装置、高压节电补偿器、多功能装置、主泵、控制柜、控制的配管配线、气压罐、设备间管道、管件、阀门、法兰、仪表等成套设备的采购安装及各类调试及试运行等费用综合考虑进入本	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段： /

第 5 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			项目综合单价中： 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
5	0309010021146	焊接钢管 DN300(泵房)	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN300 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道及管件除锈、刷防锈	m	4.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
6	0309010021147	焊接钢管 DN250 (泵房)	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN250 4. 管道壁厚、压力等级，综合考 虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	28.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道及管件除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
7	0309010021148	焊接钢管 DN200(泵房)	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN200 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	1.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段： /

第 8 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道及管件除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
8	0309010021149	焊接钢管 DN100(泵房)	1. 名称：焊接钢管 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	21.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道及管件除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
9	0309010021150	焊接钢管 DN50(泵房)	1. 名称：焊接钢管 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN50	m	38.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 10 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道及管件除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
10	0309010021151	内外壁热镀锌钢管（泵	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（	m	60.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		房） DN65	泵房） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含预留管槽及管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 12 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0309010021152	内外壁热镀锌钢管（泵房） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（泵房） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含预留管槽及管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	m	17.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
12	0309010021153	内外壁热镀锌钢管（泵房） DN200	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（泵房） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN200 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含预留管槽及管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	m	251.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
13	0309010021154	内外壁热镀锌钢管（泵房） DN250	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（泵房） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN250 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含预留管槽及管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段： /

第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
14	0310030061155	电动闸阀 DN65（泵房）	1. 类型：电动闸阀 2. 规格:DN65（泵房） 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
15	0310030061156	闸阀 DN100（泵房）	1. 类型：闸阀 2. 规格:DN100 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	8.000					
16	0310030061157	闸阀 DN200（泵房）	1. 类型：闸阀	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 17 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN200 3. 材质: 铸钢 4. 安装部位: 综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
17	0310030061158	闸阀 DN250（泵房）	1. 类型: 闸阀 2. 规格:DN250 3. 材质: 铸钢	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 18 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
18	0310030031159	Y型过滤器 DN250（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等级综合考虑 6. 连接形式: 法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
19	0310030031160	Y型过滤器 DN200（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格: DN200 3. 材质：综合考虑 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式: 法兰连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 20 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
20	0310030031161	Y型过滤器 DN100（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段： /

第 21 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
21	0310030031162	不锈钢软接头 DN250（ 泵房）	1. 名称：不锈钢软接头 2. 规格:DN250 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
22	0310030031163	不锈钢软接头 DN100（ 泵房）	1. 名称：不锈钢软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
23	0310030011164	异径管 DN250（泵房）	1. 名称：异径管（同心偏心综合考虑） 2. 规格:DN250 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
24	0310030011165	异径管 DN100（泵房）	1. 名称：异径管（同心偏心综合考虑） 2. 规格:DN100 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0310030031166	止回阀 DN100（泵房）	1. 名称：止回阀 2. 规格:DN100 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：泵房 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	2.000					
26	0310030061167	吸水喇叭口 DN300（泵房）	1. 类型：吸水喇叭口 2. 规格:DN300	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 26 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
27	0310030011168	微阻缓闭止回阀 DN100 （泵房）	1. 名称：微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：铸铁 4. 安装部位：泵房	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
28	0308070011169	水锤消除器 DN200（泵房）	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 28 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
29	0310030061170	超压泄压阀 DN200（泵房）	1. 类型：超压泄压阀 2. 规格:DN200 3. 材质：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
30	0310030061171	压力调节阀 DN200（泵房）	1. 类型：压力调节阀 2. 规格:DN200 3. 材质：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 30 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
31	0310030011172	截止阀 DN50（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	2.000					
32	0310030011173	泄水阀 DN20（泵房）	1. 名称：泄水阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺丝连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 31 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
33	0309010101174	DN65测试用消火栓口	1. 安装部位及方式:综合考虑 2. 型号、规格:单栓、DN65 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	套	3.000					
34	0310030011175	液压水位控制阀 DN50（ 泵房）	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格:DN50 3. 材质：铸钢	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：满足设计及规范要求 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
35	0310030131176	远传水表 DN100（泵房）	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 33 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			查询装置安装 5. 含保温、刷油、防腐、标示标 牌、压力试验等 6. 含IC卡，查询终端 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
36	0306010051177	电子液位仪	1. 名称：电子液位仪 2. 规格、型号：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	台	1.000					
37	0306010051178	玻璃管液位计	1. 名称：玻璃管液位计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
38	0308070031179	旋流防止器	1. 名称：旋流防止器 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 35 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
39	0306010021180	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	台	16.000					
40	0306010021181	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 型号：详设计 3. 含所有附配件制作、安装及压力试验、调试 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
41	0309040041182	水力警铃	1. 名称:水力警铃 2. 管道规格:综合考虑 3. 压含所有配套附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	2.000					
42	0306010041183	流量计	1. 名称:流量计 2. 管道规格:综合考虑 3. 压含所有配套附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
43	0310030061184	18目防虫网罩	1. 类型：18目防虫网罩 2. 规格：安装详02S403-95，其 余详设计 3. 材质：详设计 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
44	0310020011185	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	386.440					
		分部小计								
		消火栓系统								
45	0310060151186	高位消防水箱 有效容积36m³	1. 名称：高位消防水箱 有效容积36m³ 2. 型号、规格：有效容积36m³ 3. 含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段： /

第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、通气管、溢水口、检修口、水箱自洁装置、清洗口制作、防虫网安装、基座及支架制作安装、保温绝热等 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
46	0312080021187	难燃B1级闭孔橡塑海绵 20mm	1. 绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑海绵 2. 适用范围：含楼梯间内、公共部位吊顶内、地下室停车区域，不含设备间、管道井内给水管	m³	1.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 绝热厚度：20mm 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	0312080021188	消防管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑 2. 适用范围：含楼梯间内、公共部位吊顶内、地下室停车区域，不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	0.940					
48	0312080071189	铝合金薄板保护层 厚 0.6mm	1. 材料：铝合金薄板 2. 厚度：厚0.6mm	m ²	46.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 41 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
49	0310060021190	室内消火栓稳压设备	1. 名称：室内消火栓稳压设备 2. 型号、规格：详设计 3. 配套设备参数：配用消火栓稳压泵XW(L)-II-1.0-20-ADL（2台）：Q=1.0L/s、H=20m、N=0.37kw, 气压罐（1台）：隔膜式 4. 含设备基础，含隔振基础等各类基础 5. 要求：成套采购，包含稳流缓冲装置、稳压调压装置、高压节电补偿器、多功能装置、主泵、控制柜、控制的配管配线、气压罐、设备间管道、管	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、阀门、法兰、仪表等成套设备的采购安装及各类调试及试运行等费用综合考虑进入本项目综合单价中； 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
50	0309010101191	带灭火器和消防软管卷盘的SG16(18)E65Z-J型组合式消防柜	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 型号、规格：1800*700*180 3. 柜体为钢-不锈钢, 尺寸为1800x700x180。消火栓箱箱门采用不锈钢框镶玻璃, 玻璃厚度不得低于4mm。每个消火栓箱内配置DN65消火栓1个、QZ19消防水枪1支、DN65及25m长衬胶水	套	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 43 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			龙带1条、JPS1.6-19消防卷盘1套(卷盘长度为30米)、DN25全铜阀门1个、手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2个。 3. 单栓、双栓： 单栓 4. 达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
51	0309010101192	试验消火栓	1. 安装部位及方式:综合考虑 2. 型号、规格:单栓、DN65	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
52	0309010021193	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	242.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
53	0309010021194	内外壁热镀锌钢管（消 火栓） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消 火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安	m	427.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
54	0309010021195	内外壁热镀锌钢管（消 火栓） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消 火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合	m	114.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 47 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
55	0309010021196	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN200	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN200 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑	m	93.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 48 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
56	03080700111197	沟槽式手柄蝶阀 DN200	1. 名称: 沟槽式手柄蝶阀 2. 材质: 综合考虑 3. 型号、规格: DN200 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 安装部位: 管井内及其它部	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
57	0308070011198	沟槽式手柄蝶阀 DN150	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 50 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
58	0308070011199	沟槽式手柄蝶阀 DN100	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	18.000					
59	0308070011200	沟槽式手柄蝶阀 DN65	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN65	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
60	0310030011201	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式 ：螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 52 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
61	0306010021202	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	台	1.000					
62	0310030031203	止回阀 DN150	1. 名称：止回阀 2. 规格:DN150 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 安装部位：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 53 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式: 法兰连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
63	0310030021204	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 规格: DN150 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
64	0310030021205	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
65	0306010021206	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 型号：详设计 3. 含所有附配件制作、安装及压力试验、调试 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	台	2.000					
66	0310020011207	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷	Kg	823.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
67	0309050021208	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统调试 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施	点	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 57 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		气体灭火								
68	0309030091209	七氟丙烷灭火装置（双瓶组）GQQ150/2.5	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（双瓶组）GQQ150/2.5 2. 型号、规格：单瓶充装量90Kg 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 58 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
69	0309030091210	七氟丙烷灭火装置（双瓶组）GQQ120/2.5	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（双瓶组）GQQ120/2.5 2. 型号、规格：单瓶充装量120Kg 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	套	3.000					
70	0309050041211	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 容器规格：综合考虑	点	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 59 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
71	0307030071212	泄压口 QXYKX/J-0.25	1. 类型：泄压口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：有效泄压面积0.25mm² 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	2.000					
72	0309010131213	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器	具	368.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MF/ABC4 4. 安装方式：放置式 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。								
73	0309010131214	灭火器放置箱	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：满足规范及设计要求 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	103.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 61 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		喷淋系统								
74	0310060021215	自喷系统稳压设备	1. 名称：自喷系统稳压设备 2. 型号、规格：详设计 3. 配套设备参数：配用喷淋稳压泵XW(L)-II-1.0-20-ADL（2台）：Q=1.0L/s、H=20m、N=0.37kw, 气压罐（1台）：隔膜式 4. 含设备基础，含隔振基础等各类基础 5. 要求：成套采购，包含稳流缓冲装置、稳压调压装置、高压节电补偿器、多功能装置、主泵、控制柜、控制的配管配线、气压罐、设备间管道、管件、阀门、法兰、仪表等成套设备的采购安装及各类调试及试运行等费用综合考虑进入本	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 62 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			项目综合单价中： 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
75	0309010031216	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 安装部位：室内(有、无吊顶 综合考虑) 3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制 作安装 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单	个	1988.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
76	0309010011217	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	m	3679.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 64 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
77	0309010011218	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN32	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN32 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满	m	995.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 65 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
78	0309010011219	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN40 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	618.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 66 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
79	0309010011220	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN50 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安	m	370.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 67 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
80	0309010011221	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合	m	235.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
81	0309010011222	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN80 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑	m	244.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
82	0309010011223	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN100 4. 管道压力等级, 综合考虑	m	500.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
83	0309010011224	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质:综合考虑	m	639.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
84	0309010011225	内外壁热镀锌钢管（喷	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		淋） DN200	喷淋） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN200 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
85	0310010061226	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	m	10.200					
86	0310020011227	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制	Kg	5586.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 74 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
87	0308070051228	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格 ：DN150 3. 连接形式 ：综合考虑 4. 含法兰安装 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	10.000					
88	0308070031229	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 75 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格： DN150 3. 阀门类型、材质、密封方式、 压力等级：综合考虑 4. 安装部位、连接形式：详设计 5. 含阀门接线、校线 6. 各类连接方式所需的主材、辅 材综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
89	0308070031230	安全信号阀 DN200	1. 名称：安全信号阀 2. 规格： DN200 3. 阀门类型、材质、密封方式、 压力等级：综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 76 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位、连接形式：详设计 5. 含阀门接线、校线 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
90	0310030031231	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
91	0309010081232	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 含配套阀门及其他成套附件安装、压力试验及调试 5. 含锁闭箱、标志设置等 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	组	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
92	0309010081233	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	组	2.000					
93	0309010061234	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
94	0310030011235	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
95	0306010021236	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	台	2.000					
96	0308070011237	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 类型：综合考虑 4. 型号、规格：DN100 5. 连接形式：法兰连接 6. 安装部位：管井内及其它部	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 81 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位综合考虑 7. 其它：含强度及严密性试验 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
97	0309010041238	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 包含：含湿式报警阀、压力表、角阀、截止阀、水力警铃、延迟器、压力开关、法兰、螺栓、等附件成套安装，除锈刷油防腐等 5. 安装部位：综合考虑 6. 连接方式：与管道连接方式	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段： /

第 82 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			一致 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
98	0310030021239	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 83 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
99	0310030021240	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
100	0310030021241	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	2.000					
101	0309050021242	喷淋灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统调 试 2. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	点	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 85 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并 同时具备下列条件：（1. 有关施 工验收规范、标准要求；2. 有经 过批准并实施的实施方案；3. 有 实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报 告）；操作高度增加费包含在综 合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		预埋套管工程								
102	0310020031243	穿楼板套管 DN100（介 质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷	个	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 86 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
103	0310020031244	穿楼板套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 87 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
104	0310020031245	刚性防水套管 DN65（介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN65（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
105	0310020031246	刚性防水套管 DN100（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	3.000					
106	0310020031247	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 89 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
107	0310020031248	刚性防水套管 DN200（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN200（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 90 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
108	0310020031249	柔性防水套管 DN300（ 介质管道）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN300（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
109	0310020031250	柔性防水套管 DN250（ 介质管道）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN250（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	4.000					
110	0310020031251	柔性防水套管 DN200（ 介质管道）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200（介质管道）	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 92 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
111	0310020031252	柔性防水套管 DN100（ 介质管道）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 安装部位：综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
112	0310020031253	柔性防水套管 DN65（介质管道）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
113	0310020031254	柔性防水套管 ≤DN50（介质管道）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN50（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
		其他措施项目									
114	0313020071262	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
115	0313010171263	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

1#配套用房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011255	安全文明施工费			106524.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3804.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22480.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51187.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29052.15			
2	0313020021256	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031257	非夜间施工增加						
4	0313020041258	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051259	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061260	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 2 页 共 2 页

1#配套用房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081261	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段--西区标准化厂房)

标段：/

第 1 页 共 1 页

1#配套用房 【消防水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	163295.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		163295.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	163295.20	
合计			163295.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 1#配套用房 【消防水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（标段：/三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房） 1#配套用房

标段：/

第 1 页 共 1 页

【消防水工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房
 【
 标段： /
 】
 第 1 页 共 2 页

消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	18目防虫网罩	个	1.01					
2	Y型过滤器DN250	个	6.00					
3	安全信号阀DN200	个	3.00					
4	不锈钢软接头DN100	个	10.00					
5	电动闸阀DN65	个	6.00					
6	法兰DN50	片	4.00					
7	高位消防水箱有效容积36m³	套	1.00					
8	沟槽连接件DN200	套	15.08					
9	沟槽直接头（含胶圈）DN250	套	1.84					
10	焊接钢管DN300	m	4.14					
11	焊接钢管DN50	m	34.19					
12	焊接钢管管件DN100	个	21.79					
13	焊接钢管管件DN200	个	1.78					
14	焊接钢管管件DN300	个	4.70					
15	焊接钢管管件DN50	个	38.01					
16	减压孔板DN150	个	10.00					
17	截止阀DN50	个	2.02					
18	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	36.00					
19	铝合金薄板保护层厚0.6mm	m²	56.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 1#配套用房 【 标段： / 第 2 页 共 2 页
 消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	内外壁热镀锌钢管DN250	m	9.68					
21	平焊法兰DN150	片	20.00					
22	七氟丙烷灭火装置（双瓶组）GQQ150/2.5	套	3.00					
23	水力警铃	个	2.00					
24	碳钢平焊法兰DN65	片	12.00					
25	微阻缓闭止回阀DN100	个	8.00					
26	泄水阀DN20	个	1.02					
27	压力开关	套	3.00					
28	液压水位控制阀DN50	个	2.00					
29	异径管DN100	个	10.00					
30	试验介质（氮气）40L	瓶	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 1#配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101010041264	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	1308.300					
2	0101030011265	回填方（利用）	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考	m³	732.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0101030021266	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规（特别是环保及城管执法部门），施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调	m³	466.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	0103020011267	机械旋挖灌注基础桩 桩径800mm	1. 地层情况：投标人应根据现场情况、设计图及地勘报告，综合考虑地层结构进行报价，结算时，不因地质变化而调整综合单价 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价	m	2475.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 5 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 空桩长度：综合考虑，包含在 单价中 4. 桩长：详设计，综合考虑 5. 桩径：800mm 6. 成孔方法：旋挖钻机钻孔（综 合） 7. 现场如需注浆管费用综合考虑 在综合单价中 8. 试桩增加费用由投标人综合考 虑在综合单价中，不再单独计取 9. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 10. 综合单价包含桩基土石方的 开挖、场内外运距，泥浆场内外 运距，弃土场费用，土方补贴等 相关费用 11. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
5	0103010031268	钢护筒	1. 材质：钢护筒 2. 管径、壁厚：综合考虑 3. 钢护筒按护筒设计质量计算， 当设计未提供钢护筒的质量时， 参照2020定额工程量计算规则 中的计算方式 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	t	124.947					
6	0103020031269	成孔灌注桩 灌注C30商 品混凝土	1. 桩长：综合考虑 2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，非钢护筒部分、充 盈量及充盈系数、超灌综合考虑 在报价中，水下浇筑和无水浇筑 综合考虑在报价中	m³	791.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 7 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌和料要求：纤维种类、外加剂种类、掺量、性能详设计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用均包含在单机中，不因运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆清理、泥浆清理、土石方清理等由投标人自行考虑进入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	0103020031270	成孔灌注桩 灌注C30商	1. 桩长：综合考虑	m ³	452.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		品混凝土（钢护筒部分）	2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，钢护筒部分、充盈 量及充盈系数、超灌综合考虑在 报价中，水下浇筑和无水浇筑综 合考虑在报价中 4. 混凝土拌和料要求：纤维种类 、外加剂种类、掺量、性能详设 计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（ 含电费、油费、水费等）费用均 包含在单机中，不因运输泵送方 式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求， 桩表面浮浆清理、泥浆清理、土 石方清理等由投标人自行考虑进 入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在综合单价中，不再单独计 取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	0103010041271	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：综合 5. 截桩方式：人工、机械综合考虑 6. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 7. 工程量计算时，每根截（凿） 桩头的长度不能超出2020定额 工程量计算规则中明确的长度， 如有超出部分由投标人自行考虑 在综合报价中	m³	22.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	0103010041272	桩头钢筋整理	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头钢筋整理、基层凿毛处理等费用均包含在单价中 3. 清单工程量按所整理的桩的数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	根	90.000					
10	0105150101273	声测管	1. 材质：钢管，无缝钢管、薄壁钢管等综合考虑 2. 规格型号：综合，满足设计及规范要求 3. 管内压浆封闭所产生的费用包含在单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	4950.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 11 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0103020071274	桩头防水处理	1. 桩头防水处理 2. 材质：厚度综合 水泥基渗透 结晶型防水涂料+聚合物水泥防 水砂浆 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理、膨胀止水环及固定用 水泥钉等各类费用均已包含在综 合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤 无纺网格布等已包含在单价中， 工程量不再单独计算，但其材料 种类、做法需满足设计要求	根	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
12	0105150011275	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	14.487					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	0105150011276	钢筋笼 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	t	5.103					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
14	0105150011277	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	67.239					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
15	0105150011278	钢筋笼吊装	1. 钢筋笼吊装 2. 吊装方式综合考虑报价 3. 其他：符合设计及规范要求	t	86.829					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
16	0104010041279	M5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩 多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中	m³	390.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆,等级综合,其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
17	0104010041280	M5页岩多孔砖墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页 岩多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌	m³	125.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的页岩实心砖、预制砼块等增加 的费用综合考虑在本项综合单价 之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
18	0104020011281	加气混凝土砌体墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考	m ³	10.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	0104010121282	零星砌砖（实心砖）	1. 砌体类型:零星砌砖 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙	m³	1.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			体厚度及砖模数产生的单价差异 综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比: 预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽及 防火要求的堵洞、修补等费用， 综合考虑在综合单价中，不再单 独结算 6. 部位: 满足2020年《四川省建 设工程工程量清单计价定额》中 约定的零星砌砖适用部位 7. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求								
		分部小计									
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 24 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	0105010011283	现浇混凝土基础垫层 C15	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	55.890					
21	0105030011284	现浇混凝土基础梁C35	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼	m³	62.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 25 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 26 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所增加的费用由投标人综合考虑 进入本项综合单价之中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
22	0105010051285	现浇混凝土桩承台基础 C35	1. 部位:独立基础、桩承台等 2. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中	m ³	427.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	0105010061286	电梯基坑基础 C35	1. 部位:基坑基础 2. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇	m ³	26.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	0105050011287	现浇混凝土有梁板 C30（非叠合板区域）	1. 部位:详设计图，依附于梁板上的线条工程量并入本项目清	m³	812.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 29 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标 号砼延伸至低标号构件等）所增 加的费用由投标人综合考虑进入 本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
25	0105050011288	现浇混凝土有梁板 C30 （叠合板区域）	1. 混凝土种类：商品混凝土 依 附于梁板上的线条工程量并入本 项目清单工程量内 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送及浇筑方式：投标人自行 考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒	m ³	240.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			径综合 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级 不同时，按要求柱(墙)与梁节点 处砼浇筑增加的费用自行考虑进 入本项综合单价之中，高低标号 处拦网费用。结算时，对进入梁 板内的同墙柱强度等级的砼，仍 按梁板砼强度等级计算，其增加 费用综合考虑进入本项综合单价 中，不再另行计算费用 6. 不同等级混凝土交界处的处理 按施工图及规范执行，钢丝网等 费用含在本项综合单价中不单独 计算。 7. 输送方式：综合考虑，泵送费 、电费、油费、水费等费用综合 考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维、高耐久除外）掺入量的变化而调整单价 9. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 叠合梁板上、叠合梁板间现浇混凝土综合，工程量合并计算 11. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人综合报价 12. 其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	0105060011289	现浇混凝土直形楼梯C30	1. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼	m²	219.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 楼梯的折算厚度综合考虑，结算不做调整 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	0105020011290	现浇混凝土柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：详设计图（综合考虑），矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单	m ³	194.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
28	0105020011291	现浇混凝土柱 C40	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合	m ³	7.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 36 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑),矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C40 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早强剂 等)均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 部位:详施工图,依附于柱上							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的线条工程量并入本项目清单工 程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
29	0105040011292	现浇混凝土墙 C35（电 梯基坑）	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单	m ³	3.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 38 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 39 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
30	0105040011293	现浇混凝土墙 C30	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形 、Z形、一字形的暗柱、端柱不 论中心线长度，其工程量均按砼 墙考虑	m ³	55.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
31	0105020021294	现浇混凝土构造柱 C25	1. 标高及部位:详设计图综合，包括构造柱、门框、门垛等 2. 截面:矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类:C25	m³	44. 550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 42 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
32	0105030041295	现浇混凝土圈梁 C25	1. 部位:详设计图纸综合 2. 梁标高、截面尺寸:详设计图 纸（综合） 3. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）	m³	24.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	0105070071296	现浇混凝土止水带（翻边） C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m³	3.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 44 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
34	0105030051297	混凝土过梁 C25	1. 梁底标高及部位:详设计图综合 2. 梁截面:各种截面综合 3. 加工形式:现浇和预制根据施工实际情况综合考虑，其钢筋、砼、模板等费用均包含在综合单价中	m ³	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 45 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 5. 混凝土拌合料要求、输送方式 及费用、各类添加剂等均综合考 虑在单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
35	0105070051298	混凝土压顶 C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:压顶、泛水等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m³	18.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	0105070011299	散水	1. 具体详设计 参12J003-A2-6B 2. 密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料嵌缝，伸缩缝、模板等包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	159.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	0105070031300	暗沟（散水下部）	1. 卵石散铺40~60粒径 2. 土工布 3. 混凝土篦子 4. 水泥砂浆抹面压实赶光1:2.5厚20 5. 素水泥浆一道(内参建筑胶) 6. 素混凝土排水沟, 随打150厚C25混凝土随抹, 纵向坡度按设计 7. C15厚100素混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 土石类别：综合，排水沟土方挖填弃包含在综合单价中 10. 含垫层、砼沟、抹灰、砼篦子、土工布、卵石散铺、模板、防水等包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收	m	151.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 48 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范等相关要求							
38	0117020271301	室外水泥抹面台阶	1. 做法详12J003-B1-1B 2. 模板等综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	5.330					
39	0105070071302	P8抗渗混凝土在普通混 凝土的基础上增加的费用	1. 抗渗等级:P8 2. 抗渗剂掺入量:满足设计及相 关规范要求 3. 结算工程量为抗渗混凝土的图 算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配 合比等变化而引起的费用增减综 合考虑在综合单价中，掺入混凝 土强度等级综合考虑 5. 其他:满足设计、招标文件、	m ³	258.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 49 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
40	0105150011303	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径 $\leq \phi 6.5$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取	t	4.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 50 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
41	0105150011304	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	6.387					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 51 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 52 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
42	0105150011305	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	69.178					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
43	0105150011306	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	16.922					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 55 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
44	0105150011307	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 ϕ 16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	1.626					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 56 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 57 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
45	0105150011308	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	10.927					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 58 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 59 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
46	0105150011309	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	8.657					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 60 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
47	0105150011310	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	14.388					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 61 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 62 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
48	0105150011311	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	3.564					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 64 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
49	0105150011312	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	76.804					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
50	0105150011313	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	39.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 66 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 67 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
51	0105150011314	砌体拉结钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋，规格综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	2.807					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 69 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
52	0105150091315	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:综合 2. 规格:综合 3. 工程量计算规则按建筑面积计算 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	5355.080					
53	0105160021316	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：普通钢材、 镀锌钢材综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 除锈、刷漆等工作内容综合考虑 单价中 4. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单	t	0.155					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 70 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价不作调整							
		分部小计								
		装配式工程								
54	0105120011317	装配式预制混凝土 叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土叠合楼板（底板） 2. 构件截面、尺寸、体积综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 叠合板钢筋含量暂按150kg/m³考虑，结算时根据设计单位和发包人确认的深化设计只调整钢筋量差导致的材料价差和钢筋信息价差差异导致的材料价差 5. 安装高度：综合 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、	m³	179.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 71 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接或紧固螺栓等相关费用应包含在综合单价内 7. 综合单价中预制构件材料费为外购成品运至现场堆放点的价格，钢筋、预埋件（含安装预埋件、套筒预埋）、装配式构架芯片、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内 8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 72 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
55	0105090011318	装配式预制混凝土柱 C30	1. 部位：装配式预制混凝土柱，矩形和异形综合考虑 2. 单件体积：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 混凝土强度等级：C30 5. 预制混凝土柱的钢筋含量及价格由投标人综合考虑到投标报价中，结算时不再整调钢筋含量差异导致的价差 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用应包含在综合单价内	m ³	104.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 73 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价中预制构件材料费为外购成品运至现场堆放点的价格，钢筋、预埋件（含安装预埋件、套筒预埋）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内 8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 74 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
56	0106070051319	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合，满足设计要求 3. 使用部位：不同材质交接处，人流通道等，具体详设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1922.550					
57	0106060081320	检修爬梯	1. 适用部位：电梯坑检修梯、集水坑检修梯、屋面检修梯等综合考虑 2. 钢材品种、规格：综合	t	0.133					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 75 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装高度：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 制作、安装、运输、除锈、防锈漆、外露部分调和漆、防火漆、连接件及吊装等所有费用均包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		门窗工程								
58	0108010021321	成品钢制普通门	1. 门类型：成品钢质门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑	m ²	58.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：钢质门，满足设计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料、堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
59	0108020031322	成品钢质防火门 甲级	1. 门类型：成品钢质防火门 甲 级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计， 综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计 图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公 共走廊上疏散用的平开防火门应 设闭门器（含电动闭门器）和防 火铰链，双扇平开防火门安装闭 门器和顺序器，常开防火门须安 装信号控制关闭和反馈装置，管 井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材	m ²	91.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 78 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 79 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
60	0108020031323	成品钢质防火门 乙级	1. 门类型：成品钢质防火门 乙级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材	m²	34.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 80 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 81 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
61	0108020011324	铝合金玻璃门	1. 成品铝合金门，规格型号、开 启方式综合（含门联窗） 2. 框或扇外围尺寸：详设计 3. 玻璃品种规格：详设计 4. 五金材料品种：包括全部五金 件，费用由投标人综合考虑在综 合单价中 5. 符合《建筑玻璃应用技术规程 》及地方主管部门的有关规定执 行 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m ²	20.800					
62	0108030021325	金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑	m ²	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 82 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门材质：钢制成品卷帘门，材质满足设计及规范要求 3. 填缝要求：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 5. 五金配件要求：满足行业标准，综合考虑进入本项综合单价之中 6. 计量规则：按设计洞口尺寸以面积计算，卷筒、卷帘门挡板、卷帘门包厢、控制器、控制箱、按钮等所有配件由投标人综合考虑进入综合单价，并且所有构配件满足发包人及规范要求，中标后不作调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 83 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
63	0108030021326	金属卷帘门电动装置	1. 部位：金属卷帘门 2. 电动装置的规格、型号等综合，必须满足规范要求及招标技术要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	1.000					
64	0108070011327	铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 窗框或扇外围尺寸：综合考虑 3. 窗框、扇材质：铝合金型材，断桥铝型材规格综合考虑，型材颜色综合考虑，型材模具开模费用、包装镀膜费用等均已包含在单价中	m²	1.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 84 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 玻璃品种、厚度：详设计，玻璃透光度综合考虑，依据设计或规范要求应采用安全玻璃, 消防救援窗功能，易碎玻璃增加费用综合考虑在单价中 5. 开启方式：可开启，开启方式综合 6. 门窗的强度、透光度、抗风性、水密性、气密性、平整度、热工、声学、安全性、节能等技术要求详设计，并均应满足国家相关规范要求 7. 拉手、把手、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、开窗器等均已包含在综合单价中，铝合金框的表面处理以及和结构的连接方式综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 85 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
65	0108070031328	铝合金百叶窗	1. 窗类型：成品铝合金百叶窗，带防鼠防虫网，防鼠防虫网材质综合考虑 2. 开启方式：综合考虑 3. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	9.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 86 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
66	0111010011329	屋面 刷素水泥砂浆一道	1. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4 ~0.5（内掺建筑胶） 2. 素水泥浆遍数：一道， 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1125.770					
67	0109020031330	屋面 最薄处30mm厚泡沫 混凝土找坡找平层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：最薄处30mm厚泡沫砼找坡 找平层，干密度等级A06, 容重 小于800kg/m³ 2. 隔气层材料品种、厚度：综合 考虑 3. 粘结材料种类、做法：综合	m²	1328.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 87 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 防护材料种类、做法：综合考虑 5. 依据设计或规范要求而设置的分隔缝、排气管、排水管所发生的全部费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
68	0111010061331	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 在填充层上	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	1328.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 88 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
69	0109020011332	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求	m²	1419.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
70	0109020011333	屋面 3mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材(咬合式搭接，低温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：耐根穿刺综合考虑，满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中	m ²	1419.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 90 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
71	0111010061334	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、	m²	1419.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 91 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
72	0109020021335	屋面 无纺聚酯纤维布	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：无纺聚酯纤维布（100g/m²） 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合考虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等已包含在单价中，工程量不再单独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1328.340					
73	0109020031336	屋面 50mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋	1. 刚性层厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品混凝土	m²	1125.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 92 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向@100钢筋所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
74	0109020031337	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋（内掺5%防水剂）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石，内掺5%防水剂 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及	m ²	202.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 93 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌缝所增加的费用由投标人综合 考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
75	0109040011338	楼地面 2mm厚预制双高 分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子 膜基防水卷材(咬合式搭接，低 温柔性-25° C，无裂纹)预铺返 粘(咬合式搭接) 2. 卷材厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉	m ²	1132.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 94 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
76	0109040021339	楼地面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及	m²	723.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 95 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加耐碱 玻纤无纺网格布等已包含在单价 中，工程量不再单独计算，但其 材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所 需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	0109030021340	墙面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨	m ²	2468.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 97 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
78	0109020021341	天棚 2mm厚JS-II型聚合 物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物 水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍 数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加	m ²	140.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 98 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐碱玻纤无纺网格布等已包含在 单价中，工程量不再单独计算， 但其材料种类、做法需满足设计 要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所 需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
79	0110010011342	屋面保温 B1级挤塑聚苯 板 厚40mm（倒置式厚度 *1.25）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：B1级挤塑聚苯板 厚40mm（ 倒置式厚度*1.25） 2. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑	m ²	1328.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 99 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 粘贴方式：按设计及规范要求 4. 依据设计及规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费均包 含在综合单价中 5. 因市场采购导致的厚度问题请 投标人综合考虑到报价中，结算 不在调整综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
80	0110010031343	外墙保温 岩棉保温板 厚30mm	1. 保温隔热部位及方式：墙面保 温，保温方式综合考虑 2. 保温隔热材料、厚度：聚合物 砂浆黏贴憎水性保温岩棉板（ 140kg/m³）30mm厚 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：	m²	96.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 100 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锚栓锚顶Φ9镀锌钢丝网，锚栓 数量每平米不少于6个，10厚低 碱抗裂砂浆，4-6厚抹面胶浆，3 次成活，分别压入两层耐碱玻纤 网格布，收光 4. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 依据设计或规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费、涂 刷专用界面剂均包含在综合单价 中 7. 需专业厂家深化设计的，其深 化设计所产生的费用均包含在单 价中，因深化设计增加的其他措 施费用已包含在单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再单独计算 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
81	0110010061344	200厚防火岩棉防火隔离	1. 1.5厚镀锌钢板 2. 200厚防火岩棉 3. 固定方式：综合考虑 3. 发泡剂、螺栓及后切式螺栓与 连接件、预埋件、角铁及后置埋 件、收边收口、检修口及封修费 用、灯槽及灯孔预留等辅材、防 水、防腐、防火、防雷等所有费 用均包含在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	42.600					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
82	0111010061345	最薄处15mm厚泡沫混凝土回填找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处15mm厚泡沫混凝土（A06 800KG/M3）回填找坡1%，找平，表面提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	116.440					
83	0111010061346	最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平，坡向地漏、边沟 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增	m²	116.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
84	0111010011347	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡找平，坡向地漏 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	270.880					
85	0111020031348	10mm厚600*600防滑地砖面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合	m ²	116.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 104 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚600*600防滑地砖，规格、颜色、花纹及盲道提示砖综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
86	0111010011349	刷纯（素）水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑	m²	3608.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 105 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			胶） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
87	0111060041350	刷纯（素）水泥浆一道 （楼梯、台阶）	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	219.770					
88	0111010061351	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在	m²	518.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 106 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
89	0111060021352	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层（楼梯、台阶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	219.770					
90	0111020031353	10mm厚800*800防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水	m²	518.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 107 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚800*800防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
91	0111060021354	10mm厚防滑地砖面层（ 楼梯、台阶）	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水	m²	219.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 108 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚防滑地砖，防滑地砖铺 贴，规格、颜色、花纹综合考虑 且须符合设计和招标人要求，结 算时不因规格、颜色、花纹变化 而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝，单价包含楼梯防滑条 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
92	0111010011355	20mm厚1:2. 5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1 :2. 5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设	m²	270. 880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 109 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置的分格缝及嵌缝所增加的费用 由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
93	0111010011356	30mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：30mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	2956.340					
94	0111010031357	100mm厚楼地面C15混凝 土垫层	1. 垫层厚度:100mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼	m ²	29.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 110 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
95	0111010031358	150mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:150mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m ²	1142.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 111 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
96	0105010011359	200mm厚C30P8钢筋混凝土内配钢筋网	1. 垫层厚度:200mm, 含内配Φ8双向@150钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C30商品砼 P8 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中	m ²	1142.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 112 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
97	0105010011360	100mm厚C15钢筋混凝土内配钢筋网	1. 垫层厚度:100mm, 含内配Φ6双向@200钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼	m ²	29.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 113 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 114 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
98	0111050031361	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3. 粘贴层厚度、材料种类：8mm 厚1:2水泥砂浆粘接层（内5% 掺建筑胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色： 贴5mm厚100高玻化砖（粘贴前 墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	124.260					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
99	0112010011362	墙面基层处理	1. 处理方式：包含不限于喷水、	m ²	8777.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 115 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥浆一道（内掺建筑胶）、水 泥砂浆刮糙等，投标人结合设计 图纸综合考虑报价 2. 基层类型：砖基层、混凝土、 加气混凝土砌块基层等综合考虑 报价 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
100	0112010041363	9mm厚1:0.5:3水泥石灰 膏砂浆分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 分遍抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	993.820					
101	0112010041364	13mm厚水泥石灰膏砂浆	1. 基层类型：综合	m ²	1882.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 116 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分遍抹平	2. 找平层砂浆厚度、配合比： 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
102	0112010041365	10mm厚1:3水泥砂浆找平 层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚1:3水泥砂浆找平，两道 成活 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1817.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 117 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
103	0112040031366	8mm厚釉面砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8mm厚釉面砖，规格、颜色、花 纹综合考虑且须符合设计和招标 人要求，结算时不因规格、颜色 、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	642.910					
104	0112010011367	5mm厚1:2水泥砂浆罩面 压实抹光	1. 基层类型:综合考虑，综合单 价包含素水泥浆一道	m²	789.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 118 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2水泥砂浆罩面压实抹光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
105	0112010041368	12mm厚1：3水泥砂浆打 底扫毛	1. 基层类型：综合考虑基层处理 , 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	860.450					
106	0112010041369	6mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 6mm厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	860.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 119 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
107	0112010041370	5-10mm厚1:2.5水泥砂浆 找平层	1. 基层类型：综合考虑基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5-10mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	528.460					
108	0112010011371	5mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	528.460					
109	0112010041372	13mm厚水泥石灰膏砂浆 分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m ²	1914.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 120 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1：1：6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求								
110	0112010041373	随砌随抹	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：综 合 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1172.950						
		分部小计									
		幕墙工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	0112090011374	金属夹芯板幕墙(50mm铝板岩棉夹芯复合板)（2#、3#、4#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：50mm铝板岩棉夹芯复合板，颜色综合，岩棉板导热系数0.048w/(m.k)。金属面板采用0.8mm厚铝镁锰板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属面板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥25um，非可视面涂层厚度≥10um+金属背板采用0.5mm厚钢板，饰面为PE(聚酯)烤漆涂层，金属背板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥20um，非可视面涂层厚度≥10um。复合板保温用岩棉采用50mm厚，容重不小于120kg/m³，	m²	1170.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 122 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			导热系数不大于0.042W/m·K， 憎水率≥98%，燃烧性能等级为A 级 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 综合单价包含：预埋件(含安 装预埋件)、钢卡件及其防锈处 理、粘接所需胶水、预埋管线费 、拼缝处理等相关附件、辅材、 支撑的安拆、维修、维护、运输 、吊装等相关费用 5. 发泡剂、防火隔离层、防火封 堵、螺栓、连接件、预埋件及后 置埋件、收边收口、封边、检修 口及封修费用、灯槽及灯孔预留 等辅材、防水、防腐、防火等所 有费用均包含在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 123 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价不再调 整 9. 其它：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
112	0112090011375	玻璃幕墙 (6Low-E+12Ar+	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	1098.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		6mm钢化Low-E(双银)中空(充氩气))	综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 玻璃材料品种、规格、颜色： 6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E（ 双银）中空（充氩气），依据设计 或规范要求应采用安全玻璃、中 空安全玻璃或易碎玻璃时增加费 用综合考虑在单价中 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 玻璃幕墙的防火封堵、框边封 闭、嵌缝、塞口的材料种类及构 造做法详深化设计，相关费用由 投标人综合考虑在单价中 5. 预埋件、连接件、幕墙开窗、 开门、设置门拉手、门锁、设置 开窗装置（电动、手动综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 125 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑）等增加的费用，由投标人 综合考虑在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价不再调 整 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 126 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
113	0108070031376	防雨百叶（氟碳喷涂）（2、3、4#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 窗类型：防雨百叶，氟碳喷涂（颜色综合），带防鼠防虫网综合考虑 3. 开启方式：综合考虑 4. 氟碳喷涂钢矩管、侧边铝合金型材造型、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	556.400					
114	0112090011377	2mm厚铝单板外墙内侧（	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	78.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 127 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		粉末喷涂)	镀锌型钢，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm厚铝单板，粉末喷涂，颜色 、种类按封样，投标人综合考虑 报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综 合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合 考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、 规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计 ，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 128 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 129 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
115	0112090011378	3mm厚铝单板外墙面（氟碳喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色、种类按封样，投标人综合考虑报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑	m²	970.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 131 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 132 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		天棚工程								
116	0106060131379	转换层	1. 构件名称：吊顶距结构梁板高度≥1.5m时加镀锌角钢反支撑或转换层 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	1.021					
117	0113010011380	刷水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1325.790					
118	0113010011381	10mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑	m²	686.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 133 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 抹灰厚度、材料种类：10mm 厚1:3水泥砂浆找平，搓毛及成 活遍数综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
119	0113010011382	3mm厚1:2.5水泥砂浆找 平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：3mm 厚1:2.5水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	545.390					
120	0113020011383	铝合金扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋Φ10钢筋吊环 ，双向吊点，中距≤1200，	m ²	115.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 134 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			Φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定，与安装形式配套的专用上层主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，中距≤600，规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：0.8mm厚铝合金方板，规格及颜色按二装修设计，结算时不因二装修设计变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 135 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
121	0113020011384	矿棉装饰板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋 8吊环，双 向吊点，中距1200，铝合金配 套龙骨，T型龙骨中距600，横 撑中距503或603，规格、中距 满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：12-15 厚600*600矿棉装饰板（B1）， 颜色、花纹综合考虑且须符合设 计和招标人要求，结算时不因颜 色、花纹变化而调整综合单价	m²	74.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 136 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
122	0113020011385	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900~1200，配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接，纸面石膏板顶棚基层龙骨做法详西南18J515第68页P8，燃烧等级为A级，规格	m²	386.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、中距满足设计要求； 3. 面层材料种类、规格：双层 9.5厚2400x1200普通纸面石膏 板（B1），用沉头自攻螺钉与龙 骨固定，第二层板与第一层板双 向错缝，板面满刷防潮涂料两道 ，纵横向各刷一道 4. 预埋件、设置检修口、送回风 口、收边、收口、立面封板、灯 带、灯槽、窗帘盒等，均由投标 人综合考虑在报价中 5. 嵌缝材料种类：阴、阳角及板 接缝处分别贴专用封缝带 6. 平跌级综合考虑，工程量按水 平投影面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 138 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
123	0114060031386	墙面及天棚满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合考虑，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2919.520					
124	0114070011387	内墙面防尘无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘无机涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化	m²	1894.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 139 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
125	0114060031388	墙面及天棚满刮柔性耐 水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合 考虑，打磨平整，面板接缝处贴 嵌缝带等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	386.700					
126	0114070011389	内墙面环保乳胶漆饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳 胶漆，遍数综合，具体种类、颜 色、花纹综合考虑且须符合	m ²	981.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 140 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计和招标人要求，结算时不因 种类、颜色、花纹变化而调整综 合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
127	0114060011390	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封 底涂料一遍，喷刷外墙真石漆， 喷甲基硅醇钠憎水剂，其中遍数 、颜色综合考虑，结算时不因遍 数、颜色、花纹变化而调整综合 单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计 及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等 费用包含在单价中，不单独计算	m²	1388.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 141 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 部位：墙、柱、梁、线条位置 综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置等所有内容 7. 具体做法详设计施工图、设计、规划、发包人要求，并提供不小于每种50平方打样，确认后方可大批量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
128	0114060031391	天棚3mm-5mm厚底基防裂腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：底基防裂腻子	m ²	780.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 142 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 刮腻子遍数：综合考虑，厚度3mm-5mm，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求								
129	0114070021392	天棚无机型低碳环保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机型低碳环保涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1167.100						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 143 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他工程								
130	0115030011393	楼梯栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格： 22J403-1 B1/2-7 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	102.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 144 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
131	0115030011394	平台/防护栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格：22J403-1 PB33/3-45 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	162.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 145 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
132	0115030011395	楼梯靠墙扶手（不锈钢）	1 扶手材料种类、规格：22J403-1 1/5-5 3. 扶手高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m	170.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 146 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
133	0115050011396	洗手台	1. 名称：洗手台 2. 包括面层、龙骨、基层板等以及开孔、磨边、拉槽等 3. 工程量按水平投影面积计算 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准	m ²	2.280					
134	0112100061397	卫生间隔断	1. 卫生间隔断(含门及踢脚)，成品定制，厚度满足设计要求，严格按照施工图方案进行深化设计并经甲方确认后制作，运至现场安装到位 2. 隔断内门档、门锁、门拉手等配件综合考虑在综合单价中 3. 五金配件、紧固件、密封材	m ²	28.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 147 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 4. 防火要求：满足规范及验收要求 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求							
135	0112100061398	小便器隔断	1. 隔断材料种类、规格、颜色：小便器隔断 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准	m²	1.440					
136	0115050101399	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：详设计 2. 框材质、断面尺寸：详设计 3. 基层材料种类：详设计	m²	12.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 148 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防护材料种类：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
137	0115050081400	取纸器	1. 第三卫生间 取纸器 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	个	24.000					
138	0115050061401	置物架（多功能台）	1. 第三卫生间 置物架（多功能 台） 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 149 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
139	0115050081402	挂衣钩	1. 第三卫生间 挂衣钩 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	个	24.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
140	0117010011412	综合脚手架（234#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种	m²	5391.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 150 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架材料和支架方式均不调整综合单价 5. 除清单中已单列的脚手架项目（如：地下室外墙防水保护墙脚手架、满堂基础脚手架）外，其它为完成合同约定内容需搭设的各类脚手架所需费用均计入本项目综合单价中，不再另行计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
141	0117010061413	装饰脚手架（234#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	1357.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 151 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按水平投影面积计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
142	0117010021414	外脚手架 （234#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面	m²	3595.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 152 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			积计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
143	0117010021415	屋面女儿墙或围护墙脚手 架	1. 适用范围：当屋面女儿墙或围 护墙高度大于1.2m时且无法计 算建筑面积的砌筑以及装饰脚手 架 2. 搭设方式：本项目投标人应根 据施工经验, 现场实际情况和企 业自身情况综合报价, 不论采用 何种支架方式综合报价 3. 搭设高度：综合考虑 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支 架综合	m²	227.540					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 153 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
144	0117020011416	模板安拆：基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	96.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 154 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
145	0117020011417	模板安拆：满堂基础	1. 部位：筏板基础、抗水板以及 与其相连的柱墩、独立基础、桩 承台、条形基础、集水坑、排水 沟等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	7.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 155 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
146	0117020011418	模板安拆：桩承台基础	1. 部位：桩承台 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身	m²	444.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 156 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
147	0117020011419	模板安拆：带型基础	1. 部位：除独立基础、设备基础、基础梁外的全部基础等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合	m²	405.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 157 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
148	0117020021420	模板安拆：柱	1. 构件类型：柱（矩形、异形综 合考虑）	m ²	1203.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 158 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 159 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
149	0117020021421	模板支撑高度每超过的增加费 柱（2#楼）	1. 构件类型:柱（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按柱模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身	m ²	1203.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 160 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
150	0117020111422	模板安拆：墙	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增	m²	551.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 162 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
151	0117020111423	模板安拆：挡土墙及水池墙（对拉螺栓一次性摊销）	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	28.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 163 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
152	0117020141424	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板	m ²	6159.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 165 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
153	0117020141425	模板支撑高度每超过的增加费 有梁板（2#楼）	1. 构件类型:有梁板、无梁板、平板综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按有梁板模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身	m ²	6159.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 166 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
154	0117020241426	模板安拆：楼梯	1. 部位：楼梯，折算厚度综合考虑 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合	m²	219.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 167 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 168 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
155	0117020031427	模板安拆：构造柱	1. 部位：构造柱、边框、门垛综合（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m ²	526.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 169 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
156	0117020081428	模板安拆：现浇圈梁	1. 构件类型：圈梁（矩形、异形 、直形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种	m ²	241.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 170 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
157	0117020081429	模板安拆：反坎、门槛	1. 部位：泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	40.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 171 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
158	0117020281430	模板安拆：扶手、压顶	1. 部位：扶手、压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综	m ²	170.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 172 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
159	0117020161431	叠合板工具式支撑 水平	1. 搭设高度：投标人综合考虑	m³	177.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 173 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		预制构件	在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合 3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型和支架方式均不调整综合单价 4. 本项目工程量按叠合板底板混凝土工程量以体积计算；执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
160	0117020161432	叠合板模板	1. 搭设高度：投标人综合考虑	m²	3007.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 174 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合 3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 4. 本项目工程量按实际铺设面积计算，执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 175 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
161	0117020021433	预制柱工具式支撑	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合 3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型和支架方式均不调整综合单价 4. 本项目工程量按根据经批准的架管支撑方案按预制柱构件体积计算。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	104.860					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 176 页 共 176 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		垂直运输								
162	0117030011434	垂直运输234#	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 为完成合同约定全部工作内容所需的所有垂直运输费用均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	5391.030					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

2#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011403	安全文明施工费			729995.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26071.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		154057.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		350777.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		199089.79			
2	0117070021404	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031405	非夜间施工照明						
4	0117070041406	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051407	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

2#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061408	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071409	已完工程及设备保护费						
8	0117070081410	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	0117070081411	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段--西区标准化厂房)

标段：/

第 1 页 共 1 页

2#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1126866.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1126866.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1126866.57	
合计			1126866.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）2#厂房【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房
 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	无收缩水泥砂浆	t	5.35					
2	预埋铁件	kg	0.21					
3	垫铁	kg	92.91					
4	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M20×100以内	套	529.12					
5	装配式钢筋混凝土预制柱C30	m³	104.86					
6	竖向构件支撑体系	套	3.57					
7	防滑地砖800*800*10mm	m²	893.54					
8	预制双高分子膜基防水卷材2mm	m²	1432.56					
9	防滑地砖600*600*10mm	m²	119.31					
10	不锈钢钢管 φ 50	m	181.09					
11	成品钢质门	m²	57.02					
12	聚合物防水砂浆	kg	5760.00					
13	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）	m²	1795.61					
14	金属压条16×1.5	m	561.42					
15	合金钢钻头 φ 20	个	950.00					
16	螺栓 φ 5×40	套	15200.00					
17	中厚钢板综合	t	0.16					
18	型钢综合	t	0.95					
19	滑石粉	kg	8.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	预制沟盖板、井盖板	m³	5.34					
21	泡沫混凝土 A06800KG/M3	m³	71.42					
22	1.5mm镀锌钢板	m²	35.36					
23	防火岩棉	m³	0.43					
24	防雨百叶（氟碳喷涂）-带防虫网	m²	534.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 2#厂房
 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配电箱								
1	0304040171435	配电箱 nAL01zx n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAL01zx n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
2	0304040171436	配电箱 nAL011 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAL011 n=2, 3, 4	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
3	0304040171437	配电箱 nAL021 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAL021 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
4	0304040171438	配电箱 nAL0m1 n=2, 3, 4 ;m=3, 4	1. 名称：配电箱 nAL0m1 n=2, 3 , 4;m=3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
5	0304040171439	配电箱 nAPB01zx n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPB01zx n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
6	0304040171440	配电箱 nAPB05dt1/ nAPB05dt2 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPB05dt1/ nAPB05dt2 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0304040171441	配电箱 nAPB01bds n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPB01bds n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
8	0304040171442	配电箱 nAPE01 nAPE01', n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPE01 nAPE01' n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
9	0304040171443	配电箱 nAPET051 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPET051 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
10	0304040171444	配电箱 nALET021 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nALET021 n=2 , 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
11	0304040171445	集中控制A型集中电源 nELS021 n=2, 3, 4	1. 名称：集中控制A型集中电源 nELS021 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
12	0304040171446	集中控制A型集中电源 nELS031 n=2, 3, 4	1. 名称：集中控制A型集中电源 nELS031 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
13	0304140061447	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
14	0304140061448	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架								
15	0304110031449	强电桥架 100*50	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接 及防雷接地跨接敷设、桥架开孔 (含配管开孔)、刷防火漆；	m	35.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
16	0304110031450	强电桥架 100*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁	m	27.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0304110031451	强电桥架 150*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：150*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、	m	11.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	0304110031452	强电桥架 200*100	1. 名称：强电桥架	m	18.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	0304110031453	强电桥架 200*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力	m	53.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	0304130011454	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	247.630					
21	0304080081455	防火封堵	1. 名称：防火堵洞 2. 防火堵料类型：综合考虑 3. 防火堵料敷设部位、方式：	kg	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
22	0304080091456	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	15.000					
23	0304090021457	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	190.730					
24	0304090021458	热镀锌扁钢 -40x4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢	m	56.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号规格：-40*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配管								
25	0304110011459	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑	m	4218.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
26	0304110011460	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管	m	46.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
27	0304110011461	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综	m	44.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
28	0304110011462	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、	m	41.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
29	0304110011463	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	12.660					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电线、电缆、电缆头								
30	0304110041464	电气配线 WDZB2-BYJF-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	4244.930					
31	0304110041465	电气配线 WDZB2-BYJF-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：4.0mm²，单双色综合考虑	m	4225.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
32	0304110041466	电气配线 WDZB1N-BYJF- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	147.210					
33	0304110041467	电气配线 WDZB1N-BYJF-	1. 名称：电气配线	m	30.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		16mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：16mm ² ，单双色综合考 虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
34	0304110041468	电气配线 WDZB1N-RYJS -2×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2×2.5mm ² ，单双色综 合考虑	m	1707.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
35	0304080011469	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	5.130					
36	0304080011470	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	79.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
37	0304080011471	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	54.590					
38	0304080011472	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*70+1*35mm ²	m	26.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
39	0304080011473	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*120+1* 70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	12.510					
40	0304080011474	矿物电缆 RTTZ-3* 2.5mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*2.5mm ²	m	177.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
41	0304080011475	矿物电缆 RTTZ-5*4mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	24.600					
42	0304080011476	矿物电缆 RTTZ-5*16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	104.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式:井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
43	0304080011477	矿物电缆 RTTZ-4*25+1 *16mm²	1. 名称: 矿物电缆 2. 规格、型号: RTTZ-4*25+1* 16mm² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式:井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	24.200					
44	0304080011478	控制电缆 WDZB1N-KYJY -7×1.5mm²	1. 名称: 控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-7 ×1.5mm²	m	65.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
45	0304080061479	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 16mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	12.000					
46	0304080061480	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
47	0304080061481	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 70mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	1.000					
48	0304080061482	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
49	0304080061483	矿物电缆电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	0304080061484	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	4.000					
51	0304080061485	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
52	0304080061486	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 35mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	2.000					
53	0304080061487	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称:控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：≤14芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座								
54	0304120011488	壁灯 13W	1. 名称:壁灯 2. 规格、型号:13W 3. 安装形式、部位：壁装 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	10.000					
55	0304120051489	感应式吸顶灯 LED,1× 12 W	1. 名称:感应式吸顶灯 2. 规格、型号：LED,1×12 W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
56	0304120051490	单管LED灯 LED, 1×16W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	27.000					
57	0304120051491	单管LED灯 LED, 1×16W , 自带蓄电池	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
58	0304120051492	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W, 自带蓄电池	1. 名称: 密闭型双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	1.000					
59	0304120051493	双管LED灯 LED, 2×16W	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】 标段：/

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
60	0304120051494	双管LED灯 LED, 2×16W , 灯带蓄电池	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W, 灯 带蓄电池 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	4. 000					
61	0304120051495	LED工厂灯 LED, 1×150W	1. 名称: LED工厂灯 2. 规格、型号: LED, 1×150W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	96. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
62	0304120051496	嵌入式筒灯 LED, 1X4W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×4W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	16.000					
63	0304120051497	嵌入式筒灯 LED, 1X7W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×7W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】 标段： /

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
64	0304120051498	嵌入式筒灯 LED, 1×13W	1. 名称: 嵌入式筒灯 2. 规格、型号: LED, 1×13W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	59.000					
65	0304120041499	A型单面单向消防应急标 志灯 1W	1. 名称: A型单面单向消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率: 1W 3. 功能: 巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码, 光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位: 综合考虑 5. 含光源、金属软管, 接线（	套	119.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆 、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
66	0304120041500	A型安全出口消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型安全出口消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	7.000					
67	0304120041501	A型楼层指示消防应急标	1. 名称：A型楼层指示消防应急	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		志灯 1W	标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
68	0304120041502	A型消防应急照明灯(不 低于IP67) 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯(不 低于IP67) 2. 规格、型号、功率： 6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
69	0304120041503	A型消防应急照明灯 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	0304120041504	A型消防应急照明灯 10W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：10W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	套	36.000					
71	0304120041505	A型疏散出口消防应急标志灯 1W	1. 名称：A型疏散出口消防应急标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
72	0304040341506	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	14.000					
73	0304040341507	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
74	0304040341508	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	6.000					
75	0304040351509	普通插座 安全型~250V 10A(二、三孔)	1. 名称：普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	17.000					
76	0304040351510	密闭型普通插座 安全型 ~250V 10A(二、三孔带	1. 名称：密闭型普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防水面板)	10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
77	0304040351511	小厨宝插座(产品自带节能控制) 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:小厨宝插座(产品自带节能控制) 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	8.000					
78	0304040351512	电梯基坑检修插座 安全型~250V 10A(二、三孔	1. 名称:电梯基坑检修插座 2. 型号、规格：安全型~250V	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		带防水面板)	10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
79	0304040351513	单相挂式空调电源插座 安全型~250V 16A(三孔带开关)	1. 名称:单相挂式空调电源插座 2. 型号、规格：安全型~250V 16A(三孔带开关) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	2.000					
80	0304040351514	单相挂式空调电源插座(3P) 安全型~250V 20A(	1. 名称:单相挂式空调电源插座(3P)	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】 标段： /

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		三孔带开关)	2. 型号、规格：安全型~250V 20A(三孔带开关) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内 容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
81	0304040361515	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插 座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	679.000					
		分部小计								
		防雷接地								
82	0304090021516	接地母线 热镀锌扁钢 -	1. 名称:接地母线	m	141.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		40x4	2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接, 综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
83	0304090041517	钢筋接地网	1. 名称: 钢筋接地网 2. 材质: 金属 3. 规格: 综合 4. 安装形式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	290.680					
84	0304090081518	-100X100X6镀锌预埋接地连接板	1. 名称: -100X100X6镀锌预埋接地连接板 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 综合考虑	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
85	0304090081519	局部等电位联结端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联结端子箱 LEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
86	0304090081520	总等电位接地端子箱 MEB	1. 名称：总等电位接地端子箱 MEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
87	0304090031521	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
88	0304090031522	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用全部柱子内全部垂 直结构钢筋 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	199.350					
89	0304090051523	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	161.670					
90	0304090051524	避雷网 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢	m	75.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：-25*4 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
91	0304090041525	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 具体做法：满足设计及相关规 范安全	处	10.000					
92	0304140111526	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试 后经有关部门验收资料；4. 有及 时对应的调试记录及调试报告）	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】 标段： /

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
93	0313020071534	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1. 000					
		分部小计								
		专业措施项目								
94	0313010171535	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1. 000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011527	安全文明施工费			24586.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		878.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5188.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11814.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6705.39			
2	0313020021528	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031529	非夜间施工增加						
4	0313020041530	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051531	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061532	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
2#厂房 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081533	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	38002.71	
合计			38002.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）2#厂房【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm²	m	12.64					
2	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm²	个	1.02					
3	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm²	个	1.02					
4	电气配管SC50	m	13.04					
5	电气配线WDZB1N-BYJF-16mm²	m	31.88					
6	控制电缆WDZB1N-KYJY-7×1.5mm²	m	66.12					
7	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm²	个	2.04					
8	配电箱 nAL011n=2, 3, 4	台	1.00					
9	配电箱 nAL01zxn=2, 3, 4	台	1.00					
10	配电箱 nAL021n=2, 3, 4	台	1.00					
11	配电箱 nAL0m1n=2, 3, 4;m=3, 4	台	2.00					
12	配电箱 nALET021n=2, 3, 4	台	1.00					
13	配电箱 nAPB01bdsn=2, 3, 4	台	1.00					
14	配电箱 nAPE01 nAPE01' n=2, 3, 4	台	2.00					
15	配电箱 nAPET051n=2, 3, 4	台	1.00					
16	配电箱 nAPB01zxn=2, 3, 4	台	1.00					
17	配电箱 nAPB05dt1/nAPB05dt2n=2, 3, 4	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040081536	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	4.000					
2	0309040081537	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：钢质防锈 非标，其他详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	21.000					
3	0309040011538	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0309040101539	气体灭火控制盘	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
5	0309040111540	区域显示盘	1. 名称：区域显示盘 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	4.000					
6	0309040051541	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：详设计。 3. 安装形式：综合，含底座	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
7	0309040011542	感烟探测器(独立地址)	1. 名称：感烟探测器(独立地址) 2. 规格：设于潮湿场所时防护等级不低于IP65。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	157.000					
8	0309040011543	感温探测器(独立地址)	1. 名称：感温探测器(独立地址) 2. 规格：满足设计要求。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	5.000					
9	0309040081544	手/自动状态显示装置	1. 名称：手/自动状态显示装置	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：具有手/自动状态显示功能、详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0309040081545	手/自动转换及其状态显示装置	1. 名称：手/自动转换及其状态显示装置 2. 规格：具有手/自动转换、手/自动状态显示功能，详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
11	0309040031546	手动报警按钮（带火警电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带火警电话插孔） 2. 规格：设于室外时采取防雨	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			淋保护措施, 防护等级不低于 IP67 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求							
12	0309040051547	放气指示门灯	1. 名称：放气指示门灯 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2.000					
13	0309040031548	消火栓手动报警按钮	1. 名称：消火栓手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	个	21.000					
14	0309040061549	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：应具有“消防电话”标识 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
15	0309040031550	灭火紧急启/停按钮	1. 名称：灭火紧急启/停按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
16	0309040051551	灭火防区内报警用声光 报警器	1. 名称：灭火防区内报警用声光 报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0309040081552	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	32.000					
18	0309040081553	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	16.000					
19	0304040361554	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	333.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
20	0304080081555	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 部位：室内 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	0.100					
21	0304080091556	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	6.310					
22	0304110011557	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20	m	1187.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
23	0304110011558	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	748.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	0304110031559	消防桥架 200*200	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计	m	27.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	0304110031560	消防桥架 100*50	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合	m	111.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
26	0304130011561	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	kg	118.940					
27	0304090021562	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m	139.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
28	0304110041563	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ (F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	1796.540					
29	0304110041564	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合	m	540.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：4mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	0304110041565	电气配线 WDZAN-KYJY-5×1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：5x1.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线	m	135.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
31	0304110041566	电气配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	1660.230					
32	0304110041567	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	830.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考 虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
33	0304110041568	电气配线 CAN线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：电气配线 CAN线 4. 规格：满足设计，单双色综	m	115.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
34	0304080071569	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格；≤6芯电缆综合 3. 材质、类型；铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
35	0309050031570	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	只	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准并实施的调试或 实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）							
36	0309050031571	防火控制装置调试 电动 防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电 动防火阀、电动排烟阀、电动正 压送风阀 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料；	点	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
37	0309050031572	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	点	1.000					
38	0309050031573	防火控制装置调试 电动防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	点	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准并实施的调试或 实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）							
39	0309050031574	防火控制装置调试 消防 风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消 防风机调试 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			录及调试或实施报告）							
40	0309050031575	火灾事故广播、消防通 信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通 信系统调试 通信分机 2. 按照设计以及验收规范要求完 成相应的调试内容 3. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案；3. 有调试或实施后经有关 部门验收资料；4. 有及时对应的 调试或实施记录及调试或实施报 告）； 4. 其他：满足设计及规范要求	部	3.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
41	0309040011576	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计及相关规范要求							
42	0309040011577	常闭防火门(双扇)监控 模块	1. 名称：常闭防火门(双扇)监 控模块 2. 其他：满足设计及相关规范要 求	套	8.000					
43	0304110011578	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管	m	219.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
44	0304110041579	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	265.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		广播系统								
45	0305060011580	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	71.000					
46	0305060011581	壁挂式扬声器 3W	1. 名称：壁挂式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	9.000					
47	0304110011582	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	964.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砧内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
48	0304040361583	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
49	0304110041584	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	2293.740					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
50	0313020071592	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
51	0313010171593	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

2#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011585	安全文明施工费			14679.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		524.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3097.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7053.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4003.53			
2	0313020021586	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031587	非夜间施工增加						
4	0313020041588	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051589	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061590	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

2#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081591	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段--西区标准化厂房)

标段：/

第 1 页 共 1 页

2#厂房 【消防电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	22415.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		22415.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 2#厂房 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	22415.73	
合计			22415.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【消防电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）2#厂房【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC25	m	770.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 2#厂房 **【消防电工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		风机									
1	0301080011594	SE(2/3/4)-RF-1，消防 排烟轴流风机NO.9，风 量41993(m³/h)，全 压1212(Pa)，转速 1450(rpm)，功率22(kW)	1. 名称：SE(2/3/4)-RF-1，消 防排烟轴流风机NO.9， 2. 规格及技术参数：风量41993 (m³/h)，全压1212(Pa)， 转速1450(rpm)，功率22(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1.000						
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 调试：含电机检查接线及调试							
2	0301080011595	EA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9，风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW)	1. 名称：EA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
3	0301080011596	SA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9，风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW)	1. 名称：SA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
4	0301080031597	GD4低噪音管道风机，风 量：1600m ³ /h ;全压 ：240Pa ;静压：220Pa ; , 功率：250W（ 220V ）； 噪声：≤ 57dB(A)	1. 名称：GD4低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：1600m ³ /h ;全压：240Pa ;静压： 220Pa; , 功率：250W（ 220V ） ； 噪声：≤ 57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧 减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、 电机检查接线及调试，二次灌浆 、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
5	0301080031598	T1壁式轴流风机，L=600CMH ， H=40Pa ， N=0.025kW (220V)； 噪声 :<57dB (A)	1. 名称： T1壁式轴流风机 2. 型号、规格： ， L=600CMH ， H=40Pa ， N=0.025kW (220V)； 噪声 ：<57dB (A) 3. 安装方式： 综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架： 型钢综合，弹簧 减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求： 表面 除锈后刷防锈底漆两遍，再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求： 满足规范及 验收要求	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 带70度防火阀、防护网和法兰, 安装外墙时带防雨百叶, 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试, 二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
6	0301080031599	T2壁式轴流风机, L=900CMH , H=41Pa , N=0.04kW (220V); 噪声 : <57dB (A)	1. 名称: T2壁式轴流风机 2. 型号、规格: , L=900CMH , H=41Pa , N=0.04kW (220V); 噪声 : <57dB (A) 3. 安装方式: 综合考虑, 含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架: 型钢综合, 弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求: 表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法兰, 安装外墙时带防雨百叶，含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
7	0307020011600	镀锌钢板矩形风管 B≤320 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤320 5. 板材厚度：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井	m ²	27.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
8	0307020011601	镀锌钢板矩形风管 320	1. 名称：矩形风管	m ²	8.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		<B≤450 厚度0.5mm	2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长： 320<B≤450 5. 板材厚度 ： 厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
9	0307020011602	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.6mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑	m ²	48.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
10	0307020011603	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.75mm 6. 安装部位：水平风管及风井	m ²	2.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内竖向风管综合考虑、安装高度 综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
11	0307020011604	镀锌钢板矩形风管 450	1. 名称：矩形风管	m ²	260.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		<B≤1000 厚度1.0mm	2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度1.0mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
12	0307020011605	镀锌钢板矩形风管 1000<B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑	m ²	191.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
13	0307020011606	镀锌钢板矩形风管(立管) 1000<B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井	m ²	86.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
14	0312080031607	岩棉板50mm	1. 绝热材料品种：不燃A级岩棉	m ³	32.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板 2. 绝热厚度：容重=100kg/m³， 导热系数≤0. 043W/m. K, 憎水性 98%, 厚度为50mm 3. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求							
15	0312080031608	防火板包裹9mm	1. 绝热材料品种: 不燃A级纤维 增强硅酸钙板 2. 绝热厚度：9mm, 密度≤800kg /m³, 导热系数≤0. 18W/m. K, 不 含石棉 3. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m²	615. 230					
16	0307020011609	风管套管 δ=1. 6	1. 材质: 风管套管 2. 形状: 综合 3. 板材厚度: 碳钢板 δ=1. 6 5. 风管与套管之间不然柔性材	m²	3. 420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料封堵严密 6. 其他:满足规范及设计要求							
17	0112100061610	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材质 3. 板材厚度：满足设计及规范要求 4. 安装方式：详设计 5. 含支架制作安装、法兰、加固 框和吊托支架的制作安装； 6. 控制箱、超高部分增加费用投 标人综合考虑到综合单价，结算 时不作调整 7. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m	297.600					
18	0307030191611	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 材质、类型、规格：综合考虑	m ²	7.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 软接头防火、保温：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
19	0307040021612	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m²	632.000					
20	0304080081613	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 材质：防火堵料 3. 方式：详设计 4. 部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	t	0.330					
21	0312080071614	0.6mm铝板保护壳	1. 材料：铝板保护壳 2. 厚度、层数：0.6mm 3. 其他：满足设计、规范及招	m²	1.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标文件要求							
		分部小计								
		风口、风阀、消声器、静压箱								
22	0307030071615	单层百叶风口 200×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：200×200 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	16.000					
23	0307030071616	单层百叶风口 400×400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：400×400	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
24	0307030071617	双层百叶风口 400×400	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格、型号：400×400 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
25	0307030071618	防雨百叶 1000×500	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：1000×500 3. 材质：铝合金 4. 类型：风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	0307030111619	格栅风口 600×600	1. 名称:格栅风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 600×600 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	32.000					
27	0307030111620	送风口 1000×1000	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：1000×1000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
28	0307030071621	防火风口 200×200	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 类型; 风口，含防虫、防鼠网	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 功能：常开, 70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
29	0307030071622	防火风口 400×400	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：400*400 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口, 含防虫、防鼠网 5. 功能：常开, 70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架,	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
30	0307030011623	BECH排烟阀 800×320	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×320 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭,消防控制室显示 阀门启闭状态,具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
31	0307030011624	FDEH排烟防火阀 800×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280度时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
32	0307030011625	FDEH排烟防火阀 1400×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1400×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4.000					
33	0307030011626	FDEH排烟防火阀 500×1400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：500×1400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室 显示阀门启闭状态，280度时熔 断关闭，熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
34	0307030011627	MEES防烟防火阀 500× 500	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	0307030011628	风管止回阀 400×400	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×400 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0307030011629	风管蝶阀 320×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×120 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	4.000					
37	0307030011630	风管蝶阀 320×200	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×200 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
38	0307030201631	扁式消声器1.0m 500×500	1. 名称:扁式消声器1.0m 500×500 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
39	0313020071639	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		分部小计									
		专业措施项目									
40	0313010171640	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000						
41	0313010181641	系统调整费	1. 系统调整费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011632	安全文明施工费			24369.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		870.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5142.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11710.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6646.25			
2	0313020021633	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031634	非夜间施工增加						
4	0313020041635	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051636	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061637	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
2#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081638	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

2#厂房 【暖通工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	37576.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		37576.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 2#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	37576.57	
合计			37576.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-
-西区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目 (三标段一西区标准化厂房) 2#厂房 【 标段: / 暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	FDEH排烟防火阀1400×320	个	4.04					
2	FDEH排烟防火阀500×1400	个	1.01					
3	FDEH排烟防火阀800×320	个	16.16					
4	MEES防烟防火阀500×500	个	2.02					
5	T1壁式轴流风机，L=600CMH，H=40Pa，N=0.025kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	5.00					
6	T2壁式轴流风机，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	5.00					
7	扁式消声器1.0m500×500	个	2.00					
8	单层百叶风口400×400	个	6.06					
9	防雨百叶1000×500	个	1.01					
10	风管蝶阀320×120	个	4.04					
11	风管蝶阀320×200	个	4.04					
12	风管止回阀400×400	个	4.04					
13	双层百叶风口400×400	个	2.02					
14	送风口1000×1000	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		计算机网络(外网) 系统								
1	0305010121642	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T 自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
2	0305020071643	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	33.600					
		分部小计								
		计算机网络(物业网) 系统								
3	0305010121644	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0305020071645	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计	m	33.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配线形式及部位：室内、室外 、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		综合布线								
5	0304110031646	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件	m	144.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0304130011647	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐、接	kg	135.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地、防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
7	0304090021648	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	144.280					
8	0305010121649	48口poe交换机	1. 名称：48口poe交换机 2. 型号：1. 交换容量≥336Gbps ,包转发率≥200Mpps;2. 接口数 ≥48个千兆电口, ≥4个万兆光 口, 3. 不低于IP40防护等级, 无风扇	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			散热;;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
9	0305020101650	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：通用型12位机架式光纤配线架、含六类非屏蔽模块 3. 包含所有配件，含后期相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
10	0305020101651	48口网络配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用要求，包括设备购买、安装、 配套配件及正版软件、本体调试 等综合考虑进入本项目综合单价 中。（若实际实施时有型号或参 数与此不一致则由相关单位对其 加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
11	0305020101652	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调 整及二次深化设计等内容及要求 ，达到相关验收及业主使用要求 ，包括设备购买、安装、配套配 件及正版软件、本体调	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
12	0305020181653	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 主要参数：详设计 4. 达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
13	0305020121654	单孔信息点(信息发布点 位)	1. 名称：单孔信息点(信息发布 点位) 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：86系列 型面板, 与 RJ45模块插座配套, 带防尘门, 配有标签 4. 安装方式：详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	4. 000					
14	0305020071655	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室	m	136. 800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
15	0305020051656	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	44.850					
16	0304040361657	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
17	0305020141658	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别、规格：含熔接盒，热缩保护管、304不锈钢保护支撑针等。 3. 其它：其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	芯	6.000					
18	0305020091659	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：LC单芯单模尾纤,1米_9/125_0S2	根	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求 4. 其它：其它：投标人应充分考 虑满足招标文件、《技术标准及 要求》、设计规范、合同的要求							
19	0305020091660	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	条	6.000					
20	0305020091661	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线	条	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
21	0305020191662	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	0305020191663	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	6.000					
		分部小计								
		视频监控总系统								
23	0305070081664	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格、参数：不小于1/3英寸逐行扫描CMOS，1080P，日夜型，机械式红外滤光镜，具备灵敏度提升功能。内置手动变焦镜头；支持12VDC和POE供电；具备WDR宽动态技术；防护等级	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不小于IP65。 3. 附件配置：吸顶或壁装型支(吊)架、电源、调试、摄像机防护罩等成套配件 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	0304040361665	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
25	0305020051666	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规：CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	167.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
26	0305020191667	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	9.000					
		分部小计								
		门禁系统								
27	0305070061668	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管1个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit，含供电电源；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
28	0305070061669	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管4个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输入格式：Wiegand 26-40 bit ，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
29	0305070051670	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格及主要技术要求：带键	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盘及液晶显示。 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	0309040031671	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 主要技术参数：专用设计, 无机械故障;多接点输出, 适合不	个	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同类型门锁要求； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
31	0305070071672	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 规格型号： 86盒尺寸安装标准；可设定为读取卡片上序号或卡片区块内资料；感应距离	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			最大5cm；采用IP协议连接控制器；非接触式读卡机；具有密码功能和声音提示；主机防拆除侦测点；具防泼水；读卡时间：≤0.1s，读卡距离：≤8cm， 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
32	0304110011673	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	160.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	0305020051674	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	80.100					
34	0304110041675	电气配线 RYY-2× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	43.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：RYY 4. 规格：2x1mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
35	0304110041676	电气配线 RYY-4× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：4x1.0mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	40.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
36	0304110041677	电气配线 RYYP-6x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYYP 4. 规格：6x1.0mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	76.510					
37	0304040361678	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
38	0305020191679	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
39	0313020071687	高层施工增加费	1. 高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他:满足规范及设计要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
40	0313010171688	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

2#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011680	安全文明施工费			5401.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		192.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1139.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2595.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1473.03			
2	0313020021681	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031682	非夜间施工增加						
4	0313020041683	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051684	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061685	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

2#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081686	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 2#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8325.49	
合计			8325.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）2#厂房【
弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	无线AP	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水工程								
1	0310010061689	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	186.550					
2	0310010061690	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合	m	47.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0310010061691	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求	m	143.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	0310010061692	PP-R冷水管 DN32	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN32 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（	m	26.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
5	0310010061693	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：（室内、井道）综 合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN40 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝 接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容	m	21.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0310010061694	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN50 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0310010061695	PP-R冷水管 DN65	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN65 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	48.680					
8	0310010061696	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水）	m	14.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	0310010061697	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20	m	15.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0310010071698	衬塑钢管 DN100	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	41.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	0310030011699	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	0310030011700	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
13	0310030021701	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0310030021702	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
15	0308070011703	止回阀 DN65	1. 名称：止回阀	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
16	0310030011704	减压阀 DN65	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			前后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0310030131705	远传水表 DN65	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表查询装置安装 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 含IC卡，查询终端 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	4.000					
18	0312080021706	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑 2. 适用范围：含楼梯间内、公	m ³	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			共部位吊顶内、地下室停车区域 , 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
19	0312080071707	铝合金薄板保护层 厚 0.6mm	1. 材料：铝合金薄板 2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ²	107.500					
20	0310030011708	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN25	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 安装部位： 管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它： 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	0310060121709	小厨宝	1. 名称：小厨宝 2. 规格：详设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8.000					
		分部小计								
		排水工程								
22	0310010061710	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50	m	95.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	0310010061711	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求	m	18.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	0310010061712	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	m	169.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0310040061713	蹲式大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含蹲便器、 感应阀、进水阀、角阀、金属软管、等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求，参考 图集09S304-90 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线	组	24.000					
26	0310040071714	壁挂式小便器	1. 名称：壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 型号、规格：含感应阀、排	组	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水附件、冲水连接管全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
27	0310040081715	附背污水盆	1. 名称：附背污水盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 具体选型满足甲方要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	7.000					
28	0310040031716	感应式洗手盆	1. 名称：感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷	组	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含洗脸盆、 感应式水龙头、角阀、金属软管 等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
29	0310040141717	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	6.000					
30	0310040141718	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
31	0310040141719	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
32	0310040141720	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】 标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
33	0310040141721	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	16.000					
34	0310040141722	阻火圈 DN150	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN150 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	12.000					
35	0310040141723	末端试水漏斗 DN100	1. 名称:末端试水漏斗	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN100 4. 类型及安装部位综合考虑 5. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		雨水系统								
36	0309010011724	内外壁热镀锌钢管（雨 水） DN150	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN150 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复	m	98.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	0310040141725	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN150 3. 安装位置：屋面 4. 材质：钢 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
38	0310020011726	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷	Kg	61.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		预埋套管工程								
39	0310020031727	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
40	0310020031728	刚性防水套管 DN100（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	0310020031729	钢套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：无缝钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	19.000					
42	0310020031730	钢套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
43	0313020071738	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
44	0313010171739	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

2#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011731	安全文明施工费			9011.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		321.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1901.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4330.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2457.66			
2	0313020021732	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031733	非夜间施工增加						
4	0313020041734	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051735	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061736	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

2#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081737	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 2#厂房 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	13856.47	
合计			13856.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化
厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西區标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）2#厂房【 标段：/给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【给排水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	低噪声PVC-U实壁排水管DN75	m	18.59					
2	低噪声PVC-U实壁排水管件DN75	个	16.79					
3	法兰DN100	片	4.00					
4	截止阀DN25	个	4.04					
5	铝合金薄板保护层厚0.6mm	m²	129.00					
6	无缝钢管D219×6	m	6.04					
7	小厨宝	台	8.00					
8	闸阀DN100	个	2.00					
9	直通式地漏DN75	个	4.04					
10	自动排气阀DN25	个	2.00					
11	阻火圈DN150	个	12.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 2#厂房
 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0309010101740	带灭火器和消防软管卷 盘的SG16(18)E65Z-J型 组合式消防柜	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 型号、规格：1800*700*180 3. 柜体为钢-不锈钢, 尺寸为 1800x700x180。消火栓箱箱门 采用不锈钢框镶玻璃, 玻璃厚度 不得低于4mm。每个消火栓箱内 配置DN65消火栓1个、QZ19消防 水枪1支、DN65及25m长衬胶水 龙带1条、JPS1.6-19消防卷盘1 套(卷盘长度为30米)、DN25全 铜阀门1个、手提式磷酸铵盐干 粉灭火器 MF/ABC4 2个。 3. 单栓、双栓： 单栓 4. 达到相关验收及业主使用要求 ，达到使用功能，满足设计、施 工及消防验收等规范要求，含相 关本体调试等成套价格综	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
2	0309010101741	试验消火栓	1. 安装部位及方式:综合考虑 2. 型号、规格:单栓、DN65 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	套	1.000					
3	0309010021742	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN65	m	39.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
4	0309010021743	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓）	m	144.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN100 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	0309010021744	内外壁热镀锌钢管（消 火栓） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消 火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单	m	85.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
6	0308070011745	沟槽式手柄蝶阀 DN65	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
7	0308070011746	沟槽式手柄蝶阀 DN100	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
8	0308070011747	沟槽式手柄蝶阀 DN150	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
9	0310030011748	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	5.000					
10	0306010021749	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
11	0310020011750	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	242.480					
12	0309050021751	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调试 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		气体灭火								
13	0309030091752	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	套	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：单瓶充装量70L 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0309050041753	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 容器规格：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	点	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
15	0307030071754	泄压口 QXYKX/J-0.12	1. 类型：泄压口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：有效泄压面积 0.12mm² 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
16	0309010131755	手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MF/ABC4 4. 安装方式：放置式 5. 其它：投标人应充分考虑满	具	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
17	0309010131756	灭火器放置箱	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：满足规范及设计要求 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
18	0309010031757	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)	个	669.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制作安装 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
19	0309010011758	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑	m	974.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
20	0309010011759	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN32	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN32 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热	m	534.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
21	0309010011760	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN40	m	182.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
22	0309010011761	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋）	m	52.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN50 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	0309010011762	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	m	19.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
24	0309010011763	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN80 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	85.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
25	0309010011764	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑	m	55.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
26	0309010011765	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	404.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
27	0310010061766	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成 品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满	m	20.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
28	0310020011767	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	1836.490					
29	0308070051768	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
30	0308070031769	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 规格： DN150 3. 阀门类型、材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 安装部位、连接形式：详设计 5. 含阀门接线、校线 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
31	0310030031770	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	0309010081771	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 含配套阀门及其他成套附件安 装、压力试验及调试 5. 含锁闭箱、标志设置等 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	组	3.000					
33	0309010081772	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调 试 5. 其它：投标人应充分考虑满	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
34	0309010061773	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	4.000					
35	0310030011774	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式 ： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
36	0306010021775	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪 表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
37	0309010041776	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 包含：含湿式报警阀、压力表 、角阀、截止阀、水力警铃、延 迟器、压力开关、法兰、螺栓、 等附件成套安装，除锈刷油防腐 等 5. 安装部位：综合考虑 6. 连接方式：与管道连接方式一 致 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
38	0310030021777	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 规格:DN150 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0310030011778	可调式减压阀 DN150	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN150 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
40	0309050021779	喷淋灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统调试 2. 其它：投标人应充分考虑满	点	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		预埋套管工程								
41	0310020031780	穿楼板套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
42	0310020031781	穿楼板套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
43	0310020031782	刚性防水套管 DN65（介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN65（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
44	0310020031783	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
45	0313020071791	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
46	0313010171792	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

2#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011784	安全文明施工费			23995.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		856.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5064.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11530.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6544.25			
2	0313020021785	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031786	非夜间施工增加						
4	0313020041787	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051788	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061789	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

2#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081790	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

2#厂房 【消防水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	36608.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		36608.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 2#厂房 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	36608.18	
合计			36608.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）2#厂房【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 2#厂房 【消防水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	减压孔板DN150	个	4.00					
2	可调式减压阀DN150	个	1.00					
3	平焊法兰DN150	片	8.00					
4	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	套	3.00					
5	试验介质（氮气）40L	瓶	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 2#厂房 **【消防水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101010041793	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	1471.050					
2	0101030011794	回填方（利用）	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考	m³	788.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 3 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
3	0101030021795	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土 外弃运输、土石方消纳堆场费等 投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场， 了解工程所在地相关国家部门条 例的管理或地方法规（特别是环 保及城管执法部门），施工中严 格按照相关条例施工，做好降低 扬尘及噪音的相关措施，道路运 输车辆限时限行等因素造成降效 ，综合单价均不作调	m³	564.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	0103020011796	机械旋挖灌注基础桩 桩 径800mm	1. 地层情况：投标人应根据现场情况、设计图及地勘报告，综合考虑地层结构进行报价，结算时，不因地质变化而调整综合单价 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价	m	2530.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 空桩长度：综合考虑，包含在 单价中 4. 桩长：详设计，综合考虑 5. 桩径：800mm 6. 成孔方法：旋挖钻机钻孔（综 合） 7. 现场如需注浆管费用综合考虑 在综合单价中 8. 试桩增加费用由投标人综合考 虑在综合单价中，不再单独计取 9. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 10. 综合单价包含桩基土石方的 开挖、场内外运距，泥浆场内外 运距，弃土场费用，土方补贴等 相关费用 11. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
5	0103010031797	钢护筒	1. 材质：钢护筒 2. 管径、壁厚：综合考虑 3. 钢护筒按护筒设计质量计算， 当设计未提供钢护筒的质量时， 参照2020定额工程量计算规则 中的计算方式 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	t	127.724					
6	0103020031798	成孔灌注桩 灌注C30商 品混凝土	1. 桩长：综合考虑 2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，非钢护筒部分、充 盈量及充盈系数、超灌综合考虑 在报价中，水下浇筑和无水浇筑 综合考虑在报价中	m³	808.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌和料要求：纤维种类、外加剂种类、掺量、性能详设计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用均包含在单机中，不因运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆清理、泥浆清理、土石方清理等由投标人自行考虑进入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	0103020031799	成孔灌注桩 灌注C30商	1. 桩长：综合考虑	m ³	462.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		品混凝土（钢护筒部分）	2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，钢护筒部分、充盈 量及充盈系数、超灌综合考虑在 报价中，水下浇筑和无水浇筑综 合考虑在报价中 4. 混凝土拌和料要求：纤维种类 、外加剂种类、掺量、性能详设 计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（ 含电费、油费、水费等）费用均 包含在单机中，不因运输泵送方 式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求， 桩表面浮浆清理、泥浆清理、土 石方清理等由投标人自行考虑进 入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在综合单价中，不再单独计 取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	0103010041800	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：综合 5. 截桩方式：人工、机械综合考虑 6. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 7. 工程量计算时，每根截（凿） 桩头的长度不能超出2020定额 工程量计算规则中明确的长度， 如有超出部分由投标人自行考虑 在综合报价中	m³	23.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	0103010041801	桩头钢筋整理	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头钢筋整理、基层凿毛处理等费用均包含在单价中 3. 清单工程量按所整理的桩的数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	根	92.000					
10	0105150101802	声测管	1. 材质：钢管，无缝钢管、薄壁钢管等综合考虑 2. 规格型号：综合，满足设计及规范要求 3. 管内压浆封闭所产生的费用包含在单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	5060.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0103020071803	桩头防水处理	1. 桩头防水处理 2. 材质：厚度综合 水泥基渗透 结晶型防水涂料+聚合物水泥防 水砂浆 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理、膨胀止水环及固定用 水泥钉等各类费用均已包含在综 合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤 无纺网格布等已包含在单价中， 工程量不再单独计算，但其材料 种类、做法需满足设计要求	根	92.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
12	0105150011804	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	14.805					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内， 不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、 装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
13	0105150011805	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 12 \sim \phi 14$	t	5.216					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 14 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 15 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
14	0105150011806	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	68.733					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
15	0105150011807	钢筋笼吊装	1. 钢筋笼吊装 2. 吊装方式综合考虑报价 3. 其他：符合设计及规范要求	t	88.758					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
16	0104010041808	M5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩 多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中	m³	396.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 18 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆,等级综合,其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
17	0104010041809	M5页岩多孔砖墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页 岩多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌	m³	124.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的页岩实心砖、预制砼块等增加 的费用综合考虑在本项综合单价 之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
18	0104020011810	加气混凝土砌体墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考	m ³	10.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	0104010121811	零星砌砖（实心砖）	1. 砌体类型:零星砌砖 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙	m³	1.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			体厚度及砖模数产生的单价差异 综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽及 防火要求的堵洞、修补等费用， 综合考虑在综合单价中，不再单 独结算 6. 部位:满足2020年《四川省建 设工程工程量清单计价定额》中 约定的零星砌砖适用部位 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求								
		分部小计									
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 24 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	0105010011812	现浇混凝土基础垫层 C15	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实,压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ³	56.590					
21	0105030011813	现浇混凝土基础梁C35	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼	m ³	61.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 25 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所增加的费用由投标人综合考虑 进入本项综合单价之中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
22	0105010051814	现浇混凝土桩承台基础 C35	1. 部位:独立基础、桩承台等 2. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中	m ³	533.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	0105010061815	电梯基坑基础 C35	1. 部位:基坑基础 2. 混凝土强度等级及种类:C35商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇	m³	26.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	0105050011816	现浇混凝土有梁板 C30 （非叠合板区域）	1. 部位:详设计图，依附于梁板上的线条工程量并入本项目清	m³	816.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 29 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标 号砼延伸至低标号构件等）所增 加的费用由投标人综合考虑进入 本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
25	0105050011817	现浇混凝土有梁板 C30 （叠合板区域）	1. 混凝土种类：商品混凝土 依 附于梁板上的线条工程量并入本 项目清单工程量内 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送及浇筑方式：投标人自行 考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒	m ³	206.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			径综合 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级 不同时，按要求柱(墙)与梁节点 处砼浇筑增加的费用自行考虑进 入本项综合单价之中，高低标号 处拦网费用。结算时，对进入梁 板内的同墙柱强度等级的砼，仍 按梁板砼强度等级计算，其增加 费用综合考虑进入本项综合单价 中，不再另行计算费用 6. 不同等级混凝土交界处的处理 按施工图及规范执行，钢丝网等 费用含在本项综合单价中不单独 计算。 7. 输送方式：综合考虑，泵送费 、电费、油费、水费等费用综合 考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维、高耐久除外）掺入量的变化而调整单价 9. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 叠合梁板上、叠合梁板间现浇混凝土综合，工程量合并计算 11. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人综合报价 12. 其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	0105060011818	现浇混凝土直形楼梯C30	1. 混凝土强度等级及种类:C30商品砼	m²	219.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 33 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 楼梯的折算厚度综合考虑，结 算不做调整 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等 级相差时，按设计图纸所采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	0105020011819	现浇混凝土柱 C30	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合考虑）,矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单	m ³	191.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
28	0105020011820	现浇混凝土柱 C40	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合	m³	7.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 36 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑),矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C40 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早强剂 等)均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 部位:详施工图,依附于柱上							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的线条工程量并入本项目清单工 程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
29	0105040011821	现浇混凝土墙 C30	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单	m ³	55.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 38 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 39 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
30	0105040011822	现浇混凝土墙 C35（电 梯基坑）	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形 、Z形、一字形的暗柱、端柱不 论中心线长度，其工程量均按砼 墙考虑	m ³	3.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
31	0105020021823	现浇混凝土构造柱 C25	1. 标高及部位:详设计图综合，包括构造柱、门框、门垛等 2. 截面:矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类:C25	m³	49.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 41 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 42 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
32	0105030041824	现浇混凝土圈梁 C25	1. 部位:详设计图纸综合 2. 梁标高、截面尺寸:详设计图 纸（综合） 3. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）	m³	24.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	0105070071825	现浇混凝土止水带（翻边） C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m ³	3.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
34	0105030051826	混凝土过梁 C25	1. 梁底标高及部位：详设计图综合 2. 梁截面：各种截面综合 3. 加工形式：现浇和预制根据实际情况综合考虑，其钢筋、砼、模板等费用均包含在综合单价中	m ³	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 45 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 5. 混凝土拌合料要求、输送方式 及费用、各类添加剂等均综合考 虑在单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
35	0105070051827	混凝土压顶 C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:压顶、泛水等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m³	18.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	0105070011828	散水	1. 具体详设计 参12J003-A2-6B 2. 密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料嵌缝，伸缝缩缝、模板等包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	159.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	0105070031829	暗沟（散水下部）	1. 卵石散铺40~60粒径 2. 土工布 3. 混凝土篦子 4. 水泥砂浆抹面压实赶光1:2.5厚20 5. 素水泥浆一道(内参建筑胶) 6. 素混凝土排水沟, 随打150厚C25混凝土随抹, 纵向坡度按设计 7. C15厚100素混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 土石类别：综合，排水沟土方挖填弃包含在综合单价中 10. 含垫层、砼沟、抹灰、砼篦子、土工布、卵石散铺、模板、防水等包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收	m	151.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 48 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范等相关要求							
38	0117020271830	室外水泥抹面台阶	1. 做法详12J003-B1-1B 2. 模板等综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	5.330					
39	0105070071831	P8抗渗混凝土在普通混 凝土的基础上增加的费用	1. 抗渗等级:P8 2. 抗渗剂掺入量:满足设计及相 关规范要求 3. 结算工程量为抗渗混凝土的图 算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配 合比等变化而引起的费用增减综 合考虑在综合单价中，掺入混凝 土强度等级综合考虑 5. 其他:满足设计、招标文件、	m ³	257.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 49 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
40	0105150011832	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径 $\leq \phi 6.5$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取	t	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
41	0105150011833	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径φ8～φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	2.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 51 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
42	0105150011834	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	68.677					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 53 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 54 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
43	0105150011835	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	17.404					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 55 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
44	0105150011836	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	1.687					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 56 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 57 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
45	0105150011837	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	10.925					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 58 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
46	0105150011838	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	9.263					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 60 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
47	0105150011839	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	14.385					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 62 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
48	0105150011840	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	3.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
49	0105150011841	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	75.803					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
50	0105150011842	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	47.376					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 66 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 67 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
51	0105150011843	砌体拉结钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋，规格综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	2.613					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 68 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 69 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
52	0105150091844	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:综合 2. 规格:综合 3. 工程量计算规则按建筑面积计算 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	5461.210					
53	0105160021845	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：普通钢材、 镀锌钢材综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 除锈、刷漆等工作内容综合考虑 单价中 4. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单	t	0.155					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价不作调整							
		分部小计								
		装配式工程								
54	0105120011846	装配式预制混凝土 叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土叠合楼板（底板） 2. 构件截面、尺寸、体积综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 叠合板钢筋含量暂按150kg/m³考虑，结算时根据设计单位和发包人确认的深化设计只调整钢筋量差导致的材料价差和钢筋信息价差差异导致的材料价差 5. 安装高度：综合 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、	m³	179.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 71 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接或紧固螺栓等相关费用应包含在综合单价内 7. 综合单价中预制构件材料费为外购成品运至现场堆放点的价格，钢筋、预埋件（含安装预埋件、套筒预埋）、装配式构架芯片、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内 8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 72 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
55	0105090011847	装配式预制混凝土柱 C30	1. 部位：装配式预制混凝土柱，矩形和异形综合考虑 2. 单件体积：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 混凝土强度等级：C30 5. 预制混凝土柱的钢筋含量及价格由投标人综合考虑到投标报价中，结算时不再整调钢筋含量差异导致的价差 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用应包含在综合单价内	m ³	104.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 73 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价中预制构件材料费为外购成品运至现场堆放点的价格，钢筋、预埋件（含安装预埋件、套筒预埋）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内 8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
56	0106070051848	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合，满足设计要求 3. 使用部位：不同材质交接处，人流通道等，具体详设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1922.550					
57	0106060081849	检修爬梯	1. 适用部位：电梯坑检修梯、集水坑检修梯、屋面检修梯等综合考虑 2. 钢材品种、规格：综合	t	0.133					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 75 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装高度：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 制作、安装、运输、除锈、防锈漆、外露部分调和漆、防火漆、连接件及吊装等所有费用均包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		门窗工程								
58	0108010021850	成品钢制普通门	1. 门类型：成品钢质门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑	m ²	58.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 76 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：钢质门，满足设计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料、堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
59	0108020031851	成品钢质防火门 甲级	1. 门类型：成品钢质防火门 甲 级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计， 综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计 图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公 共走廊上疏散用的平开防火门应 设闭门器（含电动闭门器）和防 火铰链，双扇平开防火门安装闭 门器和顺序器，常开防火门须安 装信号控制关闭和反馈装置，管 井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材	m ²	91.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 78 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
60	0108020031852	成品钢质防火门 乙级	1. 门类型：成品钢质防火门 乙 级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计， 综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计 图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公 共走廊上疏散用的平开防火门应 设闭门器（含电动闭门器）和防 火铰链，双扇平开防火门安装闭 门器和顺序器，常开防火门须安 装信号控制关闭和反馈装置，管 井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材	m²	34.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 80 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 81 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
61	0108020011853	铝合金玻璃门	1. 成品铝合金门，规格型号、开 启方式综合（含门联窗） 2. 框或扇外围尺寸：详设计 3. 玻璃品种规格：详设计 4. 五金材料品种：包括全部五金 件，费用由投标人综合考虑在综 合单价中 5. 符合《建筑玻璃应用技术规程 》及地方主管部门的有关规定执 行 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m ²	20.800					
62	0108030021854	金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑	m ²	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 82 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门材质：钢制成品卷帘门，材质满足设计及规范要求 3. 填缝要求：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 5. 五金配件要求：满足行业标准，综合考虑进入本项综合单价之中 6. 计量规则：按设计洞口尺寸以面积计算，卷筒、卷帘门挡板、卷帘门包厢、控制器、控制箱、按钮等所有配件由投标人综合考虑进入综合单价，并且所有构配件满足发包人及规范要求，中标后不作调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 83 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
63	0108030021855	金属卷帘门电动装置	1. 部位：金属卷帘门 2. 电动装置的规格、型号等综合，必须满足规范要求及招标技术要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	1.000					
64	0108070011856	铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 窗框或扇外围尺寸：综合考虑 3. 窗框、扇材质：铝合金型材，断桥铝型材规格综合考虑，型材颜色综合考虑，型材模具开模费用、包装镀膜费用等均已包含在单价中	m²	1.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 84 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 玻璃品种、厚度：详设计，玻璃透光度综合考虑，依据设计或规范要求应采用安全玻璃，消防救援窗功能，易碎玻璃增加费用综合考虑在单价中 5. 开启方式：可开启，开启方式综合 6. 门窗的强度、透光度、抗风性、水密性、气密性、平整度、热工、声学、安全性、节能等技术要求详设计，并均应满足国家相关规范要求 7. 拉手、把手、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、开窗器等均已包含在综合单价中，铝合金框的表面处理以及和结构的连接方式综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 85 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
65	0108070031857	铝合金百叶窗	1. 窗类型：成品铝合金百叶窗，带防鼠防虫网，防鼠防虫网材质综合考虑 2. 开启方式：综合考虑 3. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	9.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 86 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
66	0111010011858	屋面 刷素水泥砂浆一道	1. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4 ~0.5（内掺建筑胶） 2. 素水泥浆遍数：一道， 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1125.770					
67	0109020031859	屋面 最薄处30mm厚泡沫 混凝土找坡找平层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：最薄处30mm厚泡沫砼找坡 找平层，干密度等级A06, 容重 小于800kg/m³ 2. 隔气层材料品种、厚度：综合 考虑 3. 粘结材料种类、做法：综合	m²	1328.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 87 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 防护材料种类、做法：综合考虑 5. 依据设计或规范要求而设置的分隔缝、排气管、排水管所发生的全部费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
68	0111010061860	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 在填充层上	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	1328.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
69	0109020011861	屋面 1.5mm厚JS-I型聚 合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物 水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚， 遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加耐碱 玻纤无纺网格布等已包含在单价 中，工程量不再单独计算，但其 材料种类、做法需满足设计要求	m²	1419.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
70	0109020011862	屋面 3mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材(咬合式搭接，低温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：耐根穿刺综合考虑，满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中	m ²	1419.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 90 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
71	0111010061863	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	1419.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 91 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
72	0109020021864	屋面 无纺聚酯纤维布	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：无纺聚酯纤维布（100g/m²） 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合考虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等已包含在单价中，工程量不再单独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1328.340					
73	0109020031865	屋面 50mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋	1. 刚性层厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品混凝土	m²	1125.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 92 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范 要求所需设置的分格缝及嵌缝所 增加的费用由投标人综合考虑在 单价中 5. 钢筋规格、型号：φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
74	0109020031866	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋（内掺5%防水剂）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石，内参5%防水剂 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及	m²	202.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌缝所增加的费用由投标人综合 考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
75	0109040011867	楼地面 2mm厚预制双高 分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子 膜基防水卷材(咬合式搭接，低 温柔性-25° C，无裂纹)预铺返 粘(咬合式搭接) 2. 卷材厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉	m ²	1132.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 94 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
76	0109040021868	楼地面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及	m²	723.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加耐碱 玻纤无纺网格布等已包含在单价 中，工程量不再单独计算，但其 材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所 需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 96 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	0109030021869	墙面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨	m ²	2468.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 97 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
78	0109020021870	天棚 2mm厚JS-Ⅱ型聚合 物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物 水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍 数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加	m ²	140.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐碱玻纤无纺网格布等已包含在 单价中，工程量不再单独计算， 但其材料种类、做法需满足设计 要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所 需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
79	0110010011871	屋面保温 B1级挤塑聚苯 板 厚40mm（倒置式厚度 *1.25）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：B1级挤塑聚苯板 厚40mm（ 倒置式厚度*1.25） 2. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑	m ²	1328.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 99 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 粘贴方式：按设计及规范要求 4. 依据设计及规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费均包 含在综合单价中 5. 因市场采购导致的厚度问题请 投标人综合考虑到报价中，结算 不在调整综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
80	0110010031872	外墙保温 岩棉保温板 厚30mm	1. 保温隔热部位及方式：墙面保 温，保温方式综合考虑 2. 保温隔热材料、厚度：聚合物 砂浆黏贴憎水性保温岩棉板（ 140kg/m³）30mm厚 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：	m²	96.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 100 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锚栓锚顶Φ9镀锌钢丝网，锚栓 数量每平米不少于6个，10厚低 碱抗裂砂浆，4-6厚抹面胶浆，3 次成活，分别压入两层耐碱玻纤 网格布，收光 4. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 依据设计或规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费、涂 刷专用界面剂均包含在综合单价 中 7. 需专业厂家深化设计的，其深 化设计所产生的费用均包含在单 价中，因深化设计增加的其他措 施费用已包含在单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 101 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再单独计算 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
81	0110010061873	200厚防火岩棉防火隔离	1. 1.5厚镀锌钢板 2. 200厚防火岩棉 3. 固定方式：综合考虑 3. 发泡剂、螺栓及后切式螺栓与 连接件、预埋件、角铁及后置埋 件、收边收口、检修口及封修费 用、灯槽及灯孔预留等辅材、防 水、防腐、防火、防雷等所有费 用均包含在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	42.600					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 102 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
82	0111010061874	最薄处15mm厚泡沫混凝土回填找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处15mm厚泡沫混凝土（A06 800KG/M3）回填找坡1%，找平，表面提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	116.440					
83	0111010061875	最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平，坡向地漏、边沟 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增	m²	116.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 103 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
84	0111010011876	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡找平，坡向地漏 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	270.880					
85	0111020031877	10mm厚600*600防滑地砖面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合	m²	116.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 104 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚600*600防滑地砖，规格、颜色、花纹及盲道提示砖综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
86	0111010011878	刷纯（素）水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑	m²	3608.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			胶） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
87	0111060041879	刷纯（素）水泥浆一道 （楼梯、台阶）	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	219.770					
88	0111010061880	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在	m²	518.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 106 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
89	0111060021881	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层（楼梯、台阶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	219.770					
90	0111020031882	10mm厚800*800防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水	m²	518.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 107 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚800*800防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
91	0111060021883	10mm厚防滑地砖面层（ 楼梯、台阶）	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水	m²	219.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚防滑地砖，防滑地砖铺 贴，规格、颜色、花纹综合考虑 且须符合设计和招标人要求，结 算时不因规格、颜色、花纹变化 而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝，单价包含楼梯防滑条 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
92	0111010011884	20mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设	m²	270.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 109 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置的分格缝及嵌缝所增加的费用 由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
93	0111010011885	30mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：30mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	2956.340					
94	0111010031886	100mm厚楼地面C15混凝 土垫层	1. 垫层厚度:100mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼	m ²	29.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 110 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
95	0111010031887	150mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:150mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m ²	1142.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 111 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
96	0105010011888	200mm厚C30P8钢筋混凝土内配钢筋网	1. 垫层厚度:200mm, 含内配Φ8双向@150钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C30商品砼 P8 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中	m ²	1142.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 112 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
97	0105010011889	100mm厚C15钢筋混凝土内配钢筋网	1. 垫层厚度:100mm, 含内配Φ6双向@200钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼	m ²	29.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 113 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 114 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
98	0111050031890	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3. 粘贴层厚度、材料种类：8mm 厚1:2水泥砂浆粘接层（内5% 掺建筑胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色： 贴5mm厚100高玻化砖（粘贴前 墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	124.260					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
99	0112010011891	墙面基层处理	1. 处理方式：包含不限于喷水、	m ²	8777.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 115 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥浆一道（内掺建筑胶）、水 泥砂浆刮糙等，投标人结合设计 图纸综合考虑报价 2. 基层类型：砖基层、混凝土、 加气混凝土砌块基层等综合考虑 报价 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
100	0112010041892	9mm厚1:0.5:3水泥石灰 膏砂浆分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 分遍抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	993.820					
101	0112010041893	13mm厚水泥石灰膏砂浆	1. 基层类型：综合	m ²	1882.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 116 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分遍抹平	2. 找平层砂浆厚度、配合比： 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
102	0112010041894	10mm厚1:3水泥砂浆找平 层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚1:3水泥砂浆找平，两道 成活 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1817.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 117 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
103	0112040031895	8mm厚釉面砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8mm厚釉面砖，规格、颜色、花 纹综合考虑且须符合设计和招标 人要求，结算时不因规格、颜色 、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	642.910					
104	0112010011896	5mm厚1:2水泥砂浆罩面 压实抹光	1. 基层类型:综合考虑，综合单 价包含素水泥浆一道	m²	789.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 118 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2水泥砂浆罩面压实抹光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
105	0112010041897	12mm厚1：3水泥砂浆打 底扫毛	1. 基层类型：综合考虑基层处理 , 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	860.450					
106	0112010041898	6mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 6mm厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	860.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 119 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
107	0112010041899	5-10mm厚1:2.5水泥砂浆 找平层	1. 基层类型：综合考虑基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5-10mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	528.460					
108	0112010011900	5mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	528.460					
109	0112010041901	13mm厚水泥石灰膏砂浆 分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m ²	1914.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 120 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求								
110	0112010041902	随砌随抹	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：综 合 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1172.950						
		分部小计									
		幕墙工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	0112090011903	金属夹芯板幕墙(50mm铝板岩棉夹芯复合板)（2#、3#、4#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：50mm铝板岩棉夹芯复合板，颜色综合，岩棉板导热系数0.048w/(m.k)。金属面板采用0.8mm厚铝镁锰板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属面板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥25um，非可视面涂层厚度≥10um+金属背板采用0.5mm厚钢板，饰面为PE(聚酯)烤漆涂层，金属背板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥20um，非可视面涂层厚度≥10um。复合板保温用岩棉采用50mm厚，容重不小于120kg/m³，	m²	1170.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 122 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			导热系数不大于0.042W/m·K， 憎水率≥98%，燃烧性能等级为A 级 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 综合单价包含：预埋件(含安 装预埋件)、钢卡件及其防锈处 理、粘接所需胶水、预埋管线费 、拼缝处理等相关附件、辅材、 支撑的安拆、维修、维护、运输 、吊装等相关费用 5. 发泡剂、防火隔离层、防火封 堵、螺栓、连接件、预埋件及后 置埋件、收边收口、封边、检修 口及封修费用、灯槽及灯孔预留 等辅材、防水、防腐、防火等所 有费用均包含在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 123 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价不再调 整 9. 其它：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
112	0112090011904	玻璃幕墙 (6Low-E+12Ar+1	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	1098.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 124 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		6mm钢化Low-E(双银)中空(充氩气))	综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 玻璃材料品种、规格、颜色： 6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E（ 双银）中空（充氩气），依据设计 或规范要求应采用安全玻璃、中 空安全玻璃或易碎玻璃时增加费 用综合考虑在单价中 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 玻璃幕墙的防火封堵、框边封 闭、嵌缝、塞口的材料种类及构 造做法详深化设计，相关费用由 投标人综合考虑在单价中 5. 预埋件、连接件、幕墙开窗、 开门、设置门拉手、门锁、设置 开窗装置（电动、手动综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 125 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑）等增加的费用，由投标人 综合考虑在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价不再调 整 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 126 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
113	0108070031905	防雨百叶（氟碳喷涂）（2、3、4#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 窗类型：防雨百叶，氟碳喷涂（颜色综合），带防鼠防虫网综合考虑 3. 开启方式：综合考虑 4. 氟碳喷涂钢矩管、侧边铝合金型材造型、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	556.400					
114	0112090011906	2mm厚铝单板外墙内侧（	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	78.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 127 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		粉末喷涂)	镀锌型钢，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm厚铝单板，粉末喷涂，颜色 、种类按封样，投标人综合考虑 报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综 合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合 考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、 规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计 ，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 128 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 129 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
115	0112090011907	3mm厚铝单板外墙面（氟碳喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色、种类按封样，投标人综合考虑报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑	m²	970.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 130 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 131 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 132 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		天棚工程								
116	0106060131908	转换层	1. 构件名称：吊顶距结构梁板高度≥1.5m时加镀锌角钢反支撑或转换层 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	1.021					
117	0113010011909	刷水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1325.790					
118	0113010011910	10mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑	m²	686.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 133 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 抹灰厚度、材料种类：10mm 厚1:3水泥砂浆找平，搓毛及成 活遍数综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
119	0113010011911	3mm厚1:2.5水泥砂浆找 平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：3mm 厚1：2.5水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	545.390					
120	0113020011912	铝合金扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋Φ10钢筋吊环 ，双向吊点，中距≤1200，	m ²	115.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 134 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定，与安装形式配套的专用上层主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，中距≤600，规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：0.8mm厚铝合金方板，规格及颜色按二装修设计，结算时不因二装修设计变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 135 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
121	0113020011913	矿棉装饰板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋 8吊环，双 向吊点，中距1200，铝合金配 套龙骨，T型龙骨中距600，横 撑中距503或603，规格、中距 满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：12-15 厚600*600矿棉装饰板（B1）， 颜色、花纹综合考虑且须符合设 计和招标人要求，结算时不因颜 色、花纹变化而调整综合单价	m²	74.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 136 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
122	0113020011914	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900~1200，配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接，纸面石膏板顶棚基层龙骨做法详西南18J515第68页P8，燃烧等级为A级，规格	m²	386.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、中距满足设计要求； 3. 面层材料种类、规格：双层 9.5厚2400x1200普通纸面石膏 板（B1），用沉头自攻螺钉与龙 骨固定，第二层板与第一层板双 向错缝，板面满刷防潮涂料两道 ，纵横向各刷一道 4. 预埋件、设置检修口、送回风 口、收边、收口、立面封板、灯 带、灯槽、窗帘盒等，均由投标 人综合考虑在报价中 5. 嵌缝材料种类：阴、阳角及板 接缝处分别贴专用封缝带 6. 平跌级综合考虑，工程量按水 平投影面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 138 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
123	0114060031915	墙面及天棚满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合考虑，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	2919.520					
124	0114070011916	内墙面防尘无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘无机涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化	m ²	1894.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 139 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
125	0114060031917	墙面及天棚满刮柔性耐 水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合 考虑，打磨平整，面板接缝处贴 嵌缝带等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	386.700					
126	0114070011918	内墙面环保乳胶漆饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳 胶漆，遍数综合，具体种类、颜 色、花纹综合考虑且须符合	m ²	981.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 140 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计和招标人要求，结算时不因 种类、颜色、花纹变化而调整综 合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
127	0114060011919	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封 底涂料一遍，喷刷外墙真石漆， 喷甲基硅醇钠憎水剂，其中遍数 、颜色综合考虑，结算时不因遍 数、颜色、花纹变化而调整综合 单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计 及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等 费用包含在单价中，不单独计算	m²	1388.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 141 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 部位：墙、柱、梁、线条位置 综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置等所有内容 7. 具体做法详设计施工图、设计、规划、发包人要求，并提供不小于每种50平方打样，确认后方可大批量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
128	0114060031920	天棚3mm-5mm厚底基防裂腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：底基防裂腻子	m ²	780.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 142 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 刮腻子遍数：综合考虑，厚度3mm-5mm，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求								
129	0114070021921	天棚无机型低碳环保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机型低碳环保涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1167.100						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 143 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他工程								
130	0115030011922	楼梯栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格： 22J403-1 B1/2-7 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	102.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 144 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
131	0115030011923	平台/防护栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格： 22J403-1 PB33/3-45 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	162.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 145 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
132	0115030011924	楼梯靠墙扶手（不锈钢）	1 扶手材料种类、规格： 22J403-1 1/5-5 3. 扶手高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m	170.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 146 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
133	0115050081925	成品防碰头警示牌	1. 材料品种、规格、品牌、颜色： 综合考虑 2. 支架、配件品种、规格、品牌： 综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	个	1.000					
134	0109040041926	楼地面变形缝	1. 变形缝14J936 1/AD8 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	1.000					
135	0109040041927	顶部变形缝	1. 变形缝14J936 1/AN2	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 147 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
136	0109030041928	墙面变形缝	1. 变形缝14J936 1/AQ2 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	1.000					
137	0115050011929	洗手台	1. 名称：洗手台 2. 包括面层、龙骨、基层板等	m ²	2.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 148 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			以及开孔、磨边、拉槽等 3. 工程量按水平投影面积计算 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准							
138	0112100061930	卫生间隔断	1. 卫生间隔断(含门及踢脚)， 成品定制，厚度满足设计要求， 严格按照施工图方案进行深化设计 并经甲方确认后制作，运至现场 安装到位 2. 隔断内门档、门锁、门拉手等 配件综合考虑在综合单价中 3. 五金配件、紧固件、密封材料 、发泡剂、埋件、连接件等辅材 包括在综合单价中 4. 防火要求：满足规范及验收	m ²	28.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 149 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求							
139	0112100061931	小便器隔断	1. 隔断材料种类、规格、颜色： 小便器隔断 2. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	m²	1.440					
140	0115050101932	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：详设计 2. 框材质、断面尺寸：详设计 3. 基层材料种类：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	12.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 150 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
141	0115050081933	取纸器	1. 第三卫生间 取纸器 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	个	24.000					
142	0115050061934	置物架（多功能台）	1. 第三卫生间 置物架（多功能 台） 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	套	24.000					
143	0115050081935	挂衣钩	1. 第三卫生间 挂衣钩 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 151 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
144	0117010011945	综合脚手架（234#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 和支架方式均不调整综合单价 5. 除清单中已单列的脚手架项	m²	5391.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 152 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			目（如：地下室外墙防水保护墙 脚手架、满堂基础脚手架）外， 其它为完成合同约定内容需搭设 的各类脚手架所需费用均计入本 项目综合单价中，不再另行计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
145	0117010061946	装饰脚手架（234#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整	m²	1357.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 153 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目工程量按水平投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
146	0117010021947	外脚手架 （234#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	3595.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
147	0117010021948	屋面女儿墙或围护墙脚手架	1. 适用范围：当屋面女儿墙或围护墙高度大于1.2m时且无法计算建筑面积的砌筑以及装饰脚手架 2. 搭设方式：本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 3. 搭设高度：综合考虑 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架综合	m²	227.540					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
148	0117020011949	模板安拆：基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	96.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 155 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 156 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
149	0117020011950	模板安拆：满堂基础	1. 部位：筏板基础、抗水板以及 与其相连的柱墩、独立基础、桩 承台、条形基础、集水坑、排水 沟等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m ²	7.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 157 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
150	0117020011951	模板安拆：桩承台基础	1. 部位：桩承台 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	444.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 158 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
151	0117020011952	模板安拆：带型基础	1. 部位：除独立基础、设备基础 、基础梁外的全部基础等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	405.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 159 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
152	0117020021953	模板安拆：柱	1. 构件类型：柱（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	1203.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 161 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
153	0117020021954	模板支撑高度每超过的 增加费 柱（3#楼）	1. 构件类型:柱（矩形、异形综 合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按柱模版工程量计算， 结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	1203.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 162 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
154	0117020111955	模板安拆：墙	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综	m²	551.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 163 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 164 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
155	0117020111956	模板安拆：挡土墙及水池墙（对拉螺栓一次性摊销）	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种	m²	28.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 165 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
156	0117020111957	模板支撑高度每超过的增加费 墙	1. 构件类型:墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工	m ²	106.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 166 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按墙模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 167 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
157	0117020141958	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增 加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	6159.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 168 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
158	0117020141959	模板支撑高度每超过的 增加费 有梁板（3#楼）	1. 构件类型:有梁板、无梁板、 平板综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按有梁板模版工程量计 算，结算不再调整	m²	6159.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 170 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
159	0117020241960	模板安拆：楼梯	1. 部位：楼梯，折算厚度综合考虑 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m ²	219.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 171 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
160	0117020031961	模板安拆：构造柱	1. 部位：构造柱、边框、门垛综合（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合	m ²	589.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 172 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑投标报价，不论采用何种支 架材料、模板类型、支架方式和 是否采用清水模版均不调整综合 单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
161	0117020081962	模板安拆：现浇圈梁	1. 构件类型：圈梁（矩形、异形 、直形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	242.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 173 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
162	0117020081963	模板安拆：反坎、门槛	1. 部位：泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 2. 支模高度：综合	m ²	40.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 174 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 175 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
163	0117020281964	模板安拆：扶手、压顶	1. 部位：扶手、压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程	m²	160.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 176 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
164	0117020161965	叠合板工具式支撑 水平 预制构件	1. 搭设高度：投标人综合考虑在 综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综 合 3. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型和支架方式均不调整 综合单价 4. 本项目工程量按叠合板底板混 凝土工程量以体积计算；执行 2020年《四川省建设工程工	m³	177.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 177 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
165	0117020161966	叠合板模板	1. 搭设高度：投标人综合考虑在 综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综 合 3. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 4. 本项目工程量按实际铺设面积 计算，执行2020年《四川省	m²	3007.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 178 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			建设工程工程量清单计价定额》 相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
166	0117020021967	预制柱工具式支撑	1. 搭设高度：投标人综合考虑在 综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综 合 3. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型和支架方式均不调整 综合单价 4. 本项目工程量按根据经批准的 架管支撑方案按预制柱构件	m³	104.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 179 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体积计算。 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		垂直运输								
167	0117030011968	垂直运输234#	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 为完成合同约定全部工作内容 所需的所有垂直运输费用均包含 在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	5391.030					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 180 页 共 180 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

3#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011936	安全文明施工费			738736.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26383.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		155902.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		354977.22			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		201473.56			
2	0117070021937	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031938	非夜间施工照明						
4	0117070041939	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051940	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

3#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061941	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071942	已完工程及设备保护费						
8	0117070081943	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	0117070081944	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1140413.92	
合计			1140413.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 3#厂房 **【建筑与装饰工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）3#厂房【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	无收缩水泥砂浆	t	5.35					
2	预埋铁件	kg	0.21					
3	垫铁	kg	92.91					
4	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M20×100以内	套	529.12					
5	装配式钢筋混凝土预制柱C30	m³	104.86					
6	竖向构件支撑体系	套	3.57					
7	防滑地砖800*800*10mm	m²	893.54					
8	防滑地砖600*600*10mm	m²	119.31					
9	不锈钢钢管 φ 50	m	181.09					
10	铝合金板1mm	kg	2.87					
11	橡胶板1～3mm厚	m²	0.15					
12	环氧树脂各种规格	kg	0.05					
13	丙酮	kg	0.05					
14	橡胶止水带	m	1.05					
15	乙二胺	kg	0.00					
16	橡胶遇水膨胀止水条	m	1.05					
17	泡沫混凝土 A06800KG/M3	m³	71.42					
18	成品钢质门	m²	57.02					
19	聚合物防水砂浆	kg	5888.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）	m²	1795.61					
21	金属压条16×1.5	m	561.42					
22	预制双高分子膜基防水卷材2mm	m²	1432.56					
23	中厚钢板综合	t	0.16					
24	型钢综合	t	0.95					
25	滑石粉	kg	8.12					
26	预制沟盖板、井盖板	m³	5.34					
27	1.5mm镀锌钢板	m²	35.36					
28	防火岩棉	m³	0.43					
29	合金钢钻头 φ20	个	950.00					
30	螺栓 φ5×40	套	15200.00					
31	防雨百叶（氟碳喷涂）-带防虫网	m²	534.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 3#厂房）【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配电箱								
1	0304040171969	配电箱 nAL01zx n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAL01zx n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
2	0304040171970	配电箱 nAL011 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAL011 n=2, 3, 4	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
3	0304040171971	配电箱 nAL021 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAL021 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
4	0304040171972	配电箱 nAL0m1 n=2, 3, 4 ;m=3, 4	1. 名称：配电箱 nAL0m1 n=2, 3 , 4;m=3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
5	0304040171973	配电箱 nAPB01zx n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPB01zx n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容,其余满足设计、施工及供电 验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
6	0304040171974	配电箱 nAPB05dt1/ nAPB05dt2 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPB05dt1/ nAPB05dt2 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0304040171975	配电箱 nAPB01bds n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPB01bds n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
8	0304040171976	配电箱 nAPE01 nAPE01', n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPE01 nAPE01' n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
9	0304040171977	配电箱 nAPET051 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPET051 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
10	0304040171978	配电箱 nALET021 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nALET021 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
11	0304040171979	集中控制A型集中电源 nELS021 n=2, 3, 4	1. 名称：集中控制A型集中电源 nELS021 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
12	0304040171980	集中控制A型集中电源 nELS031 n=2, 3, 4	1. 名称：集中控制A型集中电源 nELS031 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
13	0304140061981	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
14	0304140061982	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架								
15	0304110031983	强电桥架 100*50	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接 及防雷接地跨接敷设、桥架开孔 (含配管开孔)、刷防火漆；	m	35.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
16	0304110031984	强电桥架 100*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁	m	27.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0304110031985	强电桥架 150*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：150*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、	m	11.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	0304110031986	强电桥架 200*100	1. 名称：强电桥架	m	18.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求							
19	0304110031987	强电桥架 200*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接 及防雷接地跨接敷设、桥架开孔 (含配管开孔)、刷防火漆；过伸 缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿 装置处理；穿梁、穿剪力	m	53.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	0304130011988	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	247.630					
21	0304080081989	防火封堵	1. 名称：防火堵洞 2. 防火堵料类型：综合考虑 3. 防火堵料敷设部位、方式：	kg	35.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
22	0304080091990	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	15.000					
23	0304090021991	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	190.730					
24	0304090021992	热镀锌扁钢 -40x4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢	m	56.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号规格：-40*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配管								
25	0304110011993	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑	m	4218.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
26	0304110011994	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管	m	46.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
27	0304110011995	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综	m	44.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
28	0304110011996	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、	m	41.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
29	0304110011997	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	12.660					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电线、电缆、电缆头								
30	0304110041998	电气配线 WDZB2-BYJF-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	4244.930					
31	0304110041999	电气配线 WDZB2-BYJF-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：4.0mm²，单双色综合考虑	m	4225.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
32	0304110042000	电气配线 WDZB1N-BYJF- 2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：2.5mm²，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	147.210					
33	0304110042001	电气配线 WDZB1N-BYJF-	1. 名称：电气配线	m	30.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		16mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：16mm ² ，单双色综合考 虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
34	0304110042002	电气配线 WDZB1N-RYJS -2×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2×2.5mm ² ，单双色综 合考虑	m	1707.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段： /

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
35	0304080012003	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	5.130					
36	0304080012004	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	79.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段： /

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
37	0304080012005	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	54.590					
38	0304080012006	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*70+1*35mm ²	m	26.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
39	0304080012007	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*120+1* 70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	12.510					
40	0304080012008	矿物电缆 RTTZ-3* 2.5mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*2.5mm ²	m	177.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
41	0304080012009	矿物电缆 RTTZ-5*4mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	24.600					
42	0304080012010	矿物电缆 RTTZ-5*16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	104.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式:井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
43	0304080012011	矿物电缆 RTTZ-4*25+1 *16mm²	1. 名称: 矿物电缆 2. 规格、型号: RTTZ-4*25+1* 16mm² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式:井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	24.200					
44	0304080012012	控制电缆 WDZB1N-KYJY -7×1.5mm²	1. 名称: 控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-7 ×1.5mm²	m	65.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
45	0304080062013	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 16mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	12.000					
46	0304080062014	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段：/

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
47	0304080062015	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 70mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	1.000					
48	0304080062016	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
49	0304080062017	矿物电缆电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	0304080062018	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	4.000					
51	0304080062019	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
52	0304080062020	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 35mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	2.000					
53	0304080062021	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称:控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：≤14芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座								
54	0304120012022	壁灯 13W	1. 名称:壁灯 2. 规格、型号:13W 3. 安装形式、部位：壁装 4. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	套	10.000					
55	0304120052023	感应式吸顶灯 LED,1×12 W	1. 名称:感应式吸顶灯 2. 规格、型号：LED,1×12 W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、接地等工作内容	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段：/

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
56	0304120052024	单管LED灯 LED, 1×16W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	27.000					
57	0304120052025	单管LED灯 LED, 1×16W , 自带蓄电池	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
58	0304120052026	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W, 自带蓄电池	1. 名称: 密闭型双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	1.000					
59	0304120052027	双管LED灯 LED, 2×16W	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段： /

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
60	0304120052028	双管LED灯 LED, 2×16W , 灯带蓄电池	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W, 灯 带蓄电池 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	4. 000					
61	0304120052029	LED工厂灯 LED, 1×150W	1. 名称: LED工厂灯 2. 规格、型号: LED, 1×150W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	96. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
62	0304120052030	嵌入式筒灯 LED, 1X4W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×4W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	16.000					
63	0304120052031	嵌入式筒灯 LED, 1X7W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×7W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
64	0304120052032	嵌入式筒灯 LED, 1×13W	1. 名称: 嵌入式筒灯 2. 规格、型号: LED, 1×13W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	59.000					
65	0304120042033	A型单面单向消防应急标 志灯 1W	1. 名称: A型单面单向消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率: 1W 3. 功能: 巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位: 综合考虑 5. 含光源、金属软管, 接线（	套	119.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆 、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
66	0304120042034	A型安全出口消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型安全出口消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	7.000					
67	0304120042035	A型楼层指示消防应急标	1. 名称：A型楼层指示消防应急	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		志灯 1W	标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
68	0304120042036	A型消防应急照明灯(不 低于IP67) 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯(不 低于IP67) 2. 规格、型号、功率： 6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
69	0304120042037	A型消防应急照明灯 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	0304120042038	A型消防应急照明灯 10W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：10W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	套	36.000					
71	0304120042039	A型疏散出口消防应急标志灯 1W	1. 名称：A型疏散出口消防应急标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
72	0304040342040	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	14.000					
73	0304040342041	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
74	0304040342042	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	6.000					
75	0304040352043	普通插座 安全型~250V 10A(二、三孔)	1. 名称：普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	17.000					
76	0304040352044	密闭型普通插座 安全型 ~250V 10A(二、三孔带	1. 名称：密闭型普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防水面板)	10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
77	0304040352045	小厨宝插座(产品自带节能控制) 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:小厨宝插座(产品自带节能控制) 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	8.000					
78	0304040352046	电梯基坑检修插座 安全型~250V 10A(二、三孔	1. 名称:电梯基坑检修插座 2. 型号、规格：安全型~250V	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		带防水面板)	10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
79	0304040352047	单相挂式空调电源插座 安全型~250V 16A(三孔带开关)	1. 名称:单相挂式空调电源插座 2. 型号、规格：安全型~250V 16A(三孔带开关) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	2.000					
80	0304040352048	单相挂式空调电源插座(3P) 安全型~250V 20A(	1. 名称:单相挂式空调电源插座(3P)	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段： /

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		三孔带开关)	2. 型号、规格：安全型~250V 20A(三孔带开关) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内 容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
81	0304040362049	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插 座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	679.000					
		分部小计								
		防雷接地								
82	0304090022050	接地母线 热镀锌扁钢 -	1. 名称:接地母线	m	141.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		40x4	2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接, 综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
83	0304090042051	钢筋接地网	1. 名称: 钢筋接地网 2. 材质: 金属 3. 规格: 综合 4. 安装形式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	290.680					
84	0304090082052	-100X100X6镀锌预埋接地连接板	1. 名称: -100X100X6镀锌预埋接地连接板 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 综合考虑	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
85	0304090082053	局部等电位联结端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联结端子箱 LEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
86	0304090082054	总等电位接地端子箱 MEB	1. 名称：总等电位接地端子箱 MEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
87	0304090032055	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
88	0304090032056	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用全部柱子内全部垂 直结构钢筋 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	199.350					
89	0304090052057	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	161.670					
90	0304090052058	避雷网 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢	m	75.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段： /

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：-25*4 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
91	0304090042059	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 具体做法：满足设计及相关规 范安全	处	10.000					
92	0304140112060	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试 后经有关部门验收资料；4. 有及 时对应的调试记录及调试报告）	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
93	0313020072068	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他：满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
94	0313010172069	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

3#厂房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012061	安全文明施工费			24586.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		878.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5188.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11814.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6705.39			
2	0313020022062	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032063	非夜间施工增加						
4	0313020042064	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052065	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062066	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 2 页 共 2 页

3#厂房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082067	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 3#厂房 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	38002.71	
合计			38002.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目 (三标段一西区标准化厂房) 3#厂房 【 标段: / 强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【强电工程】
 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	m	12.64					
2	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm ²	个	1.02					
3	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm ²	个	1.02					
4	电气配管SC50	m	13.04					
5	电气配线WDZB1N-BYJF-16mm ²	m	31.88					
6	控制电缆WDZB1N-KYJY-7×1.5mm ²	m	66.12					
7	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm ²	个	2.04					
8	配电箱 nAL011n=2, 3, 4	台	1.00					
9	配电箱 nAL01zxn=2, 3, 4	台	1.00					
10	配电箱 nAL021n=2, 3, 4	台	1.00					
11	配电箱 nAL0m1n=2, 3, 4;m=3, 4	台	2.00					
12	配电箱 nALET021n=2, 3, 4	台	1.00					
13	配电箱 nAPB01bdsn=2, 3, 4	台	1.00					
14	配电箱 nAPE01 nAPE01' n=2, 3, 4	台	2.00					
15	配电箱 nAPET051n=2, 3, 4	台	1.00					
16	配电箱 nAPB01zxn=2, 3, 4	台	1.00					
17	配电箱 nAPB05dt1/nAPB05dt2n=2, 3, 4	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 3#厂房 **【强电工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040082070	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	4.000					
2	0309040082071	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：钢质防锈 非标，其他详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	21.000					
3	0309040012072	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0309040102073	气体灭火控制盘	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
5	0309040112074	区域显示盘	1. 名称：区域显示盘 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	4.000					
6	0309040052075	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：详设计。 3. 安装形式：综合，含底座	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
7	0309040012076	感烟探测器(独立地址)	1. 名称：感烟探测器(独立地址) 2. 规格：设于潮湿场所时防护等级不低于IP65。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	157.000					
8	0309040012077	感温探测器(独立地址)	1. 名称：感温探测器(独立地址) 2. 规格：满足设计要求。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	5.000					
9	0309040082078	手/自动状态显示装置	1. 名称：手/自动状态显示装置	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：具有手/自动状态显示功能、详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0309040082079	手/自动转换及其状态显示装置	1. 名称：手/自动转换及其状态显示装置 2. 规格：具有手/自动转换、手/自动状态显示功能，详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
11	0309040032080	手动报警按钮（带火警电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带火警电话插孔） 2. 规格：设于室外时采取防雨	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			淋保护措施, 防护等级不低于 IP67 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求							
12	0309040052081	放气指示门灯	1. 名称：放气指示门灯 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2.000					
13	0309040032082	消火栓手动报警按钮	1. 名称：消火栓手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	个	21.000					
14	0309040062083	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：应具有“消防电话”标识 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
15	0309040032084	灭火紧急启/停按钮	1. 名称：灭火紧急启/停按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
16	0309040052085	灭火防区内报警用声光 报警器	1. 名称：灭火防区内报警用声光 报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0309040082086	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	32.000					
18	0309040082087	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	16.000					
19	0304040362088	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	333.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
20	0304080082089	防火堵料	1. 名称:防火堵料 2. 部位: 室内 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	0.100					
21	0304080092090	防火隔板	1. 名称: 防火隔板 2. 厚度: 综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	6.310					
22	0304110012091	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20	m	2683.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
23	0304110032092	消防桥架 200*200	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计	m	27.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	0304110032093	消防桥架 100*50	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等	m	111.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	0304130012094	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐、接地、防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	kg	118.940					
26	0304090022095	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设	m	139.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
27	0304110042096	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ (F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	1796.540					
28	0304110042097	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	444.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：4mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
29	0304110042098	电气配线 WDZAN-KYJY-5 ×1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：5x1.5mm ² ，单双色综	m	111.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	0304110042099	电气配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x1.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	1612.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	0304110042100	电气配线 WDZB1N-RYSP -2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	806.960					
32	0304110042101	电气配线 CAN线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	111.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：电气配线 CAN线 4. 规格：满足设计，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
33	0304080072102	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格；≤6芯电缆综合 3. 材质、类型；铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
34	0309050032103	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔	只	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
35	0309050032104	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案；	点	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
36	0309050032105	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	点	1.000					
37	0309050032106	防火控制装置调试 电动防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗）	点	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
38	0309050032107	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）							
39	0309050032108	火灾事故广播、消防通 信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通 信系统调试 通信分机 2. 按照设计以及验收规范要求完 成相应的调试内容 3. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案；3. 有调试或实施后经有关 部门验收资料；4. 有及时对应的 调试或实施记录及调试或实施报 告）； 4. 其他：满足设计及规范要求	部	3.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防火门监控系统								
40	0309040012109	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1.000					
41	0309040012110	常闭防火门(双扇)监控 模块	1. 名称：常闭防火门(双扇)监 控模块 2. 其他：满足设计及相关规范要 求	套	8.000					
42	0304110012111	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管	m	219.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
43	0304110042112	电气配线 WDZB1N-RYSP -2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	265.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		广播系统								
44	0305060012113	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	71.000					
45	0305060012114	壁挂式扬声器 3W	1. 名称：壁挂式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	9.000					
46	0304110012115	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管	m	964.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
47	0304040362116	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
48	0304110042117	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	2293.740					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
49	0313020072125	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
50	0313010172126	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

3#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012118	安全文明施工费			15135.93			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		540.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3194.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7273.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4127.98			
2	0313020022119	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032120	非夜间施工增加						
4	0313020042121	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052122	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062123	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

3#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082124	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段--西区标准化厂房)

标段：/

第 1 页 共 1 页

3#厂房 【消防电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	23106.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		23106.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 3#厂房 【消防电气工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	23106.93	
合计			23106.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）3#厂房【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		计算机网络(外网)系统								
1	0305010122127	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T 自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
2	0305020072128	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	33.600					
		分部小计								
		计算机网络(物业网) 系统								
3	0305010122129	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0305020072130	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计	m	33.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配线形式及部位：室内、室外 、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		综合布线								
5	0304110032131	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件	m	144.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0304130012132	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐、接	kg	135.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地、防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
7	0304090022133	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	144.280					
8	0305010122134	48口poe交换机	1. 名称：48口poe交换机 2. 型号：1. 交换容量≥336Gbps ,包转发率≥200Mpps;2. 接口数 ≥48个千兆电口, ≥4个万兆光 口, 3. 不低于IP40防护等级, 无风扇	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			散热;;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
9	0305020102135	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：通用型12位机架式光纤配线架、含六类非屏蔽模块 3. 包含所有配件，含后期相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
10	0305020102136	48口网络配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用要求，包括设备购买、安装、 配套配件及正版软件、本体调试 等综合考虑进入本项目综合单价 中。（若实际实施时有型号或参 数与此不一致则由相关单位对其 加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
11	0305020102137	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调 整及二次深化设计等内容及要求 ，达到相关验收及业主使用要求 ，包括设备购买、安装、配套配 件及正版软件、本体调	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
12	0305020182138	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 主要参数：详设计 4. 达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
13	0305020122139	单孔信息点(信息发布点 位)	1. 名称：单孔信息点(信息发布 点位) 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：86系列 型面板, 与 RJ45模块插座配套, 带防尘门, 配有标签 4. 安装方式：详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	4.000					
14	0305020072140	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室	m	136.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
15	0305020052141	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	44.850					
16	0304040362142	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
17	0305020142143	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别、规格：含熔接盒，热缩保护管、304不锈钢保护支撑针等。 3. 其它：其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	芯	6.000					
18	0305020092144	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：LC单芯单模尾纤,1米_9/125_0S2	根	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求 4. 其它：其它：投标人应充分考 虑满足招标文件、《技术标准及 要求》、设计规范、合同的要求							
19	0305020092145	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	条	6.000					
20	0305020092146	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线	条	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
21	0305020192147	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	0305020192148	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	6.000					
		分部小计								
		视频监控总系统								
23	0305070082149	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格、参数：不小于1/3英寸逐行扫描CMOS，1080P，日夜型，机械式红外滤光镜，具备灵敏度提升功能。内置手动变焦镜头；支持12VDC和POE供电；具备WDR宽动态技术；防护等级	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不小于IP65。 3. 附件配置：吸顶或壁装型支(吊)架、电源、调试、摄像机防护罩等成套配件 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	0304040362150	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
25	0305020052151	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规：CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	167.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
26	0305020192152	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	9.000					
		分部小计								
		门禁系统								
27	0305070062153	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管1个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit，含供电电源；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
28	0305070062154	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管4个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输入格式：Wiegand 26-40 bit ，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
29	0305070052155	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格及主要技术要求：带键	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盘及液晶显示。 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	0309040032156	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 主要技术参数：专用设计, 无机械故障;多接点输出, 适合不	个	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同类型门锁要求； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
31	0305070072157	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 规格型号： 86盒尺寸安装标准；可设定为读取卡片上序号或卡片区块内资料；感应距离	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			最大5cm；采用IP协议连接控制器；非接触式读卡机；具有密码功能和声音提示；主机防拆除侦测点；具防泼水；读卡时间：≤0.1s，读卡距离：≤8cm， 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
32	0304110012158	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	160.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	0305020052159	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	80.100					
34	0304110042160	电气配线 RYY-2× 1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	43.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：RYY 4. 规格：2x1mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
35	0304110042161	电气配线 RYY-4× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：4x1.0mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	40.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
36	0304110042162	电气配线 RYYP-6x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYYP 4. 规格：6x1.0mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	76.510					
37	0304040362163	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
38	0305020192164	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
39	0313020072172	高层施工增加费	1. 高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他:满足规范及设计要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
40	0313010172173	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

3#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012165	安全文明施工费			5371.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		191.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1133.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2581.09			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1464.94			
2	0313020022166	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032167	非夜间施工增加						
4	0313020042168	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052169	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062170	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

3#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082171	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段--西区标准化厂房)

标段：/

第 1 页 共 1 页

3#厂房 【弱电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	8280.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		8280.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 3#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8280.13	
合计			8280.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目 (三标段一西区标准化厂房) 3#厂房 【 标段: / 弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	无线AP	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		风机								
1	0301080012174	SE(2/3/4)-RF-1，消防 排烟轴流风机NO.9，风 量41993(m³/h)，全 压1212(Pa)，转速 1450(rpm)，功率22(kW)	1. 名称：SE(2/3/4)-RF-1，消防排烟轴流风机NO.9， 2. 规格及技术参数：风量41993(m³/h)，全压1212(Pa)，转速1450(rpm)，功率22(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 调试：含电机检查接线及调试							
2	0301080012175	EA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9，风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW)	1. 名称：EA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
3	0301080012176	SA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9，风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW)	1. 名称：SA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
4	0301080032177	GD4低噪音管道风机，风 量：1600m ³ /h；全压 ：240Pa；静压：220Pa ；功率：250W（220V ）；噪声：≤57dB(A)	1. 名称：GD4低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：1600m ³ /h；全压：240Pa；静压： 220Pa；，功率：250W（220V） ；噪声：≤57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧 减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍，再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、 电机检查接线及调试，二次灌浆 、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
5	0301080032178	T1壁式轴流风机，L=600CMH ， H=40Pa ， N=0.025kW (220V)； 噪声 :<57dB (A)	1. 名称： T1壁式轴流风机 2. 型号、规格： ， L=600CMH ， H=40Pa ， N=0.025kW (220V)； 噪声 ：<57dB (A) 3. 安装方式： 综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架： 型钢综合，弹簧 减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求： 表面 除锈后刷防锈底漆两遍，再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求： 满足规范及 验收要求	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 带70度防火阀、防护网和法兰, 安装外墙时带防雨百叶, 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试, 二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
6	0301080032179	T2壁式轴流风机, L=900CMH , H=41Pa , N=0.04kW (220V); 噪声 : <57dB (A)	1. 名称: T2壁式轴流风机 2. 型号、规格: , L=900CMH , H=41Pa , N=0.04kW (220V); 噪声 : <57dB (A) 3. 安装方式: 综合考虑, 含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架: 型钢综合, 弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求: 表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法兰, 安装外墙时带防雨百叶，含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
7	0307020012180	镀锌钢板矩形风管 B≤320 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤320 5. 板材厚度：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井	m ²	27.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内竖向风管综合考虑、安装高度 综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
8	0307020012181	镀锌钢板矩形风管 320	1. 名称：矩形风管	m ²	8.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		<B≤450 厚度0.5mm	2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长： 320<B≤450 5. 板材厚度 ： 厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
9	0307020012182	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.6mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑	m ²	48.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
10	0307020012183	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.75mm 6. 安装部位：水平风管及风井	m ²	2.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内竖向风管综合考虑、安装高度 综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
11	0307020012184	镀锌钢板矩形风管 450	1. 名称：矩形风管	m ²	260.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		<B≤1000 厚度1.0mm	2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度1.0mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
12	0307020012185	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑	m ²	191.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
13	0307020012186	镀锌钢板矩形风管(立管) 1000<B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井	m ²	86.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内竖向风管综合考虑、安装高度 综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
14	0312080032187	岩棉板50mm	1. 绝热材料品种：不燃A级岩棉	m ³	32.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板 2. 绝热厚度：容重=100kg/m³， 导热系数≤0. 043W/m. K, 憎水性 98%, 厚度为50mm 3. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求							
15	0312080032188	防火板包裹9mm	1. 绝热材料品种: 不燃A级纤维 增强硅酸钙板 2. 绝热厚度：9mm, 密度≤800kg /m³, 导热系数≤0. 18W/m. K, 不 含石棉 3. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m²	615. 230					
16	0307020012189	风管套管 δ=1. 6	1. 材质: 风管套管 2. 形状: 综合 3. 板材厚度: 碳钢板 δ=1. 6 5. 风管与套管之间不然柔性材	m²	3. 420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料封堵严密 6. 其他:满足规范及设计要求							
17	0112100062190	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材质 3. 板材厚度：满足设计及规范要求 4. 安装方式：详设计 5. 含支架制作安装、法兰、加固 框和吊托支架的制作安装； 6. 控制箱、超高部分增加费用投 标人综合考虑到综合单价，结算 时不作调整 7. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m	297.600					
18	0307030192191	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 材质、类型、规格：综合考虑	m ²	7.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 软接头防火、保温：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
19	0307040022192	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m²	632.000					
20	0304080082193	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 材质：防火堵料 3. 方式：详设计 4. 部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	t	0.330					
21	0312080072194	0.6mm铝板保护壳	1. 材料：铝板保护壳 2. 厚度、层数：0.6mm 3. 其他：满足设计、规范及招	m²	1.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标文件要求							
		分部小计								
		风口、风阀、消声器、静压箱								
22	0307030072195	单层百叶风口 200×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：200×200 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	16.000					
23	0307030072196	单层百叶风口 400×400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：400×400	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
24	0307030072197	双层百叶风口 400×400	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格、型号：400×400 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
25	0307030072198	防雨百叶 1000×500	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：1000×500 3. 材质：铝合金 4. 类型：风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	0307030112199	格栅风口 600×600	1. 名称:格栅风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 600×600 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	32.000					
27	0307030112200	送风口 1000×1000	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：1000×1000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
28	0307030072201	防火风口 200×200	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 类型; 风口，含防虫、防鼠网	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 功能：常开, 70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
29	0307030072202	防火风口 400×400	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：400*400 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口, 含防虫、防鼠网 5. 功能：常开, 70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架,	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
30	0307030012203	BECH排烟阀 800×320	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×320 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭,消防控制室显示 阀门启闭状态,具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
31	0307030012204	FDEH排烟防火阀 800×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280度时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
32	0307030012205	FDEH排烟防火阀 1400×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1400×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4.000					
33	0307030012206	FDEH排烟防火阀 500×1400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：500×1400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室 显示阀门启闭状态，280度时熔 断关闭，熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
34	0307030012207	MEES防烟防火阀 500× 500	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	0307030012208	风管止回阀 400×400	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×400 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】 标段：/

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0307030012209	风管蝶阀 320×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×120 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	4.000					
37	0307030012210	风管蝶阀 320×200	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×200 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
38	0307030202211	扁式消声器1.0m 500×500	1. 名称:扁式消声器1.0m 500×500 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
39	0313020072219	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		分部小计									
		专业措施项目									
40	0313010172220	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000						
41	0313010182221	系统调整费	1. 系统调整费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

3#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012212	安全文明施工费			24369.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		870.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5142.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11710.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6646.25			
2	0313020022213	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032214	非夜间施工增加						
4	0313020042215	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052216	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062217	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

3#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082218	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

3#厂房 【暖通工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	37576.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		37576.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 3#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	37576.57	
合计			37576.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段一西区标准化厂房) 3#厂房 【 标段: / 暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	FDEH排烟防火阀1400×320	个	4.04					
2	FDEH排烟防火阀500×1400	个	1.01					
3	FDEH排烟防火阀800×320	个	16.16					
4	MEES防烟防火阀500×500	个	2.02					
5	T1壁式轴流风机，L=600CMH，H=40Pa，N=0.025kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	5.00					
6	T2壁式轴流风机，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	5.00					
7	扁式消声器1.0m500×500	个	2.00					
8	单层百叶风口400×400	个	6.06					
9	防雨百叶1000×500	个	1.01					
10	风管蝶阀320×120	个	4.04					
11	风管蝶阀320×200	个	4.04					
12	风管止回阀400×400	个	4.04					
13	双层百叶风口400×400	个	2.02					
14	送风口1000×1000	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 3#厂房 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	0310010062222	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	188.120					
2	0310010062223	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合	m	47.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0310010062224	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求	m	145.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	0310010062225	PP-R冷水管 DN32	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN32 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（	m	26.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
5	0310010062226	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：（室内、井道）综 合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN40 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝 接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容	m	21.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0310010062227	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN50 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0310010062228	PP-R冷水管 DN65	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN65 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	48.680					
8	0310010062229	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水）	m	14.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	0310010062230	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20	m	15.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0310010072231	衬塑钢管 DN100	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	41.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	0310030012232	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	0310030012233	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
13	0310030022234	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0310030022235	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
15	0308070012236	止回阀 DN65	1. 名称：止回阀	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
16	0310030012237	减压阀 DN65	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			前后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
17	0310030132238	远传水表 DN65	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表 查询装置安装 5. 含保温、刷油、防腐、标示标 牌、压力试验等 6. 含IC卡，查询终端 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	组	4.000					
18	0312080022239	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑 2. 适用范围：含楼梯间内、公	m ³	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			共部位吊顶内、地下室停车区域 , 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
19	0312080072240	铝合金薄板保护层 厚 0.6mm	1. 材料：铝合金薄板 2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ²	107.500					
20	0310030012241	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN25	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 安装部位： 管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它： 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	0310060122242	小厨宝	1. 名称：小厨宝 2. 规格：详设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8.000					
		分部小计								
		排水工程								
22	0310010062243	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50	m	95.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	0310010062244	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求	m	18.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	0310010062245	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	m	168.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0310040062246	蹲式大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含蹲便器、 感应阀、进水阀、角阀、金属软管、等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求，参考 图集09S304-90 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线	组	24.000					
26	0310040072247	壁挂式小便器	1. 名称：壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 型号、规格：含感应阀、排	组	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水附件、冲水连接管全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
27	0310040082248	附背污水盆	1. 名称：附背污水盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 具体选型满足甲方要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	7.000					
28	0310040032249	感应式洗手盆	1. 名称：感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷	组	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含洗脸盆、 感应式水龙头、角阀、金属软管 等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
29	0310040142250	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	6.000					
30	0310040142251	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
31	0310040142252	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
32	0310040142253	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】 标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
33	0310040142254	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	16.000					
34	0310040142255	阻火圈 DN150	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN150 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	12.000					
35	0310040142256	末端试水漏斗 DN100	1. 名称:末端试水漏斗	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN100 4. 类型及安装部位综合考虑 5. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		雨水系统								
36	0309010012257	内外壁热镀锌钢管（雨 水） DN150	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN150 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复	m	98.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求							
37	0310040142258	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN150 3. 安装位置：屋面 4. 材质：钢 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
38	0310020012259	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷	Kg	61.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		预埋套管工程								
39	0310020032260	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
40	0310020032261	刚性防水套管 DN100（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	0310020032262	钢套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：无缝钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	19.000					
42	0310020032263	钢套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
43	0313020072271	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
44	0313010172272	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

3#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012264	安全文明施工费			9017.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		322.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1902.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4332.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2459.24			
2	0313020022265	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032266	非夜间施工增加						
4	0313020042267	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052268	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062269	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

3#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082270	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

3#厂房 【给排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	13865.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		13865.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 3#厂房 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	13865.14	
合计			13865.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）3#厂房【 标段：/给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	低噪声PVC-U实壁排水管DN75	m	18.59					
2	低噪声PVC-U实壁排水管件DN75	个	16.79					
3	法兰DN100	片	4.00					
4	截止阀DN25	个	4.04					
5	铝合金薄板保护层厚0.6mm	m²	129.00					
6	无缝钢管D219×6	m	6.04					
7	小厨宝	台	8.00					
8	闸阀DN100	个	2.00					
9	直通式地漏DN75	个	4.04					
10	自动排气阀DN25	个	2.00					
11	阻火圈DN150	个	12.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0309010102273	带灭火器和消防软管卷 盘的SG16(18)E65Z-J型 组合式消防柜	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 型号、规格：1800*700*180 3. 柜体为钢-不锈钢, 尺寸为 1800x700x180。消火栓箱箱门 采用不锈钢框镶玻璃, 玻璃厚度 不得低于4mm。每个消火栓箱内 配置DN65消火栓1个、QZ19消防 水枪1支、DN65及25m长衬胶水 龙带1条、JPS1.6-19消防卷盘1 套(卷盘长度为30米)、DN25全 铜阀门1个、手提式磷酸铵盐干 粉灭火器 MF/ABC4 2个。 3. 单栓、双栓： 单栓 4. 达到相关验收及业主使用要求 ，达到使用功能，满足设计、施 工及消防验收等规范要求，含相 关本体调试等成套价格综	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
2	0309010102274	试验消火栓	1. 安装部位及方式:综合考虑 2. 型号、规格:单栓、DN65 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	套	1.000					
3	0309010022275	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN65	m	39.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
4	0309010022276	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓）	m	144.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN100 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式: 综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	0309010022277	内外壁热镀锌钢管（消 火栓） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消 火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单	m	85.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
6	0308070012278	沟槽式手柄蝶阀 DN65	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
7	0308070012279	沟槽式手柄蝶阀 DN100	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
8	0308070012280	沟槽式手柄蝶阀 DN150	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
9	0310030012281	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	5.000					
10	0306010022282	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
11	0310020012283	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	242.480					
12	0309050022284	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调试 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		气体灭火								
13	0309030092285	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	套	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：单瓶充装量70L 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0309050042286	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 容器规格：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	点	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
15	0307030072287	泄压口 QXYKX/J-0.12	1. 类型：泄压口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：有效泄压面积 0.12mm² 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
16	0309010132288	手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MF/ABC4 4. 安装方式：放置式 5. 其它：投标人应充分考虑满	具	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
17	0309010132289	灭火器放置箱	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：满足规范及设计要求 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
18	0309010032290	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)	个	669.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制作安装 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
19	0309010012291	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑	m	974.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
20	0309010012292	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN32	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN32 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热	m	534.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
21	0309010012293	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN40	m	182.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
22	0309010012294	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋）	m	52.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN50 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式: 综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	0309010012295	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	m	19.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
24	0309010012296	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN80 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	85.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
25	0309010012297	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑	m	55.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
26	0309010012298	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	404.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
27	0310010062299	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成 品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满	m	20.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
28	0310020012300	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	1836.490					
29	0308070052301	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
30	0308070032302	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 规格： DN150 3. 阀门类型、材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 安装部位、连接形式：详设计 5. 含阀门接线、校线 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
31	0310030032303	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	0309010082304	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 含配套阀门及其他成套附件安 装、压力试验及调试 5. 含锁闭箱、标志设置等 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	组	3.000					
33	0309010082305	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调 试 5. 其它：投标人应充分考虑满	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
34	0309010062306	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	4.000					
35	0310030012307	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
36	0306010022308	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪 表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
37	0309010042309	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 包含：含湿式报警阀、压力表 、角阀、截止阀、水力警铃、延 迟器、压力开关、法兰、螺栓、 等附件成套安装，除锈刷油防腐 等 5. 安装部位：综合考虑 6. 连接方式：与管道连接方式一 致 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
38	0310030022310	闸阀 DN150	1. 类型： 闸阀 2. 规格:DN150 3. 材质： 铸钢 4. 安装部位： 综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他： 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0310030012311	可调式减压阀 DN150	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN150 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
40	0309050022312	喷淋灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统调试 2. 其它：投标人应充分考虑满	点	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		预埋套管工程								
41	0310020032313	穿楼板套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
42	0310020032314	穿楼板套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
43	0310020032315	刚性防水套管 DN65（介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN65（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
44	0310020032316	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
45	0313020072324	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
46	0313010172325	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

3#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012317	安全文明施工费			24000.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		857.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5064.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11532.53			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6545.49			
2	0313020022318	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032319	非夜间施工增加						
4	0313020042320	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052321	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062322	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

3#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082323	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 3#厂房 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	36615.19	
合计			36615.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）3#厂房【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	减压孔板DN150	个	4.00					
2	可调式减压阀DN150	个	1.00					
3	平焊法兰DN150	片	8.00					
4	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	套	3.00					
5	试验介质（氮气）40L	瓶	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 3#厂房 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101010042326	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	1089.260					
2	0101030012327	回填方（利用）	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考	m³	572.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0101030022328	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规（特别是环保及城管执法部门），施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调	m³	430.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 4 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	0103020012329	机械旋挖灌注基础桩 桩 径800mm	1. 地层情况：投标人应根据现场情况、设计图及地勘报告，综合考虑地层结构进行报价，结算时，不因地质变化而调整综合单价 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价	m	2592.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 5 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 空桩长度：综合考虑，包含在 单价中 4. 桩长：详设计，综合考虑 5. 桩径：800mm 6. 成孔方法：旋挖钻机钻孔（综 合） 7. 现场如需注浆管费用综合考虑 在综合单价中 8. 试桩增加费用由投标人综合考 虑在综合单价中，不再单独计取 9. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 10. 综合单价包含桩基土石方的 开挖、场内外运距，泥浆场内外 运距，弃土场费用，土方补贴等 相关费用 11. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
5	0103010032330	钢护筒	1. 材质：钢护筒 2. 管径、壁厚：综合考虑 3. 钢护筒按护筒设计质量计算， 当设计未提供钢护筒的质量时， 参照2020定额工程量计算规则 中的计算方式 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	t	118.006					
6	0103020032331	成孔灌注桩 灌注C30商 品混凝土	1. 桩长：综合考虑 2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，非钢护筒部分、充 盈量及充盈系数、超灌综合考虑 在报价中，水下浇筑和无水浇筑 综合考虑在报价中	m³	875.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌和料要求：纤维种类、外加剂种类、掺量、性能详设计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用均包含在单机中，不因运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆清理、泥浆清理、土石方清理等由投标人自行考虑进入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	0103020032332	成孔灌注桩 灌注C30商	1. 桩长：综合考虑	m ³	427.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		品混凝土（钢护筒部分）	2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，钢护筒部分、充盈 量及充盈系数、超灌综合考虑在 报价中，水下浇筑和无水浇筑综 合考虑在报价中 4. 混凝土拌和料要求：纤维种类 、外加剂种类、掺量、性能详设 计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（ 含电费、油费、水费等）费用均 包含在单机中，不因运输泵送方 式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求， 桩表面浮浆清理、泥浆清理、土 石方清理等由投标人自行考虑进 入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在综合单价中，不再单独计 取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求							
8	0103010042333	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：综合 5. 截桩方式：人工、机械综合考虑 6. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 7. 工程量计算时，每根截（凿） 桩头的长度不能超出2020定额 工程量计算规则中明确的长度， 如有超出部分由投标人自行考虑 在综合报价中	m³	21.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	0103010042334	桩头钢筋整理	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头钢筋整理、基层凿毛处理等费用均包含在单价中 3. 清单工程量按所整理的桩的数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	根	85.000					
10	0105150102335	声测管	1. 材质：钢管，无缝钢管、薄壁钢管等综合考虑 2. 规格型号：综合，满足设计及规范要求 3. 管内压浆封闭所产生的费用包含在单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	5185.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 11 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0103020072336	桩头防水处理	1. 桩头防水处理 2. 材质：厚度综合 水泥基渗透 结晶型防水涂料+聚合物水泥防 水砂浆 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理、膨胀止水环及固定用 水泥钉等各类费用均已包含在综 合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤 无纺网格布等已包含在单价中， 工程量不再单独计算，但其材料 种类、做法需满足设计要求	根	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 12 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
12	0105150012337	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	14.985					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 13 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内， 不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采用 预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
13	0105150012338	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 12 \sim \phi 14$	t	5.462					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
14	0105150012339	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	71.679					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
15	0105150012340	钢筋笼吊装	1. 钢筋笼吊装 2. 吊装方式综合考虑报价 3. 其他：符合设计及规范要求	t	92.126					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
16	0104010042341	M5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页 岩多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中	m³	360.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆,等级综合,其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
17	0104010042342	M5页岩多孔砖墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页 岩多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌	m³	117.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
18	0104020012343	加气混凝土砌体墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考	m ³	10.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	0104010122344	零星砌砖（实心砖）	1. 砌体类型:零星砌砖 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙	m³	1.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			体厚度及砖模数产生的单价差异 综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比: 预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽及 防火要求的堵洞、修补等费用， 综合考虑在综合单价中，不再单 独结算 6. 部位: 满足2020年《四川省建 设工程工程量清单计价定额》中 约定的零星砌砖适用部位 7. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求								
		分部小计									
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 24 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	0105010012345	现浇混凝土基础垫层 C15	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实,压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	46.990					
21	0105030012346	现浇混凝土基础梁C35	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼	m³	55.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 26 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所增加的费用由投标人综合考虑 进入本项综合单价之中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
22	0105010052347	现浇混凝土桩承台基础 C35	1. 部位:独立基础、桩承台等 2. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中	m ³	400.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	0105010062348	电梯基坑基础 C35	1. 部位:基坑基础 2. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇	m ³	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	0105050012349	现浇混凝土有梁板 C30 （非叠合板区域）	1. 部位:详设计图，依附于梁板上的线条工程量并入本项目清	m³	724. 810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 29 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标 号砼延伸至低标号构件等）所增 加的费用由投标人综合考虑进入 本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
25	0105050012350	现浇混凝土有梁板 C30 （叠合板区域）	1. 混凝土种类：商品混凝土 依 附于梁板上的线条工程量并入本 项目清单工程量内 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送及浇筑方式：投标人自行 考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒	m ³	222.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径综合 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中，高低标号处拦网费用。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用 6. 不同等级混凝土交界处的处理按施工图及规范执行，钢丝网等费用含在本项综合单价中不单独计算。 7. 输送方式：综合考虑，泵送费、电费、油费、水费等费用综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维、高耐久除外）掺入量的变化而调整单价 9. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 叠合梁板上、叠合梁板间现浇混凝土综合，工程量合并计算 11. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人综合报价 12. 其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	0105060012351	现浇混凝土直形楼梯C30	1. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼	m²	219.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 楼梯的折算厚度综合考虑，结 算不做调整 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等 级相差时，按设计图纸所采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	0105020012352	现浇混凝土柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：详设计图（综合考虑），矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单	m ³	188.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
28	0105020012353	现浇混凝土柱 C40	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合	m³	7.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 36 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑),矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C40 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早强剂 等)均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 部位:详施工图,依附于柱上							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的线条工程量并入本项目清单工 程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
29	0105040012354	现浇混凝土墙 C30	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单	m ³	53.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 38 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
30	0105040012355	现浇混凝土墙 C35（电 梯基坑）	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形 、Z形、一字形的暗柱、端柱不 论中心线长度，其工程量均按砼 墙考虑	m ³	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
31	0105020022356	现浇混凝土构造柱 C25	1. 标高及部位:详设计图综合，包括构造柱、门框、门垛等 2. 截面:矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类:C25	m³	36.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 42 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
32	0105030042357	现浇混凝土圈梁 C25	1. 部位:详设计图纸综合 2. 梁标高、截面尺寸:详设计图 纸（综合） 3. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）	m³	33.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	0105070072358	现浇混凝土止水带（翻边） C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m ³	3.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 44 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
34	0105030052359	混凝土过梁 C25	1. 梁底标高及部位:详设计图综合 2. 梁截面:各种截面综合 3. 加工形式:现浇和预制根据施工实际情况综合考虑，其钢筋、砼、模板等费用均包含在综合单价中	m ³	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 5. 混凝土拌合料要求、输送方式 及费用、各类添加剂等均综合考 虑在单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
35	0105070052360	混凝土压顶 C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:压顶、泛水等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m³	18.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 46 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	0105070012361	散水	1. 具体详设计 参12J003-A2-6B 2. 密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料嵌缝，伸缩缝、模板等包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	159.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	0105070032362	暗沟（散水下部）	1. 卵石散铺40~60粒径 2. 土工布 3. 混凝土篦子 4. 水泥砂浆抹面压实赶光1:2.5厚20 5. 素水泥浆一道(内参建筑胶) 6. 素混凝土排水沟, 随打150厚C25混凝土随抹, 纵向坡度按设计 7. C15厚100素混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 土石类别：综合，排水沟土方挖填弃包含在综合单价中 10. 含垫层、砼沟、抹灰、砼篦子、土工布、卵石散铺、模板、防水等包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收	m	151.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 48 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范等相关要求							
38	0117020272363	室外水泥抹面台阶	1. 做法详12J003-B1-1B 2. 模板等综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	5.330					
39	0105070072364	P8抗渗混凝土在普通混 凝土的基础上增加的费用	1. 抗渗等级:P8 2. 抗渗剂掺入量:满足设计及相 关规范要求 3. 结算工程量为抗渗混凝土的图 算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配 合比等变化而引起的费用增减综 合考虑在综合单价中，掺入混凝 土强度等级综合考虑 5. 其他:满足设计、招标文件、	m ³	238.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 49 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
40	0105150012365	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径 $\leq \phi 6.5$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取	t	4.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
41	0105150012366	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	5.109					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 51 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
42	0105150012367	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	64.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 53 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 54 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
43	0105150012368	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	10.186					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 55 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
44	0105150012369	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	1. 650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 56 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 57 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
45	0105150012370	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	8.659					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 59 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
46	0105150012371	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	8.838					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
47	0105150012372	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	13.104					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 62 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
48	0105150012373	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	3.596					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
49	0105150012374	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	73.661					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 65 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
50	0105150012375	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	32.045					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 67 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
51	0105150012376	砌体拉结钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋，规格综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	2.807					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 68 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 69 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
52	0105150092377	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:综合 2. 规格:综合 3. 工程量计算规则按建筑面积计算 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	5000.070					
53	0105160022378	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：普通钢材、 镀锌钢材综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 除锈、刷漆等工作内容综合考虑 单价中 4. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单	t	0.155					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 70 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价不作调整							
		分部小计								
		装配式工程								
54	0105120012379	装配式预制混凝土 叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土叠合楼板（底板） 2. 构件截面、尺寸、体积综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 叠合板钢筋含量暂按150kg/m³考虑，结算时根据设计单位和发包人确认的深化设计只调整钢筋量差导致的材料价差和钢筋信息价差差异导致的材料价差 5. 安装高度：综合 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、	m³	164.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 71 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接或紧固螺栓等相关费用应包含在综合单价内 7. 综合单价中预制构件材料费为外购成品运至现场堆放点的价格，钢筋、预埋件（含安装预埋件、套筒预埋）、装配式构架芯片、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内 8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 72 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
55	0105090012380	装配式预制混凝土柱 C30	1. 部位：装配式预制混凝土柱，矩形和异形综合考虑 2. 单件体积：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 混凝土强度等级：C30 5. 预制混凝土柱的钢筋含量及价格由投标人综合考虑到投标报价中，结算时不再整调钢筋含量差异导致的价差 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用应包含在综合单价内	m ³	104.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 73 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价中预制构件材料费为外购成品运至现场堆放点的价格，钢筋、预埋件（含安装预埋件、套筒预埋）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内 8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
56	0106070052381	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合，满足设计要求 3. 使用部位：不同材质交接处，人流通道等，具体详设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2102.110					
57	0106060082382	检修爬梯	1. 适用部位：电梯坑检修梯、集水坑检修梯、屋面检修梯等综合考虑 2. 钢材品种、规格：综合	t	0.133					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 75 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装高度：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 制作、安装、运输、除锈、防锈漆、外露部分调和漆、防火漆、连接件及吊装等所有费用均包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		门窗工程								
58	0108010022383	成品钢制普通门	1. 门类型：成品钢质门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑	m ²	58.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 76 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：钢质门，满足设计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料、堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
59	0108020032384	成品钢质防火门 甲级	1. 门类型：成品钢质防火门 甲 级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计， 综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计 图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公 共走廊上疏散用的平开防火门应 设闭门器（含电动闭门器）和防 火铰链，双扇平开防火门安装闭 门器和顺序器，常开防火门须安 装信号控制关闭和反馈装置，管 井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材	m²	91.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 78 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 79 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
60	0108020032385	成品钢质防火门 乙级	1. 门类型：成品钢质防火门 乙 级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计， 综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计 图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公 共走廊上疏散用的平开防火门应 设闭门器（含电动闭门器）和防 火铰链，双扇平开防火门安装闭 门器和顺序器，常开防火门须安 装信号控制关闭和反馈装置，管 井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材	m²	34.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 80 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 81 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
61	0108020012386	铝合金玻璃门	1. 成品铝合金门，规格型号、开 启方式综合（含门联窗） 2. 框或扇外围尺寸：详设计 3. 玻璃品种规格：详设计 4. 五金材料品种：包括全部五金 件，费用由投标人综合考虑在综 合单价中 5. 符合《建筑玻璃应用技术规程 》及地方主管部门的有关规定执 行 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m ²	20.800					
62	0108030022387	金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑	m ²	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 82 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门材质：钢制成品卷帘门，材质满足设计及规范要求 3. 填缝要求：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 5. 五金配件要求：满足行业标准，综合考虑进入本项综合单价之中 6. 计量规则：按设计洞口尺寸以面积计算，卷筒、卷帘门挡板、卷帘门包厢、控制器、控制箱、按钮等所有配件由投标人综合考虑进入综合单价，并且所有构配件满足发包人及规范要求，中标后不作调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 83 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
63	0108030022388	金属卷帘门电动装置	1. 部位：金属卷帘门 2. 电动装置的规格、型号等综合，必须满足规范要求及招标技术要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	1.000					
64	0108070012389	铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 窗框或扇外围尺寸：综合考虑 3. 窗框、扇材质：铝合金型材，断桥铝型材规格综合考虑，型材颜色综合考虑，型材模具开模费用、包装镀膜费用等均已包含在单价中	m²	1.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 84 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 玻璃品种、厚度：详设计，玻璃透光度综合考虑，依据设计或规范要求应采用安全玻璃, 消防救援窗功能，易碎玻璃增加费用综合考虑在单价中 5. 开启方式：可开启，开启方式综合 6. 门窗的强度、透光度、抗风性、水密性、气密性、平整度、热工、声学、安全性、节能等技术要求详设计，并均应满足国家相关规范要求 7. 拉手、把手、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、开窗器等均已包含在综合单价中，铝合金框的表面处理以及和结构的连接方式综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 85 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
65	0108070032390	铝合金百叶窗	1. 窗类型：成品铝合金百叶窗，带防鼠防虫网，防鼠防虫网材质综合考虑 2. 开启方式：综合考虑 3. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	9.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 86 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
66	0111010012391	屋面 刷素水泥砂浆一道	1. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4 ~0.5（内掺建筑胶） 2. 素水泥浆遍数：一道， 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1125.770					
67	0109020032392	屋面 最薄处30mm厚泡沫 混凝土找坡找平层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：最薄处30mm厚泡沫砼找坡 找平层，干密度等级A06, 容重 小于800kg/m³ 2. 隔气层材料品种、厚度：综合 考虑 3. 粘结材料种类、做法：综合	m²	1328.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 87 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 防护材料种类、做法：综合考虑 5. 依据设计或规范要求而设置的分隔缝、排气管、排水管所发生的全部费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
68	0111010062393	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 在填充层上	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	1328.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 88 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
69	0109020012394	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求	m²	1419.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
70	0109020012395	屋面 3mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材(咬合式搭接，低温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：耐根穿刺综合考虑，满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中	m ²	1419.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
71	0111010062396	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	1419.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 91 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
72	0109020022397	屋面 无纺聚酯纤维布	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：无纺聚酯纤维布（100g/m²） 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合考虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等已包含在单价中，工程量不再单独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1328.340					
73	0109020032398	屋面 50mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋	1. 刚性层厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品混凝土	m²	1125.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 92 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：φ6.5双向@100钢筋所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
74	0109020032399	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋（内掺5%防水剂）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石，内参5%防水剂 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及	m ²	202.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 93 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌缝所增加的费用由投标人综合 考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
75	0109040012400	楼地面 2mm厚预制双高 分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子 膜基防水卷材(咬合式搭接，低 温柔性-25° C，无裂纹)预铺返 粘(咬合式搭接) 2. 卷材厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉	m ²	1132.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 94 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
76	0109040022401	楼地面 2mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及	m ²	723.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加耐碱 玻纤无纺网格布等已包含在单价 中，工程量不再单独计算，但其 材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所 需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 96 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	0109030022402	墙面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨	m ²	2468.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 97 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
78	0109020022403	天棚 2mm厚JS-II型聚合 物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物 水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍 数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加	m ²	140.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐碱玻纤无纺网格布等已包含在 单价中，工程量不再单独计算， 但其材料种类、做法需满足设计 要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所 需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
79	0110010012404	屋面保温 B1级挤塑聚苯 板 厚40mm（倒置式厚度 *1.25）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：B1级挤塑聚苯板 厚40mm（ 倒置式厚度*1.25） 2. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑	m ²	1328.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 99 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 粘贴方式：按设计及规范要求 4. 依据设计及规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费均包 含在综合单价中 5. 因市场采购导致的厚度问题请 投标人综合考虑到报价中，结算 不在调整综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
80	0110010032405	外墙保温 岩棉保温板 厚30mm	1. 保温隔热部位及方式：墙面保 温，保温方式综合考虑 2. 保温隔热材料、厚度：聚合物 砂浆黏贴憎水性保温岩棉板（ 140kg/m³）30mm厚 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：	m²	96.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 100 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锚栓锚顶Φ9镀锌钢丝网，锚栓 数量每平米不少于6个，10厚低 碱抗裂砂浆，4-6厚抹面胶浆，3 次成活，分别压入两层耐碱玻纤 网格布，收光 4. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 依据设计或规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费、涂 刷专用界面剂均包含在综合单价 中 7. 需专业厂家深化设计的，其深 化设计所产生的费用均包含在单 价中，因深化设计增加的其他措 施费用已包含在单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 101 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再单独计算 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
81	0110010062406	200厚防火岩棉防火隔离	1. 1.5厚镀锌钢板 2. 200厚防火岩棉 3. 固定方式：综合考虑 3. 发泡剂、螺栓及后切式螺栓与 连接件、预埋件、角铁及后置埋 件、收边收口、检修口及封修费 用、灯槽及灯孔预留等辅材、防 水、防腐、防火、防雷等所有费 用均包含在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	42.600					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
82	0111010062407	最薄处15mm厚泡沫混凝土回填找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处15mm厚泡沫混凝土（A06 800KG/M3）回填找坡1%，找平，表面提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	116.440					
83	0111010062408	最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平，坡向地漏、边沟 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增	m²	116.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 103 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
84	0111010012409	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡找平，坡向地漏 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	270.880					
85	0111020032410	10mm厚600*600防滑地砖面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合	m ²	116.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 104 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚600*600防滑地砖，规格、颜色、花纹及盲道提示砖综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
86	0111010012411	刷纯（素）水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑	m²	3608.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 105 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			胶) 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
87	0111060042412	刷纯（素）水泥浆一道 （楼梯、台阶）	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	219.770					
88	0111010062413	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在	m²	518.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
89	0111060022414	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层（楼梯、台阶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	219.770					
90	0111020032415	10mm厚800*800防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水	m²	518.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 107 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚800*800防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
91	0111060022416	10mm厚防滑地砖面层（ 楼梯、台阶）	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水	m²	219.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 108 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚防滑地砖，防滑地砖铺 贴，规格、颜色、花纹综合考虑 且须符合设计和招标人要求，结 算时不因规格、颜色、花纹变化 而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝，单价包含楼梯防滑条 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
92	0111010012417	20mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设	m²	270.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置的分格缝及嵌缝所增加的费用 由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
93	0111010012418	30mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：30mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	2956.340					
94	0111010032419	100mm厚楼地面C15混凝 土垫层	1. 垫层厚度:100mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼	m ²	29.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 110 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
95	0111010032420	150mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:150mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m ²	1142.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 111 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
96	0105010012421	200mm厚C30P8钢筋混凝土内配钢筋网	1. 垫层厚度:200mm, 含内配Φ8双向@150钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C30商品砼 P8 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中	m ²	1142.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 112 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
97	0105010012422	100mm厚C15钢筋混凝土内配钢筋网	1. 垫层厚度:100mm, 含内配Φ6双向@200钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼	m ²	29.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 113 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 114 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
98	0111050032423	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3. 粘贴层厚度、材料种类：8mm 厚1:2水泥砂浆粘接层（内5% 掺建筑胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色： 贴5mm厚100高玻化砖（粘贴前 墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	124.260					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
99	0112010012424	墙面基层处理	1. 处理方式：包含不限于喷水、	m ²	8712.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 115 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥浆一道（内掺建筑胶）、水 泥砂浆刮糙等，投标人结合设计 图纸综合考虑报价 2. 基层类型：砖基层、混凝土、 加气混凝土砌块基层等综合考虑 报价 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
100	0112010042425	9mm厚1:0.5:3水泥石灰 膏砂浆分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 分遍抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	993.820					
101	0112010042426	13mm厚水泥石灰膏砂浆	1. 基层类型：综合	m ²	1817.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 116 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分遍抹平	2. 找平层砂浆厚度、配合比： 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1：1：6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
102	0112010042427	10mm厚1：3水泥砂浆找平 层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚1：3水泥砂浆找平，两道 成活 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1817.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 117 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
103	0112040032428	8mm厚釉面砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8mm厚釉面砖，规格、颜色、花 纹综合考虑且须符合设计和招标 人要求，结算时不因规格、颜色 、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	642.910					
104	0112010012429	5mm厚1:2水泥砂浆罩面 压实抹光	1. 基层类型:综合考虑，综合单 价包含素水泥浆一道	m²	789.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 118 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2水泥砂浆罩面压实抹光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
105	0112010042430	12mm厚1：3水泥砂浆打 底扫毛	1. 基层类型：综合考虑基层处理 , 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	860.450					
106	0112010042431	6mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 6mm厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、	m²	860.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 119 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
107	0112010042432	5-10mm厚1:2.5水泥砂浆 找平层	1. 基层类型：综合考虑基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5-10mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	528.460					
108	0112010012433	5mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	528.460					
109	0112010042434	13mm厚水泥石灰膏砂浆 分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m ²	1914.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 120 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求								
110	0112010042435	随砌随抹	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：综 合 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1172.950						
		分部小计									
		幕墙工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	0112090012436	金属夹芯板幕墙(50mm铝板岩棉夹芯复合板)（2#、3#、4#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：50mm铝板岩棉夹芯复合板，颜色综合，岩棉板导热系数0.048w/(m.k)。金属面板采用0.8mm厚铝镁锰板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属面板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥25um，非可视面涂层厚度≥10um+金属背板采用0.5mm厚钢板，饰面为PE(聚酯)烤漆涂层，金属背板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥20um，非可视面涂层厚度≥10um。复合板保温用岩棉采用50mm厚，容重不小于120kg/m³，	m²	1170.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 122 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			导热系数不大于0.042W/m·K， 憎水率≥98%，燃烧性能等级为A 级 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 综合单价包含：预埋件(含安 装预埋件)、钢卡件及其防锈处 理、粘接所需胶水、预埋管线费 、拼缝处理等相关附件、辅材、 支撑的安拆、维修、维护、运输 、吊装等相关费用 5. 发泡剂、防火隔离层、防火封 堵、螺栓、连接件、预埋件及后 置埋件、收边收口、封边、检修 口及封修费用、灯槽及灯孔预留 等辅材、防水、防腐、防火等所 有费用均包含在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 123 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价不再调 整 9. 其它：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
112	0112090012437	玻璃幕墙 (6Low-E+12Ar+	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	1098.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 124 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		6mm钢化Low-E(双银)中空(充氩气))	综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 玻璃材料品种、规格、颜色： 6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E（ 双银）中空（充氩气），依据设计 或规范要求应采用安全玻璃、中 空安全玻璃或易碎玻璃时增加费 用综合考虑在单价中 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 玻璃幕墙的防火封堵、框边封 闭、嵌缝、塞口的材料种类及构 造做法详深化设计，相关费用由 投标人综合考虑在单价中 5. 预埋件、连接件、幕墙开窗、 开门、设置门拉手、门锁、设置 开窗装置（电动、手动综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 125 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑）等增加的费用，由投标人 综合考虑在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价不再调 整 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 126 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
113	0108070032438	防雨百叶（氟碳喷涂）（2、3、4#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 窗类型：防雨百叶，氟碳喷涂（颜色综合），带防鼠防虫网综合考虑 3. 开启方式：综合考虑 4. 氟碳喷涂钢矩管、侧边铝合金型材造型、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	556.400					
114	0112090012439	2mm厚铝单板外墙内侧（	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	78.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 127 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		粉末喷涂)	镀锌型钢，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm厚铝单板，粉末喷涂，颜色 、种类按封样，投标人综合考虑 报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综 合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合 考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、 规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计 ， 综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 128 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 129 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
115	0112090012440	3mm厚铝单板外墙面（氟碳喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色、种类按封样，投标人综合考虑报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑	m²	970.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 130 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 131 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 132 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		天棚工程								
116	0106060132441	转换层	1. 构件名称：吊顶距结构梁板高度≥1.5m时加镀锌角钢反支撑或转换层 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	1.021					
117	0113010012442	刷水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1325.790					
118	0113010012443	10mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑	m²	686.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 133 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 抹灰厚度、材料种类：10mm 厚1:3水泥砂浆找平，搓毛及成 活遍数综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
119	0113010012444	3mm厚1:2.5水泥砂浆找 平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：3mm 厚1:2.5水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	545.390					
120	0113020012445	铝合金扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋Φ10钢筋吊环 ，双向吊点，中距≤1200，	m ²	115.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 134 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			Φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定，与安装形式配套的专用上层主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，中距≤600，规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：0.8mm厚铝合金方板，规格及颜色按二装设计，结算时不因二装设计变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 135 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
121	0113020012446	矿棉装饰板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋 8吊环，双 向吊点，中距1200，铝合金配 套龙骨，T型龙骨中距600，横 撑中距503或603，规格、中距 满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：12-15 厚600*600矿棉装饰板（B1）， 颜色、花纹综合考虑且须符合设 计和招标人要求，结算时不因颜 色、花纹变化而调整综合单价	m ²	74.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 136 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
122	0113020012447	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900~1200，配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接，纸面石膏板顶棚基层龙骨做法详西南18J515第68页P8，燃烧等级为A级，规格	m²	386.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、中距满足设计要求； 3. 面层材料种类、规格：双层 9.5厚2400x1200普通纸面石膏 板（B1），用沉头自攻螺钉与龙 骨固定，第二层板与第一层板双 向错缝，板面满刷防潮涂料两道 ，纵横向各刷一道 4. 预埋件、设置检修口、送回风 口、收边、收口、立面封板、灯 带、灯槽、窗帘盒等，均由投标 人综合考虑在报价中 5. 嵌缝材料种类：阴、阳角及板 接缝处分别贴专用封缝带 6. 平跌级综合考虑，工程量按水 平投影面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 138 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
123	0114060032448	墙面及天棚满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合考虑，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2919.520					
124	0114070012449	内墙面防尘无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘无机涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化	m²	1894.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 139 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
125	0114060032450	墙面及天棚满刮柔性耐 水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合 考虑，打磨平整，面板接缝处贴 嵌缝带等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	386.700					
126	0114070012451	内墙面环保乳胶漆饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳 胶漆，遍数综合，具体种类、颜 色、花纹综合考虑且须符合	m²	981.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 140 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计和招标人要求，结算时不因 种类、颜色、花纹变化而调整综 合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
127	0114060012452	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封 底涂料一遍，喷刷外墙真石漆， 喷甲基硅醇钠憎水剂，其中遍数 、颜色综合考虑，结算时不因遍 数、颜色、花纹变化而调整综合 单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计 及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等 费用包含在单价中，不单独计算	m²	1388.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 141 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 部位：墙、柱、梁、线条位置 综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所有 墙面清理、修补基层、补小孔洞、 砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调 料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清 理被喷污的位置等所有内容 7. 具体做法详设计施工图、设计、 规划、发包人要求，并提供不小于 每种50平方打样，确认后方可大批 量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、相 关图集、现行施工及验收规范等相 关要求							
128	0114060032453	天棚3mm-5mm厚底基防裂腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：底基防裂腻子	m²	780.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 142 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 刮腻子遍数：综合考虑，厚度3mm-5mm，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
129	0114070022454	天棚无机型低碳环保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机型低碳环保涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1167.100					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 143 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他工程								
130	0115030012455	楼梯栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格： 22J403-1 B1/2-7 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	102.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 144 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
131	0115030012456	平台/防护栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格：22J403-1 PB33/3-45 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	162.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 145 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
132	0115030012457	楼梯靠墙扶手（不锈钢）	1 扶手材料种类、规格： 22J403-1 1/5-5 3. 扶手高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m	170.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 146 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
133	0115050082458	成品防碰头警示牌	1. 材料品种、规格、品牌、颜色： 综合考虑 2. 支架、配件品种、规格、品牌： 综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	个	1.000					
134	0109040042459	楼地面变形缝	1. 变形缝14J936 1/AD8 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	1.000					
135	0109040042460	顶部变形缝	1. 变形缝14J936 1/AN2	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 147 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
136	0109030042461	墙面变形缝	1. 变形缝14J936 1/AQ2 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	1.000					
137	0115050012462	洗手台	1. 名称：洗手台 2. 包括面层、龙骨、基层板等	m ²	2.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			以及开孔、磨边、拉槽等 3. 工程量按水平投影面积计算 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准							
138	0112100062463	卫生间隔断	1. 卫生间隔断(含门及踢脚)， 成品定制，厚度满足设计要求， 严格按照施工图方案进行深化设计 并经甲方确认后制作，运至现场 安装到位 2. 隔断内门档、门锁、门拉手等 配件综合考虑在综合单价中 3. 五金配件、紧固件、密封材料 、发泡剂、埋件、连接件等辅材 包括在综合单价中 4. 防火要求：满足规范及验收	m ²	28.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 149 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求							
139	0112100062464	小便器隔断	1. 隔断材料种类、规格、颜色： 小便器隔断 2. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	m²	1.440					
140	0115050102465	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：详设计 2. 框材质、断面尺寸：详设计 3. 基层材料种类：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	12.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 150 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
141	0115050082466	取纸器	1. 第三卫生间 取纸器 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准	个	24.000					
142	0115050062467	置物架（多功能台）	1. 第三卫生间 置物架（多功能台） 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准	套	24.000					
143	0115050082468	挂衣钩	1. 第三卫生间 挂衣钩 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 151 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
144	0117010012478	综合脚手架（234#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 和支架方式均不调整综合单价 5. 除清单中已单列的脚手架项	m²	5034.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 152 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			目（如：地下室外墙防水保护墙 脚手架、满堂基础脚手架）外， 其它为完成合同约定内容需搭设 的各类脚手架所需费用均计入本 项目综合单价中，不再另行计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
145	0117010062479	装饰脚手架（234#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整	m²	1357.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 153 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目工程量按水平投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
146	0117010022480	外脚手架 （234#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	3595.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 154 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
147	0117010022481	屋面女儿墙或围护墙脚手架	1. 适用范围：当屋面女儿墙或围护墙高度大于1.2m时且无法计算建筑面积的砌筑以及装饰脚手架 2. 搭设方式：本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 3. 搭设高度：综合考虑 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架综合	m²	227.540					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
148	0117020012482	模板安拆：基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	96.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 156 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
149	0117020012483	模板安拆：满堂基础	1. 部位：筏板基础、抗水板以及与其相连的柱墩、独立基础、桩承台、条形基础、集水坑、排水沟等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m ²	7.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 157 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
150	0117020012484	模板安拆：桩承台基础	1. 部位：桩承台 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	444.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 158 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
151	0117020012485	模板安拆：带型基础	1. 部位：除独立基础、设备基础 、基础梁外的全部基础等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	405.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 159 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
152	0117020022486	模板安拆：柱	1. 构件类型：柱（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	1203.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 160 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 161 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
153	0117020022487	模板支撑高度每超过的 增加费 柱（4#楼）	1. 构件类型:柱（矩形、异形综合 考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按柱模版工程量计算， 结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	1203.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 162 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
154	0117020112488	模板安拆：墙	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综	m²	531.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 163 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 164 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
155	0117020112489	模板安拆：挡土墙及水池墙（对拉螺栓一次性摊销）	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种	m²	45.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 165 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
156	0117020142490	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	6159.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 166 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 167 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
157	0117020142491	模板支撑高度每超过的 增加费 有梁板（4#楼）	1. 构件类型:有梁板、无梁板、 平板综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按有梁板模版工程量计 算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	6159.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 168 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
158	0117020242492	模板安拆：楼梯	1. 部位：楼梯，折算厚度综合考虑 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	219.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 169 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
159	0117020032493	模板安拆：构造柱	1. 部位：构造柱、边框、门垛综合（矩形、异形综合考虑）	m²	401.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 170 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 171 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
160	0117020082494	模板安拆：现浇圈梁	1. 构件类型：圈梁（矩形、异形、直形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m ²	311.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 172 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
161	0117020082495	模板安拆：反坎、门槛	1. 部位：泛水、门槛、翻边、返 坎、止水带等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种	m ²	40.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 173 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
162	0117020282496	模板安拆：扶手、压顶	1. 部位：扶手、压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	152.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 174 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
163	0117020162497	叠合板工具式支撑 水平 预制构件	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合 3. 本项目投标人应根据施工经	m³	164.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 175 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型和支架方式均不调整综合单价 4. 本项目工程量按叠合板底板混凝土工程量以体积计算；执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
164	0117020162498	叠合板模板	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合 3. 本项目投标人应根据施工经	m ²	3007.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 176 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 4. 本项目工程量按实际铺设面积计算，执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
165	0117020022499	预制柱工具式支撑	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合	m³	104.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 177 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型和支架方式均不调整综合单价 4. 本项目工程量按根据经批准的架管支撑方案按预制柱构件体积计算。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		垂直运输								
166	0117030012500	垂直运输234#	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综	m²	5034.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 178 页 共 178 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 3. 为完成合同约定全部工作内容 所需的所有垂直运输费用均包含 在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

4#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070012469	安全文明施工费			718927.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25676.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		151721.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		345458.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		196071.26			
2	0117070022470	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070032471	非夜间施工照明						
4	0117070042472	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070052473	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

4#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070062474	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070072475	已完工程及设备保护费						
8	0117070082476	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	0117070082477	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1109585.06	
合计			1109585.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 4#厂房 **【建筑与装饰工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）4#厂房【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	无收缩水泥砂浆	t	5.35					
2	预埋铁件	kg	0.21					
3	垫铁	kg	92.91					
4	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M20×100以内	套	529.12					
5	装配式钢筋混凝土预制柱C30	m³	104.86					
6	竖向构件支撑体系	套	3.57					
7	防滑地砖800*800*10mm	m²	893.54					
8	防滑地砖600*600*10mm	m²	119.31					
9	不锈钢钢管 φ 50	m	181.09					
10	铝合金板1mm	kg	2.87					
11	橡胶板1～3mm厚	m²	0.15					
12	环氧树脂各种规格	kg	0.05					
13	丙酮	kg	0.05					
14	橡胶止水带	m	1.05					
15	乙二胺	kg	0.00					
16	橡胶遇水膨胀止水条	m	1.05					
17	泡沫混凝土 A06800KG/M3	m³	71.42					
18	成品钢质门	m²	57.02					
19	聚合物防水砂浆	kg	5440.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）	m²	1795.61					
21	金属压条16×1.5	m	561.42					
22	预制双高分子膜基防水卷材2mm	m²	1432.56					
23	中厚钢板综合	t	0.16					
24	型钢综合	t	0.95					
25	滑石粉	kg	8.12					
26	预制沟盖板、井盖板	m³	5.34					
27	1.5mm镀锌钢板	m²	35.36					
28	防火岩棉	m³	0.43					
29	合金钢钻头 φ20	个	950.00					
30	螺栓 φ5×40	套	15200.00					
31	防雨百叶（氟碳喷涂）-带防虫网	m²	534.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 4#厂房 **【建筑与装饰工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配电箱								
1	0304040172501	配电箱 nAL01zx n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAL01zx n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
2	0304040172502	配电箱 nAL011 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAL011 n=2, 3, 4	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
3	0304040172503	配电箱 nAL021 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAL021 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
4	0304040172504	配电箱 nAL0m1 n=2, 3, 4 ; m=3, 4	1. 名称：配电箱 nAL0m1 n=2, 3 , 4; m=3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
5	0304040172505	配电箱 nAPB01zx n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPB01zx n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容,其余满足设计、施工及供电 验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
6	0304040172506	配电箱 nAPB05dt1/ nAPB05dt2 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPB05dt1/ nAPB05dt2 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0304040172507	配电箱 nAPB01bds n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPB01bds n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
8	0304040172508	配电箱 nAPE01 nAPE01', n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPE01 nAPE01' n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
9	0304040172509	配电箱 nAPET051 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nAPET051 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
10	0304040172510	配电箱 nALET021 n=2, 3, 4	1. 名称：配电箱 nALET021 n=2 , 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段：/

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
11	0304040172511	集中控制A型集中电源 nELS021 n=2, 3, 4	1. 名称：集中控制A型集中电源 nELS021 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容,其余满足设计、施工及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
12	0304040172512	集中控制A型集中电源 nELS031 n=2, 3, 4	1. 名称：集中控制A型集中电源 nELS031 n=2, 3, 4 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
13	0304140062513	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
14	0304140062514	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架								
15	0304110032515	强电桥架 100*50	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接 及防雷接地跨接敷设、桥架开孔 (含配管开孔)、刷防火漆；	m	36.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
16	0304110032516	强电桥架 100*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁	m	27.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0304110032517	强电桥架 150*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：150*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、	m	11.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	0304110032518	强电桥架 200*100	1. 名称：强电桥架	m	40.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	0304110032519	强电桥架 200*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力	m	57.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	0304130012520	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	247.630					
21	0304080082521	防火封堵	1. 名称：防火堵洞 2. 防火堵料类型：综合考虑 3. 防火堵料敷设部位、方式：	kg	35.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
22	0304080092522	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	15.000					
23	0304090022523	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	190.730					
24	0304090022524	热镀锌扁钢 -40x4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢	m	56.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号规格：-40*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配管								
25	0304110012525	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑	m	3891.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
26	0304110012526	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管	m	46.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
27	0304110012527	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综	m	44.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
28	0304110012528	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、	m	41.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
29	0304110012529	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	12.660					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电线、电缆、电缆头								
30	0304110042530	电气配线 WDZB2-BYJF-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	3079.130					
31	0304110042531	电气配线 WDZB2-BYJF-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：4.0mm²，单双色综合考虑	m	4032.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
32	0304110042532	电气配线 WDZB1N-BYJF- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	134.370					
33	0304110042533	电气配线 WDZB1N-BYJF-	1. 名称：电气配线	m	30.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		16mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：16mm ² ，单双色综合考 虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
34	0304110042534	电气配线 WDZB1N-RYJS -2×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2×2.5mm ² ，单双色综 合考虑	m	1813.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段：/

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
35	0304080012535	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	5.130					
36	0304080012536	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	79.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
37	0304080012537	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	54.590					
38	0304080012538	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*70+1*35mm ²	m	32.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
39	0304080012539	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*120+1* 70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	14.450					
40	0304080012540	矿物电缆 RTTZ-3* 2.5mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*2.5mm ²	m	159.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
41	0304080012541	矿物电缆 RTTZ-5*4mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	24.600					
42	0304080012542	矿物电缆 RTTZ-5*16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	57.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段：/

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式:井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
43	0304080012543	矿物电缆 RTTZ-4*25+1 *16mm²	1. 名称: 矿物电缆 2. 规格、型号: RTTZ-4*25+1* 16mm² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式:井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	34.070					
44	0304080012544	控制电缆 WDZB1N-KYJY -7×1.5mm²	1. 名称: 控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-7 ×1.5mm²	m	64.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段： /

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
45	0304080062545	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 16mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	12.000					
46	0304080062546	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
47	0304080062547	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 70mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	1.000					
48	0304080062548	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
49	0304080062549	矿物电缆电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	0304080062550	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	4.000					
51	0304080062551	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
52	0304080062552	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 35mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	2.000					
53	0304080062553	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称:控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：≤14芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座								
54	0304120012554	壁灯 13W	1. 名称:壁灯 2. 规格、型号:13W 3. 安装形式、部位：壁装 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	10.000					
55	0304120052555	感应式吸顶灯 LED,1× 12 W	1. 名称:感应式吸顶灯 2. 规格、型号：LED,1×12 W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
56	0304120052556	单管LED灯 LED, 1×16W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	26.000					
57	0304120052557	单管LED灯 LED, 1×16W , 自带蓄电池	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
58	0304120052558	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W, 自带蓄电池	1. 名称: 密闭型双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	1.000					
59	0304120052559	双管LED灯 LED, 2×16W	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段：/

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
60	0304120052560	双管LED灯 LED, 2×16W , 灯带蓄电池	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W, 灯 带蓄电池 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	4. 000					
61	0304120052561	LED工厂灯 LED, 1×150W	1. 名称: LED工厂灯 2. 规格、型号: LED, 1×150W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	96. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
62	0304120052562	嵌入式筒灯 LED, 1X4W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×4W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	16.000					
63	0304120052563	嵌入式筒灯 LED, 1X7W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×7W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段：/

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
64	0304120052564	嵌入式筒灯 LED, 1×13W	1. 名称: 嵌入式筒灯 2. 规格、型号: LED, 1×13W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	51.000					
65	0304120042565	A型单面单向消防应急标 志灯 1W	1. 名称: A型单面单向消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率: 1W 3. 功能: 巡检、频闪、灭灯功能 , 独立地址编码, 光源传感器, 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位: 综合考虑 5. 含光源、金属软管, 接线（	套	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆 、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
66	0304120042566	A型安全出口消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型安全出口消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	8.000					
67	0304120042567	A型楼层指示消防应急标	1. 名称：A型楼层指示消防应急	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		志灯 1W	标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
68	0304120042568	A型消防应急照明灯(不 低于IP67) 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯(不 低于IP67) 2. 规格、型号、功率： 6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
69	0304120042569	A型消防应急照明灯 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	0304120042570	A型消防应急照明灯 10W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：10W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	套	35.000					
71	0304120042571	A型疏散出口消防应急标志灯 1W	1. 名称：A型疏散出口消防应急标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
72	0304040342572	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	14.000					
73	0304040342573	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
74	0304040342574	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	5.000					
75	0304040352575	普通插座 安全型~250V 10A(二、三孔)	1. 名称:普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	17.000					
76	0304040352576	密闭型普通插座 安全型~250V 10A(二、三孔带	1. 名称:密闭型普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防水面板)	10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
77	0304040352577	小厨宝插座(产品自带节能控制) 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:小厨宝插座(产品自带节能控制) 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	8.000					
78	0304040352578	电梯基坑检修插座 安全型~250V 10A(二、三孔	1. 名称:电梯基坑检修插座 2. 型号、规格：安全型~250V	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		带防水面板)	10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
79	0304040352579	单相挂式空调电源插座 安全型~250V 16A(三孔带开关)	1. 名称:单相挂式空调电源插座 2. 型号、规格：安全型~250V 16A(三孔带开关) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	2.000					
80	0304040352580	单相挂式空调电源插座(3P) 安全型~250V 20A(	1. 名称:单相挂式空调电源插座(3P)	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		三孔带开关)	2. 型号、规格：安全型~250V 20A(三孔带开关) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内 容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
81	0304040362581	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插 座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	658.000					
		分部小计								
		防雷接地								
82	0304090022582	接地母线 热镀锌扁钢 -	1. 名称:接地母线	m	135.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		40x4	2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接, 综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
83	0304090042583	钢筋接地网	1. 名称: 钢筋接地网 2. 材质: 金属 3. 规格: 综合 4. 安装形式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	285.080					
84	0304090082584	-100X100X6镀锌预埋接地连接板	1. 名称: -100X100X6镀锌预埋接地连接板 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 综合考虑	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
85	0304090082585	局部等电位联结端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联结端子箱 LEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
86	0304090082586	总等电位接地端子箱 MEB	1. 名称：总等电位接地端子箱 MEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
87	0304090032587	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段：/

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
88	0304090032588	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用全部柱子内全部垂 直结构钢筋 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	199.350					
89	0304090052589	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	151.270					
90	0304090052590	避雷网 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢	m	75.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段： /

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：-25*4 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
91	0304090042591	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 具体做法：满足设计及相关规 范安全	处	10.000					
92	0304140112592	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试 后经有关部门验收资料；4. 有及 时对应的调试记录及调试报告）	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
93	0313020072600	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1. 000					
		分部小计								
		专业措施项目								
94	0313010172601	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1. 000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

4#厂房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012593	安全文明施工费			23805.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		850.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5023.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11439.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6492.47			
2	0313020022594	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032595	非夜间施工增加						
4	0313020042596	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052597	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062598	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

4#厂房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082599	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 4#厂房 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	36801.99	
合计			36801.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）4#厂房【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm²	m	14.60					
2	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm²	个	1.02					
3	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm²	个	1.02					
4	电气配管SC50	m	13.04					
5	电气配线WDZB1N-BYJF-16mm²	m	31.88					
6	控制电缆WDZB1N-KYJY-7×1.5mm²	m	65.10					
7	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm²	个	2.04					
8	配电箱 nAL011n=2, 3, 4	台	1.00					
9	配电箱 nAL01zxn=2, 3, 4	台	1.00					
10	配电箱 nAL021n=2, 3, 4	台	1.00					
11	配电箱 nAL0m1n=2, 3, 4;m=3, 4	台	2.00					
12	配电箱 nALET021n=2, 3, 4	台	1.00					
13	配电箱 nAPB01bdsn=2, 3, 4	台	1.00					
14	配电箱 nAPE01 nAPE01' n=2, 3, 4	台	2.00					
15	配电箱 nAPET051n=2, 3, 4	台	1.00					
16	配电箱 nAPB01zxn=2, 3, 4	台	1.00					
17	配电箱 nAPB05dt1/nAPB05dt2n=2, 3, 4	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 4#厂房 **【强电工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040082602	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	4.000					
2	0309040082603	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：钢质防锈 非标，其他详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	21.000					
3	0309040012604	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0309040102605	气体灭火控制盘	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
5	0309040112606	区域显示盘	1. 名称：区域显示盘 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	4.000					
6	0309040052607	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：详设计。 3. 安装形式：综合，含底座	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
7	0309040012608	感烟探测器(独立地址)	1. 名称：感烟探测器(独立地址) 2. 规格：设于潮湿场所时防护等级不低于IP65。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	150.000					
8	0309040012609	感温探测器(独立地址)	1. 名称：感温探测器(独立地址) 2. 规格：满足设计要求。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	5.000					
9	0309040082610	手/自动状态显示装置	1. 名称：手/自动状态显示装置	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：具有手/自动状态显示功能、详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0309040082611	手/自动转换及其状态显示装置	1. 名称：手/自动转换及其状态显示装置 2. 规格：具有手/自动转换、手/自动状态显示功能，详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
11	0309040032612	手动报警按钮（带火警电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带火警电话插孔） 2. 规格：设于室外时采取防雨	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			淋保护措施, 防护等级不低于 IP67 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求							
12	0309040052613	放气指示门灯	1. 名称：放气指示门灯 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2.000					
13	0309040032614	消火栓手动报警按钮	1. 名称：消火栓手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	个	17.000					
14	0309040062615	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：应具有“消防电话”标识 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
15	0309040032616	灭火紧急启/停按钮	1. 名称：灭火紧急启/停按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
16	0309040052617	灭火防区内报警用声光 报警器	1. 名称：灭火防区内报警用声光 报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0309040082618	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	32.000					
18	0309040082619	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	16.000					
19	0304040362620	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	322.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
20	0304080082621	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 部位：室内 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	0.100					
21	0304080092622	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	6.310					
22	0304110012623	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20	m	1077.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
23	0304110012624	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	693.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	0304110032625	消防桥架 200*200	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计	m	32.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	0304110032626	消防桥架 100*50	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合	m	111.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
26	0304130012627	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	kg	123.510					
27	0304090022628	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m	143.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
28	0304110042629	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ (F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	1707.180					
29	0304110042630	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合	m	1057.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：4mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	0304110042631	电气配线 WDZAN-KYJY-5×1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：5x1.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线	m	264.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
31	0304110042632	电气配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	1786.880					
32	0304110042633	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	937.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考 虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
33	0304110042634	电气配线 CAN线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：电气配线 CAN线 4. 规格：满足设计，单双色综	m	244.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
34	0304080072635	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格；≤6芯电缆综合 3. 材质、类型；铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
35	0309050032636	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	只	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准并实施的调试或 实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）							
36	0309050032637	防火控制装置调试 电动 防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电 动防火阀、电动排烟阀、电动正 压送风阀 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料；	点	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
37	0309050032638	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	点	1.000					
38	0309050032639	防火控制装置调试 电动防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	点	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准并实施的调试或 实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）							
39	0309050032640	防火控制装置调试 消防 风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消 防风机调试 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			录及调试或实施报告）							
40	0309050032641	火灾事故广播、消防通 信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通 信系统调试 通信分机 2. 按照设计以及验收规范要求完 成相应的调试内容 3. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案；3. 有调试或实施后经有关 部门验收资料；4. 有及时对应的 调试或实施记录及调试或实施报 告）； 4. 其他：满足设计及规范要求	部	3.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
41	0309040012642	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计及相关规范要求							
42	0309040012643	常闭防火门(双扇)监控 模块	1. 名称：常闭防火门(双扇)监 控模块 2. 其他：满足设计及相关规范要 求	套	8.000					
43	0304110012644	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管	m	201.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
44	0304110042645	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	369.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		广播系统								
45	0305060012646	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	71.000					
46	0305060012647	壁挂式扬声器 3W	1. 名称：壁挂式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	9.000					
47	0304110012648	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	890.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
48	0304040362649	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
49	0304110042650	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	3129.120					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	0313020072658	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
51	0313010172659	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

4#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012651	安全文明施工费			15027.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		536.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3171.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7220.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4098.39			
2	0313020022652	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032653	非夜间施工增加						
4	0313020042654	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052655	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062656	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

4#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082657	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 4#厂房 【消防电气工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	22963.86	
合计			22963.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【消防电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（标段：/三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）4#厂房【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC25	m	714.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 4#厂房
 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		计算机网络(外网)系统								
1	0305010122660	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T 自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
2	0305020072661	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	33.600					
		分部小计								
		计算机网络(物业网) 系统								
3	0305010122662	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0305020072663	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计	m	33.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配线形式及部位：室内、室外 、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		综合布线								
5	0304110032664	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件	m	138.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0304130012665	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐、接	kg	130.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地、防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
7	0304090022666	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	138.760					
8	0305010122667	48口poe交换机	1. 名称：48口poe交换机 2. 型号：1. 交换容量≥336Gbps ,包转发率≥200Mpps;2. 接口数 ≥48个千兆电口, ≥4个万兆光 口, 3. 不低于IP40防护等级, 无风扇	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			散热;;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
9	0305020102668	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：通用型12位机架式光纤配线架、含六类非屏蔽模块 3. 包含所有配件，含后期相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
10	0305020102669	48口网络配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用要求，包括设备购买、安装、 配套配件及正版软件、本体调试 等综合考虑进入本项目综合单价 中。（若实际实施时有型号或参 数与此不一致则由相关单位对其 加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
11	0305020102670	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调 整及二次深化设计等内容及要求 ，达到相关验收及业主使用要求 ，包括设备购买、安装、配套配 件及正版软件、本体调	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
12	0305020182671	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 主要参数：详设计 4. 达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
13	0305020122672	单孔信息点(信息发布点 位)	1. 名称：单孔信息点(信息发布 点位) 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：86系列 型面板, 与 RJ45模块插座配套, 带防尘门, 配有标签 4. 安装方式：详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	4. 000					
14	0305020072673	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室	m	136. 800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
15	0305020052674	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	42.150					
16	0304040362675	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
17	0305020142676	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别、规格：含熔接盒，热缩保护管、304不锈钢保护支撑针等。 3. 其它：其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	芯	6.000					
18	0305020092677	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：LC单芯单模尾纤,1米_9/125_0S2	根	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求 4. 其它：其它：投标人应充分考 虑满足招标文件、《技术标准及 要求》、设计规范、合同的要求							
19	0305020092678	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	条	6.000					
20	0305020092679	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线	条	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
21	0305020192680	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	0305020192681	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	6.000					
		分部小计								
		视频监控总系统								
23	0305070082682	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格、参数：不小于1/3英寸逐行扫描CMOS，1080P，日夜型，机械式红外滤光镜，具备灵敏度提升功能。内置手动变焦镜头；支持12VDC和POE供电；具备WDR宽动态技术；防护等级	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不小于IP65。 3. 附件配置：吸顶或壁装型支(吊)架、电源、调试、摄像机防护罩等成套配件 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	0304040362683	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
25	0305020052684	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规：CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	174. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
26	0305020192685	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	9.000					
		分部小计								
		门禁系统								
27	0305070062686	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管1个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit，含供电电源；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
28	0305070062687	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管4个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输入格式：Wiegand 26-40 bit ，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
29	0305070052688	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格及主要技术要求：带键	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盘及液晶显示。 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	0309040032689	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 主要技术参数：专用设计, 无机械故障;多接点输出, 适合不	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同类型门锁要求； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
31	0305070072690	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 规格型号： 86盒尺寸安装标准；可设定为读取卡片上序号或卡片区块内资料；感应距离	个	14. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			最大5cm；采用IP协议连接控制器；非接触式读卡机；具有密码功能和声音提示；主机防拆除侦测点；具防泼水；读卡时间：≤0.1s，读卡距离：≤8cm， 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
32	0304110012691	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	252.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	0305020052692	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	80.100					
34	0304110042693	电气配线 RYY-2× 1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	59.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】 标段：/

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：RYY 4. 规格：2x1mm²，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
35	0304110042694	电气配线 RYY-4× 1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：4x1.0mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	56.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
36	0304110042695	电气配线 RYYP-6x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYYP 4. 规格：6x1.0mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	136.020					
37	0304040362696	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
38	0305020192697	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	7.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
39	0313020072705	高层施工增加费	1. 高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他:满足规范及设计要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
40	0313010172706	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

4#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012698	安全文明施工费			5677.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		202.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1198.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2728.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1548.53			
2	0313020022699	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032700	非夜间施工增加						
4	0313020042701	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052702	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062703	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

4#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082704	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 4#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8752.12	
合计			8752.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目 (三标段一西区标准化厂房) 4#厂房 【 标段: / 弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【弱电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	无线AP	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 4#厂房 **【弱电工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		风机								
1	0301080012707	SE(2/3/4)-RF-1，消防 排烟轴流风机NO.9，风 量41993(m³/h)，全 压1212(Pa)，转速 1450(rpm)，功率22(kW)	1. 名称：SE(2/3/4)-RF-1，消防排烟轴流风机NO.9， 2. 规格及技术参数：风量41993(m³/h)，全压1212(Pa)，转速1450(rpm)，功率22(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 调试：含电机检查接线及调试							
2	0301080012708	EA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9，风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW)	1. 名称：EA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
3	0301080012709	SA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9，风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW)	1. 名称：SA(2/3/4)-1F-1，柜式离心风机箱NO.9， 2. 规格及技术参数：风量4954(m³/h)，全压505(Pa)，转速1400(rpm)，功率1.5(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
4	0301080032710	GD4低噪音管道风机，风 量：1600m ³ /h ;全压 ：240Pa ;静压：220Pa ; , 功率：250W（ 220V ）； 噪声：≤ 57dB(A)	1. 名称：GD4低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：1600m ³ /h ;全压：240Pa ;静压： 220Pa; , 功率：250W（ 220V ） ； 噪声：≤ 57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧 减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、 电机检查接线及调试，二次灌浆 、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
5	0301080032711	T1壁式轴流风机，L=600CMH ， H=40Pa ， N=0.025kW (220V)； 噪声 :<57dB (A)	1. 名称： T1壁式轴流风机 2. 型号、规格： ， L=600CMH ， H=40Pa ， N=0.025kW (220V)； 噪声 ：<57dB (A) 3. 安装方式： 综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架： 型钢综合，弹簧 减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求： 表面 除锈后刷防锈底漆两遍，再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求： 满足规范及 验收要求	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 带70度防火阀、防护网和法兰, 安装外墙时带防雨百叶, 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试, 二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
6	0301080032712	T2壁式轴流风机, L=900CMH , H=41Pa , N=0.04kW (220V); 噪声 : <57dB (A)	1. 名称: T2壁式轴流风机 2. 型号、规格: , L=900CMH , H=41Pa , N=0.04kW (220V); 噪声 : <57dB (A) 3. 安装方式: 综合考虑, 含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架: 型钢综合, 弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求: 表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法兰, 安装外墙时带防雨百叶，含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
7	0307020012713	镀锌钢板矩形风管 B≤320 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤320 5. 板材厚度：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井	m ²	34.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
8	0307020012714	镀锌钢板矩形风管 320	1. 名称：矩形风管	m ²	6.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		<B≤450 厚度0.5mm	2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长： 320<B≤450 5. 板材厚度 ： 厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
9	0307020012715	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度0.6mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑	m ²	43.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
10	0307020012716	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.75mm 6. 安装部位：水平风管及风井	m ²	2.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内竖向风管综合考虑、安装高度 综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
11	0307020012717	镀锌钢板矩形风管 450	1. 名称：矩形风管	m ²	255.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		<B≤1000 厚度1.0mm	2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度1.0mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
12	0307020012718	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑	m ²	191.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
13	0307020012719	镀锌钢板矩形风管(立管) 1000<B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井	m ²	86.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内竖向风管综合考虑、安装高度 综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
14	0312080032720	岩棉板50mm	1. 绝热材料品种：不燃A级岩棉	m ³	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板 2. 绝热厚度：容重=100kg/m³， 导热系数≤0. 043W/m. K, 憎水性 98%, 厚度为50mm 3. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求							
15	0312080032721	防火板包裹8mm	1. 绝热材料品种: 不燃A级纤维 增强硅酸钙板 2. 绝热厚度：8mm, 密度≤800kg /m³, 导热系数≤0. 18W/m. K, 不 含石棉 3. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m²	598. 700					
16	0307020012722	风管套管 δ=1. 6	1. 材质: 风管套管 2. 形状: 综合 3. 板材厚度: 碳钢板 δ=1. 6 5. 风管与套管之间不然柔性材	m²	3. 420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料封堵严密 6. 其他:满足规范及设计要求							
17	0112100062723	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材质 3. 板材厚度：满足设计及规范要求 4. 安装方式：详设计 5. 含支架制作安装、法兰、加固 框和吊托支架的制作安装； 6. 控制箱、超高部分增加费用投 标人综合考虑到综合单价，结算 时不作调整 7. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m	297.600					
18	0307030192724	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 材质、类型、规格：综合考虑	m ²	7.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 软接头防火、保温：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
19	0307040022725	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m²	627.420					
20	0304080082726	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 材质：防火堵料 3. 方式：详设计 4. 部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	t	0.330					
21	0312080072727	0.6mm铝板保护壳	1. 材料：铝板保护壳 2. 厚度、层数：0.6mm 3. 其他：满足设计、规范及招	m²	1.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标文件要求							
		分部小计								
		风口、风阀、消声器、静压箱								
22	0307030072728	单层百叶风口 200×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：200×200 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	16.000					
23	0307030072729	单层百叶风口 400×400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：400×400	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
24	0307030072730	双层百叶风口 400×400	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格、型号：400×400 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
25	0307030072731	防雨百叶 1000×500	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：1000×500 3. 材质：铝合金 4. 类型：风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	0307030112732	格栅风口 600×600	1. 名称:格栅风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 600×600 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	32.000					
27	0307030112733	送风口 1000×1000	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：1000×1000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
28	0307030072734	防火风口 200×200	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 类型; 风口，含防虫、防鼠网	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 功能：常开, 70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
29	0307030072735	防火风口 400×400	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：400*400 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口, 含防虫、防鼠网 5. 功能：常开, 70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架,	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
30	0307030012736	BECH排烟阀 800×320	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×320 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭,消防控制室显示 阀门启闭状态,具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
31	0307030012737	FDEH排烟防火阀 800×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：800×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280度时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
32	0307030012738	FDEH排烟防火阀 1400×320	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1400×320 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4.000					
33	0307030012739	FDEH排烟防火阀 500×1400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：500×1400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室 显示阀门启闭状态，280度时熔 断关闭，熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
34	0307030012740	MEES防烟防火阀 500× 500	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	0307030012741	风管止回阀 400×400	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×400 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】 标段：/

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0307030012742	风管蝶阀 320×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×120 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
37	0307030012743	风管蝶阀 320×200	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×200 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
38	0307030202744	扁式消声器1.0m 500×500	1. 名称:扁式消声器1.0m 500×500 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
39	0313020072752	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
40	0313010172753	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
41	0313010182754	系统调整费	1. 系统调整费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

4#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012745	安全文明施工费			24351.68			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		869.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5139.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11701.46			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6641.37			
2	0313020022746	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032747	非夜间施工增加						
4	0313020042748	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052749	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062750	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

4#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082751	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

4#厂房 【暖通工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	37547.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		37547.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 4#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	37547.64	
合计			37547.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化
厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段一西区标准化厂房) 4#厂房 【 标段: / 暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	FDEH排烟防火阀1400×320	个	4.04					
2	FDEH排烟防火阀500×1400	个	1.01					
3	FDEH排烟防火阀800×320	个	16.16					
4	MEES防烟防火阀500×500	个	2.02					
5	T1壁式轴流风机，L=600CMH，H=40Pa，N=0.025kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	6.00					
6	T2壁式轴流风机，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	5.00					
7	扁式消声器1.0m500×500	个	2.00					
8	单层百叶风口400×400	个	6.06					
9	防雨百叶1000×500	个	1.01					
10	风管蝶阀320×120	个	1.01					
11	风管蝶阀320×200	个	7.07					
12	风管止回阀400×400	个	4.04					
13	双层百叶风口400×400	个	2.02					
14	送风口1000×1000	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 4#厂房）【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水工程								
1	0310010062755	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	186.230					
2	0310010062756	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合	m	47.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0310010062757	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求	m	145.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	0310010062758	PP-R冷水管 DN32	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN32 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（	m	26.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
5	0310010062759	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：（室内、井道）综 合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN40 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝 接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容	m	21.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0310010062760	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN50 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0310010062761	PP-R冷水管 DN65	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN65 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	48.680					
8	0310010062762	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水）	m	14.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	0310010062763	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20	m	15.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0310010072764	衬塑钢管 DN100	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	41.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	0310030012765	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	0310030012766	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
13	0310030022767	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0310030022768	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
15	0308070012769	止回阀 DN65	1. 名称：止回阀	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
16	0310030012770	减压阀 DN65	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			前后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
17	0310030132771	远传水表 DN65	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表 查询装置安装 5. 含保温、刷油、防腐、标示标 牌、压力试验等 6. 含IC卡，查询终端 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	组	4.000					
18	0312080022772	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑 2. 适用范围：含楼梯间内、公	m ³	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			共部位吊顶内、地下室停车区域 , 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
19	0312080072773	铝合金薄板保护层 厚 0.6mm	1. 材料：铝合金薄板 2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ²	107.500					
20	0310030012774	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN25	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 安装部位： 管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它： 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	0310060122775	小厨宝	1. 名称：小厨宝 2. 规格：详设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8.000					
		分部小计								
		排水工程								
22	0310010062776	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50	m	95.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	0310010062777	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求	m	18.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	0310010062778	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	m	169.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0310040062779	蹲式大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含蹲便器、 感应阀、进水阀、角阀、金属软管、等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求，参考 图集09S304-90 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线	组	24.000					
26	0310040072780	壁挂式小便器	1. 名称：壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 型号、规格：含感应阀、排	组	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水附件、冲水连接管全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
27	0310040082781	附背污水盆	1. 名称：附背污水盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 具体选型满足甲方要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	7.000					
28	0310040032782	感应式洗手盆	1. 名称：感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷	组	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含洗脸盆、 感应式水龙头、角阀、金属软管 等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
29	0310040142783	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	6.000					
30	0310040142784	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
31	0310040142785	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
32	0310040142786	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
33	0310040142787	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	16.000					
34	0310040142788	阻火圈 DN150	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN150 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	12.000					
35	0310040142789	末端试水漏斗 DN100	1. 名称:末端试水漏斗	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN100 4. 类型及安装部位综合考虑 5. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		雨水系统								
36	0309010012790	内外壁热镀锌钢管（雨 水） DN150	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN150 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复	m	98.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求							
37	0310040142791	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN150 3. 安装位置：屋面 4. 材质：钢 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
38	0310020012792	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷	Kg	61.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		预埋套管工程								
39	0310020032793	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
40	0310020032794	刚性防水套管 DN100（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	0310020032795	钢套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：无缝钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	19.000					
42	0310020032796	钢套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
43	0313020072804	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
44	0313010172805	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

4#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012797	安全文明施工费			9013.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		321.93			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1902.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4331.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2458.35			
2	0313020022798	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032799	非夜间施工增加						
4	0313020042800	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052801	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062802	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

4#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082803	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

4#厂房 【给排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	13860.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		13860.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 4#厂房 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	13860.28	
合计			13860.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）4#厂房【标段：/给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	低噪声PVC-U实壁排水管DN75	m	18.59					
2	低噪声PVC-U实壁排水管件DN75	个	16.79					
3	法兰DN100	片	4.00					
4	截止阀DN25	个	4.04					
5	铝合金薄板保护层厚0.6mm	m²	129.00					
6	无缝钢管D219×6	m	6.04					
7	小厨宝	台	8.00					
8	闸阀DN100	个	2.00					
9	直通式地漏DN75	个	4.04					
10	自动排气阀DN25	个	2.00					
11	阻火圈DN150	个	12.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0309010102806	带灭火器和消防软管卷 盘的SG16(18)E65Z-J型 组合式消防柜	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 型号、规格：1800*700*180 3. 柜体为钢-不锈钢, 尺寸为 1800x700x180。消火栓箱箱门 采用不锈钢框镶玻璃, 玻璃厚度 不得低于4mm。每个消火栓箱内 配置DN65消火栓1个、QZ19消防 水枪1支、DN65及25m长衬胶水 龙带1条、JPS1.6-19消防卷盘1 套(卷盘长度为30米)、DN25全 铜阀门1个、手提式磷酸铵盐干 粉灭火器 MF/ABC4 2个。 3. 单栓、双栓： 单栓 4. 达到相关验收及业主使用要求 ，达到使用功能，满足设计、施 工及消防验收等规范要求，含相 关本体调试等成套价格综	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
2	0309010102807	试验消火栓	1. 安装部位及方式:综合考虑 2. 型号、规格:单栓、DN65 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	套	1.000					
3	0309010022808	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN65	m	33.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
4	0309010022809	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓）	m	108.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN100 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式: 综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	0309010022810	内外壁热镀锌钢管（消 火栓） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消 火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单	m	114.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
6	0308070012811	沟槽式手柄蝶阀 DN65	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
7	0308070012812	沟槽式手柄蝶阀 DN100	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
8	0308070012813	沟槽式手柄蝶阀 DN150	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
9	0310030012814	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	5.000					
10	0306010022815	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
11	0310020012816	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	238.390					
12	0309050022817	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调试 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		气体灭火								
13	0309030092818	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	套	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：单瓶充装量70L 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0309050042819	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 容器规格：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	点	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
15	0307030072820	泄压口 QXYKX/J-0.12	1. 类型：泄压口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：有效泄压面积 0.12mm² 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
16	0309010132821	手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MF/ABC4 4. 安装方式：放置式 5. 其它：投标人应充分考虑满	具	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
17	0309010132822	灭火器放置箱	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：满足规范及设计要求 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
18	0309010032823	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)	个	609.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制作安装 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
19	0309010012824	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑	m	887.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
20	0309010012825	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN32	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN32 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热	m	495.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
21	0309010012826	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN40	m	188.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
22	0309010012827	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋）	m	50.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN50 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式: 综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	0309010012828	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	m	14.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
24	0309010012829	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN80 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	52.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
25	0309010012830	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	48.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
26	0309010012831	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	393.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
27	0310010062832	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成 品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满	m	20.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
28	0310020012833	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	1704.230					
29	0308070052834	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
30	0308070032835	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 规格： DN150 3. 阀门类型、材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 安装部位、连接形式：详设计 5. 含阀门接线、校线 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
31	0310030032836	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	0309010082837	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 含配套阀门及其他成套附件安 装、压力试验及调试 5. 含锁闭箱、标志设置等 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	组	3.000					
33	0309010082838	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调 试 5. 其它：投标人应充分考虑满	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
34	0309010062839	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	4.000					
35	0310030012840	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式 ： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
36	0306010022841	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪 表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
37	0309010042842	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 包含：含湿式报警阀、压力表 、角阀、截止阀、水力警铃、延 迟器、压力开关、法兰、螺栓、 等附件成套安装，除锈刷油防腐 等 5. 安装部位：综合考虑 6. 连接方式：与管道连接方式一 致 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
38	0310030022843	闸阀 DN150	1. 类型： 闸阀 2. 规格:DN150 3. 材质： 铸钢 4. 安装部位： 综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他： 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0310030012844	可调式减压阀 DN150	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN150 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
40	0309050022845	喷淋灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统调试 2. 其它：投标人应充分考虑满	点	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		预埋套管工程								
41	0310020032846	穿楼板套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
42	0310020032847	穿楼板套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
43	0310020032848	刚性防水套管 DN65（介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN65（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
44	0310020032849	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
45	0313020072857	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
46	0313010172858	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

4#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020012850	安全文明施工费			22784.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		813.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4808.36			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10948.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6213.88			
2	0313020022851	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032852	非夜间施工增加						
4	0313020042853	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052854	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062855	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

4#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082856	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 4#厂房 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	34773.11	
合计			34773.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）4#厂房【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	减压孔板DN150	个	4.00					
2	可调式减压阀DN150	个	1.00					
3	平焊法兰DN150	片	8.00					
4	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	套	4.00					
5	试验介质（氮气）40L	瓶	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 4#厂房 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101010042859	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	3739.380					
2	0101030012860	回填方（利用）	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考	m³	1297.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0101030022861	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规（特别是环保及城管执法部门），施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调	m³	2247.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	0103020012862	机械旋挖灌注基础桩 桩径800mm	1. 地层情况：投标人应根据现场情况、设计图及地勘报告，综合考虑地层结构进行报价，结算时，不因地质变化而调整综合单价 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价	m	4978.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 空桩长度：综合考虑，包含在 单价中 4. 桩长：详设计，综合考虑 5. 桩径：800mm 6. 成孔方法：旋挖钻机钻孔（综 合） 7. 现场如需注浆管费用综合考虑 在综合单价中 8. 试桩增加费用由投标人综合考 虑在综合单价中，不再单独计取 9. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 10. 综合单价包含桩基土石方的 开挖、场内外运距，泥浆场内外 运距，弃土场费用，土方补贴等 相关费用 11. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
5	0103010032863	钢护筒	1. 材质：钢护筒 2. 管径、壁厚：综合考虑 3. 钢护筒按护筒设计质量计算， 当设计未提供钢护筒的质量时， 参照2020定额工程量计算规则 中的计算方式 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	t	310.980					
6	0103020032864	成孔灌注桩 灌注C30商 品混凝土	1. 桩长：综合考虑 2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，非钢护筒部分、充 盈量及充盈系数、超灌综合考虑 在报价中，水下浇筑和无水浇筑 综合考虑在报价中	m³	1375.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 7 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌和料要求：纤维种类、外加剂种类、掺量、性能详设计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用均包含在单机中，不因运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆清理、泥浆清理、土石方清理等由投标人自行考虑进入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	0103020032865	成孔灌注桩 灌注C30商	1. 桩长：综合考虑	m ³	1125.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 8 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		品混凝土（钢护筒部分）	2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，钢护筒部分、充盈 量及充盈系数、超灌综合考虑在 报价中，水下浇筑和无水浇筑综 合考虑在报价中 4. 混凝土拌和料要求：纤维种类 、外加剂种类、掺量、性能详设 计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（ 含电费、油费、水费等）费用均 包含在单机中，不因运输泵送方 式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求， 桩表面浮浆清理、泥浆清理、土 石方清理等由投标人自行考虑进 入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在综合单价中，不再单独计 取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求							
8	0103010042866	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：综合 5. 截桩方式：人工、机械综合考虑 6. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 7. 工程量计算时，每根截（凿） 桩头的长度不能超出2020定额 工程量计算规则中明确的长度， 如有超出部分由投标人自行考虑 在综合报价中	m³	56.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	0103010042867	桩头钢筋整理	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头钢筋整理、基层凿毛处理等费用均包含在单价中 3. 清单工程量按所整理的桩的数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	根	224.000					
10	0105150102868	声测管	1. 材质：钢管，无缝钢管、薄壁钢管等综合考虑 2. 规格型号：综合，满足设计及规范要求 3. 管内压浆封闭所产生的费用包含在单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	9957.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0103020072869	桩头防水处理	1. 桩头防水处理 2. 材质：厚度综合 水泥基渗透 结晶型防水涂料+聚合物水泥防 水砂浆 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理、膨胀止水环及固定用 水泥钉等各类费用均已包含在综 合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤 无纺网格布等已包含在单价中， 工程量不再单独计算，但其材料 种类、做法需满足设计要求	根	224.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 12 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
12	0105150012870	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	29.082					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	0105150012871	钢筋笼 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	t	13.674					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 14 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
14	0105150012872	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	122.871					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
15	0105150012873	钢筋笼吊装	1. 钢筋笼吊装 2. 吊装方式综合考虑报价 3. 其他：符合设计及规范要求	t	165.627					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
16	0104010042874	M5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩 多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中	m³	610.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 18 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆,等级综合,其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
17	0104010042875	M5页岩多孔砖墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页 岩多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌	m ³	234.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的页岩实心砖、预制砼块等增加 的费用综合考虑在本项综合单价 之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
18	0104020012876	加气混凝土砌体墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考	m ³	125.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	0104020012877	加气混凝土砌体墙 超过3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工	m ³	58.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 23 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图要求及相关施工、验收标准， 墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度：超过3.6m 8. 部位：详设计图综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	0104010042878	M5页岩多孔砖墙 -女儿墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆，等级综合，其技术	m³	90.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 26 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
21	0104010122879	零星砌砖（多孔砖）	1. 砌体类型:零星砌砖 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级多孔 砖，规格及强度等级综合考虑， 需满足设计施工图要求及相关施 工、验收标准，墙体厚度及砖模 数产生的单价差异综合考虑在单 价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽及 防火要求的堵洞、修补等费用， 综合考虑在综合单价中，不再单 独结算 6. 部位:满足2020年《四川省建	m³	0.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设工程工程量清单计价定额》中 约定的零星砌砖适用部位 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
22	0105010012880	现浇混凝土基础垫层 C15	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实,压实系	m³	118.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
23	0105030012881	现浇混凝土基础梁C30	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）	m³	100.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 29 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加 的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等 相关要求							
24	0105010052882	现浇混凝土桩承台基础 C30	1. 部位：独立基础、桩承台等 2. 混凝土强度等级及种类：C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规	m ³	1295.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 30 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 31 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0105010062883	电梯基坑基础 C30	1. 部位:基坑基础 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早强剂 等)均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各	m³	9.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
26	0105030022884	现浇混凝土矩形梁 C30	1. 部位:详设计图, 依附于梁板 上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m ³	118.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
27	0105050012885	现浇混凝土有梁板 C30 （非叠合板区域）	1. 部位:详设计图，依附于梁板上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）	m³	1483.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
28	0105050012886	现浇混凝土有梁板 C30 (叠合板区域)	1. 混凝土种类：商品混凝土 依附于梁板上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送及浇筑方式：投标人自	m³	1501.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 36 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中，高低标号处拦网费用。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用 6. 不同等级混凝土交界处的处理按施工图及规范执行，钢丝网等费用含在本项综合单价中不单独计算。 7. 输送方式：综合考虑，泵送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费、电费、油费、水费等费用综合 考虑在投标报价中 8. 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维、高耐久除外）掺入 量的变化而调整单价 9. 梁板预留洞综合考虑，预留洞 封堵用混凝土或其它材料填实等 封堵费用投标人综合考虑进入本 项综合单价之中，此项费用不再 单独计算 10. 叠合梁板上、叠合梁板间现 浇混凝土综合，工程量合并计算 11. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜 梁板、平面和非平面梁板综合， 投标人综合报价 12. 其它：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 38 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	0105050082887	雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 部位:详设计图,依附于梁板上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）	m³	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加 的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等 相关要求							
30	0105060012888	现浇混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 2. 楼梯的折算厚度综合考虑，结 算不做调整 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类	m²	380.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 40 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 41 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑进入本项综合单价之中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
31	0105020012889	现浇混凝土柱 C40	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合 考虑）,矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C40 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费	m³	587.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 42 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
32	0105020012890	现浇混凝土柱 C30	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合考虑），矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30商品砼	m³	513.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 44 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
33	0105040012891	现浇混凝土墙 C30	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形 、Z形、一字形的暗柱、端柱不	m ³	20.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
34	0105080012892	后浇带 梁 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m³	11.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 46 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 内应掺入适量高性能混凝土膨胀剂(加强带掺量增如30~50%) 和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准(约为每方米混凝土中水泥用量的8~10%)，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9公斤 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 47 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	0105080012893	后浇带 板 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 内应掺入适量高性能混凝土膨胀剂(加强带掺量增如30~50%)和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准(约为每方米混凝土中水泥用量的8~10%)，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9公斤	m³	3.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
36	0105080012894	后浇管井封板 细石混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：无收缩C35 细石 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式：地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的 其它各类添加剂（如掺早强剂等 ）均由投标人综合考虑	m³	15.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 50 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
37	0105020022895	现浇混凝土构造柱 C25	1. 标高及部位:详设计图综合, 包括构造柱、门框、门垛等 2. 截面:矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m ³	150.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 51 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
38	0105030042896	现浇混凝土圈梁 C25	1. 部位:详设计图纸综合 2. 梁标高、截面尺寸:详设计图纸（综合） 3. 混凝土强度等级及种类:C25商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类	m ³	92.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
39	0105070072897	现浇混凝土止水带（翻	1. 混凝土强度等级及种类:C20	m ³	8.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 53 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		边） C20	商品砼 2. 部位:泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 54 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
40	0105030052898	混凝土过梁 C25	1. 梁底标高及部位:详设计图综合 2. 梁截面:各种截面综合 3. 加工形式:现浇和预制根据施 工实际情况综合考虑,其钢筋、 砣、模板等费用均包含在综合单 价中 4. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砣 5. 混凝土拌合料要求、输送方式 及费用、各类添加剂等均综合考 虑在单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ³	7.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 55 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	0105070052899	混凝土压顶 C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:压顶、泛水等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、	m³	10.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
42	0105070012900	散水	1. 具体详设计 参12J003-A2-6B 2. 密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料 嵌缝，伸缝缩缝、模板等包含在 综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	241.920					
43	0105070032901	暗沟（散水下部）	1. 卵石散铺40~60粒径 2. 土工布 3. 混凝土篦子 4. 水泥砂浆抹面压实赶光1:2.5 厚20 5. 素水泥浆一道(内参建筑胶) 6. 素混凝土排水沟,随打150厚 C25混凝土随抹,纵向坡度按设	m	243.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 57 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 7. C15厚100素混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 土石类别：综合，排水沟土方 挖填弃包含在综合单价中 10. 含垫层、砼沟、抹灰、砼篦 子、土工布、卵石散铺、模板、 防水等包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
44	0117020272902	室外水泥抹面台阶	1. 做法详12J003-B1-1B 2. 模板等综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	10.180					
45	0105070072903	P8抗渗混凝土在普通混	1. 抗渗等级:P8	m ³	599.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 58 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 抗渗剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3. 结算工程量为抗渗混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 5. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
46	0105070072904	膨胀剂在普通混凝土的基础上增加的费用	1. 膨胀剂掺入量:满足设计及相关规范要求 2. 结算工程量为微膨胀混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗	m³	15.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 59 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 4. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
47	0105070072905	聚丙烯纤维在普通混凝土的基础上增加的费用	1. 纤维掺入量:满足设计及相关规范要求 2. 结算工程量为纤维混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 3. 因掺入纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 4. 其他:满足设计、招标文件、	m³	15.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 60 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
48	0105150012906	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径 $\leq \phi 6.5$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取	t	10.528					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
49	0105150012907	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	18.161					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 63 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
50	0105150012908	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径≤φ6.5	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径≤φ6.5 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	1.377					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 65 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
51	0105150012909	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	262.935					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 66 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
52	0105150012910	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	72.462					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 67 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 68 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
53	0105150012911	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	2.099					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 70 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
54	0105150012912	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	48.413					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
55	0105150012913	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	8.802					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 72 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 73 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
56	0105150012914	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	7.132					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 74 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
57	0105150012915	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	3.623					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 76 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
58	0105150012916	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	163.178					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 77 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 78 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
59	0105150012917	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	238.551					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 79 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 80 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
60	0105150012918	砌体拉结钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋，规格综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	5.182					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 81 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
61	0105150092919	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:综合 2. 规格:综合 3. 工程量计算规则按建筑面积计算	m ²	15964. 560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 82 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
62	0105160022920	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：普通钢材、 镀锌钢材综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 除锈、刷漆等工作内容综合考 虑单价中 4. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单价不作调 整	t	2.250					
		分部小计								
		装配式工程								
63	0105120012921	装配式预制混凝土 叠合 板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土叠合 楼板（底板）	m³	418.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 83 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 构件截面、尺寸、体积综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 叠合板钢筋含量暂按150kg/ m³考虑，结算时根据设计单位和 发包人确认的深化设计只调整钢 筋量差导致的材料价差和钢筋信 息价差异导致的材料价差 5. 安装高度：综合 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固 、安装、校正、垫实结点、焊接 或紧固螺栓等相关费用应包含在 综合单价内 7. 综合单价中预制构件材料费为 外购成品运至现场堆放点的价格 ，钢筋、预埋件（含安装预埋件 、套筒预埋）、装配式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			构架芯片、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内 8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 85 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		金属结构工程								
64	0106070052922	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合，满足设计要求 3. 使用部位：不同材质交接处，人流通道等，具体详设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2937.210					
65	0106060082923	检修爬梯	1. 适用部位：电梯坑检修梯、集水坑检修梯、屋面检修梯等综合考虑 2. 钢材品种、规格：综合 3. 安装高度：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓与高强	t	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 86 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			螺栓综合考虑 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 制作、安装、运输、除锈、防锈漆、外露部分调和漆、防火漆、连接件及吊装等所有费用均包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		门窗工程								
66	0108010022924	成品钢制普通门	1. 门类型：成品钢质门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑 3. 材质：钢质门，满足设计图纸及规范要求	m ²	32.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 87 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 开启方式：综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料、堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 88 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
67	0108020032925	成品钢质防火门 甲级	1. 门类型：成品钢质防火门 甲级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计， 综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计 图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公 共走廊上疏散用的平开防火门应 设闭门器（含电动闭门器）和防 火铰链，双扇平开防火门安装闭 门器和顺序器，常开防火门须安 装信号控制关闭和反馈装置，管 井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料 、防火堵条、发泡剂、预埋	m²	106.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 89 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、连接件等辅材均包含在综合 单价中，门窗安装应满足其强度 、热工、声学及安全性等技术要 求 6. 按设计或规范要求而配置的拉 手、执手、门锁、门套、释放器 等制作安装、运输费用已包含在 单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为 A类完全隔热防火门，应经国家 防火质量检测中心检测合格，并 达到要求的耐火隔热性能和耐火 完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设 计要求且经过建设单位认可后方 能实施，不得因样式的变化而调 整综合单价 9. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
68	0108020032926	成品钢质防火门 乙级	1. 门类型：成品钢质防火门 乙级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋	m²	119.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 91 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、连接件等辅材均包含在综合 单价中，门窗安装应满足其强度 、热工、声学及安全性等技术要 求 6. 按设计或规范要求而配置的拉 手、执手、门锁、门套、释放器 等制作安装、运输费用已包含在 单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为 A类完全隔热防火门，应经国家 防火质量检测中心检测合格，并 达到要求的耐火隔热性能和耐火 完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设 计要求且经过建设单位认可后方 能实施，不得因样式的变化而调 整综合单价 9. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 92 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
69	0108020012927	铝合金玻璃门	1. 成品铝合金门，规格型号、开启方式综合（含门联窗） 2. 框或扇外围尺寸：详设计 3. 玻璃品种规格：详设计 4. 五金材料品种：包括全部五金件，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 符合《建筑玻璃应用技术规程》及地方主管部门的有关规定执行 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	37.800					
70	0108030022928	金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门材质：钢制成品卷帘门，	m ²	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材质满足设计及规范要求 3. 填缝要求：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 5. 五金配件要求：满足行业标准，综合考虑进入本项综合单价之中 6. 计量规则：按设计洞口尺寸以面积计算，卷筒、卷帘门挡板、卷帘门包厢、控制器、控制箱、按钮等所有配件由投标人综合考虑进入综合单价，并且所有构配件满足发包人及规范要求，中标后不作调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
71	0108030022929	金属卷帘门电动装置	1. 部位：金属卷帘门 2. 电动装置的规格、型号等综合，必须满足规范要求及招标技术要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	1.000					
72	0108070012930	铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 窗框或扇外围尺寸：综合考虑 3. 窗框、扇材质：铝合金型材，断桥铝型材规格综合考虑，型材颜色综合考虑，型材模具开模费用、包装镀膜费用等均已包含在单价中 4. 玻璃品种、厚度：详设计，	m²	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			玻璃透光度综合考虑，依据设计 或规范要求应采用安全玻璃，消 防救援窗功能，易碎玻璃增加费 用综合考虑在单价中 5. 开启方式：可开启，开启方式 综合 6. 门窗的强度、透光度、抗风性 、水密性、气密性、平整度、热 工、声学、安全性、节能等技术 要求详设计，并均应满足国家相 关规范要求 7. 拉手、把手、五金配件、紧固 件、密封材料、防火堵条、发泡 剂、预埋件、连接件、开窗器等 均已包含在综合单价中，铝合金 框的表面处理以及和结构的连接 方式综合考虑 8. 需专业厂家深化设计的，其							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 96 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			深化设计所产生的费用均包含在 单价中，因深化设计增加的其他 措施费用已包含在单价中，不再 单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
73	0108070032931	铝合金百叶窗	1. 窗类型：成品铝合金百叶窗， 带防鼠防虫网，防鼠防虫网材质 综合考虑 2. 开启方式：综合考虑 3. 五金配件、紧固件、密封材料 、防火堵条、发泡剂、预埋件、 连接件、插销等辅材均包含在综 合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m ²	20.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 97 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
74	0111010012932	屋面 刷素水泥砂浆一道	1. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 素水泥浆遍数：一道， 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	2713.620					
75	0109020032933	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡找平层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30mm厚泡沫砼找坡找平层，干密度等级A06，容重小于800kg/m ³ 2. 隔气层材料品种、厚度：综合考虑 3. 粘结材料种类、做法：综合考虑	m ²	2874.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 98 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防护材料种类、做法：综合考虑 5. 依据设计或规范要求而设置的分隔缝、排气管、排水管所发生的全部费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
76	0111010062934	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 在填充层上	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	2874.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 99 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	0109020012935	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨	m ²	3024.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 100 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
78	0109020012936	屋面 3mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材(咬合式搭接，低温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：耐根穿刺综合考虑，满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防	m²	3203.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 101 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水附加层、防水加强层、卷材搭 接用量、防水弯幅、附加耐碱玻 纤无纺网格布等已包含在单价中 ，工程量不再单独计算，但其材 料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
79	0111010062937	屋面 20mm厚1:2.5水泥 砂浆保护层/找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	2874.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 102 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
80	0109020022938	屋面 无纺聚酯纤维布	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：无纺聚酯纤维布（100g/m²） 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合考虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等已包含在单价中，工程量不再单独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2874.480					
81	0109020032939	屋面 50mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋	1. 刚性层厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石	m²	2535.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 103 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向@100钢筋所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
82	0109020032940	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋（内掺5%防水剂）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石，内掺5%防水剂 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综	m²	338.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 104 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
83	0111010062941	屋面 最薄处15mm厚1:3 水泥砂浆找坡找平	1. 找平层厚度、砂浆配合比：最 薄处15厚1:3水泥砂浆找坡找平 ，有地漏坡向地漏，无地漏时自 墙根向外找坡，坡度1%（最厚不 大于50） 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	178.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 105 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
84	0109040032942	屋面 20mm厚1:2.5防水 砂浆（含5%防水剂）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 厚1:2.5防水砂浆（含5%防水剂 ），提浆压光，双向分仓且不大 于1000*1000，板面和侧墙面转 角处做R=100圆弧倒角，外凸构 件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	178.100					
85	0109040012943	楼地面 2mm厚预制双高 分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子 膜基防水卷材(咬合式搭接，低 温柔性-25° C，无裂纹) 预铺	m²	2960.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 106 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			返粘(咬合式搭接) 2. 卷材厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 107 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
86	0109040022944	楼地面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满	m²	735.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 108 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
87	0109030022945	墙面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中	m ²	5196.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 109 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
88	0109020022946	天棚 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求	m²	160.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 110 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 111 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		保温、隔热、防腐工程								
89	0110010012947	屋面保温 B1级挤塑聚苯板 厚40mm（倒置式厚度*1.25）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：B1级挤塑聚苯板 厚40mm（倒置式厚度*1.25） 2. 保温材料密度、材质类型应满足设计及规范要求，报价综合考虑 3. 粘贴方式：按设计及规范要求 4. 依据设计及规范要求设置专用固定件、保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费均包含在综合单价中 5. 因市场采购导致的厚度问题请投标人综合考虑到报价中，结算不在调整综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、	m²	2874.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 112 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
90	0110010032948	外墙保温 岩棉保温板 厚30mm	1. 保温隔热部位及方式：墙面保 温，保温方式综合考虑 2. 保温隔热材料、厚度：聚合物 砂浆黏贴憎水性保温岩棉板（ 140kg/m³）30mm厚 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 锚栓锚顶Φ9镀锌钢丝网，锚栓 数量每平米不少于6个，10厚低 碱抗裂砂浆，4-6厚抹面胶浆，3 次成活，分别压入两层耐碱玻纤 网格布，收光 4. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 依据设计或规范要求设置专	m²	657.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 113 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用固定件、保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费、涂刷专用界面剂均包含在综合单价中 7. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
91	0110010062949	200厚防火岩棉防火隔离	1. 1.5厚镀锌钢板 2. 200厚防火岩棉 3. 固定方式：综合考虑 3. 发泡剂、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件、角铁及后	m	947.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 114 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷等所有费用均包含在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
92	0111010062950	最薄处15mm厚泡沫混凝土回填找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处15mm厚泡沫混凝土（A06 800KG/M3）回填找坡1%，找平，表面提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中	m ²	201.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 115 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
93	0111010062951	最薄处20mm厚C20细石混 凝土找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄 处20mm厚C20细石混凝土找坡找 平，坡向地漏、边沟 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	160.790					
94	0111010012952	最薄处20mm厚1:3水泥砂 浆找平找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄 处20mm厚1:3水泥砂浆找坡找平 ，坡向地漏 2. 依据设计或规范要求所需设	m²	448.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 116 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置的找坡、分格缝及嵌缝所增加 的费用由投标人综合考虑在单价 中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
95	0111020032953	10mm厚600*600防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚600*600防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆	m ²	160.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 117 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			擦缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
96	0111010012954	刷纯（素）水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	13706.010					
97	0111060042955	刷纯（素）水泥浆一道 （楼梯、台阶）	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道	m ²	380.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
98	0111010062956	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	965.060					
99	0111060022957	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层（楼梯、台阶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在	m²	380.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 119 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
100	0111020032958	10mm厚800*800防滑地砖 面层（楼梯、台阶）	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘 合层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚800*800防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝 4. 防护层材料种类：满足设计	m ²	380.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 120 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
101	0111020032959	10mm厚800*800防滑地砖面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚800*800防滑地砖，规格、颜色、花纹及盲道提示砖综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝 4. 防护层材料种类：满足设计	m²	575.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
102	0111010012960	20mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	448.580					
103	0111010012961	30mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：30mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设	m²	10187.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 122 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置的分格缝及嵌缝所增加的费用 由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
104	0111010032962	100mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:100mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、	m ²	32.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 123 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
105	0111010032963	150mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:150mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实,压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	2923.830					
106	0105010012964	200mm厚C30P8钢筋混凝	1. 垫层厚度:200mm,含内配Φ8	m ²	2923.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 124 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土内配钢筋网	双向@150钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 P8 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 125 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
107	0111010032965	50mm厚C25细石混凝土金 属骨料耐磨楼地面	1. 基层类型：综合考虑 2. 材料种类及规格：50mm厚C25 细石混凝土，强度达标后表面撒 布金属骨料2-3厚金属耐磨骨料 面层, 随打随抹光 3. 施工工艺：满足设计要求 4. 切缝、养护剂养护等均包含在 单价中 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在	m²	2578.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 126 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 6. 输送方式：地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
108	0105010012966	100mm厚C15钢筋混凝土内配钢筋网	1. 垫层厚度:100mm, 含内配Φ6双向@200钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑, 满足规范要求, 因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中	m ²	32.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 127 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
109	0111050032967	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m ²	61.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 128 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 粘贴层厚度、材料种类：8mm 厚1：2水泥砂浆粘接层（内5% 掺建筑胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色： 贴5mm厚100高玻化砖（粘贴前 墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
110	0111050012968	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：6厚1 ：3水泥砂浆打底划出纹道+刷素 水泥浆一道（内5%掺建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1 ：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m ²	98.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 129 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
111	0112010012969	墙面基层处理	1. 处理方式：包含不限于喷水、水泥浆一道（内掺建筑胶）、水泥砂浆刮糙等，投标人结合设计图纸综合考虑报价 2. 基层类型：砖基层、混凝土、加气混凝土砌块基层等综合考虑报价 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	10276.310					
112	0112010042970	9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平	m ²	325.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 130 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
113	0112010042971	13mm厚水泥石灰膏砂浆 分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1：1：6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1：0. 5：2. 5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	4704. 880					
114	0112010042972	10mm厚1：3水泥砂浆找平 层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚1：3水泥砂浆找平，两道	m²	2914. 140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 131 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成活 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
115	0112040032973	8mm厚釉面砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8mm厚釉面砖，规格、颜色、花 纹综合考虑且须符合设计和招标 人要求，结算时不因规格、颜色 、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、	m²	472.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 132 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
116	0112070012974	穿孔加压水泥纤维板吸 声墙面	1. 龙骨：轻钢龙骨固定在墙体上 下端（梁或楼板），龙骨截面尺 寸根据墙体高度确定，单向或双 向中距600，具体见设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 50厚岩棉（玻璃棉）毡（容重≥ 32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴 于龙骨空档内，玻璃纤维吸声无 纺布一层绷紧固定于龙骨表面， 面饰8厚穿孔加压水泥纤维板， 穿孔率12%，具体详设计 3. 压条材料种类、规格：满足设 计要求 4. 固定、安装、包边、加工等相 关费用综合考虑，不另计算	m²	85.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 133 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
117	0112010012975	5mm厚1:2水泥砂浆罩面 压实抹光	1. 基层类型:综合考虑，综合单 价包含素水泥浆一道 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2水泥砂浆罩面压实抹光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1724.500					
118	0112010042976	12mm厚1：3水泥砂浆打 底扫毛	1. 基层类型：综合考虑基层处理 , 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	2088.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 134 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
119	0112010042977	6mm厚1:2.5防水砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：6mm厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2088.480					
120	0112010042978	5-10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5-10mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	657.830					
121	0112010012979	5mm厚1:2.5防水砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5防水砂浆找平	m²	657.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 135 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
122	0112010042980	13mm厚水泥石灰膏砂浆 分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	5966.940					
123	0112010042981	随砌随抹	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：综 合	m²	2479.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 136 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		幕墙工程								
124	0112090012982	金属夹芯板幕墙(50mm铝 板岩棉夹芯复合板)（5# 、6#、7#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距： 综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 50mm铝板岩棉夹芯复合板，颜 色综合，岩棉板导热系数0.048w /(m.k)。金属面板采用0.8mm 厚铝镁锰板，金属面漆为PVDF 烤漆涂层，金属面板油漆为二涂 二烘工艺，可视面涂层厚度≥ 25um，非可视面涂层厚度≥ 10um+金属背板采用0.5mm	m²	4130.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚钢板，饰面为PE(聚酯)烤漆涂层，金属背板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥20um，非可视面涂层厚度≥10um。复合板保温用岩棉采用50mm厚，容重不小于120kg/m³，导热系数不大于0.042W/m·K，憎水率≥98%，燃烧性能等级为A级 3. 面层固定方式：满足设计要求，费用综合考虑在报价中 4. 综合单价包含：预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、粘接所需胶水、预埋管线费、拼缝处理等相关附件、辅材、支撑的安拆、维修、维护、运输、吊装等相关费用 5. 发泡剂、防火隔离层、防火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵、螺栓、连接件、预埋件及 后置埋件、收边收口、封边、检 修口及封修费用、灯槽及灯孔预 留等辅材、防水、防腐、防火等 所有费用均包含在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 139 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用包含在单价中，中标后单价不再调整 9. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
125	0112090012983	玻璃幕墙(6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E(双银)中空(充氩气))	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 玻璃材料品种、规格、颜色：6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E(双银)中空(充氩气)，依据设计或规范要求应采用安全玻璃、中空安全玻璃或易碎玻璃时增加费用综合考虑在单价中 3. 面层固定方式：满足设计要求，费用综合考虑在报价中 4. 玻璃幕墙的防火封堵、框边封闭、嵌缝、塞口的材料种类	m ²	2188.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 140 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及构造做法详深化设计，相关费用 由投标人综合考虑在单价中 5. 预埋件、连接件、幕墙开窗、 开门、设置门拉手、门锁、设置 开窗装置（电动、手动综合考虑 ）等增加的费用，由投标人综合 考虑在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 141 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
126	0108070032984	防雨百叶（氟碳喷涂）（5、6、7#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 窗类型：防雨百叶，氟碳喷涂（颜色综合），带防鼠防虫网综合考虑 3. 开启方式：综合考虑 4. 氟碳喷涂钢矩管、侧边铝合金型材造型、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发	m ²	786.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 142 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泡剂、预埋件、连接件、插销等 辅材均包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
127	0112090012985	2mm厚铝单板外墙内侧（ 粉末喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm厚铝单板，粉末喷涂，颜色 、种类按封样，投标人综合考虑 报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综 合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合 考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、	m ²	98.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 144 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
128	0112090012986	3mm厚铝单板外墙面（氟碳喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	1608.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 145 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色、种类按封样，投标人综合考虑报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 146 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 147 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
129	0112090012987	3mm厚铝单板压顶（含钝化铝板）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，种类、规格、中距详图纸设计，含1mm钝化铝板 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色、种类按封样，投标人综合考虑报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、	m ²	35.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 149 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
130	0115030012988	幕墙内侧扶手	1. 扶手材料种类、规格：氟碳喷涂扶手30*30*3 2. 扶手高度：详设计，单价综	m	752.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 150 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求 4. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 5. 具体做法详设计 6. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		天棚工程								
131	0106060132989	转换层	1. 构件名称：吊顶距结构梁板高度≥1.5m时加镀锌角钢反支	t	3.787					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 151 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			撑或转换层 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
132	0113010012990	刷水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	2973.330					
133	0113010012991	10mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：10mm 厚1:3水泥砂浆找平，搓毛及成 活遍数综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、	m²	1466.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 152 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
134	0113010012992	5mm厚1:2水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：5mm 厚1：2水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	35.480					
135	0113010012993	3mm厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：3mm 厚1：2.5水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1271.040					
136	0113020012994	铝合金扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	160.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 153 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋混凝土内植筋Φ10钢筋吊环，双向吊点，中距≤1200，Φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定，与安装形式配套的专用上层主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，中距≤600，规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：0.8mm厚铝合金方板，规格及颜色按二装设计，结算时不因二装设计变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 154 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
137	0113020012995	矿棉装饰板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋 8吊环，双 向吊点，中距1200，铝合金配 套龙骨，T型龙骨中距600，横 撑中距503或603，规格、中距 满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：12-15 厚600*600矿棉装饰板（B1）， 颜色、花纹综合考虑且须符合设 计和招标人要求，结算时不	m ²	211.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 155 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因颜色、花纹变化而调整综合单 价 4. 压条材料种类、规格：满足设计 要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
138	0113020012996	穿孔加压水泥纤维板顶棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 50mm空腔，5#槽钢@1200内填50 轻钢龙骨双向@600，内填岩棉 （80kg/m³）（燃烧性能A级，	m²	35.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚度50mm），规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：8mm厚穿孔加压水泥纤维板，穿孔率约12%，用沉头自攻螺钉与龙骨固定，颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 157 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
139	0113020012997	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：预埋 Φ10 钢筋吊筋，双向中距 900~1200，配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接，纸面石膏板顶棚基层龙骨做法详西南18J515第68页P8，燃烧等级为A级，规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料种类、规格：双层 9.5 厚2400x1200普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定，第二层板与第一层板双向错缝，板面满刷防潮涂料两道，纵横向各刷一道 4. 预埋件、设置检修口、送回	m²	390.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 158 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			风口、收边、收口、立面封板、 灯带、灯槽、窗帘盒等，均由投 标人综合考虑在报价中 5. 嵌缝材料种类：阴、阳角及板 接缝处分别贴专用封缝带 6. 平跌级综合考虑，工程量按水 平投影面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
140	0114060032998	墙面及天棚满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合 考虑，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	6259.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 159 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
141	0114070012999	内墙面防尘无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘无 机涂料，遍数综合，具体种类、 颜色、花纹综合考虑且须符合设 计和招标人要求，结算时不因种 类、颜色、花纹变化而调整综合 单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	4557.260					
142	0114060033000	墙面及天棚满刮柔性耐 水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合 考虑，打磨平整，面板接缝	m²	460.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 160 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处贴嵌缝带等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
143	0114070013001	内墙面防尘耐水无机涂 料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘耐 水无机涂料，遍数综合，具体种 类、颜色、花纹综合考虑且须符 合设计和招标人要求，结算时不 因种类、颜色、花纹变化而调整 综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	48.900					
144	0114070013002	内墙面环保乳胶漆饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计	m ²	325.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
145	0114060013003	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封底涂料一遍，喷刷外墙真石漆，喷甲基硅醇钠憎水剂，其中遍数、颜色综合考虑，结算时不因遍数、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设	m²	2746.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 162 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等 费用包含在单价中，不单独计算 5. 部位：墙、柱、梁、线条位置 综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所 有墙面清理、修补基层、补小孔 洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛 光、调料、遮盖不应喷涂处、喷 涂料、清理被喷污的位置等所有 内容 7. 具体做法详设计施工图、设计 、规划、发包人要求，并提供不 小于每种50平方打样，确认后方 可大批量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 163 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
146	0114060033004	天棚3mm-5mm厚底基防裂腻子	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类: 底基防裂腻子 3. 刮腻子遍数: 综合考虑, 厚度3mm-5mm, 打磨平整 4. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1702.290					
147	0114070023005	天棚无机型低碳环保涂料	1. 基层类型: 综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数: 无机型低碳环保涂料, 遍数综合, 具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求, 结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他: 满足设计、招标文件、	m²	2093.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
148	0114070023006	天棚耐水无机型低碳环 保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无 机型低碳环保涂料，遍数综合， 具体种类、颜色、花纹综合考虑 且须符合设计和招标人要求，结 算时不因种类、颜色、花纹变化 而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	20.800					
		分部小计								
		其他工程								
149	0115030013007	楼梯栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格： 22J403-1 B1/2-7	m²	145.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 165 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
150	0115030013008	平台/防护栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格：22J403-1 PB33/3-45	m ²	289.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 166 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
151	0109040043009	楼地面变形缝	1. 变形缝14J936 1/AD8 2. 嵌缝材料种类：综合	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 167 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
152	0115050013010	洗手台	1. 名称：洗手台 2. 包括面层、龙骨、基层板等以 及开孔、磨边、拉槽等 3. 工程量按水平投影面积计算 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	m ²	11.400					
153	0112100063011	卫生间隔断	1. 卫生间隔断(含门及踢脚)， 成品定制，厚度满足设计要求， 严格按照施工图方案进行深化	m ²	159.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 168 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计并经甲方确认后制作，运至 现场安装到位 2. 隔断内门档、门锁、门拉手等 配件综合考虑在综合单价中 3. 五金配件、紧固件、密封材料 、发泡剂、埋件、连接件等辅材 包括在综合单价中 4. 防火要求：满足规范及验收要 求 5. 其余未尽事宜应满足施工图设 计要求及现行施工验收规范等要 求							
154	0112100063012	小便器隔断	1. 隔断材料种类、规格、颜色： 小便器隔断 2. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 169 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准							
155	0115050103013	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：详设计 2. 框材质、断面尺寸：详设计 3. 基层材料种类：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	17.100					
156	0115050083014	取纸器	1. 第三卫生间 取纸器 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	个	30.000					
157	0115050063015	置物架（多功能台）	1. 第三卫生间 置物架（多功能 台）	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 170 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准							
158	0115050083016	挂衣钩	1. 第三卫生间 挂衣钩 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	个	30.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
159	0117010013026	综合脚手架（56#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计	m ²	15530.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 171 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料和支架方式均不调整综合单价 5. 除清单中已单列的脚手架项目（如：地下室外墙防水保护墙脚手架、满堂基础脚手架）外，其它为完成合同约定内容需搭设的各类脚手架所需费用均计入本项目综合单价中，不再另行计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 172 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
160	0117010033027	里脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	12424.230					
161	0117010063028	装饰脚手架（56#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、	m²	1553.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 173 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按水平投影面积计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
162	0117010023029	外脚手架 （56#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m²	8757.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 174 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
163	0117010023030	屋面女儿墙或围护墙脚 手架	1. 适用范围：当屋面女儿墙或围 护墙高度大于1.2m时且无法计 算建筑面积的砌筑以及装饰脚手 架 2. 搭设方式：本项目投标人应根 据施工经验, 现场实际情况和企 业自身情况综合报价, 不论采用 何种支架方式综合报价 3. 搭设高度：综合考虑 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支 架综合	m ²	655.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 175 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
164	0117020013031	模板安拆：基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	183.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 176 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
165	0117020013032	模板安拆：满堂基础	1. 部位：筏板基础、抗水板以及 与其相连的柱墩、独立基础、桩 承台、条形基础、集水坑、排水 沟等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身	m ²	4.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 177 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
166	0117020013033	模板安拆：桩承台基础	1. 部位：桩承台 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	1126.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 178 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
167	0117020053034	模板安拆：基础梁	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列	m ²	636.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 179 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 180 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
168	0117020023035	模板安拆：柱	1. 构件类型：柱（矩形、异形综合 考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增 加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	5534.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 181 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
169	0117020023036	模板支撑高度每超过的 增加费 柱（5#楼）	1. 构件类型:柱（矩形、异形综 合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按柱模版工程量计算， 结算不再调整	m²	5534.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 182 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 183 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
170	0117020113037	模板安拆：墙	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调	m ²	153.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 184 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
171	0117020143038	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增 加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	16374.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 185 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 186 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
172	0117020143039	模板支撑高度每超过的增加费 有梁板（5#楼）	1. 构件类型:有梁板、无梁板、平板综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按有梁板模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及	m ²	16374.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 187 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
173	0117020063040	模板安拆：梁	1. 构件类型：独立的梁（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合	m ²	901.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 188 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑投标报价，不论采用何种支 架材料、模板类型、支架方式和 是否采用清水模版均不调整综合 单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
174	0117020063041	模板支撑高度每超过的 增加费 梁（5#楼）	1. 构件类型:独立的梁（矩形、 异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价	m²	901.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 189 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中，工程量按有梁模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 190 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
175	0117020233042	模板安拆：雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位：雨篷（矩形、异形、直形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m ²	3.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 191 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
176	0117020243043	模板安拆：楼梯	1. 部位：楼梯，折算厚度综合考 虑 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	380.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 192 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
177	0117020033044	模板安拆：构造柱	1. 部位：构造柱、边框、门垛综合（矩形、异形综合考虑）	m²	1470.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 193 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 194 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
178	0117020083045	模板安拆：现浇圈梁	1. 构件类型：圈梁（矩形、异形、直形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m ²	936.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 195 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
179	0117020083046	模板安拆：反坎、门槛	1. 部位：泛水、门槛、翻边、返 坎、止水带等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种	m ²	108.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 196 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
180	0117020283047	模板安拆：扶手、压顶	1. 部位：扶手、压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	66.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 197 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
181	0117020303048	模板安拆：后浇带 梁	1. 构件类型：后浇带（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合	m ²	103.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 6. 不同标号混凝土采取的措施钢 丝网增加费用综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 199 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
182	0117020303049	模板安拆：后浇带板	1. 支模高度：综合考虑，费用包含在综合单价中 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合，费用包含在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合，费用包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价	m²	32.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 200 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 6. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
183	0117020163050	叠合板工具式支撑 水平 预制构件	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合 3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身	m³	418.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 201 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型和支架方式均不调整综合单价 4. 本项目工程量按叠合板底板混凝土工程量以体积计算；执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
184	0117020163051	叠合板模板	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合 3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身	m²	7001.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 202 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 4. 本项目工程量按实际铺设面积计算，执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
185	0117020143052	高支模 有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支撑高度：大于等于8米 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m²	2256.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 203 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 204 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
186	0117010063053	高支模 支架	1. 建筑结构形式：综合 2. 支架高度：大于等于8米 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	22472.930					
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 205 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
187	0117030013054	垂直运输56#	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 为完成合同约定全部工作内容所需的所有垂直运输费用均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	15530.290					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

5#厂房【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070013017	安全文明施工费			1811617.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64700.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		382321.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		870517.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		494077.63			
2	0117070023018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070033019	非夜间施工照明						
4	0117070043020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070053021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

5#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070063022	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070073023	已完工程及设备保护费						
8	0117070083024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	0117070083025	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2792863.82	
合计			2792863.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）5#厂房【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	防滑地砖800*800*10mm	m²	1211.73					
2	防滑地砖600*600*10mm	m²	164.82					
3	铝合金板1mm	kg	4.30					
4	橡胶遇水膨胀止水条	m	3.15					
5	烧结多孔砖 (KP1型) 240×115×90	千匹	0.35					
6	钝化铝板1mm厚	m²	28.40					
7	聚合物防水砂浆	kg	14336.00					
8	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）	m²	4052.26					
9	金属压条16×1.5	m	1356.08					
10	预制双高分子膜基防水卷材2mm	m²	3745.21					
11	氟碳喷涂钢管扶手 φ 30*30*3	m	797.54					
12	中厚钢板综合	t	0.58					
13	型钢综合	t	3.51					
14	成品钢质门	m²	31.17					
15	合金钢钻头 φ 20	个	2827.08					
16	螺栓 φ 5×40	套	45233.20					
17	滑石粉	kg	8.21					
18	预制沟盖板、井盖板	m³	8.55					
19	泡沫混凝土 A06800KG/M3	m³	153.57					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	1.5mm镀锌钢板	m²	786.54					
21	防火岩棉	m³	9.54					
22	防雨百叶（氟碳喷涂）-带防虫网	m²	754.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 5#厂房）【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配电箱								
1	0304040173055	配电箱 nAL01zx n=5,6	1. 名称：配电箱 nAL01zx n=5,6 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
2	0304040173056	配电箱 5AL011	1. 名称：配电箱 5AL011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
3	0304040173057	配电箱 nALm1 n=5, 6, 7 ;m=02, 03	1. 名称：配电箱 nALm1 n=5, 6, 7;m=02, 03 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 3 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
4	0304040173058	配电箱 nALm1 n=5, 6, 7 ;m=04, 05	1. 名称：配电箱 nALm1 n=5, 6, 7;m=04, 05 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等；	台	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 4 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
5	0304040173059	配电箱 5APB06dt/ 5APB06dt/7APB07dt	1. 名称：配电箱 5APB06dt/ 5APB06dt/7APB07dt 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑进入本项目综合单价中。							
6	0304040173060	配电箱 5APB01bds	1. 名称：配电箱 5APB01bds 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
7	0304040173061	配电箱 5APB01jx	1. 名称：配电箱 5APB01jx 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 6 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
8	0304040173062	配电箱 5APB01rd	1. 名称：配电箱 5APB01rd 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
9	0304040173063	配电箱 5APB01zx	1. 名称：配电箱 5APB01zx 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
10	0304040173064	配电箱 5APE01 5APE01'	1. 名称：配电箱 5APE01 5APE01' 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	2.000					
11	0304040173065	配电箱 5APET06dt/	1. 名称：配电箱 5APET06dt/	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		6APET06dt/7APET07dt	6APET06dt/7APET07dt 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
12	0304040173066	配电箱 5APET061/ 5APET062/6APET061/ 6APET062/7APET071/ 7APET072	1. 名称：配电箱 5APET061/ 5APET062/6APET061/6APET062/ 7APET071/7APET072 2. 型号规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
13	0304040173067	配电箱 5APET011	1. 名称：配电箱 5APET011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
14	0304040173068	配电箱 5APET041	1. 名称：配电箱 5APET041 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 12 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
15	0304040173069	集中控制A型集中电源 5ELS011	1. 名称：集中控制A型集中电源 5ELS011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0304040173070	集中控制A型集中电源 5ELS021	1. 名称：集中控制A型集中电源 5ELS021 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
17	0304040173071	集中控制A型集中电源 5ELS031	1. 名称：集中控制A型集中电源 5ELS031 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
18	0304040173072	集中控制A型集中电源 5ELS041	1. 名称：集中控制A型集中电源 5ELS041 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。							
19	0304040173073	集中控制A型集中电源 5ELS051	1. 名称：集中控制A型集中电源 5ELS051 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 16 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。							
20	0304140063074	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试 后经有关部门验收资料；4. 有及 时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	系统	5.000					
21	0304140063075	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 本项调试费用的计取，须应	系统	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报 告） 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架								
22	0304110033076	强电桥架 100*50	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、	m	376.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段：/

第 18 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	0304110033077	强电桥架 100*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100	m	207.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
24	0304110033078	强电桥架 200*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、	m	21.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	0304110033079	强电桥架 200*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架	m	69.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开孔(含配管开孔)、刷防火漆； 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
26	0304110033080	强电桥架 250*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：250*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异	m	13.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	0304110033081	强电桥架 300*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计	m	267.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 24 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段：/

第 25 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
28	0304110033082	强电桥架 400*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：400*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等	m	70.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	0304130013083	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	1027.340					
30	0304080083084	防火封堵	1. 名称：防火堵洞 2. 防火堵料类型：综合考虑 3. 防火堵料敷设部位、方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	kg	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 27 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	0304080093085	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	60.000					
32	0304090023086	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	888.680					
33	0304090023087	热镀锌扁钢 -40x4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-40*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设	m	138.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 28 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配管								
34	0304110013088	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内	m	10296.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 29 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
35	0304110013089	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满	m	16.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
36	0304110013090	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	18.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 31 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	0304110013091	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	20.600					
38	0304110013092	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管	m	11.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 32 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC50 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
39	0304110013093	电气配管 SC70	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	18.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电线、电缆、电缆头								
40	0304110043094	电气配线 WDZ-BYJF- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZ-BYJF	m	468.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
41	0304110043095	电气配线 WDZ-BYJF- 4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZ-BYJF 4. 规格：4.0mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	19.680					
42	0304110043096	电气配线 WDZB2-BYJF-	1. 名称：电气配线	m	9425.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 35 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：2. 5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
43	0304110043097	电气配线 WDZB2-BYJF- 4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：4. 0mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑	m	18038. 430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 36 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
44	0304110043098	电气配线 WDZB1N-BYJF -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	1742.540					
45	0304110043099	电气配线 WDZB1N-BYJF -4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑	m	23.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：4.0mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
46	0304110043100	电气配线 WDZB1N-RYJS -2×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2×2.5mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑	m	3799.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 38 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
47	0304080013101	电力电缆 WDZ-YJY-0.6 /1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/ 1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	33.420					
48	0304080013102	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
49	0304080013103	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	30.750					
50	0304080013104	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管	m	18.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
51	0304080013105	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	178.030					
52	0304080013106	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*120+1* 70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯	m	153.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
53	0304080013107	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*70+1*35mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*70+1*35mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	13.780					
54	0304080013108	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5*6mm ²	m	115.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

第 42 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
55	0304080013109	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	13.520					
56	0304080013110	矿物电缆 RTTZ-3* 2.5mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*2.5mm ²	m	18.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
57	0304080013111	矿物电缆 RTTZ-5*6mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	12.300					
58	0304080013112	矿物电缆 RTTZ-5*16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	274.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式:井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
59	0304080013113	矿物电缆 RTTZ-4*70+1 *35mm ²	1. 名称: 矿物电缆 2. 规格、型号: RTTZ-4*70+1* 35mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式:井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	350.460					
60	0304080013114	矿物电缆 RTTZ-95mm ²	1. 名称: 矿物电缆 2. 规格、型号: RTTZ-95mm ² 3. 材质: 铜芯	m	147.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式:井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
61	0304080013115	矿物电缆 RTTZ-185mm ²	1. 名称: 矿物电缆 2. 规格、型号: RTTZ-185mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式:井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	591.880					
62	0304080013116	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7×1.5mm ²	1. 名称: 控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-7×1.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	34.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
63	0304080063117	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面≤10mm²	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级 (kV)): 五芯 终端头≤1kV 截面≤ 10mm² 3. 材质、类型: 综合 4. 安装部位: 户内 5. 制作安装 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	2.000					
64	0304080063118	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤16mm²	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级 (kV)): 五芯 终端头≤1kV 截面≤	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 47 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			16mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
65	0304080063119	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	16.000					
66	0304080063120	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

第 48 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 50mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
67	0304080063121	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 70mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	2.000					
68	0304080063122	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
69	0304080063123	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：单芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	0304080063124	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 240mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：单芯 终端头≤1kV 截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	8.000					
71	0304080063125	矿物电缆电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
72	0304080063126	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	4.000					
73	0304080063127	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
74	0304080063128	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 35mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	4.000					
75	0304080063129	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 70mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 70mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段：/

第 53 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
76	0304080063130	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称:控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：≤14芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	4.000					
		分部小计								
		灯具、开关、插座								
77	0304120013131	壁灯 13W	1. 名称:壁灯 2. 规格、型号:13W 3. 安装形式、部位：壁装 4. 含光源、金属软管，接线（	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

第 54 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
78	0304120053132	感应式吸顶灯 LED, 1×12 W	1. 名称:感应式吸顶灯 2. 规格、型号: LED, 1×12 W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	22.000					
79	0304120053133	单管LED灯 LED, 1×16W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油	套	77.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
80	0304120053134	单管LED灯 LED, 1×16W , 自带蓄电池	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	2.000					
81	0304120053135	密闭型单管LED灯 LED, 1 ×16W	1. 名称:密闭型单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
82	0304120053136	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W	1. 名称:密闭型双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	1.000					
83	0304120053137	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W, 自带蓄电池	1. 名称:密闭型双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

第 57 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
84	0304120053138	双管LED灯 LED, 2×16W	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	9.000					
85	0304120053139	双管LED灯 LED, 2×16W , 灯带蓄电池	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W, 灯 带蓄电池 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

第 58 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
86	0304120053140	LED工厂灯 LED, 1×150W	1. 名称:LED工厂灯 2. 规格、型号:LED, 1×150W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	252.000					
87	0304120053141	LED工厂灯 LED, 1×200W	1. 名称:LED工厂灯 2. 规格、型号:LED, 1×200W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 59 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
88	0304120053142	条形LED灯盘 LED, 32W	1. 名称:条形LED灯盘 2. 规格、型号:LED, 32W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	16.000					
89	0304120053143	嵌入式筒灯 LED, 1×4W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×4W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段：/

第 60 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
90	0304120053144	嵌入式筒灯 LED, 1×7W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×7W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	30.000					
91	0304120053145	嵌入式筒灯 LED, 1×13W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×13W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

第 61 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
92	0304120043146	A型单面单向消防应急标志灯 1W	1. 名称：A型单面单向消防应急标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	套	332.000					
93	0304120043147	A型安全出口消防应急标志灯 1W	1. 名称：A型安全出口消防应急标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段：/

第 62 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
94	0304120043148	A型楼层指示消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型楼层指示消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
95	0304120043149	A型消防应急照明灯(不 低于IP67) 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯（ 不低于IP67） 2. 规格、型号、功率： 6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	9.000					
96	0304120043150	A型消防应急照明灯 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功	套	333.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
97	0304120043151	A型消防应急照明灯 10W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：10W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容	套	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
98	0304120043152	A型疏散出口消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型疏散出口消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	25.000					
99	0304040343153	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式，暗装	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 66 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
100	0304040343154	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	11.000					
101	0304040343155	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	14.000					
102	0304040343156	密闭防水单联单控开关 B1/1 ~250V 10A	1. 名称：密闭防水单联单控开关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：B1/1 ~250V 10A 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
103	0304040353157	普通插座 安全型~250V 10A(二、三孔)	1. 名称:普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内 容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	37.000					
104	0304040353158	密闭型普通插座 安全型 ~250V 10A(二、三孔带 防水面板)	1. 名称:密闭型普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
105	0304040353159	小厨宝插座(产品自带节能控制) 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:小厨宝插座(产品自带节能控制) 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	10.000					
106	0304040353160	电梯基坑检修插座 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:电梯基坑检修插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 69 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
107	0304040353161	单相挂式空调电源插座（3P）安全型~250V 20A（三孔带开关）	1. 名称：单相挂式空调电源插座（3P） 2. 型号、规格：安全型~250V 20A（三孔带开关） 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	8.000					
108	0304040363162	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	1524.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		防雷接地								
109	0304090023163	散流线，-40*4不锈钢	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢综合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接，综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	28.000					
110	0304090023164	接地母线 热镀锌扁钢 -40x4	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑	m	245.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 71 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 母线的接地跨接，综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
111	0304090043165	钢筋接地网	1. 名称：钢筋接地网 2. 材质：金属 3. 规格：综合 4. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	656.290					
112	0304090083166	-100X100X6镀锌预埋 地连接板	1. 名称：-100X100X6镀锌预埋 接地连接板 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	41.000					
113	0304090083167	局部等电位联结端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联结端子箱 LEB	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
114	0304090083168	总等电位接地端子箱 MEB	1. 名称：总等电位接地端子箱 MEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	1.000					
115	0304090033169	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	块	2.000					
116	0304090033170	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用全部柱子内全部	m	468.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段：/

第 73 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			垂直结构钢筋 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
117	0304090053171	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	393.060					
118	0304090053172	避雷网 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架	m	223.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 74 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
119	0304090043173	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 具体做法：满足设计及相关规 范安全	处	20.000					
120	0304140113174	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试 后经有关部门验收资料；4. 有及 时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 75 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
121	0313020073182	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
122	0313010173183	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

5#厂房【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013175	安全文明施工费			86869.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3102.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18332.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41742.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23691.66			
2	0313020023176	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033177	非夜间施工增加						
4	0313020043178	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053179	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063180	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

5#厂房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083181	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 5#厂房 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	134659.79	
合计			134659.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化
厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房）5#厂房【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35mm ²	m	13.92					
2	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	m	154.56					
3	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	m	179.81					
4	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm ²	个	2.04					
5	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm ²	个	2.04					
6	电气配管SC50	m	11.94					
7	控制电缆WDZB1N-KYJY-7×1.5mm ²	m	34.68					
8	矿物电缆RTTZ-4*70+1*35mm ²	m	353.97					
9	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面≤120mm ²	套	2.04					
10	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面≤240mm ²	个	8.16					
11	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm ²	个	4.08					
12	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm ²	套	8.16					
13	配电箱 5APE015APE01'	台	2.00					
14	配电箱 nAL01zxn=5,6	台	1.00					
15	配电箱 nALm1n=5,6,7;m=02,03	台	2.00					
16	配电箱 nALm1n=5,6,7;m=04,05	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【强电工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
17	配电箱5AL011	台	1.00					
18	配电箱5APB01bds	台	1.00					
19	配电箱5APB01jx	台	1.00					
20	配电箱5APB01rd	台	1.00					
21	配电箱5APB06dt/5APB06dt/7APB07dt	台	1.00					
22	配电箱5APET011	台	1.00					
23	配电箱5APET041	台	1.00					
24	配电箱5APET061/5APET062/6APET061/6APET062/7APET071/7APET072	台	2.00					
25	配电箱5APET06dt/6APET06dt/7APET07dt	台	1.00					
26	配电箱5APB01zx	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 5#厂房 **【强电工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040083184	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	5.000					
2	0309040083185	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：钢质防锈 非标，其他详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	27.000					
3	0309040013186	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0309040103187	气体灭火控制盘	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3.000					
5	0309040113188	区域显示盘	1. 名称：区域显示盘 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	5.000					
6	0309040053189	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：详设计。 3. 安装形式：综合，含底座	个	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
7	0309040013190	感烟探测器(独立地址)	1. 名称：感烟探测器(独立地址) 2. 规格：设于潮湿场所时防护等级不低于IP65。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	438.000					
8	0309040013191	感温探测器(独立地址)	1. 名称：感温探测器(独立地址) 2. 规格：满足设计要求。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	15.000					
9	0309040083192	手/自动状态显示装置	1. 名称：手/自动状态显示装置	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：具有手/自动状态显示功能、详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0309040083193	手/自动转换及其状态显示装置	1. 名称：手/自动转换及其状态显示装置 2. 规格：具有手/自动转换、手/自动状态显示功能，详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
11	0309040033194	手动报警按钮（带火警电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带火警电话插孔） 2. 规格：设于室外时采取防雨	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			淋保护措施, 防护等级不低于 IP67 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求							
12	0309040053195	放气指示门灯	1. 名称：放气指示门灯 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
13	0309040033196	消火栓手动报警按钮	1. 名称：消火栓手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	个	52.000					
14	0309040063197	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：应具有“消防电话”标识 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
15	0309040033198	灭火紧急启/停按钮	1. 名称：灭火紧急启/停按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
16	0309040053199	灭火防区内报警用声光 报警器	1. 名称：灭火防区内报警用声光 报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0309040083200	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	46.000					
18	0309040083201	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	17.000					
19	0304040363202	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	758.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
20	0304080083203	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 部位：室内 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	0.100					
21	0304080093204	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	6.310					
22	0304110013205	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20	m	3156.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
23	0304110013206	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	1807.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	0304110033207	消防桥架 200*100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计	m	448.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	0304130013208	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装	kg	418.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
26	0304090023209	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	448.010					
27	0304110043210	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	3614.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考 虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
28	0304110043211	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：4mm²，单双色综合考	m	3965.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
29	0304110043212	电气配线 WDZAN-KYJY-5 ×1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：5x1.5mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	793.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	0304110043213	电气配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	5363.350					
31	0304110043214	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	1979.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
32	0304110043215	电气配线 ZN-KYJVP-2×2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：ZN-KYJVP 4. 规格：2x2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	793.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
33	0304110043216	电气配线 ZN-KYJV-10×2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：ZN-KYJV 4. 规格：10x2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	793.160					
34	0304110043217	电气配线 CAN线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、	m	1099.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：电气配线 CAN线 4. 规格：满足设计，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
35	0304080073218	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格；≤6芯电缆综合 3. 材质、类型；铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	14.000					
36	0309050033219	火灾事故广播、消防通	1. 名称：防火控制装置调试 广	只	199.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		信系统调试 广播喇叭及 音箱、电话插孔	播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
37	0309050033220	防火控制装置调试 电动 防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要	点	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
38	0309050033221	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	点	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0309050033222	防火控制装置调试 电动 防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电 动防火门（窗） 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）	点	5.000					
40	0309050033223	防火控制装置调试 消防 风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消 防风机调试 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
41	0309050033224	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 按照设计以及验收规范要求完成相应的调试内容 3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案；3. 有调试或实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）；	部	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	0309040013225	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1.000					
43	0309040013226	常闭防火门(双扇)监控模块	1. 名称：常闭防火门(双扇)监控模块 2. 其他：满足设计及相关规范要求	套	20.000					
44	0304110013227	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑	m	550.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
45	0304110043228	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综	m	697.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		广播系统								
46	0305060013229	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	187.000					
47	0305060013230	壁挂式扬声器 3W	1. 名称：壁挂式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
48	0304110013231	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	2643.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	0304040363232	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	199.000					
50	0304110043233	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ (F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	6749.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求 》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
51	0313020073241	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
52	0313010173242	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

5#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013234	安全文明施工费			39884.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1424.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8417.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19165.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10877.70			
2	0313020023235	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033236	非夜间施工增加						
4	0313020043237	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053238	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063239	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

5#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083240	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 5#厂房 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	61109.66	
合计			61109.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【消防电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西區标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）5#厂房【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC25	m	1861.61					
2	电气配线ZN-KYJV-10×2.5	m	856.61					
3	电气配线ZN-KYJVP-2×2.5	m	856.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		计算机网络(外网)系统								
1	0305010123243	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T 自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
2	0305020073244	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	66.100					
		分部小计								
		计算机网络(物业网) 系统								
3	0305010123245	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0305020073246	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计	m	83.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配线形式及部位：室内、室外 、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		综合布线								
5	0304110033247	弱电桥架 400*200	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：400*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件	m	102.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0304110033248	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计	m	34.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	0304110033249	弱电桥架 100*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合	m	138.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
8	0304130013250	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	kg	274.930					
9	0304090023251	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m	274.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
10	0305010123252	48口poe交换机	1. 名称：48口poe交换机 2. 型号：1. 交换容量≥336Gbps ,包转发率≥200Mpps;2. 接口数 ≥48个千兆电口, ≥4个万兆光 口, 3. 不低于IP40防护等级, 无风扇 散热;;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计 等内容及要求, 达到相关验收 及业主使用要求, 包括设备购买 、安装、配套配件及正版软件、 本体调试等综合考虑进入本项目 综合单价中。（若实际实施时有 型号或参数与此不一致则由相关 单位对其加强管理并据实调整其 价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
11	0305020103253	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：通用型12位机架式光纤配线架、含六类非屏蔽模块 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
12	0305020103254	48口网络配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	3.000					
13	0305020103255	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
14	0305020123256	单孔信息点(信息发布点位)	1. 名称：单孔信息点(信息发布点位) 2. 材质：满足设计及规范要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：86系列 型面板, 与RJ45模块插座配套, 带防尘门, 配有标签 4. 安装方式：详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
15	0305020073257	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	126.320					
16	0305020053258	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑	m	59.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
17	0304040363259	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	5.000					
18	0305020143260	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接	芯	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 类别、规格：含熔接盒，热缩保护管、304不锈钢保护支撑针等。 3. 其它：其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
19	0305020093261	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：LC单芯单模尾纤, 1米_9/125_0S2 3. 规格：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 其它：其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	根	6.000					
20	0305020093262	网络跳线	1. 名称：网络跳线	条	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
21	0305020093263	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满	条	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】 标段：/

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求 》、设计规范、合同的要求							
22	0305020193264	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	3.000					
23	0305020193265	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调	链路	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试报告)							
		分部小计								
		视频监控总系统								
24	0305070083266	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格、参数：不小于1/3英寸逐行扫描CMOS，1080P，日夜型，机械式红外滤光镜，具备灵敏度提升功能。内置手动变焦镜头；支持12VDC和POE供电；具备WDR宽动态技术；防护等级不小于IP65。 3. 附件配置：吸顶或壁装型支(吊)架、电源、调试、摄像机防护罩等成套配件 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
25	0304040363267	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	11.000					
26	0305020053268	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线	m	321.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
27	0305020193269	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；	链路	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 有及时对应的调试记录及调试报告)							
		分部小计								
		门禁系统								
28	0305070063270	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管1个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
29	0305070063271	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管4个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	0305070053272	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格及主要技术要求：带键盘及液晶显示。 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
31	0309040033273	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 主要技术参数：专用设计, 无机械故障; 多接点输出, 适合不同类型门锁要求; 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
32	0305070073274	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 规格型号： 86盒尺寸安装标准；可设定为读取卡片上序号或卡片区块内资料；感应距离最大5cm；采用IP协议连接控制器；非接触式读卡机；具有密码功能和声音提示；主机防拆除侦测点；具防泼水；读卡时间：≤0.1s，读卡距离：≤8cm， 3. 含后期相关调整及二次深化	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
33	0304110013275	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑	m	361.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
34	0305020053276	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	141.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
35	0304110043277	电气配线 RYY-2× 1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：2×1mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	69.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0304110043278	电气配线 RYY-4× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：4x1.0mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	67.000					
37	0304110043279	电气配线 RYYP- 6x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	225.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：RYYP 4. 规格：6x1.0mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
38	0304040363280	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	38.000					
39	0305020193281	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	链路	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试报 告）							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
40	0313020073289	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
41	0313010173290	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

5#厂房【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013282	安全文明施工费			8766.14			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		313.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1850.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4212.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2390.76			
2	0313020023283	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033284	非夜间施工增加						
4	0313020043285	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053286	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063287	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

5#厂房【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083288	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段--西区标准化厂房)

标段：/

第 1 页 共 1 页

5#厂房 【弱电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	13514.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		13514.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 5#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	13514.46	
合计			13514.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）5#厂房【标段：/弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【弱电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 5#厂房
 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			风机							
1	0301080013291	SE(5/6/7)-RF-1，消防 排烟轴流风机NO.16，风 量135350(m³/h)，全 压1039(Pa)，转速960 (rpm)，功率55(kW)	1. 名称：SE(5/6/7)-RF-1，消防排烟轴流风机NO.16 2. 规格及技术参数：，风量135350(m³/h)，全压1039(Pa)，转速960(rpm)，功率55(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 调试：含电机检查接线及调试							
2	0301080013292	SE(5/6/7)-RF-2，消防 排烟轴流风机NO.16，风 量135350(m³/h)，全 压1039(Pa)，转速960 (rpm)，功率55(kW)	1. 名称：SE(5/6/7)-RF-2，消防排烟轴流风机NO.16， 2. 规格及技术参数：风量135350(m³/h)，全压1039(Pa)，转速960(rpm)，功率55(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
3	0301080013293	EA(5/6/7)-1F-1，柜式 离心风机箱NO.15，风量 9775(m³/h)，全压489 (Pa)，转速1000(rpm)，功率4(kW)	1. 名称：EA(5/6/7)-1F-1，柜 式离心风机箱NO.15， 2. 规格及技术参数：风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转 速1000(rpm)，功率4(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
4	0301080013294	SA(5/6/7)-1F-1，柜式离心风机箱NO.15，风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转速1000(rpm)，功率4(kW)	1. 名称：SA(5/6/7)-1F-1，柜式离心风机箱NO.15， 2. 规格及技术参数：风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转速1000(rpm)，功率4(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
5	0301080033295	GD1低噪音管道风机，风 量：600m ³ /h ;全压： 160Pa ;静压：110Pa， 功率：180W（220V）； 噪声：≤ 57dB(A)	1. 名称：GD1低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：600m ³ /h ;全压：160Pa ;静压： 110Pa, 功率：180W（220V）； 噪声：≤ 57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧 减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍，再刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
6	0301080033296	GD2低噪音管道风机，风量：900m ³ /h ;全压：180Pa ;静压：160Pa, 功率：180W（220V）；噪声：≤ 57dB(A)	1. 名称：GD2低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：900m ³ /h ;全压：180Pa ;静压：160Pa, 功率：180W（220V）；噪声：≤ 57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】 标段：/

第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面除锈后刷防锈底漆两遍,再刷 耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及 验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、 电机检查接线及调试，二次灌浆 、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
7	0301080033297	GD4低噪音管道风机，风 量：1600m ³ /h；全压 ：240Pa；静压：220Pa ；,功率：250W（220V ）；噪声：≤57dB(A)	1. 名称：GD4低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：1600m ³ /h；全压：240Pa；静压： 220Pa；,功率：250W（220V） ；噪声：≤57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧 减振支吊架	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
8	0301080033298	T1壁式轴流风机, L=600CMH , H=40Pa , N=0.025kW (220V); 噪声 :<57dB (A)	1. 名称：T1壁式轴流风机 2. 型号、规格： , L=600CMH , H=40Pa , N=0.025kW (220V); 噪声 :<57dB (A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面除锈后刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法兰,安装外墙时带防雨百叶，含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
9	0301080033299	T2壁式轴流风机，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声：<57dB(A)	1. 名称：T2壁式轴流风机 2. 型号、规格：，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声：<57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及 验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法 兰, 安装外墙时带防雨百叶, 含 设备的采购、运输、安装、电机 检查接线及调试, 二次灌浆、减 振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
10	0307020013300	镀锌钢板矩形风管 B≤ 320 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑）	m²	56.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤320 5. 板材厚度：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
11	0307020013301	镀锌钢板矩形风管 320 <B≤450 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长： 320<B≤450 5. 板材厚度 ：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求	m ²	47.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
12	0307020013302	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度0.6mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑	m²	14.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
13	0307020013303	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑）	m ²	57.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.75mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
14	0307020013304	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度 ：厚度1.0mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求	m ²	47.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
15	0307020013305	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑	m ²	987.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
16	0307020013306	镀锌钢板矩形风管 B≤4000 厚度1.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑）	m ²	134.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤4000 5. 板材厚度：厚度1.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
17	0307020013307	镀锌钢板矩形风管（立 管） B≤4000 厚度 1.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤4000 5. 板材厚度 ： 厚度1.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求	m ²	428.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
18	0312080033308	岩棉板50mm	1. 绝热材料品种：不燃A级岩棉板 2. 绝热厚度：容重=100kg/m³，导热系数≤0. 043W/m. K, 憎水性98%, 厚度为50mm 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m³	99. 270					
19	0312080033309	防火板包裹9mm	1. 绝热材料品种：不燃A级纤维增强硅酸钙板	m²	1690. 920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 绝热厚度：9mm, 密度≤800kg/m³, 导热系数≤0.18W/m. K, 不含石棉 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
20	0307020013310	风管套管 δ=1.6	1. 材质:风管套管 2. 形状:综合 3. 板材厚度:碳钢板 δ=1.6 5. 风管与套管之间不然柔性材料封堵严密 6. 其他:满足规范及设计要求	m²	19.200					
21	0112100063311	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材质 3. 板材厚度：满足设计及规范要求 4. 安装方式：详设计 5. 含支架制作安装、法兰、加	m	460.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			固框和吊托支架的制作安装； 6. 控制箱、超高部分增加费用投 标人综合考虑到综合单价，结算 时不作调整 7. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求							
22	0307030193312	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 材质、类型、规格：综合考虑 3. 软接头防火、保温：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m ²	18.640					
23	0307040023313	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m ²	1794.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	0304080083314	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 材质：防火堵料 3. 方式：详设计 4. 部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	t	0.520					
25	0312080073315	0.6mm铝板保护壳	1. 材料：铝板保护壳 2. 厚度、层数：0.6mm 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	2.600					
		分部小计								
		风口、风阀、消声器、静压箱								
26	0307030073316	单层百叶风口 200×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：200×200 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
27	0307030073317	单层百叶风口 300×300	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
28	0307030073318	单层百叶风口 400×400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：400×400 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	4.000					
29	0307030073319	单层百叶风口（带阀）200×200	1. 名称：单层百叶风口（带阀）200×200	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：200×200 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
30	0307030073320	单层百叶风口（带阀） 250×250	1. 名称：单层百叶风口（带阀） 250×250 2. 规格、型号：250×250 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
31	0307030073321	双层百叶风口 1500× 500	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格、型号：1500×500 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
32	0307030073322	双层百叶风口（带阀） 300×300	1. 名称：双层百叶风口（带阀） 300×300 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	2.000					
33	0307030073323	防雨百叶 250×250	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：250×250	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
34	0307030073324	防雨百叶 400×400	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：400×400 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
35	0307030073325	防雨百叶 1000×630	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：1000×630 3. 材质：铝合金 4. 类型：风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0307030113326	格栅风口 600×600	1. 名称:格栅风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 600×600 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	76.000					
37	0307030113327	格栅风口 1000×1000	1. 名称:格栅风口 2. 材质:铝合金	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：1000×1000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
38	0307030113328	网式风口 400×400	1. 名称:网式风口 2. 材质:铝合金 3. 规格：400×400 4. 风口表面处理工艺及颜色需	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
39	0307030113329	送风口 1000×630	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 1000×630 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
40	0307030113330	送风口 1600×1600	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格：1600×1600 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头、柔性风管接头制作、安装（ 软接头、柔性风管材质及接头长 度需满足施工验收及规范要求， 费用综合考虑包含在本综合单 价中） 6. 其它：满足设计、规范及招 标文件要求							
41	0307030113331	送风口 2000×2000	1. 名称：送风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：2000×2000 4. 风口表面处理工艺及颜色需 满足业主要求，所需费用综合 考虑，包含在本综合单价中、 安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接 头、柔性风管接头制作、安装 （软接头、柔性风管材质及接 头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			长度需满足施工验收及规范要求 ,费用综合考虑包含在本综合单 价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求							
42	0307030073332	防火风口 200×200	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开,70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
43	0307030073333	防火风口 300×300	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开, 70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	5.000					
44	0307030073334	防火风口 400×400	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：400*400 3. 材质：铝合金	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 类型;风口, 含防虫、防鼠网 5. 功能: 常开, 70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明: 详设计 7. 支架形式、材质: 型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
45	0307030013335	BECH排烟阀 1250×400	1. 名称: BECH排烟阀 2. 型号: 详设计 3. 规格: 1250×400 4. 质量: 详设计 5. 功能: 常闭, 消防控制室显示阀门启闭状态, 具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
46	0307030013336	BECH排烟阀 1600×400	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1600×400 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭,消防控制室显示 阀门启闭状态,具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
47	0307030013337	BECH排烟阀 1600×1000	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1600×1000 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭,消防控制室显示 阀门启闭状态,具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒)	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
48	0307030013338	FDEH排烟防火阀 1250× 400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室 显示阀门启闭状态，280度时熔 断关闭，熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
49	0307030013339	FDEH排烟防火阀 1600×400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1600×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280度时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
50	0307030013340	FDEH排烟防火阀 2000×500	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2000×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
51	0307030013341	FDEH排烟防火阀 2400×500	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：2400×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室 显示阀门启闭状态, 280度时熔 断关闭, 熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
52	0307030013342	FDEH排烟防火阀 2400× 630	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
53	0307030013343	FDEH排烟防火阀 2400×800	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×800 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 47 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
54	0307030013344	MEES防烟防火阀 400×400	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×400 4. 质量：详设计 5. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 6. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
55	0307030013345	MEES防烟防火阀 1000×630	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1000×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需 配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
56	0307030013346	风管止回阀 400×400	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×400 4. 质量：详设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
57	0307030013347	风管蝶阀 320×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×120 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	5.000					
58	0307030013348	风管蝶阀 320×160	1. 名称：风管蝶阀	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 规格：320×160 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
59	0307030203349	扁式消声器1.0m 1000× 630	1. 名称:扁式消声器1.0m 1000 ×630 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
60	0313020073357	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
61	0313010173358	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
62	0313010183359	系统调整费	1. 系统调整费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

5#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013350	安全文明施工费			59969.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2141.77			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12655.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28816.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16355.34			
2	0313020023351	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033352	非夜间施工增加						
4	0313020043353	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053354	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063355	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

5#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083356	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 5#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	92217.78	
合计			92217.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）5#厂房【标段：/暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	BECH排烟阀1600×1000	个	1.01					
2	FDEH排烟防火阀1250×400	个	4.04					
3	FDEH排烟防火阀1600×400	个	12.12					
4	FDEH排烟防火阀2000×500	个	2.02					
5	FDEH排烟防火阀2400×500	个	8.08					
6	FDEH排烟防火阀2400×630	个	1.01					
7	FDEH排烟防火阀2400×800	个	3.03					
8	MEES防烟防火阀1000×630	个	2.02					
9	MEES防烟防火阀400×400	个	2.02					
10	T1壁式轴流风机，L=600CMH，H=40Pa，N=0.025kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	6.00					
11	T2壁式轴流风机，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	9.00					
12	扁式消声器1.0m1000×630	个	2.00					
13	单层百叶风口（带阀）250×250	个	3.03					
14	单层百叶风口300×300	个	1.01					
15	单层百叶风口400×400	个	4.04					
16	防雨百叶1000×630	个	1.01					
17	防雨百叶250×250	个	1.01					
18	防雨百叶400×400	个	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	风管蝶阀320×120	个	5.05					
20	风管蝶阀320×160	个	5.05					
21	风管止回阀400×400	个	5.05					
22	格栅风口1000×1000	个	8.08					
23	双层百叶风口（带阀）300×300	个	2.02					
24	双层百叶风口1500×500	个	1.01					
25	送风口1000×630	个	1.01					
26	送风口1600×1600	个	1.01					
27	送风口2000×2000	个	1.01					
28	网式风口400×400	个	5.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 5#厂房 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	0310010063360	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	200.550					
2	0310010063361	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合	m	56.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0310010063362	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求	m	147.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	0310010063363	PP-R冷水管 DN32	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN32 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（	m	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
5	0310010063364	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：（室内、井道）综 合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN40 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝 接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容	m	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0310010063365	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN50 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	41.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0310010063366	PP-R冷水管 DN65	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN65 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	58.920					
8	0310010063367	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水）	m	13.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	0310010063368	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20	m	13.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0310010073369	衬塑钢管 DN100	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	44.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	0310010073370	衬塑钢管 DN25	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	0310030013371	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	0310030023372	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	2.000					
14	0310030023373	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
15	0308070013374	止回阀 DN65	1. 名称：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0310030013375	减压阀 DN65	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前后所有阀门及配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
17	0310030133376	远传水表 DN65	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表查询装置安装	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】 标段： /

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含保温、刷油、防腐、标示标 牌、压力试验等 6. 含IC卡， 查询终端 7. 其它： 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
18	0312080023377	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑 2. 适用范围：含楼梯间内、公共 部位吊顶内、地下室停车区域， 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度：厚度综合考虑 4. 管道外径： 综合考虑 5. 其它： 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ³	2.670					
19	0312080073378	铝合金薄板保护层 厚	1. 材料： 铝合金薄板	m ²	115.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6mm	2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	0310030013379	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
21	0310060123380	小厨宝	1. 名称：小厨宝 2. 规格：详设计	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		排水工程								
22	0310010063381	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	85.330					
23	0310010063382	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内	m	30.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	0310010063383	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、	m	170.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
25	0310040063384	蹲式大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含蹲便器、感应阀、进水阀、角阀、金属软管、等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求，参考图集09S304-90	组	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
26	0310040073385	壁挂式小便器	1. 名称：壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 型号、规格：含感应阀、排水附件、冲水连接管全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线	组	12.000					
27	0310040083386	附背污水盆	1. 名称：附背污水盆 2. 材质：陶瓷	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 具体选型满足甲方要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
28	0310040033387	感应式洗手盆	1. 名称：感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含洗脸盆、 感应式水龙头、角阀、金属软管 等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	组	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 含感应阀接线							
29	0310040143388	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
30	0310040143389	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：直通式地漏，满足规范及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
31	0310040143390	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN75 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
32	0310040143391	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	5.000					
33	0310040143392	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 其它：投标人应充分考虑满	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	0310040143393	阻火圈 DN150	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN150 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	40.000					
35	0310040143394	末端试水漏斗 DN100	1. 名称：末端试水漏斗 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格:DN100 4. 类型及安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
		分部小计								
		雨水系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0309010013395	内外壁热镀锌钢管（雨水） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	286.190					
37	0310040143396	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN150 3. 安装位置：屋面 4. 材质：钢 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	0310020013397	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	177.440					
		分部小计								
		预埋套管工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0310020033398	刚性防水套管 DN100（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	5.000					
40	0310020033399	钢套管 DN100（介质管 道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	0310020033400	钢套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：无缝钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
42	0313020073408	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他：满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
43	0313010173409	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

5#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013401	安全文明施工费			12193.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		435.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2573.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5859.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3325.60			
2	0313020023402	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033403	非夜间施工增加						
4	0313020043404	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053405	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063406	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083407	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段--西区标准化厂房)

标段：/

第 1 页 共 1 页

5#厂房 【给排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	18735.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		18735.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 5#厂房 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	18735.22	
合计			18735.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）5#厂房【
给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【给排水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	衬塑钢管管件DN25	个	13.68					
2	低噪声PVC-U实壁排水管DN75	m	29.87					
3	低噪声PVC-U实壁排水管件DN75	个	26.98					
4	法兰DN100	片	4.00					
5	复合管衬塑钢管DN25	m	11.89					
6	铝合金薄板保护层厚0.6mm	m²	138.60					
7	无缝钢管D219×6	m	12.72					
8	小厨宝	台	8.00					
9	闸阀DN100	个	2.00					
10	直通式地漏DN75	个	4.04					
11	自动排气阀DN25	个	2.00					
12	阻火圈DN150	个	40.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房
5#厂房 **【给排水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0309010103410	带灭火器和消防软管卷 盘的SG16(18)E65Z-J型 组合式消防柜	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 型号、规格：1800*700*180 3. 柜体为钢-不锈钢, 尺寸为 1800x700x180。消火栓箱箱门 采用不锈钢框镶玻璃, 玻璃厚度 不得低于4mm。每个消火栓箱内 配置DN65消火栓1个、QZ19消防 水枪1支、DN65及25m长衬胶水 龙带1条、JPS1.6-19消防卷盘1 套(卷盘长度为30米)、DN25全 铜阀门1个、手提式磷酸铵盐干 粉灭火器 MF/ABC4 2个。 3. 单栓、双栓： 单栓 4. 达到相关验收及业主使用要求 ，达到使用功能，满足设计、施 工及消防验收等规范要求，含相 关本体调试等成套价格综	套	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
2	0309010103411	试验消火栓	1. 安装部位及方式:综合考虑 2. 型号、规格:单栓、DN65 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	套	1.000					
3	0309010023412	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN65	m	66.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
4	0309010023413	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓）	m	322.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN100 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	0309010023414	内外壁热镀锌钢管（消 火栓） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消 火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单	m	338.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
6	0308070013415	沟槽式手柄蝶阀 DN65	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
7	0308070013416	沟槽式手柄蝶阀 DN100	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
8	0308070013417	沟槽式手柄蝶阀 DN150	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
9	0310030013418	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	5.000					
10	0306010023419	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
11	0310020013420	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	653.350					
12	0309050023421	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调试 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		气体灭火								
13	0309030093422	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	套	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：单瓶充装量70L 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0309030093423	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）120L	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L 2. 型号、规格：单瓶充装量70L 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
15	0309050043424	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 容器规格：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	点	9.000					
16	0307030073425	泄压口 QXYKX/J-0.12	1. 类型：泄压口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：有效泄压面积0.12mm²	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
17	0307030073426	泄压口 QXYKX/J-0.13	1. 类型：泄压口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：有效泄压面积0.13mm² 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
18	0309010133427	手提式磷酸铵盐干粉灭	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火器 MF/ABC4	灭火器 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MF/ABC4 4. 安装方式：放置式 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
19	0309010133428	灭火器放置箱	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：满足规范及设计要求 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		喷淋系统								
20	0309010033429	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 安装部位：室内(有、无吊顶 综合考虑) 3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制 作安装 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1959.000					
21	0309010013430	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN25	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑	m	2559.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN25 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
22	0309010013431	内外壁热镀锌钢管（喷	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（	m	1495.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		淋） DN32	喷淋） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN32 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
23	0309010013432	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN40 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	1505.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
24	0309010013433	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN50	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN50 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑	m	55.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
25	0309010013434	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	63.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
26	0309010013435	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN80	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN80 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复	m	48.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
27	0309010013436	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑	m	84.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
28	0309010013437	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热	m	962.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
29	0310010063438	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格: DN100	m	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
30	0310020013439	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	Kg	5257.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
31	0308070053440	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格 ：DN150 3. 连接形式 ：综合考虑 4. 含法兰安装 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	5.000					
32	0308070033441	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 规格： DN150 3. 阀门类型、材质、密封方式、 压力等级：综合考虑 4. 安装部位、连接形式：详设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含阀门接线、校线 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
33	0310030033442	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
34	0309010083443	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 含配套阀门及其他成套附件安 装、压力试验及调试 5. 含锁闭箱、标志设置等 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	0309010083444	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	组	3.000					
36	0309010063445	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
37	0310030013446	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	0306010023447	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	台	3.000					
39	0309010043448	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 包含：含湿式报警阀、压力表、角阀、截止阀、水力警铃、延迟器、压力开关、法兰、螺栓、等附件成套安装，除锈刷油防腐等	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 连接方式：与管道连接方式一致 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
40	0310030023449	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
41	0310030013450	可调式减压阀 DN150	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN150 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要 求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前 后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
42	0309050023451	喷淋灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统调 试 2. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并 同时具备下列条件：（1. 有关施 工验收规范、标准要求；2. 有经 过批准并实施的实施方案；3. 有 实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报 告）；操作高度增加费包含在综 合单价内综合考虑。	点	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		预埋套管工程								
43	0310020033452	穿楼板套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	40.000					
44	0310020033453	穿楼板套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
45	0310020033454	刚性防水套管 DN65（介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN65（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
46	0310020033455	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
47	0313020073463	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	0313010173464	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】 标段：/

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

5#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013456	安全文明施工费			66845.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2387.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14107.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32120.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18230.67			
2	0313020023457	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033458	非夜间施工增加						
4	0313020043459	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053460	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063461	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

5#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083462	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

5#厂房 【消防水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	101932.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		101932.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 5#厂房 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	101932.07	
合计			101932.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 5#厂房 【消防水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西區标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 5#厂房 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）5#厂房【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 5#厂房 **【消防水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101010043465	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	3979.860					
2	0101030013466	回填方（利用）	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考	m³	2403.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0101030023467	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规（特别是环保及城管执法部门），施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调	m³	1217.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	0103020013468	机械旋挖灌注基础桩 桩 径800mm	1. 地层情况：投标人应根据现场情况、设计图及地勘报告，综合考虑地层结构进行报价，结算时，不因地质变化而调整综合单价 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价	m	4688.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 空桩长度：综合考虑，包含在 单价中 4. 桩长：详设计，综合考虑 5. 桩径：800mm 6. 成孔方法：旋挖钻机钻孔（综 合） 7. 现场如需注浆管费用综合考虑 在综合单价中 8. 试桩增加费用由投标人综合考 虑在综合单价中，不再单独计取 9. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 10. 综合单价包含桩基土石方的 开挖、场内外运距，泥浆场内外 运距，弃土场费用，土方补贴等 相关费用 11. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
5	0103010033469	钢护筒	1. 材质：钢护筒 2. 管径、壁厚：综合考虑 3. 钢护筒按护筒设计质量计算， 当设计未提供钢护筒的质量时， 参照2020定额工程量计算规则 中的计算方式 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	t	310.980					
6	0103020033470	成孔灌注桩 灌注C30商 品混凝土	1. 桩长：综合考虑 2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，非钢护筒部分、充 盈量及充盈系数、超灌综合考虑 在报价中，水下浇筑和无水浇筑 综合考虑在报价中	m³	1229.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 7 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌和料要求：纤维种类、外加剂种类、掺量、性能详设计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用均包含在单机中，不因运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆清理、泥浆清理、土石方清理等由投标人自行考虑进入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	0103020033471	成孔灌注桩 灌注C30商	1. 桩长：综合考虑	m ³	1125.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		品混凝土（钢护筒部分）	2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，钢护筒部分、充盈 量及充盈系数、超灌综合考虑在 报价中，水下浇筑和无水浇筑综 合考虑在报价中 4. 混凝土拌和料要求：纤维种类 、外加剂种类、掺量、性能详设 计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（ 含电费、油费、水费等）费用均 包含在单机中，不因运输泵送方 式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求， 桩表面浮浆清理、泥浆清理、土 石方清理等由投标人自行考虑进 入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在综合单价中，不再单独计 取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求							
8	0103010043472	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：综合 5. 截桩方式：人工、机械综合考虑 6. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 7. 工程量计算时，每根截（凿） 桩头的长度不能超出2020定额 工程量计算规则中明确的长度， 如有超出部分由投标人自行考虑 在综合报价中	m³	56.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 10 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	0103010043473	桩头钢筋整理	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头钢筋整理、基层凿毛处理等费用均包含在单价中 3. 清单工程量按所整理的桩的数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	根	224.000					
10	0105150103474	声测管	1. 材质：钢管，无缝钢管、薄壁钢管等综合考虑 2. 规格型号：综合，满足设计及规范要求 3. 管内压浆封闭所产生的费用包含在单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	9376.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 11 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0103020073475	桩头防水处理	1. 桩头防水处理 2. 材质：厚度综合 水泥基渗透 结晶型防水涂料+聚合物水泥防 水砂浆 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理、膨胀止水环及固定用 水泥钉等各类费用均已包含在综 合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤 无纺网格布等已包含在单价中， 工程量不再单独计算，但其材料 种类、做法需满足设计要求	根	224.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 12 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
12	0105150013476	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	27.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	0105150013477	钢筋笼 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	t	11.475					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 14 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 15 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
14	0105150013478	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	115.899					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
15	0105150013479	钢筋笼吊装	1. 钢筋笼吊装 2. 吊装方式综合考虑报价 3. 其他：符合设计及规范要求	t	155.014					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
16	0104010043480	M5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩 多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中	m³	610.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆, 等级综合, 其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中, 不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接, 钢卡件设置方式满足设计及规范要求, 费用包含在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
17	0104010043481	M5页岩多孔砖墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页 岩多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌	m ³	234.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的页岩实心砖、预制砼块等增加 的费用综合考虑在本项综合单价 之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
18	0104020013482	加气混凝土砌体墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考	m ³	125.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	0104020013483	加气混凝土砌体墙 超过3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工	m ³	58.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图要求及相关施工、验收标准， 墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度：超过3.6m 8. 部位：详设计图综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	0104010043484	M5页岩多孔砖墙 -女儿墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆，等级综合，其技术	m³	90.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 26 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
21	0104010123485	零星砌砖（多孔砖）	1. 砌体类型:零星砌砖 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级多孔 砖，规格及强度等级综合考虑， 需满足设计施工图要求及相关施 工、验收标准，墙体厚度及砖模 数产生的单价差异综合考虑在单 价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽及 防火要求的堵洞、修补等费用， 综合考虑在综合单价中，不再单 独结算 6. 部位:满足2020年《四川省建	m³	0.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设工程工程量清单计价定额》中 约定的零星砌砖适用部位 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
22	0104010033486	M5变电所电缆沟实心砖 墙、砖柱	1. 砌体类型:变电所电缆沟砖墙 、砖柱 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页 岩实心砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准	m ³	8.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽及防火要求的堵洞、修补等费用，综合考虑在综合单价中，不再单独结算 6. 部位:满足2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中约定的零星砌砖适用部位 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
23	0105010013487	现浇混凝土基础垫层 C15	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规	m³	119.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	0105030013488	现浇混凝土基础梁C30	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中	m³	115.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 30 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 31 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0105010053489	现浇混凝土桩承台基础 C30	1. 部位:独立基础、桩承台等 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早强剂 等)均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各	m³	1297.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
26	0105010063490	电梯基坑基础 C30	1. 部位:基坑基础 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（	m³	9.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维） 外的其它各类添加剂（如掺早强 剂等）均由投标人综合考虑在此 综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
27	0105030023491	现浇混凝土矩形梁 C30	1. 部位：详设计图，依附于梁板 上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高：详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类	m³	117.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑进入本项综合单价之中 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
28	0105050013492	现浇混凝土有梁板 C30 (非叠合板区域)	1. 部位:详设计图,依附于梁板 上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高:详设计图(综合考 虑),起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m ³	1557.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 36 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	0105050013493	现浇混凝土有梁板 C30 (叠合板区域)	1. 混凝土种类：商品混凝土 依附于梁板上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送及浇筑方式：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中，高低标号处拦网费用。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用	m³	1511.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 不同等级混凝土交界处的处理 按施工图及规范执行，钢丝网等 费用含在本项综合单价中不单独 计算。 7. 输送方式：综合考虑，泵送费 、电费、油费、水费等费用综合 考虑在投标报价中 8. 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维、高耐久除外）掺入 量的变化而调整单价 9. 梁板预留洞综合考虑，预留洞 封堵用混凝土或其它材料填实等 封堵费用投标人综合考虑进入本 项综合单价之中，此项费用不再 单独计算 10. 叠合梁板上、叠合梁板间现 浇混凝土综合，工程量合并计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜 梁板、平面和非平面梁板综合， 投标人综合报价 12. 其它：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
30	0105050083494	雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 部位:详设计图，依附于梁板 上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m ³	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 40 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	0105060013495	现浇混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 2. 楼梯的折算厚度综合考虑，结 算不做调整 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中	m ²	380.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标 号砼延伸至低标号构件等）所增 加的费用由投标人综合考虑进入 本项综合单价之中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
32	0105020013496	现浇混凝土柱 C40	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合 考虑），矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C40 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采	m³	598.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑 所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上 的线条工程量并入本项目清单工 程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 44 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	0105020013497	现浇混凝土柱 C30	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合考虑）,矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑	m³	506.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 45 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的 线条工程量并入本项目清单工程 量内 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
34	0105040013498	现浇混凝土墙 C30	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采	m ³	24. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑 所增加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形 、Z形、一字形的暗柱、端柱不 论中心线长度，其工程量均按砼 墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用 ，预留孔洞、开槽的修补费用， 并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
35	0105080013499	后浇带 梁 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 内应掺入适量高性能混凝土膨 胀剂(加强带掺量增加30~50%) 和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺 量应以试验为准(约为每方米混 凝土中水泥用量的8~10%)，聚 丙烯纤维掺量为每立方米混凝土 0.9公斤 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m³	11.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 48 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	0105080013500	后浇带 板 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 内应掺入适量高性能混凝土膨胀剂(加强带掺量增如30~50%)	m³	3.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准(约为每方米混凝土中水泥用量的8~10%)，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9公斤 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 50 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
37	0105080013501	后浇管井封板 细石混凝土C35	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 无收缩C35 细石 3. 混凝土拌合料要求: 骨料种类 及粒径大小综合考虑, 满足规范 要求, 因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式: 地泵、车泵及其相 关费用 (如电费、油费、水费	m³	15.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 51 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
38	0105020023502	现浇混凝土构造柱 C25	1. 标高及部位：详设计图综合，包括构造柱、门框、门垛等 2. 截面：矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类：C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类	m³	150.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 52 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
39	0105030043503	现浇混凝土圈梁 C25	1. 部位:详设计图纸综合	m ³	92.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 53 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 梁标高、截面尺寸:详设计图 纸（综合） 3. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
40	0105070073504	现浇混凝土止水带（翻 边） C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:泛水、门槛、翻边、返 坎、止水带等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（	m³	8.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 55 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维） 外的其它各类添加剂（如掺早强 剂等）均由投标人综合考虑在此 综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
41	0105030053505	混凝土过梁 C25	1. 梁底标高及部位：详设计图综 合 2. 梁截面：各种截面综合 3. 加工形式：现浇和预制根据施 工实际情况综合考虑，其钢筋、 砼、模板等费用均包含在综合单 价中 4. 混凝土强度等级及种类：C25 商品砼 5. 混凝土拌合料要求、输送方	m ³	7.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 56 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式及费用、各类添加剂等均综合考虑在单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
42	0105070053506	混凝土压顶 C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:压顶、泛水等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（	m³	10.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 57 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维） 外的其它各类添加剂（如掺早强 剂等）均由投标人综合考虑在此 综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
43	0105070013507	散水	1. 具体详设计 参12J003-A2-6B 2. 密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料 嵌缝，伸缝缩缝、模板等包含在 综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	241.920					
44	0105070033508	暗沟（散水下部）	1. 卵石散铺40~60粒径 2. 土工布 3. 混凝土篦子	m	243.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 水泥砂浆抹面压实赶光1:2.5 厚20 5. 素水泥浆一道(内参建筑胶) 6. 素混凝土排水沟, 随打150厚 C25混凝土随抹, 纵向坡度按设计 7. C15厚100素混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 土石类别: 综合, 排水沟土方 挖填弃包含在综合单价中 10. 含垫层、砼沟、抹灰、砼篦 子、土工布、卵石散铺、模板、 防水等包含在综合单价中 11. 其他: 满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
45	0117020273509	室外水泥抹面台阶	1. 做法详12J003-B1-1B	m ²	10.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 59 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板等综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
46	0105070073510	P8抗渗混凝土在普通混 凝土的基础上增加的费用	1. 抗渗等级:P8 2. 抗渗剂掺入量:满足设计及相 关规范要求 3. 结算工程量为抗渗混凝土的图 算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配 合比等变化而引起的费用增减综 合考虑在综合单价中，掺入混凝 土强度等级综合考虑 5. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	603.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	0105070073511	膨胀剂在普通混凝土的基础上增加的费用	1. 膨胀剂掺入量:满足设计及相关规范要求 2. 结算工程量为微膨胀混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 3. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 4. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	15.060					
48	0105070073512	聚丙烯纤维在普通混凝土的基础上增加的费用	1. 纤维掺入量:满足设计及相关规范要求 2. 结算工程量为纤维混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗	m³	15.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 因掺入纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 4. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
49	0105150013513	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 $\leq \phi 6.5$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价	t	14.448					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 62 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
50	0105150013514	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取	t	8.758					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 64 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
51	0105150013515	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径≤φ6.5	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径≤φ6.5 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	0.946					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 65 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 66 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
52	0105150013516	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	269.033					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 67 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 68 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
53	0105150013517	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	78.991					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 69 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
54	0105150013518	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	2.135					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 70 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 71 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
55	0105150013519	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	49.593					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 72 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 73 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
56	0105150013520	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	7.263					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 74 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
57	0105150013521	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	6.964					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 75 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 76 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
58	0105150013522	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	4.266					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 77 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 78 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
59	0105150013523	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	164.004					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 79 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
60	0105150013524	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 ϕ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	246.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 80 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 81 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
61	0105150013525	砌体拉结钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋，规格综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	5.182					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 83 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
62	0105150093526	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:综合 2. 规格:综合 3. 工程量计算规则按建筑面积计算 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	16147.250					
63	0105160023527	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：普通钢材、 镀锌钢材综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 除锈、刷漆等工作内容综合考虑 单价中 4. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单	t	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 84 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价不作调整							
		分部小计								
		装配式工程								
64	0105120013528	装配式预制混凝土 叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土叠合楼板（底板） 2. 构件截面、尺寸、体积综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 叠合板钢筋含量暂按150kg/m³考虑，结算时根据设计单位和发包人确认的深化设计只调整钢筋量差导致的材料价差和钢筋信息价差差异导致的材料价差 5. 安装高度：综合 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、	m³	418.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 85 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接或紧固螺栓等相关费用应包含在综合单价内 7. 综合单价中预制构件材料费为外购成品运至现场堆放点的价格，钢筋、预埋件（含安装预埋件、套筒预埋）、装配式构架芯片、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内 8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 86 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
65	0106070053529	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合，满足设计要求 3. 使用部位：不同材质交接处，人流通道等，具体详设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	2940.730					
66	0106060083530	检修爬梯	1. 适用部位：电梯坑检修梯、	t	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 87 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集水坑检修梯、屋面检修梯等综合 考虑 2. 钢材品种、规格：综合 3. 安装高度：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 制作、安装、运输、除锈、防锈漆、外露部分调和漆、防火漆、连接件及吊装等所有费用均包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
67	0106050013531	变电所电缆沟花纹钢盖板	1. 钢材品种、规格：花纹钢板 2. 钢板厚度：详设计，搬运荷	m ²	40.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 88 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			重 300kg/m² 3. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		门窗工程								
68	0108010023532	成品钢制普通门	1. 门类型：成品钢质门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计， 综合考虑 3. 材质：钢质门，满足设计图纸 及规范要求 4. 开启方式：综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料 、堵条、发泡剂、预埋件、连接 件等辅材均包含在综合单价中， 门窗安装应满足其强度、热工、 声学及安全性等技术要	m²	32.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
69	0108020033533	成品钢质防火门 甲级	1. 门类型：成品钢质防火门 甲级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设	m²	106.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 90 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
70	0108020033534	成品钢质防火门 乙级	1. 门类型：成品钢质防火门 乙级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设	m²	119.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 92 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 93 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
71	0108020013535	铝合金玻璃门	1. 成品铝合金门，规格型号、开启方式综合（含门联窗） 2. 框或扇外围尺寸：详设计 3. 玻璃品种规格：详设计	m ²	37.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 94 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 五金材料品种：包括全部五金件，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 符合《建筑玻璃应用技术规程》及地方主管部门的有关规定执行 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
72	0108030023536	金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门材质：钢制成品卷帘门，材质满足设计及规范要求 3. 填缝要求：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 5. 五金配件要求：满足行业标准，综合考虑进入本项综合单	m ²	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 95 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价之中 6. 计量规则：按设计洞口尺寸以 面积计算，卷筒、卷帘门挡板、 卷帘门包厢、控制器、控制箱、 按钮等所有配件由投标人综合考 虑进入综合单价，并且所有构配 件满足发包人及规范要求，中标 后不作调整 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
73	0108030023537	金属卷帘门电动装置	1. 部位：金属卷帘门 2. 电动装置的规格、型号等综合 ，必须满足规范要求及招标技术 要求 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
74	0108070013538	铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 窗框或扇外围尺寸：综合考虑 3. 窗框、扇材质：铝合金型材， 断桥铝型材规格综合考虑，型材 颜色综合考虑，型材模具开模费 用、包装镀膜费用等均已包含在 单价中 4. 玻璃品种、厚度：详设计，玻 璃透光度综合考虑，依据设计或 规范要求应采用安全玻璃, 消防 救援窗功能，易碎玻璃增加费用 综合考虑在单价中 5. 开启方式：可开启，开启方式 综合 6. 门窗的强度、透光度、抗风	m ²	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			性、水密性、气密性、平整度、 热工、声学、安全性、节能等技 术要求详设计，并均应满足国家 相关规范要求 7. 拉手、把手、五金配件、紧固 件、密封材料、防火堵条、发泡 剂、预埋件、连接件、开窗器等 均已包含在综合单价中，铝合金 框的表面处理以及和结构的连接 方式综合考虑 8. 需专业厂家深化设计的，其深 化设计所产生的费用均包含在单 价中，因深化设计增加的其他措 施费用已包含在单价中，不再单 独计算 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 98 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
75	0108070033539	铝合金百叶窗	1. 窗类型：成品铝合金百叶窗，带防鼠防虫网，防鼠防虫网材质综合考虑 2. 开启方式：综合考虑 3. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	20.950					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
76	0111010013540	屋面 刷素水泥砂浆一道	1. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 素水泥浆遍数：一道， 3. 其他：满足设计、招标文件、	m²	2713.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 99 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
77	0109020033541	屋面 最薄处30mm厚泡沫 混凝土找坡找平层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30mm厚泡沫砼找坡找平层，干密度等级A06, 容重小于800kg/m³ 2. 隔气层材料品种、厚度：综合考虑 3. 粘结材料种类、做法：综合考虑 4. 防护材料种类、做法：综合考虑 5. 依据设计或规范要求而设置的分隔缝、排气管、排水管所发生的全部费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、	m²	2874.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 100 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
78	0111010063542	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 在填充层上	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2874.480					
79	0109020013543	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底	m²	3024.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
80	0109020013544	屋面 3mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接，	m²	324.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 102 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防水卷材	低温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（ 1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：耐根穿刺综合 考虑，满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤 无纺网格布等已包含在单价中， 工程量不再单独计算，但其材料 种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 103 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
81	0111010063545	屋面 20mm厚1:2.5水泥 砂浆保护层/找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	2874.480					
82	0109020023546	屋面 无纺聚酯纤维布	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：无纺聚酯纤 维布（100g/m ² ） 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合	m ²	2874.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 104 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等 已包含在单价中，工程量不再单 独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
83	0109020033547	屋面 50mm厚C20细石混 凝土保护层内配钢筋	1. 刚性层厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规 范要求所需设置的分格缝及嵌缝 所增加的费用由投标人综合考虑 在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中	m²	2535.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 105 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
84	0109020033548	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋（ 内掺5%防水剂）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石， 内参5%防水剂 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范 要求所需设置的分格缝及嵌缝 所增加的费用由投标人综合考虑 在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标人 综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	338.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 106 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
85	0111010063549	屋面 最薄处15mm厚1:3 水泥砂浆找坡找平	1. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡找平，有地漏坡向地漏，无地漏时自墙根向外找坡，坡度1%（最厚不大于50） 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	178.100					
86	0109040033550	屋面 20mm厚1:2.5防水 砂浆（含5%防水剂）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水砂浆（含5%防水剂），提浆压光，双向分仓且不大于1000*1000，板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴	m²	178.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 107 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水线 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
87	0109040023551	楼地面1.5mm高分子防水涂料	1. 防水膜品种：高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中	m ²	126.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 108 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
88	0109040013552	楼地面 2mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材(咬合式搭接，低温柔性-25° C，无裂纹) 预铺返粘(咬合式搭接) 2. 卷材厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：满足设计及	m²	2960.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 109 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
89	0109040023553	楼地面 2mm厚JS- II 型聚	1. 防水膜品种：JS- II 型聚合物	m ²	735.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 110 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合物水泥基防水涂料	水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
90	0109030023554	墙面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含	m²	5196.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 112 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
91	0109020023555	天棚 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉	m²	160.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 113 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
92	0110010013556	屋面保温 B1级挤塑聚苯板 厚40mm（倒置式厚度	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：B1级挤塑聚苯板 厚40mm	m ²	2874.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 114 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（倒置式厚度*1.25） 2. 保温材料密度、材质类型应满足设计及规范要求，报价综合考虑 3. 粘贴方式：按设计及规范要求 4. 依据设计及规范要求设置专用固定件、保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费均包含在综合单价中 5. 因市场采购导致的厚度问题请投标人综合考虑到报价中，结算不在调整综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
93	0110010033557	外墙保温 岩棉保温板	1. 保温隔热部位及方式：墙面	m ²	657.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 115 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		厚30mm	保温，保温方式综合考虑 2. 保温隔热材料、厚度：聚合物 砂浆黏贴憎水性保温岩棉板（ 140kg/m³）30mm厚 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 锚栓锚顶Φ9镀锌钢丝网，锚栓 数量每平米不少于6个，10厚低 碱抗裂砂浆，4-6厚抹面胶浆，3 次成活，分别压入两层耐碱玻纤 网格布，收光 4. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 依据设计或规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费、涂 刷专用界面剂均包含在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 116 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价中 7. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
94	0110010063558	200厚防火岩棉防火隔离	1. 1.5厚镀锌钢板 2. 200厚防火岩棉 3. 固定方式：综合考虑 3. 发泡剂、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件、角铁及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防	m	947.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 117 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			雷等所有费用均包含在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
95	0111010063559	最薄处15mm厚泡沫混凝土回填找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处15mm厚泡沫混凝土（A06 800KG/M3）回填找坡1%，找平，表面提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	201.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 118 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
96	0111010063560	最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平，坡向地漏、边沟 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	160.790					
97	0111010013561	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡找平，坡向地漏 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中	m ²	448.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 119 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
98	0111020033562	10mm厚600*600防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘 合层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚600*600防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝 4. 防护层材料种类：满足设计 及规范要求	m²	160.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 120 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
99	0111010013563	刷纯（素）水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	13706.000					
100	0111060043564	刷纯（素）水泥浆一道 （楼梯、台阶）	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	380.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 121 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
101	0111010063565	20mm厚1:3水泥砂浆找平找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	965.060					
102	0111060023566	20mm厚1:3水泥砂浆找平找坡层（楼梯、台阶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	380.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 122 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
103	0111020033567	10mm厚800*800防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘 合层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚800*800防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m ²	575.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 123 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
104	0111010013568	20mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	448.580					
105	0111010013569	30mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：30mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、	m²	10187.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 124 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
106	0111010033570	100mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:100mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	32.160					
107	0111010033571	150mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:150mm厚	m ²	2923.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 125 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土垫层	2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
108	0105010013572	200mm厚C30P8钢筋混凝 土内配钢筋网	1. 垫层厚度:200mm, 含内配Φ8 双向@150钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 P8	m²	2923.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 126 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 127 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
109	0111010033573	50mm厚C25细石混凝土金属骨料耐磨楼地面	1. 基层类型：综合考虑 2. 材料种类及规格：50mm厚C25细石混凝土，强度达标后表面撒布金属骨料2-3厚金属耐磨骨料面层, 随打随抹光 3. 施工工艺：满足设计要求 4. 切缝、养护剂养护等均包含在单价中 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 6. 输送方式：地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水	m²	2578.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 128 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费等）综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
110	0105010013574	100mm厚C15钢筋混凝土 内配钢筋网	1. 垫层厚度:100mm, 含内配Φ6 双向@200钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑, 满足规范 要求, 因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中	m ²	32.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 129 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
111	0111050033575	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3. 粘贴层厚度、材料种类: 8mm 厚1:2水泥砂浆粘接层（内5% 掺建筑胶）	m ²	61.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 130 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色： 贴5mm厚100高玻化砖（粘贴前 墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
112	0111050013576	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：6厚1 :3水泥砂浆打底划出纹道+刷素 水泥浆一道（内5%掺建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1 :2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	98.010					
113	0111010063577	100厚C20细石砼垫层	1. 垫层厚度：100mm厚 2. 混凝土强度等级及种类：C20	m ²	126.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 131 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			细石商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
114	0110010053578	轻集料砼填充层	1. 厚度:详设计 2. 混凝土强度等级及种类: CL7. 5轻集料混凝土 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规	m ²	126.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 132 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
115	0111010013579	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水 泥砂浆，标号综合考虑 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及坎缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	126.130					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
116	0112010013580	墙面基层处理	1. 处理方式：包含不限于喷水、 水泥浆一道（内掺建筑胶）、	m ²	10276.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 133 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥砂浆刮糙等，投标人结合设计图纸综合考虑报价 2. 基层类型：砖基层、混凝土、加气混凝土砌块基层等综合考虑报价 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
117	0112010043581	9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	325.320					
118	0112010043582	13mm厚水泥石灰膏砂浆分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m ²	4704.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 134 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
119	0112010043583	10mm厚1:3水泥砂浆找平 层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚1:3水泥砂浆找平，两道 成活 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	2914.140					
120	0112040033584	8mm厚釉面砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20	m ²	472.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 135 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8mm厚釉面砖，规格、颜色、花 纹综合考虑且须符合设计和招标 人要求，结算时不因规格、颜色 、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
121	0112070013585	穿孔加压水泥纤维板吸 声墙面	1. 龙骨：轻钢龙骨固定在墙体上 下端（梁或楼板），龙骨截面尺 寸根据墙体高度确定，单	m ²	85.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 136 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			向或双向中距600，具体见设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 50厚岩棉（玻璃棉）毡（容重≥ 32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴 于龙骨空档内，玻璃纤维吸声无 纺布一层绷紧固定于龙骨表面， 面饰8厚穿孔加压水泥纤维板， 穿孔率12%，具体详设计 3. 压条材料种类、规格：满足设 计要求 4. 固定、安装、包边、加工等相 关费用综合考虑，不另计算 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
122	0112010013586	5mm厚1:2水泥砂浆罩面	1. 基层类型:综合考虑，综合单	m²	1724. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 137 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		压实抹光	价包含素水泥浆一道 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2水泥砂浆罩面压实抹光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
123	0112010043587	12mm厚1：3水泥砂浆打 底扫毛	1. 基层类型：综合考虑基层处理 , 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	2088.480					
124	0112010043588	6mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 6mm厚1:2.5防水砂浆找平	m²	2088.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 138 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
125	0112010043589	5-10mm厚1:2.5水泥砂浆 找平层	1. 基层类型：综合考虑基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5 -10mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	657.830					
126	0112010013590	5mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	657.830					
127	0112010043591	13mm厚水泥石灰膏砂浆	1. 基层类型：综合	m ²	5966.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 139 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分遍抹平	2. 找平层砂浆厚度、配合比： 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1：1：6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1：0. 5：2. 5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
128	0112010043592	随砌随抹	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：综 合 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	2479. 590					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 140 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		幕墙工程								
129	0112090013593	金属夹芯板幕墙(50mm铝板岩棉夹芯复合板)（5#、6#、7#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：50mm铝板岩棉夹芯复合板，颜色综合，岩棉板导热系数0.048w/(m.k)。金属面板采用0.8mm厚铝镁锰板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属面板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥25um，非可视面涂层厚度≥10um+金属背板采用0.5mm厚钢板，饰面为PE(聚酯)烤漆涂层，金属背板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥20um，非可视面涂层厚度≥10um。复合板保温用岩棉采用	m²	4130.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 141 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50mm厚，容重不小于120kg/m³，导热系数不大于0.042W/m·K，憎水率≥98%，燃烧性能等级为A级 3. 面层固定方式：满足设计要求，费用综合考虑在报价中 4. 综合单价包含：预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、粘接所需胶水、预埋管线费、拼缝处理等相关附件、辅材、支撑的安拆、维修、维护、运输、吊装等相关费用 5. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓、连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、封边、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火等所有费用均包含在单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 142 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价不再调 整 9. 其它：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 143 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
130	0112090013594	玻璃幕墙(6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E(双银)中空(充氩气))	1. 骨架材料种类、规格、中距： 综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 玻璃材料品种、规格、颜色： 6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E(双 银)中空(充氩气)，依据设计 或规范要求应采用安全玻璃、中 空安全玻璃或易碎玻璃时增加费 用综合考虑在单价中 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 玻璃幕墙的防火封堵、框边封 闭、嵌缝、塞口的材料种类及构 造做法详深化设计，相关费用由 投标人综合考虑在单价中 5. 预埋件、连接件、幕墙开窗、 开门、设置门拉手、门锁、设	m ²	2188.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置开窗装置（电动、手动综合考虑）等增加的费用，由投标人综合考虑在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 9. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 145 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
131	0112090013595	玻璃幕墙(10Low-E+12Ar+10mm钢化Low-E(双银)中空(充氩气))	1. 骨架材料种类、规格、中距： 综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 玻璃材料品种、规格、颜色： 10Low-E+12Ar+10mm钢化Low-E (双银)中空(充氩气)，依据设 计或规范要求应采用安全玻璃、 中空安全玻璃或易碎玻璃时增加 费用综合考虑在单价中 3. 面层固定方式：满足设计要求 ，费用综合考虑在报价中 4. 玻璃幕墙的防火封堵、框边封 闭、嵌缝、塞口的材料种类及构 造做法详深化设计，相关费用由 投标人综合考虑在单价中	m ²	6.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 146 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预埋件、连接件、幕墙开窗、 开门、设置门拉手、门锁、设置 开窗装置（电动、手动综合考虑 ）等增加的费用，由投标人综合 考虑在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、 防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可实施 ，深化设计不得降低原设计标准 ，骨架费用、深化设计及设计调 整费用均包含在单价中，不单独 计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 147 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再调整 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
132	0108070033596	防雨百叶（氟碳喷涂）（5、6、7#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距： 综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 窗类型：防雨百叶，氟碳喷涂 （颜色综合），带防鼠防虫网综 合考虑 3. 开启方式：综合考虑 4. 氟碳喷涂钢矩管、侧边铝合金 型材造型、五金配件、紧固件、 密封材料、防火堵条、发泡剂、 预埋件、连接件、插销等辅材均 包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、	m²	786.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 148 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
133	0112090013597	2mm厚铝单板外墙内侧（ 粉末喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm厚铝单板，粉末喷涂，颜色 、种类按封样，投标人综合考虑 报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综 合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合 考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、 规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计 ，综合考虑	m ²	98.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 150 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭、滴水线条处理等所有费用 均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的 收边收口费用请投标人综合本项 目清单综合报价，结算不再另外 新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计 算。 13. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
134	0112090013598	3mm厚铝单板外墙面（氟 碳喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色 、种类按封样，投标人综合考虑 报价	m²	1608.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 151 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 152 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 153 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
135	0112090013599	3mm厚铝单板压顶（含钝化铝板）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，种类、规格、中距详图纸设计，含1mm钝化铝板 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色、种类按封样，投标人综合考虑报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑	m ²	35.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 154 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 155 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
136	0115030013600	幕墙内侧扶手	1. 扶手材料种类、规格：氟碳喷涂扶手30*30*3 2. 扶手高度：详设计，单价综合考虑 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求	m	752.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 156 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 预埋件、连接件、螺栓等费用 均包含在综合单价中 5. 具体做法详设计 6. 材料采购、运输、保管、制作 、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆 及安装所需的全部费用由投标人 自行考虑在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		天棚工程								
137	0106060133601	转换层	1. 构件名称：吊顶距结构梁板高度≥1.5m时加镀锌角钢反支撑 或转换层 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、	t	3.787					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 157 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
138	0113010013602	刷水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	3741.010					
139	0113010013603	10mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：10mm 厚1:3水泥砂浆找平，搓毛及成 活遍数综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	1466.540					
140	0113010013604	5mm厚1:2水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑	m ²	35.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 158 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 抹灰厚度、材料种类：5mm 厚1：2水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
141	0113010013605	3mm厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：3mm 厚1：2.5水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1271.040					
142	0113020013606	铝合金扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋Φ10钢筋吊环， 双向吊点，中距≤1200，Φ8 钢筋吊杆，双向吊点，中距	m²	160.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 159 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定，与安装形式配套的专用上层主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，中距≤600，规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：0.8mm厚铝合金方板，规格及颜色按二装设计，结算时不因二装设计变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 160 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
143	0113020013607	矿棉装饰板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：钢筋混凝土内植筋 8吊环，双向吊点，中距1200，铝合金配套龙骨，T型龙骨中距600，横撑中距503或603，规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：12-15厚600*600矿棉装饰板（B1），颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足	m²	211.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 161 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
144	0113020013608	穿孔加压水泥纤维板顶棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 50mm空腔，5#槽钢@1200内填50 轻钢龙骨双向@600，内填岩棉 （80kg/m³）（燃烧性能A级， 厚度50mm），规格、中距满足 设计要求； 3. 面层材料品种、规格：8mm厚	m²	35.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 162 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿孔加压水泥纤维板，穿孔率约12%，用沉头自攻螺钉与龙骨固定，颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
145	0113020013609	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑，跌级综合考虑	m²	390.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 163 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距： 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距 900~1200，配套成品轻钢龙骨 ，与吊杆连接，纸面石膏板顶棚 基层龙骨做法详西南18J515第 68页P8，燃烧等级为A级，规格 、中距满足设计要求； 3. 面层材料种类、规格：双层 9.5厚2400x1200普通纸面石膏 板（B1），用沉头自攻螺钉与龙 骨固定，第二层板与第一层板双 向错缝，板面满刷防潮涂料两道 ，纵横向各刷一道 4. 预埋件、设置检修口、送回风 口、收边、收口、立面封板、灯 带、灯槽、窗帘盒等，均由投标 人综合考虑在报价中 5. 嵌缝材料种类：阴、阳角及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 164 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板接缝处分别贴专用封缝带 6. 平跌级综合考虑，工程量按水平投影面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
146	0114060033610	墙面及天棚满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合考虑，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	6259.550					
147	0114070013611	内墙面防尘无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计	m ²	4557.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 165 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘无机涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
148	0114060033612	墙面及天棚满刮柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合考虑，打磨平整，面板接缝处贴嵌缝带等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	1228.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 166 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
149	0114070013613	内墙面防尘耐水无机涂 料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘耐 水无机涂料，遍数综合，具体种 类、颜色、花纹综合考虑且须符 合设计和招标人要求，结算时不 因种类、颜色、花纹变化而调整 综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	48.900					
150	0114070013614	内墙面环保乳胶漆饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳 胶漆，遍数综合，具体种类、颜 色、花纹综合考虑且须符合设计 和招标人要求，结算时不	m²	325.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 167 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因种类、颜色、花纹变化而调整 综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
151	0114060013615	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封 底涂料一遍，喷刷外墙真石漆， 喷甲基硅醇钠憎水剂，其中遍数 、颜色综合考虑，结算时不因遍 数、颜色、花纹变化而调整综合 单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计 及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等 费用包含在单价中，不单独计算 5. 部位：墙、柱、梁、线条位	m²	2746.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 168 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置等所有内容 7. 具体做法详设计施工图、设计、规划、发包人要求，并提供不小于每种50平方打样，确认后方可大批量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
152	0114060033616	天棚3mm-5mm厚底基防裂腻子	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类: 底基防裂腻子 3. 刮腻子遍数: 综合考虑, 厚	m²	1702.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 169 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			度3mm-5mm，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
153	0114070023617	天棚无机型低碳环保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机型 低碳环保涂料，遍数综合，具体 种类、颜色、花纹综合考虑且须 符合设计和招标人要求，结算时 不因种类、颜色、花纹变化而调 整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	2093.240					
154	0114070023618	天棚耐水无机型低碳环 保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计	m ²	788.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 170 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机型低碳环保涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		其他工程								
155	0115030013619	楼梯栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格：22J403-1 B1/2-7 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及	m ²	145.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 171 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用 均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作 、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆 及安装所需的全部费用由投标人 自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
156	0115030013620	平台/防护栏杆（不锈钢 ）	1. 栏杆材料种类、规格： 22J403-1 PB33/3-45 3. 栏杆高度：详设计，单价综合 考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及	m²	289.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 172 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用 均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作 、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆 及安装所需的全部费用由投标人 自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
157	0109040043621	楼地面变形缝	1. 变形缝14J936 1/AD8 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料 ：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 173 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
158	0115050013622	洗手台	1. 名称：洗手台 2. 包括面层、龙骨、基层板等以 及开孔、磨边、拉槽等 3. 工程量按水平投影面积计算 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	m²	11.400					
159	0112100063623	卫生间隔断	1. 卫生间隔断(含门及踢脚)， 成品定制，厚度满足设计要求， 严格按照施工图方案进行深化设计 并经甲方确认后制作，运至现场 安装到位 2. 隔断内门档、门锁、门拉手等 配件综合考虑在综合单价中	m²	159.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 174 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 4. 防火要求：满足规范及验收要求 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求							
160	0112100063624	小便器隔断	1. 隔断材料种类、规格、颜色：小便器隔断 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准	m ²	10.000					
161	0115050103625	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：详设计 2. 框材质、断面尺寸：详设计	m ²	17.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 175 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基层材料种类：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
162	0115050083626	取纸器	1. 第三卫生间 取纸器 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	个	30.000					
163	0115050063627	置物架（多功能台）	1. 第三卫生间 置物架（多功能 台） 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 176 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准							
164	0115050083628	挂衣钩	1. 第三卫生间 挂衣钩 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	个	30.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
165	0117010013638	综合脚手架（56#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合	m ²	15738.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 177 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑投标报价，不论采用何种支 架材料和支架方式均不调整综合 单价 5. 除清单中已单列的脚手架项目 （如：地下室外墙防水保护墙脚 手架、满堂基础脚手架）外，其 它为完成合同约定内容需搭设的 各类脚手架所需费用均计入本项 目综合单价中，不再另行计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
166	0117010033639	里脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合	m ²	12590.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 178 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
167	0117010063640	装饰脚手架（56#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m ²	1573.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 179 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目工程量按水平投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
168	0117010023641	外脚手架 （56#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	8757.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 180 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
169	0117010023642	屋面女儿墙或围护墙脚手架	1. 适用范围：当屋面女儿墙或围护墙高度大于1.2m时且无法计算建筑面积的砌筑以及装饰脚手架 2. 搭设方式：本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 3. 搭设高度：综合考虑 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架综合	m²	655.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
170	0117020013643	模板安拆：基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	187.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 181 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 182 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
171	0117020013644	模板安拆：满堂基础	1. 部位：筏板基础、抗水板以及与其相连的柱墩、独立基础、桩承台、条形基础、集水坑、排水沟等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m ²	4.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 183 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
172	0117020013645	模板安拆：桩承台基础	1. 部位：桩承台 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	1132.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 184 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
173	0117020053646	模板安拆：基础梁	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增 加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	707.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 185 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
174	0117020023647	模板安拆：柱	1. 构件类型：柱（矩形、异形综合考虑）	m²	5540.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 186 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 187 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
175	0117020023648	模板支撑高度每超过的增加费 柱（6#楼）	1. 构件类型:柱（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按柱模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身	m ²	5540.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 188 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
176	0117020113649	模板安拆：墙	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增	m²	153.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 189 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 190 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
177	0117020143650	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增 加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	16394.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 191 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
178	0117020143651	模板支撑高度每超过的 增加费 有梁板（6#楼）	1. 构件类型:有梁板、无梁板、 平板综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按有梁板模版工程量计 算，结算不再调整	m²	16394.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 192 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 193 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
179	0117020063652	模板安拆：梁	1. 构件类型：独立的梁（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程	m ²	899.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 194 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
180	0117020063653	模板支撑高度每超过的增加费 梁（6#楼）	1. 构件类型:独立的梁（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按有梁模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合	m ²	899.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 195 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
181	0117020233654	模板安拆：雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位：雨篷（矩形、异形、直形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	3.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 196 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 197 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
182	0117020243655	模板安拆：楼梯	1. 部位：楼梯，折算厚度综合考虑 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、 复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、 现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料、 模板类型、支架方式和是否采用 清水模版均不调整综合单价	m²	380.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 198 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
183	0117020033656	模板安拆：构造柱	1. 部位：构造柱、边框、门垛综 合（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m²	1470.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 199 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
184	0117020083657	模板安拆：现浇圈梁	1. 构件类型：圈梁（矩形、异形、直形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	936.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 200 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 201 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
185	0117020083658	模板安拆：反坎、门槛	1. 部位：泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m ²	108.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 202 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
186	0117020283659	模板安拆：扶手、压顶	1. 部位：扶手、压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价	m ²	66.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 203 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
187	0117020253660	模板安拆：零星现浇构件	1. 部位：满足2020年《四川省 建设工程工程量清单计价定额》 中约定的零星构件适用部位，且 清单中未单独列项的构件 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m ²	3.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 204 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
188	0117020303661	模板安拆：后浇带 梁	1. 构件类型：后浇带（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合	m ²	99.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 205 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 6. 不同标号混凝土采取的措施钢 丝网增加费用综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 206 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
189	0117020303662	模板安拆：后浇带板	1. 支模高度：综合考虑，费用包含在综合单价中 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合，费用包含在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合，费用包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价	m²	32.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 207 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 6. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
190	0117020163663	叠合板工具式支撑 水平 预制构件	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合 3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身	m³	418.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 208 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型和支架方式均不调整综合单价 4. 本项目工程量按叠合板底板混凝土工程量以体积计算；执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
191	0117020163664	叠合板模板	1. 搭设高度：投标人综合考虑在综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综合 3. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身	m²	6998.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 209 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 4. 本项目工程量按实际铺设面积计算，执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
192	0117020143665	高支模 有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支撑高度：大于等于8米 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m²	2638.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 210 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 211 页 共 212 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
193	0117010063666	高支模 支架	1. 建筑结构形式：综合 2. 支架高度：大于等于8米 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	25962.910					
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
194	0117030013667	垂直运输56#	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 为完成合同约定全部工作内容所需的所有垂直运输费用均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	15738.720					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

6#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070013629	安全文明施工费			1806514.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64518.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		381244.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		868065.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		492685.82			
2	0117070023630	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070033631	非夜间施工照明						
4	0117070043632	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070053633	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

6#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070063634	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070073635	已完工程及设备保护费						
8	0117070083636	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	0117070083637	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

6#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2784706.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2784706.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2784706.14	
合计			2784706.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房
 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	防滑地砖800*800*10mm	m²	598.94					
2	防滑地砖600*600*10mm	m²	164.82					
3	铝合金板1mm	kg	8.60					
4	橡胶遇水膨胀止水条	m	6.30					
5	烧结多孔砖(KP1型)240×115×90	千匹	0.35					
6	CL7.5轻集料混凝土	m³	98.36					
7	钝化铝板1mm厚	m²	28.40					
8	聚合物防水砂浆	kg	14336.00					
9	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）	m²	410.32					
10	金属压条16×1.5	m	722.70					
11	预制双高分子膜基防水卷材2mm	m²	3745.21					
12	氟碳喷涂钢管扶手 φ30*30*3	m	797.54					
13	中厚钢板综合	t	0.58					
14	型钢综合	t	3.51					
15	成品花纹钢板	m²	40.10					
16	不锈钢铆钉	个	135.14					
17	金属胀锚螺栓	个	5.13					
18	成品钢质门	m²	31.17					
19	滑石粉	kg	8.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	预制沟盖板、井盖板	m³	8.55					
21	泡沫混凝土 A06800KG/M3	m³	153.57					
22	1.5mm镀锌钢板	m²	786.54					
23	防火岩棉	m³	9.54					
24	合金钢钻头 φ20	个	2827.08					
25	螺栓 φ5×40	套	45233.20					
26	防雨百叶（氟碳喷涂）-带防虫网	m²	754.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 6#厂房
 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		高低压配电工程								
1	0304040043668	高压环网柜 2Ah1-1	1. 名称：高压环网柜 2Ah1-1 2. 型号：HXGN-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接母线、盘柜整理等柜体成套安 装并验收合格的工作内容均综合 在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
2	0304040043669	高压环网柜 2Ah1-2	1. 名称：高压环网柜 2Ah1-2 2. 型号：HXGN-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	0304040043670	高压环网柜 2Ah2-1	1. 名称：高压环网柜 2Ah2-1 2. 型号：HXGN-12 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	0304040043671	高压环网柜 2Ah2-2	1. 名称：高压环网柜 2Ah2-2 2. 型号：HXGN-12	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 5 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
5	0304040043672	低压开关柜 2A101	1. 名称：低压开关柜 2A101 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			出箱的压接线及盘柜二次配线、 接地、柜内成套母线、柜间连接 母线、盘柜整理等柜体成套安装 并验收合格的工作内容均综合在 报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
6	0304040043673	低压开关柜 2A102	1. 名称：低压开关柜 2A102 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 8 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
7	0304040043674	低压开关柜 2A103	1. 名称：低压开关柜 2A103 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 9 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	0304040043675	低压开关柜 2A104	1. 名称：低压开关柜 2A104 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 11 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
9	0304040043676	低压开关柜 2A105	1. 名称：低压开关柜 2A105 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
10	0304040043677	低压开关柜 2A106	1. 名称：低压开关柜 2A106 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
11	0304040043678	低压开关柜 2A107	1. 名称：低压开关柜 2A107 2. 型号：GCS 3. 规格：详图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
12	0304040043679	低压开关柜 2A201	1. 名称：低压开关柜 2A201 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、柜内成套母线、柜间连接 母线、盘柜整理等柜体成套安装 并验收合格的工作内容均综合在 报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
13	0304040043680	低压开关柜 2A202	1. 名称：低压开关柜 2A202 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
14	0304040043681	低压开关柜 2A203	1. 名称：低压开关柜 2A203 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 18 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
15	0304040043682	低压开关柜 2A204	1. 名称：低压开关柜 2A204	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 19 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
16	0304040043683	低压开关柜 2A205	1. 名称：低压开关柜 2A205 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 21 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
17	0304040043684	低压开关柜 2A206	1. 名称：低压开关柜 2A206 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图纸 6. 基础：详图或据按规范实施达验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试 （接地装置做法，使用材质详图 ） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
18	0304040043685	低压开关柜 2A207	1. 名称：低压开关柜 2A207 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 24 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
19	0304040043686	低压开关柜 2A208	1. 名称：低压开关柜 2A208 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、柜内成套母线、柜间连接 母线、盘柜整理等柜体成套安装 并验收合格的工作内容均综合在 报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
20	0304010023687	干式变压器 800KVA SCB14型	1. 名称：干式变压器 2. 容量：800KVA 3. 类型：SCB14型，能效限定值 及节能评价符合《三相配电变 压定值及能效等级》GB20052规 定中的2级要求，变压器绕组接 线形式D，Yn11，电压分接头10 ±2×2.5%，10KV/0.4KV 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷 却综合考虑 5. 含不锈钢防护外壳和温控器	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（带防护罩的温控箱），外壳防 护等级IP2X 6. 基础型钢另计、含设备运输、 吊装、安装等全部费用； 7. 安装部位、抗震设防：综合考 虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
21	0304130013688	基础槽钢制作安装	1. 名称：槽钢 2. 规格：10# 3. 范围：综合 4. 含防腐及刷油 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
22	0304090093689	绝缘胶垫	1. 材质：绝缘性能优良的非极性 纯橡胶 2. 规格：厚度综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m ²	38.560					
23	0304130013690	花纹钢盖板	1. 名称：花纹钢盖板 2. 规格：厚度综合考虑 3. 固定件制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	1816.180					
24	0304130013691	电缆沟支架	1. 名称：电缆沟支架 2. 材质、规格：角钢 ∠40x4 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	132.810					
25	0304080013692	电力电缆 WDZAN-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	94.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 28 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		8.7/15-3×95mm ²	2. 规格、型号： WDZAN-YJY- 8.7/15-3×95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含电缆固定, 电缆阻燃等级综 合考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
26	0304080063693	电力电缆头 三芯（含三 芯连地） 终端头≤10kV 截面≤120mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：三芯（含三芯连地） 终端 头≤10kV 截面≤120mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
27	0304030063694	母线槽GLMC-T/1600A-5F	1. 名称：母线槽 2. 容量：GLMC-T/1600A-5F 3. 规格、型号：密集型、空气型 综合考虑 4. 安装部位、防护等级：综合考虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作 安装、接地 6. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整	m	16.850					
28	0304030073695	母线槽始端箱/终端箱 1600A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格：1600A	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 箱体材质、尺寸、箱内配置： 综合考虑 4. 适用母线：封闭式母线槽/封 闭式耐火母线槽综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
29	0304130013696	母线支撑架、支吊架	1. 名称：母线支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范 要求 5. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要	kg	58.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 31 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
30	0304090093697	配电房套件（绝缘工器具 高压验电笔）	1. 名称：配电房套件（绝缘工器具 高压验电笔） 2. 规格型号：成套考虑 3. 其它：满足设计及相关规范要求	套	1.000					
31	0304090093698	挡鼠板	1. 名称：挡鼠板 2. 材质：详设计 3. 其它：满足设计及相关规范要求	块	2.000					
32	0304090093699	模拟图板	1. 名称：模拟图板 2. 规格型号：详设计 3. 其它：满足设计及相关规范要求	块	1.000					
33	0304140013700	电力变压器系统调试 容量≤800kV·A（地下室）	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 容量(kVA)：容量≤800kV·A 3. 本项调试费用的计取，须应	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报 告）； 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求。							
34	0304140043701	自动投入装置系统调试	1. 名称：自动投入装置系统调试 2. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	系统	2.000					
35	0304140023702	送配电装置系统调试 1KV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 调试方案、调试数据、调试报 告	系统	30.000					
36	0304140103703	电容器调试 1KV	1. 名称：电容器调试	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 电压等级（kV）：1KV 3. 调试方案、调试数据、调试报告							
37	0304140083704	母线系统调试 电压 ≤ 1kV	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 调试方案、调试数据、调试报告	段	3.000					
		分部小计								
		配电箱								
38	0304040173705	配电箱 nAL01zx n=5,6	1. 名称：配电箱 nAL01zx n=5,6 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 34 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
39	0304040173706	配电箱 6AL011	1. 名称：配电箱 6AL011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 35 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑进入本项目综合单价中。							
40	0304040173707	配电箱 nALm1 n=5, 6, 7 ;m=02, 03	1. 名称：配电箱 nALm1 n=5, 6, 7; m=02, 03 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	2.000					
41	0304040173708	配电箱 nALm1 n=5, 6, 7 ;m=04, 05	1. 名称：配电箱 nALm1 n=5, 6, 7; m=04, 05	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
42	0304040173709	配电箱 5APB06dt/ 5APB06dt/7APB07dt	1. 名称：配电箱 5APB06dt/ 5APB06dt/7APB07dt 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 37 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
43	0304040173710	配电箱 6APB01bds	1. 名称：配电箱 6APB01bds 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 38 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
44	0304040173711	配电箱 6APE01 6APE01’	1. 名称：配电箱 6APE01 6APE01’ 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
45	0304040173712	配电箱 5APET06dt/ 6APET06dt/7APET07dt	1. 名称：配电箱 5APET06dt/ 6APET06dt/7APET07dt 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
46	0304040173713	配电箱 5APET061/	1. 名称：配电箱 5APET061/	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		5APET062/6APET061/ 6APET062/7APET071/ 7APET072	5APET062/6APET061/6APET062 /7APET071/7APET072 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ，其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
47	0304040173714	配电箱 6APET011	1. 名称：配电箱 6APET011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 41 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
48	0304040173715	配电箱 6APET041	1. 名称：配电箱 6APET041 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 42 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
49	0304040173716	集中控制A型集中电源6ELS011	1. 名称：集中控制A型集中电源6ELS011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
50	0304040173717	集中控制A型集中电源6ELS021	1. 名称：集中控制A型集中电源6ELS021 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
51	0304040173718	集中控制A型集中电源 6ELS031	1. 名称：集中控制A型集中电源 6ELS031 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
52	0304040173719	集中控制A型集中电源 6ELS041	1. 名称：集中控制A型集中电源 6ELS041 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 45 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
53	0304040173720	集中控制A型集中电源 6ELS051	1. 名称：集中控制A型集中电源 6ELS051 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 46 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。							
54	0304140063721	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试 后经有关部门验收资料；4. 有及 时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、	系统	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
55	0304140063722	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	6.000					
		分部小计								
		桥架								
56	0304110033723	强电桥架 100*50	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计	m	376.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 48 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	0304110033724	强电桥架 100*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等	m	190.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	0304110033725	强电桥架 200*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	28.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
59	0304110033726	强电桥架 250*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：250*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件	m	13.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	0304110033727	强电桥架 300*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计	m	110.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 53 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
61	0304110033728	强电桥架 400*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合	m	75.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 54 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：400*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
62	0304110033729	强电桥架 900*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：900*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、	m	34.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 56 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
63	0304130013730	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	828.630					
64	0304080083731	防火封堵	1. 名称：防火堵洞 2. 防火堵料类型：综合考虑 3. 防火堵料敷设部位、方式：综合考虑	kg	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 57 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
65	0304080093732	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	45.000					
66	0304090023733	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	724.030					
67	0304090023734	热镀锌扁钢 -40x4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-40*4	m	104.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配管								
68	0304110013735	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管	m	10466.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 59 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
69	0304110013736	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综	m	39.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
70	0304110013737	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内	m	44.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 61 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
71	0304110013738	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	23.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 62 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
72	0304110013739	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	14.890					
73	0304110013740	电气配管 SC70	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管	m	49.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 63 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC70 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
74	0304110013741	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	5.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电线、电缆、电缆头								
75	0304110043742	电气配线 WDZ-BYJF- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZ-BYJF	m	468.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
76	0304110043743	电气配线 WDZ-BYJF- 4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZ-BYJF 4. 规格：4.0mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	19.680					
77	0304110043744	电气配线 WDZB2-BYJF-	1. 名称：电气配线	m	9044.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：2. 5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
78	0304110043745	电气配线 WDZB2-BYJF- 4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：4. 0mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑	m	17996. 550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 67 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
79	0304110043746	电气配线 WDZB1N-BYJF -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	1593.630					
80	0304110043747	电气配线 WDZB1N-BYJF -4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑	m	23.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 68 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：4.0mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
81	0304110043748	电气配线 WDZB1N-RYJS -2×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2×2.5mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑	m	4254.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 69 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
82	0304080013749	电力电缆 WDZ-YJY-0.6 /1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/ 1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	33.420					
83	0304080013750	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑	m	26.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 70 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
84	0304080013751	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	115.040					
85	0304080013752	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管	m	110.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 71 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
86	0304080013753	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	23.870					
87	0304080013754	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*120+1* 70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯	m	312.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 72 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
88	0304080013755	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*150+1* 70mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*150+1*70mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	27.570					
89	0304080013756	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*185+1* 95mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*185+1*95mm ²	m	23.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 73 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
90	0304080013757	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	13.780					
91	0304080013758	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	116.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 74 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.6/1KV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
92	0304080013759	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	13.520					
93	0304080013760	矿物电缆 RTTZ-3*	1. 名称：矿物电缆	m	57.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 75 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2. 5mm ²	2. 规格、型号：RTTZ-3*2. 5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
94	0304080013761	矿物电缆 RTTZ-5*6mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	38. 950					
95	0304080013762	矿物电缆 RTTZ-5*16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*16mm ²	m	253. 070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
96	0304080013763	矿物电缆 RTTZ-4*25+1 *16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-4*25+1* 16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	180.300					
97	0304080013764	矿物电缆 RTTZ-4*35+1 *16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-4*35+1*	m	274.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 77 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
98	0304080013765	矿物电缆 RTTZ-4*50+1 *25mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-4*50+1* 25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	253.070					
99	0304080013766	矿物电缆 RTTZ-4*70+1*	1. 名称：矿物电缆	m	350.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 78 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		35mm ²	2. 规格、型号：RTTZ-4*70+1* 35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
100	0304080013767	矿物电缆 RTTZ-95mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	449.110					
101	0304080013768	矿物电缆 RTTZ-120mm ²	1. 名称：矿物电缆	m	20.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：RTTZ-120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
102	0304080013769	矿物电缆 RTTZ-185mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-185mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	1796.440					
103	0304080013770	矿物电缆 RTTZ-240mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-240mm ²	m	104.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 80 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
104	0304080013771	控制电缆 WDZB1N-KYJY -7×1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7 ×1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	168.650					
105	0304080063772	电力电缆头 三芯 终端 头≤1kV 截面 ≤70mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 81 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：三芯 终端头≤1kV 截面≤ 70mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
106	0304080063773	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面≤10mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	12.000					
107	0304080063774	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 82 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		头≤1kV 截面 ≤16mm ²	2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤16mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
108	0304080063775	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤35mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 83 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
109	0304080063776	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤50mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	4.000					
110	0304080063777	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤70mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
111	0304080063778	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	14.000					
112	0304080063779	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
113	0304080063780	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 120mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：单芯 终端头≤1kV 截面≤ 120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	9.000					
114	0304080063781	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 240mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：单芯 终端头≤1kV 截面≤ 240mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 86 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
115	0304080063782	矿物电缆电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：三芯 终端头≤1kV 截面≤ 10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	6.000					
116	0304080063783	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 10mm² 3. 材质、类型：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 87 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
117	0304080063784	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm ²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 16mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	4.000					
118	0304080063785	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 35mm ²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm ²	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 88 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
119	0304080063786	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 50mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 50mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	4.000					
120	0304080063787	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 70mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 89 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			70mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
121	0304080063788	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称:控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：≤14芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	8.000					
		分部小计								
		灯具、开关、插座								
122	0304120013789	壁灯 13W	1. 名称:壁灯	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 90 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号:13W 3. 安装形式、部位：壁装 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
123	0304120053790	感应式吸顶灯 LED, 1× 12 W	1. 名称:感应式吸顶灯 2. 规格、型号：LED, 1×12 W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	22.000					
124	0304120053791	单管LED灯 LED, 1×16W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W	套	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 91 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
125	0304120053792	密闭型单管LED灯 LED, 1 ×16W	1. 名称:密闭型单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	1.000					
126	0304120053793	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W	1. 名称:密闭型双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 92 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
127	0304120053794	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W, 自带蓄电池	1. 名称:密闭型双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	1.000					
128	0304120053795	双管LED灯 LED, 2×16W	1. 名称:双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 93 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
129	0304120053796	双管LED灯 LED, 2×16W , 灯带蓄电池	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W, 灯 带蓄电池 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	18.000					
130	0304120053797	LED工厂灯 LED, 1×150W	1. 名称: LED工厂灯 2. 规格、型号: LED, 1×150W 3. 安装形式、部位: 综合考虑	套	252.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
131	0304120053798	LED工厂灯 LED, 1×200W	1. 名称:LED工厂灯 2. 规格、型号:LED, 1×200W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	56.000					
132	0304120053799	嵌入式筒灯 LED, 1×4W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×4W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 95 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆 、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
133	0304120053800	嵌入式筒灯 LED, 1×7W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×7W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	30.000					
134	0304120053801	嵌入式筒灯 LED, 1×13W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×13W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油	套	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 96 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
135	0304120043802	A型单面单向消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型单面单向消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	337.000					
136	0304120043803	A型安全出口消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型安全出口消防应急 标志灯	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 97 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
137	0304120043804	A型楼层指示消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型楼层指示消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 98 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
138	0304120043805	A型消防应急照明灯（不 低于IP67） 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯（ 不低于IP67） 2. 规格、型号、功率： 6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 99 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
139	0304120043806	A型消防应急照明灯 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	套	340.000					
140	0304120043807	A型消防应急照明灯 10W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：10W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能，独立地址编码，光源传感器，防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑	套	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 100 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
141	0304120043808	A型疏散出口消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型疏散出口消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 101 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
142	0304040343809	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	20.000					
143	0304040343810	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	11.000					
144	0304040343811	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
145	0304040353812	普通插座 安全型~250V 10A(二、三孔)	1. 名称:普通插座 2. 型号、规格: 安全型~250V 10A(二、三孔) 3. 安装形式: 暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内 容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	34.000					
146	0304040353813	密闭型普通插座 安全型 ~250V 10A(二、三孔带 防水面板)	1. 名称:密闭型普通插座 2. 型号、规格: 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式: 暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内 容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 103 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
147	0304040353814	小厨宝插座(产品自带节能控制) 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:小厨宝插座(产品自带节能控制) 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	10.000					
148	0304040353815	电梯基坑检修插座 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:电梯基坑检修插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 104 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
149	0304040353816	单相挂式空调电源插座（3P）安全型~250V 20A（三孔带开关）	1. 名称:单相挂式空调电源插座（3P） 2. 型号、规格：安全型~250V 20A（三孔带开关） 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	8.000					
150	0304040363817	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	1531.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 105 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防雷接地								
151	0304090023818	散流线，-40*4不锈钢	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢综合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接，综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	28.000					
152	0304090023819	接地母线 热镀锌扁钢 - 40x4	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综 合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接，综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	274.730					
153	0304090023820	接地母线 热镀锌扁钢 -	1. 名称:接地母线	m	141.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 106 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		50x5	2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综合考虑 3. 规格:-50x5 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接, 综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
154	0304090043821	钢筋接地网	1. 名称: 钢筋接地网 2. 材质: 金属 3. 规格: 综合 4. 安装形式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	655.770					
155	0304090083822	-100X100X6镀锌预埋接地连接板	1. 名称: -100X100X6镀锌预埋接地连接板 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 综合考虑	台	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 107 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
156	0304090083823	局部等电位联结端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联结端子箱 LEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
157	0304090083824	总等电位接地端子箱 MEB	1. 名称：总等电位接地端子箱 MEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
158	0304090083825	临时接线柱	1. 名称：临时接线柱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 108 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
159	0304090033826	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	块	2.000					
160	0304090033827	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用全部柱子内全部垂 直结构钢筋 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	310.100					
161	0304090053828	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设	m	388.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 109 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
162	0304090053829	避雷网 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	223.740					
163	0304090043830	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 具体做法：满足设计及相关规 范安全	处	20.000					
164	0304140113831	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 110 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试报 告） 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		预埋套管								
165	0308170083832	刚性防水套管 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN80 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道 直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	个	5.000					
166	0308170083833	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 111 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道 直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
167	0313020073841	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
168	0313010173842	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 112 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

6#厂房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013834	安全文明施工费			198541.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7090.77			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41900.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		95403.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54147.69			
2	0313020023835	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033836	非夜间施工增加						
4	0313020043837	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053838	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063839	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 2 页 共 2 页

6#厂房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083840	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	309372.48	
合计			309372.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目 (三标段一西区标准化厂房) 6#厂房 【 标段: / 强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35mm ²	m	13.92					
2	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	m	315.83					
3	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	m	116.19					
4	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	m	24.11					
5	电力电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面≤70mm ²	个	2.04					
6	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm ²	个	14.28					
7	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm ²	个	3.06					
8	电气配管SC50	m	15.34					
9	干式变压器 800KVASCB14型	台	2.00					
10	控制电缆WDZB1N-KYJY-7×1.5mm ²	m	171.18					
11	矿物电缆RTTZ-4*50+1*25mm ²	m	255.60					
12	矿物电缆RTTZ-4*70+1*35mm ²	m	353.97					
13	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面≤120mm ²	套	9.18					
14	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面≤240mm ²	个	36.72					
15	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm ²	个	10.20					
16	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤50mm ²	个	4.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【强电工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
17	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm²	套	8.16					
18	母线槽GLMC-T/1600A-5F	m	16.85					
19	母线槽始端箱/终端箱1600A	台	6.00					
20	配电箱 6APE016APE01’	台	2.00					
21	配电箱 nAL01zxn=5,6	台	1.00					
22	配电箱 nALm1n=5,6,7;m=02,03	台	2.00					
23	配电箱 nALm1n=5,6,7;m=04,05	台	2.00					
24	配电箱5APB06dt/5APB06dt/7APB07dt	台	1.00					
25	配电箱5APET061/5APET062/6APET061/6APET062/7APET071/7APET072	台	2.00					
26	配电箱5APET06dt/6APET06dt/7APET07dt	台	1.00					
27	配电箱6AL011	台	1.00					
28	配电箱6APB01bds	台	1.00					
29	配电箱6APET011	台	1.00					
30	配电箱6APET041	台	1.00					
31	强电桥架900*200	m	34.85					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 6#厂房 **【强电工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040083843	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	5.000					
2	0309040083844	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：钢质防锈 非标，其他详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	26.000					
3	0309040013845	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0309040103846	气体灭火控制盘	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
5	0309040113847	区域显示盘	1. 名称：区域显示盘 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	5.000					
6	0309040053848	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：详设计。 3. 安装形式：综合，含底座	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
7	0309040013849	感烟探测器(独立地址)	1. 名称：感烟探测器(独立地址) 2. 规格：设于潮湿场所时防护等级不低于IP65。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	440.000					
8	0309040013850	感温探测器(独立地址)	1. 名称：感温探测器(独立地址) 2. 规格：满足设计要求。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	21.000					
9	0309040083851	手/自动状态显示装置	1. 名称：手/自动状态显示装置	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：具有手/自动状态显示功能、详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0309040083852	手/自动转换及其状态显示装置	1. 名称：手/自动转换及其状态显示装置 2. 规格：具有手/自动转换、手/自动状态显示功能，详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
11	0309040033853	手动报警按钮（带火警电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带火警电话插孔） 2. 规格：设于室外时采取防雨	个	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			淋保护措施, 防护等级不低于 IP67 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求							
12	0309040053854	放气指示门灯	1. 名称：放气指示门灯 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
13	0309040033855	消火栓手动报警按钮	1. 名称：消火栓手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	个	52.000					
14	0309040063856	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：应具有“消防电话”标识 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
15	0309040033857	灭火紧急启/停按钮	1. 名称：灭火紧急启/停按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
16	0309040053858	灭火防区内报警用声光 报警器	1. 名称：灭火防区内报警用声光 报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0309040083859	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	38.000					
18	0309040083860	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	17.000					
19	0304040363861	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	751.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
20	0304080083862	防火堵料	1. 名称:防火堵料 2. 部位: 室内 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	0.100					
21	0304080093863	防火隔板	1. 名称: 防火隔板 2. 厚度: 综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	6.310					
22	0304110013864	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20	m	3229.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
23	0304110013865	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	1843.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	0304110033866	消防桥架 200*100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计	m	448.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	0304130013867	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装	kg	419.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
26	0304090023868	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	448.940					
27	0304110043869	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	3686.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考 虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
28	0304110043870	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：4mm²，单双色综合考	m	3111.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
29	0304110043871	电气配线 WDZAN-KYJY-5 ×1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：5x1.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	622.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	0304110043872	电气配线 WDZB1N-RYS- 2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	5009.400					
31	0304110043873	电气配线 WDZB1N-RYSP -2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	1930.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
32	0304110043874	电气配线 ZN-KYJVP-2×2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：ZN-KYJVP 4. 规格：2x2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	622.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
33	0304110043875	电气配线 ZN-KYJV-10×2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：ZN-KYJV 4. 规格：10x2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	311.130					
34	0304110043876	电气配线 CAN线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、	m	843.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：电气配线 CAN线 4. 规格：满足设计，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
35	0304080073877	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格；≤6芯电缆综合 3. 材质、类型；铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	14.000					
36	0309050033878	火灾事故广播、消防通	1. 名称：防火控制装置调试 广	只	199.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		信系统调试 广播喇叭及 音箱、电话插孔	播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
37	0309050033879	防火控制装置调试 电动 防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要	点	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
38	0309050033880	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	点	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0309050033881	防火控制装置调试 电动 防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电 动防火门（窗） 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）	点	5.000					
40	0309050033882	防火控制装置调试 消防 风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消 防风机调试 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
41	0309050033883	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 按照设计以及验收规范要求完成相应的调试内容 3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案；3. 有调试或实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）；	部	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	0309040013884	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1.000					
43	0309040013885	常闭防火门(双扇)监控 模块	1. 名称：常闭防火门(双扇)监 控模块 2. 其他：满足设计及相关规范要 求	套	20.000					
44	0304110013886	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑	m	365.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
45	0304110043887	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综	m	511.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		广播系统								
46	0305060013888	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	187.000					
47	0305060013889	壁挂式扬声器 3W	1. 名称：壁挂式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
48	0304110013890	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	2226.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	0304040363891	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	199.000					
50	0304110043892	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ (F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	5916.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
51	0313020073900	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
52	0313010173901	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】 标段：/

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

6#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013893	安全文明施工费			36765.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1313.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7758.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17666.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10026.88			
2	0313020023894	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033895	非夜间施工增加						
4	0313020043896	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053897	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063898	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

6#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083899	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

6#厂房 【消防电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	56277.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		56277.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 6#厂房 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	56277.74	
合计			56277.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【消防电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC25	m	1898.31					
2	电气配线ZN-KYJV-10×2.5	m	336.02					
3	电气配线ZN-KYJVP-2×2.5	m	672.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		计算机网络(外网) 系统								
1	0305010123902	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T 自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
2	0305020073903	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	66.100					
		分部小计								
		计算机网络(物业网) 系统								
3	0305010123904	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0305020073905	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计	m	83.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配线形式及部位：室内、室外 、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		综合布线								
5	0304110033906	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件	m	73.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0304110033907	弱电桥架 100*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计	m	479.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	0304130013908	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装	kg	473.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
8	0304090023909	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	553.060					
9	0305010123910	48口poe交换机	1. 名称：48口poe交换机 2. 型号：1. 交换容量≥336Gbps ,	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包转发率≥200Mpps;2. 接口数 ≥48个千兆电口, ≥4个万兆光 口, 3. 不低于IP40防护等级, 无风扇 散热;;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计 等内容及要求, 达到相关验收 及业主使用要求, 包括设备购买 、安装、配套配件及正版软件、 本体调试等综合考虑进入本项目 综合单价中。（若实际实施时有 型号或参数与此不一致则由相关 单位对其加强管理并据实调整其 价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	0305020103911	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：通用型12位机架式光 纤配线架、含六类非屏蔽模块 3. 包含所有配件，含后期相关调 整及二次深化设计等内容及要求 ，达到相关验收及业主使用要求 ，包括设备购买、安装、配套配 件及正版软件、本体调试等综合 考虑进入本项目综合单价中。（ 若实际实施时有型号或参数与此 不一致则由相关单位对其加强管 理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	6.000					
11	0305020103912	48口网络配线架	1. 名称：光纤配线架	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
12	0305020103913	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
13	0305020123914	单孔信息点(信息发布点位)	1. 名称：单孔信息点(信息发布点位) 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：86系列 型面板, 与RJ45模块插座配套, 带防尘门,	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配有标签 4. 安装方式：详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
14	0305020073915	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外 、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	126.320					
15	0305020053916	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装	m	42.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
16	0304040363917	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	5.000					
17	0305020143918	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别、规格：含熔接盒，热缩保护管、304不锈钢保护支撑	芯	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			针等。 3. 其它： 其它： 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
18	0305020093919	尾纤	1. 名称： 尾纤 2. 类别： LC单芯单模尾纤, 1米_9/125_OS2 3. 规格： 满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 其它： 其它： 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	根	6.000					
19	0305020093920	网络跳线	1. 名称： 网络跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调	条	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
20	0305020093921	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	条	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
21	0305020193922	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	3.000					
22	0305020193923	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	6.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		视频监控总系统								
23	0305070083924	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格、参数：不小于1/3英寸逐行扫描CMOS，1080P，日夜型，机械式红外滤光镜，具备灵敏度提升功能。内置手动变焦镜头；支持12VDC和POE供电；具备WDR宽动态技术；防护等级不小于IP65。 3. 附件配置：吸顶或壁装型支(吊)架、电源、调试、摄像机防护罩等成套配件 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	0304040363925	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	15.000					
25	0305020053926	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	542.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求								
26	0305020193927	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	15.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		门禁系统								
27	0305070063928	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管1个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
28	0305070063929	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管4个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
29	0305070053930	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格及主要技术要求：带键盘 及液晶显示。 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计 等内容及要求，达到相关验收 及业主使用要求，包括设备购买 、安装、配套配件及正版软件、 本体调试等综合考虑进入本项目 综合单价中。（若实际实施时有 型号或参数与此不一致则由相关 单位对其加强管理并据实调整其 价格）	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	0309040033931	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 主要技术参数：专用设计, 无机械故障; 多接点输出, 适合不同类型门锁要求; 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
31	0305070073932	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 规格型号： 86盒尺寸安装标准；可设定为读取卡片上序号或卡片区块内资料；感应距离最大5cm；采用IP协议连接控制器；非接触式读卡机；具有密码功能和声音提示；主机防拆除侦测点；具防泼水；读卡时间：≤0.1s，读卡距离：≤8cm， 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
32	0304110013933	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑	m	759.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
33	0305020053934	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m	141.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
34	0304110043935	电气配线 RYY-2× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：2x1mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	32.480					
35	0304110043936	电气配线 RYY-4× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合	m	98.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：4x1.0mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
36	0304110043937	电气配线 RYYP- 6x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYYP 4. 规格：6x1.0mm ² ，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线	m	627.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
37	0304040363938	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	54.000					
38	0305020193939	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调	链路	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试报告）							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
39	0313020073947	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他：满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
40	0313010173948	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

6#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013940	安全文明施工费			10982.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		392.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2317.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5277.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2995.31			
2	0313020023941	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033942	非夜间施工增加						
4	0313020043943	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053944	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063945	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

6#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083946	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 6#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16907.83	
合计			16907.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）6#厂房【 标段： / 弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			风机							
1	0301080013949	SE(5/6/7)-RF-1，消防 排烟轴流风机NO.16，风 量135350(m³/h)，全 压1039(Pa)，转速960 (rpm)，功率55(kW)	1. 名称：SE(5/6/7)-RF-1，消防排烟轴流风机NO.16 2. 规格及技术参数：，风量135350(m³/h)，全压1039(Pa)，转速960(rpm)，功率55(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 调试：含电机检查接线及调试							
2	0301080013950	SE(5/6/7)-RF-2，消防 排烟轴流风机NO.16，风 量135350(m³/h)，全 压1039(Pa)，转速960 (rpm)，功率55(kW)	1. 名称：SE(5/6/7)-RF-2，消防排烟轴流风机NO.16， 2. 规格及技术参数：风量135350(m³/h)，全压1039(Pa)，转速960(rpm)，功率55(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 3 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
3	0301080013951	EA(5/6/7)-1F-1，柜式 离心风机箱NO.15，风量 9775(m³/h)，全压489 (Pa)，转速1000(rpm)，功率4(kW)	1. 名称：EA(5/6/7)-1F-1，柜 式离心风机箱NO.15， 2. 规格及技术参数：风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转 速1000(rpm)，功率4(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 4 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
4	0301080013952	SA(5/6/7)-1F-1，柜式离心风机箱NO.15，风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转速1000(rpm)，功率4(kW)	1. 名称：SA(5/6/7)-1F-1，柜式离心风机箱NO.15， 2. 规格及技术参数：风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转速1000(rpm)，功率4(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 5 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
5	0301080013953	EA(6)-1F-2，柜式离心 风机箱NO.15，风量9775 (m³/h)，全压489(Pa))，转速1000(rpm))，功率4(kW)	1. 名称：EA(6)-1F-2，柜式离 心风机箱NO.15， 2. 规格及技术参数：风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转 速1000(rpm)，功率4(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】 标段：/

第 6 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
6	0301080013954	SA(6)-1F-2，柜式离心 风机箱NO.15，风量9775 (m³/h)，全压489(Pa)， 转速1000(rpm)，功率4(kW)	1. 名称：SA(6)-1F-2，柜式离 心风机箱NO.15， 2. 规格及技术参数：风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转 速1000(rpm)，功率4(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 7 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
7	0301080033955	GD1低噪音管道风机，风量：600m ³ /h；全压：160Pa；静压：110Pa，功率：180W（220V）；噪声：≤ 57dB(A)	1. 名称：GD1低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：600m ³ /h；全压：160Pa；静压：110Pa，功率：180W（220V）；噪声：≤ 57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
8	0301080033956	GD4低噪音管道风机，风量：1600m ³ /h ；全压：240Pa ；静压：220Pa ；, 功率：250W （ 220V ） ； 噪声:≤ 57dB(A)	1. 名称：GD4低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：1600m ³ /h ；全压：240Pa ；静压：220Pa；, 功率：250W （ 220V ） ； 噪声:≤ 57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及 验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、 电机检查接线及调试，二次灌浆 、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
9	0301080033957	T1壁式轴流风机，L=600CMH，H=40Pa，N=0.025kW(220V)；噪声<57dB(A)	1. 名称：T1壁式轴流风机 2. 型号、规格：，L=600CMH， H=40Pa，N=0.025kW(220V)； 噪声：<57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧 减振支吊架	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 10 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及 验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法 兰, 安装外墙时带防雨百叶, 含 设备的采购、运输、安装、电机 检查接线及调试，二次灌浆、减 振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
10	0301080033958	T2壁式轴流风机, L= 900CMH , H=41Pa , N= 0.04kW (220V) ; 噪声 : <57dB (A)	1. 名称: T2壁式轴流风机 2. 型号、规格: , L=900CMH , H=41Pa , N=0.04kW (220V) ; 噪声 : <57dB (A) 3. 安装方式: 综合考虑, 含减震 基础、减震器及金属网	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 11 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法兰, 安装外墙时带防雨百叶，含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
11	0307020013959	镀锌钢板矩形风管 B≤320 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、	m ²	57.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 12 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤320 5. 板材厚度 ：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 13 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
12	0307020013960	镀锌钢板矩形风管 320<B≤450 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长： 320<B≤450 5. 板材厚度 ：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范	m ²	11.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 14 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
13	0307020013961	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度0.6mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高	m²	29.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
14	0307020013962	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、	m ²	100.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 16 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度0.75mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 17 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
15	0307020013963	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度 ：厚度1.0mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范	m ²	118.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 18 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
16	0307020013964	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度 ：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高	m²	975.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 19 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
17	0307020013965	镀锌钢板矩形风管 B≤ 4000 厚度1.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、	m ²	159.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 20 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤4000 5. 板材厚度 ： 厚度1.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 21 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
18	0307020013966	镀锌钢板矩形风管（立 管） B≤4000 厚度 1.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤4000 5. 板材厚度 ： 厚度1.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范	m ²	428.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 22 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。 10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
19	0312080033967	岩棉板50mm	1. 绝热材料品种：不燃A级岩棉 板 2. 绝热厚度：容重=100kg/m³， 导热系数≤0. 043W/m. K, 憎水性 98%, 厚度为50mm 3. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m³	99. 480					
20	0312080033968	防火板包裹9mm	1. 绝热材料品种：不燃A级纤维	m²	1781. 870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 23 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			增强硅酸钙板 2. 绝热厚度：9mm, 密度≤800kg/m³, 导热系数≤0.18W/m. K, 不含石棉 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
21	0307020013969	风管套管 δ=1.6	1. 材质：风管套管 2. 形状：综合 3. 板材厚度：碳钢板 δ=1.6 5. 风管与套管之间不然柔性材料封堵严密 6. 其他：满足规范及设计要求	m²	19.200					
22	0112100063970	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材质 3. 板材厚度：满足设计及规范要求 4. 安装方式：详设计	m	463.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 24 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含支架制作安装、法兰、加固 框和吊托支架的制作安装； 6. 控制箱、超高部分增加费用投 标人综合考虑到综合单价，结算 时不作调整 7. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求							
23	0307030193971	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 材质、类型、规格：综合考虑 3. 软接头防火、保温：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m ²	20.790					
24	0307040023972	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 其它：满足设计、规范及招	m ²	1902.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 25 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件要求							
25	0304080083973	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 材质：防火堵料 3. 方式：详设计 4. 部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	t	0.210					
26	0312080073974	0.6mm铝板保护壳	1. 材料：铝板保护壳 2. 厚度、层数：0.6mm 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	1.100					
		分部小计								
		风口、风阀、消声器、静压箱								
27	0307030073975	单层百叶风口 200×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：200×200 3. 材质：铝合金	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
28	0307030073976	单层百叶风口 300×300	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 27 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
29	0307030073977	单层百叶风口 400×400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：400×400 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	8.000					
30	0307030073978	双层百叶风口 1500×	1. 名称：双层百叶风口	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 28 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		500	2. 规格、型号：1500×500 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
31	0307030073979	防雨百叶 250×250	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：250×250 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 29 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
32	0307030073980	防雨百叶 1000×630	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：1000×630 3. 材质：铝合金 4. 类型：风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
33	0307030113981	格栅风口 600×600	1. 名称:格栅风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 600×600 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	76.000					
34	0307030113982	格栅风口 1000×1000	1. 名称:格栅风口	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 31 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质: 铝合金 3. 规格: 1000×1000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
35	0307030113983	网式风口 400×400	1. 名称: 网式风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 400×400	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 32 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
36	0307030113984	送风口 1600×1600	1. 名称: 送风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 1600×1600 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 33 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
37	0307030113985	送风口 2000×2000	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格：2000×2000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 34 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
38	0307030073986	防火风口 200×200	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开, 70° C熔断关闭,带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
39	0307030073987	防火风口 300×300	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 36 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	0307030073988	防火风口 400×400	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：400*400 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开,70° C熔断关闭,带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	6.000					
41	0307030013989	BECH排烟阀 1250×400	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×400 4. 质量：详设计	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 37 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 功能：常闭,消防控制室显示 阀门启闭状态,具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
42	0307030013990	BECH排烟阀 1600×400	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1600×400 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭,消防控制室显示	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 38 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			阀门启闭状态, 具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明: 详设计 7. 支架形式、材质: 型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求: 满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
43	0307030013991	BECH排烟阀 1600×1000	1. 名称: BECH排烟阀 2. 型号: 详设计 3. 规格: 1600×1000 4. 质量: 详设计 5. 功能: 常闭, 消防控制室显示 阀门启闭状态, 具有电信号开启,	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 39 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
44	0307030013992	BECH排烟阀 2400×630	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×630 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭,消防控制室显示 阀门启闭状态,具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 40 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
45	0307030013993	FDEH排烟防火阀 1250×400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开,消防控制室 显示阀门启闭状态,280度时熔 断关闭,熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
46	0307030013994	FDEH排烟防火阀 1600×400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1600×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 280度时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、	个	12. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
47	0307030013995	FDEH排烟防火阀 2000× 500	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2000×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室 显示阀门启闭状态，280度时熔 断关闭，熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 43 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	0307030013996	FDEH排烟防火阀 2400×500	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开,消防控制室显示阀门启闭状态,280度时熔断关闭,熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	8.000					
49	0307030013997	FDEH排烟防火阀 2400×630	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×630	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 44 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室 显示阀门启闭状态, 280度时熔 断关闭, 熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
50	0307030013998	FDEH排烟防火阀 2400× 800	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×800 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室 显示阀门启闭状态, 280度时熔	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 45 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			断关闭,熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
51	0307030013999	MEES防烟防火阀 1000×630	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1000×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 46 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
52	0307030014000	风管止回阀 400×400	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×400 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	5.000					
53	0307030014001	风管蝶阀 320×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×120 4. 质量：详设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 47 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
54	0307030014002	风管蝶阀 320×160	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×160 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	5.000					
55	0307030204003	扁式消声器1.0m 1000×	1. 名称：扁式消声器1.0m 1000	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 48 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		630	×630 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
56	0313020074011	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
57	0313010174012	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求									
58	0313010184013	系统调整费	1. 系统调整费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000							
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

6#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014004	安全文明施工费			62050.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2216.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13094.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29816.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16922.76			
2	0313020024005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034006	非夜间施工增加						
4	0313020044007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 2 页 共 2 页

6#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 6#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	95426.69	
合计			95426.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定 数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）6#厂房【标段：/暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	BECH排烟阀1600×1000	个	1.01					
2	BECH排烟阀2400×630	个	1.01					
3	FDEH排烟防火阀1250×400	个	4.04					
4	FDEH排烟防火阀1600×400	个	12.12					
5	FDEH排烟防火阀2000×500	个	2.02					
6	FDEH排烟防火阀2400×500	个	8.08					
7	FDEH排烟防火阀2400×630	个	1.01					
8	FDEH排烟防火阀2400×800	个	3.03					
9	MEES防烟防火阀1000×630	个	4.04					
10	T1壁式轴流风机，L=600CMH，H=40Pa，N=0.025kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	6.00					
11	T2壁式轴流风机，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	8.00					
12	扁式消声器1.0m1000×630	个	4.00					
13	单层百叶风口300×300	个	1.01					
14	单层百叶风口400×400	个	8.08					
15	防雨百叶1000×630	个	4.04					
16	防雨百叶250×250	个	1.01					
17	风管蝶阀320×120	个	5.05					
18	风管蝶阀320×160	个	5.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	风管止回阀400×400	个	5.05					
20	格栅风口1000×1000	个	8.08					
21	双层百叶风口1500×500	个	2.02					
22	送风口1600×1600	个	1.01					
23	送风口2000×2000	个	1.01					
24	网式风口400×400	个	5.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 6#厂房【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水工程								
1	0310010064014	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	202.150					
2	0310010064015	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合	m	56.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0310010064016	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求	m	145.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	0310010064017	PP-R冷水管 DN32	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN32 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（	m	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
5	0310010064018	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：（室内、井道）综 合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN40 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝 接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容	m	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0310010064019	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN50 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	41.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0310010064020	PP-R冷水管 DN65	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN65 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	58.920					
8	0310010064021	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水）	m	13.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	0310010064022	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20	m	13.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0310010074023	衬塑钢管 DN100	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	44.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	0310010074024	衬塑钢管 DN25	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	0310030014025	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	0310030024026	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	2.000					
14	0310030024027	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
15	0308070014028	止回阀 DN65	1. 名称：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0310030014029	减压阀 DN65	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前后所有阀门及配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
17	0310030134030	远传水表 DN65	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表查询装置安装	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含保温、刷油、防腐、标示标 牌、压力试验等 6. 含IC卡， 查询终端 7. 其它： 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
18	0312080024031	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种： 闭孔橡塑 2. 适用范围： 含楼梯间内、公共 部位吊顶内、地下室停车区域， 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度： 厚度综合考虑 4. 管道外径： 综合考虑 5. 其它： 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ³	2.670					
19	0312080074032	铝合金薄板保护层 厚	1. 材料： 铝合金薄板	m ²	115.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6mm	2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	0310030014033	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
21	0310060124034	小厨宝	1. 名称：小厨宝 2. 规格：详设计	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		排水工程								
22	0310010064035	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	85.330					
23	0310010064036	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内	m	30.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	0310010064037	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、	m	169.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
25	0310040064038	蹲式大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含蹲便器、 感应阀、进水阀、角阀、金属软 管、等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求，参考 图集09S304-90	组	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
26	0310040074039	壁挂式小便器	1. 名称：壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 型号、规格：含感应阀、排水附件、冲水连接管全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线	组	12.000					
27	0310040084040	附背污水盆	1. 名称：附背污水盆 2. 材质：陶瓷	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 具体选型满足甲方要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
28	0310040034041	感应式洗手盆	1. 名称：感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含洗脸盆、 感应式水龙头、角阀、金属软管 等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	组	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 含感应阀接线							
29	0310040144042	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
30	0310040144043	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：直通式地漏，满足规范及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
31	0310040144044	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN75 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
32	0310040144045	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	5.000					
33	0310040144046	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 其它：投标人应充分考虑满	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	0310040144047	阻火圈 DN150	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN150 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	40.000					
35	0310040144048	末端试水漏斗 DN100	1. 名称：末端试水漏斗 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格:DN100 4. 类型及安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
		分部小计								
		雨水系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0309010014049	内外壁热镀锌钢管（雨水） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	285.660					
37	0310040144050	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 型号、规格：DN150 3. 安装位置：屋面 4. 材质：钢 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
38	0310020014051	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	177.440						
		分部小计									
		预埋套管工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0310020034052	刚性防水套管 DN100（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	5.000					
40	0310020034053	钢套管 DN100（介质管 道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	0310020034054	钢套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：无缝钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
42	0313020074062	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他：满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
43	0313010174063	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

6#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014055	安全文明施工费			12181.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		435.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2570.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5853.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3322.28			
2	0313020024056	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034057	非夜间施工增加						
4	0313020044058	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054059	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064060	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

6#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084061	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 6#厂房 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	18716.59	
合计			18716.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）6#厂房【
给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【给排水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	衬塑钢管管件DN25	个	13.68					
2	低噪声PVC-U实壁排水管DN75	m	29.87					
3	低噪声PVC-U实壁排水管件DN75	个	26.98					
4	法兰DN100	片	4.00					
5	复合管衬塑钢管DN25	m	11.89					
6	铝合金薄板保护层厚0.6mm	m²	138.60					
7	无缝钢管D219×6	m	12.72					
8	小厨宝	台	8.00					
9	闸阀DN100	个	2.00					
10	直通式地漏DN75	个	4.04					
11	自动排气阀DN25	个	2.00					
12	阻火圈DN150	个	40.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 6#厂房
 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0309010104064	带灭火器和消防软管卷盘的SG16(18)E65Z-J型组合式消防柜	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 型号、规格：1800*700*180 3. 柜体为钢-不锈钢, 尺寸为1800x700x180。消火栓箱箱门采用不锈钢框镶玻璃, 玻璃厚度不得低于4mm。每个消火栓箱内配置DN65消火栓1个、QZ19消防水枪1支、DN65及25m长衬胶水龙头1条、JPS1.6-19消防卷盘1套(卷盘长度为30米)、DN25全铜阀门1个、手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2个。 3. 单栓、双栓： 单栓 4. 达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综	套	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
2	0309010104065	试验消火栓	1. 安装部位及方式:综合考虑 2. 型号、规格:单栓、DN65 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	套	1.000					
3	0309010024066	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN65	m	70.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
4	0309010024067	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓）	m	124.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN100 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式: 综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	0309010024068	内外壁热镀锌钢管（消 火栓） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消 火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单	m	521.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
6	0308070014069	沟槽式手柄蝶阀 DN65	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
7	0308070014070	沟槽式手柄蝶阀 DN100	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
8	0308070014071	沟槽式手柄蝶阀 DN150	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
9	0310030014072	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	5.000					
10	0306010024073	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
11	0310020014074	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	640.800					
12	0309050024075	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调试 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		气体灭火								
13	0309030094076	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）120L	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：单瓶充装量70L 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0309050044077	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 容器规格：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	点	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
15	0307030074078	泄压口 QXYKX/J-0.25	1. 类型：泄压口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：有效泄压面积 0.25mm² 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	3.000					
16	0309010134079	手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MF/ABC4 4. 安装方式：放置式 5. 其它：投标人应充分考虑满	具	126.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
17	0309010134080	灭火器放置箱	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：满足规范及设计要求 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	10.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
18	0309010034081	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)	个	1953.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制作安装 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
19	0309010014082	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑	m	2545.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
20	0309010014083	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN32	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN32 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热	m	1492.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
21	0309010014084	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN40	m	1501.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
22	0309010014085	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋）	m	51.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN50 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式: 综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	0309010014086	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	m	64.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
24	0309010014087	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN80 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	48.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
25	0309010014088	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑	m	84.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
26	0309010014089	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	962.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
27	0310010064090	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成 品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满	m	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
28	0310020014091	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	5238.390					
29	0308070054092	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰安装	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
30	0308070034093	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 规格： DN150 3. 阀门类型、材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 安装部位、连接形式：详设计 5. 含阀门接线、校线 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
31	0310030034094	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	0309010084095	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 含配套阀门及其他成套附件安 装、压力试验及调试 5. 含锁闭箱、标志设置等 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	组	2.000					
33	0309010084096	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调 试 5. 其它：投标人应充分考虑满	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
34	0309010064097	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	5.000					
35	0310030014098	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式 ： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
36	0306010024099	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪 表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
37	0309010044100	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 包含：含湿式报警阀、压力表 、角阀、截止阀、水力警铃、延 迟器、压力开关、法兰、螺栓、 等附件成套安装，除锈刷油防腐 等 5. 安装部位：综合考虑 6. 连接方式：与管道连接方式一 致 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
38	0310030024101	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 规格:DN150 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等 级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等 附件安装、含除锈刷油防腐等， 详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0310030014102	可调式减压阀 DN150	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN150 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	2.000					
40	0309050024103	喷淋灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统调试 2. 其它：投标人应充分考虑满	点	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		预埋套管工程								
41	0310020034104	穿楼板套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
42	0310020034105	穿楼板套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
43	0310020034106	刚性防水套管 DN65（介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN65（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
44	0310020034107	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
45	0313020074115	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
46	0313010174116	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

6#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014108	安全文明施工费			67912.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2425.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14332.25			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32633.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18521.68			
2	0313020024109	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034110	非夜间施工增加						
4	0313020044111	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054112	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064113	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 2 页 共 2 页

6#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084114	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 6#厂房 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	103591.08	
合计			103591.08	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西區标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）6#厂房【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 6#厂房 【消防水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	减压孔板DN150	个	5.00					
2	可调式减压阀DN150	个	2.00					
3	平焊法兰DN150	片	10.00					
4	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）120L	套	9.00					
5	试验介质（氮气）40L	瓶	9.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 6#厂房 **【消防水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101010044117	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	5426.060					
2	0101030014118	回填方（利用）	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考	m³	3267.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0101030024119	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规（特别是环保及城管执法部门），施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调	m³	1669.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，满足 当地政府对安全文明施工、建筑 碴土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	0103020014120	机械旋挖灌注基础桩 桩 径800mm	1. 地层情况：投标人应根据现场 情况、设计图及地勘报告，综合 考虑地层结构进行报价，结算时 ，不因地质变化而调整综合单价 2. 土石比例：投标人根据地勘报 告及现场实际情况综合考虑进行 报价	m	4968.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 空桩长度：综合考虑，包含在 单价中 4. 桩长：详设计，综合考虑 5. 桩径：800mm 6. 成孔方法：旋挖钻机钻孔（综 合） 7. 现场如需注浆管费用综合考虑 在综合单价中 8. 试桩增加费用由投标人综合考 虑在综合单价中，不再单独计取 9. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 10. 综合单价包含桩基土石方的 开挖、场内外运距，泥浆场内外 运距，弃土场费用，土方补贴等 相关费用 11. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
5	0103010034121	钢护筒	1. 材质：钢护筒 2. 管径、壁厚：综合考虑 3. 钢护筒按护筒设计质量计算， 当设计未提供钢护筒的质量时， 参照2020定额工程量计算规则 中的计算方式 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	t	370.680					
6	0103020034122	成孔灌注桩 灌注C30商 品混凝土	1. 桩长：综合考虑 2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，非钢护筒部分、充 盈量及充盈系数、超灌综合考虑 在报价中，水下浇筑和无水浇筑 综合考虑在报价中	m³	1154.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 7 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌和料要求：纤维种类、外加剂种类、掺量、性能详设计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用均包含在单机中，不因运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆清理、泥浆清理、土石方清理等由投标人自行考虑进入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	0103020034123	成孔灌注桩 灌注C30商	1. 桩长：综合考虑	m ³	1341.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		品混凝土（钢护筒部分）	2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，钢护筒部分、充盈 量及充盈系数、超灌综合考虑在 报价中，水下浇筑和无水浇筑综 合考虑在报价中 4. 混凝土拌和料要求：纤维种类 、外加剂种类、掺量、性能详设 计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（ 含电费、油费、水费等）费用均 包含在单机中，不因运输泵送方 式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求， 桩表面浮浆清理、泥浆清理、土 石方清理等由投标人自行考虑进 入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在综合单价中，不再单独计 取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求							
8	0103010044124	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：综合 5. 截桩方式：人工、机械综合考虑 6. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 7. 工程量计算时，每根截（凿） 桩头的长度不能超出2020定额 工程量计算规则中明确的长度， 如有超出部分由投标人自行考虑 在综合报价中	m³	67.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	0103010044125	桩头钢筋整理	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头钢筋整理、基层凿毛处理等费用均包含在单价中 3. 清单工程量按所整理的桩的数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	根	267.000					
10	0105150104126	声测管	1. 材质：钢管，无缝钢管、薄壁钢管等综合考虑 2. 规格型号：综合，满足设计及规范要求 3. 管内压浆封闭所产生的费用包含在单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	9936.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0103020074127	桩头防水处理	1. 桩头防水处理 2. 材质：厚度综合 水泥基渗透 结晶型防水涂料+聚合物水泥防 水砂浆 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理、膨胀止水环及固定用 水泥钉等各类费用均已包含在综 合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤 无纺网格布等已包含在单价中， 工程量不再单独计算，但其材料 种类、做法需满足设计要求	根	267.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
12	0105150014128	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	29.808					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	0105150014129	钢筋笼 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	t	9.867					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 14 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
14	0105150014130	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	123.269					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 16 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
15	0105150014131	钢筋笼吊装	1. 钢筋笼吊装 2. 吊装方式综合考虑报价 3. 其他：符合设计及规范要求	t	162.944					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
16	0104010044132	M5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩 多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中	m³	721.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 18 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆, 等级综合, 其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
17	0104010044133	M5页岩多孔砖墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页 岩多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆，等级综合，其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌	m ³	249.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的页岩实心砖、预制砼块等增加 的费用综合考虑在本项综合单价 之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
18	0104020014134	加气混凝土砌体墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考	m ³	147.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	0104020014135	加气混凝土砌体墙 超过3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工	m ³	70.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图要求及相关施工、验收标准， 墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度：超过3.6m 8. 部位：详设计图综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 24 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	0104010044136	M5页岩多孔砖墙 -女儿墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆，等级综合，其技术	m³	87.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
21	0104010084137	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐 火砖，规格及强度等级综合 2. 墙体类型：直形、弧形综合考 虑 3. 厚度：综合，墙体厚度及砖模 数产生的单价差异综合考虑在单 价中 4. 砌筑高度：详设计图纸，综合 考虑 5. 部位：详设计图纸，综合考虑 6. 砂浆强度等级、配合比：详设 计 7. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢	m³	29.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝网加强等费用综合考虑在综合 单价中，不再单独结算 8. 耐火极限满足设计及规范要求 ， 单价差异由投标人综合考虑在 单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
22	0104010124138	零星砌砖（多孔砖）	1. 砌体类型:零星砌砖 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级多孔 砖，规格及强度等级综合考虑， 需满足设计施工图要求及相关施 工、验收标准，墙体厚度及砖模 数产生的单价差异综合考虑在单 价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌	m³	3.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砌筑砂浆，等级综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽及防火要求的堵洞、修补等费用，综合考虑在综合单价中，不再单独结算 6. 部位:满足2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中约定的零星砌砖适用部位 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	0104010124139	零星砌砖（实心砖）	1. 砌体类型:零星砌砖 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要	m³	6.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 29 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比: 预拌砌筑砂浆，等级综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 墙体（含砼墙）留洞、开槽及防火要求的堵洞、修补等费用，综合考虑在综合单价中，不再单独结算 6. 部位: 满足2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中约定的零星砌砖适用部位 7. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 30 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
24	0105010014140	现浇混凝土基础垫层 C15	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	149.520					
25	0105030014141	现浇混凝土基础梁C30	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级及种类:C30	m³	100.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 31 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等 级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高标号砼延伸至低标号构件等） 所增加的费用由投标人综合考虑 进入本项综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
26	0105010054142	现浇混凝土桩承台基础 C30	1. 部位：独立基础、桩承台等 2. 混凝土强度等级及种类：C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式：地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费	m³	1847.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	0105010064143	电梯基坑基础 C30	1. 部位:基坑基础 2. 混凝土强度等级及种类:C30商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采	m³	9.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑 所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
28	0105030024144	现浇混凝土矩形梁 C30	1. 部位:详设计图, 依附于梁板	m ³	283.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 36 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增 加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
29	0105050014145	现浇混凝土有梁板 C30 （非叠合板区域）	1. 部位：详设计图，依附于梁板 上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高：详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类：C30	m³	1571.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等 级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高标号砼延伸至低标号构件等） 所增加的费用由投标人综合考虑 进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
30	0105050014146	现浇混凝土有梁板 C30 (叠合板区域)	1. 混凝土种类：商品混凝土 依 附于梁板上的线条工程量并入本 项目清单工程量内 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送及浇筑方式：投标人自行 考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径 综合 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级 不同时，按要求柱(墙)与梁节点 处砼浇筑增加的费用自行考	m³	1799.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 39 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑进入本项综合单价之中，高低 标号处拦网费用。结算时，对进 入梁板内的同墙柱强度等级的砼 ，仍按梁板砼强度等级计算，其 增加费用综合考虑进入本项综合 单价中，不再另行计算费用 6. 不同等级混凝土交界处的处理 按施工图及规范执行，钢丝网等 费用含在本项综合单价中不单独 计算。 7. 输送方式：综合考虑，泵送费 、电费、油费、水费等费用综合 考虑在投标报价中 8. 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维、高耐久除外）掺入 量的变化而调整单价 9. 梁板预留洞综合考虑，预留							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 40 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞封堵用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 叠合梁板上、叠合梁板间现浇混凝土综合，工程量合并计算 11. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人综合报价 12. 其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
31	0105050084147	雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 部位:详设计图，依附于梁板上的线条工程量并入本项目清单工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30	m ³	34.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 42 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高标号砼延伸至低标号构件等） 所增加的费用由投标人综合考虑 进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
32	0105060014148	现浇混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 2. 楼梯的折算厚度综合考虑，结 算不做调整 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m²	495.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 43 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	0105020014149	现浇混凝土柱 C30	1. 柱高度：综合	m ³	343.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 44 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 柱截面尺寸:详设计图（综合考虑）,矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 45 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 部位:详施工图, 依附于柱上的 线条工程量并入本项目清单工 程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
34	0105020014150	现浇混凝土柱 C35	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合 考虑）, 矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C35 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑, 满足规范 要求, 因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m ³	329.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	0105020014151	现浇混凝土柱 C45	1. 柱高度:综合 2. 柱截面尺寸:详设计图（综合考虑），矩形和异形综合考虑	m³	597.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 47 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级及种类:C45 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 48 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
36	0105040014152	现浇混凝土墙 C30	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m ³	8.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 49 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 50 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	0105080014153	后浇带 梁 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 内应掺入适量高性能混凝土膨胀剂(加强带掺量增加30~50%) 和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准(约为每方米混凝土中水泥用量的8~10%)，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9公斤 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中	m ³	13.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 51 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
38	0105080014154	后浇带 板 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 内应掺入适量高性能混凝土膨胀剂(加强带掺量增如30~50%)和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准(约为每方米混凝土中水泥用量的8~10%)，	m³	4. 240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9公斤 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 53 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
39	0105080014155	后浇管井封板 细石混凝土C35	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 无收缩C35 细石 3. 混凝土拌合料要求: 骨料种类 及粒径大小综合考虑, 满足规范 要求, 因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式: 地泵、车泵及其相 关费用 (如电费、油费、水费等) 综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂 (如 P8抗渗、膨胀剂、掺纤维)	m ³	18.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 54 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
40	0105020024156	现浇混凝土构造柱 C25	1. 标高及部位:详设计图综合,包括构造柱、门框、门垛等 2. 截面:矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑,满足规范要求,因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇	m³	176.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 55 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
41	0105030044157	现浇混凝土圈梁 C25	1. 部位:详设计图纸综合 2. 梁标高、截面尺寸:详设计图纸（综合） 3. 混凝土强度等级及种类:C25	m ³	78.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 56 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 57 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
42	0105070074158	现浇混凝土止水带（翻边） C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早	m³	10.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
43	0105030054159	混凝土过梁 C25	1. 梁底标高及部位：详设计图综合 2. 梁截面：各种截面综合 3. 加工形式：现浇和预制根据施工实际情况综合考虑，其钢筋、砣、模板等费用均包含在综合单价中 4. 混凝土强度等级及种类：C25 商品砣 5. 混凝土拌合料要求、输送方式及费用、各类添加剂等均综合考虑在单价中	m ³	7.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 59 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
44	0105070054160	混凝土压顶 C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:压顶、泛水等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早	m³	38.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
45	0105140024161	零星混凝土构件 C30	1. 部位：零星构件 2. 混凝土强度等级及种类：C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式：地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中	m³	5.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 61 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
46	0105070014162	散水	1. 具体详设计 参12J003-A2-6B 2. 密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料嵌缝，伸缝缩缝、模板等包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	245.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 62 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	0105070034163	暗沟（散水下部）	1. 卵石散铺40~60粒径 2. 土工布 3. 混凝土篦子 4. 水泥砂浆抹面压实赶光1:2.5厚20 5. 素水泥浆一道(内参建筑胶) 6. 素混凝土排水沟, 随打150厚C25混凝土随抹, 纵向坡度按设计 7. C15厚100素混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 土石类别：综合，排水沟土方挖填弃包含在综合单价中 10. 含垫层、砼沟、抹灰、砼篦子、土工布、卵石散铺、模板、防水等包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收	m	269.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 63 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范等相关要求							
48	0105070014164	室外坡道	1. 做法详12J003-A7-1B 2. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	15.440					
49	0117020274165	室外水泥抹面台阶	1. 做法详12J003-B1-1B 2. 模板等综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	15.440					
50	0105070074166	P8抗渗混凝土在普通混 凝土的基础上增加的费用	1. 抗渗等级:P8 2. 抗渗剂掺入量:满足设计及相 关规范要求 3. 结算工程量为抗渗混凝土的图 算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土	m ³	601.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配合比等变化而引起的费用增减 综合考虑在综合单价中，掺入混 凝土强度等级综合考虑 5. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
51	0105070074167	膨胀剂在普通混凝土的 基础上增加的费用	1. 膨胀剂掺入量:满足设计及相 关规范要求 2. 结算工程量为微膨胀混凝土的 图算清单工程量，不考虑主材损 耗 3. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配 合比等变化而引起的费用增减综 合考虑在综合单价中，掺入混凝 土强度等级综合考虑 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m ³	17.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 65 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
52	0105070074168	聚丙烯纤维在普通混凝土的基础上增加的费用	1. 纤维掺入量:满足设计及相关规范要求 2. 结算工程量为纤维混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 3. 因掺入纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 4. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	17.860					
53	0105150014169	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 $\leq \phi 6.5$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	17.364					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 66 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 67 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
54	0105150014170	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	10.165					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 68 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 69 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
55	0105150014171	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径≤φ6.5	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径≤φ6.5 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	1.615					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 70 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
56	0105150014172	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 8\sim\phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	296.223					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 71 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 72 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
57	0105150014173	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	87.852					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 73 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
58	0105150014174	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	3.707					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 75 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
59	0105150014175	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 ϕ 18~ ϕ 22	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 18~ ϕ 22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	73.822					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 76 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 77 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
60	0105150014176	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	8.062					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构 造柱、砌体、设备基础等）钢筋 与主体的各种连接方式，无论采 用预留、植筋或其他施工方式其 所有费用综合考虑在投标报价内 ，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 79 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
61	0105150014177	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	8.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 80 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
62	0105150014178	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	4.693					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 81 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 82 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
63	0105150014179	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	194.444					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 84 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
64	0105150014180	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径 ϕ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	288.609					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 85 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
65	0105150014181	砌体拉结钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋，规格综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	6.137					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 86 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 87 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
66	0105150094182	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:综合 2. 规格:综合 3. 工程量计算规则按建筑面积计算 4. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	18566.760					
67	0105160024183	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：普通钢材、镀锌钢材综合 2. 铁件尺寸：综合	t	2.544					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 88 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈、刷漆等工作内容综合考虑单价中 4. 未尽事宜满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整							
		分部小计								
		装配式工程								
68	0105120014184	装配式预制混凝土 叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土叠合楼板（底板） 2. 构件截面、尺寸、体积综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 叠合板钢筋含量暂按150kg/m³考虑，结算时根据设计单位和发包人确认的深化设计只调	m³	528.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整钢筋量差导致的材料价差和钢筋信息价差异导致的材料价差 5. 安装高度：综合 6. 构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用应包含在综合单价内 7. 综合单价中预制构件材料费为外购成品运至现场堆放点的价格，钢筋、预埋件（含安装预埋件、套筒预埋）、装配式构架芯片、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用均应包含在内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 90 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 线盒在预埋之前需经业主确认其材质品牌，埋设位置认可后方可预埋，其相关费用综合考虑在报价中，不做调整；若由此造成返工、报废、改造等情况的费用自行承担，同时将承担由此造成的工期以及经济影响的责任 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
69	0106070054185	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合，满足设计要求	m ²	2679.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 91 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 使用部位：不同材质交接处，人流通道等，具体详设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
70	0106060084186	检修爬梯	1. 适用部位：电梯坑检修梯、集水坑检修梯、屋面检修梯等综合考虑 2. 钢材品种、规格：综合 3. 安装高度：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 制作、安装、运输、除锈、防锈漆、外露部分调和漆、防火漆、连接件及吊装等所有费	t	0.544					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 92 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用均包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		门窗工程								
71	0108010024187	成品钢制普通门	1. 门类型：成品钢质门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计， 综合考虑 3. 材质：钢质门，满足设计图纸 及规范要求 4. 开启方式：综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料 、堵条、发泡剂、预埋件、连接 件等辅材均包含在综合单价中， 门窗安装应满足其强度、热工、 声学及安全性等技术要	m ²	53.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
72	0108020034188	成品钢质防火门 甲级	1. 门类型：成品钢质防火门 甲级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设	m²	135.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
73	0108020034189	成品钢质防火门 乙级	1. 门类型：成品钢质防火门 乙级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设	m²	138.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 97 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
74	0108020014190	铝合金玻璃门	1. 成品铝合金门，规格型号、开启方式综合（含门联窗） 2. 框或扇外围尺寸：详设计 3. 玻璃品种规格：详设计	m ²	51.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 98 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 五金材料品种：包括全部五金件，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 符合《建筑玻璃应用技术规程》及地方主管部门的有关规定执行 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
75	0108030024191	金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门材质：钢制成品卷帘门，材质满足设计及规范要求 3. 填缝要求：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 5. 五金配件要求：满足行业标准，综合考虑进入本项综合单	m ²	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价之中 6. 计量规则：按设计洞口尺寸以 面积计算，卷筒、卷帘门挡板、 卷帘门包厢、控制器、控制箱、 按钮等所有配件由投标人综合考 虑进入综合单价，并且所有构配 件满足发包人及规范要求，中标 后不作调整 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
76	0108030024192	金属卷帘门电动装置	1. 部位：金属卷帘门 2. 电动装置的规格、型号等综合 ，必须满足规范要求及招标技术 要求 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 100 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
77	0108070014193	铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 窗框或扇外围尺寸：综合考虑 3. 窗框、扇材质：铝合金型材， 断桥铝型材规格综合考虑，型材 颜色综合考虑，型材模具开模费 用、包装镀膜费用等均已包含在 单价中 4. 玻璃品种、厚度：详设计，玻 璃透光度综合考虑，依据设计或 规范要求应采用安全玻璃, 消防 救援窗功能，易碎玻璃增加费用 综合考虑在单价中 5. 开启方式：可开启，开启方式 综合 6. 门窗的强度、透光度、抗风	m ²	11.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 101 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			性、水密性、气密性、平整度、 热工、声学、安全性、节能等技 术要求详设计，并均应满足国家 相关规范要求 7. 拉手、把手、五金配件、紧固 件、密封材料、防火堵条、发泡 剂、预埋件、连接件、开窗器等 均已包含在综合单价中，铝合金 框的表面处理以及和结构的连接 方式综合考虑 8. 需专业厂家深化设计的，其深 化设计所产生的费用均包含在单 价中，因深化设计增加的其他措 施费用已包含在单价中，不再单 独计算 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 102 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
78	0108070034194	铝合金百叶窗	1. 窗类型：成品铝合金百叶窗，带防鼠防虫网，防鼠防虫网材质综合考虑 2. 开启方式：综合考虑 3. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	44.950					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
79	0111010014195	屋面 刷素水泥砂浆一道	1. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 素水泥浆遍数：一道， 3. 其他：满足设计、招标文件、	m²	2766.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 103 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
80	0109020034196	屋面 最薄处30mm厚泡沫 混凝土找坡找平层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30mm厚泡沫砼找坡找平层，干密度等级A06, 容重小于800kg/m³ 2. 隔气层材料品种、厚度：综合考虑 3. 粘结材料种类、做法：综合考虑 4. 防护材料种类、做法：综合考虑 5. 依据设计或规范要求而设置的分隔缝、排气管、排水管所发生的全部费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、	m²	2859.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 104 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
81	0111010064197	屋面 20mm厚1:2.5水泥 砂浆找平层 在填充层上	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	2859.210					
82	0109020014198	屋面 1.5mm厚JS-I型聚 合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物 水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚， 遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底	m ²	3002.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
83	0109020014199	屋面 3mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接，	m²	3240.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防水卷材	低温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：耐根穿刺综合考虑，满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
84	0111010064200	屋面 20mm厚1:2.5水泥 砂浆保护层/找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	2859.210					
85	0109020024201	屋面 无纺聚酯纤维布	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：无纺聚酯纤 维布（100g/m²） 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合	m²	2859.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 108 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等 已包含在单价中，工程量不再单 独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
86	0109020034202	屋面 50mm厚C20细石混 凝土保护层内配钢筋	1. 刚性层厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规 范要求所需设置的分格缝及嵌缝 所增加的费用由投标人综合考虑 在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中	m ²	2528.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 109 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
87	0109020034203	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋（ 内掺5%防水剂）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石， 内参5%防水剂 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规 范要求所需设置的分格缝及嵌缝 所增加的费用由投标人综合考虑 在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	579.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
88	0111010064204	屋面 最薄处15mm厚1:3 水泥砂浆找坡找平	1. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡找平，有地漏坡向地漏，无地漏时自墙根向外找坡，坡度1%（最厚不大于50） 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	238.490					
89	0109040034205	屋面 20mm厚1:2.5防水 砂浆（含5%防水剂）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水砂浆（含5%防水剂），提浆压光，双向分仓且不大于1000*1000，板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴	m²	238.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 111 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水线 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
90	0109040014206	楼地面 2mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材(咬合式搭接，低温柔性-25° C，无裂纹) 预铺返粘(咬合式搭接) 2. 卷材厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单	m ²	2892.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 112 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
91	0109040024207	楼地面 2mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求	m²	768.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 113 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
92	0109030024208	墙面 2mm厚JS-II型聚合	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物	m ²	5621.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		物水泥基防水涂料	水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

第 115 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
93	0109020024209	天棚 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含	m ²	206.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 116 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
94	0110010014210	屋面保温 B1级挤塑聚苯板 厚40mm（倒置式厚度*1.25）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：B1级挤塑聚苯板 厚40mm（倒置式厚度*1.25） 2. 保温材料密度、材质类型应满足设计及规范要求，报价综合考虑 3. 粘贴方式：按设计及规范要	m²	2859.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 117 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 4. 依据设计及规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费均包 含在综合单价中 5. 因市场采购导致的厚度问题请 投标人综合考虑到报价中，结算 不在调整综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
95	0110010034211	外墙保温 岩棉保温板 厚30mm	1. 保温隔热部位及方式：墙面保 温，保温方式综合考虑 2. 保温隔热材料、厚度：聚合物 砂浆黏贴憎水性保温岩棉板（ 140kg/m³）30mm厚 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 锚栓锚顶 Φ9镀锌钢丝网，锚栓	m²	762.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 118 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			数量每平米不少于6个，10厚低碱抗裂砂浆，4-6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布，收光 4. 保温材料密度、材质类型应满足设计及规范要求，报价综合考虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 依据设计或规范要求设置专用固定件、保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费、涂刷专用界面剂均包含在综合单价中 7. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 119 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
96	0110010064212	200厚防火岩棉防火隔离	1. 1.5厚镀锌钢板 2. 200厚防火岩棉 3. 固定方式：综合考虑 3. 发泡剂、螺栓及后切式螺栓与 连接件、预埋件、角铁及后置埋 件、收边收口、检修口及封修费 用、灯槽及灯孔预留等辅材、防 水、防腐、防火、防雷等所有费 用均包含在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	947.640					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 120 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
97	0111010064213	最薄处15mm厚泡沫混凝土回填找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处15mm厚泡沫混凝土（A06 800KG/M3）回填找坡1%，找平，表面提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	201.680					
98	0111010064214	最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡找平，坡向地漏、边沟 2. 依据设计或规范要求所需设置的找坡、分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在	m²	192.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
99	0111010014215	最薄处20mm厚1:3水泥砂 浆找平找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合：最薄 处20mm厚1:3水泥砂浆找坡找平 ，坡向地漏 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	484.340					
100	0111020034216	10mm厚600*600防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清	m ²	192.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 122 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚600*600防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
101	0111010014217	刷纯（素）水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ）	m ²	14266.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 123 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
102	0111060044218	刷纯（素）水泥浆一道 （楼梯、台阶）	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道 ，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶 ） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	495.580					
103	0111010064219	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及坎缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中	m ²	1003.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 124 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
104	0111060024220	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层（楼梯、台阶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及坎缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	495.580					
105	0111020034221	10mm厚800*800防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	1003.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 125 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm厚800*800防滑地砖，规格、颜色、花纹及盲道提示砖综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
106	0111060024222	10mm厚防滑地砖面层（楼梯、台阶）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	495.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 126 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm厚防滑地砖，防滑地砖铺贴，规格、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝，单价包含楼梯防滑条 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
107	0111010014223	30mm厚1：3水泥豆石面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥豆石找平并压实赶光 2. 面层做法要求：满足设计及规范要求 3. 依据设计或规范要求所需设	m ²	26.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 127 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置的分格缝及嵌缝所增加的费用 由投标人综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
108	0111010014224	20mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及嵌缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	484.340					
109	0111010014225	30mm厚1:2.5水泥砂浆面 层（内掺5%防水剂）	1. 砂浆厚度、配合比：30mm厚1 :2.5水泥砂浆面层（内掺5%防 水剂），提浆压光	m ²	12870.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 128 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
110	0111010034226	100mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:100mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求	m ²	32.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 129 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
111	0111010034227	150mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:150mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	2860.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 130 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
112	0105010014228	200mm厚C30P8钢筋混凝土内配钢筋网	1. 垫层厚度:200mm, 含内配Φ8双向@150钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C30商品砼 P8 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑, 满足规范要求, 因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早	m ²	2860.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 131 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
113	0111010034229	50mm厚C25细石混凝土金属骨料耐磨楼地面	1. 基层类型：综合考虑 2. 材料种类及规格：50mm厚C25细石混凝土，强度达标后表面撒布金属骨料2-3厚金属耐磨骨料面层, 随打随抹光 3. 施工工艺：满足设计要求 4. 切缝、养护剂养护等均包含在单价中 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土	m ²	2445.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 132 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 6. 输送方式：地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
114	0111010034230	50mm厚C25防油细石混凝土楼地面	1. 基层类型：综合考虑 2. 材料种类及规格：50mm厚C25防油细石混凝土，报价含防油增加费 3. 施工工艺：满足设计要求 4. 切缝、养护剂养护等均包含在单价中 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足	m²	94.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 133 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 6. 输送方式：地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
115	0105010014231	100mm厚C15钢筋混凝土内配钢筋网	1. 垫层厚度:100mm, 含内配Φ6双向@200钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C15商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采	m ²	32.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 134 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑 所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
116	0111050034232	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计	m ²	70.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 135 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比：5mm 厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3. 粘贴层厚度、材料种类：8mm 厚1:2水泥砂浆粘接层（内5% 掺建筑胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色： 贴5mm厚100高玻化砖（粘贴前 墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
117	0111050014233	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：6厚1 :3水泥砂浆打底划出纹道+刷素 水泥浆一道（内5%掺建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1	m ²	113.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 136 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
118	0112010014234	墙面基层处理	1. 处理方式：包含不限于喷水、 水泥浆一道（内掺建筑胶）、水 泥砂浆刮糙等，投标人结合设计 图纸综合考虑报价 2. 基层类型：砖基层、混凝土、 加气混凝土砌块基层等综合考虑 报价 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	11223.240					
119	0112010044235	9mm厚1:0.5:3水泥石灰	1. 基层类型：综合	m ²	529.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 137 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		膏砂浆分遍抹平	2. 找平层砂浆厚度、配合比： 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 分遍抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
120	0112010044236	13mm厚水泥石灰膏砂浆 分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一道甩毛（甩毛前 喷湿屋面）+8mm厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+ 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	4799.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 138 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
121	0112010044237	10mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚1:3水泥砂浆找平，两道成活 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	3184.630					
122	0112040034238	8mm厚釉面砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚釉面砖，规格、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝	m²	556.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 139 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
123	0112070014239	穿孔加压水泥纤维板吸 声墙面	1. 龙骨：轻钢龙骨固定在墙体上 下端（梁或楼板），龙骨截面尺 寸根据墙体高度确定，单向或双 向中距600，具体见设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 50厚岩棉（玻璃棉）毡（容重≥ 32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴 于龙骨空档内，玻璃纤维吸声无 纺布一层绷紧固定于龙骨表面， 面饰8厚穿孔加压水泥纤维板， 穿孔率12%，具体详设计 3. 压条材料种类、规格：满足	m²	240.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 140 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求 4. 固定、安装、包边、加工等相关费用综合考虑，不另计算 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
124	0112010014240	5mm厚1:2水泥砂浆罩面 压实抹光	1. 基层类型:综合考虑，综合单价包含素水泥浆一道 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实抹光 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1620.440					
125	0112010044241	12mm厚1：3水泥砂浆打 底扫毛	1. 基层类型：综合考虑基层处理， 2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m²	1952.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 141 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或划出纹道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
126	0112010044242	6mm厚1:2.5防水砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 6mm厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	1952.790					
127	0112010044243	5-10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5 -10mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	762.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 142 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
128	0112010014244	5mm厚1:2.5防水砂浆找平	1. 基层类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	762.080					
129	0112010044245	13mm厚水泥石灰膏砂浆分遍抹平	1. 基层类型: 综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛（甩毛前喷湿屋面）+8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	8340.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 143 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
130	0112010044246	随砌随抹	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	3674.190					
		分部小计								
		幕墙工程								
131	0112090014247	金属夹芯板幕墙(50mm铝板岩棉夹芯复合板)（5#、6#、7#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：50mm铝板岩棉夹芯复合板，颜色综合，岩棉板导热系数0.048w/(m.k)。金属面板采用0.8mm厚铝镁锰板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属面板油漆	m ²	4759.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥25um，非可视面涂层厚度≥10um+金属背板采用0.5mm厚钢板，饰面为PE(聚酯)烤漆涂层，金属背板油漆为二涂二烘工艺，可视面涂层厚度≥20um，非可视面涂层厚度≥10um。复合板保温用岩棉采用50mm厚，容重不小于120kg/m³，导热系数不大于0.042W/m·K，憎水率≥98%，燃烧性能等级为A级 3. 面层固定方式：满足设计要求，费用综合考虑在报价中 4. 综合单价包含：预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、粘接所需胶水、预埋管线费、拼缝处理等相关附件、辅							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材、支撑的安拆、维修、维护、运输、吊装等相关费用 5. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓、连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、封边、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火等所有费用均包含在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 146 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中，不单独计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图 纸及实际情况综合考虑，费用包 含在单价中，中标后单价不再调 整 9. 其它：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
132	0112090014248	玻璃幕墙 (6Low-E+12Ar +6mm钢化Low-E (双银) 中 空 (充氩气))	1. 骨架材料种类、规格、中距： 综合考虑，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 玻璃材料品种、规格、颜色： 6Low-E+12Ar+6mm钢化Low-E (双 银) 中空 (充氩气)，依据设计 或规范要求应采用安全玻璃、中 空安全玻璃或易碎玻璃时增加费 用综合考虑在单价中 3. 面层固定方式：满足设计要	m ²	2658.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 147 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，费用综合考虑在报价中 4. 玻璃幕墙的防火封堵、框边封闭、嵌缝、塞口的材料种类及构造做法详深化设计，相关费用由投标人综合考虑在单价中 5. 预埋件、连接件、幕墙开窗、开门、设置门拉手、门锁、设置开窗装置（电动、手动综合考虑）等增加的费用，由投标人综合考虑在单价中 6. 钢骨架的除锈、防锈、防腐、防火等处理费用均包含在单价中 7. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 148 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 8. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
133	0108070034249	防雨百叶（氟碳喷涂）（5、6、7#楼）	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合考虑，种类、规格、中距详图纸设计 2. 窗类型：防雨百叶，氟碳喷涂（颜色综合），带防鼠防虫网综合考虑 3. 开启方式：综合考虑	m ²	968.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 149 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 氟碳喷涂钢矩管、侧边铝合金 型材造型、五金配件、紧固件、 密封材料、防火堵条、发泡剂、 预埋件、连接件、插销等辅材均 包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
134	0112090014250	2mm厚铝单板外墙内侧（ 粉末喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm厚铝单板，粉末喷涂，颜色 、种类按封样，投标人综合考虑 报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综 合考虑	m ²	244.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 150 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 面层固定方式：详设计，综合考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计，综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二次深化设计，并经设计单位、监理单位和发包人确认后方可实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 151 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
135	0112090014251	3mm厚铝单板外墙面（氟	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	1569.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 152 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		碳喷涂)	镀锌型钢，种类、规格、中距详 图纸设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板，氟碳喷涂，颜色 、种类按封样，投标人综合考虑 报价 3. 形状：直型、弧形综合考虑 4. 面层及骨架油漆：详设计，综 合考虑 5. 面层固定方式：详设计，综合 考虑 6. 隔离带、框边封闭材料品种、 规格：详设计，综合考虑 7. 嵌缝、塞口材料种类：详设计 ， 综合考虑 8. 骨架在安装前须由专业厂家二 次深化设计，并经设计单位、监 理单位和发包人确认后方可							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 153 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，深化设计不得降低原设计标准，骨架费用、深化设计及设计调整费用均包含在单价中，不单独计算 9. 骨架用量由投标人结合深化图纸及实际情况综合考虑，费用包含在单价中，中标后单价不再调整 10. 发泡剂、防火隔离层、防火封堵、螺栓及后切式螺栓与连接件、预埋件及后置埋件、收边收口、检修口及封修费用、灯槽及灯孔预留等辅材、防水、防腐、防火、防雷、钢板加强肋（热浸镀锌处理）、钢板防火封闭、滴水线条处理等所有费用均包含在单价中 11. 本项目无论采用何种材料的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 154 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收边收口费用请投标人综合本项目清单综合报价，结算不再另外新增费用 12. 本项目工程量按展开面积计算。 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
136	0115030014252	幕墙内侧扶手	1. 扶手材料种类、规格：氟碳喷涂扶手30*30*3 2. 扶手高度：详设计，单价综合考虑 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求 4. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 5. 具体做法详设计	m	902.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 155 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		天棚工程								
137	0106060134253	转换层	1. 构件名称：吊顶距结构梁板高度≥1.5m时加镀锌角钢反支撑或转换层 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	4.520					
138	0113010014254	刷水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一	m ²	3695.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 156 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
139	0113010014255	10mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：10mm厚1:3水泥砂浆找平，搓毛及成活遍数综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	1262.770					
140	0113010014256	5mm厚1:2水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：5mm厚1:2水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	292.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 157 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
141	0113010014257	3mm厚1:2.5水泥砂浆找 平	1. 基层类型：综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类：3mm 厚1：2.5水泥砂浆找平压光 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	765.360					
142	0113020014258	铝合金扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋Φ10钢筋吊环 ，双向吊点，中距≤1200，Φ8 钢筋吊杆，双向吊点，中距≤ 1200，吊杆上部与板底预留吊 环固定，与安装形式配套的专用 上层主龙骨，中距≤1200，	m ²	192.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 158 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用吊件与钢筋吊杆联结后找平， 与铝合金方板配套的专用下层副 龙骨联结，中距≤600，规格、 中距满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：0.8mm 厚铝合金方板，规格及颜色按二 装设计，结算时不因二装设计变 化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设 计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 159 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
143	0113020014259	矿棉装饰板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 钢筋混凝土内植筋 8吊环，双 向吊点，中距1200，铝合金配 套龙骨，T型龙骨中距600，横 撑中距503或603，规格、中距 满足设计要求； 3. 面层材料品种、规格：12-15 厚600*600矿棉装饰板（B1）， 颜色、花纹综合考虑且须符合设 计和招标人要求，结算时不因颜 色、花纹变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设 计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求	m ²	146.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 160 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
144	0113020014260	穿孔加压水泥纤维板顶棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 详图纸设计，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 50mm空腔，5#槽钢@1200内填50 轻钢龙骨双向@600，内填岩棉 （80kg/m³）（燃烧性能A级， 厚度50mm），规格、中距满足 设计要求； 3. 面层材料品种、规格：8mm厚 穿孔加压水泥纤维板，穿孔率约 12%，用沉头自攻螺钉与龙骨固 定，颜色、花纹综合考虑且	m²	396.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			须符合设计和招标人要求，结算时不因颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 压条材料种类、规格：满足设计要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
145	0113020014261	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑，跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900~1200，配套成品轻钢龙骨，	m²	292.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 162 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			与吊杆连接，纸面石膏板顶棚基层龙骨做法详西南18J515第68页P8，燃烧等级为A级，规格、中距满足设计要求； 3. 面层材料种类、规格：双层9.5厚2400x1200普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定，第二层板与第一层板双向错缝，板面满刷防潮涂料两道，纵横向各刷一道 4. 预埋件、设置检修口、送回风口、收边、收口、立面封板、灯带、灯槽、窗帘盒等，均由投标人综合考虑在报价中 5. 嵌缝材料种类：阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 6. 平跌级综合考虑，工程量按水平投影面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 163 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
146	0114060034262	墙面及天棚满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合 考虑，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	7159.640					
147	0114070014263	内墙面防尘无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘无 机涂料，遍数综合，具体种类、 颜色、花纹综合考虑且须	m ²	4799.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 164 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			符合设计和招标人要求，结算时 不因种类、颜色、花纹变化而调 整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
148	0114060034264	墙面及天棚满刮柔性耐 水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合 考虑，打磨平整，面板接缝处贴 嵌缝带等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1076.120					
149	0114070014265	内墙面防尘耐水无机涂 料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘	m²	110.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 165 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐水无机涂料，遍数综合，具体 种类、颜色、花纹综合考虑且须 符合设计和招标人要求，结算时 不因种类、颜色、花纹变化而调 整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
150	0114070014266	内墙面环保乳胶漆饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳 胶漆，遍数综合，具体种类、颜 色、花纹综合考虑且须符合设计 和招标人要求，结算时不因种类 、颜色、花纹变化而调整综合单 价 4. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	419.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 166 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
151	0114060014267	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封 底涂料一遍，喷刷外墙真石漆， 喷甲基硅醇钠憎水剂，其中遍数 、颜色综合考虑，结算时不因遍 数、颜色、花纹变化而调整综合 单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计 及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等 费用包含在单价中，不单独计算 5. 部位：墙、柱、梁、线条位置 综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所 有墙面清理、修补基层、补	m ²	2714.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 167 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置等所有内容 7. 具体做法详设计施工图、设计、规划、发包人要求，并提供不小于每种50平方打样，确认后方可大批量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
152	0114060034268	天棚3mm-5mm厚底基防裂腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：底基防裂腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，厚度3mm-5mm，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范	m²	2360.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 168 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
153	0114070024269	天棚无机型低碳环保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机型低碳环保涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2756.600					
154	0114070024270	天棚耐水无机型低碳环保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机型低碳环保涂料，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综	m²	569.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 169 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		其他工程								
155	0115030014271	楼梯栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格： 22J403-1 B1/2-7 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中	m ²	172.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 170 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
156	0115030014272	平台/防护栏杆（不锈钢）	1. 栏杆材料种类、规格：22J403-1 PB33/3-45 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中	m²	347.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 171 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
157	0109040044273	楼地面变形缝	1. 变形缝14J936 1/AD8 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	6.000					
158	0115050014274	洗手台	1. 名称：洗手台	m²	13.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 172 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 包括面层、龙骨、基层板等以及开孔、磨边、拉槽等 3. 工程量按水平投影面积计算 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准							
159	0112100064275	卫生间隔断	1. 卫生间隔断(含门及踢脚)，成品定制，厚度满足设计要求，严格按照施工图方案进行深化设计并经甲方确认后制作，运至现场安装到位 2. 隔断内门档、门锁、门拉手等配件综合考虑在综合单价中 3. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	213.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 173 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防火要求：满足规范及验收要求 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求							
160	0112100064276	小便器隔断	1. 隔断材料种类、规格、颜色：小便器隔断 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准	m²	12.000					
161	0115050104277	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：详设计 2. 框材质、断面尺寸：详设计 3. 基层材料种类：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、	m²	20.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 174 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
162	0115050084278	取纸器	1. 第三卫生间 取纸器 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	个	36.000					
163	0115050064279	置物架（多功能台）	1. 第三卫生间 置物架（多功能 台） 2. 具体见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准	套	36.000					
164	0115050084280	挂衣钩	1. 第三卫生间 挂衣钩 2. 具体见设计	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 175 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
165	0117010014290	综合脚手架（7#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 和支架方式均不调整综合单价	m ²	18716.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 176 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 除清单中已单列的脚手架项目 （如：地下室外墙防水保护墙脚 手架、满堂基础脚手架）外，其 它为完成合同约定内容需搭设的 各类脚手架所需费用均计入本项 目综合单价中，不再另行计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
166	0117010034291	里脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m ²	15063.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 177 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
167	0117010064292	装饰脚手架（7#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 本项目工程量按水平投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	1869.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 178 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
168	0117010024293	外脚手架 （7#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	9237.580					
169	0117010024294	屋面女儿墙或围护墙脚 手架	1. 适用范围：当屋面女儿墙或围 护墙高度大于1.2m时且无法	m²	655.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 179 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计算建筑面积的砌筑以及装饰脚手架 2. 搭设方式：本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价 3. 搭设高度：综合考虑 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架综合							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
170	0117020014295	模板安拆：基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	193.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 180 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
171	0117020014296	模板安拆：满堂基础	1. 部位：筏板基础、抗水板以及与其相连的柱墩、独立基础、桩承台、条形基础、集水坑、	m ²	3.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 181 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			排水沟等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 182 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
172	0117020014297	模板安拆：桩承台基础	1. 部位：桩承台 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	1396.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 183 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
173	0117020024298	模板安拆：柱	1. 构件类型：柱（矩形、异形综 合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增 加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合	m ²	6420.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 184 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑投标报价，不论采用何种支 架材料、模板类型、支架方式和 是否采用清水模版均不调整综合 单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
174	0117020024299	模板支撑高度每超过的 增加费 柱（7#楼）	1. 构件类型:柱（矩形、异形综 合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价	m ²	6420.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 185 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中，工程量按柱模版工程量计算 ， 结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 186 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
175	0117020114300	模板安拆：墙	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种	m²	149.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 187 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
176	0117020114301	模板安拆：挡土墙及水池墙（对拉螺栓一次性摊销）	1. 构件类型：墙（直形、弧形综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑	m²	61.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 188 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺杆、拉片、止水片等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 189 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的一次性摊销，以及对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
177	0117020054302	模板安拆：基础梁	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合	m²	630.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 190 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑投标报价，不论采用何种支 架材料、模板类型、支架方式和 是否采用清水模版均不调整综合 单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
178	0117020144303	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增 加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	18936.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 191 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 192 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
179	0117020144304	模板支撑高度每超过的 增加费 有梁板（7#楼）	1. 构件类型:有梁板、无梁板、 平板综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按有梁板模版工程量计 算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	18936.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 193 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
180	0117020064305	模板安拆：梁	1. 构件类型：独立的梁（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	1160.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 194 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
181	0117020064306	模板支撑高度每超过的	1. 构件类型:独立的梁（矩形、	m²	1160.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 195 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		增加费 梁（7#楼）	异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按有梁模版工程量计算 ，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 196 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
182	0117020234307	模板安拆：雨篷、悬挑 板、阳台板	1. 部位：雨篷（矩形、异形、直 形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m²	270.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 197 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
183	0117020144308	模板安拆：坡道	1. 部位：坡道 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	5.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 198 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
184	0117020244309	模板安拆：楼梯	1. 部位：楼梯，折算厚度综合考虑 2. 支模高度：综合	m ²	495.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 199 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 200 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
185	0117020034310	模板安拆：构造柱	1. 部位：构造柱、边框、门垛综合（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调	m²	1751.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 201 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
186	0117020084311	模板安拆：现浇圈梁	1. 构件类型：圈梁（矩形、异形 、直形、弧形综合） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身	m ²	875.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 202 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
187	0117020084312	模板安拆：反坎、门槛	1. 部位：泛水、门槛、翻边、返坎、止水带等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合	m²	46.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 203 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
188	0117020284313	模板安拆：扶手、压顶	1. 部位：扶手、压顶 2. 支模高度：综合	m ²	352.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 204 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 205 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
189	0117020254314	模板安拆：零星现浇构件	1. 部位：满足2020年《四川省 建设工程工程量清单计价定额》 中约定的零星构件适用部位，且 清单中未单独列项的构件 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调	m²	25.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 206 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
190	0117020304315	模板安拆：后浇带 梁	1. 构件类型：后浇带（矩形、异 形、直形、弧形等综合考虑） 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合	m ²	119.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 207 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑投标报价，不论采用何种支 架材料、模板类型、支架方式和 是否采用清水模版均不调整综合 单价 5. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 6. 不同标号混凝土采取的措施钢 丝网增加费用综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
191	0117020304316	模板安拆：后浇带板	1. 支模高度：综合考虑，费用包 含在综合单价中 2. 模板类型：木模、钢模板、复 合模板、铝模、竹胶合板、	m ²	36.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 208 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清水模板等综合，费用包含在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合，费用包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 6. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 8. 本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 209 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
192	0117020164317	叠合板工具式支撑 水平 预制构件	1. 搭设高度：投标人综合考虑在 综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综 合 3. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型和支架方式均不调整 综合单价 4. 本项目工程量按叠合板底板混 凝土工程量以体积计算；执	m³	528.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 210 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行2020年《四川省建设工程工 程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
193	0117020164318	叠合板模板	1. 搭设高度：投标人综合考虑在 综合单价中 2. 脚手架支架材料：支撑材料综 合 3. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 4. 本项目工程量按实际铺设面	m ²	8841.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 211 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			积计算，执行2020年《四川省 建设工程工程量清单计价定额》 相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
194	0117020144319	高支模 有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支撑高度：大于等于8米 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调	m ²	2395.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 212 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、 拆除、整理堆放及场内外运输， 清理模板粘结物及模内杂物、刷 隔离剂 8. 清水模板、对拉螺杆、拉片、 止水片及堵眼等综合考虑报价 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
195	0117010064320	高支模 支架	1. 建筑结构形式：综合 2. 支架高度：大于等于8米 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合	m³	25349.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 213 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		垂直运输								
196	0117030014321	垂直运输7#	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 为完成合同约定全部工作内	m²	18716.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 214 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容所需的所有垂直运输费用均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
197	0117040014322	超高施工增加 7#	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度：≤50m 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	357.130					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 215 页 共 215 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070014281	安全文明施工费			2078354.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74226.94			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		438613.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		998689.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		566823.94			
2	0117070024282	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070034283	非夜间施工照明						
4	0117070044284	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070054285	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

7#厂房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070064286	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070074287	已完工程及设备保护费						
8	0117070084288	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	0117070084289	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3203796.15	
合计			3203796.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（标段：/三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）7#厂房【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	防滑地砖800*800*10mm	m²	1841.91					
2	防滑地砖600*600*10mm	m²	197.72					
3	豆石5~10mm	m³	0.75					
4	烧结多孔砖 (KP1型) 240×115×90	千匹	1.33					
5	泡沫混凝土 A06800KG/M3	m³	152.77					
6	聚合物防水砂浆	kg	17088.00					
7	生石灰	kg	2749.66					
8	普通土	m³	10.85					
9	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）	m²	4099.64					
10	金属压条16×1.5	m	1349.28					
11	预制双高分子膜基防水卷材2mm	m²	3658.73					
12	成品钢质门	m²	51.59					
13	氟碳喷涂钢管扶手 φ 30*30*3	m	957.05					
14	中厚钢板综合	t	0.69					
15	型钢综合	t	4.20					
16	铝合金板1mm	kg	8.60					
17	橡胶遇水膨胀止水条	m	6.30					
18	滑石粉	kg	6.14					
19	预制沟盖板、井盖板	m³	9.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	1.5mm镀锌钢板	m²	786.54					
21	防火岩棉	m³	9.54					
22	合金钢钻头 φ20	个	3293.25					
23	螺栓 φ5×40	套	52692.00					
24	防雨百叶（氟碳喷涂）-带防虫网	m²	929.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 7#厂房
 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		高低压配电工程								
1	0304040044323	柴油发电机开关柜 1AE01	1. 名称：柴油发电机开关柜 1AE01 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、柜内成套母线、柜间连接 母线、盘柜整理等柜体成套安装 并验收合格的工作内容均综合在 报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
2	0304040044324	柴油发电机开关柜 1AE02	1. 名称：柴油发电机开关柜 1AE02 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑 5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 3 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的设备单体调整试验，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、接地、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的工作内容均综合在报价中，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	0304040044325	柴油发电机开关柜 1AE03	1. 名称：柴油发电机开关柜 1AE03 2. 型号：GCS 3. 规格：详图 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柜内电气元件要求：详设计图 纸 6. 基础：详图或据按规范实施达 验收要求(另计) 7. 含柜内共用接线母排制作安装 ，接地装置制作、安装、测试（ 接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：对柜内断路器、避雷器 、互感器等无器件的设备单体调 整试验，开孔、配管、进出箱的 压接线及盘柜二次配线、接地、 柜内成套母线、柜间连接母线、 盘柜整理等柜体成套安装并验收 合格的工作内容均综合在报价中 ，不再另行计算。 9. 其他：满足设计及施工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
4	0304130014326	基础槽钢制作安装	1. 名称：槽钢 2. 规格：10# 3. 范围：综合 4. 含防腐及刷油 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	8.800					
5	0304030064327	耐火型密集母线槽GBMC-T/800A-5FMR/5P	1. 名称：耐火型密集母线槽 2. 容量：800A 3. 规格、型号：密集型、空气型 综合考虑 4. 安装部位、防护等级：综合考虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作 安装、接地 6. 其他：满足设计规范、验收	m	39.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 6 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
6	0304030064328	密集型铜质耐火母线槽 IP54 GBMC-T/1600A-5FMR	1. 名称：密集型铜质耐火母线槽 2. 容量：IP54 GBMC-T/1600A-5FMR 3. 规格、型号：密集型、空气型综合考虑 4. 安装部位、防护等级：综合考虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作安装、接地 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	m	12.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足 甲方要求，价格不调整							
7	0304030074329	母线槽始端箱/终端箱 1600A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格：1600A 3. 箱体材质、尺寸、箱内配置： 综合考虑 4. 适用母线：封闭式母线槽/封 闭式耐火母线槽综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整	台	2.000					
8	0304030074330	母线槽始端箱/终端箱 800A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：1250A 3. 箱体材质、尺寸、箱内配置： 综合考虑 4. 适用母线：封闭式母线槽/封 闭式耐火母线槽综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
9	0304130014331	母线支撑架、支吊架	1. 名称：母线支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范 要求 5. 其他：满足设计、现行相关	kg	79.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 9 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求							
10	0304140084332	母线系统调试 电压 ≤ 1kV	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 调试方案、调试数据、调试报告	段	2.000					
		分部小计								
		柴油发电机工程								
11	0301130084333	柴油发电机组 600kW/ 660kVA(主用功率)	1. 名称：柴油发电机组 2. 型号、规格： 600kW/660kVA (主用功率)，其他综合考虑 3. 含柴油发电机组、柴油发电机 控制屏、发电机自带控制保护装置 系统、自带出线保护开关 4. 含油箱（满油）、油箱油泵、 输油管道、油箱通气管、蓄电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			池、蓄电池箱 5. 含接地 6. 包含设备运输、吊装、安装等，含柴油发电机燃油系统、通风系统、启动系统、消音器、散热器、尾气净化系统综合考虑，发电机房在机组安装时应做减振及降噪措施, 确保振动、噪音、处理尾气达到国家环保标准，减振及降噪所需的各类设备及材料综合考虑 7. 含机房内排烟风管，机房外排烟风管、基础型钢另计 8. 含为满足柴油发电机正常运行所需的所有调试工作内容(含带负荷连续运行，运行时间综和考虑) 9. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		配电箱								
12	0304040174334	配电箱 7AL01zx	1. 名称：配电箱 7AL01zx 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 12 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
13	0304040174335	配电箱 7AL011	1. 名称：配电箱 7AL011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	1.000					
14	0304040174336	配电箱 nALm1 n=5, 6, 7 ;m=02, 03	1. 名称：配电箱 nALm1 n=5, 6, 7;m=02, 03	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
15	0304040174337	配电箱 nALm1 n=5, 6, 7 ;m=04, 05	1. 名称：配电箱 nALm1 n=5, 6, 7;m=04, 05 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
16	0304040174338	配电箱 7AL061	1. 名称：配电箱 7AL061 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 15 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
17	0304040174339	配电箱 5APB06dt/ 5APB06dt/7APB07dt	1. 名称：配电箱 5APB06dt/ 5APB06dt/7APB07dt 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收等规范要求等费用综合考虑 进入本项目综合单价中。							
18	0304040174340	配电箱 7APB01bds	1. 名称：配电箱 7APB01bds 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 ,其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。	台	1.000					
19	0304040174341	配电箱 7APB01zx	1. 名称：配电箱 7APB01zx 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

第 17 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
20	0304040174342	配电箱 7APE01 7APE01’	1. 名称：配电箱 7APE01 7APE01’ 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 18 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
21	0304040174343	配电箱 5APET06dt/ 6APET06dt/7APET07dt	1. 名称：配电箱 5APET06dt/ 6APET06dt/7APET07dt 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
22	0304040174344	配电箱 5APET061/ 5APET062/6APET061/ 6APET062/7APET071/ 7APET072	1. 名称：配电箱 5APET061/ 5APET062/6APET061/6APET062 /7APET071/7APET072 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 20 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
23	0304040174345	配电箱 7APET011	1. 名称：配电箱 7APET011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
24	0304040174346	配电箱 7APET031	1. 名称：配电箱 7APET031	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
25	0304040174347	配电箱 7APET051	1. 名称：配电箱 7APET051 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容 , 其余满足设计、施工及供电验 收等规范要求等费用综合考虑进 入本项目综合单价中。							
26	0304040174348	集中控制A型集中电源 7ELS011	1. 名称：集中控制A型集中电源 7ELS011 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。							
27	0304040174349	集中控制A型集中电源 7ELS021	1. 名称：集中控制A型集中电源 7ELS021 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 24 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
28	0304040174350	集中控制A型集中电源 7ELS031	1. 名称：集中控制A型集中电源 7ELS031 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
29	0304040174351	集中控制A型集中电源	1. 名称：集中控制A型集中电源	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		7ELS041	7ELS041 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
30	0304040174352	集中控制A型集中电源 7ELS051	1. 名称：集中控制A型集中电源 7ELS051 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 26 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。							
31	0304040174353	集中控制A型集中电源 7ELS061	1. 名称：集中控制A型集中电源 7ELS061 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙 5. 含基础槽钢防腐及刷油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段：/

第 27 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目包括安装、箱柜开孔、 进出箱的压接线及盘柜二次配线 、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的所有工作 内容, 其余满足设计、施工及供 电验收等规范要求等费用综合考 虑进入本项目综合单价中。							
32	0304140064354	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试 后经有关部门验收资料；4. 有及 时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	系统	6. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 28 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	0304140064355	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	5.000					
		分部小计								
		桥架								
34	0304110034356	强电桥架 100*50	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*50 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、	m	470.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 29 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	0304110034357	强电桥架 100*100	1. 名称：强电桥架	m	163.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接 及防雷接地跨接敷设、桥架开孔 (含配管开孔)、刷防火漆；过伸 缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿 装置处理；穿梁、穿剪力墙做套 管等；地下室、井道、封闭吊顶 内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	0304110034358	强电桥架 200*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力	m	33.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	0304110034359	强电桥架 200*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨	m	45.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	0304110034360	强电桥架 250*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：250*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、	m	13.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
39	0304110034361	强电桥架 300*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300*100	m	85.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
40	0304110034362	强电桥架 400*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：400*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、	m	70.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	0304110034363	强电桥架 500*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：500*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架	m	7.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开孔(含配管开孔)、刷防火漆； 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
42	0304110034364	强电桥架 600*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：600*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异	m	5.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
43	0304130014365	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规	kg	940.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
44	0304080084366	防火封堵	1. 名称：防火堵洞 2. 防火堵料类型：综合考虑 3. 防火堵料敷设部位、方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	kg	115.000					
45	0304080094367	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	55.000					
46	0304090024368	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢	m	817.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号规格：-25*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
47	0304090024369	热镀锌扁钢 -40x4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-40*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	78.300					
		分部小计								
		配管								
48	0304110014370	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20	m	17616.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
49	0304110014371	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	26.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砧内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
50	0304110014372	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砧内）、吊顶内敷设等均综合	m	29.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
51	0304110014373	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预	m	20.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
52	0304110014374	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管	m	11.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
53	0304110014375	电气配管 SC70	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管	m	48.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及吊顶内敷设时支架等费用综合 考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电线、电缆、电缆头								
54	0304110044376	电气配线 WDZ-BYJF- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZ-BYJF 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	504.780					
55	0304110044377	电气配线 WDZ-BYJF-	1. 名称：电气配线	m	19.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 48 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		4mm²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZ-BYJF 4. 规格：4.0mm²，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
56	0304110044378	电气配线 WDZB2-BYJF- 2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：2.5mm²，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑	m	10089.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
57	0304110044379	电气配线 WDZB2-BYJF- 4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：4. 0mm²，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	21075. 360					
58	0304110044380	电气配线 WDZB1N-BYJF -2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	1941. 910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
59	0304110044381	电气配线 WDZB1N-BYJF -4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJF 4. 规格：4.0mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	23.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
60	0304110044382	电气配线 WDZB1N-RYJS -2×2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2×2.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	4442.370					
61	0304080014383	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-5*10mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-5*10mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管	m	5.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 52 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
62	0304080014384	电力电缆 WDZ-YJY-0.6 /1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/ 1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	33.420					
63	0304080014385	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	268.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
64	0304080014386	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	5.130					
65	0304080014387	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*120+1* 70mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*120+1*70mm ²	m	112.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段：/

第 54 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
66	0304080014388	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-3*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	13.780					
67	0304080014389	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	114.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.6/1KV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
68	0304080014390	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	13.520					
69	0304080014391	矿物电缆 RTTZ-3*	1. 名称：矿物电缆	m	18.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2.5mm ²	2. 规格、型号：RTTZ-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
70	0304080014392	矿物电缆 RTTZ-5*10mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	12.300					
71	0304080014393	矿物电缆 RTTZ-5*16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*16mm ²	m	286.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 57 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
72	0304080014394	矿物电缆 RTTZ-4*70+1 *35mm²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-4*70+1* 35mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	375.060					
73	0304080014395	矿物电缆 RTTZ-95mm²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-95mm²	m	19.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
74	0304080014396	矿物电缆 RTTZ-120mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	194.560					
75	0304080014397	矿物电缆 RTTZ-185mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-185mm ² 3. 材质：铜芯	m	79.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式:井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
76	0304080014398	矿物电缆 RTTZ-240mm ²	1. 名称: 矿物电缆 2. 规格、型号: RTTZ-240mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式:井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	194.560					
77	0304080014399	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7×1.5mm ²	1. 名称: 控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-7×1.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	51.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式: 井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
78	0304080064400	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面≤10mm²	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级 (kV) : 五芯 终端头≤1kV 截面≤ 10mm² 3. 材质、类型: 综合 4. 安装部位: 户内 5. 制作安装 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	2.000					
79	0304080064401	电力电缆头 五芯 终端 头≤1kV 截面 ≤16mm²	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级 (kV) : 五芯 终端头≤1kV 截面≤	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 61 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			16mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
80	0304080064402	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	10.000					
81	0304080064403	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段：/

第 62 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 50mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
82	0304080064404	电力电缆头 四芯 终端	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：四芯 终端头≤1kV 截面≤ 70mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	2.000					
83	0304080064405	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称:电力电缆头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
84	0304080064406	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：单芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
85	0304080064407	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 240mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：单芯 终端头≤1kV 截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	12.000					
86	0304080064408	矿物电缆电缆头 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
87	0304080064409	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	4.000					
88	0304080064410	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：五芯 终端头≤1kV 截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 66 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
89	0304080064411	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 35mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	8.000					
90	0304080064412	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 70mm²	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：五芯 终端头≤1kV 截面≤ 70mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
91	0304080064413	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称:控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：≤14芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	6.000					
		分部小计								
		灯具、开关、插座								
92	0304120014414	壁灯 13W	1. 名称:壁灯 2. 规格、型号:13W 3. 安装形式、部位：壁装 4. 含光源、金属软管，接线（	套	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 68 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆 、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
93	0304120054415	感应式吸顶灯 LED, 1× 12 W	1. 名称:感应式吸顶灯 2. 规格、型号: LED, 1×12 W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	26. 000					
94	0304120054416	单管LED灯 LED, 1×16W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油	套	84. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
95	0304120054417	密闭型单管LED灯 LED, 1 ×16W	1. 名称:密闭型单管LED灯 2. 规格、型号:LED, 1×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	1.000					
96	0304120054418	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W	1. 名称:密闭型双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 70 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
97	0304120054419	密闭型双管LED灯 LED, 2 ×16W, 自带蓄电池	1. 名称:密闭型双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W, 自 带蓄电池 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	1.000					
98	0304120054420	双管LED灯 LED, 2×16W	1. 名称:双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 71 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
99	0304120054421	双管LED灯 LED, 2×16W , 灯带蓄电池	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格、型号: LED, 2×16W, 灯 带蓄电池 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	15. 000					
100	0304120054422	LED工厂灯 LED, 1×150W	1. 名称: LED工厂灯 2. 规格、型号: LED, 1×150W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容	套	315. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
101	0304120054423	LED工厂灯 LED, 1×200W	1. 名称:LED工厂灯 2. 规格、型号:LED, 1×200W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	56.000					
102	0304120054424	嵌入式筒灯 LED, 1×4W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×4W 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段：/

第 73 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
103	0304120054425	嵌入式筒灯 LED, 1×7W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×7W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	36.000					
104	0304120054426	嵌入式筒灯 LED, 1×13W	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格、型号:LED, 1×13W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	118.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 74 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
105	0304120054427	防爆灯 1X18W	1. 名称:防爆灯 2. 规格、型号:1X18W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	1.000					
106	0304120044428	A型单面单向消防应急标 志灯 1W	1. 名称: A型单面单向消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率: 1W 3. 功能: 巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码, 光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位: 综合考虑 5. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油	套	404.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

第 75 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
107	0304120044429	A型安全出口消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型安全出口消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	11.000					
108	0304120044430	A型楼层指示消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型楼层指示消防应急 标志灯	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
109	0304120044431	A型消防应急照明灯(不 低于IP67) 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯（ 不低于IP67） 2. 规格、型号、功率： 6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

第 77 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
110	0304120044432	A型消防应急照明灯 6W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格、型号、功率：6W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷（喷）油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	406.000					
111	0304120044433	A型消防应急照明灯 10W	1. 名称：A型消防应急照明灯	套	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 78 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号、功率：10W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑 5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
112	0304120044434	A型疏散出口消防应急标 志灯 1W	1. 名称：A型疏散出口消防应急 标志灯 2. 规格、型号、功率：1W 3. 功能：巡检、频闪、灭灯功能 ，独立地址编码，光源传感器， 防水等级综合考虑 4. 安装形式、部位：综合考虑	套	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 79 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含光源、金属软管，接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
113	0304040344435	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	25.000					
114	0304040344436	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 80 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
115	0304040344437	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板式, 暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	13.000					
116	0304040354438	普通插座 安全型~250V 10A(二、三孔)	1. 名称:普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	39.000					
117	0304040354439	密闭型普通插座 安全型 ~250V 10A(二、三孔带 防水面板)	1. 名称:密闭型普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
118	0304040354440	小厨宝插座(产品自带节能控制) 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:小厨宝插座(产品自带节能控制) 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	12.000					
119	0304040354441	电梯基坑检修插座 安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	1. 名称:电梯基坑检修插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔带防水面板)	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 82 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
120	0304040354442	单相挂式空调电源插座（3P）安全型~250V 20A（三孔带开关）	1. 名称：单相挂式空调电源插座（3P） 2. 型号、规格：安全型~250V 20A（三孔带开关） 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	5.000					
121	0304040364443	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	1807.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 83 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		防雷接地								
122	0304090024444	散流线，-40*4不锈钢	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢综合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接，综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	28.000					
123	0304090024445	接地母线 热镀锌扁钢 -40x4	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综合考虑 3. 规格:-40x4	m	245.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 84 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接，综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
124	0304090024446	接地母线 热镀锌扁钢 - 50x5	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌、热浸锌扁钢综 合考虑 3. 规格:-50x5 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接，综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	86.500					
125	0304090044447	钢筋接地网	1. 名称: 钢筋接地网 2. 材质: 金属 3. 规格: 综合 4. 安装形式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、相关图集、	m	655.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 85 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
126	0304090084448	-100X100X6镀锌预埋 地连接板	1. 名称：-100X100X6镀锌预埋 接地连接板 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	21.000					
127	0304090084449	局部等电位联结端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联结端子箱 LEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	2.000					
128	0304090084450	总等电位接地端子箱 MEB	1. 名称：总等电位接地端子箱 MEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 86 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
129	0304090034451	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	块	2.000					
130	0304090084452	临时接线柱	1. 名称：临时接线柱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	8.000					
131	0304090034453	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用全部柱子内全部垂 直结构钢筋 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	310.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 87 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
132	0304090054454	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	389.950					
133	0304090054455	避雷网 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：女儿墙、屋面敷设 5. 含避雷网支架 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	223.160					
134	0304090044456	接地跨接	1. 名称：接地跨接	处	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

第 88 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 具体做法：满足设计及相关规范安全							
135	0304140114457	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	1. 000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
136	0313020074465	高层施工增加费	1. 高层施工增加费	项	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他:满足规范及设计要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
137	0313010174466	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

7#厂房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014458	安全文明施工费			127998.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4571.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27012.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61505.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34908.77			
2	0313020024459	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034460	非夜间施工增加						
4	0313020044461	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054462	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064463	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

7#厂房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084464	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	198775.46	
合计			198775.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目 (三标段一西区标准化厂房) 7#厂房 【 标段: / 强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油发电机组600kW/660kVA(主用功率)	台	1.00					
2	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35mm²	m	13.92					
3	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm²	m	113.82					
4	电力电缆头 四芯 终端头≤1kV 截面≤70mm²	个	2.04					
5	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm²	个	4.08					
6	电气配管SC50	m	11.94					
7	防爆灯1X18W	套	1.01					
8	控制电缆WDZB1N-KYJY-7×1.5mm²	m	52.50					
9	矿物电缆RTTZ-4*70+1*35mm²	m	378.81					
10	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面≤120mm²	套	6.12					
11	矿物电缆电缆头 单芯 终端头≤1kV 截面≤240mm²	个	12.24					
12	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤35mm²	个	8.16					
13	矿物电缆电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm²	套	8.16					
14	密集型铜质耐火母线槽 IP54GBMC-T/1600A-5FMR	m	12.76					
15	母线槽始端箱/终端箱1600A	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
16	母线槽始端箱/终端箱800A	台	1.00					
17	耐火型密集母线槽GBMC-T/800A-5FMR/5P	m	39.58					
18	配电箱 7APE017APE01'	台	2.00					
19	配电箱 nALm1n=5, 6, 7;m=02, 03	台	2.00					
20	配电箱 nALm1n=5, 6, 7;m=04, 05	台	2.00					
21	配电箱5APB06dt/5APB06dt/7APB07dt	台	1.00					
22	配电箱5APET061/5APET062/6APET061/6APET062/7APET071/7APET072	台	2.00					
23	配电箱5APET06dt/6APET06dt/7APET07dt	台	1.00					
24	配电箱7AL011	台	1.00					
25	配电箱7AL01zx	台	1.00					
26	配电箱7AL061	台	1.00					
27	配电箱7APB01bds	台	1.00					
28	配电箱7APET011	台	1.00					
29	配电箱7APET031	台	1.00					
30	配电箱7APET051	台	1.00					
31	消声器（规格综合）	套	1.00					
32	烟尘处理箱	台	1.00					
33	配电箱7APB01zx	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040084467	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：明装。 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	5.000					
2	0309040084468	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：钢质防锈 非标，其他详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	26.000					
3	0309040014469	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0309040104470	气体灭火控制盘	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
5	0309040114471	区域显示盘	1. 名称：区域显示盘 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	台	5.000					
6	0309040054472	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：详设计。 3. 安装形式：综合，含底座	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
7	0309040014473	感烟探测器(独立地址)	1. 名称：感烟探测器(独立地址) 2. 规格：设于潮湿场所时防护等级不低于IP65。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	435.000					
8	0309040014474	感温探测器(独立地址)	1. 名称：感温探测器(独立地址) 2. 规格：满足设计要求。 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	19.000					
9	0309040084475	手/自动状态显示装置	1. 名称：手/自动状态显示装置	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：具有手/自动状态显示功能、详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0309040084476	手/自动转换及其状态显示装置	1. 名称：手/自动转换及其状态显示装置 2. 规格：具有手/自动转换、手/自动状态显示功能，详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
11	0309040034477	手动报警按钮（带火警电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带火警电话插孔） 2. 规格：设于室外时采取防雨	个	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			淋保护措施, 防护等级不低于 IP67 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求							
12	0309040054478	放气指示门灯	1. 名称：放气指示门灯 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
13	0309040034479	消火栓手动报警按钮	1. 名称：消火栓手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合，含底座 4. 其他：详设计，满足设计施工 验收规范要求	个	52.000					
14	0309040064480	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：应具有“消防电话”标识 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
15	0309040034481	灭火紧急启/停按钮	1. 名称：灭火紧急启/停按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
16	0309040054482	灭火防区内报警用声光 报警器	1. 名称：灭火防区内报警用声光 报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	0309040084483	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	42.000					
18	0309040084484	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 设备安装、校接线、调试 3. 安装方式：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	22.000					
19	0304040364485	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、	个	754.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
20	0304080084486	防火堵料	1. 名称:防火堵料 2. 部位: 室内 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	0.100					
21	0304080094487	防火隔板	1. 名称: 防火隔板 2. 厚度: 综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	6.310					
22	0304110014488	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20	m	3198.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
23	0304110014489	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	1606.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
24	0304110034490	消防桥架 200*100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计	m	474. 810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	0304130014491	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装	kg	443.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐、接地、防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
26	0304090024492	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	474.810					
27	0304110044493	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	3565.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考 虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
28	0304110044494	电气配线 WDZB1N-BYJ(F)-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 架内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ(F) 4. 规格：4mm²，单双色综合考	m	4179.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
29	0304110044495	电气配线 WDZAN-KYJY-5 ×1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZAN-KYJY 4. 规格：5x1.5mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	835.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	0304110044496	电气配线 WDZB1N-RYS- 2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYS 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	5567.730					
31	0304110044497	电气配线 WDZB1N-RYSP -2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑	m	1920.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
32	0304110044498	电气配线 ZN-KYJVP-2×2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：ZN-KYJVP 4. 规格：2x2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	835.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
33	0304110044499	电气配线 ZN-KYJV-10×2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：ZN-KYJV 4. 规格：10x2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	417.970					
34	0304110044500	电气配线 CAN线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、	m	1163.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：电气配线 CAN线 4. 规格：满足设计，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
35	0304080074501	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格；≤6芯电缆综合 3. 材质、类型；铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	16.000					
36	0309050034502	火灾事故广播、消防通	1. 名称：防火控制装置调试 广	只	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		信系统调试 广播喇叭及 音箱、电话插孔	播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
37	0309050034503	防火控制装置调试 电动 防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要	点	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
38	0309050034504	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	点	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0309050034505	防火控制装置调试 电动 防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电 动防火门（窗） 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施 方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验 收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录 及调试或实施报告）	点	5.000					
40	0309050034506	防火控制装置调试 消防 风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消 防风机调试 2. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 有 关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试或实施方案； 3. 有调试或实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
41	0309050034507	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 按照设计以及验收规范要求完成相应的调试内容 3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案；3. 有调试或实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）；	部	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	0309040014508	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1.000					
43	0309040014509	常闭防火门(双扇)监控模块	1. 名称：常闭防火门(双扇)监控模块 2. 其他：满足设计及相关规范要求	套	20.000					
44	0304110014510	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内、叠合板内敷设等均综合考虑	m	325.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
45	0304110044511	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2x1.5mm²，单双色综	m	614.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		广播系统								
46	0305060014512	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	188.000					
47	0305060014513	壁挂式扬声器 3W	1. 名称：壁挂式扬声器 2. 规格：3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
48	0304110014514	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	2194.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段： /

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	0304040364515	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	200.000					
50	0304110044516	电气配线 WDZB1N-BYJ (F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB1N-BYJ (F) 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满	m	7276.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
51	0313020074524	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
52	0313010174525	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 1 页 共 2 页

7#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014517	安全文明施工费			38433.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1372.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8111.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18468.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10481.91			
2	0313020024518	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034519	非夜间施工增加						
4	0313020044520	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054521	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064522	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

7#厂房 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084523	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 7#厂房 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	58859.22	
合计			58859.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【消防电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西區标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（标段：/三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）7#厂房【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC25	m	1654.57					
2	电气配线ZN-KYJV-10×2.5	m	451.41					
3	电气配线ZN-KYJVP-2×2.5	m	902.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 7#厂房
 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		计算机网络(外网) 系统								
1	0305010124526	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T 自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格）	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
2	0305020074527	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	66.100					
		分部小计								
		计算机网络(物业网) 系统								
3	0305010124528	接入层交换机	1. 名称：接入层交换机 2. 型号：10/100/1000MBase-T自适应+2个台万兆光接口，支持堆叠(含堆叠口、堆叠模块和堆叠电缆)。含2个万兆光模块	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，双工。支持POE供电。交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； ;含光模块； 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
4	0305020074529	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计	m	83.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配线形式及部位：室内、室外 、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		综合布线								
5	0304110034530	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件	m	11.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0304110034531	弱电桥架 100*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计	m	552.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	0304130014532	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装	kg	476.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
8	0304090024533	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	563.150					
9	0305010124534	48口POE交换机	1. 名称：48口poe交换机 2. 型号：1. 交换容量≥336Gbps ,	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包转发率≥200Mpps;2. 接口数 ≥48个千兆电口, ≥4个万兆光 口, 3. 不低于IP40防护等级, 无风扇 散热;;含光模块; 3. 含后期相关调整及二次深化设计 等内容及要求, 达到相关验收 及业主使用要求, 包括设备购买 、安装、配套配件及正版软件、 本体调试等综合考虑进入本项目 综合单价中。（若实际实施时有 型号或参数与此不一致则由相关 单位对其加强管理并据实调整其 价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	0305020104535	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：通用型12位机架式光 纤配线架、含六类非屏蔽模块 3. 包含所有配件，含后期相关调 整及二次深化设计等内容及要求 ，达到相关验收及业主使用要求 ，包括设备购买、安装、配套配 件及正版软件、本体调试等综合 考虑进入本项目综合单价中。（ 若实际实施时有型号或参数与此 不一致则由相关单位对其加强管 理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	6.000					
11	0305020104536	48口网络配线架	1. 名称：光纤配线架	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
12	0305020104537	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格：详设计 3. 包含所有配件，含后期相关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 （若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
13	0305020124538	单孔信息点(信息发布点位)	1. 名称：单孔信息点(信息发布点位) 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：86系列 型面板, 与RJ45模块插座配套, 带防尘门,	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配有标签 4. 安装方式：详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
14	0304110014539	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综	m	1809.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
15	0304110014540	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内	m	100.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
16	0305020074541	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 规格：详设计 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	126.320					
17	0305020054542	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	50.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
18	0304080014543	电力电缆 ZN-YJV-3×4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZN-YJV-3×4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	1035.780					
19	0304110044544	电气配线 WDZBN-BYJ (F)-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合	m	122.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 3. 型号：WDZBN-BYJ (F) 4. 规格：2.5mm ² ，单双色综合 考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
20	0304110044545	电气配线 WDZB-BYJ (F) -4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 内综合考虑，地下室、井道、封 闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：WDZB-BYJ (F) 4. 规格：4mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线	m	836.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段：/

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
21	0304040364546	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	6.000					
22	0304080064547	电力电缆头 ≤三芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：三芯及 终端头≤1kV 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段：/

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
23	0305020144548	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别、规格：含熔接盒，热缩 保护管、304不锈钢保护支撑针 等。 3. 其它：其它：投标人应充分考 虑满足招标文件、《技术标准及 要求》、设计规范、合同的要求	芯	6.000					
24	0305020094549	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：LC单芯单模尾纤,1米_ 9/125_OS2 3. 规格：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求 4. 其它：其它：投标人应充分考 虑满足招标文件、《技术标	根	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准及要求》、设计规范、合同的要求							
25	0305020094550	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	条	6.000					
26	0305020094551	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 各色线各端口综合考虑 3. 包含水晶头制作、安装、调试 4. 按规范要求综合考虑合理预	条	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留、预埋长度综合考虑在投标报价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
27	0305020194552	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	3.000					
28	0305020194553	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要	链路	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求；2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试 报告）							
		分部小计								
		视频监控总系统								
29	0305070084554	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格、参数：不小于1/3英寸 逐行扫描CMOS，1080P，日夜型 ，机械式红外滤光镜，具备灵敏 度提升功能。内置手动变焦镜头 ；支持12VDC和POE供电；具备 WDR宽动态技术；防护等级不小 于IP65。 3. 附件配置：吸顶或壁装型支（ 吊）架、电源、调试、摄像机防 护罩等成套配件	台	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	0304040364555	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求 》、设计规范、合同的要求							
31	0305020054556	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留 、预埋长度综合考虑在投标报价 中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	645.020					
32	0305020194557	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合 合并同时具备下列条件：（	链路	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试报 告）							
		分部小计								
		门禁系统								
33	0305070064558	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管1 个门的进门刷卡和出门按钮，或 者进出门都刷卡； 2、读卡器输 入格式：Wiegand 26-40 bit ，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设 计等内容及要求，达到相关验收 及业主使用要求，包括设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
34	0305070064559	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 主要技术参数：1、可以管4个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit，含供电电源； 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
35	0305070054560	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格及主要技术要求：带键盘及液晶显示。 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收及业主使用要求，包括设备 购买、安装、配套配件及正版软 件、本体调试等综合考虑进入本 项目综合单价中。（若实际实施 时有型号或参数与此不一致则由 相关单位对其加强管理并据实调 整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
36	0309040034561	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 主要技术参数：专用设计, 无 机械故障; 多接点输出, 适合不同 类型门锁要求; 3. 安装方式：综合考虑 4. 含后期相关调整及二次深化设 计等内容及要求，达到相关	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收及业主使用要求，包括设备 购买、安装、配套配件及正版软 件、本体调试等综合考虑进入本 项目综合单价中。（若实际实施 时有型号或参数与此不一致则由 相关单位对其加强管理并据实调 整其价格） 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
37	0305070074562	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 规格型号： 86盒尺寸安装标 准；可设定为读取卡片上序号或 卡片区块内资料；感应距离最大 5cm；采用IP协议连接控制器； 非接触式读卡机；具有密码功能 和声音提示；主机防拆除侦测点 ；具防泼水；读卡时	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			间：≤0.1s，读卡距离：≤8cm ， 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
38	0304110014563	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20	m	701.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内、叠合板内敷设 等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
39	0305020054564	六类网线 CAT6e. UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：线规:CAT6e. UTP 3. 各色线综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	187.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含水晶头制作、安装 6. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7. 技术要求：满足设计要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
40	0304110044565	电气配线 RYY-2× 1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：2x1mm²，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线	m	101.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
41	0304110044566	电气配线 RYY-4× 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑，地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑 3. 型号：RYY 4. 规格：4x1.0mm ² ，单双色综合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	97.410					
42	0304110044567	电气配线 RYYP- 6x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	502.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架内综合考虑，地下室、井道、 封闭吊顶内等敷设部位均综合考 虑 3. 型号：RYYP 4. 规格：6x1.0mm²，单双色综 合考虑 5. 材质：铜芯绝缘导线 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求							
43	0304040364568	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插 座盒等综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段：/

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
44	0305020194569	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	链路	12.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
45	0313020074577	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他：满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
46	0313010174578	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

7#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014570	安全文明施工费			16183.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		577.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3415.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7776.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4413.65			
2	0313020024571	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034572	非夜间施工增加						
4	0313020044573	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054574	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064575	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

7#厂房 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084576	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

7#厂房 【弱电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	24936. 49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		24936. 49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	24936.49	
合计			24936.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目 (三标段一西区标准化厂房) 7#厂房 【 标段: / 弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【弱电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 7#厂房
 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			风机							
1	0301080014579	SE(5/6/7)-RF-1, 消防 排烟轴流风机NO.16, 风 量135350(m³/h), 全 压1039(Pa), 转速960 (rpm), 功率55(kW)	1. 名称: SE(5/6/7)-RF-1, 消防排烟轴流风机NO.16 2. 规格及技术参数: , 风量135350(m³/h), 全压1039(Pa), 转速960(rpm), 功率55(kW) 3. 支、吊架材质、规格: 减震支、吊架 (综合规格) 4. 支、吊架除锈、刷油: 在表面除锈后, 应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑, 含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求: 满足设计及规范要求 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 调试：含电机检查接线及调试							
2	0301080014580	SE(5/6/7)-RF-2，消防 排烟轴流风机NO.16，风 量135350(m³/h)，全 压1039(Pa)，转速960 (rpm)，功率55(kW)	1. 名称：SE(5/6/7)-RF-2，消防排烟轴流风机NO.16， 2. 规格及技术参数：风量135350(m³/h)，全压1039(Pa)，转速960(rpm)，功率55(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面除锈后，应刷红丹漆与调和漆各两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 3 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
3	0301080014581	EA(5/6/7)-1F-1，柜式 离心风机箱NO.15，风量 9775(m³/h)，全压489 (Pa)，转速1000(rpm)，功率4(kW)	1. 名称：EA(5/6/7)-1F-1，柜 式离心风机箱NO.15， 2. 规格及技术参数：风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转 速1000(rpm)，功率4(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
4	0301080014582	SA(5/6/7)-1F-1，柜式 离心风机箱NO.15，风量 9775(m³/h)，全压489 (Pa)，转速1000(rpm)，功率4(kW)	1. 名称：SA(5/6/7)-1F-1，柜 式离心风机箱NO.15， 2. 规格及技术参数：风量9775(m³/h)，全压489(Pa)，转 速1000(rpm)，功率4(kW) 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震基 础、减震器及金属网安装等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
5	0301080014583	EA7)-1F-2，斜流风机（ 防爆）NO.4.5，风量 3924（m³/h），全压385（Pa），转速1450（rpm），功率0.75（kW）	1. 名称：EA7)-1F-2，斜流风机 （防爆）NO.4.5， 2. 规格及技术参数：风量3924（ m³/h），全压385（Pa），转 速1450（rpm），功率0.75（kW） 3. 支、吊架材质、规格：减震支 、吊架（综合规格） 4. 支、吊架除锈、刷油：在表面 除锈后，应刷红丹漆与调和漆各 两遍 5. 安装方式综合考虑，含减震	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】 标段：/

第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础、减震器及金属网安装等 6. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求 8. 调试：含电机检查接线及调试							
6	0301080034584	GD1低噪音管道风机，风 量：600m ³ /h；全压： 160Pa；静压：110Pa， 功率：180W（220V）； 噪声：≤ 57dB(A)	1. 名称：GD1低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：600m ³ /h；全压：160Pa；静压： 110Pa，功率：180W（220V）； 噪声：≤ 57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧 减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面除锈后刷防锈底漆两遍,再刷 耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及 验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、 电机检查接线及调试，二次灌浆 、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
7	0301080034585	GD4低噪音管道风机，风 量：1600m ³ /h；全压 ：240Pa；静压：220Pa ；,功率：250W（220V ）；噪声：≤57dB(A)	1. 名称：GD4低噪音管道风机， 2. 型号、规格：风量：1600m ³ /h；全压：240Pa；静压： 220Pa；,功率：250W（220V） ；噪声：≤57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震 基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧 减振支吊架	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
8	0301080034586	T1壁式轴流风机, L=600CMH , H=40Pa , N=0.025kW (220V); 噪声 :<57dB (A)	1. 名称：T1壁式轴流风机 2. 型号、规格： , L=600CMH , H=40Pa , N=0.025kW (220V); 噪声 :<57dB (A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面除锈后刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法兰,安装外墙时带防雨百叶，含设备的采购、运输、安装、电机检查接线及调试，二次灌浆、减振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
9	0301080034587	T2壁式轴流风机，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声：<57dB(A)	1. 名称：T2壁式轴流风机 2. 型号、规格：，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声：<57dB(A) 3. 安装方式：综合考虑，含减震基础、减震器及金属网 4. 设备支吊架：型钢综合，弹	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			簧减振支吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面 除锈后刷防锈底漆两遍, 再刷耐 热色漆或银粉漆两遍 6. 单机试运转要求：满足规范及 验收要求 7. 带70度防火阀、防护网和法 兰, 安装外墙时带防雨百叶, 含 设备的采购、运输、安装、电机 检查接线及调试, 二次灌浆、减 振垫（器）等综合考虑 8. 其他满足规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
10	0307020014588	镀锌钢板矩形风管 B≤ 320 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑）	m²	71.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤320 5. 板材厚度：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 12 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
11	0307020014589	镀锌钢板矩形风管 320 <B≤450 厚度0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长： 320<B≤450 5. 板材厚度 ：厚度0.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求	m ²	18.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
12	0307020014590	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度：厚度0.6mm 6. 安装部位：水平风管及风井内竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑	m²	33.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 14 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
13	0307020014591	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000 厚度0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑）	m ²	46.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 15 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状：矩形 4. 底边长：450<B≤1000 5. 板材厚度 ：厚度0.75mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井 连接处的缝隙应采用非燃烧材料 填塞密实。穿越有防火、防爆要 求的隔墙或楼板时，应按《通风 与空调工程施工质量验收规范》 执行。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 16 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
14	0307020014592	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度 ：厚度1.0mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求	m ²	149.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
15	0307020014593	镀锌钢板矩形风管 1000 <B≤1500 厚度1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：1000<B≤1500 5. 板材厚度 ：厚度1.2mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑	m²	1174.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 18 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
16	0307020014594	镀锌钢板矩形风管 B≤4000 厚度1.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷镀锌综合考虑）	m ²	183.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤4000 5. 板材厚度：厚度1.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求：符合设计及规范要求，包含支架制作安装除锈刷油、各类管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要求 9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：符合设计及施工验收 规范							
17	0307020014595	镀锌钢板矩形风管（立 管） B≤4000 厚度 1.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌钢板（热镀锌、冷 镀锌综合考虑） 3. 形状：矩形 4. 底边长：B≤4000 5. 板材厚度 ： 厚度1.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑、安装高度综 合考虑 7. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：符合设计及规范要求，包 含支架制作安装除锈刷油、各类 管件及短管综合考虑 8. 接口形式：符合设计及规范要 求	m ²	505.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时，应按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 10. 其他：符合设计及施工验收规范							
18	0307020014596	成品双层不锈钢预制烟	1. 名称：成品双层不锈钢预制烟 2. 材质：不锈钢 3. 形状：圆形 4. 直径：Φ550 5. 板材厚度：1.5mm 6. 安装部位：水平风管及风井内 竖向风管综合考虑 7. 管件、法兰等附件要求：满	m	44.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 22 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足设计及规范要求，各类管件综合考虑 8. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足设计及规范要求 9. 接口形式：符合设计及规范要求 10. 风管穿墙、楼板时封堵措施需满足验收规范要求 11. 风管保温满足设计及规范要求，烟囱自带防爆活门、泄水口、膨胀节、固定支架等，排烟管采取热补偿措施。 12. 其他：符合设计及施工验收规范							
19	0310030014597	带阻火器的呼吸阀 DN50	1. 名称：带阻火器的呼吸阀 2. 型号：详设计	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 23 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN50 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
20	0310010014598	通气管 DN50	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 连接形式：综合考虑 4. 规格：DN50 5. 包含热浸锌镀锌钢管、管件、 管卡、管道刷油、试压、冲洗、 留补洞等 6. 包含压力试验及冲洗设计要求 ：冲洗及水压试验等	m	7.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含除锈后刷樟丹二道，红色 调和漆二道，包含管道名称和水 流方向标识 8. 其它：满足设计及验收相关规 范要求。							
21	0312080034599	岩棉板50mm	1. 绝热材料品种：不燃A级岩棉 板 2. 绝热厚度：容重=100kg/m³， 导热系数≤0. 043W/m. K, 憎水性 98%, 厚度为50mm 3. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	m³	124. 260					
22	0312080034600	防火板包裹9mm	1. 绝热材料品种：不燃A级纤维 增强硅酸钙板 2. 绝热厚度：9mm, 密度≤800kg /m³, 导热系数≤0. 18W/m. K, 不 含石棉	m²	2081. 920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 25 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
23	0307020014601	风管套管 δ=1.6	1. 材质：风管套管 2. 形状：综合 3. 板材厚度：碳钢板 δ=1.6 5. 风管与套管之间不然柔性材料封堵严密 6. 其他：满足规范及设计要求	m ²	23.040					
24	0112100064602	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材质 3. 板材厚度：满足设计及规范要求 4. 安装方式：详设计 5. 含支架制作安装、法兰、加固框和吊托支架的制作安装； 6. 控制箱、超高部分增加费用投标人综合考虑到综合单价，	m	566.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】 标段：/

第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时不作调整 7. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
25	0307030194603	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 材质、类型、规格：综合考虑 3. 软接头防火、保温：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m ²	20.200					
26	0307040024604	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m ²	2330.790					
27	0304080084605	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 材质：防火堵料 3. 方式：详设计	t	0.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	0312080074606	0.6mm铝板保护壳	1. 材料：铝板保护壳 2. 厚度、层数：0.6mm 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m ²	1.100					
		分部小计								
		风口、风阀、消声器、静压箱								
29	0307030074607	单层百叶风口 200×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：200×200 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 28 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
30	0307030074608	单层百叶风口 300×300	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
31	0307030074609	单层百叶风口 400×400	1. 名称：单层百叶风口	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 29 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：400×400 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
32	0307030074610	单层百叶风口（带阀） 300×300	1. 名称：单层百叶风口（带阀） 300×300 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 30 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
33	0307030074611	双层百叶风口 1500× 500	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格、型号：1500×500 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 31 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
34	0307030074612	防雨百叶 250×250	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：250×250 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
35	0307030074613	防雨百叶 500×500	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：500×500 3. 材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 32 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
36	0307030074614	防雨百叶 1000×630	1. 名称：防雨百叶 2. 规格、型号：1000×630 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：详设计 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
37	0307030114615	格栅风口 600×600	1. 名称:格栅风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 600×600 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中)	个	95.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
38	0307030114616	格栅风口 1000×1000	1. 名称:格栅风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 1000×1000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0307030114617	网式风口 400×400	1. 名称:网式风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 400×400 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	5.000					
40	0307030114618	送风口 400×400	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：400×400 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
41	0307030114619	送风口 1000×630	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格：1000×630 4. 风口表面处理工艺及颜色需	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
42	0307030114620	送风口 1600×1600	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格: 1600×1600 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 38 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
43	0307030114621	送风口 2000×2000	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 规格：2000×2000 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中、安装高度综合考虑 5. 包含风口与风管之间的软接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头、柔性风管接头制作、安装（ 软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求， 费用综合考虑包含在本综合单价中） 6. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
44	0307030074622	防火风口 200×200	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 40 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
45	0307030074623	防火风口 300×300	1. 名称：防火风口 2. 规格、型号：300×300 3. 材质：铝合金 4. 类型;风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开,70° C熔断关闭,带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	3. 000					
46	0307030074624	防火风口 400×400	1. 名称：防火风口	个	8. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 41 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：400*400 3. 材质：铝合金 4. 类型；风口，含防虫、防鼠网 5. 功能：常开, 70° C熔断关闭, 带风量调节功能 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架，支架除锈刷油满足设计要求、安装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
47	0307030014625	BECH排烟阀 1250×400	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×400 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭, 消防控制室显示	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			阀门启闭状态, 具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明: 详设计 7. 支架形式、材质: 型钢支架, 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求: 满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
48	0307030014626	BECH排烟阀 1600×400	1. 名称: BECH排烟阀 2. 型号: 详设计 3. 规格: 1600×400 4. 质量: 详设计 5. 功能: 常闭, 消防控制室显示 阀门启闭状态, 具有电信号开启,	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
49	0307030014627	BECH排烟阀 1600×1000	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1600×1000 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭, 消防控制室显示 阀门启闭状态, 具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程手动开启功能(带钢绳及控制 盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
50	0307030014628	BECH排烟阀 2400×630	1. 名称：BECH排烟阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×630 4. 质量：详设计 5. 功能：常闭, 消防控制室显示 阀门启闭状态, 具有电信号开启, 消防控制室手动开启及现场远程 手动开启功能(带钢绳及控制	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 45 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盒) 6. 控制说明：详设计 7. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
51	0307030014629	FD 70度防火阀 500× 500	1. 名称：FD 70度防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：500×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 46 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
52	0307030014630	FDEH排烟防火阀 1250× 400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1250×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室 显示阀门启闭状态, 280度时熔 断关闭, 熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
53	0307030014631	FDEH排烟防火阀 1600×400	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1600×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开,消防控制室显示阀门启闭状态,280度时熔断关闭,熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	15.000					
54	0307030014632	FDEH排烟防火阀 2000×500	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2000×500	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室 显示阀门启闭状态, 280度时熔 断关闭, 熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
55	0307030014633	FDEH排烟防火阀 2400× 500	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×500 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开, 消防控制室 显示阀门启闭状态, 280度时熔	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 49 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			断关闭,熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
56	0307030014634	FDEH排烟防火阀 2400×630	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×630 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室显示阀门启闭状态,280度时熔断关闭,熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
57	0307030014635	FDEH排烟防火阀 2400× 800	1. 名称：FDEH排烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：2400×800 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，消防控制室 显示阀门启闭状态，280度时熔 断关闭，熔断关闭后输出电信号 连锁关闭排烟风机和补风机 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 51 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
58	0307030014636	MEES防烟防火阀 400×400	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×400 4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所需 配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	1.000					
59	0307030014637	MEES防烟防火阀 1000×630	1. 名称：MEES防烟防火阀 2. 型号：详设计 3. 规格：1000×630	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：详设计 6. 控制说明：常开，70℃熔断 关闭 7. 包括支吊架及其除锈刷油等所 需配件、安装高度综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
60	0307030014638	风管止回阀 400×400	1. 名称：风管止回阀 2. 型号：详设计 3. 规格：400×400 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 53 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
61	0307030014639	风管蝶阀 320×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×120 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架， 支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	个	6.000					
62	0307030014640	风管蝶阀 320×160	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号：详设计 3. 规格：320×160 4. 质量：详设计 5. 支架形式、材质：型钢支架，	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架除锈刷油满足设计要求、安 装高度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求							
63	0307030204641	扁式消声器1.0m 500× 500	1. 名称:扁式消声器1.0m 500× 500 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它：满足设计、规范及招标 文件要求	个	1.000					
64	0307030204642	扁式消声器1.0m 1000× 630	1. 名称:扁式消声器1.0m 1000 ×630 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 包括支吊架制安、除锈、刷	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油 4. 支架形式、材质:型钢综合 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
65	0313020074650	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
66	0313010174651	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 56 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
67	0313010184652	系统调整费	1. 系统调整费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

7#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014643	安全文明施工费			75793.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2706.92			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15995.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36420.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20671.04			
2	0313020024644	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034645	非夜间施工增加						
4	0313020044646	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054647	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064648	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 2 页 共 2 页

7#厂房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084649	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

7#厂房 【暖通工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	116651.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		116651.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 7#厂房 【暖通工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	116651.99	
合计			116651.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）7#厂房【标段：/暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	BECH排烟阀1600×1000	个	1.01					
2	BECH排烟阀2400×630	个	1.01					
3	FDEH排烟防火阀1250×400	个	5.05					
4	FDEH排烟防火阀1600×400	个	15.15					
5	FDEH排烟防火阀2000×500	个	2.02					
6	FDEH排烟防火阀2400×500	个	10.10					
7	FDEH排烟防火阀2400×630	个	1.01					
8	FDEH排烟防火阀2400×800	个	3.03					
9	MEES防烟防火阀1000×630	个	2.02					
10	MEES防烟防火阀400×400	个	1.01					
11	T1壁式轴流风机，L=600CMH，H=40Pa，N=0.025kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	7.00					
12	T2壁式轴流风机，L=900CMH，H=41Pa，N=0.04kW(220V)；噪声:<57dB(A)	台	9.00					
13	扁式消声器1.0m1000×630	个	2.00					
14	扁式消声器1.0m500×500	个	1.00					
15	单层百叶风口（带阀）300×300	个	2.02					
16	单层百叶风口300×300	个	1.01					
17	单层百叶风口400×400	个	7.07					
18	防雨百叶1000×630	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【暖通工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	防雨百叶250×250	个	1.01					
20	防雨百叶500×500	个	1.01					
21	风管蝶阀320×120	个	6.06					
22	风管蝶阀320×160	个	6.06					
23	风管止回阀400×400	个	7.07					
24	格栅风口1000×1000	个	8.08					
25	双层百叶风口1500×500	个	1.01					
26	送风口1000×630	个	1.01					
27	送风口1600×1600	个	1.01					
28	送风口2000×2000	个	1.01					
29	送风口400×400	个	1.01					
30	网式风口400×400	个	5.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 7#厂房
 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	0310010064653	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	251.180					
2	0310010064654	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合	m	70.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0310010064655	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求	m	184.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	0310010064656	PP-R冷水管 DN32	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN32 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（	m	1.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
5	0310010064657	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：（室内、井道）综 合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN40 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝 接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒 冲洗等工作内容	m	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0310010064658	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN50 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	51.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0310010064659	PP-R冷水管 DN65	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN65 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	73.650					
8	0310010064660	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水）	m	16.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	0310010064661	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：（室内、井道）综合 2. 输送介质：给水（热水） 3. 材质：PP-R 4. 压力等级：满足要求 5. 型号、规格：DN20	m	17.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 连接方式：热熔连接 7. 管道附件设置：包含管件（丝接管件）、成品管卡等 8. 特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0310010074662	衬塑钢管 DN100	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	47.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	0310010074663	衬塑钢管 DN25	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水综合考虑 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	0310030014664	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺丝连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	0310030024665	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	2.000					
14	0310030024666	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
15	0308070014667	止回阀 DN65	1. 名称：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0310030014668	减压阀 DN65	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前后所有阀门及配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
17	0310030134669	远传水表 DN65	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接 4. 含水表检测费、IC卡及水表查询装置安装	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段： /

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含保温、刷油、防腐、标示标 牌、压力试验等 6. 含IC卡， 查询终端 7. 其它： 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
18	0312080024670	给水管道保温防结露 20mm	1. 绝热材料品种： 闭孔橡塑 2. 适用范围： 含楼梯间内、公共 部位吊顶内、地下室停车区域， 不含设备间、管道井内给水管 3. 绝热厚度： 厚度综合考虑 4. 管道外径： 综合考虑 5. 其它： 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m ³	3.180					
19	0312080074671	铝合金薄板保护层 厚	1. 材料： 铝合金薄板	m ²	141.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6mm	2. 厚度：厚0.6mm 3. 层数：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	0310030014672	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
21	0310060124673	小厨宝	1. 名称：小厨宝 2. 规格：详设计	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		排水工程								
22	0310010064674	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	204.400					
23	0310010064675	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内	m	66.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	0310010064676	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、	m	328.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
25	0310040064677	蹲式大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含蹲便器、感应阀、进水阀、角阀、金属软管、等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求，参考图集09S304-90	组	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线							
26	0310040074678	壁挂式小便器	1. 名称：壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 型号、规格：含感应阀、排水附件、冲水连接管全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 含感应阀接线	组	16.000					
27	0310040084679	附背污水盆	1. 名称：附背污水盆 2. 材质：陶瓷	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 具体选型满足甲方要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
28	0310040034680	感应式洗手盆	1. 名称：感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含洗脸盆、 感应式水龙头、角阀、金属软管 等全套配件安装 5. 具体选型满足甲方要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	组	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 含感应阀接线							
29	0310040144681	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
30	0310040144682	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：直通式地漏，满足规范及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20.000					
31	0310040144683	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN75 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
32	0310040144684	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：直通式地漏，满足规范 及设计任务书 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	6.000					
33	0310040144685	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 其它：投标人应充分考虑满	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	0310040144686	阻火圈 DN150	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格:DN150 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
35	0310040144687	末端试水漏斗 DN100	1. 名称：末端试水漏斗 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格:DN100 4. 类型及安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
		分部小计								
		雨水系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0309010014688	内外壁热镀锌钢管（雨水） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	334.190					
37	0310040144689	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 型号、规格：DN150 3. 安装位置：屋面 4. 材质：钢 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
38	0310020014690	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	207.200						
		分部小计									
		预埋套管工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0310020034691	刚性防水套管 DN100（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	13.000					
40	0310020034692	钢套管 DN100（介质管 道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	0310020034693	钢套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：无缝钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：穿墙、穿梁等室内综合考虑	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】 标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
42	0313020074701	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他：满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
43	0313010174702	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】 标段： /

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

7#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014694	安全文明施工费			18470.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		659.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3897.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8875.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5037.33			
2	0313020024695	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034696	非夜间施工增加						
4	0313020044697	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054698	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064699	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

7#厂房 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084700	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

7#厂房 【给排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	28384.42		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		28384.42		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 7#厂房 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	28384.42	
合计			28384.42	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）7#厂房【标段：/给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【给排水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	衬塑钢管管件DN25	个	13.68					
2	低噪声PVC-U实壁排水管DN75	m	65.62					
3	低噪声PVC-U实壁排水管件DN75	个	59.26					
4	法兰DN100	片	4.00					
5	复合管衬塑钢管DN25	m	11.89					
6	铝合金薄板保护层厚0.6mm	m²	169.20					
7	无缝钢管D219×6	m	25.44					
8	小厨宝	台	10.00					
9	闸阀DN100	个	2.00					
10	直通式地漏DN75	个	10.10					
11	自动排气阀DN25	个	2.00					
12	阻火圈DN150	个	48.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 7#厂房 **【给排水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0309010104703	带灭火器和消防软管卷 盘的SG16(18)E65Z-J型 组合式消防柜	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 型号、规格：1800*700*180 3. 柜体为钢-不锈钢, 尺寸为 1800x700x180。消火栓箱箱门 采用不锈钢框镶玻璃, 玻璃厚度 不得低于4mm。每个消火栓箱内 配置DN65消火栓1个、QZ19消防 水枪1支、DN65及25m长衬胶水 龙带1条、JPS1.6-19消防卷盘1 套(卷盘长度为30米)、DN25全 铜阀门1个、手提式磷酸铵盐干 粉灭火器 MF/ABC4 2个。 3. 单栓、双栓： 单栓 4. 达到相关验收及业主使用要求 ，达到使用功能，满足设计、施 工及消防验收等规范要求，含相 关本体调试等成套价格综	套	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
2	0309010104704	试验消火栓	1. 安装部位及方式:综合考虑 2. 型号、规格:单栓、DN65 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	套	1.000					
3	0309010024705	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN65	m	31.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
4	0309010024706	内外壁热镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消火栓）	m	435.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:综合考虑 3. 规格: DN100 4. 管道压力等级, 综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式: 综合考虑 7. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	0309010024707	内外壁热镀锌钢管（消 火栓） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（消 火栓） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单	m	284.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
6	0308070014708	沟槽式手柄蝶阀 DN65	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	1.000					
7	0308070014709	沟槽式手柄蝶阀 DN100	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
8	0308070014710	沟槽式手柄蝶阀 DN150	1. 名称：沟槽式手柄蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
9	0310030014711	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截 止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	5.000					
10	0306010024712	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
11	0310020014713	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	Kg	678.830					
12	0309050024714	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调试 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
		分部小计								
		气体灭火								
13	0309030094715	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L	套	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：单瓶充装量70L 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0309030094716	七氟丙烷灭火装置（单瓶组）120L	1. 类型：七氟丙烷灭火装置（单瓶组）70L 2. 型号、规格：单瓶充装量70L 3. 安装部位：满足设计要求 4. 成套配置，包含柜子、储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴、药剂、阀件等	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
15	0309050044717	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 容器规格：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	点	6.000					
16	0307030074718	泄压口 QXYKX/J-0.12	1. 类型：泄压口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：有效泄压面积0.12mm²	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
17	0307030074719	泄压口 QXYKX/J-0.25	1. 类型：泄压口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：有效泄压面积0.25mm² 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
18	0309010134720	手提式磷酸铵盐干粉灭	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火器 MF/ABC4	灭火器 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MF/ABC4 4. 安装方式：放置式 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
19	0309010134721	灭火器放置箱	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：满足规范及设计要求 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		喷淋系统								
20	0309010034722	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 安装部位：室内(有、无吊顶 综合考虑) 3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制 作安装 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	2339.000					
21	0309010014723	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN25	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑	m	3056.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN25 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
22	0309010014724	内外壁热镀锌钢管（喷	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（	m	1785.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		淋） DN32	喷淋） 2. 介质:综合考虑 3. 规格：DN32 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内综合考虑。							
23	0309010014725	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN40 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	1780.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
24	0309010014726	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN50	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN50 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装 、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑	m	61.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
25	0309010014727	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	82.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求，操 作高度增加费包含在综合单价内 综合考虑。							
26	0309010014728	内外壁热镀锌钢管（喷 淋） DN80	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷 淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN80 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸 镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞及恢复	m	60.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
27	0309010014729	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式：综合考虑	m	103.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
28	0309010014730	内外壁热镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热	m	1124.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浸镀锌）综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含各类打洞及恢复 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求, 操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
29	0310010064731	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格: DN100	m	31.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：承插粘接 6. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
30	0310020014732	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	Kg	6245.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
31	0308070054733	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰安装 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	6.000					
32	0308070034734	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 规格：DN150 3. 阀门类型、材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 安装部位、连接形式：详设计	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含阀门接线、校线 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
33	0310030034735	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：螺纹连接 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
34	0309010084736	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 含配套阀门及其他成套附件安 装、压力试验及调试 5. 含锁闭箱、标志设置等 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	0309010084737	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	组	4.000					
36	0309010064738	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
37	0310030014739	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	0306010024740	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：满足设计要求 3. 包含配套阀门、取源部件、仪表接头、压力表表弯等附件 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	台	4.000					
39	0309010044741	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 包含：含湿式报警阀、压力表、角阀、截止阀、水力警铃、延迟器、压力开关、法兰、螺栓、等附件成套安装，除锈刷油防腐等	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 连接方式：与管道连接方式一致 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
40	0310030024742	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力等级综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
41	0310030014743	可调式减压阀 DN150	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN150 3. 材质：不锈钢 4. 安装部位：室内综合 5. 压力等级：满足设计及规范要 求 6. 连接形式：法兰连接 7. 附件配置：含法兰及减压阀前 后所有阀门附配件制作安装 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
42	0309050024744	喷淋灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统调 试 2. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 3. 本项费用的计取，须应符合并 同时具备下列条件：（1. 有关施 工验收规范、标准要求；2. 有经 过批准并实施的实施方案；3. 有 实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报 告）；操作高度增加费包含在综 合单价内综合考虑。	点	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		预埋套管工程								
43	0310020034745	穿楼板套管 DN65（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	个	1.000					
44	0310020034746	穿楼板套管 DN100（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN100（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
45	0310020034747	穿楼板套管 DN150（介质管道）	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵等，套管长度综合考虑 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
46	0310020034748	刚性防水套管 DN150（ 介质管道）	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格： DN150（介质管道） 4. 填料材质：综合 5. 其他：含套管制作安装、刷漆防腐、接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 安装部位：室内综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
47	0313020074756	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 其他:满足规范及设计要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	0313010174757	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

7#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014749	安全文明施工费			75953.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2712.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16029.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36497.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20714.70			
2	0313020024750	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034751	非夜间施工增加						
4	0313020044752	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054753	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064754	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

7#厂房 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084755	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 7#厂房 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	115757.67	
合计			115757.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 7#厂房 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）7#厂房【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 7#厂房 **【消防水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101010024758	挖装一般土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、各种建渣、各种垃圾、植被，以及地下的树根、树兜等 2. 挖土(石)方深度及部位：投标人综合考虑在综合单价中 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整、人工检底等处理，满足施工规范，达到使用要求，费用包含在单价中 5. 土(石)方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、	m ³	90.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别（含钙质结合层等）后报价，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，以及场平等工作内容均综合考虑在报价中，实际施工中不论地上及地下障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整 7. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 8. 开挖过程中的地表排水所产生的相关费用，由投标人综合考虑在报价内 9. 土石方场内运输、堆置：投标人综合考虑在综合单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在中标后合同履行期间，投标人 不因本工程工程数量、土石比例 等变化而对合同单价作任何调整 10. 清单工程量按川建造价发（ 2013）370号规定因工作面和放 坡增加的工程量并入清单土方工 程量中 11. 基础钎探（含钎杆制作、打 钎、拔钎、灌钎等）、探坑探槽 、办理爆破相关手续等发生的费 用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅 读、熟悉招标人提供的相关资料 及结合现场勘察情况等，并充分 考虑岩层节理（或裂隙）发育、 层理结构（诸如走向、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			倾向、倾角）等地质情况对施工 方法的影响，并将相关费用综合 考虑在投标报价内；若因投标人 误判、预估不足或施工方法不当 等原因造成的超挖及换填，将不 予结算 13. 挖桩间土（石）方增加普工 费用包括在综合单价中，不单独 计算 14. 其余未尽事宜应满足施工图 设计要求及现行施工验收规范等 要求							
2	0101030014759	回填方（利用）	1. 部位：基础、基坑周边、地下 室顶板等需填土部位综合考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计 要求，回填土应符合相关质量验 收规范要求	m³	38.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 密实度要求：符合设计和施工 规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求， 分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自 行考虑，包括但不限于买土、场 外租场地暂存本项目自产土方等 ，投标人踏勘现场自行综合考虑 场内外运距、中转堆场，其费用 包含在综合单价中，运距投标人 自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综 合考虑，并含在清单综合单价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	0101030024760	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土 外弃运输、土石方消纳堆场费等 投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场， 了解工程所在地相关国家部门条 例的管理或地方法规(特别是环 保及城管执法部门)，施工中严 格按照相关条例施工，做好降低 扬尘及噪音的相关措施，道路运 输车辆限时限行等因素造成降效 ，综合单价均不作调整 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m³	46.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 满足当地政府对安全文明施工、 建筑渣土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	0104010044761	M5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆，等级综合，其技术	m³	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综合单价 中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
5	0104010044762	M5页岩多孔砖墙 超过 3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆，等级综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合	m ³	0.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:超过3.6m 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
6	0104020014763	加气混凝土砌体墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合	m ³	14.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	0104020014764	加气混凝土砌体墙 超过3.6m	1. 墙体类型:直形、弧形综合考虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌体，规格及强度等级综合考虑，需满足设计施工图要求及相关施工、验收标准，墙体厚度及砖模数产生的单价	m ³	1.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			差异综合考虑在单价中 4. 砂浆强度等级、配合比：综合，其技术要求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求，在墙脚、墙顶、洞口两侧等部位需配砌的页岩实心砖、预制砼块等增加的费用综合考虑在本项综合单价之中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞密实、砌体内埋管处用钢丝网加强等费用综合考虑在综合单价中，不再单独结算 7. 砌筑高度：超过3.6m 8. 部位：详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连接，钢卡件设置方式满足设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求，费用包含在综合 单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
8	0102010174765	300mm厚水泥稳定碎石层 (水泥含量5%)	1. 厚度 ：300mm 2. 材料品种及比例：水泥稳定碎 石层（水泥含量5%） 3. 基底处理:素土夯实，压实系 数满足设计要求 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	64.250					
9	0105010014766	现浇混凝土基础垫层 C15	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C15	m ³	5.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
10	0105010044767	现浇混凝土筏板基础 C30	1. 部位:筏板基础、抗水板以及 与其相连的柱墩、独立基础、桩 承台、条形基础、集水坑、排水 沟等 2. 混凝土强度等级及种类:C30	m³	26.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
11	0105050014768	现浇混凝土有梁板 C30 （非叠合板区域）	1. 部位:详设计图，依附于梁板 上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费	m³	12.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
12	0105050084769	雨篷、悬挑板、阳台板C30	1. 部位：详设计图，依附于梁板上的线条工程量并入本项目清	m³	0.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标 号砼延伸至低标号构件等）所增 加的费用由投标人综合考虑进入 本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
13	0105020014770	现浇混凝土柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：详设计图（综合 考虑），矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规	m ³	4.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
14	0105020024771	现浇混凝土构造柱 C25	1. 标高及部位:详设计图综合， 包括构造柱、门框、门垛等 2. 截面:矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）	m³	0.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
15	0105030054772	混凝土过梁 C25	1. 梁底标高及部位:详设计图综合 2. 梁截面:各种截面综合 3. 加工形式:现浇和预制根据施工实际情况综合考虑，其钢筋、砼、模板等费用均包含在综合单价中 4. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 5. 混凝土拌合料要求、输送方式及费用、各类添加剂等均综	m³	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
16	0105070014773	散水	1. 具体详设计 参12J003-A2-6B 2. 密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料 嵌缝，伸缝缩缝、模板等包含在 综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	9.600					
17	0105070034774	暗沟（散水下部）	1. 卵石散铺40~60粒径 2. 土工布 3. 混凝土篦子 4. 水泥砂浆抹面压实赶光1:2.5 厚20 5. 素水泥浆一道(内参建筑胶)	m	19.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 素混凝土排水沟, 随打150厚 C25混凝土随抹, 纵向坡度按设计 7. C15厚100素混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 土石类别: 综合, 排水沟土方 挖填弃包含在综合单价中 10. 含垫层、砼沟、抹灰、砼篦 子、土工布、卵石散铺、模板、 防水等包含在综合单价中 11. 其他: 满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
18	0105070014775	室外坡道	1. 做法详12J003-A7-1B 2. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	0105150014776	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 $\leq \phi 6.5$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、	t	0.006					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	0105150014777	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	4.062					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、装配式构件之间等位置的安 装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
21	0105150014778	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\Phi 12 \sim \Phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径 $\Phi 12 \sim \Phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、	t	2.303					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	0105150014779	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、	t	0.442					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	0105150014780	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	6.554					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、装配式构件之间等位置的安 装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
24	0105150014781	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\Phi 12 \sim \Phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直 径 $\Phi 12 \sim \Phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、	t	0.719					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0105150014782	砌体拉结钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋，规格综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、	t	0.087					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
26	0105150094783	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:综合 2. 规格:综合 3. 工程量计算规则按建筑面积计算 4. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	11.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
27	0106070054784	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合，满足设计要求 3. 使用部位：不同材质交接处，人流通道等，具体详设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	28.360					
		分部小计								
		门窗工程								
28	0108020014785	铝合金玻璃门	1. 成品铝合金门，规格型号、开启方式综合（含门联窗）	m²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 框或扇外围尺寸：详设计 3. 玻璃品种规格：详设计 4. 五金材料品种：包括全部五金件，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 符合《建筑玻璃应用技术规程》及地方主管部门的有关规定执行 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
29	0108070014786	铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 窗框或扇外围尺寸：综合考虑 3. 窗框、扇材质：铝合金型材，断桥铝型材规格综合考虑，型材颜色综合考虑，型材模具开	m²	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模费用、包装镀膜费用等均已包含在单价中 4. 玻璃品种、厚度：详设计，玻璃透光度综合考虑，依据设计或规范要求应采用安全玻璃, 消防救援窗功能，易碎玻璃增加费用综合考虑在单价中 5. 开启方式：可开启，开启方式综合 6. 门窗的强度、透光度、抗风性、水密性、气密性、平整度、热工、声学、安全性、节能等技术要求详设计，并均应满足国家相关规范要求 7. 拉手、把手、五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、开窗器等均已包含在综合单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			铝合金框的表面处理以及和结构的连接方式综合考虑 8. 需专业厂家深化设计的，其深化设计所产生的费用均包含在单价中，因深化设计增加的其他措施费用已包含在单价中，不再单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
30	0108070034787	铝合金百叶窗	1. 窗类型：成品铝合金百叶窗，带防鼠防虫网，防鼠防虫网材质综合考虑 2. 开启方式：综合考虑 3. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件、插销等辅材均包	m ²	3.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
31	0111010014788	屋面 刷素水泥砂浆一道	1. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4 ~0.5（内掺建筑胶） 2. 素水泥浆遍数：一道， 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	49.740					
32	0109020034789	屋面 最薄处30mm厚泡沫 混凝土找坡找平层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：最薄处30mm厚泡沫砼找坡 找平层，干密度等级A06，容重 小于800kg/m ³ 2. 隔气层材料品种、厚度：综	m ²	8.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 3. 粘结材料种类、做法：综合考 虑 4. 防护材料种类、做法：综合考 虑 5. 依据设计或规范要求而设置的 分隔缝、排气管、排水管所发生 的全部费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
33	0111010064790	屋面 20mm厚1:2.5水泥 砂浆找平层 在填充层上	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置 的分格缝及坎缝所增加的费用由 投标人综合考虑在单价中	m ²	8.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
34	0109020014791	屋面 1.5mm厚JS-I型聚 合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物 水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚， 遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加耐碱 玻纤无纺网格布等已包含在单价 中，工程量不再单独计	m ²	8.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算，但其材料种类、做法需满足 设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所 需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
35	0109020014792	屋面 3mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子 膜基防水卷材(咬合式搭接，低 温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（ 1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：耐根穿刺综合 考虑，满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉	m ²	58.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	0111010064793	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层/找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费	m²	8.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
37	0109020024794	屋面 无纺聚酯纤维布	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：无纺聚酯纤维布（100g/m²） 3. 隔离层做法：详设计综合考虑 4. 粘贴材料种类：详设计综合考虑 5. 附加层、加强层、搭接用量等已包含在单价中，工程量不再单独计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	8.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	0109020034795	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋（内掺5%防水剂）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石，内参5%防水剂 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向@100钢筋所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	8.940					
39	0111010064796	屋面 最薄处15mm厚1:3水泥砂浆找坡找平	1. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡找平，有地漏坡向地漏，无地漏	m ²	49.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			时自墙根向外找坡，坡度1%（最厚不大于50） 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
40	0109040034797	屋面 20mm厚1:2.5防水砂浆（含5%防水剂）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水砂浆（含5%防水剂），提浆压光，双向分仓且不大于1000*1000，板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费	m ²	49.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
41	0109040014798	楼地面 2mm厚预制双高 分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子 膜基防水卷材(咬合式搭接，低 温柔性-25° C，无裂纹) 预铺返 粘(咬合式搭接) 2. 卷材厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材	m ²	10.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
42	0109030024799	墙面 2mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉	m ²	231.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
43	0109020014800	地下室底板 3mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材(咬合式搭接，低温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（	m ²	49.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
44	0110010014801	屋面保温 B1级挤塑聚苯板 厚80mm（倒置式厚度*1.25）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：B1级挤塑聚苯板 厚80mm（倒置式厚度*1.25） 2. 保温材料密度、材质类型应满足设计及规范要求，报价综合考虑 3. 粘贴方式：按设计及规范要求 4. 依据设计及规范要求设置专用固定件、保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费均包含在综合单价中 5. 因市场采购导致的厚度问题请投标人综合考虑到报价中，	m²	8.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算不在调整综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
45	0110010034802	外墙保温 岩棉保温板 厚60mm	1. 保温隔热部位及方式：墙面保 温，保温方式综合考虑 2. 保温隔热材料、厚度：聚合物 砂浆黏贴憎水性保温岩棉板（ 140kg/m³）60mm厚 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 锚栓锚顶Φ9镀锌钢丝网，锚栓 数量每平米不少于6个，10厚低 碱抗裂砂浆，4-6厚抹面胶浆，3 次成活，分别压入两层耐碱玻纤 网格布，收光 4. 保温材料密度、材质类型应满 足设计及规范要求，报价综合考 虑	m²	49.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 固定方式：综合考虑 6. 依据设计或规范要求设置专用 固定件、保温所涉及的抗拉强度 和抗冲击性能等所有检测费、涂 刷专用界面剂均包含在综合单价 中 7. 需专业厂家深化设计的，其深 化设计所产生的费用均包含在单 价中，因深化设计增加的其他措 施费用已包含在单价中，不再单 独计算 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
46	0111010064803	最薄处15mm厚泡沫混凝	1. 找平层厚度、砂浆配合：最	m ²	49.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			薄处15mm厚泡沫混凝土（A06 800KG/M3）回填找坡1%，找平， 表面提浆压光 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
47	0111010064804	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、	m²	10.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
48	0111020034805	10mm厚800*800防滑地砖 面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚800*800防滑地砖，规格 、颜色、花纹及盲道提示砖综合 考虑且须符合设计和招标人要求 ，结算时不因规格、颜色、花纹 变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦 缝 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	10.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
49	0111010034806	150mm厚楼地面C15混凝土垫层	1. 垫层厚度:150mm厚 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实,压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	10.240					
50	0105010014807	200mm厚C30P8钢筋混凝	1. 垫层厚度:200mm, 含内配Φ8	m ²	10.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土内配钢筋网	双向@150钢筋 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 P8 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求,因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂(如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维)外 的其它各类添加剂(如掺早强剂 等)均由投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
51	0112010014808	墙面基层处理	1. 处理方式：包含不限于喷水、 水泥浆一道（内掺建筑胶）、水 泥砂浆刮糙等，投标人结合设计 图纸综合考虑报价 2. 基层类型：砖基层、混凝土、 加气混凝土砌块基层等综合考虑 报价 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	198.100					
52	0112010044809	9mm厚1:0.5:3水泥石灰	1. 基层类型：综合	m ²	29.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		膏砂浆分遍抹平	2. 找平层砂浆厚度、配合比： 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 分遍抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
53	0112010044810	12mm厚1：3水泥砂浆打 底扫毛	1. 基层类型：综合考虑基层处理 , 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	182.550					
54	0112010044811	6mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 6mm厚1:2.5防水砂浆找平	m²	182.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
55	0112010044812	5-10mm厚1:2.5水泥砂浆 找平层	1. 基层类型：综合考虑基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5-10mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	49.270					
56	0112010014813	5mm厚1:2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	49.270					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		天棚工程								
57	0113010014814	刷水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	9.000					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
58	0114060034815	墙面及天棚满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合考虑，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	38.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
59	0114070014816	内墙面环保乳胶漆饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆，遍数综合，具体种类、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	29.970					
60	0114060014817	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封底涂料一遍，喷刷外墙真石漆，喷甲基硅醇钠憎水剂，其中遍数、颜色综合考虑，结算	m²	231.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			时不因遍数、颜色、花纹变化而 调整综合单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计 及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等 费用包含在单价中，不单独计算 5. 部位：墙、柱、梁、线条位置 综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所 有墙面清理、修补基层、补小孔 洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛 光、调料、遮盖不应喷涂处、喷 涂料、清理被喷污的位置等所有 内容 7. 具体做法详设计施工图、设计 、规划、发包人要求，并提供不 小于每种50平方打样，确							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			认后方可大批量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
61	0114060034818	天棚3mm-5mm厚底基防裂 腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：底基防裂腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，厚度 3mm-5mm，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	9.000					
62	0114070024819	天棚无机型低碳环保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机型 低碳环保涂料，遍数综合，具体 种类、颜色、花纹综合考虑且须 符合设计和招标人要求，	m ²	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
63	0117010014829	综合脚手架（门卫室）	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料和支架方式均不调整	m ²	11.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价 5. 除清单中已单列的脚手架项目 （如：地下室外墙防水保护墙脚 手架、满堂基础脚手架）外，其 它为完成合同约定内容需搭设的 各类脚手架所需费用均计入本项 目综合单价中，不再另行计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
64	0117010024830	外脚手架 （门卫室#）	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身	m²	143.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量按垂直投影面积 计算 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
65	0117020014831	模板安拆：基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	3.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
66	0117020024832	模板安拆：柱	1. 构件类型：柱（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	59.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
67	0117020024833	模板支撑高度每超过的 增加费 柱（门卫室）	1. 构件类型:柱（矩形、异形综合 考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按柱模版工程量计算， 结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	59.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
68	0117020144834	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	89.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
69	0117020144835	模板支撑高度每超过的增加费 有梁板（门卫室	1. 构件类型:有梁板、无梁板、平板综合考虑	m²	89.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		)	2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按有梁板模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
70	0117020144836	模板安拆：坡道	1. 部位：坡道 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价	m ²	0.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
71	0117020034837	模板安拆：构造柱	1. 部位：构造柱、边框、门垛综 合（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合	m ²	1.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070014820	安全文明施工费			13059.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		466.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2756.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6275.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3561.74			
2	0117070024821	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070034822	非夜间施工照明						
4	0117070044823	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070054824	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
门卫室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070064825	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070074826	已完工程及设备保护费						
8	0117070084827	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	0117070084828	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）门卫室 **【建筑与装饰工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	20095.82	
合计			20095.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 门卫室 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 门卫室 **【建筑与装饰工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）门卫室【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 门卫室 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）	m²	137.08					
2	防滑地砖800*800*10mm	m²	10.61					
3	碎石5~40mm	m³	14.88					
4	石屑	m³	11.00					
5	泡沫混凝土 A06800KG/M3	m³	1.46					
6	金属压条16×1.5	m	26.10					
7	预制双高分子膜基防水卷材2mm	m²	13.00					
8	预制沟盖板、井盖板	m³	0.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目 (三标段一西区标准化厂房
) 门卫室 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	0304040174838	配电箱 8ALmw	1. 名称：配电箱 8ALmw 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
2	0304110014839	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、	m	32.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砣内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
3	0304110044840	电气配线 WDZB2-BYJF-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 3. 型号：WDZB2-BYJF 4. 规格：2.5mm²，单双色综合考虑	m	112.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
4	0304120054841	吸顶灯 LED, 1×18W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格、型号: LED, 1×18W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油漆、 接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	套	6. 000					
5	0304120054842	双管LED灯 LED, 2×16W	1. 名称:双管LED灯 2. 规格、型号:LED, 2×16W 3. 安装形式、部位: 综合考虑 4. 含光源、金属软管, 接线（含 烫锡）、试亮、补刷(喷)油	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等工作内容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
6	0304040344843	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 翘板 式，暗装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	1.000					
7	0304040354844	普通插座 安全型~250V 10A(二、三孔)	1. 名称：普通插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A(二、三孔) 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内 容 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	0304040354845	单相挂式空调电源插座 安全型~250V 16A(三孔 带开关)	1. 名称:单相挂式空调电源插座 2. 型号、规格: 安全型~250V 16A(三孔带开关) 3. 安装形式: 暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内 容 5. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	1.000					
9	0304040364846	钢制接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插 座盒等综合考虑 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	个	12.000					
10	0304090024847	散流线，-40*4不锈钢	1. 名称:接地母线	m	55.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢综合考虑 3. 规格:-40x4 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 母线的接地跨接, 综合考虑 6. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
11	0304090044848	钢筋接地网	1. 名称: 钢筋接地网 2. 材质: 金属 3. 规格: 综合 4. 安装形式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	66.040					
12	0304090084849	-100X100X6镀锌预埋 地连接板	1. 名称: -100X100X6镀锌预埋 接地连接板 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、相关图集、	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段：/

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
13	0304090084850	总等电位接地端子箱 MEB	1. 名称：总等电位接地端子箱 MEB 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	台	1.000					
14	0304090034851	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	块	2.000					
15	0304090034852	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用全部柱子内全部垂 直结构钢筋 3. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	0304090044853	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 具体做法：满足设计及相关规范安全	处	6.000					
17	0304140114854	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	1.000					
18	0308170084855	刚性防水套管 DN32	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN32 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
19	0313010174863	脚手架搭拆	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
门卫室 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014856	安全文明施工费			935.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		197.32			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		449.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		255.00			
2	0313020024857	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034858	非夜间施工增加						
4	0313020044859	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054860	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064861	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
门卫室 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084862	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1433.72	
合计			1433.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 门卫室 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 门卫室 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目 (三标段一西区标准化厂房) 门卫室 【 标段: / 强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 门卫室 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	配电箱8ALmw	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 标段： /

第 1 页 共 1 页

) 门卫室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 门卫室 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		空调机								
1	0307010034864	壁挂式挂式空调	1. 名称：壁挂式分体空调 2. 规格：冷暖空调，详设计 3. 含内外机之间的冷媒管（含管 件）及保温，冷媒管的材质、规 格、长度、保温做法综合考虑 4. 含空调凝结水管道，凝结水管 的材质、规格、长度综合考虑 5. 含制冷剂填充、含室外机支架 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整	套	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
门卫室 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014865	安全文明施工费			156.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42.77			
2	0313020024866	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034867	非夜间施工增加						
4	0313020044868	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054869	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064870	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
门卫室 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084871	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 门卫室 【暖通工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	245.09	
合计			245.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 门卫室 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 门卫室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 门卫室 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 门卫室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）门卫室【标段：/暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 门卫室 【暖通工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	壁挂式挂式空调	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房
）门卫室【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101010044872	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	2416.560					
2	0101030014873	回填方（利用）	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考	m³	2142.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0101030024874	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规（特别是环保及城管执法部门），施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调	m³	273.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	0103020014875	机械旋挖灌注基础桩 桩 径800mm	1. 地层情况：投标人应根据现场情况、设计图及地勘报告，综合考虑地层结构进行报价，结算时，不因地质变化而调整综合单价 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价	m	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 空桩长度：综合考虑，包含在 单价中 4. 桩长：详设计，综合考虑 5. 桩径：800mm 6. 成孔方法：旋挖钻机钻孔（综 合） 7. 现场如需注浆管费用综合考虑 在综合单价中 8. 试桩增加费用由投标人综合考 虑在综合单价中，不再单独计取 9. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 10. 综合单价包含桩基土石方的 开挖、场内外运距，泥浆场内外 运距，弃土场费用，土方补贴等 相关费用 11. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
5	0103010034876	钢护筒	1. 材质：钢护筒 2. 管径、壁厚：综合考虑 3. 钢护筒按护筒设计质量计算， 当设计未提供钢护筒的质量时， 参照2020定额工程量计算规则 中的计算方式 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	t	13.883					
6	0103020034877	成孔灌注桩 灌注C30商 品混凝土	1. 桩长：综合考虑 2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，非钢护筒部分、充 盈量及充盈系数、超灌综合考虑 在报价中，水下浇筑和无水浇筑 综合考虑在报价中	m³	90.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌和料要求：纤维种类、外加剂种类、掺量、性能详设计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用均包含在单机中，不因运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆清理、泥浆清理、土石方清理等由投标人自行考虑进入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	0103020034878	成孔灌注桩 灌注C30商	1. 桩长：综合考虑	m ³	50.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 8 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		品混凝土（钢护筒部分）	2. 桩径：综合考虑 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土，钢护筒部分、充盈 量及充盈系数、超灌综合考虑在 报价中，水下浇筑和无水浇筑综 合考虑在报价中 4. 混凝土拌和料要求：纤维种类 、外加剂种类、掺量、性能详设 计及相关规范要求 5. 混凝土的所有外加剂、泵送（ 含电费、油费、水费等）费用均 包含在单机中，不因运输泵送方 式不同而调整综合单价 6. 桩施工需符合验收规范要求， 桩表面浮浆清理、泥浆清理、土 石方清理等由投标人自行考虑进 入综合单价中 7. 试桩增加费用由投标人综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在综合单价中，不再单独计 取 8. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求							
8	0103010044879	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：综合 5. 截桩方式：人工、机械综合考虑 6. 场内、外运，运距综合考虑在 单价中 7. 工程量计算时，每根截（凿） 桩头的长度不能超出2020定额 工程量计算规则中明确的长度， 如有超出部分由投标人自行考虑 在综合报价中	m³	2.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	0103010044880	桩头钢筋整理	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头钢筋整理、基层凿毛处理等费用均包含在单价中 3. 清单工程量按所整理的桩的数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	根	10.000					
10	0105150104881	声测管	1. 材质：钢管，无缝钢管、薄壁钢管等综合考虑 2. 规格型号：综合，满足设计及规范要求 3. 管内压浆封闭所产生的费用包含在单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	560.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 11 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0103020074882	桩头防水处理	1. 桩头防水处理 2. 材质：厚度综合 水泥基渗透 结晶型防水涂料+聚合物水泥防 水砂浆 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理、膨胀止水环及固定用 水泥钉等各类费用均已包含在综 合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、卷材搭接 用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤 无纺网格布等已包含在单价中， 工程量不再单独计算，但其材料 种类、做法需满足设计要求	根	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 12 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
12	0105150014883	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	1.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 13 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内， 不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	0105150014884	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	t	0.582					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
14	0105150014885	钢筋笼 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直 径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	7.618					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 17 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
15	0105150014886	钢筋笼吊装	1. 钢筋笼吊装 2. 吊装方式综合考虑报价 3. 其他：符合设计及规范要求	t	9.830					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
16	0104010044887	M5页岩多孔砖墙	1. 墙体类型:直形、弧形综合考 虑 2. 墙体厚度:综合 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩 多孔砖，规格及强度等级综合 考虑，需满足设计施工图要求及 相关施工、验收标准，墙体厚度 及砖模数产生的单价差异综合考 虑在单价中	m³	2.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:预拌 砌筑砂浆, 等级综合, 其技术要 求满足相关规范标准 5. 根据图集及规范要求在墙脚、 墙顶、洞口两侧等部位需配砌的 页岩实心砖、预制砼块等增加的 费用综合考虑在本项综合单价之 中 6. 预留洞用细石混凝土封堵填实 、防火墙上留洞用防火堵料嵌塞 密实、砌体内埋管处用钢丝网加 强等费用综合考虑在综合单价中 ，不再单独结算 7. 砌筑高度:3.6m及以下 8. 部位:详设计图综合考虑 9. 墙顶部与梁、板采用钢卡件连 接，钢卡件设置方式满足设计及 规范要求，费用包含在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不另计 10. 其他:满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
17	0105010014888	现浇混凝土基础垫层 C15	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C15 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系 数满足设计要求	m ³	35.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
18	0105010034889	独立基础 C30	1. 部位:独立基础 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早	m³	156.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类检测费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	0105030014890	现浇混凝土基础梁C30	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相	m ³	25.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	0105010054891	现浇混凝土桩承台基础	1. 部位：独立基础、桩承台等	m ³	15.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		C30	2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 大体积混凝土温度检测等各类 检测费用综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
21	0105030024892	现浇混凝土矩形梁 C30	1. 部位:详设计图, 依附于梁板 上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相	m ³	2.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
22	0105050014893	现浇混凝土有梁板 C30	1. 部位:详设计图，依附于梁板	m³	132.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		（非叠合板区域）	上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 27 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增 加的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
23	0105050064894	连廊现浇混凝土栏板 C30	1. 部位：现浇混凝土栏板 2. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采	m³	66.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑 所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等 级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标 号砼延伸至低标号构件等）所增 加的费用由投标人综合考虑进入 本项综合单价之中 7. 其他:满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
24	0105060014895	现浇混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 2. 楼梯的折算厚度综合考虑，结 算不做调整 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）	m²	269.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 6. 墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、高标号砼延伸至低标号构件等）所增加 的费用由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等 相关要求							
25	0105020014896	现浇混凝土柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：详设计图（综合考虑），矩形和异形综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类：C30 商品砼	m³	115.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 31 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 部位:详施工图，依附于柱上的线条工程量并入本项目清单工程量内 8. 其他:满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
26	0105040014897	现浇混凝土墙 C30	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、墙 高等综合考虑，依附于墙上的线 条工程量并入本项目清单工程量 内 2. 墙厚度:综合 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 各类L形、Y形、T形、十字形 、Z形、一字形的暗柱、端柱不	m ³	43.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 33 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 6. 综合考虑预留孔洞之留设费用，预留孔洞、开槽的修补费用，并进入本项目综合单价 7. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 8. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	0105150014898	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 $\leq \phi 6.5$	t	1.124					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
28	0105150014899	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	0.032					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 37 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
29	0105150014900	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	34.873					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内， 不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
30	0105150014901	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14	t	6.586					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		14	2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 40 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
31	0105150014902	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径 φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	9.963					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 42 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
32	0105150014903	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	13.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内， 不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	0105150014904	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ25	t	3.087					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
34	0105150014905	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直 径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	2.256					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 47 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
35	0105150014906	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 ϕ 16	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直 径 ϕ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	0.594					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内， 不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	0105150014907	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径Φ18~Φ	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ18~Φ22	t	20.434					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		22	2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 50 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他施工 方式其所有费用综合考虑在投标 报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
37	0105150014908	现浇构件钢筋制作安装 HRB500E 直径 φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直 径 φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	1.069					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 51 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 52 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
38	0105150014909	砌体拉结钢筋制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢 筋，规格综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所	t	0.029					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 53 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内， 不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
39	0105150094910	支撑钢筋（铁马）（连廊）	1. 钢筋种类: 综合 2. 规格: 综合	m ²	838.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 54 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 该项目工程量计算按连廊有梁 板投影面积计算 4. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
40	0106070054911	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网，规 格综合考虑 2. 加固方式：综合，满足设计要 求 3. 使用部位：不同材质交接处， 人流通道等，具体详设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		门窗工程								
41	0108020034912	成品钢质防火门 乙级	1. 门类型：成品钢质防火门 乙级 2. 门框或扇外围尺寸：详设计，综合考虑 3. 材质：钢质防火门，满足设计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材	m²	5.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料、防火堵条、发泡剂、预埋件、连接件等辅材均包含在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 按设计或规范要求而配置的拉手、执手、门锁、门套、释放器等制作安装、运输费用已包含在单价中 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
42	0111010014913	屋面 刷素水泥砂浆一道	1. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4 ~0.5（内掺建筑胶） 2. 素水泥浆遍数：一道， 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1407.770					
43	0109020034914	屋面 最薄处30mm厚泡沫 混凝土找坡找平层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：最薄处30mm厚泡沫砼找坡 找平层，干密度等级A06, 容重 小于800kg/m³ 2. 隔气层材料品种、厚度：综合 考虑	m²	1407.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 58 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 粘结材料种类、做法：综合考虑 4. 防护材料种类、做法：综合考虑 5. 依据设计或规范要求而设置的分隔缝、排气管、排水管所发生的全部费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
44	0111010064915	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 在填充层上	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、	m²	1407.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
45	0109020014916	屋面 1.5mm厚JS-I型聚 合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物 水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚， 遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层 油、粘结材料、嵌密封膏、泛水 收头处理及固定用水泥钉等各类 费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水 附加层、防水加强层、附加耐碱 玻纤无纺网格布等已包含在单价 中，工程量不再单独计算，但其 材料种类、做法需满	m²	1407.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
46	0109020014917	屋面 3mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 防水材料品种：预制双高分子膜基防水卷材(咬合式搭接，低温柔性-25° C，无裂纹) 2. 卷材厚度、遍数：3mm（1.5mm+1.5mm）厚 3. 增强材料种类：耐根穿刺综合考虑，满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单	m²	1407.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、卷材搭接用量、防水弯幅、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
47	0109020034918	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层内配钢筋	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：依据设计或规范要求所需设置的分格缝及嵌缝所增加的费用由投标人综	m²	1407.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在单价中 5. 钢筋规格、型号：Φ6.5双向 @100钢筋所增加的费用由投标 人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
48	0111020034919	屋面 10mm厚防滑地砖面 层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘 合层，表面撒1~2厚干水泥并洒 清水适量 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚防滑地砖，规格、颜色 、花纹及盲道提示砖综合考虑且 须符合设计和招标人要求，结算 时不因规格、颜色、花纹变化而 调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色勾缝剂	m ²	1407.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			擦缝 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
49	0109040024920	楼地面 2mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉	m ²	397.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
50	0109030024921	墙面 2mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合考虑	m ²	1049.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 基层处理、密封材料、刷底层油、粘结材料、嵌密封膏、泛水收头处理及固定用水泥钉等各类费用均已包含在综合单价中 5. 防水等级满足设计要求，防水附加层、防水加强层、附加耐碱玻纤无纺网格布等已包含在单价中，工程量不再单独计算，但其材料种类、做法需满足设计要求 6. 砼结构表面填平修整、打磨所需费用已包含在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
51	0111060024922	20mm厚1:3水泥砂浆找平 找坡层（楼梯、台阶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 依据设计或规范要求所需设置 的找坡、分格缝及嵌缝所增加的 费用由投标人综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	269.920					
52	0111060024923	10mm厚防滑地砖面层（ 楼梯、台阶）	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2干硬性防水砂浆粘合 层，上洒2厚干水泥并洒适量清 水 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	269.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 67 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm厚防滑地砖，防滑地砖铺贴，规格、颜色、花纹综合考虑且须符合设计和招标人要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝，单价包含楼梯防滑条 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
53	0112010014924	墙面基层处理	1. 处理方式：包含不限于喷水、水泥浆一道（内掺建筑胶）、水泥砂浆刮糙等，投标人结合	m²	2166.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 68 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计图纸综合考虑报价 2. 基层类型：砖基层、混凝土、 加气混凝土砌块基层等综合考虑 报价 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
54	0112010044925	9mm厚1:0.5:3水泥石灰 膏砂浆分遍抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 分遍抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	801.660					
55	0112010044926	10mm厚1:3水泥砂浆找平 层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚1:3水泥砂浆找平，两道	m²	31.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成活 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
56	0112010044927	12mm厚1：3水泥砂浆打 底扫毛	1. 基层类型：综合考虑基层处理 , 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	247.870					
57	0112010044928	6mm厚1：2.5防水砂浆找 平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 6mm厚1：2.5防水砂浆找平 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m ²	247.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		天棚工程								
58	0113010014929	刷水泥浆一道	1. 水泥浆种类：刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 2. 水泥浆遍数：一道 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	1938.440					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
59	0114060034930	墙面及天棚满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合考虑，打磨平整	m ²	1938.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
60	0114060034931	墙面及天棚满刮柔性耐 水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合 考虑，打磨平整，面板接缝处贴 嵌缝带等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	801.660					
61	0114070014932	内墙面防尘耐水无机涂 料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘耐 水无机涂料，遍数综合，具体种 类、颜色、花纹综合考虑且须符 合设计和招标人要求，	m ²	801.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时不因种类、颜色、花纹变化而调整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
62	0114060014933	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封底涂料一遍，喷刷外墙真石漆，喷甲基硅醇钠憎水剂，其中遍数、颜色综合考虑，结算时不因遍数、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等费用包含在单价中，不单独计算 5. 部位：墙、柱、梁、线条位	m ²	247.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置等所有内容 7. 具体做法详设计施工图、设计、规划、发包人要求，并提供不小于每种50平方打样，确认后方可大批量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
63	0114060034934	天棚3mm-5mm厚底基防裂腻子	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类: 底基防裂腻子 3. 刮腻子遍数: 综合考虑, 厚	m²	1938.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 74 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			度3mm-5mm，打磨平整 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
64	0114070024935	天棚无机型低碳环保涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子另计 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机型 低碳环保涂料，遍数综合，具体 种类、颜色、花纹综合考虑且须 符合设计和招标人要求，结算时 不因种类、颜色、花纹变化而调 整综合单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	1938.440					
		分部小计								
		其他工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 75 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
65	0115030014936	连廊铝单板栏板	1. 栏杆材料种类、规格：详见设计 3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：铝单板，钢骨架综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 钢骨架、预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m	252.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 76 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
66	0115030014937	楼梯靠墙扶手（不锈钢）	1 扶手材料种类、规格： 22J403-1 1/5-5 3. 扶手高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m	73.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 77 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
67	0115050084938	成品防碰头警示牌	1. 材料品种、规格、品牌、颜色： 综合考虑 2. 支架、配件品种、规格、品牌： 综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	个	5.000					
68	0109040044939	楼地面变形缝	1. 变形缝14J936 1/AD8 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	25.700					
69	0109040044940	顶部变形缝	1. 变形缝14J936 1/AN2	m	25.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料 ：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
70	0109030044941	墙面变形缝	1. 变形缝14J936 1/AQ2 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：详设计 4. 盖缝材料 ：详设计 5. 防护材料种类：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	8.800					
71	0115030014942	钢格栅栏杆	1. 钢格栅栏杆 2. 规格型号：综合考虑	m ²	496.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 栏杆高度：详设计，单价综合考虑 4. 饰面油漆种类：综合 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 预埋件、连接件、螺栓等费用均包含在综合单价中 7. 具体做法详设计 8. 材料采购、运输、保管、制作、损耗、除锈、防锈漆、饰面漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		脚手架工程								
72	0117010014952	综合脚手架（连廊）	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料和支架方式均不调整综合单价 5. 除清单中已单列的脚手架项目（如：地下室外墙防水保护墙脚手架、满堂基础脚手架）外，其它为完成合同约定内容需搭设的各类脚手架所需费用均计入本项目综合单价中，不再另行计算	m²	838.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
73	0117020014953	模板安拆：基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m ²	65.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
74	0117020014954	模板安拆：独立基础	1. 部位：独立基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身	m²	195.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
75	0117020014955	模板安拆：桩承台基础	1. 部位：桩承台 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	25.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
76	0117020014956	模板安拆：带型基础	1. 部位：除独立基础、设备基础、基础梁外的全部基础等 2. 支模高度：综合	m ²	203.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 86 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
77	0117020024957	模板安拆：柱	1. 构件类型：柱（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价	m²	812.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 87 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
78	0117020024958	模板支撑高度每超过的 增加费 柱（连廊）	1. 构件类型:柱（矩形、异形综 合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按柱模版工程量计算， 结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合	m²	812.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 88 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
79	0117020114959	模板安拆：墙	1. 构件类型：墙（直形、弧形综 合考虑），各类L形、Y形、T	m²	163.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 90 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
80	0117020114960	模板支撑高度每超过的 增加费 墙（连廊）	1. 构件类型:墙（直形、弧形综 合考虑），各类L形、Y形、T形 、十字形、Z形、一字形的暗柱 、端柱不论中心线长度，其工程 量均按砼墙考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按墙模版工程量计算， 结算不再调整	m²	163.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 7. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
81	0117020144961	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m ²	691.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 93 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
82	0117020144962	模板支撑高度每超过的增加费 有梁板（连廊）	1. 构件类型:有梁板、无梁板、平板综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m时，超过1m的次数综合考虑到综合单价中，工程量按有梁板模版工程量计算，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m ²	691.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
83	0117020064963	模板安拆：梁	1. 构件类型：独立的梁（矩形、异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	27.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
84	0117020064964	模板支撑高度每超过的 增加费 梁（连廊）	1. 构件类型:独立的梁（矩形、 异形、直形、弧形等综合考虑） 2. 支模高度:超过3.9m时，超过 1m的次数综合考虑到综合单价中 ，工程量按有梁模版工程量计算 ，结算不再调整 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方	m²	27.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式和是否采用清水模版均不调整 综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装饰线条增加费用综合考虑在单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
85	0117020214965	模板安拆：栏板	1. 部位：栏板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身	m²	720.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
86	0117020244966	模板安拆：楼梯	1. 部位：楼梯，折算厚度综合考虑 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合	m²	269.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 100 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
87	0117020144967	高支模 有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支撑高度：大于等于8米 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	445.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 模板要求：模板制作、安装、 拆除、整理堆放及场内外运输， 清理模板粘结物及模内杂物、刷 隔离剂 8. 清水模板、对拉螺杆、拉片、 止水片及堵眼等综合考虑报价 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
88	0117010064968	高支模 支架	1. 建筑结构形式：综合 2. 支架高度：大于等于8米 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整	m³	1555.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 102 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		垂直运输								
89	0117030014969	垂直运输（连廊）	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 为完成合同约定全部工作内容 所需的所有垂直运输费用均包含 在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	838.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）连廊【建筑与装饰工程】 标段：/

第 103 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

连廊 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070014943	安全文明施工费			181244.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6473.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38249.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		87091.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49430.30			
2	0117070024944	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070034945	非夜间施工照明						
4	0117070044946	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070054947	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

连廊 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070064948	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070074949	已完工程及设备保护费						
8	0117070084950	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	0117070084951	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房）连廊【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	278944.27	
合计			278944.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 连廊 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）连廊【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房）连廊【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 连廊 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	防滑地砖800*800*10mm	m²	1898.79					
2	不锈钢钢管 φ 50	m	77.43					
3	铝合金板1mm	kg	73.71					
4	橡胶板1~3mm厚	m²	1.29					
5	环氧树脂各种规格	kg	0.40					
6	丙酮	kg	0.40					
7	橡胶止水带	m	9.24					
8	乙二胺	kg	0.02					
9	橡胶遇水膨胀止水条	m	26.99					
10	聚合物防水砂浆	kg	640.00					
11	预制双高分子膜基防水卷材3mm（1.5mm+1.5mm）	m²	1780.78					
12	金属压条16×1.5	m	309.70					
13	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	2398.10					
14	不锈钢焊丝	kg	24.83					
15	钢格栅栏杆	m²	496.50					
16	泡沫混凝土 A06800KG/M3	m³	73.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房） 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0101010024970	挖装一般土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、各种建渣、各种垃圾、植被，以及地下的树根、树兜等 2. 挖土(石)方深度及部位：投标人综合考虑在综合单价中 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整、人工检底等处理，满足施工规范，达到使用要求，费用包含在单价中 5. 土(石)方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、	m³	18042.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别（含钙质结合层等）后报价，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，以及场平等工作内容均综合考虑在报价中，实际施工中不论地上及地下障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整 7. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 8. 开挖过程中的地表排水所产生的相关费用，由投标人综合考虑在报价内 9. 土石方场内运输、堆置：投标人综合考虑在综合单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在中标后合同履行期间，投标人 不因本工程工程数量、土石比例 等变化而对合同单价作任何调整 10. 清单工程量按川建造价发（ 2013）370号规定因工作面和放 坡增加的工程量并入清单土方工 程量中 11. 基础钎探（含钎杆制作、打 钎、拔钎、灌钎等）、探坑探槽 、办理爆破相关手续等发生的费 用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅 读、熟悉招标人提供的相关资料 及结合现场勘察情况等，并充分 考虑岩层节理（或裂隙）发育、 层理结构（诸如走向、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			倾向、倾角）等地质情况对施工 方法的影响，并将相关费用综合 考虑在投标报价内；若因投标人 误判、预估不足或施工方法不当 等原因造成的超挖及换填，将不 予结算 13. 挖桩间土（石）方增加普工 费用包括在综合单价中，不单独 计算 14. 其余未尽事宜应满足施工图 设计要求及现行施工验收规范等 要求							
2	0101030024971	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土 外弃运输、土石方消纳堆场费等 投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，	m³	18042.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		总平铺装								
3	0402020014972	路床（槽）整形	1. 部位：详设计图	m ²	14964. 590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 范围：详设计图 3. 满足设计、相关文件及规范、 图集等要求							
4	0402020114973	25cm级配碎石垫层	1. 石料规格 ：级配碎石，级配 达到设计要求 2. 厚度：压实厚度(cm) 25 3. 综合单价包含拌和、运输 、 铺筑 、找平 、碾压等完成工序 所需费用 4. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求	m²	14964. 590					
5	0402020154974	25cm4%水泥稳定碎石底 基层	1. 水泥含量 4% 2. 石料规格 ：按设计 3. 厚度：25cm 4. 外购或现场、集中拌和：综合 考虑 5. 运距：综合考虑在单价中	m²	14964. 590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 养生方式：综合考虑 7. 综合单价包含拌和、. 运输 、铺筑 、找平 、碾压 、洒水 、养护等完成工艺内容所需的费用 8. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求							
6	0402020154975	25cm5%水泥稳定碎石基 层	1. 水泥含量 5% 2. 石料规格 ：按设计 3. 厚度：25cm 4. 外购或现场、集中拌和：综合 考虑 5. 运距：综合考虑在单价中 6. 养生方式：综合考虑 7. 综合单价包含拌和、. 运输 、铺筑 、找平 、碾压 、洒水 、养护等完成工艺内容所需的费	m²	14616.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用 8. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求							
7	0402030034976	PC-2慢裂型阳离子乳化 沥青透层 1L/m²	1. 材料品种 ：PC-2慢裂型阳离 子乳化沥青 2. 喷油量：洒布量1.0L/m²（沥 青用量） 3. 透层油喷洒后应确认透层油渗 透入基层深度不小于5mm，并能 与基层联结成为一体 4. 位置：详设计图 5. 综合单价包含清理下承面 、 喷油、布料等完成工序内容所需 的费用 6. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求	m²	14267.980					
8	0402030044977	8mm ES-3型稀浆封层	1. 沥青品种 ：详设计	m²	14267.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 沥青混凝土种类：型稀浆封层 ES-3 3. 石料粒径 ： 按设计 4. 掺和料 ： 按设计 5. 厚度：8mm 6. 外购或现场、集中拌和：综合 考虑 7. 运距综合考虑在单价中 8. 路面铺筑采用 机械和人工综 合考虑 9. 伸缩缝、施工缝、饰面缩缝的 设置及嵌缝，均应符合设计及规 范要求，综合在报价中 10. 综合单价包含清理下承面 、拌和、运输、.摊铺、整型 、 压实等完成工序内容所需的费用 11. 满足设计图、相关规范、图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集及文件要求							
9	0402030034978	PC-3乳化沥青粘层油 0.5L/m²	1. 材料品种：PC-3乳化沥青粘层油 2. 喷油量：洒布量0.5L/m²（沥青用量） 3. 位置：详设计图 4. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用 5. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	14267.980					
10	0402030064979	7cm中粒式改性透水沥青混凝土 PAC-20C	1. 沥青品种：详设计 2. 沥青混凝土种类：中粒式改性透水沥青混凝土 PAC-20C 3. 石料粒径：按设计 4. 掺和料：按设计 5. 厚度：7cm	m²	14267.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 外购或现场、集中拌和：综合 考虑 7. 运距综合考虑在单价中 8. 路面铺筑采用 机械和人工综 合考虑 9. 伸缩缝、施工缝、饰面缩缝的 设置及嵌缝，均应符合设计及规 范要求，综合在报价中 10. 综合单价包含清理下承面 、拌和、运输、.摊铺、整型 、 压实等完成工序内容所需的费用 11. 满足设计图、相关规范、图 集及文件要求							
11	0402030064980	5cm厚细粒式改性透水沥 青混凝土 PAC-13C	1. 沥青品种：详设计 2. 沥青混凝土种类：细粒式改性 透水沥青混凝土 PAC-13C	m ²	14267.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 石料粒径 ： 按设计 4. 掺和料 ： 按设计 5. 厚度： 5cm 6. 外购或现场、集中拌和： 综合 考虑 7. 运距综合考虑在单价中 8. 路面铺筑采用 机械和人工综 合考虑 9. 伸缩缝、施工缝、饰面缩缝的 设置及嵌缝，均应符合设计及规 范要求，综合在报价中 10. 综合单价包含清理下承面 、拌和、运输、.摊铺、整型 、 压实等完成工序内容所需的费用 11. 满足设计图、相关规范、图 集及文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	0402040014981	人行道整形碾压	1. 部位：详设计图 2. 范围：详设计图 3. 满足设计、相关文件及规范、 图集等要求	m²	2463.470					
13	0402020094982	30cm天然级配砂石	1. 石料规格：天然级配砂石， 级配达到设计要求 2. 厚度：压实厚度(cm) 30 3. 综合单价拌和、运输、铺筑 、找平、碾压等完成工序所需 费用 4. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求	m²	2463.470					
14	0402030074983	20cmC20透水混凝土垫层	1. 材料品种：C20透水混凝土 2. 骨料：综合 3. 掺和料：符合技术规范 4. 厚度：20cm 5. 颜色：素色	m²	2463.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 伸缩缝、施工缝、饰面伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合设计及规范要求，综合在报价中 7. 砼的外加剂费用、切缝、薄膜覆盖、养生、运输到场、泵送费含电费、油费、水费等、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 8. 弧形、异形、直形等综合考虑 9. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
15	0402010214984	透水型土工布200g/m²	1. 材料品种、规格:透水型土工布200g/m² 2. 搭接方式:详设计	m²	2463.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0402040024985	300*300*50厚砂基透水 石材	1. 块料品种、规格：300*300* 50厚砂基透水石材齐缝拼，密缝 铺装，细砂扫缝，洒水封缝 2. 基础、垫层：30厚1:6干性水 泥砂浆 3. 颜色、弧形、异形、直形等综 合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范、合同及施工验 收的要求	m ²	731.670					
17	0402040024986	200*600*50厚砂基透水 石材	1. 块料品种、规格：200*600* 50厚砂基透水石材错缝拼，密缝 铺装，细砂扫缝，洒水封缝 2. 基础、垫层：30厚1:6干性水 泥砂浆 3. 颜色、弧形、异形、直形等综 合考虑	m ²	1731.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
18	0402040044987	1000*300*100芝麻白荔枝面花岗石路沿石	1. 材料品种、规格：1000*300*100芝麻白荔枝面花岗石路沿石，20切角路平石与相邻路面留缝10，路平石间留缝5，1：3水泥砂浆挤严后勾缝 2. 粘接层：30厚1：3水泥砂浆 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求	m	2176.920					
19	0105010024988	C20混凝土路沿石基础	1. 部位：路沿石基础 2. 截面：截面综合 3. 混凝土强度等级及种类：C20商品砼 5. 混凝土拌合料要求、输送方	m³	106.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式及费用、各类添加剂等均综合考虑在单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		围墙围栏								
20	0101010034989	挖装基坑、沟槽土石方（围墙）	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑	m ³	1322.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
21	0101030024990	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规（特别是环保及城管执法部门），施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整	m³	359.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
22	0101030014991	回填方（围墙）	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合	m ³	837.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	0102010014992	级配砂石垫层	1. 石料规格：级配砂石，级配达到设计要求 2. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压等完成工序所	m ³	110.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需费用 4. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求							
24	0105010014993	C20混凝土垫层	1. 垫层厚度:综合 2. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑,满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用(如电费、油费、水费等)综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实,压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	73.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0104010014994	M7.5水泥砂浆砌筑MU10 砖砌体基础	1. 墙体类型：砖基础 2. 材料规格、强度等级：MU10 页岩实心砖 3. 截面尺寸：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砌筑砂浆 5. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单价不作调 整	m³	300.860					
26	0104010034995	M7.5水泥砂浆砌筑MU10 砖砌体（围墙）	1. 墙体类型：砖墙、砖基础、砖 柱、直形、弧形综合考虑 2. 材料规格、强度等级：MU10 页岩实心砖 3. 截面尺寸：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：	m³	109.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			M7.5水泥砌筑砂浆 6. 围墙伸缩缝缝宽 20, 内填聚 乙烯泡沫棒材，外部中性硅酮耐 候胶封口，包含在综合单价中 7. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单价不作调 整							
27	0109030034996	10mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 防水层做法：10mm厚1:2.5水 泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比：10mm厚1 :2.5水泥砂浆 3. 钢丝网规格：综合考虑 4. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验	m²	1847.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求，投标时结合设计图 纸综合考虑，结算时综合单价不 作调整							
28	0109030034997	水泥砂浆防潮层（内掺3% 防水粉）	1. 防潮层做法：水泥砂浆，内掺 3%防水粉 2. 砂浆厚度、配合比：综合 3. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单价不作调 整	m ²	60.180					
29	0105070054998	混凝土压顶 C20	1. 混凝土强度等级及种类:C20 商品砼 2. 部位:压顶、泛水等 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采	m ³	3.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑 所增加的费用综合考虑在单价中 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
30	0105010034999	C20混凝土栏杆基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 截面尺寸：详设计	m³	33.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 部位：围栏支墩基础 5. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 6. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 未尽事宜满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整							
31	0105070075000	C25混凝土预埋块	1. 部位:围墙内，具体详设计图纸	m³	6.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 截面尺寸:240mm*240mm* 240mm 3. 混凝土强度等级及种类:C25 商品砼 4. 综合单价包含模板安拆费用， 实际施工时现浇或预制投标人综 合考虑，结算时综合单价不做调 整 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
32	0105150015001	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 直径 $\phi \leq \phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直 径 $\leq \phi 6.5$ 2. 除设计（包括规范规定）标	t	0.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工方式其所有费用综合考虑在投 标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件 、装配式构件之间等位置的安装 差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
33	0105160025002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：普通钢材、 镀锌钢材综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 除锈、刷漆等工作内容综合考 虑单价中 4. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单	t	1.445					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价不作调整							
34	0106060095003	围墙围栏	1. 构件类型：围墙围栏, 深灰色 氟碳漆饰面 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合 4. 做法：详围墙围栏大样图 5. 综合单价包含但不限于构件运 输、安装、螺栓、连接、表面油 漆、涂料等完成工序所需费用 6. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单价不作调 整	m ²	1321.780					
35	0114060035004	围墙 满刮柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水腻子	m ²	1847.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 刮腻子遍数：遍数及厚度综合考虑，打磨平整，面板接缝处贴嵌缝带等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	0114060015005	围墙仿花岗石真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封底涂料一遍，喷刷外墙真石漆，罩面清漆，其中遍数、颜色综合考虑，结算时不因遍数、颜色、花纹变化而调整综合单价 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计及规范要求 4. 底漆、罩面漆、涂料勾缝线等费用包含在单价中，不单独	m ²	1847.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计算 5. 部位：墙、柱、梁、线条位置 综合考虑 6. 综合单价已包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置等所有内容 7. 具体做法详设计施工图、设计、规划、发包人要求，并提供不小于每种50平方打样，确认后方可大批量施工 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
37	0310010025006	预埋Φ50钢管排水管	1. 安装部位：围墙底部	m	94.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质：综合考虑 3. 规格、压力等级：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		主次入口								
38	0402020115007	200mm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，级配 达到设计要求 2. 厚度：压实厚度(cm) 20 3. 综合单价拌和、运输、铺筑 、找平、碾压等完成工序所需 费用 4. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求	m ²	10.530					
39	0105010015008	200mmC25砼垫层	1. 垫层厚度：综合 2. 混凝土强度等级及种类：C25	m ³	1.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 5. 基底处理:素土夯实，压实系 数满足设计要求 6. 其他:满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
40	0105070075009	C30 砼斜墙面	1. 标高及部位:详设计图综合 2. 截面:矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类	m³	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及粒径大小综合考虑，满足规范要求，因节点钢筋过密而采用同强度等级的细石混凝土浇筑所增加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
41	0104010035010	M7. 5水泥砂浆砌筑MU10	1. 墙体类型：砖墙、砖基础、	m ³	2. 980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砖砌体	砖柱、直形、弧形综合考虑 2. 材料规格、强度等级：MU10 页岩实心砖 3. 截面尺寸：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砌筑砂浆 5. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单价不作调 整							
42	0105050015011	现浇混凝土有梁板 C25	1. 部位:详设计图，依附于梁板 上的线条工程量并入本项目清单 工程量内 2. 梁板标高:详设计图（综合考 虑），起拱等情况综合考虑 3. 混凝土强度等级及种类:C25	m ³	1.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中 5. 输送方式:地泵、车泵及其相 关费用（如电费、油费、水费等 ）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如 P8抗渗、掺膨胀剂、掺纤维）外 的其它各类添加剂（如掺早强剂 等）均由投标人综合考虑在此综 合单价中 7. 墙（柱）与梁（板）砼强度等 级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法（如设置分隔网、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高标号砼延伸至低标号构件等） 所增加的费用由投标人综合考虑 进入本项综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
43	0105020025012	现浇混凝土构造柱 C30	1. 标高及部位：详设计图综合， 包括构造柱、门框、门垛等 2. 截面：矩形、异形综合 3. 混凝土强度等级及种类：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求，因节点钢筋过密而采用同 强度等级的细石混凝土浇筑所增 加的费用综合考虑在单价中	m ³	0.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式:地泵、车泵及其相关费用（如电费、油费、水费等）综合考虑在单价中 6. 除清单中已单列的添加剂（如P8抗渗、掺膨胀剂）外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
44	0105150015013	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径φ8~φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径φ8~φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	0.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、装配式构件之间等位置的安 装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
45	0105150015014	现浇构件钢筋制作安装 HRB400E 直径 $\Phi 12 \sim \Phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径 $\Phi 12 \sim \Phi 14$ 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 不再单独计算，该费用投标人自 行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、	t	0.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如圈梁、构造柱、砌体、设备基础等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 本项目钢筋综合考虑现浇构件、装配式构件之间等位置的安装差异 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	0112010045015	10-20mm丁苯胶乳改性双 组分预拌砂浆找平层	1. 墙体类型：外墙 2. 基层清理：综合 3. 面层砂浆配合比、厚度：丁苯 胶乳改性双组分预拌砂浆找平层 10-20mm厚 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ， 价格不做调整	m²	25.520					
47	0112040015016	600*600*30厚芝麻白花 岗石荔枝面	1. 墙体类型：平面、斜面、立面 综合 2. 安装方式：干挂，板背开孔预 留沟槽，采用石材干挂胶粘贴不 锈钢片，18号钢丝与不锈钢片连 接并采用钢钉固定至结构层，5- 8厚丁苯胶乳改性双组分胶粘 剂	m²	19.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 600*600*30厚芝麻白花岗石荔枝面 4. 缝宽、嵌缝材料种类：丁苯胶 改性双组分填缝剂 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ， 价格不做调整							
48	0111020015017	1000*600*50厚芝麻黑花 岗石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1000*600*50厚芝麻黑花岗石自 然面压顶 3. 嵌缝材料种类：详设计 4. 防护层材料种类：详设计	m ²	8.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 酸洗、打蜡要求：详设计 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ， 价格不做调整							
49	0115080045018	哑光面白色不锈钢字体	1. 镏字材料品种、颜色：入口 LOGO墙上亚光面白色不锈钢预 制字体，其他详设计 2. 字体规格：综合考虑 3. 固定方式：综合考虑 4. 安装前需二次深化设计, 发光 案名文字内容及字体样式由甲方 确认后实施，深化设计及深化设计 引起的其他增加的费用考虑在 综合单价中，不做调整 5. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求，投标时结合设计图 纸综合考虑，结算时综合单价不 作调整							
50	0108050045019	10m有轨电动伸缩门	1. 部位：次入口 2. 门框或扇外围尺寸：1m高， 10m长 3. 电动装置、轨道的规格：详设 计 4. 安装前需二次深化设计, 甲方 确认后实施，深化设计及深化设 计引起的其他增加的费用考虑在 综合单价中，不做调整 5. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单价不作调 整	樘	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
51	0108050045020	15m有轨电动伸缩门	1. 部位：主入口 2. 门框或扇外围尺寸：1m高， 15m长 3. 电动装置、轨道的规格：详设计 4. 安装前需二次深化设计, 甲方 确认后实施，深化设计及深化设计 引起的其他增加的费用考虑在 综合单价中，不做调整 5. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单价不作调 整	樘	1.000					
		分部小计								
		其他工程								
52	0402050175021	成品塑胶车挡	1. 成品塑胶档车器	个	196.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 材质: 塑胶 3. 规格: 详设计 4. 做法工艺: 详设计 5. 综合单价包含但不限于定位、 固定、预埋件、五金件等完成工 序所需费用 6. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求								
53	0402050195022	减速路拱	1. 名称: 减速路拱 2. 材质、规格尺寸: 具体详设计 3. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	20.040						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		脚手架工程								
54	0117010035033	围墙柱脚手架	1. 柱高：详设计图 2. 本项目工程量计算按柱外围周长乘以实砌高度计算 3. 综合单价包含清理场地、搭设、拆除脚手架、安全网、材料场内外运输等完成工序内容所需的费用 4. 其他：满足相关规范要求	m²	1755.910					
		分部小计								
		模板工程								
55	0504020015034	模板安拆：垫层	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	162.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
56	0504020035035	模板安拆：基础	1. 部位：独立基础、设备基础、带形基础等全部基础 2. 支模高度：综合	m ²	205.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
57	0117020145036	模板安拆：有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m，超高增加费另列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	7.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
58	0117020035037	模板安拆：构造柱	1. 部位：构造柱、边框、门垛综 合（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	6.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑 投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
59	0117020255038	模板安拆：压顶	1. 部位：压顶（矩形、异形综合考虑） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综	m ²	36.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 、现场实际情况和企业自身管理 水平结合招标人要求综合考虑投 标报价，不论采用何种支架材料 、模板类型、支架方式和是否采 用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
60	0117020115039	模板安拆：小型构件	1. 构件类型：墙（直形、弧形	m ²	8.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑），各类L形、Y形、T形、十字形、Z形、一字形的暗柱、端柱不论中心线长度，其工程量均按砼墙考虑 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身管理水平结合招标人要求综合考虑投标报价，不论采用何种支架材料、模板类型、支架方式和是否采用清水模版均不调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020年《四川省建设工程工程 量清单计价定额》相应章节 7. 对拉螺栓堵眼增加费用以及装 饰线条增加费用综合考虑在单价 中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
61	0117050015040	大型机械设备进出场及 安拆	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑 3. 投标人应根据本项目实际情况 ，结合自身施工组织设计及施工 方案综合考虑大型机械的配置种 类及数量，综合考虑报	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价 4. 大型机械设备进、出场费用， 应包括施工机械、设备整体（或 分体）自停放地点运至施工现场 或由一施工地点运至另一施工地 点所发生的运输、装卸、辅助材 料等费用，还应包括投标人根据 施工部署综合考虑机械进出场顺 序、时间，以及多次进、出场发 生的各类相关费用，机械运距由 投标人综合考虑，无论多少公里 均不再调整综合单价 5. 大型机械设备安拆费用，应包 括施工机械、设备在现场进行安 装拆卸所需人工、材料、机械和 试运转费用以及机械辅助设施的 折旧、搭设、拆除等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用 6. 塔吊和施工电梯的附着费用、 预埋铁件费用、基础费用、配重 费用、土方挖填费用、检测费用 及使用费用、基础的拆除及建筑 垃圾清理等所有费用均已包含在 单价中 7. 出场费包括施工机械、设备整 体或分体在施工完毕后，无后续 工程使用，必须返回施工单位机 械停放场（库）者，所发生的运 输、装卸、辅助材料等费用综合 考虑进单价，并且施工中途，施 工机械需回库（场、站）修理者 ，不得再计算大型机械进、出场 费 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
62	0117050015041	自升式塔式起重机现浇基础	1. 基础名称：自升式塔式起重机现浇基础（包含不限于混凝土、钢筋、模版等完成塔吊基础的所有工作） 2. 基础形式：综合考虑 3. 塔吊的附着费用、预埋铁件费用、基础费用、配重费用、土方挖填费用、检测费用及使用费用、基础的拆除及建筑垃圾清理等所有费用均已包含在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0504050015023	安全文明施工费			594798.32			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21242.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		125525.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		285812.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		162217.72			
2	0504050025024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0504050035025	非夜间施工照明						
4	0504050045026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0504050055027	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0504050065028	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0504050075029	地上、地下设施的临时保护设施						
8	0504050085030	已完工程及设备保护费						
9	0504050095031	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
10	0117070085032	投标人认为应列计的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平景观 【景观工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	899461.66		明细详见表-12-1
2	暂估价	300000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	300000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1199461.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 总平景观 【景观工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	899461.66	
合计			899461.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 总平景观 【景观工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	交安工程和标志标牌暂估价		300000.00			
合计			300000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 总平景观 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房） 总平景观

标段： /

第 1 页 共 1 页

【景观工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0501010095042	种植土回填	1. 土质要求：符合设计及规范要求的土作为种植土 2. 密实度要求：符合规范要求 3. 粒径要求：符合规范要求 4. 种植土来源、运距：由投标人综合考虑 5. 回填方式：人机综合 6. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容	m³	3087.600					
		分部小计								
		绿化								
2	0501020015043	香樟 φ20cm 胸径20cm,	1. 种类: 香樟 φ20cm	株	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		高度600-700cm, 冠幅350-400cm, 枝下高200cm	2. 胸径20cm, 高度600-700cm, 冠幅350-400cm, 枝下高200cm 3. 起挖方式: 综合考虑 4. 养护期: 园林绿化工程项目竣工后, 养护管理期不应少于1年。 5. 苗木要求: 全冠, 树型优美, 树杆挺拔, 冠幅饱满(熟货)。 6. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			护过程中所发生的人工费、机械 费、辅材费、水电费、管理费、 利润、风险等一切费用 7. 其它：满足施工图纸要求、设 计功能要求、规范要求、竣工验 收要求、招标文件要求，报价中 包含完成此项目的设计、功能、 使用、规范、达到竣工验收的全 部工作内容							
3	0501020015044	桂花Φ20cm 胸径20cm， 高度500-550cm，冠幅450 -500cm，枝下高150cm	1. 种类：桂花Φ20cm 2. 胸径20cm，高度500-550cm， 冠幅450-500cm，枝下高150cm 3. 起挖方式：综合考虑 4. 养护期：园林绿化工程项目竣 工后，养护管理期不应少于1年。 5. 苗木要求：全冠，树型优美， 树杆挺拔，冠幅饱满（熟货）。	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
4	0501020015045	栾树 φ15cm 胸径15cm, 高度500-600cm, 冠幅400-450cm, 枝下高300cm	1. 种类:栾树 φ15cm 2. 胸径15cm, 高度500-600cm, 冠幅400-450cm, 枝下高300cm 3. 起挖方式:综合考虑 4. 养护期:园林绿化工程项目竣工后, 养护管理期不应少于1年。 5. 苗木要求: 全冠, 树型优美, 树杆挺拔, 冠幅饱满(熟货)。 6. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、翻土整理、	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
5	0501020015046	杨梅D10 地径10, 高度300-400, 冠200-250, 枝下高50cm	1. 种类: 杨梅D10cm 2. 地径10cm, , 高度300-400, 冠200-250, 枝下高50cm 3. 起挖方式: 综合考虑	株	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 养护期: 园林绿化工程项目竣工后, 养护管理期不应少于1年。 5. 苗木要求: 全冠, 树型优美, 树杆挺拔, 冠幅饱满(熟货)。 6. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
6	0501020015047	紫玉兰Φ10cm 胸径10cm ，高度300-400cm, 冠幅 200-250cm, ， 枝下高 150cm	1. 种类:紫玉兰Φ10cm 2. 胸径10cm, 高度300-400cm, 冠幅200-250cm, 枝下高150cm 3. 起挖方式:综合考虑 4. 养护期:园林绿化工程项目竣工后, 养护管理期不应少于1年。 5. 苗木要求: 全冠, 树型优美, 树杆挺拔, 冠幅饱满(熟货)。 6. 本综合单价包含苗木、草皮、 地被植物等到场后的下车、草绳 绕树干树根包扎保护、土球、	株	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0501020015048	红叶碧桃D7cm 地径7cm, 高度250-300cm, 冠幅250-300cm, 枝下高50cm	1. 种类:红叶碧桃D7cm 2. 地径7cm, 高度250-300cm, 冠幅250-300cm, 枝下高50cm 3. 起挖方式:综合考虑 4. 养护期:园林绿化工程项目竣工后, 养护管理期不应少于1年。 5. 苗木要求: 全冠, 树型优美, 树杆挺拔, 冠幅饱满(熟货)。 6. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
8	0501020015049	丛生紫荆D6cm 地径6cm, 高度200-220cm, 冠幅180-200cm, 枝下高<30cm	1. 种类: 丛生紫荆D6 2. 地径6cm, 高度200-220cm, 冠幅180-200cm, 枝下高<30cm 3. 起挖方式: 综合考虑 4. 养护期: 园林绿化工程项目竣工后, 养护管理期不应少于1年。 5. 苗木要求: 特选树, 全冠, 树	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			型优美, 树杆挺拔, 冠幅饱满(熟 货)。 6. 本综合单价包含苗木、草皮、 地被植物等到场后的下车、草绳 绕树干树根包扎保护、土球、机 械进出场、水平运输、垂直运输 、二次转运、树身涂白、挖坑、 整形、清理、修剪、吊装、栽植 、覆土、翻土整理、清除杂物、 反季节栽植、树坑种植土回填、 上车、出渣、施肥、浇水、苗木 支撑、杀虫剂、营养液、保墒等 栽植及保活养护过程中所发生的 人工费、机械费、辅材费、水电 费、管理费、利润、风险等一切 费用 7. 其它：满足施工图纸要求、设 计功能要求、规范要求、竣							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
9	0501020025050	杜鹃球 高度100cm，冠幅100cm	1. 种类:杜鹃球 2. 高度100cm，冠幅100cm 3. 起挖方式:综合考虑 4. 养护期:园林绿化工程项目竣工后,养护管理期不应少于1年。 5. 苗木要求: 球体圆润, 不脱茎。 6. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊	株	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、栽植、覆土、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
10	0501020025051	海桐球 高度150cm，冠幅150cm	1. 种类:海桐球 2. 高度150cm，冠幅150cm 3. 起挖方式:综合考虑	株	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 养护期: 园林绿化工程项目竣工后, 养护管理期不应少于1年。 5. 苗木要求: 球体圆润, 不脱茎。 6. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
11	0501020025052	蓝雪花	1. 种类:蓝雪花 2. 密度:16株/m² 3. 株高、冠幅: 高度100-150cm，冠幅50-60cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期: 园林绿化工程项目竣工后, 养护管理期不应少于1年 6. 苗木要求: 株型饱满, 观赏性强, 笼子货 7. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草	m²	273.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、草坪覆沙、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 8. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收的全部工作内容							
12	0501020025053	花叶鹅掌柴	1. 种类:花叶鹅掌柴 2. 密度:25株/m² 3. 株高、冠幅:高度50cm，冠幅20-30cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:园林绿化工程项目竣工后,养护管理期不应少于1年 6. 苗木要求: 株型饱满, 观赏性强, 笼子货 7. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、草坪覆沙、	m²	730.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 8. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
13	0501020025054	肾蕨	1. 种类: 肾蕨 2. 密度: 25株/m² 3. 株高、冠幅: 高度40cm，冠幅	m²	1035.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20-30cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:园林绿化工程项目竣工后,养护管理期不应少于1年 6. 苗木要求: 株型饱满,观赏性强,笼子货 7. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、草坪覆沙、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 8. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
14	0501020025055	雀舌黄杨	1. 种类:雀舌黄杨 2. 密度:36株/m² 3. 株高、冠幅:高度40cm，冠幅15-20cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:园林绿化工程项目竣工后,养护管理期不应少于1年 6. 苗木要求: 株型饱满, 观赏性	m²	777.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强, 笼子货 7. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、草坪覆沙、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 8. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
15	0501020025056	小叶女贞	1. 种类:小叶女贞 2. 密度:36株/m² 3. 株高、冠幅:高度40cm，冠幅10-15cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:园林绿化工程项目竣工后,养护管理期不应少于1年 6. 苗木要求: 株型饱满, 观赏性强, 笼子货 7. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直	m²	1252.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、草坪覆沙、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 8. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0501020025057	红花满天星	1. 种类:红花满天星 2. 密度:36株/m² 3. 株高、冠幅:高度40cm，冠幅10-15cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:园林绿化工程项目竣工后,养护管理期不应少于1年 6. 苗木要求: 株型饱满, 观赏性强, 笼子货 7. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、草坪覆沙、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、	m²	1607.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 8. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
17	0501020125058	草坪 台湾二号	1. 草皮种类:草坪 台湾二号 2. 铺种方式:成品草坪卷, 密铺不漏土 5. 养护期:养护期12个月 4. 满铺, 不留缝	m²	609.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本综合单价包含苗木、草皮、地被植物等到场后的下车、草绳绕树干树根包扎保护、土球、机械进出场、水平运输、垂直运输、二次转运、树身涂白、挖坑、整形、清理、修剪、吊装、栽植、覆土、草坪覆沙、翻土整理、清除杂物、反季节栽植、树坑种植土回填、上车、出渣、施肥、浇水、苗木支撑、杀虫剂、营养液、保墒等栽植及保活养护过程中所发生的人工费、机械费、辅材费、水电费、管理费、利润、风险等一切费用 6. 成活率：所有苗木成活率均须达到95%，如未达到，直至整改合格为止，整改费用不另							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行计取 7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求、招标文件要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、使用、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0504050015059	安全文明施工费			36938.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1319.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7795.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17749.46			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10074.02			
2	0504050025060	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0504050035061	非夜间施工照明						
4	0504050045062	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0504050055063	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0504050065064	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观【绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0504050075065	地上、地下设施的临时保护设施						
8	0504050085066	已完工程及设备保护费						
9	0504050095067	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	56803.72	
合计			56803.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 总平景观 【绿化工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房） 总平景观

标段：/

第 1 页 共 1 页

【绿化工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	草坪台湾二号	m²	609.00					
2	种植土	m³	3241.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房） 总平景观 【绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配电箱								
1	0304040175068	配电箱 APcd1	1. 名称：配电箱 APcd1 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1.000					
2	0304040175069	配电箱 APcd12	1. 名称：配电箱 APcd12 2. 型号规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础槽钢防腐及刷油 6. 本项目包括安装、箱柜开孔、进出箱的压接线及盘柜二次配线、本体接地等； 7. 为完成本项目安装的工作内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
3	0304040175070	充电桩 7KW	1. 名称：充电桩 2. 型号、规格：7kW 3. 安装方式：综合考虑 4. 含通信接口、刷卡器、电表、基础、接地及调试等费用 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
4	0304040175071	直流充电桩 30KW	1. 名称：直流充电桩 2. 型号、规格：30kW 3. 安装方式：综合考虑 4. 含通信接口、刷卡器、电表、 基础、接地及调试等费用 5. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	台	4.000					
		分部小计								
		管网								
5	0304110035072	强电桥架 200*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计	m	123.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	0304110035073	强电桥架 200*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等	m	270.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	0304110035074	强电桥架 300*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	243.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
8	0304110035075	强电桥架 400*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：400*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火、防 水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件	m	102.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	0304110035076	强电桥架 500*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：500*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计	m	44.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0304110035077	强电桥架 600*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合	m	45.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：600*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
11	0304110035078	强电桥架 700*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：700*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、	m	113.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	0304110035079	强电桥架 900*200	1. 名称：强电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：900*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火、防水要求做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架	m	39.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开孔(含配管开孔)、刷防火漆； 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
13	0304130015080	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范 要求 5. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求	kg	1031.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	0304080085081	防火封堵	1. 名称：防火堵洞 2. 防火堵料类型：综合考虑 3. 防火堵料敷设部位、方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	kg	60.000					
15	0304080095082	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 厚度：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	30.000					
16	0304090025083	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：热镀锌扁钢接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：沿桥架/线槽/托盘敷设 5. 其它：满足设计、相关图集、	m	982.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
17	0304110015084	总平电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	466.510					
18	0304110015085	总平电气配管 SC40	1. 名称：电气配管	m	41.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
19	0304110015086	总平电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50	m	111.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
20	0304110015087	总平电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合	m	359.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
21	0304110015088	总平电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预	m	274.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
22	0304110015089	总平电气配管 SC200	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC200 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管	m	181.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
23	0405040015090	高压手孔井	1. 名称：强电手孔井 2. 规格：详设计 3. 具体做法：含爬梯、预埋件、 支架等，具体做法详图集 07SD101-8, P120页 4. 含井盖，装饰井盖、防坠网、 接地、防火、防火封堵、排水措 施、防腐、模板等综合考虑 5. 井盖图案及文字等综合考虑 6. 其他：满足设计图纸、招标技 术标准、施工及验收规范要	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
24	0405040015091	低压手孔井	1. 名称：强电手孔井 2. 规格：详设计 3. 具体做法：含爬梯、预埋件、 支架等，具体做法详图集 07SD101-8, P120页 4. 含井盖，装饰井盖、防坠网、 接地、防火、防火封堵、排水措 施、防腐、模板等综合考虑 5. 井盖图案及文字等综合考虑 6. 其他：满足设计图纸、招标技 术标准、施工及验收规范要求	座	10.000					
25	0101010045092	沟槽挖填（安装）	1. 土石类别：各种类别的土、石 方，结合地勘资料、设计图及施 工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：深度综合考	m ³	212.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人 无论使用何种机械、何种开挖方 式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸 、运及堆场费已包含在本单价内 ， 综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡已包含在 综合单价内 6. 沟槽挖填包括土石方开挖、回 填、余土外运等 7. 其它：应满足施工图设计要求 及现行施工验收规范等要求							
26	0101010045093	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石 方，结合地勘资料、设计图及施 工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑	m³	212. 610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 开挖方式：综合考虑，投标人 无论使用何种机械、何种开挖方式 综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、 运及堆场费已包含在本单价内， 综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎 探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
27	0101030015094	回填方	1. 部位：基础、基坑周边、地下 室顶板等需填土部位综合考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计 要求，回填土应符合相关质量验 收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工 规范要求	m³	204.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 夯填（碾压）：按规范要求， 分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自 行考虑，包括但不限于买土、场 外租场地暂存本项目自产土方等 ，投标人踏勘现场自行综合考虑 场内外运距、中转堆场，其费用 包含在综合单价中，运距投标人 自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综 合考虑，并含在清单综合单价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
28	0101030025095	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑	m ³	7.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土 外弃运输、土石方消纳堆场费等 投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场， 了解工程所在地相关国家部门条 例的管理或地方法规（特别是环 保及城管执法部门），施工中严 格按照相关条例施工，做好降低 扬尘及噪音的相关措施，道路运 输车辆限时限行等因素造成降效 ，综合单价均不作调整 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，满足 当地政府对安全文明施工、建筑 碴土清运管理等相关规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		电线、电缆、电缆头								
29	0304080015096	电力电缆 WDZAN-YJY- 8.7/15-3×95mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号： WDZAN-YJY- 8.7/15-3×95mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含电缆固定, 电缆阻燃等级综 合考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	278.420					
30	0304030065097	耐火型密集母线槽GBMC- T/800A-5FMR/5P	1. 名称：耐火型密集母线槽 2. 容量：800A 3. 规格、型号：密集型、空气型 综合考虑	m	138.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位、防护等级：综合考虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作安装、接地 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
31	0304080015098	矿物电缆 RTTZ-4*25+1*16mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	499.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
32	0304080015099	矿物电缆 RTTZ-95mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	336.260					
33	0304080015100	矿物电缆 RTTZ-120mm ²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	173.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	0304080015101	矿物电缆 RTTZ-185mm²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-185mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	1345.040					
35	0304080015102	矿物电缆 RTTZ-240mm²	1. 名称：矿物电缆 2. 规格、型号：RTTZ-240mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	173.240					
36	0304080015103	电力电缆 WDZB2-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	539.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6/1KV-3*10mm ²	2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
37	0304080015104	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	55.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	0304080015105	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	299.970					
39	0304080015106	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	83.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
40	0304080015107	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	253.710					
41	0304080015108	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑	m	125.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
42	0304080015109	电力电缆 WDZB2-YJY- 0.6/1KV-4*185+1* 95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6 /1KV-4*185+1*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	119.330					
43	0304080065110	电力电缆头 三芯 终端 头≤1kV 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：三芯 终端头≤1kV 截面≤ 10mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
44	0304080065111	电力电缆头 五芯 终端	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）： 五芯 终端头≤1kV 截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	个	4.000					
45	0304130015112	母线支撑架、支吊架	1. 名称：母线支撑架、支吊架 2. 材质：型钢、丝杆 3. 规格：综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求：按规范 要求	kg	181.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015113	安全文明施工费			125991.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4499.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26589.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60541.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34361.30			
2	0313020025114	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035115	非夜间施工增加						
4	0313020045116	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055117	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065118	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085119	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	196621.39	
合计			196621.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 总平景观 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 总平景观 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观

标段：/

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	充电桩7KW	台	20.00					
2	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	m	256.25					
3	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	m	84.69					
4	电气配管SC100	m	282.58					
5	电气配管SC40	m	42.96					
6	电气配管SC80	m	370.03					
7	耐火型密集母线槽GBMC-T/800A-5FMR/5P	m	138.48					
8	强电桥架900*200	m	39.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 总平景观
 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		景观强电工程								
1	0304120015120	高杆灯LED 150W	1. 名称：高杆灯 2. 规格型号：LED 150W 3. 灯源：LED 4. 灯杆材质、规格：详设计 5. 灯架形式及臂长：满足设计及 业主统一规划要求 6. 附件配置要求：成套安装，含 基础、接地等 7. 灯杆形式(单、双)：详设计 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	套	43.000					
2	0402050015121	电缆井	1. 名称：手孔井 2. 规格：详设计 3. 做法：电缆井（做法详见 07SD101-8电力电缆井设计与安	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装) 4. 包含垫层、井体、井盖（含定制LOGO）、井盖Logo的制作等全部工作内容 5. 模板安拆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0304110015122	总平电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管	m	44.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管及 吊顶内敷设时支架等费用综合考 虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
4	0304110015123	总平电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、 砼内）、吊顶内敷设等均综合考 虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留 槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道 接地连接、管道穿墙套管等综合 考虑 6. 钢管管件、转线盒、明配管	m	123.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】

标段：/

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
5	0304110015124	总平电气配管 CPVC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：CPVC 3. 规格：32 4. 敷设方式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道穿墙套管等综合考虑 6. 管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内	m	1560.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求							
6	0304080015125	电力电缆 YJV-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：井道、桥架内、管 内等敷设均综合考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	1336.960					
7	0304080065126	电力电缆头 ≤三芯 截 面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV ）：三芯及 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其它：满足设计、相关图集、	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
8	0101010045127	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m ³	670.320					
9	0101030015128	回填方	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考	m ³	670.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

总平景观 【景观强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015129	安全文明施工费			10610.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		378.94			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2239.21			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5098.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2893.75			
2	0313020025130	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035131	非夜间施工增加						
4	0313020045132	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055133	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065134	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 2 页 共 2 页

总平景观 【景观强电工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085135	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平景观 【景观强电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16417.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		16417.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16417.92	
合计			16417.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 总平景观 【景观强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观

标段： /

第 1 页 共 1 页

【景观强电工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【景观强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房） 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		总平消防电								
1	0304110035136	消防桥架 300*200	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合	m	41.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
2	0304110035137	消防桥架 200*100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接 及防雷接地跨接敷设、桥架开孔 （含配管开孔）、刷防火漆；	m	111.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
3	0304110035138	广播桥架 200*100	1. 名称：广播桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁	m	40.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	0304110035139	广播桥架 100*100	1. 名称：广播桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火	m	110.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	0304130015140	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安	kg	283.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求								
6	0304090025141	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、设计规范、合同的要求	m	304.040						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015142	安全文明施工费			2409.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		86.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		508.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1157.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		657.07			
2	0313020025143	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035144	非夜间施工增加						
4	0313020045145	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055146	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065147	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085148	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平景观 【消防电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3692.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3692.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3692.33	
合计			3692.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防电工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【消 标段： / 第 1 页 共 1 页
 防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 总平景观
 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		总平弱电工程								
1	0304110035149	弱电桥架 400*200	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：400*200 4. 材质：综合，壁厚满足设计及规范要求，桥架防火、耐火要求及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地跨接敷设、桥架开孔（含配管开孔）、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等；地下室、井道、封闭吊顶内等敷设部位均综合	m	60.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
2	0304110035150	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200*100 4. 材质：综合，壁厚满足设计及 规范要求，桥架防火、耐火要求 及防、耐火做法详设计 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣等所 有部件 6. 含按规范要求的桥架本体跨接 及防雷接地跨接敷设、桥架开孔 （含配管开孔）、刷防火漆；	m	174.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙 做套管等；地下室、井道、封闭 吊顶内等敷设部位均综合考虑等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
3	0304130015151	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安 装、除锈、刷油、防腐、接地、 防火漆 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	kg	237.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
4	0304090025152	金属线槽接地 -25*4mm	1. 名称：金属线槽接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4mm 4. 部位：沿金属线槽敷设 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	234.590					
5	0104010115153	弱电手孔井	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格：详设计 3. 做法：详设计 4. 包含垫层、井体、井盖（含定制LOGO）、土方、井盖Logo的制作等全部工作内容 5. 模板安拆 6. 土方挖填弃 7. 其它：投标人应充分考虑满	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0304110015154	电气配管（埋地） SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 敷设方式：埋地 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道防腐、管道穿墙套管等综合考虑。 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内。 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	2381.530					
7	0304110015155	电气配管（埋地） SC80	1. 名称：电气配管	m	873.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 敷设方式：埋地 5. 包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地连接、管道防腐、管道穿墙套管等综合考虑。 6. 钢管管件、转线盒、明配管及吊顶内敷设时支架等费用综合考虑在综合单价内。 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
8	0408030035156	C20商品砼包封	1. 名称：C20商品砼包封 2. 混凝土强度等级：C20 商品砼 3. 排管排列形式：综合考虑	m³	180.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求 5. 含模板 6. 商品砼的泵送方式及费用投标人 自行综合考虑在投标报价中							
9	0101010045157	沟槽挖填（安装）	1. 土石类别：各种类别的土、石 方，结合地勘资料、设计图及施 工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：深度综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人 无论使用何种机械、何种开挖方 式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸 、运及堆场费已包含在本单价内 ， 综合考虑	m ³	405.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 人工捡底、修整边坡已包含在综合单价内 6. 沟槽挖填包括土石方开挖、回填、余土外运等 7. 其它：应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015158	安全文明施工费			36623.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1307.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7728.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17598.22			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9988.18			
2	0313020025159	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035160	非夜间施工增加						
4	0313020045161	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055162	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065163	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085164	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 总平景观 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	56393.28	
合计			56393.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房） 总平景观

标段： /

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC125	m	2452.98					
2	电气配管SC80	m	899.38					
3	商品混凝土C20	m³	182.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房） 总平景观 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		室外给排水工程								
1	0310010065165	钢丝网骨架复合管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管、DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道标识、各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设、支架制作、安装，除锈、刷油、防腐 9. 其它：投标人应充分考虑满	m	9.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	0310010065166	钢丝网骨架复合管 DN80	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管、DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道标识、各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设、支架制作、安装，除锈、刷油、防腐	m	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	0310010065167	钢丝网骨架复合管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管、DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道标识、各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设、支架制作、安装，除锈、刷油、防腐	m	508.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
4	0310010065168	钢丝网骨架复合管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管、DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道标识、各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求	m	1815.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含管道垫层、基础铺设、支架制作、安装，除锈、刷油、防腐 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
5	0310010065169	聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管、DN200，环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式：热熔对焊连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同	m	112.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	0310010065170	聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管、DN300，环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式：热熔对焊连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同	m	726.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	0310010065171	聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管、DN400，环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式：热熔对焊连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同	m	44.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	0310010065172	聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管 DN500	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管、DN500，环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式：热熔对焊连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同	m	412.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	0310010065173	聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管 DN600	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管、DN600，环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式：热熔对焊连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同	m	302.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	0310010065174	聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管 DN700	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：聚乙烯HDPE-M型多筋结构壁复合增强缠绕管、DN700，环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式：热熔对焊连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同	m	258.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	0310010065175	焊接钢管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN400 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲	m	661.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洗：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设、支架制作、安装，除锈、刷油、防腐 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	0310030135176	水平螺翼式远传水表 DN150	1. 安装部位：室外 2. 规格：DN150 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：1个水表 5. 含强检费 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	0310030135177	水平螺翼式远传水表 DN100	1. 安装部位：室外 2. 规格：DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：1个水表 5. 含强检费 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	组	1.000					
14	0308070015178	软密封闸阀 DN150	1. 名称：软密封闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
15	0310030035179	倒流防止器 DN150	1. 类型：倒流防止器 2. 材质：阀体为球墨铸铁，阀芯为铜芯 3. 规格：DN150 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 含配套法兰、螺栓、螺帽等 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
16	0310030035180	倒流防止器 DN100	1. 类型：倒流防止器 2. 材质：阀体为球墨铸铁，阀芯为铜芯 3. 规格：DN100 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含配套法兰、螺栓、螺帽等 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
17	0405040025181	车行道、停车场及广场- 钢筋混凝土检查井 Φ 1000	1. 名称：钢筋混凝土检查井Φ 1000 2. 做法：详国标图集20S515 3. 井座、井盖材质：D400型球 墨铸铁双层井座和井盖 4. 含混凝土模板搭、拆，模板类 型综合考虑 5. 安装房坠落网、防坠落井篦等 防坠落装置 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	座	58.000					
18	0405040025182	车行道、停车场及广场-	1. 名称：钢筋混凝土检查井Φ	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		钢筋混凝土检查井 Φ 1250	1250 2. 做法：详国标图集20S515 3. 井座、井盖材质：D400型球 墨铸铁双层井座和井盖 4. 含混凝土模板搭、拆，模板类 型综合考虑 5. 安装房坠落网、防坠落井篦等 防坠落装置 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
19	0405040025183	除车行道、停车场及广 场-钢筋混凝土检查井 Φ1000	1. 名称：钢筋混凝土检查井 2. 做法：详国标图集20S515 3. 井座、井盖材质：B125型球 墨铸铁双层井座、井盖 4. 含混凝土模板搭、拆，模板类 型综合考虑	座	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装房坠落网、防坠落井篦等 防坠落装置 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
20	0405040015184	钢筋混凝土圆形阀门井（ 车行道） Φ1200	1. 名称：钢筋混凝土圆形阀门井 2. 规格：Φ1200 3. 类型：有防地下水型 4. 做法：详国标图集《室外给水 管道附属构筑物》05S502 5. 井座、井盖材质：D400型球 墨铸铁双层井座和井盖 6. 含混凝土模板搭、拆，模板类 型综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
21	0405040015185	钢筋混凝土圆形阀门井（ 除车行道） Φ1200	1. 名称：钢筋混凝土圆形阀门井 2. 规格：Φ1200 3. 类型：有防地下水型 4. 做法：详国标图集《室外给水 管道附属构筑物》05S502 5. 井座、井盖材质：B125型球 墨铸铁双层井座、井盖 6. 含混凝土模板搭、拆，模板类 型综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	座	4. 000					
22	0105070065186	PP雨水收集模块 有效容	1. 名称：PP雨水收集模块	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		积150m³	2. 型号：调蓄有效容积150m³ 3. 做法：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	0105070065187	PP雨水收集模块 有效容 积300m³	1. 名称：PP雨水收集模块 2. 型号：调蓄有效容积300m³ 3. 做法：详设计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	1.000					
24	0405040015188	砖砌矩形水表井 DN150	1. 名称：砖砌矩形水表井 2. 规格：DN150 3. 类型：有防地下水型 4. 做法：详国标图集《室外给水管道附属构筑物》05S502 5. 井座、井盖材质：B125型球	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墨铸铁双层井座、井盖 6. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	0405040015189	砖砌矩形水表井 DN100	1. 名称：砖砌矩形水表井 2. 规格：DN100 3. 类型：有防地下水型 4. 做法：详国标图集《室外给水管道附属构筑物》05S502 5. 井座、井盖材质：B125型球墨铸铁双层井座、井盖 6. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
26	0101010045190	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	2262.110					
27	0101030015191	回填方	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考	m³	1899.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	0101030025192	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规（特别是环保及城管执法部门），施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调	m³	362.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		景观给排水工程								
29	0310010065193	钢丝网骨架聚乙烯给水塑料管(PE80级) DN80	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯给水塑料管(PE80级)、DN80 4. 连接形式：承插式电热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接	m	1208.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头，管件规格及承压能力与管材 相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗 ：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范 要求 8. 含管道垫层、基础铺设、支架 制作、安装，除锈、刷油、防腐 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
30	0310010075194	PE塑料给水管 (PE80级) DN25	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE塑料给水管 (PE80级)、DN25 4. 连接形式：热熔连接	m	474.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、水冲洗：满足设计及 规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范 要求 8. 含管道垫层、基础铺设 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
31	0310010075195	PE塑料给水管 (PE80级) DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE塑料给水管 (PE80级)、DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接	m	1684.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头，管件规格及承压能力与管材 相同 6. 水压试验、水冲洗：满足设计 及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范 要求 8. 含管道垫层、基础铺设 9. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
32	0310030025196	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
33	0310030025197	电磁阀 DN80	1. 名称：电磁阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	31.000					
34	0310030015198	旋转射线喷嘴 工作压力 0.21Mpa, 射程3.0m, 全圆	1. 类型：旋转射线喷嘴 2. 规格：工作压力0.21Mpa, 射	个	119.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		流量0.25m³/h, 喷头体整体高度152mm, 弹升高度102mm, 顶部暴露直径57mm	程3.0m, 全圆流量0.25m³/h, 喷头体整体高度152mm, 弹升高度102mm, 顶部暴露直径57mm 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	0310030015199	旋转射线喷嘴 工作压力0.21Mpa, 射程3.0m, 半圆流量0.18m³/h, 喷头体整体高度152mm, 弹升高度102mm, 顶部暴露直径57mm	1. 类型：旋转射线喷嘴 2. 规格：工作压力0.21Mpa, 射程3.0m, 半圆流量0.18m³/h, 喷头体整体高度152mm, 弹升高度102mm, 顶部暴露直径57mm 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22.000					
36	0310030015200	旋转射线喷嘴 工作压力0.21Mpa, 射程1.5m, 全圆流量0.18m³/h, 喷头体整	1. 类型：旋转射线喷嘴 2. 规格：工作压力0.21Mpa, 射程1.5m, 全圆流量0.18m³/h, 喷	个	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段： /

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		体高度152mm, 弹升高度102mm, 顶部暴露直径57mm	头体整体高度152mm, 弹升高度102mm, 顶部暴露直径57mm 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	0310030015201	旋转射线喷嘴 工作压力0. 21Mpa, 射程1. 1m, 全圆流量0. 13m³/h, 喷头体整体高度152mm, 弹升高度102mm, 顶部暴露直径57mm	1. 类型：旋转射线喷嘴 2. 规格：工作压力0. 21Mpa, 射程1. 1m, 全圆流量0. 13m³/h, 喷头体整体高度152mm, 弹升高度102mm, 顶部暴露直径57mm 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	156. 000					
38	0310030015202	旋转射线喷嘴 工作压力0. 21Mpa, 射程1. 1m, 半圆流量0. 09m/h, 喷头体整体高152mm弹升高度	1. 类型：旋转射线喷嘴 2. 规格：工作压力0. 21Mpa, 射程射程1. 1m, 半圆流量0. 09m/h, 喷头体整体高152mm弹升高度	个	181. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		102mm, 顶部暴露直径 57mm	102mm, 顶部暴露直径57mm 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
39	0405040015203	检修给水阀门井	1. 名称：检修给水阀门井 2. 规格：DN80 3. 类型：有防地下水型 4. 做法：详国标图集《室外给水 管道附属构筑物》05S502 5. 井座、井盖材质：绿化带用井 盖(盖顶可种植绿化草坪) 6. 含混凝土模板搭、拆，模板类 型综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	座	7.000					
40	0101010045204	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石 方，结合地勘资料、设计图	m³	1004.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人 无论使用何种机械、何种开挖方 式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸 、运及堆场费已包含在本单价内 ，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎 探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
41	0101030015205	回填方	1. 部位：基础、基坑周边、地下 室顶板等需填土部位综合考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计 要求，回填土应符合相关质	m ³	853.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工 规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求， 分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自 行考虑，包括但不限于买土、场 外租场地暂存本项目自产土方等 ，投标人踏勘现场自行综合考虑 场内外运距、中转堆场，其费用 包含在综合单价中，运距投标人 自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综 合考虑，并含在清单综合单价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
42	0101030025206	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土 外弃运输、土石方消纳堆场费等 投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场， 了解工程所在地相关国家部门条 例的管理或地方法规(特别是环 保及城管执法部门)，施工中严 格按照相关条例施工，做好降低 扬尘及噪音的相关措施，道路运 输车辆限时限行等因素造成降效 ，综合单价均不作调整 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m³	150.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 满足当地政府对安全文明施工、 建筑渣土清运管理等相关规定要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

总平景观 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015207	安全文明施工费			170109.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6075.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35899.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81741.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46393.56			
2	0313020025208	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035209	非夜间施工增加						
4	0313020045210	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055211	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065212	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085213	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平景观 【给排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	264413.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		264413.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	264413.43	
合计			264413.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 总平景观 【给排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【给排水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	倒流防止器DN100	个	2.00					
2	倒流防止器DN150	个	2.00					
3	法兰DN100	片	6.00					
4	法兰DN150	片	28.00					
5	钢丝网骨架复合管管件DN50	个	2.64					
6	钢丝网骨架复合管管件DN80	个	4.37					
7	软密封闸阀DN150	个	9.00					
8	商品混凝土C25	m³	39.17					
9	湿拌砌筑砂浆M10	m³	9.25					
10	湿拌砌筑砂浆M20	m³	0.23					
11	水平螺翼式远传水表DN100	个	1.00					
12	水平螺翼式远传水表DN150	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段—西区标准化厂房) 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		室外消防水工程								
1	0310010065214	钢丝网骨架复合管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管、DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道标识、各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道垫层、基础铺设、支架制作、安装，除锈、刷油、防腐 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	117.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
2	0310010065215	钢丝网骨架复合管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合 管、DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道标识、各种管件、接头 ，管件规格及承压能力与管材相 同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗 ：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范 要求 8. 含管道垫层、基础铺设、支架 制作、安装，除锈、刷油、	m	1862.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
3	0310010065216	钢丝网骨架复合管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道标识、各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规	m	881.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 8. 含管道垫层、基础铺设、支架制作、安装，除锈、刷油、防腐 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
4	0310010065217	过路保护钢套管 DN400	1. 名称、类型：过路保护钢套管 DN400 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN400 4. 套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵 5. 填料材质、套管防腐：包含安装套管所需的全部材料	m	1201.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
5	0309010125218	多用式消防水泵结合器 SQD150-1.6型	1. 安装部位：综合考虑 2. 型号、规格：SQD150-1.6型 3. 附件：地上式消防水泵接合器，配套蝶阀、止回阀、安全阀各1个 4. 做法：详国标99S203 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	套	8.000					
6	0309010105219	地上式室外消火栓	1. 安装部位及方式：综合考虑	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		SS100/65-1.0型	2. 型号、规格:单栓、DN100 3. 箱体规格、材质、表面处理工 艺及颜色综合考虑 4. 箱内配置综合考虑，含灭火器 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。							
7	0309010135220	手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：MF/ABC5 4. 安装方式：放置式 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
8	0309010135221	推车式灭火器MFT/ABC50	1. 名称：推车式灭火器 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MFT/ABC50 4. 安装方式：放置式 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，操作 高度增加费包含在综合单价内综 合考虑。	个	14.000					
9	0309010135222	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：综合考虑，各类 标识齐全 4. 安装方式：放置式	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
10	0405040015223	钢筋混凝土圆形阀门井（车行道） Φ1200	1. 名称：钢筋混凝土圆形阀门井 2. 规格：Φ1200 3. 类型：有防地下水型 4. 做法：详国标图集《室外给水管道附属构筑物》05S502 5. 井座、井盖材质：D400型球墨铸铁双层井座和井盖 6. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	座	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求， 操作高度增加费包含在综合单价 内综合考虑。							
11	0310010065224	螺旋焊接钢管 DN1000（ 消防取水口井身）	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：螺旋焊接钢管 DN1000 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道标识、各种管件、接头 ，管件规格及承压能力与管材相 同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗 ：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范 要求 8. 含管道除锈、刷油、防腐、爬 梯 9. 其它：投标人应充分考虑满	m	39.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
12	0405040025225	消防取水口垫层	1. 名称：室外消防取水口垫层 2. 垫层、基础材质及厚度：200厚C10商品混凝土 3. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	座	3.000					
13	0405040025226	双层密闭井盖 φ1000	1. 名称：双层密闭井盖 φ1000 2. 材质及规格：铸铁 3. 含防坠网、检修孔设钢纱窗，	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			密闭并设锁具 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
14	0405040055227	预制混凝土井筒	1. 预制混凝土井筒 2. 井筒规格：详设计 3. 含踏步 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。	m	3.000					
15	0310030065228	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 规格:DN150 3. 材质：铸钢 4. 安装部位：综合考虑 5. 阀门类型、密封方式、压力	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等级综合考虑 6. 连接形式:综合考虑 7. 成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等，详设计及满足规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，操作高度增加费包含在综合单价内综合考虑。							
16	0101010045229	挖沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整	m³	2280.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	0101030015230	回填方	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合	m ³	2133.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	0101030025231	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场	m ³	146.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场， 了解工程所在地相关国家部门条 例的管理或地方法规(特别是环 保及城管执法部门)，施工中严 格按照相关条例施工，做好降低 扬尘及噪音的相关措施，道路运 输车辆限时限行等因素造成降效 ，综合单价均不作调整 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求，满足 当地政府对安全文明施工、建筑 渣土清运管理等相关规定要求								
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015232	安全文明施工费			84573.16			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3020.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17848.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40639.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23065.41			
2	0313020025233	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035234	非夜间施工增加						
4	0313020045235	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055236	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065237	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085238	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平景观 【消防水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	131457.34		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		131457.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 总平景观 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	131457.34	
合计			131457.34	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 总平景观 【消防水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房） 总平景观

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防水工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 总平景观
 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】

标段：/

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		海绵城市								
1	0310010065239	硬聚氯乙烯双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯双壁 波纹管 DN200 4. 连接形式：橡胶密封圈承插连 接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计 6. 警示带形式：详设计 7. 环刚度要求：满足设计使用要 求 8. 含管道、管件等综合考虑 9. 含穿越汽车道，埋深不足时， 施工钢套管保护等内容 10. 其他：满足设计、现行相关 标准、验收规范、招标文件要	m	284.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
2	0405040095240	溢流式雨水口	1. 名称：溢流式雨水口 2. 做法：详国标图集05S518 3. 井篦材质：铸铁 4. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	42.000					
3	0101010045241	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土石类别：各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单	m³	136.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内，综合考虑 5. 人工捡底、修整边坡、基础钎探已包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
4	0101030015242	回填方	1. 部位：基础、基坑周边、地下室顶板等需填土部位综合考虑 2. 土质要求：合格土，满足设计要求，回填土应符合相关质量验收规范要求 3. 密实度要求：符合设计和施工规范要求 4. 夯填（碾压）：按规范要求，分层夯填 5. 回填方式：人机综合 6. 土方来源：土方来源投标人自行考虑，包括但不限于买土、	m³	116.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			场外租场地暂存本项目自产土方等，投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场，其费用包含在综合单价中，运距投标人自行考虑、综合报价 7. 运输距离：运距投标人自行综合考虑，并含在清单综合单价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	0101030025243	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，	m³	20.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求							
6	0501010095244	种植土回填	1. 土质要求：符合设计及规范要求的土作为种植土 2. 密实度要求：符合规范要求	m³	314.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 粒径要求：符合规范要求 4. 种植土来源、运距：由投标人 综合考虑 5. 回填方式：人机综合 6. 其它：满足施工图纸要求、设 计功能要求、规范要求、竣工验 收要求、招标文件要求，报价中 包含完成此项目的设计、功能、 使用、规范、达到竣工验收的全 部工作内容							
7	0102010025245	土工布	1. 部位：下凹绿地、雨水花园 2. 土工布一层：土工布综合 3. 未尽事宜满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范要求，投标时结合设计图纸综 合考虑，结算时综合单价不作调 整	m²	1398.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	0104040015246	砾石层	1.部位：下凹绿地 2. 材料：碎（砾）石层 3. 厚度：详设计 4. 级配要求：综合考虑，满足设计、施工及验收规范要求 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	m³	139.800					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

总平景观 【海绵城市】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015247	安全文明施工费			10583.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		377.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2233.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5085.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2886.47			
2	0313020025248	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035249	非夜间施工增加						
4	0313020045250	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055251	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065252	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

总平景观【海绵城市】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085253	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平景观 【海绵城市】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16446.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		16446.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16446.63	
合计			16446.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西
-西区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【海绵城市】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化厂房） 总平景观

标段： /

第 1 页 共 1 页

【海绵城市】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 总平景观 【海 标段： / 第 1 页 共 1 页
 绵城市】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	碎石20~50mm	m³	134.66					
2	土工布（400g/m²）	m²	1558.77					
3	细砂	m³	14.68					
4	圆钉	kg	15.24					
5	种植土	m³	330.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）
 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0313	抗震支架工程								
		给排水抗震支架工程								
1	0305020025254	水管侧向抗震支架 KZS-DN65-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN65-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	78.000					
2	0305020025255	水管双向抗震支架 KZS-DN65-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN65-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	76.000					
3	0305020025256	水管侧向抗震支架 KZS-DN65*3-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：KZS-DN65*3-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
4	0305020025257	水管双向抗震支架 KZS -DN65*3-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN65*3-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	1.000					
5	0305020025258	水管侧向抗震支架 KZS -DN80-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN80-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	54.000					
6	0305020025259	水管双向抗震支架 KZS	1. 名称：水管双向抗震支架	个	75.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-DN80-TL	2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN80-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
7	0305020025260	水管双向抗震支架 KZS -DN80+DN65-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN80+DN65-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	1.000					
8	0305020025261	水管侧向抗震支架 KZS -DN100-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN100-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	229.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	0305020025262	水管双向抗震支架 KZS -DN100-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN100-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	162.000					
10	0305020025263	水管侧向抗震支架 KZS -DN100*2-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN100*2-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	1.000					
11	0305020025264	水管双向抗震支架 KZS -DN100*2-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN100*2-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价包括完成此项全部费用							
12	0305020025265	水管侧向抗震支架 KZS -DN150-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN150-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	302.000					
13	0305020025266	水管双向抗震支架 KZS -DN150-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN150-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	356.000					
14	0305020025267	水管侧向抗震支架 KZS -DN150+DN100-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN150+DN100-T 4. 安装方式：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
15	0305020025268	水管双向抗震支架 KZS -DN150+DN100-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN150+DN100-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	1.000					
16	0305020025269	水管侧向抗震支架 KZS -DN200-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN200-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	19.000					
17	0305020025270	水管双向抗震支架 KZS -DN200-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN200-TL	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
18	0305020025271	水管侧向抗震支架 KZS -DN200+DN80-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN200+DN80-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	1.000					
19	0305020025272	水管双向抗震支架 KZS -DN200+DN100-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN200+DN100-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	1.000					
20	0305020025273	水管双向抗震支架 KZS -DN200+DN80-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：KZS-DN200+DN80-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
21	0305020025274	水管侧向抗震支架 KZS -DN200*2-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN200*2-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	1.000					
22	0305020025275	水管双向抗震支架 KZS -DN200*2-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN200*2-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	2.000					
23	0305020025276	水管侧向抗震支架 KZS	1. 名称：水管侧向抗震支架	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-DN200*2+DN65-T	2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN200*2+DN65-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
24	0305020025277	水管双向抗震支架 KZS -DN200*2+DN65-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZS-DN200*2+DN65- TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	7.000					
		分部小计								
		母线抗震支架								
25	0305020025278	母线侧向抗震支架 KZQ- MXC-T	1. 名称：母线侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-MXC-T	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
26	0305020025279	母线侧向抗震支架 KZQ- MXC-TL	1. 名称：母线侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-MXC-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	27.000					
		分部小计								
		桥架抗震支架工程								
27	0305020025280	桥架侧向抗震支架 KZQ- 200-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-200-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合	个	204.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价包括完成此项全部费用							
28	0305020025281	桥架双向抗震支架 KZQ-200-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-200-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	213.000					
29	0305020025282	桥架侧向抗震支架 KZQ-200*2-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-200*2-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	3.000					
30	0305020025283	桥架双向抗震支架 KZQ-200*2-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-200*2-T 4. 安装方式：详设计	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
31	0305020025284	桥架侧向抗震支架 KZQ- 200*3-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-200*3-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	5.000					
32	0305020025285	桥架双向抗震支架 KZQ- 200*3-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-200*3-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	4.000					
33	0305020025286	桥架侧向抗震支架 KZQ- 300-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-300-T	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
34	0305020025287	桥架双向抗震支架 KZQ- 300-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-300-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	21.000					
35	0305020025288	桥架侧向抗震支架 KZQ- 300*2-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-300*2-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	3.000					
36	0305020025289	桥架双向抗震支架 KZQ- 300*2-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：KZQ-300*2-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
37	0305020025290	桥架侧向抗震支架 KZQ- 300+200-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-300+200-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	2.000					
38	0305020025291	桥架双向抗震支架 KZQ- 300+200-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-300+200-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	2.000					
39	0305020025292	桥架侧向抗震支架 KZQ-	1. 名称：桥架侧向抗震支架	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		300*2+200-T	2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-300*2+200-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
40	0305020025293	桥架双向抗震支架 KZQ- 300*2+200-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-300*2+200-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	3.000					
41	0305020025294	桥架侧向抗震支架 KZQ- 400-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-400-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	0305020025295	桥架双向抗震支架 KZQ-400-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-400-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	34.000					
43	0305020025296	桥架侧向抗震支架 KZQ-400+200-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-400+200-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	2.000					
44	0305020025297	桥架双向抗震支架 KZQ-400+200-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-400+200-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价包括完成此项全部费用							
45	0305020025298	桥架侧向抗震支架 KZQ-400+200*2-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-400+200*2-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	1.000					
46	0305020025299	桥架侧向抗震支架 KZQ-500-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-500-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	7.000					
47	0305020025300	桥架双向抗震支架 KZQ-500-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-500-TL 4. 安装方式：详设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
48	0305020025301	桥架侧向抗震支架 KZQ- 600-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-600-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	4.000					
49	0305020025302	桥架双向抗震支架 KZQ- 600-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-600-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	5.000					
50	0305020025303	桥架侧向抗震支架 KZQ- 700-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-700-T	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
51	0305020025304	桥架双向抗震支架 KZQ- 700-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-700-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	11.000					
52	0305020025305	桥架侧向抗震支架 KZQ- 700+400-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-700+400-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	2.000					
53	0305020025306	桥架双向抗震支架 KZQ- 700+400-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：KZQ-700+400-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
54	0305020025307	桥架侧向抗震支架 KZQ- 800-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-800-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	1.000					
55	0305020025308	桥架双向抗震支架 KZQ- 800-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-800-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	2.000					
56	0305020025309	桥架侧向抗震支架 KZQ-	1. 名称：桥架侧向抗震支架	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段：/

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		900-T	2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-900-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
57	0305020025310	桥架双向抗震支架 KZQ- 900-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZQ-900-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	3.000					
		分部小计								
		暖通抗震支架工程								
58	0305020025311	风管双向抗震支架 KZF- FJ-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-FJ-TL	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
59	0305020025312	风管侧向抗震支架 KZF- 500-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-500-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	1.000					
60	0305020025313	风管双向抗震支架 KZF- 500-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-500-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	3.000					
61	0305020025314	风管侧向抗震支架 KZF- 630-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 材质：详设计	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：KZF-630-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
62	0305020025315	风管双向抗震支架 KZF- 630-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-630-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	10.000					
63	0305020025316	风管侧向抗震支架 KZF- 800-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-800-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	108.000					
64	0305020025317	风管双向抗震支架 KZF-	1. 名称：风管双向抗震支架	个	95.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		800-TL	2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-800-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
65	0305020025318	风管侧向抗震支架 KZF- 1000-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-1000-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	8.000					
66	0305020025319	风管双向抗震支架 KZF- 1000-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-1000-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
67	0305020025320	风管侧向抗震支架 KZF-1250-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-1250-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	15.000					
68	0305020025321	风管双向抗震支架 KZF-1250-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-1250-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	21.000					
69	0305020025322	风管侧向抗震支架 KZF-1400-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-1400-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价包括完成此项全部费用							
70	0305020025323	风管双向抗震支架 KZF-1400-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-1400-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	28.000					
71	0305020025324	风管侧向抗震支架 KZF-1600-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-1600-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单价包括完成此项全部费用	个	72.000					
72	0305020025325	风管双向抗震支架 KZF-1600-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-1600-TL 4. 安装方式：详设计	个	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
73	0305020025326	风管侧向抗震支架 KZF- 2000-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-2000-T 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	12. 000					
74	0305020025327	风管双向抗震支架 KZF- 2000-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-2000-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	6. 000					
75	0305020025328	风管侧向抗震支架 KZF- 2400-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-2400-T	个	27. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用							
76	0305020025329	风管双向抗震支架 KZF- 2400-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 材质：详设计 3. 规格：KZF-2400-TL 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计要求，综合单 价包括完成此项全部费用	个	3.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
77	0313010175337	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

抗震支架 【抗震支架】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015330	安全文明施工费			52148.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1862.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11005.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25058.22			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14222.23			
2	0313020025331	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035332	非夜间施工增加						
4	0313020045333	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055334	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065335	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

抗震支架 【抗震支架】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085336	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

抗震支架 【抗震支架】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	80226.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		80226.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 抗震支架 【抗震支架】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	80226.17	
合计			80226.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 抗震支架 【抗震支架】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西區标准化厂房） 抗震支架 **【抗震支架】**

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 抗震支架 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）抗震支架【抗震支架】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	桥架侧向抗震支架KZQ-400+200*2-T	付	1.00					
2	桥架侧向抗震支架KZQ-700+400-T	付	2.00					
3	桥架双向抗震支架KZQ-700+400-TL	付	1.00					
4	水管侧向抗震支架KZS-DN100*2-T	付	1.00					
5	水管侧向抗震支架KZS-DN150+DN100-T	付	1.00					
6	水管侧向抗震支架KZS-DN200*2+DN65-T	付	3.00					
7	水管侧向抗震支架KZS-DN200*2-T	付	1.00					
8	水管侧向抗震支架KZS-DN200+DN80-T	付	1.00					
9	水管双向抗震支架KZS-DN100*2-TL	付	2.00					
10	水管双向抗震支架KZS-DN150+DN100-TL	付	1.00					
11	水管双向抗震支架KZS-DN200*2+DN65-TL	付	7.00					
12	水管双向抗震支架KZS-DN200*2-TL	付	2.00					
13	水管双向抗震支架KZS-DN200+DN100-TL	付	1.00					
14	水管双向抗震支架KZS-DN200+DN80-TL	付	1.00					
15	水管双向抗震支架KZS-DN80+DN65-TL	付	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电梯工程								
1	0301070015338	客梯兼无障碍电梯，载重1350kg，梯速：2.0m/s，9层9站	1. 名称：客梯兼无障碍电梯 9层9站 2. 电梯规格与技术参数：载重量1350Kg，提升速度2.0m/s，有机房； 3. 层数/站数：1F-9F 4. 包含随行电缆、五方对讲系统主机及管线和电梯监控系统，其它综合考虑 5. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 6. 电梯尺寸详建施图，配合土建安装预埋件等工作 7. 本项目包括电梯及其电气部分安装（包括监控摄像头、五方通话设备、刷卡及每户配3张用户卡、电梯设备及与消防联	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			动及相关调试等），电梯井道照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的工作内容），保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。 8. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求。							
2	0301070015339	消货梯，载重1350kg， 梯速：2.0m/s，10层10 站	1. 名称：消货梯 10层10站 2. 电梯规格与技术参数：载重量 1350Kg，提升速度2.0m/s，有 机房； 3. 层数/站数：-1F-9F 4. 包含随行电缆、五方对讲系统 主机及管线和电梯监控系统，其 它综合考虑 5. 运转调试要求：满足施工及验 收规范要求 6. 电梯尺寸详建施图，配合土建 安装预埋件等工作 7. 本项目包括电梯及其电气部分 安装（包括监控摄像头、五方通 话设备、刷卡及每户配3张用户 卡、电梯设备及与消防联动及相 关调试等），电梯井道	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的工作内容），保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。 8. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	0301070015340	乘客电梯，载重1350kg，梯速：2.0m/s，9层9站	1. 名称：乘客电梯 9层9站 2. 电梯规格与技术参数：载重量1350Kg，提升速度2.0m/s，有机房； 3. 层数/站数：1F-9F 4. 包含随行电缆、五方对讲系统主机及管线和电梯监控系统，其它综合考虑 5. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 6. 电梯尺寸详建施工图, 配合土建安装预埋件等工作 7. 本项目包括电梯及其电气部分安装（包括监控摄像头、五方通话设备、刷卡及每户配3张用户卡、电梯设备及与消防联动及相关调试等），电梯井道照明和脚手架搭拆费，电梯控	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的工作内容），保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。 8. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。							
4	0301070015341	客梯，载重1600kg，梯	1. 名称：客梯 4层4站	部	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		速：1.5m/s，4层4站	2. 电梯规格与技术参数：载重量1600Kg，提升速度1.5m/s，有机房； 3. 层数/站数：1F-4F 4. 包含随行电缆、五方对讲系统主机及管线和电梯监控系统，其它综合考虑 5. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 6. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作 7. 本项目包括电梯及其电气部分安装（包括监控摄像头、五方通话设备、刷卡及每户配3张用户卡、电梯设备及与消防联动及相关调试等），电梯井道照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的工作内容），保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。 8. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。							
5	0301070015342	货梯，载重3000kg，梯速：0.5m/s，4层4站	1. 名称：货梯 4层4站 2. 电梯规格与技术参数：载重	部	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量3000Kg，提升速度0.5m/s， 有机房； 3. 层数/站数：1F-4F 4. 包含随行电缆、五方对讲系统 主机及管线和电梯监控系统，其 它综合考虑 5. 运转调试要求：满足施工及验 收规范要求 6. 电梯尺寸详建施图, 配合土建 安装预埋件等工作 7. 本项目包括电梯及其电气部分 安装（包括监控摄像头、五方通 话设备、刷卡及每户配3张用户 卡、电梯设备及与消防联动及相 关调试等），电梯井道照明和脚 手架搭拆费，电梯控制箱及电缆 安装以及电梯轿箱、材料、工具 等的采购和包装、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各类运输和装卸、仓储和保管、 吊装费、安装和调试等；包括政府 安全技术监督部门对电梯设备的 安装验收合格、发证等所需的 全部费用（即完成从电梯采购、 安装、调试至取得电梯使用证的 工作内容），保险、培训、附带 服务、二年质量保证期内的服务 、利润以及完成本电梯安装的其他 项目的全部费用综合考虑进入 本项目综合单价中。 8. 其它详见设计文件，满足设计 施工、业主使用要求及验收规范 要求。							
6	0301070015343	客梯，载重1600kg，梯 速：1.75m/s，5层5站	1. 名称：客梯 5层5站 2. 电梯规格与技术参数：载重量 1600Kg，提升速度1.75m/s，	部	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有机房； 3. 层数/站数：1F-5F 4. 包含随行电缆、五方对讲系统 主机及管线和电梯监控系统，其 它综合考虑 5. 运转调试要求：满足施工及验 收规范要求 6. 电梯尺寸详建施图，配合土建 安装预埋件等工作 7. 本项目包括电梯及其电气部分 安装（包括监控摄像头、五方通 话设备、刷卡及每户配3张用户 卡、电梯设备及与消防联动及相 关调试等），电梯井道照明和脚 手架搭拆费，电梯控制箱及电缆 安装以及电梯轿箱、材料、工具 等的采购和包装、各类运输和装 卸、仓储和保管、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊装费、安装和调试等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的工作内容），保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。 8. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。							
7	0301070015344	货梯兼消防电梯，载重3000kg，梯速：0.5m/s，5层5站	1. 名称：货梯兼消防电梯 5层5站 2. 电梯规格与技术参数：载重量3000Kg，提升速度0.5m/s，	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有机房； 3. 层数/站数：1F-5F 4. 包含随行电缆、五方对讲系统 主机及管线和电梯监控系统，其 它综合考虑 5. 运转调试要求：满足施工及验 收规范要求 6. 电梯尺寸详建施图，配合土建 安装预埋件等工作 7. 本项目包括电梯及其电气部分 安装（包括监控摄像头、五方通 话设备、刷卡及每户配3张用户 卡、电梯设备及与消防联动及相 关调试等），电梯井道照明和脚 手架搭拆费，电梯控制箱及电缆 安装以及电梯轿箱、材料、工具 等的采购和包装、各类运输和装 卸、仓储和保管、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊装费、安装和调试等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的工作内容），保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。 8. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。							
8	0301070015345	客梯，载重1600kg，梯速：1.75m/s，6层6站	1. 名称：客梯 6层6站 2. 电梯规格与技术参数：载重量1600Kg，提升速度1.75m/s，有机房；	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 层数/站数：1F-5F 4. 包含随行电缆、五方对讲系统主机及管线和电梯监控系统，其它综合考虑 5. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 6. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作 7. 本项目包括电梯及其电气部分安装（包括监控摄像头、五方通话设备、刷卡及每户配3张用户卡、电梯设备及与消防联动及相关调试等），电梯井道照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试等；包括							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的工作内容），保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。 8. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。							
9	0301070015346	货梯兼消防电梯，载重3000kg，梯速：0.5m/s，6层6站	1. 名称：货梯兼消防电梯 6层6站 2. 电梯规格与技术参数：载重量3000Kg，提升速度0.5m/s，有机房；	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 层数/站数：1F-5F 4. 包含随行电缆、五方对讲系统主机及管线和电梯监控系统，其它综合考虑 5. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 6. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作 7. 本项目包括电梯及其电气部分安装（包括监控摄像头、五方通话设备、刷卡及每户配3张用户卡、电梯设备及与消防联动及相关调试等），电梯井道照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试等；包括							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西
区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的工作内容），保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。 8. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

电梯工程 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015347	安全文明施工费			230190.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8221.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48579.14			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		110610.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62779.20			
2	0313020025348	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035349	非夜间施工增加						
4	0313020045350	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055351	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065352	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

电梯工程 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085353	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 1 页

电梯工程 【电梯工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	361388.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		361388.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准
化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	361388.05	
合计			361388.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 电梯工程 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段：/

第 1 页 共 2 页

专业工程暂估价 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070015354	安全文明施工费			322376.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11513.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		68034.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		154908.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		87920.94			
2	0117070025355	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070035356	非夜间施工照明						
4	0117070045357	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070055358	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房）

标段： /

第 2 页 共 2 页

专业工程暂估价 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070065359	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070075360	已完工程及设备保护费						
8	0117070085361	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 专业工程暂估价 【光伏工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	33389.02	
合计			33389.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段—西区标准化

标段：/

第 1 页 共 1 页

厂房) 专业工程暂估价 【光伏工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段-西区标准化厂房） 专业工程暂估价 【光伏工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	光伏系统暂估价		5200000.00			
合计			5200000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区
标准化厂房） 专业工程暂估价 【光伏工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（
三标段--西区标准化厂房） 专业工程暂估价 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段一西区标准化厂房） 专业工程暂估价 【光伏工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目（三标段--西区标准化厂房） 专业工程暂估价 【光伏工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目(三标段-西区标准化厂房) 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。