

龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 成都经开城市更新建设发展有限公司

（单位盖章）

2026 年 9 月 11 日

封-1

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

标段名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

招标工程量清单

招 标 人： 成都经开城市更新建设发展有限公司
(单位盖章)

编制单位： 重庆市工程管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 刘山源 (签字或盖章)

编 制 人： 丁志福
(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间：2026 年 9 月 11 日

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 1 页 共 12 页

一、工程概况

1.1工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目(以下简称本工程)

1.2项目地址：成都市龙泉驿区

1.3工程概况：本项目为老旧小区改造工程，安全设施改造包括消防车道修补及划线874.2m²、管网修复、更换灭火器、微型消防站、智慧化建设等内容;基础设施改造包括增设雨棚6300m²、建筑局部整治10800m²、屋面防水修补8192m²、楼道修缮等内容;完善类设施改造包括路面黑化35600m²、居民活动场所6939m²、地面塌陷修复、新增垃圾分类、停车棚改造、庭院灯具更换等内容;提升类改造包括便民服务点1350m²、配套用房410m²、文化宣传设施等内容。

二、工程招标范围

本次招标范围为设计施工图范围内的地上单体建筑改造、总平工程、1#、2#便民服务点、1#、2#非机动车库、社区配套用房、居民活动中心、非机动车棚、公厕改造等，具体内容详见图纸、招标工程量清单。

三、工程量清单编制依据

3.1 成都市建筑设计研究院有限公司出具的施工图设计文件及答疑文件;

3.2 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套工程量计算规范;

3.3 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额-通用安装工程》、2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额-房屋建筑工程》、2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额-市政工程》、2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额-装饰工程》、2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额-园林绿化工程》及配套文件;

3.4四川省建设厅及造价站有关文件的相关规定;

3.5有关的技术规范及招标文件要求;

3.6材料价格按《成都工程造价信息》2026年第08期(龙泉驿区)，龙泉驿区没有的按照成都市区执行，无信息价材料按同期市场价执行;

3.7其他相关资料。

四、工程量清单说明

4.1投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准、施工合同、相关工程技术规范标准要求、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 2 页 共 12 页

阅、理解和使用。

4.2 本次招标工程量清单中所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。工程量的确认依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和招标文件中相关条款进行计量。

4.3 分部分项工程量清单项目应是按技术标准和图纸要求完成项目实体内容的全部，其项目特征和工作内容描述不详或不尽的，应以技术标准、规范、图纸和《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）相对应的清单细目所描述的工作内容和项目特征为准，技术标准和图纸不详或不尽的投标人应向招标人提出并以招标人的招标文件澄清为准。但当工程量清单描述与图纸矛盾时，除非招标人对招标文件有澄清，否则应以工程量清单描述为准。

五、投标报价中应包含的内容

5.1 关于本项目报价的共性事项

5.1.1 本次招标工程采用工程量清单综合单价法，报价包含的内容应满足设计要求（含设计说明的要求），施工及验收规范的要求，招标文件的要求，以及保证工程质量、工程进度和安全生产及文明施工管理等各项内容。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，在合同约定的风险范围内综合单价不再调整，也不再另行支付。

5.1.2 除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价与合价，均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械使用费和管理费及利润以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等所有费用。投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或增加造价申请将不被批准。

5.2 措施项目清单

5.2.1 关于通用措施

5.2.1.1 安全生产措施费，投标人在投标报价时应按招标人给定的金额填报；

5.2.1.2 通用措施中的环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工增加、二次搬运、冬雨季施工增加、数字化施工增加，投标人根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案等自行填报，其计费基数、结算方式按2025定额及配套文件规定执行。工程建设过程中现场的安全防护、文明施工措施、临时设施应达到住建部相关规定进行“扬尘整治”、成都市建委相关文件对安全文明施工相关规定的要求；其中建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，应弃置在龙泉驿区环境卫生保护有关规定的范围；扬尘整治、智慧工地满足《成都市市政基础设施工程文明施工（扬尘整治）技术规程》、《成都市建设

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 3 页 共 12 页

工程施工现场扬尘在线视频监控管理办法》、《关于开展智慧工地建设的通知》等法律法规及招标人的要求。

5.2.1.3 对临时设施的要求：

5.2.1.3.1 临时设施应按招标人审定认可的施工总平面图的要求布置，统一标准、标识搭设，并应符合成都市标准化工地的要求。投标人应自行踏勘并充分考虑现场施工条件，合理布置施工总平面，如因场地受限，需另租场地搭设临时设施，投标人应自行考虑场地租赁等费用，结算时不另计；

5.2.1.3.2 施工用水、生活用水由投标人自行解决，施工期间产生的用水费用由投标人承担。如投标人从市政管网接水、或使用水车供水，其增加费用在投标报价时综合考虑，结算时不另计。

5.2.1.3.3 施工用电：

发包人在施工现场红线内提供用电接驳点。接驳点至施工位置所需管线由承包人自行解决，施工期间产生的用电费用由承包人承担。如发包人未提供用电接驳点：由承包人自行解决，市电下电点至施工现场红线处的用电接入费用按实结算；如投标人使用发电机发电，发电机设备费用综合考虑投标报价中，发电台班按实结算，并按以下方式计取：投标人应提前报送专项施工方案，经招标人及监理单位审批后实施，台班按发电机额定功率及实际工作时间计量，价格按机械台班定额或市场价（机械台班定额无相应价格时）的70%计取，并扣除电费，电费扣除计算式=台班量×8×功率×信息价电费×折算系数（折算系数0.7）。

5.2.2 通用措施项目除环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工增加、二次搬运、冬雨季施工增加、数字化施工增加外。对于招标人列出的措施项目中未明确标注，而投标人根据施工组织设计、现场实际情况及企业自身条件确需发生的措施项目费用，由投标人在投标报价中综合考虑，无论建筑面积、清单工程量等因素是否变动，中标后包干使用，结算时不再另行调整；若招标人已列出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整。措施项目清单与计价表中，招标人给出了一些通用的措施项目，若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，包干使用。

5.2.3 专业措施项目中以“项”为单位的项目由投标人自主填报金额，中标后包干使用，结算时不另行调整。对于招标人给出的专业措施项目中未明确列出而投标人根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况需要发生的措施项目费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另行调整。

5.2.4 措施费投标人投标报价时应注意以下几点：

5.2.4.1 行车、行人干扰：由投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑在投标报价中，中标后包干使用。

5.2.4.2 投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑施工临时道路、交通组织、安全防护、占道防护、居民安全防护（如人行通道、

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 4 页 共 12 页

过道、单元门入口等）等措施费综合考虑到投标报价中，中标后不作任何调整；

5.2.4.3地上、地下设施、建筑物的临时保护设施及地下管线探测

①工作名称：全线所有专业地上、地下的管线、设施、建筑物、构筑物临时保护；

②工程内容：包括但不限于全线所有专业的现状给水、电力、照明、通信、燃气、电杆、标志牌、古树名木及其它建筑、构筑物等的临时保护，全线需要保护的所有内容包括在本项目中，由投标人自行综合考虑报价；

③保护措施包含但不限于以下范围：人工开挖、机械或人工探坑、砌筑或浇筑混凝土支墩临时固定管线、桁架吊设临时保护管线、铺设钢板等；

④投标人应自行踏勘现场，对地下管线及构筑物进行调查和探测，结合现场实际情况，将地上（地下）设施、建筑物的保护设施费用以及避免影响在建道路正常实施而采取的措施费用综合考虑在投标报价中，结算时不再单独计算此项费用；

⑤其他：本项措施总价包干，中标后不再调整。永久性保护由承包人提供经相关部门和发包人批准的方案且按批准的方案实际发生的工程量结算

5.2.4.4雨污水临时引流

①范围：根据现状市政雨污管道情况增加临时排水措施；

②土方开挖：土壤类别及开挖方式综合考虑；

③临时沟渠、管道修建方式：可采用埋设混凝土管、PVC管或临时砖砌沟渠等方式，投标人根据现场实际情况，自行考虑，但必须满足水务主管部门的要求；

④临时雨污水检查井：投标人根据现场实际情况，自行考虑；

⑤抽水台班：投标人根据现场实际情况，自行考虑抽水设备，合理安排抽水时间，综合考虑在报价中；

⑥其他：本项措施总价包干，中标后不再调整。

5.2.4.5已完工程设备保护：已完工程成品保护的特殊要求和使用，在工程验收移交之前由投标人自行负责，投标报价时综合考虑，中标后不再调整。

5.2.4.6大型机械进出场安拆费用（含多次进出场）：投标报价时综合考虑，中标后不再调整。

5.2.4.7投标人的施工方案必须兼顾社会、小区交通的需要，投标人报价时须充分综合考虑此因素，中标后不再调整。

5.2.4.8改造院落楼栋均在使用，因此施工期间投标人应采取必要的措施确保拆除及新建等不得影响楼栋内及邻近居民生活、工作、

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 5 页 共 12 页

营业，投标人报价时须充分综合考虑此因素，中标后不再调整。

5.2.4.9本项目施工过程中因产生污染（如安装楼梯间标识标牌等造成的楼道污染、拆除墙面、天棚面涂料、墙面抹灰等）所需的清洗费用，均已包含在投标报价内，中标后不再调整，也不另行签证。

5.2.4.10本工程半成品、成品材料、设备及拆除后的建筑垃圾等运输距离、二次转运及多次转运均由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再调整。

5.2.4.11投标人中标后施工材料、设备以及拆除建渣必须按照招标人要求指定位置堆放，施工期间产生的建渣等必须及时清运出场。

5.2.4.12由于改造小区楼栋内有大量居民生活，为减少对居民生活影响，因此必须采取严格的防尘降噪措施及按照小区物业要求堆放材料、建渣清除等增加的费用均综合考虑的投标报价中，中标后不再调整。

5.2.4.13部分院落楼栋可能因场地限制，材料设备、机械无法到达施工位置，需采用人工二次搬运或多次搬运、更换小型机械等，投标人报价时须充分综合考虑此因素，中标后措施费用不作任何调整，也不另行签证。

5.2.4.14现场污水管网施工时不能仅凭管线勘探图进行，必须做现场核查，充分了解现场实际管网后方可开挖，开挖方式需确保施工不损坏现有管网。

5.2.4.15由于雨污水管道施工及小区地面破除新建将影响院落居民出行，因此施工期间承包人需做简易临时便道及安全防护措施，保障院落居民的正常出行，该费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行签证。

5.2.4.16本项目施工期间可能存在交叉施工将造成降效、增加安全防护、影响作业面开展等，投标人报价时须充分综合考虑此因素，中标后费用不作任何调整，也不另行签证。

5.2.5投标人认为应列的其他措施费用：如：风险、手续费、检测、检验、统一标识、夏季高温、乔木吊装等综合考虑的投标报价中，中标后不再调整。

5.3 分部分项清单

5.3.1 设计图纸和工程量清单中的设备及材料的型号仅指设计参数，投标人应对应工程量清单，结合招标文件等信息综合报价（所有的设备、材料均应满足招标文件要求）。

5.3.2 本项目开挖后的土石方需考虑重复利用。因土石方重复利用产生的转运、临时堆场费用，由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不调整。需外弃的土方，投标人应自行考虑正规合法的弃土场。

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 6 页 共 12 页

5.3.3 钢筋混凝土工程

5.3.3.1 钢筋工程中，除有关规范规定标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，投标人报价时自行将钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中；钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不作调整。

5.3.3.2 弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后不作调整。

5.3.3.3 现浇构件、预制构件中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马、衬铁、支撑所采取的相应措施应综合考虑在综合单价报价中，结算时不另计。

5.3.4 本工程砼全部采用商品砼，商品砼的综合单价中包含泵送(包括地泵及汽车泵)费用及泵送电费，投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格。

5.3.5 预制构件预制时产生的模板费包括在混凝土综合单价中，结算时不另计。

5.3.6 本项目钢结构工程包括钢柱、钢梁、钢楼梯、钢桁架、钢网架、钢楼板等钢构件的材料采购、制作、除锈、防腐、漆装、镀锌处理、运输、现场吊装、拼装、焊缝控制、各种试验检验及测试、焊缝修补、油漆修补、防火、验收、保修等工作。

5.3.7 栏杆拆除、空调支架拆除、外墙管道拆除、门窗拆除、雨篷拆除等所有外立面拆除项目，拆除以上部分包含所涉及的所有预埋件等相关零星构件；拆除方式综合考虑；拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，如有损伤，应进行修复，保护和修复的费用考虑在综合单价报价中，结算时不另计。

5.3.8 拆除后建筑垃圾的场内外转运、装卸、运输、弃置场地堆放，以及运输过程、环境保护所采取的相关措施等全部费用，由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不调整。

5.3.9 拆除工程中涉及残值的项目（如钢筋砼中的废旧钢筋、钢结构、栏杆、铁皮、铝合金门窗、格栅、雨棚等）应堆放到招标人指定地点（残值归招标人），运输到招标人指定地点的运输费、上、下车费等相关费用由投标人在投标报价内综合考虑，涉及外弃的相关任何费用不再另行计算。

5.3.10 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层、门洞口延展等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量考虑在综合单价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。

5.3.11 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层、增强材料（如玻纤布等）的附加层加强层

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 7 页 共 12 页

及接缝搭接、门洞口延展等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量考虑在综合单价中，无论投标报价是否增减该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，综合单价不得调整。

5.3.12钢结构现场安装吊装的胎架、支撑架、路基箱吊装费由投标人综合考虑在投标报价中，吊车在垫板上作业的降效费由投标人综合考虑在投标报价中。现场所有周转材料的多次转运费由投标人综合考虑在投标报价中，钢结构螺栓、高强螺栓、地脚锚栓等费用综合考虑在综合单价中。

5.3.13反季节栽植影响措施相关费用投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另外支付。

5.3.14本绿化栽植工程投标人应将可能发生的地表排水、土壤的耙细、过筛、拍实、找平、找坡、回填土的运输、废弃物的运输等自行充分考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。

5.3.15本工程场内移栽树木，招标人已综合考虑同一树种的胸径差异及场内移栽运距差异，投标人填报投标报价时应充分掌握现场情况、设计意图及树木场内移栽范围、距离等，并综合考虑上述因素的影响，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，结算时不做调整。

5.3.16现状乔木修剪，招标人已综合考虑树种、胸径、乔木高度等差异。修剪方式及措施费用，修剪垃圾的处理费用由投标人自行考虑在综合单价中，中标后综合单价不再调整。

5.3.17养护期及养护标准：养护期为竣工验收合格之日起12个月，养护标准应达到本工程招标文件、设计及相关规范要求的标准。

5.3.18投标人负责完成空调移机，确保空调可正常使用，移机后空调应能正常运行，制冷制热效果满足原设计要求；空调拆除过程中应注意保护原有设备，避免因操作不当导致机身、管道、线路或支架等部件受损，若在拆除、搬运或安装过程中发生任何损伤，投标人应负责及时修复或更换，直至恢复其正常功能，所有相关的保护措施及修复费用均已包含在综合单价报价中，结算时不再另行计取。

5.3.19各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人在投标报价时，应综合考虑其各种颜色的价格以及现场打样的费用，中标后综合单价不再调整。

5.3.20无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。基层应根据规范要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理等费用综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。

5.3.21各种门窗的制作、运输、安装，设计图中要求的五金配件，以及窗的颜色变化和现场打样，其费用均应包括在综合单价中。

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 8 页 共 12 页

5.3.22本作面(含木龙骨、木工板基层、本面层等)均需按设计图及规范要求做防火、防腐处理，且必须满足消防验收标准，投标人自行充分考虑相应措施的费用，综合考虑在投标报价中。

5.3.23所用块料、石材面层及其防护需满足设计及规范要求，投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡及安装方式等处理费用均应包括在综合单价中。玻璃材料施工应将可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等考虑综合单价中。

5.3.24拆除工程中的拆除工程量根据收方单及影像资料等内容按实结算（合同另行规定的除外）。

5.3.25各种设备、管道、电缆回路等需按业主要求挂牌或标识的，其费用应包含在相应项目综合单价中。

5.3.26管槽开挖时应考虑现状管道形态多样，需保护现状设施的正常使用，对现状管道采取保护措施施工、横跨沟槽现状管线无法采取保护措施施工并需拆除及恢复、施工期间临时接通处理、施工期间对裸露管线检查、陈旧管道焊接口及锈蚀部分加固防止焊接口断裂或爆裂等费用均应考虑在投标报价中，施工过程中不再签证费用，结算时也不单独计算费用。

六、对工程质量、材料、施工等的特殊要求

6.1工程质量要求：达到现行施工质量验收规范中的合格标准。

6.2材料、设备质量要求：满足设计和国家及地方现行相关质量标准的要求。

6.3施工要求：满足当地政府及建设部相关文件规定和《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准（环境和卫生）》对安全文明施工相关要求的规定。工程施工必须按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。

6.4工期要求：见招标文件。

七、本工程招标人采购材料为：无。

八、投标报价编制的相关要求

8.1本工程量清单应与《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、招标文件(含补遗书或答疑纪要)、拟签订合同的主要条款、技术规范和施工图纸等一起使用。工程量计算规则除本说明外，《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024)、《构筑物工程工程量计算标准》(GB/T50860-2024)的计算规则计算。

8.2投标人的投标报价应依据上述工程量清单、施工图纸、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 9 页 共 12 页

面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。凡参加本项目投标的投标人均认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

8.3 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已包括在工程量其他项目的综合单价及合价中，承包人还必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价和合价的工程项目，但得不到结算与支付。在施工过程中如有增加或减少的工程量清单项目，按合同文件的相关规定执行。同一标段不同单项、单位工程的分部分项清单中相同项目（项目名称、项目特征相同）的所报的综合单价应统一，如有差异，按最低的一个综合单价为准调整报价并结算。若工程量清单中某一单项工程出现漏计项目，但漏计项目与其它单项工程相同（项目名称、项目特征相同），则结算按其他单项工程相同项目综合单价执行。

8.4 《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中的材料价格应与《分部分项工程清单综合单价分析表》中的材料价格一致，如有不同以其中最低的材料价格为准调整报价并结算；不同单项工程的材料价格表中相同材料、设备的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。《分部分项工程清单综合单价分析表》中的综合单价应与同一标段的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中相同项目的综合单价相同，如有不同以其中最低的报价为准调整报价并结算。

8.5 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、场内外水平运输和施工操作损耗等费用，以及合同、图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

8.6 本工程的投标报价采用工程量清单综合单价计价。除本招标文件另有约定外，中标单位所报综合单价在实施过程中将不予调整。除招标文件另有约定外，投标人所报的综合单价中必须包含该项目涉及的材料及设备，其材料消耗量按照投标人综合单价分析表中的数量为准，但不得超出2025 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的消耗量；若投标人综合单价分析表中的材料消耗量超出2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的消耗量，材料消耗量按照2025年《四川省建设工程工程量清单计价定

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 10 页 共 12 页

额》规定的消耗量为准办理结算，并调整相应项目的综合单价。

8.7暂列金额、专业工程暂估价按招标人给定的金额进入投标报价中。

8.8投标人对计日工不作报价。

8.9税金：增值税按9%。

8.10工程垃圾外运及处置费(含税价):工程垃圾不得滞留在施工现场，承包人须及时外运并合规处置。投标人依据《四川省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程建筑垃圾计价的通知》(川建造价发(2026)171号)及属地建筑垃圾运输处置管理相关规定，结合施工方案、市场行情及项目实际情况，在建设项目最高投标限价/投标报价汇总表中自主填报包干总价，中标后不作调整。结算计取时，承包人须提供建筑垃圾处置方案、《城市建筑垃圾处置核准证(产生)》《城市建筑垃圾处置核准证(运输)》《城市建筑垃圾处置核准证(处置)》等主管部门要求的全套证明资料后方可计取。

8.11工程渣土、拆除垃圾及工程泥浆弃置处置费:工程渣土、拆除垃圾及工程泥浆弃置处置费在分部分项“余方弃置”清单项目中由投标人自主报价。投标人遵照川建造价发(2026)171号文件及属地建筑垃圾管理相关规定，结合工程实际情况综合报价。施工产生的生活垃圾属于承包人现场管理范畴，清运处置费用由投标人综合考虑在投标总价中，不再另行计取。

8.12工程量清单的金额（价格）均以人民币表示。

8.13投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。

九、其他需说明的问题

9.1 本工程主要材料要求为优质优等产品。所有砼采用商品砼，商品砼是否采用泵送浇筑由投标人自行考虑并进行报价，施工中不论是否采用泵送其综合单价均不作调整，钢材均为国产大厂产品，水泥采用国产大厂品牌，砂浆采用预拌砂浆。

9.2 清单中未注明材料的规格、种类、尺寸、强度等条件的均应根据施工图设计的要求综合计量报价。

9.3对需深化设计的工程项目，投标人应自行或委托具有相应资质的单位进行深化设计，须满足相关技术、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和审查部门审查后方可实施，投标人所做的二次深化设计应为以投标报价为限额的优化设计，所需一切费用（包括深化设计费、晒图费、施工图审查费等）综合考虑在相关项目的报价内，中标后不做调整。

9.4沿线现状管线检查井碰管费用：由投标人投标报价时结合现场实际综合考虑，该费用不单独计取。

9.5工程建设中的迎检迎接视察等费用，由投标人自行考虑本工程的特殊性质，中标后不另行签证，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 11 页 共 12 页

- 9.6项目建设过程中招标人对接政府部门的各项工作时需投标人配合的，投标人应无条件配合。
- 9.7投标人需考虑完成本工程竣工备案所需的一切费用及工作，备案所需费用由投标人向相关部门缴纳，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。
- 9.8工程竣工验收后完工后的开荒保洁及保洁后的成品保护，由投标人自行考虑，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。
- 9.9工程质量检测管理工作按照川建质安监[2017]23号、成建委[2017]37号文件执行。承包人内部质量控制进行的检测，检测费用已包括在投标报价中，不再另计。若因工程质量问题需要进行重复检测并按要求整改的，其重复检测费用及整改费用由承包人支付。
- 9.10投标人应按相关要求完成竣工资料、竣工图等所需的协调费、人工费、制图费、工具费、办公费等费用，投标人应在投标报价内综合考虑。
- 9.11修建完工后，施工验收后的移交前的管理费由投标人综合考虑后计入投标报价中，招标人不再另行支付该项费用。
- 9.12本工程建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随生产随清运，并弃置在当地环境卫生保护有关规定的范围；本工程建渣、生活垃圾的清运应满足政府部门及招标文件的要求，其费用应包含在投标报价中。
- 9.13工程的看管及维护：在工程整体竣工后移交前，承包人应负责现场看管和设施设备的维护工作，在此期间产生的人工工资、保险、水电气费、材料费、管理费 等所有费用由承包人承担。若因承包人原因造成工程整体竣工后移交时间超过两年，承包人应继续负责现场看管和设施设备的维护工作并承担费用。若因非承包人原因造成工程整体竣工后移交时间超过两年，看管和维护的责任及费用由承包人和发包人另行协商。在工程看管及设施设备维护期间，若发生财产损失、安全事故均由承包人承担。
- 9.14关于危险性较大的分部分项工程：投标人应自行踏勘现场，结合图纸、现场实际情况及自身经验，在充分学习理解中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》文件精神的基础上，对招标人列出的危大工程措施项目进行投标报价，投标报价已包括危大工程所涉及的工作内容全部费用（如专项方案、专家论证等费用），对招标人未列出的危大工程措施项目，投标人根据现场实际情况、企业自身情况认为应列的其他危大工程措施费用，由投标人在投标报价时，根据其拟定的技术措施方案按“项”在措施费中进行综合报价，中标后不作任何调整，也不另行签证。
- 9.15本项目主要设备材料招标人给出了参考品牌，投标报价中涉及到后附《材料（设备）品牌选用表》中的材料、设备，必须参照或相当于推荐或同档次的品牌、生产厂家的产品报价；工程施工过程中，承包人材料、设备进场报验时，发包人按照《材料（设备

编制说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 12 页 共 12 页

）品牌选用表》中的要求审查，如果不是《材料（设备）品牌选用表》中的品牌必须证明所采用材料、设备在技术标准、质量、价格上属于同一档次，并按招标人要求完成材料、设备变更审批流程。招标人有权在后期实施过程中根据项目定位对《材料设备品牌表》进行调整，价格调整按招标人相关管理办法执行。涉及专业工程相关的招标技术要求和材料设备品牌范围如有变化招标人可另行确定。

9.16本工程最高投标限价为36881725.05元，其中安全生产措施费859625.96元，暂列金额为2764700.08元，专业工程暂估价596169.80元。

工程量清单计算规则说明

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0116	拆除工程					
1	01B000016001	铲除墙面腻子、涂料面	1. 铲除部位名称：墙面腻子及涂料等 2. 拆除方式：综合考虑 3. 种类材质及厚度：综合考虑 4. 拆除高度：综合考虑 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	53445.12		
2	01B000016002	铲除天棚腻子、涂料面	1. 铲除部位名称：天棚腻子及涂料	m²	13510.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 2. 拆除方式：综合考虑 3. 种类材质及厚度：综合考虑 4. 拆除高度：综合考虑 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
3	01B000013003	屋面拆除（无保温上人屋面）	1. 拆除部位名称：屋面拆除（刚性层、找平层、防水层等） 2. 拆除方式：综合考虑	m ²	1803.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 拆除厚度：刚性层、找平层、防水层等综合考虑拆除 4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 余方外弃：单列项。 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
4	01B000026004	雨蓬拆除	1. 拆除部位名称：雨蓬拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除高度：综合考虑 4. 雨棚材质及宽度：综合考虑 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内外运输及堆场：拆除后临时	m	10042		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中。 8. 拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
5	01B000018005	栏杆、扶手拆除	1. 拆除部位名称：栏杆、扶手拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 4. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人	m	93.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑碴土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 5. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
6	01B000021006	门窗拆除	1. 铲除部位名称：门窗拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 4. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑碴土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求	m ²	738.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中。 6. 拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
7	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单	m³	424		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0108	门窗工程					
8	010802004008	钢质乙级防火门	1. 门类型:钢质乙级防火门（观察窗综合考虑在内） 2. 开启方式：综合考虑 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含所有五金件、门锁、拉手、门套、观察窗、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等费用 5. 防火铰链、闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置、防脱落措施等包含在综合单价内 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均	m²	328.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应达到国家有关技术规程的规定，管井检修门应安装暗藏式插销、常开防火门的释放器 7. 塞缝、灌浆综合考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
9	010804005009	栅栏式单元门	1. 门类型：栅栏式单元门（不含密码锁） 2. 开启方式：综合考虑 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、门磁开关等制作安装及运输费用 5. 塞缝、灌浆综合考虑在综合单价中 6. 安装前如需二次深化设计，并经设计、业主认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施	m ²	409.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
10	010801006010	门禁（磁卡密码锁）	1. 锁品种：门禁（智能锁），颜色综合考虑 2. 锁规格：综合考虑 3. 安装前如需二次深化设计，并经设计、业主认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	130		
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
11	010902002011	屋面 1.5mm厚JS- II 型防水涂料	1. 防水膜品种：JS- II 涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 4. 管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中	m²	1803.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求				
12	010902001012	屋面 1.5mm厚高分子自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度 ：1.5mm厚高分子自粘防水卷材 2. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 3. 管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	3607.2		
13	011003001013	屋面 无纺聚氨酯纤维布隔离层	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：无纺聚氨酯纤维布 3. 隔离层做法：一层（干铺） 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1803.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010902004014	屋面 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层	1. 40mm厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片点焊或绑扎，设分格缝缝宽20mm，缝内填DS M15砂浆（1:3水泥砂浆），纵横间距≤6m 2. 切缝、嵌缝等综合考虑在报价内 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1803.6		
15	010902001015	屋面 水泥基界面剂	1. 清渣后涂刷水泥基界面剂 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1803.6		
16	010902006016	屋面排（透）气管	1. 排水管品种、规格：不锈钢管 Φ50 2. 其他：符合设计、业主及相关规范要求	个	43		
17	010902005017	屋面排水管拆换	1. 排水管品种、规格：U-PVC DN100实壁塑料排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：综合考虑 3. 接缝、嵌缝材料种类：综合考虑	m	2452		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
18	010903002018	墙面 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	10800		
		分部小计					
	0110	保温、隔热、防腐工程					
19	011101006019	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1803.6		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
20	011101001020	水泥砂浆楼地面	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 素水泥浆遍数：水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	877.15		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	011201004021	墙面 界面剂涂刷	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层清理：清除表面浮尘、松动砂浆及表面残留杂物 2. 材料种类：界面剂（固沙界面剂）满刷满滚处理 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	53445.12		
22	010506023022	钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网（网宽300，丝径0.9，孔径12.7x12.7）	m²	4264.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 加固方式：满足设计及相关规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
23	011201004023	墙面 钢丝网+抗裂砂浆修补	1. 部位：外墙有开裂渗水等情况部位 2. 基层类型：综合考虑 3. 修补材料种类、做法：外挂0.9mm不锈钢钢丝网（网眼尺寸12.7x12.7），并加抹一道8mm厚抗裂砂浆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1080		
		分部小计					
	0113	天棚工程					
24	011201004024	天棚 界面剂涂刷	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层清理：清除表面浮尘、松动砂浆及表面残留杂物 2. 材料种类：界面剂（固沙界面剂）满刷满滚处理	m²	13510.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
25	011404001025	墙面无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料（颜色综合），一底两面。 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计要求 4. 综合单价包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置所有内容 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	42645.12		
26	011404002026	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料无机涂料（颜色综合），一底两面 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计要	m²	13510.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 4. 综合单价包含竣工移交前所有天棚清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置所有内容 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
27	011404001027	真石漆墙面（修补）	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆一遍，喷涂2~3厚面漆两面，喷甲基硅醇钠憎水剂 3. 综合单价包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置所有内容 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	10800		
28	011403003028	墙面及天棚 （改造）	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：批刮1~3mm厚外墙柔	m²	10800		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			性耐水腻子两遍,后打磨,达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕 3.其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
29	011403003029	墙面及天棚 刮柔性腻子（改造）	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:批刮1~3mm厚柔性内墙腻子两遍,后打磨,达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕 3.其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	56155.4		
		分部小计					
	0109	其它工程					
30	011503001030	现状金属栏杆刷漆翻新	1.除锈,清理,打磨;刷红丹防锈漆两遍,局部刮腻子,打磨;满刮腻子,打磨,刷第一遍调和漆;复补腻子,磨光;刷第二遍调和漆,磨光,湿布擦净;刷第三遍调和漆 2.油漆做法参图集:西南18J312-85-5113 3.按油漆工艺要求进行	m	3120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
31	011501002031	穿孔铝板空调栏板	1. 立柱：50x50x2mm矩形钢管 2. 横杆：50x50x2mm矩形钢管 3. 面板：3mm穿孔铝单板 4. 预留预埋或后置埋件等综合考虑在单价中 5. 安装前如需二次深化设计，并经设计、业主认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6. 防火，防腐油漆费用均包含在综合单价中。 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	8040.24		
32	010605002032	彩钢夹芯板雨篷	1. 材质：彩钢夹芯板雨篷 2. 支架：25*2.5矩管焊接，支架间距1.0m 3. M8机械锚栓固定 4. 安装前如需二次深化设计，并经设计、业主认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用	m²	6025.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 防火，防腐油漆费用均包含在综合单价中。 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
33	011503001033	楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆高度：综合考虑 2. 楼梯做法参图集：西南18J412-50-3 3. 扶手与墙体连接：满足设计及相关规范要求 4. 栏杆与地面连接：满足设计及相关规范要求 5. 油漆做法参图集：西南18J312-85-5113 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	93.6		
34	01B000006034	墙面清洗	1. 墙面类别：综合考虑 2. 包含墙面清洗，门窗清洗，满足发包人要求 3. 清洗方式：清洗方式由投标人自行考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	10800		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
35	031001008035	U-PVC塑料冷凝水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：空调冷凝水 3. 材质、规格：U-PVC DN100实壁塑料排水管，壁厚约4.0mm 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求 6. 警示带形式：详设计 7. 管件综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	4634		
36	011508001036	楼栋及单元门牌	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、规格：200*100亚克力板（成品），颜色、字体综合考虑 3. 固定方式：综合考虑 4. 安装前如需二次深化设计，并经设计、业主认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 其他：满足设计、招标文件、施	个	163		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009037	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008038	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007039	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006040	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011041	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013042	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010043	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016044	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001045	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002046	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		超高施工增加			
2.4		大型机械设备进出场及安拆			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	825428.01			
合计			825428.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	其他材料费	元	68015.757	1.000					
2	钢质防火门乙级含五金	m²	328.604						
3	膨胀螺栓	套	2749.564						
4	高分子自粘防水卷材 1.5mm厚	m²	4198.420						
5	石油沥青 30#	kg	723.479	5.050					
6	汽油	L	481.493	6.660					
7	水	m³	167.211	4.660					
8	二等锯材	m³	1.118	2123.890					
9	圆钢 φ≤10	t	2.236	3171.680					
10	细石商品混凝土 C20	m³	75.427	439.550					
11	建筑油膏	kg	1281.650	3.400					
12	建筑焦油	kg	57.715	3.400					
13	铁卡箍	kg	800.578						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	805胶水	kg	101.106						
15	无机涂料	kg	22806.392	7.030					
16	真石漆	kg	34484.400	5.000					
17	水性封闭底漆	kg	2920.104	7.000					
18	罩面漆	kg	2920.104						
19	白水泥	kg	5562.000	0.504					
20	双面胶纸带	m²	973.404	10.000					
21	喷砂嘴	个	18.814	23.240					
22	胶管 φ50	m	47.174	4.200					
23	红丹酚醛防锈漆	kg	808.423	12.000					
24	型钢 综合	kg	122942.698						
25	3mm厚穿孔铝单板	m²	8040.200						
26	彩钢夹芯板 δ75	m²	6266.208						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	彩钢板 δ 0.5	m²	286.197						
28	工字铝 综合	m	10116.311						
29	角铝 25.4×1	m	1596.678						
30	防水密封胶	支	1928.064						
31	橡皮密封条 20×4	m	10441.672						
32	U-PVC塑料冷凝水管 DN100	m	4703.510						
33	U-PVC塑料冷凝水管管件 DN100	个	1265.082						
34	柴油(机械)	L	1258.440	6.080					
35	脚手架钢材	kg	9494.280						
36	锯材 综合	m³	15.120						
37	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	34682.120						
38	U-PVC DN100排水管	m	2651.838						
39	塑料弯管 φ110	个	159.135						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	抗裂砂浆	kg	12254.198						
41	栅栏式单元门	m²	409.500						
42	湿拌地面砂浆M20	m³	18.158						
43	酚醛调和漆 各色	kg	522.288						
44	油漆溶剂油 200#	kg	53.352						
45	楼栋及单元门牌	个	164.630						
46	塑料膨胀锚栓 φ8	套	6807.888						
47	焊条 综合	kg	264.822						
48	界面剂	kg	289.700						
49	不锈钢管 Φ50	m	459.450						
50	铁件	kg	5.676						
51	调和漆 白酯胶调和漆	kg	1.548						
52	防锈漆	kg	1.935						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	湿拌地面砂浆 M15	m³	37.335						
54	无纺聚氨酯纤维布	m²	1919.030						
55	墙面清洗	m²	10800.000						
56	垂直运输	项	557593.025						
57	磁卡密码锁	把	133.900						
58	改性沥青嵌缝油膏	kg	397.550						
59	汽油(机械)	L	2238.989						
60	水泥 42.5	kg	116334.465						
61	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	63.262						
62	塑料膨胀螺栓 φ10×70	套	3535.784						
63	钢丝网 综合	m²	4477.725						
64	镀锌钢丝网	m²	1279.260						
65	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	22248.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	成品腻子粉 一般型(Y)	kg	86760.093						
67	螺栓 综合	kg	313.568						
68	槽铝 75	m	2952.348						
69	铝拉铆钉	百个	825.452						
70	合金钢钻头 Φ6~13	个	36.151						
71	成品金属栏杆栏板(包括扶手)	m	93.600						
72	余方弃置	m³	424.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目
 地上单体建筑改造
 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		空调移位					
1	030701003047	空调移位（拆除+安装）	1. 空调移位（拆除+安装） 2. 保护性拆除 3. 拆除后在甲方指定地方安装 4. 含制冷剂填充、室外机支架制作安装、冷媒管及冷媒管道保温材料、冷凝水管及电气连接线、室内外机、积水盘、打孔、调试等 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	2749		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009048	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011049	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010050	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012051	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020052	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013053	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021054	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023055	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001056	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	82948.33		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		82948.33		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	82948.33			
合计			82948.33			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 地上单体建筑改造
 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目
 地上单体建筑改造
 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102002057	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本综合单价中机械如需在垫板上作业	m³	982.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 2 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
2	010102007058	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	764.52		
3	010103002059	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩	m³	218.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 3 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		拆除工程					
4	01B000008060	拆除广场面砖	1. 构件名称：拆除广场面砖 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。 5. 拆除后清理，满足改造下道工序	m²	968.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 4 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其它：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
5	01B000008061	拆除步行道面砖及基础	1. 构件名称：拆除步行道面砖及基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居	m ²	1609.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 5 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其它：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
6	041001001062	拆除混凝土路面面层	1. 构件名称：包含混凝土地面、雨篦子、井盖等 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理	m ²	320.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 6 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其它：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
7	041001001063	拆除沥青路面面层	1. 构件名称：包含拆除沥青路面面层、雨篦子、井盖等 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。	m ²	1476.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 7 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
8	041001003064	拆除道路基层	1. 机械拆除各类道路基层 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 余方外弃：单列项。 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1476.46		
9	01B000008065	拆除植草砖地面	1. 拆除的基层类型：植草砖地面（含路缘石） 2. 拆除饰面材料种类：综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 拆除后清理，满足改造下道工序	m²	168.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 8 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的基层面处理要求 5. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 余方外弃：单列项。 7. 原地面的标志标牌等附着物的拆除费用综合考虑，不再另计 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
10	050101002066	拆除绿化	1. 拆除现状绿化 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 4. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理	m²	578.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 9 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规定及当地政府对安全文明施工的要求 5. 余方外弃：单列项。 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
11	01B000003067	拆除原配套用房	1. 构件名称：原配套用房 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：详设计图纸 3. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。 4. 建筑物整体拆除含基础 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 可回收利用的材料或有残值材料	m ²	190		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 10 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中。 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
12	041001008068	拆除景观亭	1. 拆除景观亭 2. 拆除方式：综合考虑 3. 建筑物整体拆除含基础 4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 余方外弃：单列项。 7. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中。	m³	6.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 11 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
13	01B000009069	墙面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称：立面抹灰层拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 墙面涂料附着于拆除抹灰面层，不单独计算，包含在综合单价内 4. 拆除高度：综合考虑 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1610.16		
14	01B000012070	拆除钢结构雨棚	1. 拆除部位名称：拆除钢结构雨棚 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足改造下道工序	m²	320		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 12 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的基层面处理要求 4. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 5. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 6. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 7. 清单工程量按水平投影面积计算 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
15	010103002071	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩	m ³	2155		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 13 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		原地面修复					
16	040203007072	水泥混凝土道路基层修补	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 掺和料:符合设计要求 3. 厚度:综合考虑 4. 嵌缝材料:符合设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	493.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 14 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040203007073	裂缝灌缝	1. 环氧树脂灌封 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	200		
18	040901001074	现浇构件钢筋 φ16	1. 钢筋种类、规格：φ16 2. 钢筋连接：综合考虑 3. 钢筋是否植筋或预理由投标单位综合考虑报价 4. 其它：满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求	t	26.16		
19	040901007075	道路纵缝拉杆 φ22 L=600	1. 道路纵缝拉杆 φ22 L=600 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	根	4995		
		分部小计					
		新建沥青路面					
20	040202010076	300mm厚级配碎石	1. 300mm厚级配碎石，天然级配或是人工级配综合考虑 2. 素土夯实 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	2047.71		
21	040203007077	200mm厚C25混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25 商品混	m ²	2047.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 15 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			凝土 2. 厚度：200mm厚 3. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
22	040203003078	乳化沥青透层	1. 材料品种：乳化沥青透层 2. 喷油量：0.7kg/m ² 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	2047.71		
23	040203006079	50mm厚中沥式改性沥青混凝土AC-20C	1. 沥青品种、混凝土种类：中沥式改性沥青混凝土AC-20C 2. 石料粒径：满足设计要求 3. 掺和料：满足设计要求 4. 厚度：50mm 5. 商品沥青混合物 6. 面层材料种类及颜色：颜色综合考虑 7. 摊铺方式、摊铺压实系数、外加剂等：综合考虑在综合单价内 8. 运输距离：根据现场情况自行考虑	m ²	2047.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 16 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
24	040203004080	乳化沥青粘层	1. 材料品种：乳化沥青粘层 2. 喷油量：0.6kg/m² 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	2047.71		
25	040203006081	30mm厚 SBS改性沥青混凝土AC-13	1. 沥青品种、混凝土种类：SBS改性沥青混凝土AC-13 2. 石料粒径：满足设计要求 3. 掺和料：满足设计要求 4. 厚度：30mm 5. 商品沥青混合物 6. 面层材料种类及颜色：颜色综合考虑 7. 摊铺方式、摊铺压实系数、外加剂等：综合考虑在综合单价内 8. 运输距离：根据现场情况自行考虑 9. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中	m²	2047.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 17 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		沥青加铺路面					
26	040203009082	应力吸收层	1. 应力吸收层 2. 喷油量：综合 3. 厚度：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	24810.17		
27	040203003083	乳化沥青透层	1. 材料品种：乳化沥青透层 2. 喷油量：0.7kg/m ² 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	24810.17		
28	040203006084	50mm厚SBS中沥式改性沥青混凝土AC-20C	1. 沥青品种、混凝土种类：中沥式改性沥青混凝土SBSAC-20C 2. 石料粒径：满足设计要求 3. 掺和料：满足设计要求 4. 厚度：50mm 5. 商品沥青混合物 6. 面层材料种类及颜色：颜色综合考虑	m ²	24810.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 18 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 摊铺方式、摊铺压实系数、外加剂等：综合考虑在综合单价内 8. 运输距离：根据现场情况自行考虑 9. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
29	040203003085	乳化沥青粘层	1. 材料品种：乳化沥青粘层 2. 喷油量：0.6kg/m ² 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	24810.17		
30	040203006086	30mm厚SBS改性沥青混凝土AC-13	1. 沥青品种、混凝土种类：SBS改性沥青混凝土AC-13 2. 石料粒径：满足设计要求 3. 掺和料：满足设计要求 4. 厚度：30mm 5. 商品沥青混合物 6. 面层材料种类及颜色：颜色综合考虑 7. 摊铺方式、摊铺压实系数、外加剂等：综合考虑在综合单价内	m ²	24810.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 19 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 运输距离：根据现场情况自行考虑 9. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
31	041001004087	铣刨路面 4cm	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：4cm 3. 建渣场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 4. 余方外弃：单列项。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	24810.17		
32	040201021088	防裂贴	1. 材料品种、规格：防裂贴 2. 搭接方式：综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	m ²	220.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 20 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		地面铺装					
33	040202010089	级配碎石垫层	1. 垫层材料厚度及材料种类：级配碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	743.83		
34	010501001090	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	384.1		
35	040202008091	30mm厚砂滤层	1. 石料规格：砂 2. 厚度:30mm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1105.62		
36	040203007092	100mm厚C20透水混凝土	1. 混凝土强度等级：C20透水混凝土 2. 掺和料：综合 3. 厚度：100mm厚	m²	1105.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 21 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 嵌缝材料：符合技术规范 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
37	040203007093	30mm厚C25粒径6-8mm彩色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级：C25粒径6-8mm彩色强固透水混凝土 2. 掺和料：综合 3. 厚度：30mm厚 4. 嵌缝材料：符合技术规范 5. 颜色：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	624.97		
38	040203007094	40mm厚C25粒径6-8mm彩色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级：C25粒径6-8mm彩色强固透水混凝土 2. 掺和料：综合 3. 厚度：40mm厚 4. 嵌缝材料：符合技术规范 5. 颜色：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	480.65		
39	040203005095	双丙聚氨酯密封处理	1. 材料品种：双丙聚氨酯（固体份>40%，进口固化剂） 2. 喷油量：符合设计及技术规范	m ²	1105.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 22 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 厚度：符合设计及技术规范 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
40	011103001096	20mm厚混合型塑料跑道面层EPDM	1. 面层厚度及材料种类：20mm厚混合型塑料跑道面层EPDM 2. 颜色：综合考虑 3. 找平层厚度及材料种类：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	391.69		
41	040204001097	300*600*25mm枫叶红花岗石荔枝面	1. 面层厚度及材料种类：25mm厚300*600枫叶红花岗石荔枝面 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	64.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 23 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040204001098	300*900*25mm枫叶红花岗石荔枝面	1. 面层厚度及材料种类：25mm厚300*900枫叶红花岗石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	18.46		
43	040204001099	300*150*25mm枫叶红花岗石荔枝面	1. 25mm厚300*150枫叶红花岗石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。	m²	11.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 24 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
44	040204001100	150*600*25mm枫叶红花岗石荔枝面	1. 25mm厚150*600枫叶红花岗石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	4.95		
45	040204001101	200*600*25mm枫叶红花岗石荔枝面	1. 面层厚度及材料种类：25mm厚200*600枫叶红花岗石荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化	m²	6.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 25 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
46	040204001102	100*600*20mm枫叶红花岗石光面	1. 面层厚度及材料种类：20mm厚100*600枫叶红花岗石光面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	2.96		
47	040204001103	600*600*18mm仿石石英砖	1. 面层厚度及材料种类：18mm厚600*600仿石石英砖，仿芝麻灰烧面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中	m ²	1139.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 26 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
48	040204001104	300*600*18mm仿石石英砖	1. 面层厚度及材料种类：18mm厚300*600仿石石英砖，仿芝麻黑烧面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1105.85		
49	040204001105	300*900*18mm仿石石英砖	1. 面层厚度及材料种类：18mm厚300*900仿石石英砖，仿芝麻黑、	m²	934.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 27 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			芝麻灰综合考虑 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
50	040204001106	150*600*18mm仿石石英砖	1. 面层厚度及材料种类：18mm厚150*600仿石石英砖, 仿芝麻黑、芝麻灰综合考虑 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。	m²	21.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 28 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
51	040204001107	150*150*18mm砖红色仿石砖	1. 面层厚度及材料种类：18mm厚150*150仿石石英砖，仿芝麻黑烧面 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	17.61		
52	040204004108	600*300*150mm厚C30预制混凝土路沿石	1. 材料品种、规格：600*300*150厚C30预制混凝土路沿石 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	906		
53	040204004109	600*300*150mm厚C30预制混凝土	1. 材料品种、规格：600*300*150	m	906		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 29 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路沿石(材料利旧)	厚C30预制混凝土路沿石（材料利旧） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
54	040204004110	600*150*50mm厚混凝土路平石	1. 材料品种、规格：600*150*50厚混凝土路平石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6.62		
55	040204001111	600*900*50mm芝麻黑花岗石烧面	1. 50mm厚600*900芝麻黑花岗石烧面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	8.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 30 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
56	040204001112	150*900*20mm芝麻黑花岗石烧面	1. 20mm厚150*900芝麻黑花岗石烧面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 伸缩缝、嵌缝材料种类：综合考虑在报价中 4. 图形排版、扫缝、表面擦净、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼花、防腐反碱处理、防水、防风化、防污处理、成品保护等费用，投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	2.01		
57	040205007113	100mm宽丙烯酸划线漆划线	1. 材料品种:丙烯酸划线漆 ， 颜色综合考虑 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	963.68		
58	040205007114	热熔漆划线	1. 部位：车道边缘线、导向车道线、消防划线等 2. 材料品种:热熔漆划线，颜色综合考虑	m ²	585.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 31 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 线型：实线、虚线综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		儿童活动设施1-景墙					
59	040202010115	碎石垫层	1. 天然级配或是人工级配综合考虑 2. 素土夯实 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	1.71		
60	010501001116	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	1.71		
61	010502006117	C25混凝土矩形柱	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	1.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 32 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010502005118	C25混凝土地梁	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.96		
63	010502023119	C25混凝土过梁	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.34		
64	040303016120	C25混凝土压顶梁	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.52		
65	010502001121	C25混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含	m³	0.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 33 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
66	010401001122	砖基础 砌筑砂浆M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级:综合 2. 基础类型:综合 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	5.3		
67	010401002123	实心砖墙 砌筑砂浆M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖, 规格及强度等级综合 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	5.45		
68	010506002124	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ8-10）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ8-10） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价	t	0.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 34 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
69	010506002125	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ12-14）制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E（Φ12-14） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.272		
70	011201004126	墙面30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 部位：综合 2. 找平层厚度及砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	67.18		
71	011403003127	墙面满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮腻子，磨平，遍数及厚度综合考虑	m ²	67.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 35 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
72	011404001128	外墙涂料	1. 喷涂外墙面粉料，颜色综合 2. 抗碱封闭底漆 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	67.18		
73	011404001129	墙面丙烯酸涂料彩绘	1. 墙面丙烯酸涂料彩绘 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	1.5		
74	011205001130	3mm厚镀锌钢板	1. 3mm厚镀锌钢板折弯，面喷氟碳漆 2. 充填材料种类：内部发泡胶填充 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	15.25		
75	011205001131	1.5mm厚镀锌钢板	1. 1.5mm厚镀锌钢板折弯，面喷氟碳漆 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	71.24		
76	011403001132	黑色黑板漆	1. 黑色黑板漆，颜色综合 2. 抗碱封闭底漆 3. 其他：满足设计、招标文件、施	m ²	4.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 36 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
		新建通透式围墙					
77	010502005133	C25混凝土地梁	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	17.15		
78	040202010134	级配碎石垫层	1. 天然级配或是人工级配综合考虑 2. 素土夯实 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	30.37		
79	010501001135	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	20.24		
80	010502021136	C30混凝土构造柱	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m³	33.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 37 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
81	010502001137	C25混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	14. 08		
82	010401002138	砖围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格及强度等级综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：砌筑砂浆 M7. 5 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	45. 75		
83	010401001139	砖基础 砌筑砂浆M7. 5	1. 砖品种、规格、强度等级：综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆M7. 5 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m³	77. 05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 38 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
84	010506002140	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ6.5） 制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ6.5） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.469		
85	010506002141	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ12-14）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ12-14） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	2.48		
86	010506025142	钢板预埋件	1. 钢材种类:综合 2. 规格:综合 3. 铁件尺寸:综合	t	0.381		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 39 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
87	011201004143	墙面25mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 部位：综合 2. 找平层厚度及砂浆配合比：25mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1602.99		
88	011503001144	围墙栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：50x50x5厚镀锌矩管 2. 栏板材料种类、规格：30x30x5厚镀锌矩管 3. 固定配件种类：满足设计及规范要求 4. 防护材料种类：满足设计及规范要求 5. 油漆：氟碳漆饰面，颜色综合 6. 高度：H=1.48m 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	254.1		
89	011403003145	墙面 刮柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮柔性耐水腻子，	m²	876.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 40 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			磨平，遍数及厚度综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
90	011404001146	真石漆墙面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆一遍，喷涂2~3厚面漆两面，喷甲基硅醇钠憎水剂 3. 综合单价包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置所有内容 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	876.56		
91	011404001147	墙面喷绘	1. 颜色及图案：综合考虑 2. 材料种类：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	27.3		
		分部小计					
		围墙改造					
92	011201001148	墙面 素水泥浆一道	1. 墙体类型：综合	m²	2190.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 41 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 墙面刷纯水泥浆一道 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
93	011201001149	墙面 界面剂	1. 墙体类型：综合 2. 界面剂 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	2190.62		
94	011201004150	墙面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂）	1. 部位：综合 2. 找平层厚度及砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	2190.62		
95	011201001151	墙面 8mm厚M20抗裂砂浆	1. 8mm厚M20抗裂砂浆 2. 满挂耐碱玻璃纤维网格布双层 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	2190.62		
96	011403003152	墙面 刮柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮柔性耐水腻子，	m ²	2190.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 42 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			磨平，遍数及厚度综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
97	011404001153	围墙墙面乳胶漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱封闭底漆一道，乳胶漆一底两面，颜色综合 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计要求 4. 综合单价包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置所有内容 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	2190.62		
98	011404001154	墙面丙烯酸涂料彩绘	1. 墙面丙烯酸涂料彩绘 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	145.5		
		分部小计					
		座凳					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 43 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	040202010155	级配碎石垫层	1. 天然级配或是人工级配综合考虑 2. 素土夯实 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	8.25		
100	010501001156	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	5.87		
101	010502025157	C20混凝土座凳	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	17.61		
102	010903001158	墙面 300g/m ² 丙纶防水卷材	1. 卷材品种：丙纶防水卷材 2. 规格、厚度：300g/m ² 3. 卷材搭接用量、附加层、加强层、收边压条、底胶剂、基层清理、洞口处理等综合考虑	m ²	29.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 44 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 嵌缝等满足设计和规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
103	011201004159	立面 15mm1:2.5水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：综合，基层处理 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆找平、保护层 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	29.83		
104	011302001160	2mm厚铝板面	1. 2mm厚铝板面外包，面喷氟碳漆 2. 50*50*3厚热镀锌钢矩管龙骨，M4膨胀螺栓固定 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	61.87		
105	011302002161	2mm厚冲孔铝板面	1. 2mm厚铝板面外包，面喷氟碳漆 2. 50*50*3厚热镀锌钢矩管龙骨，M4膨胀螺栓固定 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	56.83		
106	050405002162	Φ30PVC排水管	1. 材料品种：塑料 2. 管径：Φ30PVC排水管 3. 布置方式及长度：详坐凳大样图	根	67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 45 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
107	040201021163	滤水土工布	1. 滤水土工布 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	7.54		
108	040202008164	砂砾石滤水层 Φ10-Φ30mm	1. 部位：排水管处 2. 砂砾石滤水层 Φ10-Φ30mm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	0.23		
		分部小计					
		休憩设施1、3					
109	010501001165	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	1.11		
110	010502002166	C30混凝土条形基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中	m ³	6.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 46 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
111	040202010167	级配碎石垫层	1. 天然级配或是人工级配综合考虑 2. 素土夯实 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.92		
112	010501001168	C25混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	1.29		
113	010506025169	钢板预埋件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.48		
114	010506024170	M16地脚螺栓	1. 螺栓种类：M16地脚锚栓 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	96		
115	010603002171	150*100*5厚热镀锌矩管	1. 150*100*5厚热镀锌矩管，面喷	t	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 47 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			暗红色氟碳漆 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
116	011508001172	3mm厚镀锌钢板LOGO	1. 镌字材料品种、颜色：3mm厚镀锌钢板 2. 字体规格：单个字体≤2m² 3. 连接方式：满足设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	30		
117	010502025173	柱脚C20砼包裹	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	1.25		
118	011205001174	2mm厚耐候钢板外包	1. 龙骨材料种类、规格、中距：100*50*3mm厚热镀锌矩管龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：综合 3. 基层材料种类、规格：综合 4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚镀锌钢板外包	m²	3.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 48 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
119	010607010175	5mm厚镀锌钢板背板	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚镀锌钢板 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	4.44		
120	011104002176	50mm厚120宽山樟木防腐木座凳	1. 50mm厚120宽山樟木防腐木座凳，成品金属卡扣固定 2. 100*50*3mm厚、50*50*3mm厚热镀锌矩管龙骨 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	3.39		
121	011401005177	木座凳面刷木蜡油	1. 油漆品种、刷漆遍数：木蜡油、三遍 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	3.39		
122	010403003178	石笼墙	1. 粒径200~300mm浅黄色卵石石笼墙，Φ8镀锌钢筋网成品电焊石笼网箱，网孔100*100mm，孔眼尺寸<DN60 2. 卵石要求表面光滑，平整放置	m ³	2.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 49 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
123	010506002179	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ8-10）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ8-10） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.046		
124	010506002180	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ12-14）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ12-14） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.253		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 50 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		亭子更新					
125	01B000006181	屋面清洗	1. 屋面类别：综合考虑 2. 屋面清洗，清洗方式综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	5		
126	011403003182	墙面 刮柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮柔性耐水腻子，磨平，遍数及厚度综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	50		
127	011201001183	墙面 界面剂	1. 墙体类型：综合 2. 界面剂 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	50		
128	011404001184	外墙面乳胶漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底两面，颜色综合 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计要求 4. 综合单价包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂	m²	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 51 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置所有内容 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		消防铁艺门					
129	011402003185	消防铁艺门	1. 构件名称：消防铁艺大门 2. 规格：H=2.3m 3. 钢材品种、规格：30*30*2厚热镀锌矩管、50*50*3厚热镀锌矩管、100*50*3厚热镀锌矩管，2厚热镀锌钢板，由成品门轴、地轮、插销、地插连接固定 4. 油漆：氟碳漆饰面，颜色综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	43.92		
130	010506025186	钢板预埋件	1. 钢材种类:综合 2. 规格:综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施	t	0.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 52 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
		大门					
131	040202010187	级配碎石垫层	1. 天然级配或是人工级配综合考虑 2. 素土夯实 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	4.96		
132	010501001188	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	3.31		
133	010502001189	C30混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	9		
134	010502021190	C20混凝土构造柱	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m³	0.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 53 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
135	010506002191	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ6.5）制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E（Φ6.5） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.1		
136	010506002192	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ12-14）制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E（Φ12-14） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.225		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 54 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	010506025193	镀锌钢板预埋件	1. 镀锌钢板预埋件，规格型号综合 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.35		
138	010506024194	M24锚栓	1. 螺栓种类:M24锚栓 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	144		
139	011101002195	C40无收缩细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C40无收缩细石 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.23		
140	011101002196	C20细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 商品细石混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	1.13		
141	010603001197	成品热镀锌钢柱	1. 类型：成品热镀锌钢柱（面喷氟碳漆），截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格:采用Q235B型	t	2.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 55 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合,且满足国家规范要求,综合考虑在报价中 4. 安装高度:综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、底漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
142	010604001198	成品热镀锌钢梁	1. 类型：成品热镀锌钢梁（面喷氟碳漆），截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格:采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类:采用所有螺接采用的	t	2.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 56 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接螺栓、螺钉规格综合,且满足 国家规范要求,综合考虑在报价中 4. 安装高度:综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相 关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运 输、安装、吊装、底漆费用 7. 其他:满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
143	011205001199	顶部2mm厚铝板外包	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚铝板外包 2. 表面处理:氟碳漆已包含综合单 价中,遍数综合考虑,安装过程中 漆面损伤处补刷油漆包含在综合单 价中 3. 其他:满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m ²	122.04		
144	011508001200	2mm厚香槟金304不锈钢LOGO字	1. 镌字材料品种、颜色:2mm厚香槟 金304不锈钢LOGO字,外凸10mm 2. 字体规格:满足设计及规范要求 3. 连接方式:满足设计要求 4. 其他:满足设计、招标文件、施	个	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 57 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
145	010401002201	实心砖墙 砌筑砂浆 M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖, 规格及强度等级综合 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	5.49		
146	010401001202	砖基础 砌筑砂浆M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级:综合 2. 基础类型:综合 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	3.13		
147	010401004203	450*450*150厚灰色空心砖	1. 450*450*150厚灰色空心砖 2. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	5.99		
148	010506023204	热镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格:热镀锌钢丝网, 规格、孔径综合 2. 加固方式: 综合考虑 3. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	73.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 58 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	011201004205	墙面20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层	1. 部位：综合 2. 找平层厚度及砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	73.34		
150	011403003206	墙面 刮柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮柔性耐水腻子，磨平，遍数及厚度综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	73.34		
151	011404001207	真石漆墙面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆一遍，喷涂2~3厚面漆两面，喷甲基硅醇钠憎水剂 3. 综合单价包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置所有内容 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	73.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 59 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
		活动设施-攀爬架					
152	010501001208	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	3.81		
153	010502001209	C30混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	13.87		
154	011101002210	C40无收缩细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C40无收缩细石 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 60 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	011101002211	C20细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 商品细石混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.88		
156	010506025212	镀锌钢板预埋件	1. 镀锌钢板预埋件，规格型号综合 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.354		
157	010506024213	M24锚栓	1. 螺栓种类:M24锚栓 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	112		
158	010506002214	现浇构件钢筋 HPB300级（Φ8-10）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级（Φ8-10） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.116		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 61 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	010506002215	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ12-14）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ12-14） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.565		
		分部小计					
		户外设施					
160	050307018216	成品果皮箱	1. 果皮箱 材质:304不锈钢深灰色 尺寸:450X300X950mm 说明:成品购买 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	24		
161	050305004217	成品座椅	1. 成品座椅，304不锈钢骨架，防腐木面板，1500*1500*450mm 2. 具体详设计图示样式，满足业主	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 62 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
162	050307020218	生活垃圾收集点 H2000*W800*L2900mm	1. 生活垃圾收集点 尺寸L*W*H：H2000xW800xL2900mm 材质:PVC、镀锌矩管 说明:成品购买 2. 具体详设计图示样式，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
163	050307020219	大件垃圾收集点 H2000*W800*L2900mm	1. 大件垃圾收集点 尺寸L*W*H：H2000xW800xL2900mm材质:钢板, 镀锌矩管, 图片色 说明:成品购买 2. 具体详设计图示样式，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
164	040205012220	成品岗亭2500*2000*2800mm	1. 类型：材质:镀锌矩管立柱及龙骨;铝合金门窗;钢化玻璃。尺寸:2500X2000X2800mm颜色:与图片一致说明:成品购买	座	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 63 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 具体详设计图示样式，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
165	050307008221	成品宣传栏15000*3000mm	1. 类型：成品宣传牌5000*3000mm，3厚镀锌钢矩管、3厚镀锌钢板折弯成型。颜色：与图片一致 说明：成品购买 2. 具体详设计图示样式，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
166	050305004222	成品棋桌椅	1. 规格：成品棋桌椅，尺寸(LxWxH)：按选型材质：石头颜色：深灰色 说明：成品购买 包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	10		
167	050307020223	成品乒乓桌2740*1525*760mm	1. 规格：成品乒乓桌2740*1525*760mm 尺寸(LxWxH)：2740x1525x760mm材质：SMC复合材	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 64 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			料颜色:图片色 说明:成品购买 包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
168	050305004224	成品软装桌椅	1. 规格：成品软装桌椅，尺寸(LxWxH):按选型,一桌四椅材质:实木、防水涤纶布颜色:图片色 说明:成品购买 包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
169	040205003225	成品宣传牌2000*2000mm	1. 类型：宣传牌2000*2000mm 材质:4厚镀锌钢矩管、3厚镀锌钢板折弯成型,面喷深灰色氟碳漆。亚克力板。尺寸:H2000XW2000mm颜色:与图片一致说明:成品购买 包安装 2. 具体详设计图示样式，满足业主要求	块	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 65 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
170	050307020226	成品传声筒	1. 规格：成品传声筒，包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 包含基础的设置和预埋安装 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
171	050307020227	划船机	1. 规格：划船机900x800x1200mm，包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 包含基础的设置和预埋安装 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	3		
172	050307020228	康复踏步蹬力组合健身器械	1. 规格：康复踏步蹬力组合健身器械1200x500x600mm，包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 包含基础的设置和预埋安装 4. 其他：满足设计、招标文件、施	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 66 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
173	050307020229	成品双人蹬力器	1. 规格：成品双人蹬力器 1600x400x1500mm，包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 包含基础的设置和预埋安装 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	2		
174	050307020230	成品上肢舒展训练器	1. 规格：成品上肢舒展训练器4200×1800mm，包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 包含基础的设置和预埋安装 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
175	050307020231	成品三位扭腰器	1. 规格：成品三位扭腰器 1500x1500x1000mm，包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 包含基础的设置和预埋安装 4. 其他：满足设计、招标文件、施	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 67 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
176	050307020232	成品微型消防站	1. 规格：成品微型消防站（含箱内物品），包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	6		
177	050307020233	Φ50mm成品304不锈钢攀爬杆	1. 规格：Φ50mm成品304不锈钢攀爬杆，包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
178	050307020234	Φ400mm成品可转动地球仪	1. 规格：成品Φ400mm可转动地球仪，包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
179	050307020235	Φ100mm成品互动球（含304不锈钢轴）	1. 规格：成品Φ100mm互动球（含304不锈钢轴）长度3800mm，包安	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 68 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装二次深化 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
180	050307020236	Φ400mm成品互动转板（含304不锈钢轴）	1. 规格：成品Φ400mm互动转板（含304不锈钢轴），包安装 2. 具体样式详设计选型，满足业主要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	7		
181	050307020237	成品攀爬架Φ10500mm	1. 攀爬架（带成品吊环、拉环、活动器材等），包安装 2. 攀爬架材质：圆环8厚Φ100镀锌圆管外喷墨绿色氟碳漆，立柱：10厚Φ120镀锌圆管外喷墨绿色氟碳漆 爬梯：4厚Φ80镀锌圆管外喷墨绿色氟碳漆 3. 基础：单列 4. 具体样式详设计选型，满足业主要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 69 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
		飞线整治					
182	031103009238	飞线整治	1. 名称：飞线整治-室外彩钢防水桥架 200mm*100mm 2. 型号、规格：200mm*100mm 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 附件：桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件安装 6. 包含桥架内通长敷设接地扁钢，桥架与配管相接开孔等 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	4664		
		分部小计					
		变电箱景观围栏					
183	040202010239	级配碎石垫层	1. 天然级配或是人工级配综合考虑 2. 素土夯实 3. 其他：满足设计、招标文件、施	m³	3.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 70 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
184	010501001240	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	3.95		
185	010502001241	C25混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	3.54		
186	010609003242	镀锌矩管变电箱景观围栏	1. 材料品种、规格：热镀锌矩管 2. 边框及立柱型钢品种、规格：120*120*4厚热镀锌矩管、120*60*3厚热镀锌矩管立柱，50*50*2厚热镀锌矩管、30*30*2厚热镀锌矩管围栏，面喷深灰色氟碳漆 3. 预埋件综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	110.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 71 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
187	010506025243	钢板预埋件	1. 钢材种类:综合 2. 规格:综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.349		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
188	010505002244	基础垫层	1. 部位: 综合; 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	115.72		
189	010505002245	独立基础	1. 部位: 综合; 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、	m²	163.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 72 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
190	010505002246	带形基础	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	103.82		
191	010505003247	地梁	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、	m ²	149.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 73 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
192	010505013248	过梁	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	3.87		
193	010505004249	矩形柱	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、	m ²	436.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 74 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
194	010505014250	压顶	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	4.06		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009251	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008252	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007253	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006254	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011255	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013256	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010257	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016258	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	041201001259	墙面脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
2.2		大型机械设备进出场及安拆			
2.2.1	041201012260	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	762243.48			
合计			762243.48			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	西侧公园-景墙1		13572.00			
2	西侧公园-景墙2		11310.00			
3	西侧公园-景墙3		30537.00			
4	西侧公园-景墙4		5428.80			
5	西侧公园-军工文化雕塑小品1		5655.00			
6	西侧公园-军工文化雕塑小品2		3393.00			
7	西侧公园-军工文化雕塑小品3		22620.00			
8	西侧公园-坐凳		47502.00			
9	西侧公园-桌椅组合		42000.00			
10	西侧公园-地雕		66528.00			
11	园区部分-景墙		61074.00			
12	园区部分-墙绘		230000.00			
13	园区部分-军工器械雕塑小品		56550.00			
合计			596169.80			

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 1 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	30287.527	7.390					
2	水	m³	1219.843	4.660					
3	汽油(机械)	L	439.964						
4	余方弃置	m³	2373.380						
5	商品混凝土 C20	m³	1014.312						
6	其他材料费	元	19853.334	1.000					
7	碎石 20~60mm	m³	566.803						
8	碎石 20~40mm	m³	160.744						
9	碎石 5~20mm	m³	84.570						
10	商品混凝土 C25	m³	453.491						
11	煤	kg	16114.740						
12	中沥式改性沥青混凝土AC-20	m³	1635.646						
13	乳化沥青	t	34.915						
14	SBS改性沥青混凝土AC-13	m³	976.553						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	铣刨鼓边刀	把	1091.649						
16	细砂	m³	166.739						
17	碎石 20~50mm	m³	889.268						
18	天然砂	m³	34.497						
19	C20透水混凝土	m³	111.666						
20	C25粒径6-8mm彩色强固透水混凝土	m³	38.358						
21	白水泥	kg	755.053	0.504					
22	特细砂	m³	0.791						
23	XY401粘接剂	kg	215.435						
24	反光材料 玻璃珠	kg	184.318						
25	热熔标线涂料	kg	2341.303						
26	金属氟碳漆	kg	120.210						
27	标准砖	千匹	70.461						
28	乳胶漆底漆	kg	268.167						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 3 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	乳胶漆面漆	kg	641.981						
30	抗碱封闭底漆	kg	270.936						
31	丙烯酸漆涂料	kg	176.916						
32	发泡胶	m³	0.031						
33	防水剂	kg	1292.454						
34	真石漆	kg	2944.690	8.000					
35	水性封闭底漆	kg	249.349	11.000					
36	罩面漆	kg	249.349						
37	双面胶纸带	m²	83.117	16.600					
38	螺栓	个	341.226						
39	万能胶	kg	60.537						
40	玻璃胶	支	17.805						
41	商品混凝土 C30	m³	63.083						
42	钢板 综合	kg	1363.250						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	焊条 综合	kg	95.768						
44	二等锯材	m ³	7.311	2123.890					
45	加工铁件	kg	28.877						
46	电焊丝	kg	13.947						
47	螺栓 综合	kg	6.229						
48	成品金属卡扣	个	3.400						
49	铁件	kg	155.056						
50	不锈钢焊丝	kg	2.634						
51	油漆溶剂油 200#	kg	0.177						
52	成品果皮箱	组	24.000						
53	成品座椅	个	16.000						
54	成品宣传牌5000*3000mm	个	1.000						
55	成品棋桌椅	套	10.000						
56	成品软装桌椅	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	成品传声筒	套	1.000						
58	成品三位扭腰器	套	3.000						
59	成品微型消防站	套	6.000						
60	Φ50mm成品304不锈钢攀爬杆	套	1.000						
61	Φ400mm成品可转动地球仪	套	1.000						
62	Φ100mm成品互动球（含304不锈钢轴）	套	1.000						
63	Φ400mm成品互动转板（含304不锈钢轴）	套	7.000						
64	公示栏	个	20.000						
65	成品攀爬架Φ10500mm	套	1.000						
66	抗裂砂浆	kg	24096.600						
67	湿拌抹灰砂浆	m³	0.107						
68	酚醛黑板漆	kg	3.360						
69	石油沥青 60#	kg	1.675						
70	土工布	m²	8.364						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目
 总平工程
 【景观工程】

第 6 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	成品上肢舒展训练器	套	1.000						
72	成品双人蹬力器	套	2.000						
73	生活垃圾收集点 H2000*W800*L2900mm	个	4.000						
74	大件垃圾收集点 H2000*W800*L2900mm	个	1.000						
75	成品热镀锌矩管配电箱景观栏杆（含氟碳漆）	m ²	110.200						
76	膨胀螺栓	套	972.600						
77	成品岗亭 2.5m×2m×2.8m	座	3.000						
78	枕木	m ³	0.480						
79	镀锌铁丝 8#	kg	24.000						
80	草袋子	m ²	51.040						
81	湿拌地面砂浆	m ³	7.873						
82	高强钢筋 Φ16	t	27.599						
83	镀锌铁丝 22#	kg	77.957						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 7 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
84	螺纹钢 Φ22	t	3.796						
85	原屋面清洗	m ²	5.000						
86	飞线整治-室外彩钢防水桥架 200mm*100mm	m	4710.640						
87	镀锌扁钢 25*4	m	4897.200						
88	氧气	m ³	20.200						
89	乙炔气	m ³	2.476						
90	锯材 综合	m ³	4.461						
91	脚手架钢材	kg	409.413						
92	康复踏步蹬力组合健身器械	套	3.000						
93	划船机900x800x1200	套	3.000						
94	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	42.000						
95	注浆嘴	个	606.000						
96	注浆器	个	40.000						
97	道路防裂贴	m ²	234.193						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
98	环氧树脂灌封	kg	208.000						
99	商品混凝土 C15	m ³	1.727						
100	焊条（带肋钢筋用）	kg	258.811						
101	矿物颜料	kg	188.319						
102	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	6515.400						
103	钢筋	t	0.005						
104	水泥 42.5	kg	7553.803						
105	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	2563.002						
106	应力吸收层	m ²	24810.170						
107	20mm厚混合型塑料跑道面层EPDM	m ²	412.852						
108	300*600枫叶红花岗石荔枝面 厚25mm	m ²	65.994						
109	湿拌地面砂浆 M15	m ³	101.605						
110	300*900枫叶红花岗石荔枝面 厚25mm	m ²	18.870						
111	300*150枫叶红花岗石荔枝面 厚25mm	m ²	11.526						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 9 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
112	150*600枫叶红花岗石荔枝面 厚25mm	m ²	5.100						
113	200*600枫叶红花岗石荔枝面 厚25mm	m ²	6.324						
114	100*600枫叶红花岗石光面 厚20mm	m ²	3.060						
115	600*600仿石石英砖 厚18mm	m ²	1167.578						
116	300*600仿石石英砖 厚18mm	m ²	1133.548						
117	300*900仿石石英砖 厚18mm	m ²	957.658						
118	150*600仿石石英砖 厚18mm	m ²	22.550						
119	150*150砖红色仿石砖 厚18mm	m ²	18.040						
120	600*300*150mm厚C30预制混凝土路沿石	m ³	47.837						
121	混凝土路沿石 5×15×60(cm)	m ³	0.053						
122	600*900芝麻黑花岗石烧面 厚50mm	m ²	8.160						
123	150*900芝麻黑花岗石烧面 厚20mm	m ²	2.040						
124	彩色丙烯酸划线漆	kg	433.665						
125	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m ³	33.819						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】

第 10 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
126	页岩实心砖	千匹	5.904						
127	HRB400E螺纹钢筋 φ8-10	t	0.219						
128	HRB400E螺纹钢筋 φ12-φ14	t	4.003						
129	湿拌抹灰砂浆 M20	m ³	88.813						
130	镀锌钢板 δ3mm	m ²	16.065						
131	镀锌钢板 δ1.5mm	m ²	74.760						
132	HRB400E螺纹钢筋 φ6.5	t	0.603						
133	成品镀锌矩管栅栏（含氟碳漆）	m ²	376.100						
134	耐碱玻纤网格布(加强)	m ²	2563.002						
135	300g/m ² 丙纶防水卷材	m ²	33.674						
136	热镀锌钢矩管	kg	2506.743						
137	铝板 2mm厚	m ²	71.185						
138	冲孔铝板 2mm厚	m ²	65.320						
139	PVC排水管 Φ30	m	33.835						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程
 【景观工程】
 第 11 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
140	砂砾石	m³	0.235						
141	M16地脚螺栓	套	97.920						
142	成品热镀锌矩管矩管箱形钢柱	t	2.420						
143	3mm厚镀锌钢板LOGO字	个	30.300						
144	商品混凝土 C20细石	m³	3.276						
145	耐候钢板 δ 2mm	m²	3.465						
146	镀锌钢板 δ 5mm	m²	4.620						
147	山樟木防腐木板	m²	3.672						
148	木蜡油	kg	0.510						
149	砾石 200～300mm	m³	2.856						
150	Φ8镀锌钢筋网	t	0.050						
151	成品热镀锌矩管消防铁艺门	m²	43.900						
152	镀锌钢板 综合	kg	721.600						
153	M24螺栓	套	261.120						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程
 【景观工程】
 第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
154	商品混凝土 C40无收缩细石	m³	0.412						
155	成品热镀锌矩管柱	t	2.540						
156	成品热镀锌矩管梁	t	2.390						
157	铝板 δ 2mm	m²	128.100						
158	2mm厚香槟金304不锈钢LOGO字，外凸10mm	个	21.210						
159	灰色空心砖	m³	5.020						
160	镀锌钢丝网 综合	m²	76.965						
161	成品乒乓球桌2740*1525*760mm	个	14.000						
162	双丙聚氨酯	t	0.884						
163	HPB300级钢筋 直径 φ8～10	t	0.123						
164	复合模板	m²	241.149						
165	对拉螺栓	kg	105.131						
166	对拉螺栓塑料管	m	593.374						
167	摊销卡具和支撑钢材	kg	201.697						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【景观工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050103001261	栽植朴树 胸径≥20cm 高度8-9m 冠径≥4.5m	1. 种类:栽植朴树 2. 胸径或地径:胸径≥20cm 3. 株高、冠径:高度8-9m 冠径≥4.5m，枝下高≤2m 4. 树形要求:全冠、树形优美、主杆挺直、冠型饱满完整(熟货) 5. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求:严格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中 8. 施肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期:竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 10. 其他:包含反季节栽植、枝木支	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
2	050103001262	栽植银杏 胸径≥20cm 高度8-8.5m 冠径≥4m	1. 种类:栽植银杏 2. 胸径或地径:胸径≥20cm 3. 株高、冠径:高度8-8.5m 冠径≥4m ， 枝下高≤2.5m 4. 树形要求：全冠、树形优美、主杆挺直、冠型饱满完整(熟货) 5. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按	株	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：竣工验收之前根据规范要求 要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
3	050103001263	栽植低分枝红梅 基径≥15cm 高度4-4.5m 冠径≥4m	1. 种类：低分枝红梅 2. 胸径或地径：基径≥15cm 3. 株高、冠径：高度4-4.5m 冠径≥4m，枝下高≤0.8m 4. 树形要求：全冠、树形优美、主杆挺直、冠型饱满完整(熟货) 5. 乔木栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他: 包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
4	050103001264	栽植垂丝海棠 胸径≥13cm 高度4-4.5m 冠径≥3.5m	1. 种类: 垂丝海棠 2. 胸径或地径: 胸径≥13cm 3. 株高、冠径: 高度4-4.5m 冠径≥3.5m , 枝下高≤1.5m 4. 树形要求: 全冠、树形优美、主杆挺直、冠型饱满完整(熟货) 5. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			植物的替换等 12. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范要求				
5	050103001265	栽植西府海棠 胸径≥12cm 高度 3.5-4m 冠径≥3m	1. 种类：西府海棠 2. 胸径或地径：胸径≥12cm 3. 株高、冠径：高度3.5-4m 冠径≥ 3m, 枝下高≤1.5m 4. 树形要求：全冠、树形优美、主 杆挺直、冠型饱满完整(熟货) 5. 乔木栽植：种植时带土球, 土球规 格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按 操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、 还是其他方式进行吊装、扶正、栽 植，其费用均包含在本综合单价中 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基 肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：竣工验收之前根据规范 要求进行保存、成活养护的费用及 缺陷责任期内的保存、成活费用由 投标人综合考虑，并满足设计及相	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求 10. 其他:包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
6	050103001266	栽植紫薇 胸径≥12cm 高度4-5m 冠径≥3m	1. 种类：紫薇 2. 胸径或地径:胸径≥12cm 3. 株高、冠径:高度4-5m 冠径≥3m , 枝下高≤1.5m 4. 树形要求：全冠、树形优美、主杆挺直、冠型饱满完整(熟货) 5. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规	株	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 10. 其他:包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
7	050103001267	栽植桂花 胸径≥15cm 高度4.5-5m 冠径≥4m	1. 种类:桂花 2. 胸径或地径:胸径≥15cm 3. 株高、冠径:高度4.5-5m 冠径≥4m, 枝下高≤1.5m 4. 树形要求: 全冠、树形优美、主杆挺直、冠型饱满完整(熟货) 5. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期: 竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 10. 其他:包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		灌木地被					
8	050103003268	栽植毛鹃 高度30mm，冠幅20-25mm	1. 种类:毛鹃 2. 株高或冠幅:高度30mm，冠幅20-25mm 3. 单位面积株数:≥49株/m²	m²	60.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 要求：容器苗，株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中 8. 运距：综合考虑 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：竣工验收之前根据规范要求 要求进行保存、成活养护的费用及缺陷 责任期内的保存、成活费用由投标人综合 考虑，并满足设计及相关规范要求 14. 其他：满足设计、招标文件、施工及 验收规范要求				
9	050103008269	栽植蓝雪花 高度25-30mm，冠幅15-20mm	1. 种类: 蓝雪花 2. 株高或冠幅: 高度25-30mm，冠幅15-20mm 3. 单位面积株数: ≥49株/m² 4. 要求: 容器苗，株型优美，冠幅饱满， 枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式: 详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操 作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输: 综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、 植物栽植范围内的整理绿化用地包含在 本综合单价中	m²	55.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 运距：综合考虑 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：竣工验收之前根据规范要求保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 14. 其他：满足设计、招标文件、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范要求				
10	050103003270	栽植小叶栀子 高度25-30mm，冠幅20-25mm	1. 种类:小叶栀子 2. 株高或冠幅: 高度25-30mm，冠幅20-25mm 3. 单位面积株数: ≥49株/m² 4. 要求: 容器苗，株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式: 详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输: 综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中 8. 运距: 综合考虑 9. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则	m²	32.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 14. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
11	050103003271	栽植红花檵木 高度30-35mm，冠幅20-25mm	1. 种类:红花檵木 2. 株高或冠幅:高度30-35mm，冠幅20-25mm 3. 单位面积株数:≥49株/m² 4. 要求：容器苗，株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规	m²	21.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中 8. 运距：综合考虑 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：竣工验收之前根据规				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 14. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
12	050103003272	栽植瓜子黄杨 高度30mm，冠幅20-25mm	1. 种类: 瓜子黄杨 2. 株高或冠幅: 高度30mm，冠幅20-25mm 3. 单位面积株数: ≥49株/m² 4. 要求: 容器苗，株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式: 详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输: 综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中 8. 运距: 综合考虑 9. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	5.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：竣工验收之前根据规范要求保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 14. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
13	050103003273	栽植无尽夏 高度40mm，冠幅30-35mm	1. 种类:无尽夏 2. 株高或冠幅:高度40mm，冠幅30	m ²	7.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-35mm 3. 单位面积株数: ≥36株/m² 4. 要求: 容器苗, 株型优美, 冠幅饱满, 枝叶密集, 无病虫害 5. 起挖栽植方式: 详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 运输: 综合考虑, 搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中 8. 运距: 综合考虑 9. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求: 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：竣工验收之前根据规范要求 要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 14. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
14	050103003274	栽植金叶女贞 高度40mm，冠幅20-25mm	1. 种类:金叶女贞 2. 株高或冠幅:高度40mm，冠幅20-25mm 3. 单位面积株数:≥36株/m² 4. 要求：容器苗，株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防	m²	149		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中 8. 运距：综合考虑 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：竣工验收之前根据规范要求保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			14. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
15	050103003275	栽植红叶石楠 高度60mm，冠幅30-35mm	1. 种类:红叶石楠 2. 株高或冠幅:高度60mm，冠幅30-35mm 3. 单位面积株数:≥36株/m² 4. 要求：容器苗，株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中 8. 运距：综合考虑 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为	m²	158		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 14. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
16	050103004276	栽植洒金桃叶珊瑚 高度60mm，冠幅35mm	1. 种类:洒金桃叶珊瑚 2. 株高或冠幅:高度60mm，冠幅35mm 3. 单位面积株数:≥36株/m² 4. 要求：容器苗，株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害	m²	25.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中 8. 运距：综合考虑 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			13. 养护期：竣工验收之前根据规范要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 14. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
17	050103004277	栽植细叶麦冬 高度20mm，冠幅20	1. 种类:细叶麦冬 2. 株高或冠幅:高度20mm，冠幅20 3. 单位面积株数:≥49株/m² 4. 要求：容器苗，株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中 8. 运距：综合考虑 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	816.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：竣工验收之前根据规范要求保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 14. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
18	050103016278	台湾二号	1. 种类：台湾二号 2. 铺种方式：综合且满足设计及验	m ²	1402.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求 3. 苗木要求：满铺 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
19	050103009279	多年生花境	1. 种类：多年生花境 2. 铺种方式：综合且满足设计及验收规范要求 3. 苗木要求：满栽	m²	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		灌木球					
20	050103002280	栽植红叶石楠球 H=1.6-1.8m 冠幅≥1.8m	1. 种类：红叶石楠球 2. 株高：1.6-1.8m 3. 冠幅：≥1.8m 4. 栽植、起挖方式：详设计，综合	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑，满足设计及规范要求 5. 综合单价包含反季节施工、修剪整形、人工换土、假植等费用 6. 养护期：12个月，保证成活，养护期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝, 防风、防病虫害等 7. 苗木质量要求：所有栽植的苗木必须是熟货，树冠完整，整形整齐一致；各类苗木必须根系发达，栽植时根系完好；目测无明显病虫害 8. 其他要求：栽植时, 无论采用人工或机械综合考虑、运输（含二次转运费或者多次转运费）、植物堆场、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其他费用，考虑在综合单价中 9. 苗木种植穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 10. 其他：满足设计、招标文件、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范要求				
21	050103002281	栽植金叶女贞球 H=1.3-1.5m 冠幅≥1.5m	1. 种类：金叶女贞球 2. 株高：1.3-1.5m 3. 冠幅：≥1.5m 4. 栽植、起挖方式：详设计，综合考虑，满足设计及规范要求 5. 综合单价包含反季节施工、修剪整形、人工换土、假植等费用 6. 养护期：12个月，保证成活，养护期内负责清除杂草、杂物，负责浇水施肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝，防风、防病虫害等 7. 苗木质量要求：所有栽植的苗木必须是熟货，树冠完整，整形整齐一致；各类苗木必须根系发达，栽植时根系完好；目测无明显病虫害 8. 其他要求：栽植时，无论采用人工或机械综合考虑、运输（含二次转运费或者多次转运费）、植物堆场、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			运等其他费用，考虑在综合单价中 9. 苗木种植穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		乔木移栽					
22	050103001282	现状乔木修剪	1. 树干胸径：综合考虑 2. 修剪方式及措施费用包含在综合单价中。 3. 修剪垃圾的处理投标人自行考虑在综合单价中，相关废弃物的处理需满足政府主管部门及业主要求。 4. 修剪标准满足设计、消防、业主要求。 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	株	600		
23	050101002283	清除地被植物	1. 植物种类：综合考虑 2. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响	m²	2525		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
24	050103001284	乔木移栽 胸径4-6cm	1. 乔木移栽 胸径4-6cm 2. 树木固定支撑：另计 3. 草绳绕树：另计 4. 种植要求：符合验收规范要求 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收之前根据规范要求要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 7. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	株	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103001285	乔木移栽 胸径8-10cm	1. 乔木移栽 胸径8-10cm 2. 树木固定支撑：另计 3. 草绳绕树：另计 4. 种植要求：符合验收规范要求 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收之前根据规范要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 7. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	株	8		
26	050103001286	乔木移栽 胸径14-16cm	1. 乔木移栽 胸径14-16cm 2. 树木固定支撑：另计 3. 草绳绕树：另计 4. 种植要求：符合验收规范要求 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收之前根据规范	株	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 7. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
27	050103001287	乔木移栽 胸径16-18cm	1. 乔木移栽 胸径16-18cm 2. 树木固定支撑：另计 3. 草绳绕树：另计 4. 种植要求:符合验收规范要求 5. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 6. 养护期:竣工验收之前根据规范要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 7. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施	株	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
28	050103001288	乔木移栽 胸径18-20cm	1. 乔木移栽 胸径18-20cm 2. 树木固定支撑：另计 3. 草绳绕树：另计 4. 种植要求：符合验收规范要求 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收之前根据规范要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 7. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	株	17		
29	050103001289	乔木移栽 胸径22-24cm	1. 乔木移栽 胸径22-24cm 2. 树木固定支撑：另计 3. 草绳绕树：另计 4. 种植要求：符合验收规范要求 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑	株	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 养护期:竣工验收之前根据规范要求 要求进行保存、成活养护的费用及 缺陷责任期内的保存、成活费用由 投标人综合考虑,并满足设计及相 关规范要求 7. 种植坑换土要求:坑内换种植土 费用计入综合单价中 8. 其他:满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
30	050103001290	乔木移栽 胸径26-28cm	1. 乔木移栽 胸径26-28cm 2. 树木固定支撑:另计 3. 草绳绕树:另计 4. 种植要求:符合验收规范要求 5. 苗木及建渣弃物运距:投标人自 定并在综合单价内考虑 6. 养护期:竣工验收之前根据规范 要求进行保存、成活养护的费用及 缺陷责任期内的保存、成活费用由 投标人综合考虑,并满足设计及相 关规范要求 7. 种植坑换土要求:坑内换种植土 费用计入综合单价中	株	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
31	050103001291	乔木移栽 胸径34-36cm	1. 乔木移栽 胸径34-36cm 2. 树木固定支撑：另计 3. 草绳绕树：另计 4. 种植要求：符合验收规范要求 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收之前根据规范要求 要求进行保存、成活养护的费用及缺陷责任期内的保存、成活费用由投标人综合考虑，并满足设计及相关规范要求 7. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	株	1		
32	050103001292	铁树移栽 地径35cm	1. 乔木移栽 胸径35cm 2. 树木固定支撑：另计 3. 草绳绕树：另计 4. 种植要求：符合验收规范要求 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自	株	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			定并在综合单价内考虑 6. 养护期:竣工验收之前根据规范要求 要求进行保存、成活养护的费用及 缺陷责任期内的保存、成活费用由 投标人综合考虑，并满足设计及相 关规范要求 7. 种植坑换土要求:坑内换种植土 费用计入综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
33	050103006293	栽植丛生竹	1. 竹类移栽 根盘丛径 ≤80cm 竹 子高度6-7m 2. 根盘丛径：综合考虑 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人自 定并在综合单价内考虑 5. 养护期:竣工验收之前根据规范 要求进行保存、成活养护的费用及 缺陷责任期内的保存、成活费用由 投标人综合考虑，并满足设计及相 关规范要求 6. 种植坑换土要求:坑内换种植土	丛	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用计入综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009294	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008295	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007296	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006297	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011298	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013299	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010300	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016301	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程			
2.1.1	050403001302	树木支撑架	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护		
2.1.2	050403002303	麻绳绕树干	1. 搬运 2. 绕杆 3. 余料清理 4. 养护期后清除		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	28984			
合计			28984.00			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	栽植朴树 胸径≥20cm 高度8-9m 冠径≥4.5m	株	1.000						
2	水	m³	788.293	4.660					
3	柴油(机械)	L	789.937	7.390					
4	肥料	kg	363.407						
5	杀虫剂	kg	28.549						
6	汽油(机械)	L	59.781						
7	栽植银杏 胸径≥20cm 高度8-8.5m 冠径≥4m	株	9.000						
8	栽植红梅 基径≥12cm 高度4-4.5m 冠径≥4m	株	1.000						
9	栽植垂丝海棠 胸径≥13cm 高度4-4.5m 冠径≥3.5m	株	4.000						
10	栽植西府海棠 胸径≥12cm 高度3.5-4m 冠径≥3m	株	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
11	栽植紫薇 胸径≥12cm 高度4-5m 冠径≥3m	株	5.000						
12	栽植桂花 胸径≥15cm 高度4.5-5m 冠径≥4m	株	7.000						
13	栽植细叶麦冬 高度20mm，冠幅20 49株/m²	株	40003.600						
14	台湾二号	m²	1402.900						
15	多年生花境	m²	10.400						
16	栽植红叶石楠球 H=1.6-1.8m 冠幅≥1.8m	株	2.000						
17	栽植金叶女贞球 H=1.3-1.5m 冠幅≥1.5m	株	4.000						
18	草绳	kg	768.000						
19	毛鹃 高度30mm，冠幅20-25mm 49株/m²	株	2984.100						
20	蓝雪花 高度25-30mm，冠幅15-20mm 49株/m²	株	2724.400						
21	小叶栀子 高度25-30mm，冠幅20-25mm 49株/m²	株	1582.700						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程
 【绿化工程】
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
22	红花檵木 高度30-35mm，冠幅20-25mm 49株/m²	株	1043.700						
23	瓜子黄杨 高度30mm，冠幅20-25mm 49株/m²	株	269.500						
24	无尽夏 高度40mm，冠幅30-35mm 36株/m²	株	255.600						
25	金叶女贞 高度40mm，冠幅20-25mm 36株/m²	株	5364.000						
26	红叶石楠 高度60mm，冠幅30-35mm 36株/m²	株	6031.570						
27	洒金桃叶珊瑚 高度60mm，冠幅35mm 36株/m²	株	928.800						
28	树棍 长2.2m	根	512.000						
29	其他材料费	元	2202.031	1.000					
30	涂白剂	kg	1339.106						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程
 【绿化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102002304	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本综合单价中机械如需在垫板上作业	m³	1564.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：符合设计、业主及相关规范要求				
2	010102007305	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：符合设计、业主及相关规范要求	m³	1105.92		
3	010103002306	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩	m³	424.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		景观照明					
4	030413010307	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格：LED灯 220V 40W，光通量不小于4200lm，防护等级不低于IP65 3. 安装形式：综合 4. 基础及接地装置：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、施	套	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
5	01B000029308	庭院灯拆除	1. 名称：庭院灯拆除 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	13		
6	030402011309	配电箱 AL-jg1 Pn=10kW	1. 名称：配电箱 AL-jg1 2. 型号、规格：非标，Pn=10kW 户外防水箱IP54 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 含：1. 室外配电装置应设置封闭围栏，并应设置警示牌；2. 室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 8. 综合单价含基础及模板的制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防雷接地等 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
7	030412001310	配管(埋地) SC32	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	292.83		
8	030409001311	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm²【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：3*4mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	300.15		
9	030409003312	电缆头 WDZ-YJY-3*4mm²【总平】	1. 名称 ：电力电缆头 2. 型号 ：WDZ-YJY-3*4mm² 3. 材质、类型 ：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
		强电					
10	030402012313	TM1户外预装式静音变电站500kVA	1. 名称：TM1户外预装式静音变电站 2. 型号、规格：SCB14-NX2-500/10，10/0.4kV，IP2X，D，yn11，AF 3. 含系统图箱式变电站内高压室、变压器室 500KVA、配电屏AN101-AN105，真空断路器、氧化锌避雷器、计量装置、信息采集终端等成套箱式变电站； 4. 含本体安装及调试、开孔、配管、焊压接线端子、盘柜配线整理、盘柜防火堵洞、接地、门锁、标志牌等； 5. 基础：另计； 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求，投标人应充分考虑当地供电部门深化的相关费用，中标后不做调整，其余满足设计	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及规范要求且满足当地供电部门要求。				
11	030416006314	组合型成套箱式变电站系统调试 ≤1000	1. 名称：组合型成套箱式变电站系统调试 2. 工作内容：成套箱型配电装置内所有回路设备的单体及分系统调试工作 3. 容量(kVA)：≤1000KVA 4. 其他：本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关竣工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	系统	1		
12	030416006315	组合型成套箱式变电站整套启动调试	1. 名称：组合型成套箱式变电站整套启动调试 2. 工作内容：受电前准备，受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查，冲击合闸试验和受电后试验，试运行。	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 容量(kVA)：详设计 4. 其他：本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）				
13	030416008316	“五防”系统调试	1. 名称：五防系统调试 2. 工作内容：五防回路闭锁装置调试，回路查线，电气闭锁、系统闭锁调试 3. 其他：本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	座	1		
14	030113005317	GEN1静音室外柴油发电机65kW	1. 名称：GEN1静音室外柴油发电机 2. 型号、规格：常载65kW, 备载	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			72kW, AF, 自启动 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求，包括发电机本身及技术要求配套的全部内容。				
15	030416006318	送配电装置系统 ≤1kV交流供电	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级:≤1kV交流供电 3. 满足设计图纸、验收规范及当地供电局要求	系统	17		
16	030416006319	输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级:≤10kV交流供电 3. 满足设计图纸、验收规范及当地供电局要求	系统	1		
17	030402011320	配电箱 AL-gt1、2、3、4、5、6 Pn=5KW	1. 名称：配电箱 AL-gt1、2、3、4、5、6 2. 型号、规格：非标，Pn=5kW 户外防水箱IP54 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 含:1. 室外配电装置应设置封闭围栏, 并应设置警示牌;2. 室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 8. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
18	030402011321	配电箱 ALM-gt1 Pn=15KW	1. 名称：配电箱 ALM-gt1 2. 型号、规格：非标，Pn=15kW 户外防水箱IP54 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 含:1. 室外配电装置应设置封闭	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			围栏, 并应设置警示牌;2. 室外照明 配电终端回路还应设置剩余电流动 作保护电器作为附加防护。 8. 综合单价含基础及模板的制安、 防雷接地等 9. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
19	030402011322	配电箱 APBM-1 Pn=45KW	1. 名称：配电箱 APBM-1 2. 型号、规格：非标，Pn=45kW 户 外防水箱IP54 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综 合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、 防火堵洞、信号传感器预留位置等 ，箱内主要元器件符合设计和招标 文件技术标准的要求 7. 含：1. 室外配电装置应设置封闭 围栏, 并应设置警示牌;2. 室外照明 配电终端回路还应设置剩余电流动 作保护电器作为附加防护。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合单价含基础及模板的制安、 防雷接地等 9. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
20	030402011323	配电箱 APEM-1 Pn=21KW	1. 名称：配电箱 APEM-1 2. 型号、规格：非标，Pn=21kW 户 外防水箱IP54 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综 合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、 防火堵洞、信号传感器预留位置等 ，箱内主要元器件符合设计和招标 文件技术标准的要求 7. 含：1. 室外配电装置应设置封闭 围栏，并应设置警示牌；2. 室外照明 配电终端回路还应设置剩余电流动 作保护电器作为附加防护。 8. 综合单价含基础及模板的制安、 防雷接地等 9. 其他：满足设计、招标文件、施	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
21	030402010324	户外型配电柜 ANE1 Pn=66KW	1. 名称：户外型配电柜 ANE1 2. 型号、规格：Pn=66kW 户外防水箱IP54 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 含:1. 室外配电装置应设置封闭围栏, 并应设置警示牌;2. 室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 8. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
22	030409001325	电力电缆 WDZB1-YJY-1-3*4mm²【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-1-3*	m	84.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
23	030409001326	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*16mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-4*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	359.61		
24	030409001327	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*35mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-4*35mm ² 3. 材质：铜芯	m	805.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
25	030409001328	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*70mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-4*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	91.64		
26	030409001329	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*95mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-4*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	271.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
27	030409001330	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*150mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-4*150mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	91.64		
28	030409001331	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*185mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-4*185mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容	m	484.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
29	030409001332	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	549.35		
30	030409001333	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	953.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030409001334	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*35+1*16mm²【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	284.22		
32	030409001335	电力电缆 WDZB1-YJY-1-3*2.5mm²【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-1-3*2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	24.77		
33	030409001336	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x4mm²【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/	m	51.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV-5x4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
34	030409001337	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm²【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	50.26		
35	030409001338	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-5*2.5mm²【总平】	1. 名称：矿物质电缆 2. 型号、规格：YTTW-0.6/1KV-5*2.5mm² 3. 材质：矿物质电缆	m	50.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
36	030409001339	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-4*10mm²【总平】	1. 名称：矿物质电缆 2. 型号、规格：YTTW-0.6/1KV-4*10mm² 3. 材质：矿物质电缆 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	197.98		
37	030409001340	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-4*16mm²【总平】	1. 名称：矿物质电缆 2. 型号、规格：YTTW-0.6/1KV-4*16mm² 3. 材质：矿物质电缆 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	285.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
38	030409001341	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-5*10mm²【总平】	1. 名称：矿物质电缆 2. 型号、规格：YTTW-0.6/1KV-5*10mm² 3. 材质：矿物质电缆 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	207.49		
39	030409001342	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-4*35+1*16mm²【总平】	1. 名称：矿物质电缆 2. 型号、规格：YTTW-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 3. 材质：矿物质电缆 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容	m	9.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
40	030409001343	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-5*16mm²【总平】	1. 名称：矿物质电缆 2. 型号、规格：YTTW-0.6/1KV-5*16mm² 3. 材质：矿物质电缆 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	269.47		
41	030409003344	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*16mm²【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*16mm² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	8		
42	030409003345	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*35mm²【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*35mm² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
43	030409003346	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*70mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*70mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
44	030409003347	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*95mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*95mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
45	030409003348	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*150mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*150mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
46	030409003349	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*185mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*185mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030409003350	电缆头 YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	8		
48	030409003351	电缆头 YJV-0.6/1kV-5x6mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-0.6/1kV-5x6mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
49	030409003352	电缆头 YJV-0.6/1kV-4x35+1x16mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-0.6/1kV-4x35+1x16mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
50	030409003353	电缆头 YTTW-0.6/1KV-4*10mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-0.6/1KV-4*10mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030409003354	电缆头 YTTW-0.6/1KV-4*16mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-0.6/1KV-4*16mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
52	030409003355	电缆头 YTTW-0.6/1KV-5*10mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
53	030409003356	电缆头 YTTW-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
54	030409003357	电缆头 YTTW-0.6/1KV-5*16mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030409003358	电缆头 YTTW-0.6/1kV-5x2.5mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-0.6/1kV-5x2.5mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
56	030409003359	电缆头 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
57	030409003360	电缆头 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x4mm ² 【总平】	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x4mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
58	030412001361	配管(埋地) SC25	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	m	52.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
59	030412001362	配管(埋地) SC32	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	7.7		
60	030412001363	配管(埋地) SC40	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	25.39		
61	030412001364	配管(埋地) SC50	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	35.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030412001365	配管(埋地) SC65	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	221.79		
63	030412001366	配管(埋地) SC80	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	4.2		
64	030412001367	配管(埋地) SC100	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	9.71		
65	030412001368	配管(埋地) SC125	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC125	m	7.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
66	030412001369	配管(埋地) SC150	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC150 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	331.16		
67	030412001370	配管(埋地) SC200	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC200 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	29.82		
68	031001008371	配管(埋地) CPVC-200	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格: CPVC-200 4. 配置形式:埋地敷设 5. 含管道剔槽、恢复、刨沟、凿孔(洞)等费用	m	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
69	031001008372	配管(埋地) CPVC-160	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格: CPVC-160 4. 配置形式:埋地敷设 5. 含管道剔槽、恢复、刨沟、凿孔(洞)等费用 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	862.27		
70	031001008373	配管(埋地) CPVC-110	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格: CPVC-110 4. 配置形式:埋地敷设 5. 含管道剔槽、恢复、刨沟、凿孔(洞)等费用 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	878.27		
71	031001008374	配管(埋地) CPVC-75	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格: CPVC-75 4. 配置形式:埋地敷设	m	3520.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
72	040504002375	强电人孔井 1800*1800*1500	1. 强电人孔井 2. 井深、尺寸：1800*1800*1500 3. 强电人孔井做法参见07SD101-8-P19、20、22、23, 07SD101-8-P43、44、60、61;接地装置做法详12D101-5 P169、P170;井内设集水坑。停车位上、车行道上或硬化铺地上的井盖(采用铸铁井盖)及井座承载力不低于400kN, 井盖结构活荷载35kN/m², 绿化带上的井盖(可采用HDPE塑料井盖)及井座承载力不低于125kN;绿化带上的井盖结构活荷载10kN/m²。07SX101-2施工时将钢筋HRB335改为HRB400、HPB235均改为HPB300。总平面电缆井应采取防水措施, 防止地下水的渗透, 具体做法详标准图集05X101-2 P36 做法1。 4. 井盖下方设防坠落网, 强度符合《安全网》GB5725-2009的要求	座	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价含模板制安 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
73	040504002376	强电手孔井 1200*1200*1500	1. 强电手孔井 2. 井深、尺寸：1200*1200*1500 3. 手孔井做法详07SD101-8-P120、P122;接地装置做法详12D101-5 P169、P170;井内设集水坑。停车位上、车行道上或硬化铺地上的井盖(采用铸铁井盖)及井座承载力不低于400kN, 井盖结构活荷载35kN/m², 绿化带上的井盖(可采用HDPE塑料井盖)及井座承载力不低于125kN;绿化带上的井盖结构活荷载10kN/m²。07SX101-2施工时将钢筋HRB335改为HRB400、HPB235均改为HPB300。总平面电缆井应采取防水措施, 防止地下水的渗透, 具体做法详标准图集05X101-2 P36 做法1。 4. 井盖下方设防坠落网，强度符合《安全网》GB5725-2009的要求	座	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价含模板制安 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
74	010501001377	柴油发电机混凝土垫层	1. 混凝土种类：综合 2. 混凝土强度等级：不低于C25 3. 综合单价含模板制安 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	27.74		
75	010502004378	柴油发电机混凝土基础	1. 混凝土种类：综合 2. 混凝土强度等级：不低于C25 3. 综合单价含模板制安 4. 灌浆材料及其强度等级：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	14.26		
76	040803004379	C25管道基础及包封	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 灌浆材料及其强度等级：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	382.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	040901001380	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格： 综合 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.045		
78	010502004381	变电站基础	1. 变电站基础基础 2. 基础：素土夯实，200mm碎砖垫层 夯实，100mm厚C20素凝土，C25号钢筋混凝土基础，其他详见设计 3. 综合单价含模板制安。 4. 防雷接地：满足设计和规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	座	1		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009382	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011383	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010384	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012385	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020386	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013387	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021388	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023389	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	197698.75		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		197698.75		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	197698.75			
合计			197698.75			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	镀锌钢管 SC32	m	309.546						
2	配电箱 AL-jgl Pn=10kW	台	1.000						
3	庭院灯	套	20.200						
4	汽油(机械)	L	460.828						
5	柴油(机械)	L	949.319	7.390					
6	-40X4镀锌扁钢	m	8.190						
7	商品混凝土 C25	m ³	489.696						
8	水	m ³	200.323	4.660					
9	其他材料费	元	249.379	1.000					
10	镀锌钢管 SC65	m	228.444						
11	塑料管 CPVC-160	m	914.038						
12	塑料管 CPVC-110	m	930.998						
13	塑料管 CPVC-75	m	3732.260						
14	商品混凝土 C20	m ³	20.925						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	镀锌铁丝 22#	kg	25.866						
16	钢筋混凝土整体人孔板	m³	25.755						
17	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	57.000						
18	标准砖	千匹	35.593						
19	接地极 角钢 L50*5*2500	根	6.180						
20	钢筋 φ12~16	t	0.047						
21	焊条 综合	kg	0.389						
22	碎砖	m³	2.033						
23	细砂	m³	0.333						
24	钢筋 φ10以内	t	0.071						
25	-50X5镀锌扁钢	m	45.150						
26	TM1户外预装式静音变电站500kVA	座	1.000						
27	配电箱 ALM-gt1 Pn=15KW	台	1.000						
28	配电箱 APBM-1 Pn=45KW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	户外型配电柜 ANE1 Pn=66KW	台	1.000						
30	镀锌钢管 SC50	m	36.122						
31	镀锌钢管 SC40	m	26.152						
32	镀锌钢管 SC25	m	54.281						
33	镀锌钢管 SC80	m	4.326						
34	镀锌钢管 SC100	m	10.001						
35	镀锌钢管 SC125	m	7.231						
36	电力电缆 WDZB1-YJY-1-3*4mm ²	m	85.618						
37	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*16mm ²	m	363.206						
38	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*35mm ²	m	814.010						
39	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*70mm ²	m	92.556						
40	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*95mm ²	m	274.134						
41	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*150mm ²	m	92.556						
42	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*185mm ²	m	489.234						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-4*10mm ²	m	199.960						
44	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-4*16mm ²	m	288.507						
45	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-5*10mm ²	m	209.565						
46	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	9.898						
47	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-5*16mm ²	m	272.165						
48	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*70mm ²	个	2.040						
49	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*95mm ²	个	4.080						
50	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*150mm ²	个	2.040						
51	电缆头 YJV-0.6/1KV-4*185mm ²	个	2.040						
52	镀锌钢管 SC150	m	341.095						
53	镀锌钢管 SC200	m	30.715						
54	二等锯材	m ³	0.430	2123.890					
55	摊销卡具和支撑钢材	kg	3.820						
56	复合模板	m ²	2.665						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	铁件	kg	0.194						
58	GEN1静音室外柴油发电机65kW	台	1.000						
59	C10基础槽钢	m	27.775						
60	接地极	根	21.000						
61	水泥 42.5	kg	1777.600						
62	特细砂	m³	2.672						
63	砾石 5~40mm	m³	4.394						
64	配电箱 AL-gt1、2、3、4、5、6 Pn=5KW	台	6.000						
65	配电箱 APEM-1 Pn=21KW	台	1.000						
66	余方弃置	m³	424.080						
67	塑料管 CPVC-200	m	21.200						
68	电力电缆 WDZB1-YJY-1-3*2.5mm²	m	25.018						
69	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x4mm²	m	51.773						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
70	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm ²	m	50.763						
71	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	287.062						
72	矿物质缆 YTTW-0.6/1KV-5*2.5mm ²	m	50.763						
73	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm ²	m	303.152						
74	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6mm ²	m	554.844						
75	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*16mm ²	m	963.126						
76	带肋钢筋 $\phi \leq 10$	t	2.990						
77	干混砌筑砂浆	t	29.205						
78	湿拌抹灰砂浆	m ³	4.797						
79	预拌抗渗混凝土 C25 (抗渗等级P6)	m ³	0.864						
80	湿拌砌筑砂浆	m ³	1.042						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102002390	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本综合单价中机械如需在垫板上作业	m³	2615.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：符合设计、业主及相关规范要求				
2	010102007391	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：符合设计、业主及相关规范要求	m³	1029.36		
3	010103002392	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩	m³	1585.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		排水工程					
4	040501016393	线性排水沟	1. 断面规格：详设计 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆MU15砖砌体 4. 混凝土强度等级：详设计 5. 砂浆强度等级、配合比：20厚1	m	351		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			： 2. 5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 6. 勾缝、抹面要求： 20厚1： 2. 5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 勾缝综合考虑 7. 盖板材质及规格 ： 30x30x3厚方通@450 30mm宽排水缝 8. 伸缩缝（沉降缝）要求： 综合考虑 9. 防渗、防水要求： 满足设计要求 10. 沟顶石材铺装： （单列） 11. 其他： 满足设计和规范要求				
5	040501016394	排水暗沟	1. 断面规格： 详设计 2. 素土夯实素土夯实， 夯实系数≥ 0. 93 3. 150厚连砂石垫层 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级： M7. 5水泥砂浆MU15砖砌体 6. 勾缝、抹面要求： 20厚1： 2. 5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 勾缝综合考虑	m	186. 21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 盖板材质及规格：30厚300宽成品高分子篦子 上铺200g/m²透水土工布一道 8. 其他：满足设计和规范要求				
6	040504002395	钢筋混凝土雨水检查井	1. 井深、尺寸：详设计 2. 井盖井座：井盖及井座：井盖及井座必须具有足够的承载力和稳定性。消防车道下的井盖（采用铸铁井盖）及井座承载力不低于400kN；普通车道下的井盖（采用铸铁井盖）及井座承载力不低于125kN；其余绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域下的井盖（采用铸铁井盖）及井座承载力不低于15kN。井盖应按用途分别铸有“给水”、“污水”、“雨水”、“消防”等字样，井盖的LOGO排版样式需经甲方确认后方可生产。此井盖说明适用于所有给水井、排水井及其给排水构筑物的各种进出口井口。检查井井盖均采用具有防盗功能的井盖。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具	座	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 3. 井盖下方设防坠落网，网目边长不大于80mm，强度符合《安全网》GB5725-2009的要求 4. 含检查井模板 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
7	040504002396	钢筋混凝土污水检查井	1. 井深、尺寸：详设计 2. 井盖井座：井盖及井座:井盖及井座必须具有足够的承载力和稳定性。消防车道下的井盖(采用铸铁井盖)及井座承载力不低于400kN；普通车道下的井盖(采用铸铁井盖)及井座承载力不低于125kN;其余绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域下的井盖(采用铸铁井盖)及井座承载力不低于15kN。井盖应按用途分别铸有“给水”、“污水”、“雨水”、“消防”等字样,井盖的LOGO排版样式需经甲方确认后方可生产。此井盖说明适用于所有	座	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			给水井、排水井及其给排水构筑物的各种进出口井口。检查井井盖均采用具有防盗功能的井盖。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 3. 井盖下方设防坠落网，网目边长不大于80mm，强度符合《安全网》GB5725-2009的要求 4. 含检查井模板 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
8	040504010397	雨水口(混凝土篦子)	1. 名称：雨水口(混凝土篦子) 2. 净空尺寸：详设计，深度综合 3. 侧墙：M7.5页岩实心砖砌筑 4. 垫层：150mm厚级配碎石垫层，100厚C20混凝土层 5. C30混凝土雨篦子 6. 砂浆采用预拌砂浆 7. 含模板安拆，模板材质综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	座	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001008398	HDPE双壁波纹管 DN75	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水 综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN75 4. 连接形式：承插 5. 含各种管件、接头，管件规格及 承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要 求 8. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m	23.33		
10	031001008399	HDPE双壁波纹管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水 综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN100 4. 连接形式：详设计 5. 含各种管件、接头，管件规格及 承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求	m	96.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
11	031001008400	HDPE双壁波纹管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水 综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN150 4. 连接形式：详设计 5. 含各种管件、接头，管件规格及 承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m	35.11		
12	031001008401	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水 综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200	m	57.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
13	031001008402	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式：详设计 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	916.25		
14	031001008403	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 安装部位：室外	m	314.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：雨水、污水、废水等排水 综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN400 4. 连接形式：详设计 5. 含各种管件、接头，管件规格及 承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要 求 8. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
15	031001008404	HDPE双壁波纹管 DN500	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水 综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN500 4. 连接形式：详设计 5. 含各种管件、接头，管件规格及 承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要	m	88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
16	040202008405	管道中粗砂垫层	1. 名称：管道砂垫层 2. 材料：中粗砂 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	75.15		
17	040305001406	沟槽中粗砂回填	1. 沟槽回填 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	648.41		
18	040504002407	检查井改造	1. 井圈：满足设计和规范要求 2. 井盖井座：按设计要求综合考虑 3. 井盖下方设防坠落网，网目边长不大于80mm，强度符合《安全网》GB5725-2009的要求 4. 综合单价包含拆除原井及建渣弃	座	158		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置和检查井的改造新建部分。 5. 综合单价含模板制安 6. 其他：其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		给水工程					
19	070204001408	水表井	1. 水表井，做法详国标图集05S502/P138~P140 2. 其他：符合设计、业主及相关规范要求	座	1		
20	031001008409	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN25	1. 安装部位：室外综合 2. 材质：白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 3. 型号、规格：DN25, 压力等级综合考虑 4. 连接方式：综合 5. 水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 其他：符合设计、业主及相关规	m	105.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求				
21	031001008410	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN32	1. 安装部位：室外综合 2. 材质：白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 3. 型号、规格：DN32, 压力等级综合考虑 4. 连接方式：综合 5. 水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 其他：符合设计、业主及相关规范要求	m	1		
22	031001008411	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN50	1. 安装部位：室外综合 2. 材质：白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 3. 型号、规格：DN50, 压力等级综合考虑 4. 连接方式：综合 5. 水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6. 管件制作安装，各种管件综合考	m	256.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑，不作调整 7. 其他：符合设计、业主及相关规范要求				
23	031001008412	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN70	1. 安装部位：室外综合 2. 材质：白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 3. 型号、规格：DN70, 压力等级综合考虑 4. 连接方式：综合 5. 水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 其他：符合设计、业主及相关规范要求	m	83.77		
24	031001008413	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN100	1. 安装部位：室外综合 2. 材质：白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 3. 型号、规格：DN100, 压力等级综合考虑 4. 连接方式：综合 5. 水压试验、管道冲洗、消毒综合	m	31.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 其他：符合设计、业主及相关规范要求				
25	031001008414	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN150	1. 安装部位：室外综合 2. 材质：白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 3. 型号、规格：DN150, 压力等级综合考虑 4. 连接方式：综合 5. 水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 其他：符合设计、业主及相关规范要求	m	249.43		
26	031002010415	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 材质、规格：铜芯 DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031002011416	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
28	031002011417	水表 DN150	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
29	031002001418	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
30	031002001419	闸阀 DN70	1. 名称：闸阀 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
31	031002001420	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
32	031002001421	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质、规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
33	050104002422	快速取水阀 DN25	1. 名称：快速取水阀 2. 材质、规格：铜芯 DN25 3. 连接形式：螺纹 4. 含成品阀门箱 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	7		
34	070204001423	阀门井	1. 名称：阀门井 2. 做法：做法详国标图05S502/	座	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			P16 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009424	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011425	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010426	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012427	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020428	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013429	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021430	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023431	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	99891.08		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		99891.08		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	99891.08			
合计			99891.08			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C15	m³	10.241						
2	水	m³	186.591	4.660					
3	其他材料费	元	834.575	1.000					
4	五防球磨铸铁井盖井座 φ700	套	219.000						
5	湿拌砌筑砂浆 M10	m³	0.435						
6	碎石 20~50mm	m³	2.240						
7	细砂	m³	0.420						
8	商品混凝土 C20	m³	86.344						
9	防水粉(液)	kg	6.512						
10	C30钢筋混凝土井蓖	个	11.000						
11	二等锯材	m³	0.035	2123.890					
12	复合模板	m²	22.375						
13	HDPE双壁波纹管 DN150 SN8	m	35.451						
14	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	925.463						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
15	HDPE双壁波纹管 DN400 SN8	m	317.948						
16	中粗砂	m ³	872.519						
17	柴油(机械)	L	1534.745	7.390					
18	湿拌砌筑砂浆 M5	m ³	0.032						
19	标准砖	千匹	82.292						
20	商品混凝土 C10	m ³	4.424						
21	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN25	m	107.814						
22	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN32	m	1.020						
23	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN50	m	261.793						
24	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN70	m	85.027						
25	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN100	m	31.830						
26	白色钢丝网骨架聚乙烯(PERT)复合管 DN150	m	253.171						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目
 总平工程
 【给排水工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	HDPE双壁波纹管 DN100 SN8	m	97.162						
28	HDPE双壁波纹管 DN75 SN8	m	23.533						
29	HDPE双壁波纹管 DN200 SN8	m	58.479						
30	汽油(机械)	L	42.895						
31	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50	个	73.405						
32	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN25	个	29.913						
33	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN32	个	0.283						
34	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN70	个	23.539						
35	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100	个	8.561						
36	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150	个	43.401						
37	倒流防止器 DN50	个	1.010						
38	水表 DN50	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
39	水表 DN150	个	1.000						
40	碳钢平焊法兰 DN150	片	2.000						
41	闸阀 DN50	个	1.010						
42	闸阀 DN70	个	4.000						
43	闸阀 DN100	个	1.000						
44	闸阀 DN150	个	6.000						
45	HDPE双壁波纹管 DN500 SN8	m	88.880						
46	成品阀门箱	个	7.000						
47	钢筋 $\phi > 10$	kg	153.700						
48	湿拌砌筑砂浆	m ³	35.047						
49	湿拌抹灰砂浆	m ³	0.549						
50	钢纤维混凝土井盖、井座 $\phi 700$	套	10.100						
51	钢筋 $\phi \leq 10$	kg	125.200						
52	钢筋 $\phi 12 \sim 16$	t	0.644						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	焊条 综合	kg	5.270						
54	镀锌铁丝 22#	kg	1.818						
55	连砂石	m³	27.981						
56	30*30*3厚方通	kg	746.928						
57	成品高分子盖板	m²	55.900						
58	法兰 DN70	片	8.000						
59	法兰 DN100	片	2.000						
60	法兰 DN150	片	12.000						
61	快速取水阀 DN25	个	7.070						
62	锯材 综合	m³	0.275						
63	摊销卡具和支撑钢材	kg	1.211						
64	干混砌筑砂浆	t	2.084						
65	防坠网	套	60.000						
66	余方弃置	m³	1585.990						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
67	干混抹灰砂浆	t	29.432						
68	干混砌筑砂浆 M7.5	t	12.623						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防工程					
1	030910001432	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 含 灭火器箱	1. 名称: 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC2 3. 含两具灭火器和一个灭火器箱 4. 其他: 满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	组	714		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009433	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011434	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010435	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012436	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020437	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013438	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021439	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023440	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	11497.54		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		11497.54		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	11497.54			
合计			11497.54			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程
 【消防工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	灭火器放置箱	个	714.000						
2	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	个	1428.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程
 【消防工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		计算机网络系统					
1	030501015441	设备网核心交换机，增加一块24口板卡	1. 名称：设备网核心交换机，增加一块24口板卡 2. 参数：1、核心交换机（设备网）；2、交换容量≥75Tbps，包转发率≥8000Mpps；3、主控引擎≥2；4、整机业务板槽位数≥6，电源槽位数≥2，5、支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；6、千兆电接口≥48个，万兆光接口≥48个，电源个数≥2个；7、支持关键组件热插拔功能，支持双风扇冗余；8、支持VxLAN网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
2	030904008442	千兆单模光模块	1. 名称：千兆单模光模块 2. 参数：光模块-SFP-1G-单模模块(1310nm, 10km, LC) 3. 其他：满足设计、招标文件、施	块	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
3	030501019443	计算机外网系统管理工作站	1. 名称：计算机外网系统管理工作站(内含WINDOWS、管理软件) 2. 参数：硬件：1、X86服务器，配置导轨等组件；2、配置≥2颗Intel可扩展处理器，主频≥2.4GHz，核数≥16核；3、配置≥128GB DDR4-2933内存；4、配置≥6块1.2TB 10K转 SAS硬盘；5、配置≥1个RAID卡，支持掉电保护功能，缓存≥1G；6、配置冗余双交流电源，电源功率≥800W；7、配置≥4个GE电口，≥4个10GE光口（含光模块）；8、配置≥6个风扇模块；9、支持配置 TPM 2.0、安全面板、开箱入侵检测等安全特性。 。软件：1、系统支持大规模网络管理能力，单套可以管理设备≥20000台；2、配置网络设备管理授权≥600，AP管理授权≥1000； 3、支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、服务器、存储、PON、摄	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			像头等设备的统一监控管理；4、支持跨厂商设备管理，支持管理华为、Cisco、Juniper、H3C、Aruba等主流厂商设备。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
4	030501014444	防火墙(带路由功能)	1. 名称 ： 防火墙(带路由功能) 2. 参数：防火墙吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥20万，IPSec VPN吞吐量≥10Gbps，IPS吞吐量≥6Gbps；千兆电口≥12；千兆光口≥8；万兆光口≥4； SSL VPN并发数≥2000；IPSec VPN隧道≥15000；虚拟防火墙数量≥200；配置2个电源；集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、AntiDDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理；可识别6000+应用，访问控制精度到应用功能。支持NAT66，NAT64，6RD隧	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道；应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率；支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE等；支持对HTTPS，POP3S，SMTPS，IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；提供自研的VPN客户端SecoClient，实现SSL VPN、L2TP VPN和L2TP over IPSec VPN用户远程接入 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
5	030501023445	上网行为管理器	1. 名称：上网行为管理器 2. 参数：采用非X86架构，多核架构设计，CPU核数目≥2个，功能采用模块化结构设计； 最大用户数≥2500；配置千兆电口≥12，千兆光口≥12，内置存储硬盘≥2T，网络层UDP吞吐量≥8.5Gbps，并发连接数≥70万，新建连接数≥3.5万；支持静态路由、策略路由、RIP	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、OSPF、ISP路由，支持基于ISP地址表动态选路，选路算法包括但不限于优先级和权重，支持基于PING、TCP、DNS协议探测连通性，探测目标支持IP和域名，ISP信息支持自定义，；应用特征不少于5000个，移动应用不少于450个；支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。内置URL分类库，支持≥56个URL分类，URL库可在线升级； 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
6	030501019446	网管服务器	1. 名称：网管服务器 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
7	030907001447	监控系统设备主机	1. 名称：监控系统设备主机 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
8	030501015448	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：1、24口接入交换机（设备网）；2、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；3、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；4、支持VLAN，支持IPv4/IPv6静态路由、RIP, 支持ospf；5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN。 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
9	030501015449	24口接入交换机(POE)	1. 名称：24口接入交换机(POE) 2. 参数：1、24口POE交换机（设备网）；2、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；3、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；4、支持802.3at POE+功能；5、支持	台	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			VLAN，支持IPv4/IPv6静态路由、RIP,支持ospf；6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN。 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		总平综合布线系统					
10	030502011450	24口光纤连接盘	1. 名称：24口光纤连接盘 2. 规格、型号：24口 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	19		
11	030502008451	光缆配线架	1. 名称：光缆配线架 2. 规格：详设计，含适配器及尾纤 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
12	030501005452	12U机柜	1. 名称：12U机柜 2. 参数：450*500*600，前门采用透明钢化玻璃，板金材料采用厚度不小于1.2mm的冷轧钢板，并做喷	台	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塑处理，机柜内配置PDU电源插座设备，机柜顶部预留风扇配置的位置。 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
13	030413014453	8位PDU	1. 名称：8位PDU 2. 参数：16A，8位,带防雷 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	18		
14	030502014454	LC尾纤 1米/根	1. 名称：LC尾纤 2. 参数：LC型，万兆，1米 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	条	36		
15	030502007455	LC-LC光纤跳线 2米/根	1. 名称：LC-LC光纤跳线 2米/根 2. 参数：LC-LC，万兆，2米 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	条	36		
16	030502007456	六类非屏蔽网络跳线(3.0m/根)	1. 名称：六类非屏蔽网络跳线 2. 规格：3.0m/根 3. 其他：满足设计、招标文件、施	条	181		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
17	030502008457	24口配线架	1. 名称：24口配线架 2. 规格：具体参数详见设计文件，包括模块、挡板、标签、标识等全套附属材料 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	18		
18	030410009458	浪涌保护器	1. 浪涌保护器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	30		
19	030502005459	8芯光缆	1. 名称：8芯光缆 2. 规格：8芯 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6872.99		
20	030502005460	12芯光缆	1. 名称：12芯光缆 2. 规格：12芯 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030502005461	48芯光缆	1. 名称：48芯光缆 2. 规格：48芯 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	783.3		
22	030502003462	网络配线 CAT. 6/4UTP	1. 名称：网络配线 CAT. 6/4UTP 2. 敷设方式：桥架、管、暗槽内 穿放 综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6191.29		
23	030502017463	双绞线缆测试	1. 测试类别：六类数据链路 2. 测试内容：六类数据链路要求的各种参数 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	链路	181		
24	030502012464	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	芯	504		
25	030502019465	光纤测试	1. 名称：光纤测试	链路	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		总平视频监控系统					
26	030506010466	室外彩色摄像机(含支架)	1. 名称:室外彩色摄像机 2. 参数:分辨率：像素≥400万，25 帧/秒，CMOS传感器，最低照度，彩色≤0.0004 lx，黑白≤0.0001 lx，红外补光距离≥50米。2、≥1个RJ45接口，≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥1路报警输入接口，≥1路报警输出接口，防护等级≥IP66。3、供电：DC12V，POE。4、镜头、尺寸、外形均以现场需求为准。 3. 安装方式:综合考虑 4. 成套安装,含摄像机电源、支架等附件 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	158		
27	030506010467	安防设备箱	1. 名称:安防设备箱	台	158		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:1、300*400*150*1.5mm 室外防水监控弱电布线箱；2、颜色高光白；3、表面处理 3. 安装方式:详见设计 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
28	030505015468	监控电视墙（包含显示器）	1. 名称：监控电视墙（包含显示器） 2. 参数：1、尺寸:55英寸；拼缝：≤3.5mm;2、分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；3、视角：垂直上下178°，水平左右178°（CR≥10）；4、响应时间：8ms(G to G)；5、对比度：1200:1；6、亮度：500cd/m²;7、输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA ×1, CVBS × 1, USB × 1;8、输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1。9、3*3块拼接屏配套、美观、地脚隐藏；10、四周包边、支持扩容；	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含定制模块化框架、支架、基座 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
29	030506014469	视频解码器	1. 名称：视频解码器 2. 参数：1、解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，机架式设计，高度≤2U；具有≥12个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI-I输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口、≥1路语音输入、≥1路语音输出接口，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥6路报警输入、≥6路报警输出接口；2、输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小；3、支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式；4. 解码能力支持≥12路4000×3000（20fps）、或≥24路4096×2160（25fps）、或≥24路3840×2160（25fps）、或≥36路为2592×1944（30fps）、或≥96路1920×1080（30fps）、或≥192路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出；5、支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；6、支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备：7、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋；8、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息，属性可直接叠加画面显示；9、支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理； 3. 含各类功能软件 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
30	030506015470	主控键盘	1. 名称：主控键盘 2. 参数：四维摇杆触控网络键盘，具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥2个USB接口、支持WiFi、支持POE供电 3. 其他：满足设计、招标文件、施	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
31	030501019471	周界防范服务器（含视频分析软件）	1. 名称：周界防范服务器（含视频分析软件） 2. 参数：1、采用嵌入式设计，19英寸标准机箱；2、需支持≥32路H. 264、H. 265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；3、需具备≥8个硬盘槽位，配置≥4块8T监控级硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；4、需支持≥16路1080P解码；5、需集成高性能GPU模块，内嵌深度学习算法，具有人脸图片抓拍、建模、比对、检索等功能，支持陌生人报警、人员频次统计、人脸签到和考勤、人脸1V1比对、以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索；6、需支持≥16路人脸识别分析或≥16路周界防范报警分析（可切换），人脸建模能力≥20张/秒，≥16个人脸名单库，总库容≥10万张；7、支持人脸签到、考勤，可导出指定	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			时间段签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到等），包含签到、考勤时间点。支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数。可查询所有注册人员出勤、签到记录，记录支持列表、月历两种方式呈现；人脸签到考勤需支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包含姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间点，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义编辑提示语；8、需支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，支持≥8路；9、支持抓拍库人员频次				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警；10、支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频；并支持码流AES加密；11、≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；12、需支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口； 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
32	030501019472	存储服务器（含配套软件）	1. 名称:存储服务器（含配套软件） 2. 参数:详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030501019473	人脸识别服务器（含视频分析软件）	1. 名称: 人脸识别服务器（含视频分析软件） 2. 参数: 1、采用嵌入式设计，19英寸标准机箱；2、需支持≥32路H. 264、H. 265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；3、需具备≥8个硬盘槽位，配置≥4块8T监控级硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；4、需支持≥16路1080P解码；5、需集成高性能GPU模块，内嵌深度学习算法，具有人脸图片抓拍、建模、比对、检索等功能，支持陌生人报警、人员频次统计、人脸签到和考勤、人脸1V1比对、以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索；6、需支持≥16路人脸识别分析或≥16路周界防范报警分析（可切换），人脸建模能力≥20张/秒，≥16个人脸名单库，总库容≥10万张；7、支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段签到、考勤报表，报表包含	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到等），包含签到、考勤时间点。支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数。可查询所有注册人员出勤、签到记录，记录支持列表、月历两种方式呈现；人脸签到考勤需支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包含姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间点，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义编辑提示语；8、需支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，支持≥8路；9、支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警；10、支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频；并支持码流AES加密；11、≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；12、需支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口；3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
34	030501019474	高空抛物分析服务器（含视频分析软件）	1. 名称:高空抛物分析服务器（含视频分析软件） 2. 参数：1、采用嵌入式设计，19英寸标准机箱；2、需支持≥32路H. 264、H. 265视频流混合接入，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；3、需具备≥8个硬盘槽位，配置≥4块8T监控级硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；4、需支持≥16路1080P解码；5、需集成高性能GPU模块，内嵌深度学习算法，支持实时接收和处理来自多个高清摄像头的视频流，能够进行图像分析和预警。支持对视频数据进行智能分析，如移动侦测、轨迹追踪等；6、支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频；并支持码流AES加密；7、≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；8、需支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口；8、系统兼容性与扩展性：支持多种品牌和型号的摄像头接入，兼容国际标准ONVIF协议。支持硬件扩展，以应对未来摄像头数量的增加。 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
35	030501019475	视频综合平台一体机（含配套软件）	1. 名称:视频综合平台一体机（含配套软件） 2. 参数：1、综合安防管理平台，支持统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理；2、最大支持监控点管理容量≥100000路，最大支持用户≥10000个，支持并发在线用户≥1000个；3、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用；4、	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；5、支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式；6、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；7、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）8、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态；9、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等；10、支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测；11、支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警；12、支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人员在该区域的移动路线；13、支持获取报警主机所有防区信息，包括扩展防区；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区上报事件；14、支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致。 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
36	030501004476	磁盘阵列（36盘位）	1. 名称：磁盘阵列 （36盘位） 2. 硬盘类型、规格、容量、技术参数:详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	2		
37	030501004477	硬盘8TB	1. 名称：硬盘 2. 硬盘类型、规格、容量、技术参数:8TB 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	块	36		
38	030501019478	流媒体服务器	1. 名称:流媒体服务器 2. 参数:尺寸：1、CPU:≥1*x86架构处理器，核数≥16核，主频≥	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 4GHz；2、内存：≥32G DDR4；3、硬盘：总容量≥2*600G 10K 2.5英寸SAS盘；4、网口：≥2个千兆电口；5、其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB接口，≥1个VGA接口。6：2U双路标准机架式服务器；7、满足流媒体转发软件的部署。 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
39	030501019479	视频监控管理工作站	1. 名称:视频监控管理工作站 2. 参数:详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
40	030410009480	浪涌保护器	1. 浪涌保护器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式:综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
41	030411001481	监控立杆(3.5m)	1. 名称:监控立杆 2. 规格、材质:Q235,壁厚≥3mm,	根	158		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			表面热镀锌处理;配套立杆地笼 3. 基础形式及接地：详设计 4. 安装高度:3. 5m 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
42	030506020482	监控系统调试	1. 监控系统调试 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	系统	1		
43	030506021483	监控系统试运行	1. 监控系统试运行 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	系统	1		
		分部小计					
		停车场管理系统					
44	030501019484	停车场管理电脑	1. 名称:停车场管理电脑 2. 规格、型号:含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备，四核CPU, 16G内存, 2*2T硬盘;最低:不低于i3CPU、8G内存, 2T硬盘 3. 安装方式:详见设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030506019485	停车场管理系统软件(含软件)	1. 名称: 停车场管理系统软件(含软件狗) 2. 参数: 1) 采用B/SC/S先进软件架构, 后台服务平台采用B/S架构, 网页登录, 方便管理; 前端车场管理客户端采用C/S架构, 保障设备控制的实时性。2) 支持多出入口管理, 支持嵌套停车场。3) 可根据管理需要, 按出入场权限、计费规则等灵活定义不同的车辆类型及收费规则。4) 快速识别判断车牌, 支持军、警、港、澳等特种车牌识别管理。5) 支持无牌车、破损车牌进出管理。6) 支持无人值守停车场管理。7) 支持自定义优惠券, 优惠方式包括: 减免金额、减免时间、全免、折扣等。8) 支持出口收费、中央收费、微信支付、支付宝支付、自助缴费、商家代缴等多种支付方式。9) 支持各多种数据查询, 如进出、收费、异常进出、手动开闸、操作日志等记录。 3. 其他: 满足设计、招标文件、施	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
46	030506019486	出/入口道闸	1. 名称: 出/入口道闸 2. 参数: 1. 输出功率:120W;2. 电流:6A;3. 绝缘等级:F级;4. 运行时间:1. 5S~6S;5. 运行寿命:≥500万次; 6. 电压:DC24 3. 安装方式: 详见设计 4. 为其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	6		
47	030506019487	出/入口车牌识别一体机	1. 名称: 出/入口车牌识别一体机 2. 参数: 400万像素高清摄像机;集成: 摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放;显示屏: 支持两列行四字双色LED屏, 内置高亮LED灯, 智能补光技术, 满足不同场景需求;支持电动变焦镜头;车牌识别种类: 支持识别的号牌类型包括大(小)型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车;车辆结构化: 支持车型识别, 车标识别, 车身颜色识别, 子品牌检测黑白名单控制: 支持黑、白名单的导入及对比, 可直	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接联动道闸开闸,支持脱机运行;支持跟车不落杆,实现快速通行;防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求;支持识别大(小)型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车 3. 安装方式:详见设计 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
48	030503005488	双路车辆探测器	1. 名称: 双路车辆探测器 2. 参数: 高灵敏度,可判断车辆进出方向,可接两组线圈。(大车,小车,摩拖车通用);工作电源AC220V功率2.5W;频率范围20KHZ~170KHZ;灵敏度九级可调;响应时间100ms环境补偿自动漂移补偿线圈电感200-400微亨(包含连接线)存储条件-40℃~85℃相对湿度<90%;工作条件-20℃~65℃相对湿度<90%;使用电线BVR2.0导线,总电阻(含线圈与引线) <9Ω 3. 安装方式: 详见设计	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
49	040205018489	橡胶减速带	1. 名称：入口橡胶减速带 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：详见设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	6		
50	030506019490	入口地感线圈	1. 名称：入口地感线圈 2. 参数：50米/个，其他详设计 3. 安装方式：详见设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	9		
51	030412001491	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	60		
52	030412004492	配线 WDZ-RYY-8*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑	m	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格:WDZ-RYY-8*1.0mm ² 4. 配线部位:管内埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
53	030412004493	配线 WDZ-RYY-3*1.5mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内、桥架内综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYY-3*1.5mm ² 4. 配线部位:管内埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	60		
54	030502003494	网络配线 CAT.6/4UTP	1. 名称:网络配线 CAT.6/4UTP 2. 敷设方式:桥架、管、暗槽内穿放 综合 3. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	60		
55	030506020495	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 2. 满足设计图纸及验收规范要求 3. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	系统	1		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外弱电管开挖回填工程					
56	030412001496	配管(埋地) SC65	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	7.7		
57	030412001497	配管(埋地) 重型 PC20	1. 名称:配管 2. 材质: 重型PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	3088.21		
58	030412001498	配管(埋地) 重型 PC25	1. 名称:配管 2. 材质: 重型PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	149.16		
59	030412001499	多孔管 SVFY32*7	1. 名称: 多孔管 2. 规格: 规格: SVFY32*7	m	5904.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：详设计 4. 其它：满足设计、相关图集、招标文件技术要求，满足业主使用要求				
60	040205001500	弱电手孔井 600*600*1000mm	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格：长*宽*深：600*600*1000mm，带防坠网 3. 垫层、基础材质及厚度：详见设计 4. 混凝土强度等级：详见设计 5. 盖板材质、规格：详见设计 6. 井盖、井圈材质及规格：详见设计 7. 踏步材质、规格：详见设计 8. 防渗、防水要求：详见设计 9. 综合单价含模板制安 10. 其他：满足设计及规范要求	座	45		
61	010102002501	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、	m³	2396.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目报 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 具体详见设计图纸 10. 其他：符合设计、业主及相关规范要求				
62	010102007502	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆	m ³	2380.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：符合设计、业主及相关规范要求				
63	010103002503	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相	m ³	16.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		人行道闸					
64	030506019504	人行道闸	1. 名称: 人行道闸 2. 规格、型号: 详设计 3. 安装方式: 详见设计 4. 为其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	3		
		分部小计					
		UPS供电系统					
65	030409001505	电力电缆 WDZB1-YJY-1-3*4mm² 【总平】	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-1-3*4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、招标文件、施	m	5047.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
66	030412001506	配管(埋地)重型 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:重型PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	5047.81		
67	030412001507	配管(埋地)重型 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:重型PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	54		
68	030412004508	管内配线 WDZB1-BYJ-4mm²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: WDZB1-BYJ 4. 规格: 4mm² 5. 材质: 低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位: 综合 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	162		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030402011509	配电箱 AP-UPS-RD	1. 名称：配电箱 AP-UPS-RD 2. 型号：详设计 3. 规格：箱内具体配置详见施工图纸系统图 4. 安装方式：综合 5. 接线端子材质、规格：综合 6. 端子板外部接线材质、规格：综合 7. 含安装所需铁构件，及配电箱内所有元器件。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
70	030402011510	UPS分配电箱 AP-RD	1. 名称：UPS分配电箱 AP-RD 2. 型号：详设计 3. 规格：箱内具体配置详见施工图纸系统图 4. 安装方式：综合 5. 接线端子材质、规格：综合 6. 端子板外部接线材质、规格：综合 7. 含安装所需铁构件，及配电箱内所有元器件。	台	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009511	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011512	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010513	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012514	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020515	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013516	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021517	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023518	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	138346.04			
合计			138346.04			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	计算机外网系统管理工作站	套	1.000						
2	网管服务器	套	1.000						
3	监控系统设备主机	台	1.000						
4	24口接入交换机	台	1.000						
5	24口光纤连接盘	块	19.000						
6	光缆配线架	个	1.000						
7	12U机柜	个	18.000						
8	8位PDU	台	18.000						
9	光纤连接器材	套	509.040						
10	六类非屏蔽网络跳线(3.0m/根)	条	181.000						
11	24口配线架	个	18.000						
12	8芯光缆	m	7010.450						
13	网络配线 CAT.6/4UTP	m	6563.855						
14	摄像机支架	套	158.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	55寸液晶显示器	台	9.000						
16	拼接支架（用于55寸单台拼接屏）	套	9.000						
17	视频解码器	台	1.000						
18	主控键盘	台	1.000						
19	周界防范服务器	台	1.000						
20	存储服务器	台	1.000						
21	人脸识别服务器	台	1.000						
22	高空抛物分析服务器	台	1.000						
23	视频综合平台一体机	台	1.000						
24	流媒体服务器	台	1.000						
25	视频监控管理工作站	套	1.000						
26	监控立杆(3.5m)	根	158.000						
27	接地极 角钢 L50*5*2500	根	162.740						
28	接地极 角钢 L40*4*11000	根	162.740						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	商品混凝土 C25	m³	39.756						
30	水	m³	45.075	4.660					
31	其他材料费	元	29.278	1.000					
32	停车场管理电脑	套	1.000						
33	入口车牌识别一体机	套	6.000						
34	入口橡胶减速带	套	6.000						
35	镀锌钢管 SC25	m	61.800						
36	绝缘电线 WDZ-RYY-8*1.0mm²	m	63.000						
37	绝缘电线 WDZ-RYY-3*1.5mm²	m	63.000						
38	镀锌钢管 SC65	m	7.931						
39	标准砖	千匹	19.840						
40	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m³	9.931						
41	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	2.321	445.290					
42	钢筋混凝土整体人孔板	m³	4.272						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	柴油(机械)	L	1643.551	7.390					
44	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	45.000						
45	设备网核心交换机，增加一块24口板卡	台	1.000						
46	千兆单模光模块	个	48.000						
47	上网行为管理器	套	1.000						
48	防火墙(带路由功能)	套	1.000						
49	配管 PC25	m	227.539						
50	塑料管 (SVFY32×7) 多孔管	m	6082.109						
51	出/入口道闸	套	6.000						
52	双路车辆探测器	套	6.000						
53	室外彩色摄像机	台	158.000						
54	人行道闸	套	3.000						
55	停车场管理系统软件(含软件)	套	1.000						
56	余方弃置	m³	16.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	入口地感线圈	套	9.000						
58	配管 PC20	m	3458.795						
59	电力电缆 WDZB1-YJY-1-3*4mm ²	m	5098.288						
60	配电箱 AP-UPS-RD	台	1.000						
61	UPS分配电箱 AP-RD	台	18.000						
62	配管 PC32	m	5653.547						
63	绝缘电线 WDZB1-BYJ-4mm ²	m	170.100						
64	48芯光缆	m	798.966						
65	12芯光缆	m	51.000						
66	24口接入交换机(PoE)	台	18.000						
67	监控硬盘8TB	块	36.000						
68	磁盘阵列（36盘位）	台	2.000						
69	安防设备箱	台	158.000						
70	浪涌保护器	个	31.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程
 【弱电工程】
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	LC-LC光纤跳线 2米/根	条	36.000						
72	LC尾纤 1米/根	根	36.000						
73	汽油(机械)	L	99.183						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 总平工程 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0101	土石方工程					
1	010102002519	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本综合单价中机械如需在垫板上作业	m³	512.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
2	010102007520	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	446.18		
3	010103002521	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩	m³	66.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0104	砌筑工程					
4	010401001522	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2. 基础类型:综合 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M10 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m³	26. 52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001523	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	11.68		
6	010502001524	C30独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	24.66		
7	010502025525	C30混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	2.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010506002526	现浇构件钢筋 HPB300级（Φ8） 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300级（Φ8） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.116		
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
9	010602001527	钢骨架	1. 构件类型：镀锌方管钢骨架 2. 钢材品种、规格：详设计 3. 综合单价包含：材料采购、制作、除锈、防腐、漆装、镀锌处理、运输、现场吊装、拼装、焊缝控制、各种试验检验及测试、焊缝修补、油漆修补、防火、验收、保修等工作 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	30.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010607006528	镀锌花纹钢板楼梯	1. 钢材品种、规格：镀锌花纹钢板（含二次深化） 2. 钢梯形式：踏步式 3. 栏杆、扶手规格：50*50*1.5铁艺栏杆、40*80*1.5铁艺扶手 4. 螺栓种类：综合 5. 综合单价包含：材料采购、制作、除锈、防腐、漆装、镀锌处理、运输、现场吊装、拼装、焊缝控制、各种试验检验及测试、焊缝修补、油漆修补、防火、验收、保修等工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	1.42		
11	011503001529	平台镀锌方管栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：40*80*1.5镀锌方管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：50*50*1.5镀锌方管，8mm钢化玻璃 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	180.12		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0108	门窗工程					
12	010802001530	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金平开门，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：1.2厚深灰色铝合金平开门 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 玻璃种类：中空钢化白玻5+9+5 6. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等根据现场实际情况考虑 7. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 8. 门安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其	m²	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			他增加的费用考虑在综合单价中， 不做调整 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
13	010802004531	钢质防火门 甲级	1. 门类型:钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，代号及尺寸详设计 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用制作安装及运输费用，闭门器及顺序器 4. 做法详设计图，本项目如需深化设计，设计必须满足相关规范同时满足主体设计单位和业主要求，设计费用及其相关费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	2.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
14	010807001532	金属固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸 ： 金属固定窗 2. 框、扇材质 ： 40*80*1.5深灰色镀锌方管边框 3. 玻璃种类： 中空钢化白玻5+12+5 4. 透光、透明度、颜色、安全玻璃及其他满足设计和规范要求 5. 五金配件综合考虑单价内 6. 收边收口补烂等综合考虑单价内 7. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	282.58		
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
15	010605003533	1mm厚钢板屋面	1. 钢材品种、规格 2. 钢板（复合板）型号、厚度 3. 构件涂（镀）层要求 4. 复合板夹芯材料种类、规格 5. 接缝、嵌缝材料种类	m ²	756		
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011102003534	800X800mm地砖地面	1. 基层：18mm厚水泥板 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：800X800浅色哑光防滑玻化砖地面 4. 嵌缝材料种类：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m²	694.36		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
17	011205001535	1mm厚压型钢板外墙	1. 隔离层材料种类、规格：75mm厚隔音岩棉 2. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚压型钢板 3. 防护：环氧镀锌底漆，聚氨酯面漆，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	479.07		
18	011205001536	9mm硅酸钙板内隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9mm硅酸钙板内墙面	m²	1752.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
19	011205001537	1mm厚镀锌钢板外墙	1. 配件品种、规格：综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚镀锌钢板 3. 防护：环氧镀锌底漆，聚氨酯面漆，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	76.18		
20	011205001538	镂空装饰板外墙	1. 隔离层材料种类、规格：综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：镂空装饰板(铁艺平板 250*600*25 白色环氧面漆) 3. 防护：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	59.73		
21	011502001539	装饰线条	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1.5矩管 2. 面层材料品种、规格、颜色：铁艺平板 δ1mm（橙色环氧面漆） 3. 其他：满足设计、招标文件、施	m ²	52.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
22	011506001540	钢结构雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1.5矩管 2. 面层：不锈钢瓦楞板 1mm厚（土黄色环氧面漆） 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	132.28		
		分部小计					
	0113	天棚工程					
23	011302001541	硅酸钙板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*50镀锌方管 木方30*30 2. 面层材料品种、规格、颜色：9厚硅酸钙板(燃烧性能:A级) 3. 隔离层材料种类、规格：75厚玻璃丝卷棉 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	694		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
24	010505002542	基础垫层	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、	m²	37.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
25	010505002543	独立基础	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	94.85		
26	010505003544	压顶	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、	m ²	21.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009545	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008546	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007547	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006548	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011549	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013550	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010551	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016552	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001553	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	99580.17		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		99580.17		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	99580.17			
合计			99580.17			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	1059.098	7.390					
2	水	m³	12.626	4.660					
3	标准砖	千匹	14.109						
4	其他材料费	元	10968.951	1.000					
5	商品混凝土 C30	m³	27.426						
6	成品镀锌花纹钢板楼梯	t	1.420						
7	二等锯材	m³	1.653	2123.890					
8	杉原木 综合	m³	0.014						
9	焊条 综合	kg	109.022						
10	电焊丝	kg	119.166						
11	螺栓 综合	kg	33.075						
12	成品镀锌钢骨架	t	30.080						
13	膨胀螺栓	套	9.878						
14	铝合金平开门	m²	94.149						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	2910.168						
16	镀锌螺钉 带垫	个	570.240						
17	金属固定窗	m²	261.688						
18	铝合金门窗连接固定件	个	2339.928						
19	环氧富锌防锈漆	kg	93.282						
20	环氧稀释剂	kg	18.878						
21	过氯乙烯稀释剂	kg	36.092						
22	锯材 综合	m³	16.520						
23	螺栓	个	5681.567						
24	压型屋面板 W-550	m²	786.240						
25	钢质防火门 甲级含五金	m²	2.134						
26	电焊条 结 422 φ3.2	kg	44.982						
27	脚手架钢材	kg	124.690						
28	商品混凝土 C20	m³	11.797						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	HPB300级钢筋 直径Φ8	t	0.123						
30	铝合金不等角	m	244.676						
31	白水泥	kg	52.080						
32	聚合物粘接砂浆	t	3.192						
33	加工铁件	kg	188.282						
34	汽油(机械)	L	18.593						
35	余方弃置	m³	66.350						
36	铝拉铆钉	百个	16.769						
37	防水密封胶	支	153.312						
38	合金钢钻头 Φ6~13	个	2.875						
39	自攻螺钉 ST6×20	100个	31.142						
40	橡皮密封条 20×4	m	830.280						
41	垫木	m³	0.096						
42	彩钢密封圈	只	3114.150						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	矿物颜料	kg	34.720						
44	湿拌砌筑砂浆M10	m ³	6.312						
45	18厚水泥板	m ²	729.120						
46	800X800浅色哑光防滑玻化砖地面	m ²	722.176						
47	湿拌地面砂浆 M20	m ³	10.472						
48	聚氨酯面漆	kg	94.393						
49	隔音岩棉	m ³	0.814						
50	1mm厚压型钢板	m ²	507.846						
51	9mm硅酸钙板内墙	m ²	1840.440						
52	镀锌钢板 δ 1mm	m ²	80.010						
53	铁艺平板 250*600*25（白色环氧面漆）	m ²	62.685						
54	50*50*1.5矩管	kg	942.556						
55	铁艺平板 δ 1mm（橙色环氧面漆）	m ²	55.545						
56	不锈钢瓦楞板 1mm厚（土黄色环氧面漆）	m ²	143.321						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点
 【建筑与装饰工程】
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	9厚硅酸钙板	m ²	728.700						
58	75厚玻璃丝卷棉	m ³	35.394						
59	复合模板	m ²	38.123						
60	摊销卡具和支撑钢材	kg	1.797						
61	成品玻璃栏板(包括扶手)	m	180.120						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
1	031001007554	衬塑钢管 DN70	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：衬塑钢管DN70，（内衬塑或内外衬塑, 不得采用涂塑钢管） 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计及施工规范要求 5. 含镀锌钢管接头零件（综合），具体详设计规范 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	29.75		
2	031001007555	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：衬塑钢管DN25，（内衬塑或内外衬塑, 不得采用涂塑钢管） 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计及施工规范要求 5. 含镀锌钢管接头零件（综合），具体详设计规范 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
3	031001007556	衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：衬塑钢管DN15，（内衬塑或内外衬塑, 不得采用涂塑钢管） 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计及施工规范要求 5. 含镀锌钢管接头零件（综合），具体详设计规范 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	11.9		
4	031001008557	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7. 警示带形式：按设计及规范要求	m	705.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含配套管件(综合考虑带丝管件等所有管件)、成品管卡、压槽、留槽、留洞、堵洞、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 9. 含管道消毒冲洗 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
5	031001008558	HDPE塑料排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	165.27		
6	031001008559	UPVC雨水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC雨水管 DN75，含管卡	m	40.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：粘接连接，含存水弯 等各类管件、标示标线、支吊架及 支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满 足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
7	031001008560	UPVC凝结水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：凝结水 3. 材质、规格：UPVC凝结水管 DN50，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯 等各类管件、标示标线、支吊架及 支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满 足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m	56.28		
8	031003014561	地漏 DN75	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN75 3. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001562	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
10	031002001563	闸阀 DN70	1. 名称：闸阀 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	8		
11	040502005564	减压阀 DN70	1. 名称：减压阀 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
12	031002001565	Y型过滤器(给水) DN70	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
13	031002008566	橡胶挠接头 DN70	1. 名称：橡胶挠接头 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
14	030601002567	压力表	1. 名称：压力表 2. 材质、规格：详设计 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	8		
15	031002001568	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质、规格：铜芯 DN25 3.连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	60		
16	031002001569	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 材质、规格：铜芯 DN25 3.连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
17	031002011570	水表 DN25	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	30		
18	031301003571	套管 DN25	1. 名称、类型：套管，类型综合 2. 材质：钢制 3. 规格：适用DN25的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	32		
19	031301003572	套管 DN32	1. 名称、类型：套管，类型综合 2. 材质：钢制 3. 规格：适用DN32的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
20	031301003573	套管 DN50	1. 名称、类型：套管，类型综合 2. 材质：钢制 3. 规格：适用DN50的管道	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
21	031301003574	套管 DN70	1. 名称、类型 ： 套管，类型综合 2. 材质 ： 钢制 3. 规格 ： 适用DN70的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	5		
22	031301003575	套管 DN100	1. 名称、类型 ： 套管，类型综合 2. 材质 ： 钢制 3. 规格 ： 适用DN100的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	38		
23	031002011576	水表箱	1. 名称、类型：水表箱 2. 材质：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
24	031003014577	堵头 DN25	1. 名称：堵头 2. 型号、规格：DN25	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：塑料 4. 含内丝直接 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		强电					
25	030413003578	高效线形灯	1. 名称：高效线形灯 2. 材质、规格：LED 220V 26W, 光通量2730lm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	145		
26	030413001579	防水壁灯	1. 名称：防水壁灯 2. 型号、规格：LED 220V 14W, 光通量1470lm, , 防护等级为IP54 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	14		
27	030413013580	灯控面板	1. 名称：灯控面板 2. 材质、规格：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
28	030413013581	单联翘板式暗开关	1. 名称：单联翘板式暗开关	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：86系列，250V，10A 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
29	030413013582	双联翘板式暗开关	1. 名称：双联翘板式暗开关 2. 材质、规格：86系列，250V，10A 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	30		
30	030413014583	暗装单相二+三孔插座	1. 名称：暗装单相二+三孔插座 2. 材质、规格：250V/10A/带保护门的安全型/二+三孔 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	156		
31	030413014584	空调柜机三孔插座	1. 名称：空调柜机三孔插座 2. 材质、规格：250V/16A/带保护门的安全型/三孔 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	30		
32	030413002585	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中	套	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型,持续型,带非燃烧性外壳(设置于室外时,防护等级为IP67) 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
33	030413002586	疏散方向标志灯,单面单向	1. 名称: 疏散方向标志灯,单面单向 2. 型号、规格: LED DC36V 1W,中型,持续型,带非燃烧性外壳(设置于室外时,防护等级为IP67) 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	10		
34	030413005587	应急照明吸顶灯 A型	1. 名称: 应急照明吸顶灯 A型 2. 型号、规格: LED DC36V 5W,应急点亮≥800lm,带非燃烧性外壳 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	31		
35	030413005588	应急照明壁灯 A型 IP67	1. 名称: 应急照明壁灯 A型 IP67 2. 型号、规格: LED DC36V 5W,应	套	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
36	030412006589	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	255		
37	030412006590	开关插座盒	1. 名称：开关插座盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	217		
38	030402011591	配电箱 1#-ALM-sy1 Pn=140kW	1. 名称：配电箱 1#-ALM-sy1 2. 型号、规格：非标，Pn=140kW 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
39	030402011592	配电箱 1#-ALM-sy2 Pn=70kW	1. 名称：配电箱 1#-ALM-sy2 2. 型号、规格：非标，Pn=70kW 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
40	030402011593	配电箱 AL-sy1 Pn=8kW	1. 名称：配电箱 AL-sy1 2. 型号、规格：非标，Pn=8kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	18		
41	030402011594	配电箱 AL-sy2 Pn=5kW	1. 名称：配电箱 AL-sy2 2. 型号、规格：非标，Pn=5kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
42	030402011595	配电箱 1#-AT-xf Pn=3kW	1. 名称：配电箱 1#-AT-xf 2. 型号、规格：非标，Pn=3kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
43	030402011596	配电箱 1#-ALe	1. 名称：配电箱 1#-ALe	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：OP-D-0.6kVA, 额定输出电压DC36V, 供电持续工作时间75min 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
44	030904016597	消防智能电源箱	1. 名称：消防智能电源箱 2. 型号：详设计 3. 规格：箱内具体配置详见施工图纸系统图 4. 安装方式：综合 5. 接线端子材质、规格：综合 6. 端子板外部接线材质、规格：综	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 7. 含安装所需铁构件，及配电箱内所有元器件。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
45	030412003598	室外防水强电电缆槽盒 MR-200x100	1. 名称：室外防水强电电缆槽盒 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	100.15		
46	030412003599	室外防水强电电缆槽盒 MR-300x150	1. 名称：室外防水强电电缆槽盒 2. 型号、规格：300*150 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	71.62		
47	031301005600	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合	kg	120.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
48	030412001601	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	2092.84		
49	030412001602	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	19.2		
50	030412001603	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	29.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030412004604	管内配线 WDZ-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2. 5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	4. 2		
52	030412004605	管内配线 WDZN-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2. 5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	601. 7		
53	030412004606	管内配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：2. 5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合	m	3967. 24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
54	030412004607	管内配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	554.97		
55	030412004608	管内配线 WDZB1-BYJ-6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	154.7		
56	030412004609	桥架内配线 WDZB1-BYJ-6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：6mm ²	m	2360.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
57	030412004610	管内配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：10mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	80.46		
58	030412004611	桥架内配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：10mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1171.32		
59	030409001612	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4mm²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW	m	7.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：3*4mm ² 4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
60	030409001613	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	18.01		
61	030502003614	CAT.6/4UTP	1. 名称：CAT.6/4UTP 2. 敷设方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	12.61		
62	030409002615	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDZN-KYJY 3. 规格：2*2.5mm ²	m	408.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
63	030409003616	电缆头 YTTW-3*4mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-3*4mm² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
64	030409003617	电缆头 YTTW-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-3*2.5mm² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
65	030409005618	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 材质、类型：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电					
66	030412002619	弱电线槽 XQJ-C-100*50	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：XQJ-C-100*50 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	67.21		
67	031301005620	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	47.05		
68	030410009621	浪涌保护器	1. 浪涌保护器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式:综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
69	030502001622	48芯光分纤箱	1. 名称：48芯光分纤箱 2. 安装方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
70	030502001623	弱电多媒体箱	1. 名称：弱电多媒体箱 2. 规格：详见设计文件 3. 安装形式：底边距地0.5米, 暗设 4. 多媒体箱内配置~220V电源 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	30		
71	030502010624	电话网络单口插座	1. 名称：电话网络单口插座 2. 安装方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	30		
72	030502010625	网络单口插座	1. 名称：网络单口插座 2. 安装方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	30		
73	030412006626	开关插座盒	1. 名称：开关插座盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施	个	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
74	030502005627	管内敷设 2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：管内敷设 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	296.68		
75	030502005628	桥架内敷设 2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：桥架内敷设 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1241.86		
76	030502003629	CAT. 6/4UTP	1. 名称：CAT. 6/4UTP 2. 敷设方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	380.7		
77	030412001630	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	266.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030412001631	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	228.25		
79	030502017632	双绞线缆测试	1. 测试类别：六类数据链路 2. 测试内容：六类数据链路要求的各种参数 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	链路	60		
80	030502012633	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	芯	240		
81	030502019634	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	链路	30		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地					
82	030410002635	接地母线	1. 名称： 接地母线 2. 材质： 利用结构钢筋 3. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	211.11		
83	030410002636	接地母线 不锈钢-50*5	1. 名称： 接地母线 2. 材质： 不锈钢-50*5 3. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	166		
84	030410002637	接地母线 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称： 接地母线 2. 材质： 镀锌扁钢 3. 规格： -25*4 4. 安装部位： 户内 5. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	238.98		
85	030410003638	引下线	1. 名称： 避雷引下线 2. 材质： 利用主体结构 3. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	60.8		
86	030410012639	防雷断接卡、箱	1. 名称： 防雷断接卡、箱 2. 材质： 详设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
87	030410007640	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 安装方式：参照《等电位联结安装》15D502 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
88	030416027641	防雷接地系统调试	1. 名称：防雷接地系统调试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	系统	1		
		分部小计					
		消防水					
89	030901002642	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求	m	64.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
90	030901002643	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	61.75		
91	030901002644	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	47.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	031301005645	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	50		
93	031201001646	管道刷油	1. 油漆品种 ：详设计 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 ：两遍 3. 标志色方式、品种：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	24.63		
94	031002011647	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
95	031002001648	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
96	031002010649	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 材质、规格：铜芯 DN50	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
97	031002001650	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质、规格：DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
98	031002008651	消防软管卷盘（含箱）	1. 安装方式：综合 2. 型号、规格：SG24ZA 3. 附件材质、规格：满足设计及规范要求 4. 灭火器另计 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	10		
99	030910001652	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 含两具灭火器 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	41		
100	030910002653	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号:详设计 3. 含一个灭火器箱 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
101	030909001654	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 类型：消火栓灭火系统 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	点	10		
		分部小计					
		消防弱电					
102	030405014655	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
103	030904001656	光电感烟探测器	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格、型号：满足设计要求	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
104	030904003657	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
105	030904007658	总线短路隔离器	1. 名称：总线短路隔离器 2. 规格、型号：树形 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	3		
106	030904007659	总线广播模块	1. 名称：总线广播模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
107	030904007660	总线电话模块	1. 名称：总线电话模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	030904006661	消防应急广播扬声器,吸顶	1. 名称 ：消防应急广播扬声器,吸顶 2. 功率 ：100V 5W,阻燃材料或具有阻燃外壳结构（室外火警设备的防护等级为IP67） 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	31		
109	030904006662	消防应急广播扬声器,壁装	1. 名称 ：消防应急广播扬声器,壁装 2. 功率 ：100V 5W,阻燃材料或具有阻燃外壳结构（室外火警设备的防护等级为IP67） 3. 安装方式：壁装 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
110	030904005663	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	030904010664	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
112	030904004665	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
113	030412006666	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	94		
114	030409002667	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容	m	606		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
115	030409002668	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1172		
116	030412004669	管内配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJYP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	162.71		
117	030412004670	管内配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJS	m	421.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
118	030412004671	管内配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	15		
119	030412004672	管内配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	561.9		
120	030412001673	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管	m	34.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
121	030412001674	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	408.34		
122	030412001675	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	140.09		
123	030409005676	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 材质、类型：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009677	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011678	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010679	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012680	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020681	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013682	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021683	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023684	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001685	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	45333.96		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		45333.96		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	45333.96			
合计			45333.96			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点
 【安装工程】
 第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	衬塑钢管 DN70	m	29.810						
2	PP-R给水管 DN25	m	716.768						
3	PP-R给水管管件 DN25	个	762.624						
4	闸阀 DN70	个	8.000						
5	截止阀 DN25	个	60.600						
6	止回阀 DN25	个	30.300						
7	螺纹水表 DN25	个	30.000						
8	高效线形灯	套	146.450						
9	双联单控跷板开关	只	30.600						
10	暗装单相二+三孔插座	套	159.120						
11	空调柜机三孔插座	套	30.600						
12	安全出口标志灯	套	30.300						
13	疏散方向标志灯,单面单向	套	10.100						
14	应急照明吸顶灯 A型	套	31.310						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	应急照明壁灯 A型	套	24.240						
16	槽钢	kg	125.250						
17	角钢	kg	50.100						
18	镀锌钢管 SC20	m	2299.918						
19	镀锌钢管 SC25	m	440.366						
20	镀锌钢管 SC32	m	65.663						
21	绝缘电线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	4601.998						
22	绝缘电线 WDZB1-BYJ-4mm ²	m	582.719						
23	绝缘电线 WDZB1-BYJ-6mm ²	m	2641.170						
24	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4	m	7.434						
25	48芯光分纤箱	个	1.000						
26	2芯皮线光缆	m	1569.311						
27	JDG20	m	274.845						
28	光纤连接器材	套	242.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-1.5	m	651.804						
30	UPVC排水管 DN75	m	40.361						
31	UPVC排水管件 DN75	个	15.190						
32	Y型过滤器 DN70	个	4.000						
33	橡胶挠接头 DN70	个	4.000						
34	焊接钢管 DN50	m	12.084						
35	焊接钢管 DN150	m	12.084						
36	配电箱 1#-AT-xf Pn=3kW	台	1.000						
37	配电箱 1#-ALM-sy1 Pn=140kW	台	1.000						
38	配电箱 1#-ALM-sy2 Pn=70kW	台	1.000						
39	配电箱 1#-ALe	台	1.000						
40	绝缘电线 WDZB1-BYJ-10mm ²	m	1314.369						
41	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	4.872						
42	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	m	414.699						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	454.723						
44	配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	m	16.200						
45	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	m	615.090						
46	不锈钢-50*5	m	174.300						
47	水表箱	台	4.000						
48	减压阀 DN70	个	4.000						
49	自动排气阀 DN15	个	4.000						
50	焊接钢管 DN80	m	2.226						
51	焊接钢管 DN125	m	1.590						
52	倒流防止器 DN50	个	1.010						
53	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	64.953						
54	镀锌钢管接头管件 DN25	个	42.462						
55	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	62.059						
56	镀锌钢管接头管件 DN32	个	40.570						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	47.466						
58	镀锌钢管接头管件 DN50	个	31.030						
59	酚醛调和漆 各色	kg	4.877						
60	防水壁灯	套	14.140						
61	配电箱 AL-sy1 Pn=8kW	台	18.000						
62	配电箱 AL-sy2 Pn=5kW	台	12.000						
63	CAT. 6/4UTP	m	412.976						
64	室外防水强电电缆槽盒 MR-200x100	m	101.152						
65	室外防水强电电缆槽盒 MR-300x150	m	72.336						
66	总等电位端子箱	台	1.005						
67	灭火器放置箱	个	31.000						
68	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	82.000						
69	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	1189.580						
70	弱电线槽 XQJ-C-100*50	m	67.882						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
71	接线盒	个	355.980						
72	开关插座盒	个	282.540						
73	JDG25	m	235.098						
74	网络单口插座	个	30.300						
75	电话网络单口插座	个	30.300						
76	消防智能电源箱	台	1.000						
77	UPVC凝结水管 DN50	m	57.406						
78	UPVC凝结水管管件 DN50	个	25.439						
79	HDPE塑料排水管 DN100	m	157.007						
80	HDPE塑料排水管热熔管件 DN100	个	191.052						
81	地漏 DN75	个	6.060						
82	镀锌扁钢-25*4	m	250.929						
83	灯控面板	只	1.020						
84	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	697.972						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	m	175.727						
86	堵头 DN25	个	30.300						
87	消防软管卷盘（含箱）	套	10.000						
88	衬塑钢管 DN15	m	11.793						
89	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN15	个	17.243						
90	单联翘板式暗开关	只	1.020						
91	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN70	个	13.774						
92	法兰 DN70	片	40.000						
93	仪表接头	套	8.000						
94	压力表	套	8.000						
95	自动排气阀 DN25	个	1.000						
96	浪涌保护器	个	1.000						
97	消防应急广播扬声器, 壁装	个	4.000						
98	弱电多媒体箱	个	30.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
99	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm ²	m	18.190						
100	蝶阀 DN50	个	1.010						
101	水表 DN50	个	1.000						
102	C10基础槽钢	m	5.050						
103	商品混凝土 C25	m ³	0.262						
104	水	m ³	0.066	4.660					
105	其他材料费	元	0.076	1.000					
106	衬塑钢管 DN25	m	17.838						
107	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	20.520						
108	型钢	kg	52.500						
109	消防接线端子箱	台	1.000						
110	光电感烟探测器	个	32.000						
111	手动报警按钮	个	6.000						
112	消防应急广播扬声器,吸顶	个	31.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务站
 【安装工程】
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
113	声光报警器	个	6.000						
114	电话插孔	个	6.000						
115	火灾显示盘	个	1.000						
116	总线短路隔离器	个	3.000						
117	总线广播模块	个	4.000						
118	总线电话模块	个	1.000						
119	防雷断接卡、箱	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#便民服务点 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0101	土石方工程					
1	010102002686	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本综合单价中机械如需在垫板上作业	m³	566.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
2	010102007687	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	493.15		
3	010103002688	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩	m³	73.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0104	砌筑工程					
4	010401001689	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2. 基础类型:综合 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M10 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m³	30.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001690	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	12.91		
6	010502001691	C30独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	27.26		
7	010502025692	C30混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	2.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010506002693	现浇构件钢筋 HPB300级（Φ8） 制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级（Φ8） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.206		
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
9	010602001694	钢骨架	1. 构件类型：镀锌方管钢骨架 2. 钢材品种、规格：详设计 3. 综合单价包含：材料采购、制作、除锈、防腐、漆装、镀锌处理、运输、现场吊装、拼装、焊缝控制、各种试验检验及测试、焊缝修补、油漆修补、防火、验收、保修等工作 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	39.422		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010607006695	镀锌花纹钢板楼梯	1. 钢材品种、规格：镀锌花纹钢板（含二次深化） 2. 钢梯形式：踏步式 3. 栏杆、扶手规格：50*50*1.5铁艺栏杆、40*80*1.5铁艺扶手 4. 螺栓种类：综合 5. 综合单价包含：材料采购、制作、除锈、防腐、漆装、镀锌处理、运输、现场吊装、拼装、焊缝控制、各种试验检验及测试、焊缝修补、油漆修补、防火、验收、保修等工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	1.33		
11	011503001696	平台镀锌方管栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：40*80*1.5镀锌方管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：50*50*1.5镀锌方管，8mm钢化玻璃 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	79.62		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0108	门窗工程					
12	010801002697	木质门	1. 木质门(含油漆，颜色综合) 2. 门代号及洞口尺寸：详设计综合考虑 3. 镶嵌玻璃品种、厚度：综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用制作安装及运输费用，闭门器及顺序器 5. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计和规范要求	m²	75.56		
13	010802001698	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金平开门，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：1.2厚深灰色铝合金平开门 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安	m²	7.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装及运输费用 5. 玻璃种类：中空钢化白玻5+9+5 6. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等根据现场实际情况考虑 7. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 8. 门安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不做调整 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
14	010802004699	钢质防火门 甲级	1. 门类型:钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，代号及尺寸详设计 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m²	1.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用制作安装及运输费用，闭门器及顺序器 4. 做法详设计图，本项目如需深化设计，设计必须满足相关规范同时满足主体设计单位和业主要求，设计费用及其相关费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
15	010807001700	金属固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸：金属固定窗 2. 框、扇材质：40*80*1.5深灰色镀锌方管边框 3. 玻璃种类：中空钢化白玻5+12+5 4. 透光、透明度、颜色、安全玻璃及其他满足设计和规范要求 5. 五金配件综合考虑单价内	m²	383.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 收边收口补烂等综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
16	010605003701	1mm厚钢板屋面	1. 钢材品种、规格 2. 钢板（复合板）型号、厚度 3. 构件涂（镀）层要求 4. 复合板夹芯材料种类、规格 5. 接缝、嵌缝材料种类	m ²	1204.2		
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
17	011102003702	800X800mm地砖地面	1. 基层：18mm厚水泥板 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚 1:2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：800X800 浅色哑光防滑玻化砖地面 4. 嵌缝材料种类：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m ²	1165.68		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	011205001703	1mm厚压型钢板外墙	1. 隔离层材料种类、规格：75mm厚 隔音岩棉 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1mm厚压型钢板 3. 防护：环氧镀锌底漆，聚氨酯面 漆，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m²	302.81		
19	011205001704	9mm硅酸钙板内隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木 龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色： 9mm硅酸钙板内墙面 3. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m²	2318.03		
20	011205001705	1mm厚镀锌钢板外墙	1. 配件品种、规格：综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1mm厚镀锌钢板 3. 防护：环氧镀锌底漆，聚氨酯面 漆，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
21	011506001706	钢结构雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1.5矩管 2. 面层：不锈钢瓦楞板 1mm厚（土黄色环氧面漆） 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	3.72		
		分部小计					
	0113	天棚工程					
22	011302001707	硅酸钙板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*50镀锌方管 木方30*30 2. 面层材料品种、规格、颜色：9厚硅酸钙板(燃烧性能:A级) 3. 隔离层材料种类、规格：75厚玻璃丝卷棉 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1166.02		
		分部小计					
	0113	其他工程					
23	011207002708	18mm厚抗倍特板隔断	1. 材料种类：18mm厚抗倍特板隔断，做法参照国标16J914-1-XT9	m²	91.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 五金材料:配套的合页、门锁、拉手等相应所有配件综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
24	011204001709	16mm厚人造石材面板	1. 基层类型、部位：洗手台 2. 安装方式：详设计 3. 面层材料品种、规格、颜色：16mm厚人造石材面板 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 防护材料种类：综合考虑 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计 7. 洗手盆台面基层龙骨支架及洗脸盆单独在洁具洗脸盆（含龙头）中列项 8. 其他满足设计和规范要求	m²	9.52		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
25	010505002710	基础垫层	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合	m²	41.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
26	010505002711	独立基础	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	104.83		
27	010505003712	压顶	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合	m²	24.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009713	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008714	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007715	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006716	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011717	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013718	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010719	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016720	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001721	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		脚手架工程			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	120149.75			
合计			120149.75			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务站 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	1293.905	7.390					
2	水	m³	14.136	4.660					
3	标准砖	千匹	16.093						
4	其他材料费	元	11752.699	1.000					
5	商品混凝土 C30	m³	30.311						
6	二等锯材	m³	1.884	2123.890					
7	杉原木 综合	m³	0.013						
8	焊条 综合	kg	141.043						
9	电焊丝	kg	154.526						
10	螺栓 综合	kg	42.790						
11	膨胀螺栓	套	8.082						
12	铝合金平开门	m²	6.657						
13	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	3218.184						
14	镀锌螺钉 带垫	个	40.320						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务站 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	铝合金门窗连接固定件	个	3177.864						
16	环氧富锌防锈漆	kg	54.400						
17	环氧稀释剂	kg	11.010						
18	过氯乙烯稀释剂	kg	21.048						
19	锯材 综合	m ³	23.607						
20	脚手架钢材	kg	150.221						
21	白水泥	kg	89.423						
22	合页	副	134.568						
23	膨胀螺栓 M8	套	548.856						
24	铝合金不等角	m	6.843						
25	电焊条 结 422 φ3.2	kg	1.258						
26	干混抹灰砂浆	t	0.788						
27	汽油（机械）	L	20.552						
28	余方弃置	m ³	73.330						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	螺栓	个	7323.257						
30	铝拉铆钉	百个	10.598						
31	防水密封胶	支	96.896						
32	合金钢钻头 φ6~13	个	1.817						
33	自攻螺钉 ST6×20	100个	19.682						
34	橡皮密封条 20×4	m	524.752						
35	垫木	m³	0.061						
36	彩钢密封圈	只	1968.200						
37	矿物颜料	kg	58.285						
38	圆钢 φ6.5	kg	17.100						
39	湿拌砌筑砂浆M10	m³	7.200						
40	商品混凝土 C20	m³	13.039						
41	HPB300级钢筋 直径φ8	t	0.218						
42	成品镀锌钢骨架	t	39.422						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	成品镀锌花纹钢板楼梯	t	1.330						
44	成品木门	m ²	73.362						
45	钢质防火门 甲级含五金	m ²	1.746						
46	金属固定窗	m ²	355.399						
47	压型屋面板 W-550	m ²	1252.368						
48	18厚水泥板	m ²	1223.985						
49	800X800浅色哑光防滑玻化砖地面	m ²	1212.328						
50	湿拌地面砂浆 M20	m ³	17.579						
51	1mm厚压型钢板	m ²	320.968						
52	隔音岩棉	m ³	0.514						
53	聚氨酯面漆	kg	55.048						
54	9mm硅酸钙板内墙	m ²	2433.900						
55	镀锌钢板 δ 1mm	m ²	22.050						
56	不锈钢瓦楞板 1mm厚（土黄色环氧面漆）	m ²	4.008						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务站
 【建筑与装饰工程】
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	50*50*1.5矩管	kg	20.324						
58	抗倍特板隔断 18mm厚	m²	93.636						
59	9厚硅酸钙板	m²	1224.300						
60	75厚玻璃丝卷棉	m³	59.466						
61	聚合物粘接砂浆	t	5.364						
62	加工铁件	kg	316.336						
63	复合模板	m²	42.045						
64	摊销卡具和支撑钢材	kg	1.986						
65	成品玻璃栏板(包括扶手)	m	79.620						
66	16mm厚人造石材面板	m²	10.659						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
1	031001007722	衬塑钢管 DN70	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：衬塑钢管DN70，（内衬塑或内外衬塑, 不得采用涂塑钢管） 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计及施工规范要求 5. 含镀锌钢管接头零件（综合），具体详设计规范 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	9.82		
2	031001007723	衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：衬塑钢管DN80，（内衬塑或内外衬塑, 不得采用涂塑钢管） 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计及施工规范要求 5. 含镀锌钢管接头零件（综合），具体详设计规范 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m	12.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
3	031001007724	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：衬塑钢管DN50，（内衬塑或内外衬塑, 不得采用涂塑钢管） 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计及施工规范要求 5. 含镀锌钢管接头零件（综合），具体详设计规范 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1.2		
4	031001007725	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：衬塑钢管DN25，（内衬塑或内外衬塑, 不得采用涂塑钢管） 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计及施工规范要求 5. 含镀锌钢管接头零件（综合），具体详设计规范 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
5	031001008726	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料热水管 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7. 警示带形式：按设计及规范要求 8. 含配套管件(综合考虑带丝管件等所有管件)、成品管卡、压槽、留槽、留洞、堵洞、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 9. 含管道消毒冲洗 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	3.86		
6	031001008727	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料热水管 DN20	m	2.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7. 警示带形式：按设计及规范要求 8. 含配套管件(综合考虑带丝管件等所有管件)、成品管卡、压槽、留槽、留洞、堵洞、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 9. 含管道消毒冲洗 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
7	031001008728	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	49.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 警示带形式：按设计及规范要求 8. 含配套管件(综合考虑带丝管件等所有管件)、成品管卡、压槽、留槽、留洞、堵洞、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 9. 含管道消毒冲洗 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
8	031001008729	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7. 警示带形式：按设计及规范要求 8. 含配套管件(综合考虑带丝管件等所有管件)、成品管卡、压槽、留槽、留洞、堵洞、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等	m	18.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含管道消毒冲洗 10. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范要求				
9	031001008730	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计及规范 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按 设计及规范要求 7. 警示带形式：按设计及规范要求 8. 含配套管件(综合考虑带丝管件 等所有管件)、成品管卡、压槽、 留槽、留洞、堵洞、标示标线、支 吊架及支吊架除锈刷油等 9. 含管道消毒冲洗 10. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范要求	m	787.59		
10	031001008731	PP-R给水管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	7.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7. 警示带形式：按设计及规范要求 8. 含配套管件(综合考虑带丝管件等所有管件)、成品管卡、压槽、留槽、留洞、堵洞、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 9. 含管道消毒冲洗 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
11	031001008732	PP-R给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计及规范要求	m	17.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 8 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7. 警示带形式：按设计及规范要求 8. 含配套管件(综合考虑带丝管件等所有管件)、成品管卡、压槽、留槽、留洞、堵洞、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 9. 含管道消毒冲洗 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
12	031001008733	PP-R给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7. 警示带形式：按设计及规范要求 8. 含配套管件(综合考虑带丝管件等所有管件)、成品管卡、压槽、	m	12.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 9 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、留洞、堵洞、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 9. 含管道消毒冲洗 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
13	031001008734	HDPE塑料排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE塑料排水管DN50，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	28.72		
14	031001008735	HDPE塑料排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE塑料排水管DN75，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及	m	18.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 10 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
15	031001008736	HDPE塑料排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	196.82		
16	031001008737	UPVC凝结水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：凝结水 3. 材质、规格：UPVC凝结水管 DN50，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及	m	54.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
17	031003003738	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆（含龙头） 2. 材质：高温陶瓷，陶瓷吸水率低于0.2%。满足GB 6952-2015《卫生陶瓷》要求 3. 规格、形式：陶瓷整体台盆、自带防溢水结构 4. 安装部位：室内 5. 冷热水混合龙头、角阀、下水（含排水金属软管）等配件包含在综合单价中 6. 型钢支架制作安装、支架除锈刷油：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	8		
18	031003007739	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：详设计 3. 组装形式：详设计	组	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件名称、数量：含感应冲水阀、下水等 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
19	031003006740	蹲式大便器	1. 材质 ：陶瓷 2. 规格、类型 ：详设计 3. 组装形式 ：详设计 4. 附件名称、数量：含脚踏阀等 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	18		
20	031005013741	小厨宝 电源220V, 2KW	1. 能源种类 ：小厨宝 电源220V, 2KW 2. 型号、容积 ：电源220V, 2KW 3. 安装方式 ：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	4		
21	031003014742	地漏 DN50	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN50 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
22	031003014743	地漏 DN75	1. 材质：不锈钢	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN75 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
23	031002001744	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
24	031002001745	闸阀 DN70	1. 名称：闸阀 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
25	040502005746	减压阀 DN70	1. 名称：减压阀 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
26	031002001747	Y型过滤器(给水) DN70	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN70	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
27	031002008748	橡胶挠接头 DN70	1. 名称：橡胶挠接头 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
28	030601002749	压力表	1. 名称：压力表 2. 材质、规格：详设计 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
29	031002001750	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质、规格：铜芯 DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	40		
30	031002001751	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 15 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：铜芯 DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
31	031002001752	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 材质、规格：铜芯 DN25 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	20		
32	031002001753	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质、规格：铜芯 DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
33	031002011754	水表 DN25	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	20		
34	031002011755	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN50	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
35	031301003756	套管 DN25	1. 名称、类型：套管，类型综合 2. 材质：钢制 3. 规格：适用DN25的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	57		
36	031301003757	套管 DN32	1. 名称、类型：套管，类型综合 2. 材质：钢制 3. 规格：适用DN32的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	3		
37	031301003758	套管 DN40	1. 名称、类型：套管，类型综合 2. 材质：钢制 3. 规格：适用DN40的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	031301003759	套管 DN50	1. 名称、类型 ： 套管，类型综合 2. 材质 ： 钢制 3. 规格 ： 适用DN50的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	12		
39	031301003760	套管 DN75	1. 名称、类型 ： 套管，类型综合 2. 材质 ： 钢制 3. 规格 ： 适用DN75的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
40	031301003761	套管 DN80	1. 名称、类型 ： 套管，类型综合 2. 材质 ： 钢制 3. 规格 ： 适用DN80的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	3		
41	031301003762	套管 DN100	1. 名称、类型 ： 套管，类型综合 2. 材质 ： 钢制 3. 规格 ： 适用DN100的管道	个	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
42	031003014763	堵头 DN25	1. 名称：堵头 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：塑料 4. 含内丝直接 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	30		
		分部小计					
		强电					
43	030413003764	高效线形灯	1. 名称：高效线形灯 2. 材质、规格：LED 220V 26W, 光通量2730lm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	118		
44	030413001765	防水壁灯	1. 名称：防水壁灯 2. 型号、规格：LED 220V 14W, 光通量1470lm, 防护等级为IP54 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 19 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030413001766	防水吸顶灯	1. 名称：防水吸顶灯 2. 型号:LED 220V 14W, 光通量1470lm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	8		
46	030413001767	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 型号:LED 220V 14W, 光通量1470lm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	42		
47	030413013768	灯控面板	1. 名称：灯控面板 2. 材质、规格：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
48	030413013769	单联翘板式暗开关	1. 名称：单联翘板式暗开关 2. 材质、规格：86系列，250V，10A 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
49	030413013770	双联翘板式暗开关	1. 名称：双联翘板式暗开关 2. 材质、规格：86系列，250V，	套	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10A 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
50	030413013771	三联翘板式暗开关	1. 名称：三联翘板式暗开关 2. 材质、规格：86系列，250V，10A 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	5		
51	030413014772	暗装单相二+三孔插座	1. 名称：暗装单相二+三孔插座 2. 材质、规格：250V/10A/带保护门的安全型/二+三孔 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	120		
52	030413014773	空调柜机三孔插座	1. 名称：空调柜机三孔插座 2. 材质、规格：250V/16A/带保护门的安全型/三孔 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	22		
53	030413002774	楼层显示灯	1. 名称：楼层显示灯 2. 型号、规格：LED DC36V 2W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
54	030413002775	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	2		
55	030413002776	疏散方向标志灯, 单面单向	1. 名称：疏散方向标志灯, 单面单向 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	10		
56	030413002777	双面复合信息标志灯	1. 名称：双面复合信息标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型,持续型,带非燃烧性外壳(设置于室外时,防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
57	030413005778	应急照明吸顶灯 A型	1. 名称：应急照明吸顶灯 A型 2. 型号、规格：LED DC36V 5W, 应急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	18		
58	030413005779	应急照明壁灯 A型 IP67 9W	1. 名称：应急照明壁灯 A型 IP67 2. 型号、规格：LED DC36V 9W, 应急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	2		
59	030413005780	应急照明壁灯 A型 IP67	1. 名称：应急照明壁灯 A型 IP67 2. 型号、规格：LED DC36V 5W, 应急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
60	030412006781	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	212		
61	030412006782	开关插座盒	1. 名称：开关插座盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	168		
62	030402011783	配电箱 2#-ALM-bg1 Pn=120kW	1. 名称：配电箱 2#-ALM-bg1 2. 型号、规格：非标，Pn=120kW 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
63	030402011784	配电箱 AL-bg1 Pn=3.5kW	1. 名称：配电箱 AL-bg1 2. 型号、规格：非标，Pn=3.5kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等 ，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	3		
64	030402011785	配电箱 AL-bg2 Pn=5kW	1. 名称：配电箱 AL-bg2 2. 型号、规格：非标，Pn=5kW	台	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
65	030402011786	配电箱 AL-bg3 Pn=7kW	1. 名称：配电箱 AL-bg3 2. 型号、规格：非标，Pn=7kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价含基础及模板的制安、 防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
66	030402011787	配电箱 2#-AT-xf Pn=3kW	1. 名称：配电箱2#-AT-xf 2. 型号、规格：非标，Pn=3kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综 合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、 防火堵洞、信号传感器预留位置等 ，箱内主要元器件符合设计和招标 文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、 防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	台	1		
67	030402011788	配电箱 2#-ALe	1. 名称：配电箱 2#-ALe 2. 型号、规格：OP-D-0.6kVA, 额 定输出电压DC36V, 供电持续工作 时间75min	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
68	030904016789	消防智能电源箱	1. 名称：消防智能电源箱 2. 型号：详设计 3. 规格：箱内具体配置详见施工图纸系统图 4. 安装方式：综合 5. 接线端子材质、规格：综合 6. 端子板外部接线材质、规格：综合 7. 含安装所需铁构件，及配电箱内所有元器件。	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
69	030412003790	室外防水强电电缆槽盒 MR-200x100	1. 名称：室外防水强电电缆槽盒 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	7.55		
70	030412003791	强电电缆槽盒 MR-200x100	1. 名称：强电电缆槽盒 2. 型号、规格：MR-200x100 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	95.47		
71	031301005792	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	103.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030412001793	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1703.01		
73	030412001794	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	55.25		
74	030412001795	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6.27		
75	030412004796	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZ-BYJ	m	690.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
76	030412004797	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1407.36		
77	030412004798	管内配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	403.98		
78	030412004799	管内配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线	m	2955.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
79	030412004800	管内配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	762.84		
80	030412004801	管内配线 WDZB1-BYJ-6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施	m	35.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 32 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
81	030412004802	桥架内配线 WDZB1-BYJ-6mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：6mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	454.77		
82	030412004803	管内配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：10mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	138.3		
83	030412004804	桥架内配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：10mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯	m	1034.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
84	030412004805	管内配线 WDZB1-BYJ-16mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：16mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	18.81		
85	030412004806	桥架内配线 WDZB1-BYJ-16mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：16mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	144.21		
86	030409001807	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4mm²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW 3. 规格：3*4mm²	m	6.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
87	030409001808	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	5.68		
88	030409002809	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDZN-KYJY 3. 规格：2*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	111.61		
89	030502003810	CAT.6/4UTP	1. 名称：CAT.6/4UTP	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 敷设方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
90	030409003811	电缆头 YTTW-3*4mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-3*4mm² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
91	030409003812	电缆头 YTTW-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-3*2.5mm² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
92	030409005813	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 材质、类型：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
		分部小计					
		弱电					
93	030412002814	弱电线槽 XQJ-C-100*50	1. 名称：弱电线槽	m	83.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：XQJ-C-100*50 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
94	030412002815	弱电线槽 XQJ-C-200*100	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：XQJ-C-200*100 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	7.12		
95	031301005816	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	29.75		
96	030410009817	浪涌保护器	1. 浪涌保护器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
97	030502001818	48芯光分纤箱	1. 名称：48芯光分纤箱 2. 安装方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
98	030502001819	弱电多媒体箱	1. 名称：弱电多媒体箱 2. 规格：详见设计文件 3. 安装形式：底边距地0.5米, 暗设 4. 多媒体箱内配置~220V电源 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	20		
99	030506010820	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 类别：1、像素≥400万，25帧/秒，CMOS传感器，最低照度，彩色≤0.0004 lx，黑白≤0.0001 lx，红外补光距离≥50米。2、≥1个RJ45接口，≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥1路报警输入接口，≥1路报警输出接口，防护等级≥IP66。3、供电：	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DC12V，POE。4、镜头、尺寸、外形均以现场需求为准。 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
100	030502010821	电话网络单口插座	1. 名称 ：电话网络单口插座 2. 安装方式 ：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	20		
101	030502010822	网络单口插座	1. 名称 ：网络单口插座 2. 安装方式 ：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	20		
102	030412006823	开关插座盒	1. 名称 ：开关插座盒 2. 材质 ：金属 3. 规格 ：详设计 4. 安装形式 ：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	49		
103	030502005824	管内敷设 2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：2芯	m	208.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 39 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式：管内敷设 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
104	030502005825	桥架内敷设 2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：桥架内敷设 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	996.76		
105	030502003826	CAT. 6/4UTP	1. 名称：CAT. 6/4UTP 2. 敷设方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	656.95		
106	030412001827	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	131.48		
107	030412001828	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG25	m	171.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
108	030502017829	双绞线缆测试	1. 测试类别：六类数据链路 2. 测试内容：六类数据链路要求的各种参数 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	链路	49		
109	030502012830	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	芯	160		
110	030502019831	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	链路	20		
		分部小计					
		防雷接地					
111	030410002832	接地母线	1. 名称 ：接地母线 2. 材质 ：利用结构钢筋	m	136. 06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
112	030410002833	接地母线 不锈钢-50*5	1. 名称 ：接地母线 2. 材质 ：不锈钢-50*5 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	133.2		
113	030410002834	接地母线 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格： -25*4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	193.58		
114	030410002835	接地母线 镀锌扁钢-40*4	1. 名称 ：接地母线 2. 材质 ：镀锌扁钢-40*4 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	0.6		
115	030410002836	接地母线 不锈钢-40*4	1. 名称 ：接地母线 2. 材质 ：不锈钢-40*4 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	55.75		
116	030410003837	引下线	1. 名称：避雷引下线	m	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 42 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：利用主体结构 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
117	030410007838	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 安装方式：参照《等电位联结安装》15D502 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
118	030416027839	防雷接地系统调试	1. 名称：防雷接地系统调试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	系统	1		
		分部小计					
		消防水					
119	030901002840	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求	m	12.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 43 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
120	030901002841	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	69.72		
121	030901002842	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施	m	11.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
122	031301005843	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	50		
123	031201001844	管道刷油	1. 油漆品种 ：详设计 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 ：两遍 3. 标志色方式、品种：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	9.61		
124	031002011845	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
125	031002001846	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
126	031002010847	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：铜芯 DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
127	031002001848	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质、规格：DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
128	031002008849	消防软管卷盘（含箱）	1. 安装方式：综合 2. 型号、规格：SG24ZA 3. 附件材质、规格：满足设计及规范要求 4. 灭火器另计 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	4		
129	030910001850	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 含两具灭火器 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	030910002851	灭火器放置箱	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 规格、型号: 详设计 3. 含一个灭火器箱 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	24		
131	030909001852	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称: 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 类型: 消火栓灭火系统 3. 按招标、规范要求完成调试, 并出具调试报告 4. 其他: 满足设计、验收规范及现行技术标准要求; 满足招标文件及招标技术标准要求	点	4		
		分部小计					
		消防弱电					
132	030405014853	消防接线端子箱	1. 名称: 消防接线端子箱 2. 规格、型号: 满足设计要求 3. 输出形式: 满足设计及规范要求 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
133	030904001854	光电感烟探测器	1. 名称: 光电感烟探测器	个	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 47 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
134	030904003855	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
135	030904007856	总线短路隔离器	1. 名称：总线短路隔离器 2. 规格、型号：树形 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
136	030904007857	总线广播模块	1. 名称：总线广播模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
137	030904007858	总线电话模块	1. 名称：总线电话模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
138	030904006859	消防应急广播扬声器,吸顶	1. 名称：消防应急广播扬声器,吸顶 2. 功率：100V 5W,阻燃材料或具有阻燃外壳结构（室外火警设备的防护等级为IP67） 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
139	030904005860	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
140	030904010861	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
141	030904004862	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
142	030412006863	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	70		
143	030409002864	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	685.84		
144	030409002865	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全	m	1371.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
145	030412004866	管内配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJYP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	113.24		
146	030412004867	管内配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	486.82		
147	030412004868	管内配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYSP	m	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
148	030412004869	管内配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	273.68		
149	030412001870	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	252.72		
150	030412001871	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管	m	349.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 52 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
151	030409005872	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 材质、类型：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	12		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009873	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011874	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010875	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012876	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020877	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013878	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021879	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023880	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001881	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	41229.16			
合计			41229.16			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】
 第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	PP-R给水管 DN25	m	800.191						
2	PP-R给水管管件 DN25	个	851.385						
3	截止阀 DN25	个	40.400						
4	止回阀 DN25	个	20.200						
5	螺纹水表 DN25	个	20.000						
6	单联翘板式暗开关	只	1.020						
7	双联单控跷板开关	只	20.400						
8	暗装单相二+三孔插座	套	122.400						
9	空调柜机三孔插座	套	22.440						
10	安全出口标志灯	套	2.020						
11	疏散方向标志灯,单面单向	套	10.100						
12	应急照明吸顶灯 A型	套	18.180						
13	应急照明壁灯 A型	套	2.020						
14	槽钢	kg	99.750						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点
 【安装工程】

第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	角钢	kg	39.900						
16	镀锌钢管 SC20	m	2114.579						
17	镀锌钢管 SC25	m	317.210						
18	镀锌钢管 SC32	m	6.458						
19	绝缘电线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	3427.823						
20	绝缘电线 WDZB1-BYJ-4mm ²	m	800.982						
21	绝缘电线 WDZB1-BYJ-6mm ²	m	515.278						
22	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4	m	6.242						
23	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-1.5	m	317.469						
24	PP-R给水管 DN15	m	50.546						
25	PP-R给水管管件 DN15	个	75.620						
26	焊接钢管 DN50	m	19.080						
27	焊接钢管 DN150	m	12.084						
28	绝缘电线 WDZB1-BYJ-10mm ²	m	1231.430						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务区
 【安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	2278.615						
30	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm²	m	113.284						
31	配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	525.766						
32	配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm²	m	16.200						
33	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm²	m	696.128						
34	不锈钢-50*5	m	139.860						
35	自动排气阀 DN15	个	1.000						
36	焊接钢管 DN80	m	4.452						
37	焊接钢管 DN125	m	1.590						
38	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	12.542						
39	镀锌钢管接头管件 DN25	个	8.199						
40	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	70.069						
41	镀锌钢管接头管件 DN32	个	45.806						
42	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	11.849						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点
 【安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	镀锌钢管接头管件 DN50	个	7.746						
44	酚醛调和漆 各色	kg	1.903						
45	水表 DN50	个	3.000						
46	倒流防止器 DN50	个	1.010						
47	防水壁灯	套	2.020						
48	CAT. 6/4UTP	m	695.048						
49	室外防水强电电缆槽盒 MR-200x100	m	7.626						
50	总等电位端子箱	台	1.005						
51	灭火器放置箱	个	24.000						
52	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	56.000						
53	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	1392.255						
54	接线盒	个	287.640						
55	开关插座盒	个	221.340						
56	弱电线槽 XQJ-C-100*50	m	84.274						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	48芯光分纤箱	个	1.000						
58	2芯皮线光缆	m	1229.039						
59	JDG20	m	135.424						
60	JDG25	m	177.047						
61	光纤连接器材	套	161.600						
62	网络单口插座	个	20.200						
63	配电箱 2#-AT-xf Pn=3kW	台	1.000						
64	电话网络单口插座	个	20.200						
65	消防智能电源箱	台	1.000						
66	UPVC凝结水管 DN50	m	55.712						
67	UPVC凝结水管管件 DN50	个	24.688						
68	HDPE塑料排水管 DN100	m	186.979						
69	HDPE塑料排水管热熔管件 DN100	个	227.524						
70	配电箱 2#-ALe	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	镀锌扁钢-25*4	m	203.259						
72	地漏 DN50	个	6.060						
73	挂式小便器（含感应冲水阀）	个	8.080						
74	小厨宝 电源220V, 2KW	台	4.000						
75	HDPE塑料排水管 DN75	m	18.326						
76	HDPE塑料排水管热熔管件 DN75	个	16.550						
77	洗脸盆	个	8.080						
78	感应水龙头	套	8.080						
79	截止阀 DN50	个	2.020						
80	止回阀 DN50	个	2.020						
81	HDPE塑料排水管 DN50	m	29.065						
82	HDPE塑料排水管热熔管件 DN50	个	19.817						
83	PP-R给水管 DN20	m	19.294						
84	PP-R给水管管件 DN20	个	23.263						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务站 【安装工程】

第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	衬塑钢管 DN80	m	12.545						
86	PP-R给水管 DN32	m	7.793						
87	PP-R给水管管件 DN32	个	6.803						
88	PP-R给水管 DN40	m	17.546						
89	PP-R给水管管件 DN40	个	12.814						
90	PP-R给水管 DN50	m	12.984						
91	PP-R给水管管件 DN50	个	8.422						
92	瓷蹲式大便器	个	18.180						
93	大便器脚踏阀	个	18.180						
94	弱电线槽 XQJ-C-200*100	m	7.191						
95	室内枪式摄像机	台	9.000						
96	配电箱 AL-bg1 Pn=3.5kW	台	3.000						
97	配电箱 AL-bg2 Pn=5kW	台	15.000						
98	配电箱 AL-bg3 Pn=7kW	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
99	三联翘板式暗开关	只	5.100						
100	绝缘电线 WDZB1-BYJ-16mm ²	m	171.172						
101	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	468.617						
102	灯控面板	只	1.020						
103	镀锌扁钢-40*4	m	0.630						
104	不锈钢-40*4	m	58.538						
105	复合信息标志灯, 双面双向	套	3.030						
106	应急照明壁灯 A型 9w	套	2.020						
107	防水吸顶灯	套	8.080						
108	吸顶灯	套	42.420						
109	楼层显示灯	套	4.040						
110	配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	m	122.299						
111	消防软管卷盘 (含箱)	套	4.000						
112	堵头 DN25	个	30.300						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
113	衬塑钢管 DN50	m	1.202						
114	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN50	个	0.793						
115	衬塑钢管 DN25	m	10.703						
116	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	12.312						
117	PP-R热水管 DN15	m	3.922						
118	PP-R热水管管件 DN15	个	5.867						
119	PP-R热水管 DN20	m	2.703						
120	PP-R热水管管件 DN20	个	3.259						
121	衬塑钢管 DN70	m	9.840						
122	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN70	个	4.547						
123	闸阀 DN70	个	4.000						
124	法兰 DN70	片	20.000						
125	减压阀 DN70	个	2.000						
126	Y型过滤器 DN70	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】

第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
127	高效线形灯	套	119.180						
128	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN80	个	5.797						
129	地漏 DN75	个	2.020						
130	压力表	套	4.000						
131	仪表接头	套	4.000						
132	自动排气阀 DN25	个	1.000						
133	配电箱 2#-ALM-bg1 Pn=120kW	台	1.000						
134	浪涌保护器	个	1.000						
135	弱电多媒体箱	个	20.000						
136	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm ²	m	5.737						
137	强电电缆槽盒 MR-200x100	m	96.425						
138	蝶阀 DN50	个	1.010						
139	C10基础槽钢	m	2.525						
140	商品混凝土 C25	m ³	0.131						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务站 【安装工程】

第 11 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
141	水	m³	0.033	4.660					
142	其他材料费	元	0.038	1.000					
143	橡胶挠接头 DN70	个	2.000						
144	型钢	kg	52.500						
145	消防接线端子箱	台	1.000						
146	光电感烟探测器	个	43.000						
147	手动报警按钮	个	4.000						
148	消防应急广播扬声器, 吸顶	个	6.000						
149	声光报警器	个	6.000						
150	电话插孔	个	4.000						
151	火灾显示盘	个	1.000						
152	总线短路隔离器	个	4.000						
153	总线广播模块	个	1.000						
154	总线电话模块	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#便民服务点 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0101	土石方工程					
1	010102002882	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本综合单价中机械如需在垫板上作业	m³	242.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
2	010102007883	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	211.35		
3	010103002884	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩	m³	31.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0104	砌筑工程					
4	010401001885	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2. 基础类型:综合 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M10 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m³	12. 56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001886	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	5.54		
6	010502001887	C30独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	11.68		
7	010502025888	C30混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	1.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010506002889	现浇构件钢筋 HPB300级（Φ8） 制作安装	1. 钢筋种类、规格:HPB300级（Φ8） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.1		
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
9	010602001890	钢骨架	1. 构件类型：镀锌方管钢骨架 2. 钢材品种、规格：详设计 3. 综合单价包含：材料采购、制作、除锈、防腐、漆装、镀锌处理、运输、现场吊装、拼装、焊缝控制、各种试验检验及测试、焊缝修补、油漆修补、防火、验收、保修等工作 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	16.872		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010607006891	镀锌花纹钢板楼梯	1. 钢材品种、规格：镀锌花纹钢板（含二次深化） 2. 钢梯形式：踏步式 3. 栏杆、扶手规格：50*50*1.5铁艺栏杆、40*80*1.5铁艺扶手 4. 螺栓种类：综合 5. 综合单价包含：材料采购、制作、除锈、防腐、漆装、镀锌处理、运输、现场吊装、拼装、焊缝控制、各种试验检验及测试、焊缝修补、油漆修补、防火、验收、保修等工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	1.26		
11	011503001892	平台镀锌方管栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：40*80*1.5镀锌方管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：50*50*1.5镀锌方管，8mm钢化玻璃 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	21.1		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0108	门窗工程					
12	010801002893	木质门	1. 木质门(含油漆，颜色综合) 2. 门代号及洞口尺寸：详设计综合考虑 3. 镶嵌玻璃品种、厚度：综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用制作安装及运输费用，闭门器及顺序器 5. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计和规范要求	m²	21.12		
13	010802001894	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金平开门，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：1.2厚深灰色铝合金平开门 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安	m²	18.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装及运输费用 5. 玻璃种类：中空钢化白玻5+9+5 6. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等根据现场实际情况考虑 7. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 8. 门安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不做调整 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
14	010802004895	钢质防火门 甲级	1. 门类型:钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，代号及尺寸详设计 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m²	2.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用制作安装及运输费用，闭门器及顺序器 4. 做法详设计图，本项目如需深化设计，设计必须满足相关规范同时满足主体设计单位和业主要求，设计费用及其相关费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
15	010807001896	金属固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸：金属固定窗 2. 框、扇材质：40*80*1.5深灰色镀锌方管边框 3. 玻璃种类：中空钢化白玻5+12+5 4. 透光、透明度、颜色、安全玻璃及其他满足设计和规范要求 5. 五金配件综合考虑单价内	m²	102.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 收边收口补烂等综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
16	010605003897	1mm厚钢板屋面	1. 钢材品种、规格 2. 钢板（复合板）型号、厚度 3. 构件涂（镀）层要求 4. 复合板夹芯材料种类、规格 5. 接缝、嵌缝材料种类	m ²	379.98		
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
17	011102003898	800X800mm地砖地面	1. 基层：18mm厚水泥板 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚 1:2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：800X800 浅色哑光防滑玻化砖地面 4. 嵌缝材料种类：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m ²	321.53		
18	011104003899	钢质活动地板	1. 支架高度、材料种类：综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：钢	m ²	71.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质活动地板(含托架) 600*600 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
19	011205001900	1mm厚压型钢板外墙	1. 隔离层材料种类、规格：75mm厚隔音岩棉 2. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚压型钢板 3. 防护：环氧镀锌底漆，聚氨酯面漆，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	148.93		
20	011205001901	9mm硅酸钙板内隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9mm硅酸钙板内墙面 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	863.28		
21	011205001902	1mm厚镀锌钢板外墙	1. 配件品种、规格：综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	148.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1mm厚镀锌钢板 3. 防护：环氧镀锌底漆，聚氨酯面漆，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
22	011506001903	钢结构雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1.5矩管 2. 面层：不锈钢瓦楞板 1mm厚（土黄色环氧面漆） 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	31.8		
		分部小计					
	0113	天棚工程					
23	011302001904	硅酸钙板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*50镀锌方管 木方30*30 2. 面层材料品种、规格、颜色：9厚硅酸钙板(燃烧性能:A级) 3. 隔离层材料种类、规格：75厚玻璃丝卷棉 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	348.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
24	010505002905	基础垫层	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	17.86		
25	010505002906	独立基础	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	44.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
26	010505003907	压顶	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	10.37		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009908	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008909	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007910	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006911	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011912	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013913	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010914	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016915	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001916	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	45068.57			
合计			45068.57			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	571.998	7.390					
2	水	m³	5.978	4.660					
3	标准砖	千匹	6.682						
4	商品混凝土 C20	m³	5.595						
5	其他材料费	元	5063.805	1.000					
6	商品混凝土 C30	m³	12.984						
7	二等锯材	m³	0.815	2123.890					
8	焊条 综合	kg	62.755						
9	电焊丝	kg	68.281						
10	螺栓 综合	kg	19.039						
11	成品镀锌钢骨架	t	16.872						
12	膨胀螺栓	套	9.878						
13	铝合金平开门	m²	17.784						
14	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	953.928						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	镀锌螺钉 带垫	个	107.712						
16	金属固定窗	m ²	94.637						
17	铝合金门窗连接固定件	个	846.216						
18	环氧富锌防锈漆	kg	49.955						
19	环氧稀释剂	kg	10.110						
20	聚氨酯面漆	kg	50.549						
21	过氯乙烯稀释剂	kg	19.327						
22	锯材 综合	m ³	8.241						
23	钢质防火门 甲级含五金	m ²	2.134						
24	成品镀锌花纹钢板楼梯	t	1.260						
25	杉原木 综合	m ³	0.013						
26	钢质活动地板(含托架) 600*600	m ²	74.865						
27	脚手架钢材	kg	94.012						
28	HPB300级钢筋 直径Φ8	t	0.106						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	成品木门	m ²	20.475						
30	合页	副	37.558						
31	膨胀螺栓 M8	套	153.186						
32	不锈钢瓦楞板 1mm厚（土黄色环氧面漆）	m ²	34.449						
33	铝合金不等角	m	58.811						
34	50*50*1.5矩管	kg	174.677						
35	电焊条 结 422 Φ3.2	kg	10.812						
36	镀锌钢板 δ 1mm	m ²	155.820						
37	隔音岩棉	m ³	0.253						
38	汽油(机械)	L	8.809						
39	压型屋面板 W-550	m ²	395.200						
40	余方弃置	m ³	31.430						
41	18厚水泥板	m ²	337.575						
42	800X800浅色哑光防滑玻化砖地面	m ²	334.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	湿拌地面砂浆 M20	m³	4.848						
44	白水泥	kg	24.113						
45	螺栓	个	2727.424						
46	9mm硅酸钙板内墙	m²	906.465						
47	铝拉铆钉	百个	5.212						
48	防水密封胶	支	47.648						
49	合金钢钻头 Φ6~13	个	0.893						
50	自攻螺钉 ST6×20	100个	9.679						
51	橡皮密封条 20×4	m	258.044						
52	垫木	m³	0.030						
53	彩钢密封圈	只	967.850						
54	矿物颜料	kg	16.075						
55	湿拌砌筑砂浆M10	m³	2.989						
56	1mm厚压型钢板	m²	157.834						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	9厚硅酸钙板	m ²	365.925						
58	75厚玻璃丝卷棉	m ³	17.774						
59	聚合物粘接砂浆	t	1.603						
60	加工铁件	kg	94.548						
61	复合模板	m ²	18.062						
62	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.854						
63	成品玻璃栏板(包括扶手)	m	21.100						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目
 社区配套用房
 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
1	031001008917	UPVC雨水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC雨水管 DN75，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	21.87		
2	031001008918	UPVC凝结水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：凝结水 3. 材质、规格：UPVC凝结水管 DN50，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m	25.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
3	031003014919	地漏 DN75	1. 材质： 不锈钢 2. 型号、规格： DN75 3. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	3		
4	031301003920	套管 DN32	1. 名称、类型 ： 套管，类型综合 2. 材质 ： 钢制 3. 规格 ： 适用DN32的管道 4. 填料材质： 满足设计要求 5. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
		分部小计					
		强电					
5	030413003921	高效线形灯	1. 名称： 高效线形灯 2. 材质、规格： LED 220V 26W, 光通量27301m 3. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	36		
6	030413005922	应急照明LED线形灯	1. 名称： 应急照明LED线形灯 2. 材质、规格： LED 220V 26W, 光通量27301m	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
7	030413001923	壁灯	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED 220V 14W, 光通量1470lm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
8	030413001924	楼梯间吸顶灯,带人体感应雷达	1. 名称：楼梯间吸顶灯,带人体感应雷达 2. 型号、规格：LED 220V 14W, 光通量1470lm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	9		
9	030413013925	单联翘板式暗开关	1. 名称：单联翘板式暗开关 2. 材质、规格：86系列，250V，10A 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	2		
10	030413013926	双联翘板式暗开关	1. 名称：双联翘板式暗开关 2. 材质、规格：86系列，250V，10A	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
11	030413014927	暗装单相二+三孔插座	1. 名称：暗装单相二+三孔插座 2. 材质、规格：250V/10A/带保护门的安全型/二+三孔 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	63		
12	030413014928	空调柜机三孔插座	1. 名称：空调柜机三孔插座 2. 材质、规格：250V/16A/带保护门的安全型/三孔 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	10		
13	030413002929	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	6		
14	030413002930	疏散出口标志灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型,持续型,带非燃烧性外壳(设置于室外时,防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
15	030413002931	楼层显示灯	1. 名称：楼层显示灯 2. 型号、规格：LED DC36V 2W, 中型,持续型,带非燃烧性外壳(设置于室外时,防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	4		
16	030413002932	疏散方向标志灯,单面单向	1. 名称：疏散方向标志灯,单面单向 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型,持续型,带非燃烧性外壳(设置于室外时,防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	6		
17	030413005933	应急照明吸顶灯 A型	1. 名称：应急照明吸顶灯 A型	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：LED DC36V 5W, 应急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
18	030413005934	应急照明壁灯 A型	1. 名称：应急照明壁灯 A型 2. 型号、规格：LED DC36V 9W, 应急点亮≥1080lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	6		
19	030413005935	应急照明壁灯 A型 IP67	1. 名称：应急照明壁灯 A型 IP67 2. 型号、规格：LED DC36V 5W, 应急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	5		
20	030412006936	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	106		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
21	030412006937	开关插座盒	1. 名称：开关插座盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	85		
22	030402011938	配电箱 ALM-sq1 Pn=30kW	1. 名称：配电箱 ALM-sq1 2. 型号、规格：非标，Pn=30kW 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030402011939	配电箱 AL-sq1 Pn=4kW	1. 名称：配电箱 AL-sq1 2. 型号、规格：非标，Pn=4kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	6		
24	030402011940	配电箱 AL-sy1 Pn=8kW	1. 名称：配电箱 AL-sy1 2. 型号、规格：非标，Pn=8kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
25	030402011941	配电箱 ALM-sy1 Pn=25kW	1. 名称：配电箱 ALM-sy1 2. 型号、规格：非标，Pn=25kW 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等 ，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
26	030402011942	配电箱 AT-jk Pn=30kW	1. 名称：配电箱 AT-jk 2. 型号、规格：Pn=30kW	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
27	030402011943	配电箱 AT-rd Pn=15kW	1. 名称：配电箱 AT-rd 2. 型号、规格：Pn=15kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价含基础及模板的制安、 防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
28	030402011944	配电箱 AT-xks Pn=15kW	1. 名称：配电箱 AT-xks 2. 型号、规格：Pn=15kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综 合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、 防火堵洞、信号传感器预留位置等 ，箱内主要元器件符合设计和招标 文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、 防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	台	1		
29	030402011945	配电箱 AL-UPS1	1. 名称：配电箱 AL-UPS1 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
30	030402011946	配电箱 AL-UPS2	1. 名称：配电箱 AL-UPS2 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
31	030402011947	配电箱 sq-ALe	1. 名称：配电箱 sq-ALe 2. 型号、规格：OP-D-0.6kVA, 额定输出电压DC36V, 供电持续工作时间75min 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
32	030904016948	UPS主机(含电池柜及电池) 30kVA	1. 名称：UPS主机(含电池柜及电池) 2. 类别：详设计 3. 规格：含UPS主机、成品电池	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜及UPS电源 30kVA 380V 15min 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
33	030904016949	UPS主机(含电池柜及电池) 25kVA	1. 名称：UPS主机(含电池柜及电池) 2. 类别：详设计 3. 规格：含UPS主机、成品电池柜及UPS电源 25kVA 380V 15min 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
34	030904016950	UPS主机(含电池柜及电池) 10kVA	1. 名称：UPS主机(含电池柜及电池) 2. 类别：详设计 3. 规格：含UPS主机、成品电池柜及UPS电源 10kVA AC380V 180min 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
35	030412003951	室外防水强电电缆槽盒 MR-200x100	1. 名称：室外防水强电电缆槽盒 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制	m	57.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
36	031301005952	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	36.68		
37	030412001953	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	887.16		
38	030412001954	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	13.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030412001955	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	22.98		
40	030412001956	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN40 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	17.34		
41	030412001957	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	5.95		
42	030412001958	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN65	m	17.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
43	030412004959	管内配线 WDZ-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2. 5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	215. 45		
44	030412004960	管内配线 WDZN-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2. 5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	161. 42		
45	030412004961	管内配线 WDZBN-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZBN-BYJ	m	223. 86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
46	030412004962	管内配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1391.16		
47	030412004963	管内配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	196.65		
48	030412004964	桥架内配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：配线	m	176.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管桥架内配线 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
49	030412004965	管内配线 WDZB1-BYJ-6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	31.95		
50	030412004966	桥架内配线 WDZB1-BYJ-6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施	m	366.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
51	030412004967	管内配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：10mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	40.89		
52	030412004968	桥架内配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：10mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	365.7		
53	030409001969	电力电缆 WDZB1-YJY-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：5*4mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合	m	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
54	030409001970	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	17.77		
55	030409001971	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	9.17		
56	030409001972	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW 3. 规格：3*2.5mm ²	m	5.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
57	030409001973	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4mm²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW 3. 规格：3*4mm² 4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	5.88		
58	030409002974	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDZN-KYJY 3. 规格：2*2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	197.26		
59	030502003975	CAT.6/4UTP	1. 名称：CAT.6/4UTP	m	3.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 敷设方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
60	030409003976	电缆头 WDZB1-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZB1-YJY-5*4mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
61	030409003977	电缆头 WDZB1-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZB1-YJY-5*10mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
62	030409003978	电缆头 WDZB1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZB1-YJY-5*16mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
63	030409003979	电缆头 YTTW-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-3*4mm ² 3. 材质、类型：铜芯	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
64	030409003980	电缆头 YTTW-3*2. 5mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-3*2. 5mm² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
65	030409005981	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 材质、类型：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	8		
		分部小计					
		弱电					
66	030412002982	弱电线槽 XQJ-C-100*50	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：XQJ-C-100*50 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	14. 74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	031301005983	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	10.32		
68	030410009984	浪涌保护器	1. 浪涌保护器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
69	030502001985	12芯光分纤箱	1. 名称：12芯光分纤箱 2. 安装方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
70	030502001986	弱电多媒体箱	1. 名称：弱电多媒体箱 2. 规格：详见设计文件 3. 安装形式：底边距地0.5米,暗设 4. 多媒体箱内配置~220V电源 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	030502010987	电话网络单口插座	1. 名称：电话网络单口插座 2. 安装方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	10		
72	030502010988	网络单口插座	1. 名称：网络单口插座 2. 安装方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	10		
73	030412006989	电池开关盒	1. 名称：电池开关盒 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
74	030412006990	开关插座盒	1. 名称：开关插座盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	20		
75	030504004991	操作台	1. 名称：操作台	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格 ： 详设计 3. 安装形式 ： 综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
76	030502005992	管内敷设 2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：管内敷设 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	126.56		
77	030502005993	桥架内敷设 2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：桥架内敷设 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	269.96		
78	030502003994	CAT. 6/4UTP	1. 名称 ： CAT. 6/4UTP 2. 敷设方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	184.15		
79	030412001995	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG20	m	126.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
80	030412001996	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	100.38		
81	030502012997	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	芯	80		
82	030502019998	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	链路	10		
83	030502017999	双绞线缆测试	1. 测试类别：六类数据链路 2. 测试内容：六类数据链路要求的各种参数 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现	链路	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
		分部小计					
		防雷接地					
84	0304100021000	接地母线 镀锌扁钢-40*4	1. 名称 ： 接地母线 2. 材质 ： 镀锌扁钢-40*4 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	14. 56		
85	0304100021001	接地母线 镀锌扁钢-50*5	1. 名称 ： 接地母线 2. 材质 ： 镀锌扁钢-50*5 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1		
86	0304100021002	接地母线 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格： -25*4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	71. 88		
87	0304100021003	接地母线 不锈钢-40*4	1. 名称 ： 接地母线 2. 材质 ： 不锈钢-40*4 3. 其他：满足设计、招标文件、施	m	178. 57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
88	0304100031004	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用主体结构 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	30.4		
89	0304100121005	防雷断接卡、箱	1. 名称：防雷断接卡、箱 2. 材质：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
90	0304100071006	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 安装方式：参照《等电位联结安装》15D502 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	3		
91	0304160271007	防雷接地系统调试	1. 名称：防雷接地系统调试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	系统	1		
		分部小计					
		消防水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	0309010021008	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	13.5		
93	0309010021009	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	18.75		
94	0309010021010	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌	m	37.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢管 DN50 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求： 满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求： 满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
95	0313010051011	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	35		
96	0312010011012	管道刷油	1. 油漆品种： 详设计 2. 涂刷遍数、漆膜厚度： 两遍 3. 标志色方式、品种：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	12.33		
97	0310020111013	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
98	0310020011014	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
99	0310020101015	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 材质、规格：铜芯 DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
100	0310020011016	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质、规格：DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
101	0310020081017	消防软管卷盘（含箱）	1. 安装方式 ：综合 2. 型号、规格 ：SG24ZA 3. 附件材质、规格：满足设计及规范要求 4. 灭火器另计	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
102	0309100011018	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称: 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含两具灭火器 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	10		
103	0309100021019	灭火器放置箱	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 规格、型号:详设计 3. 含一个灭火器箱 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
104	0309090011020	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 类型：消火栓灭火系统 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	点	4		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防弱电					
105	0304050141021	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
106	0309040011022	光电感烟探测器	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	20		
107	0309040031023	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
108	0309040071024	总线短路隔离器	1. 名称：总线短路隔离器 2. 规格、型号：树形 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
109	0309040071025	总线广播模块	1. 名称：总线广播模块 2. 规格、型号：满足设计要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
110	0309040071026	总线电话模块	1. 名称：总线电话模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
111	0309040061027	消防应急广播扬声器, 吸顶	1. 名称：消防应急广播扬声器, 吸顶 2. 功率：100V 5W, 阻燃材料或具有阻燃外壳结构（室外火警设备的防护等级为IP67） 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	15		
112	0309040051028	火灾报警电话分机	1. 名称：火灾报警电话分机 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	0309040051029	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
114	0309040041030	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
115	0304120061031	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	52		
116	0304090021032	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*2.5mm² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
117	0304120041033	管内配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJYP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	61.36		
118	0304120041034	管内配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	312.02		
119	0304120041035	管内配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-BYJ	m	251.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
120	0305020041036	RS232或RS485或CAN接口连接线	1. 名称 ：RS232或RS485或CAN接口连接线 2. 规格 ：根据设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	8.45		
121	0304120041037	管内配线 BV-6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：BV 4. 规格：6mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	5		
122	0304120041038	管内配线 BV-35mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：BV	m	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：35mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
123	0304120041039	管内配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	40		
124	0304120011040	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	5		
125	0304120011041	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC	m	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
126	0304120011042	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	19.39		
127	0304120011043	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	200.37		
128	0304120011044	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m	186.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
129	0304090051045	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 材质、类型：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
		分部小计					
		消防监控室					
130	0304120041046	管内配线 WDZ-BYJ-35mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：35mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	5		
131	0306020021047	协议转换器	1. 名称：协议转换器 2. 规格、类型：满足设计要求 3. 输出形式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	0305060071048	消防管理PC主机	1. 名称：消防管理PC主机 2. 规格：满足设计要求 3. 类型：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
133	0309040051049	110直拨电话	1. 名称：110直拨电话 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
134	0309040051050	119直拨电话	1. 名称：119直拨电话 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
135	0304100071051	专用接地端子板	1. 名称：专用接地端子板 2. 安装方式：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
136	0305010231052	出入口系统主机	1. 名称：出入口系统主机 2. 规格：满足设计要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含配套软件及操作系统安装 4. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
137	0309040151053	图形显示装置	1. 名称：图形显示装置 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 含相关设备及附件 4. 本体安装，调试 5. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1		
138	0309040041054	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
139	0305060051055	外网通信接口	1. 名称 ：外网通信接口 2. 安装方式 ：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
140	0304120031056	电缆槽盒 MR-300x150	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号、规格：300*150 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要	m	18.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
141	0304120031057	电缆槽盒 NHMR-300x150	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号、规格：NHMR-300x150 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	13.7		
142	0309040091058	总线制操作盘	1. 名称：总线制操作盘 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
143	0309040031059	报警按钮(向上一级接警中心报警)	1. 名称：报警按钮(向上一级接警中心报警) 2. 规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
144	0309040181060	42U落地机柜(600*800*2200)	1. 名称：42U落地机柜 2. 材质：满足设计要求	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格 ： 600*800*2200 4. 安装方式： 综合 5. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
145	0304050041061	消防应急照明控制器	1. 名称： 消防应急照明控制器 2. 规格、型号： 满足设计要求 3. 含配套软件及操作系统安装 4. 其他： 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1		
146	0304050141062	消防总端子箱	1. 名称： 消防接线端子箱 2. 规格、型号： 满足设计要求 3. 输出形式： 满足设计及规范要求 4. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
147	0304130021063	消防控制室标志灯	1. 名称 ： 消防控制室标志灯 2. 规格、型号： 满足设计要求 3. 安装形式： 详设计 4. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
148	0309040161064	消防电源盘	1. 名称： 消防电源盘 2. 规格、型号： DC24V 24Ah x8	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
149	0304050041065	消防联动控制器	1. 名称：消防联动控制器 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
150	0309070011066	消防设备电源监控主机	1. 名称：消防设备电源监控主机 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
151	0309040041067	火灾集中报警器	1. 名称：火灾集中报警器 2. 规格、型号：满足设计要求，每台不超过3200点 3. 包含配套火灾报警控制系统软件 4. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	1		
152	0309040141068	火警电话主机	1. 规格、线制：火警电话主机 2. 控制回路：满足设计要求 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	0309040141069	应急广播主机	1. 名称：应急广播主机 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 含功放3台500W(其中备用一台) 4. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1		
154	0309040031070	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
155	0305010021071	网络打印机	1. 名称：网络打印机 2. 安装方式，型号：实现功能及满足使用要求 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1		
156	0305060101072	室内枪式摄像机	1. 名称 ：室内枪式摄像机 2. 类别 ：1、像素≥400万，25帧/秒，CMOS传感器，最低照度，彩色≤0.0004 lx，黑白≤0.0001	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1x，红外补光距离≥50米。2、≥1个RJ45接口，≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥1路报警输入接口，≥1路报警输出接口，防护等级≥IP66。3、供电：DC12V，POE。4、镜头、尺寸、外形均以现场需求为准。 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
157	0305060081073	电子门锁，带指纹识别及密码	1. 名称：单门磁力锁 2. 规格、型号：应具有门磁、锁状态信号功能；安全类型：断电开门含配件 3. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1		
158	0305060151074	弱电机房原硬盘录像机移机	1. 名称：弱电机房原硬盘录像机移机 2. 规格：设备利旧，保护性拆除后移至业主指定位置，并重新安装投入使用 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
159	0305010151075	弱电机房原网络交换机移机	1. 名称：弱电机房原网络交换机移机 2. 规格：设备利旧，保护性拆除后移至业主指定位置，并重新安装投入使用 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2		
160	0305020081076	弱电机房原电视机移机	1. 名称：弱电机房原电视机移机 2. 规格：设备利旧，保护性拆除后移至业主指定位置，并重新安装投入使用 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	架	2		
161	0309090031077	火灾自动报警及消防联动总系统调试	1. 名称：火灾自动报警及消防联动总系统调试 2. 调试点位：本项目全部火灾报警控制器（联动型）的所有回路调试点位	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 调试范围：本项目整个系统调试及试运行 4. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
162	0309090041078	火灾事故广播、消防通信系统调试	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 类型：总线制 3. 其他：包含所有与消防联动的广播音响、通讯分机及插孔等 4. 其他应满足设计、规范、招标技术要求	个	84		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091079	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111080	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101081	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121082	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201083	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131084	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211085	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231086	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011087	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	39911.64			
合计			39911.64			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目
 社区配套用房
 【安装工程】
 第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	高效线形灯	套	36.360						
2	单联翘板式暗开关	只	2.040						
3	双联单控跷板开关	只	10.200						
4	暗装单相二+三孔插座	套	64.260						
5	空调柜机三孔插座	套	10.200						
6	安全出口标志灯	套	6.060						
7	疏散出口标志灯	套	2.020						
8	楼层显示灯	套	4.040						
9	疏散方向标志灯,单面单向	套	6.060						
10	应急照明吸顶灯 A型	套	12.120						
11	应急照明壁灯 A型	套	11.110						
12	槽钢	kg	35.250						
13	角钢	kg	14.100						
14	镀锌钢管 SC20	m	1105.602						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	镀锌钢管 SC25	m	220.420						
16	镀锌钢管 SC32	m	43.641						
17	镀锌钢管 SC40	m	17.860						
18	绝缘电线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	1613.746						
19	绝缘电线 WDZB1-BYJ-4mm ²	m	206.483						
20	绝缘电线 WDZB1-BYJ-6mm ²	m	418.426						
21	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4	m	5.939						
22	声光报警器	个	5.000						
23	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-1.5	m	291.833						
24	UPVC排水管 DN75	m	22.023						
25	UPVC排水管管件 DN75	个	8.289						
26	焊接钢管 DN50	m	0.636						
27	绝缘电线 WDZB1-BYJ-10mm ²	m	426.920						
28	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	249.922						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	m	200.219						
30	配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	336.982						
31	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	13.568						
32	镀锌钢管接头管件 DN25	个	8.870						
33	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	18.844						
34	镀锌钢管接头管件 DN32	个	12.319						
35	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	37.878						
36	镀锌钢管接头管件 DN50	个	24.762						
37	酚醛调和漆 各色	kg	2.442						
38	倒流防止器 DN50	个	1.010						
39	配电箱 AL-syl Pn=8kW	台	3.000						
40	CAT.6/4UTP	m	197.233						
41	室外防水强电电缆槽盒 MR-200x100	m	57.711						
42	绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m	259.678						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	总等电位端子箱	台	3.015						
44	灭火器放置箱	个	6.000						
45	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	20.000						
46	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	40.600						
47	接线盒	个	161.160						
48	开关插座盒	个	107.100						
49	弱电线槽 XQJ-C-100*50	m	14.887						
50	2芯皮线光缆	m	404.450						
51	JDG20	m	130.357						
52	JDG25	m	103.391						
53	光纤连接器材	套	80.800						
54	网络单口插座	个	10.100						
55	配电箱 ALM-sq1 Pn=30kW	台	1.000						
56	配电箱 ALM-sy1 Pn=25kW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	配电箱 AL-sq1 Pn=4kW	台	6.000						
58	配电箱 AL-UPS1	台	1.000						
59	配电箱 AL-UPS2	台	1.000						
60	配电箱 AT-xks Pn=15kW	台	1.000						
61	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-4mm²	m	185.346						
62	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm²	m	187.247						
63	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm²	m	9.262						
64	电力电缆 WDZB1-YJY-5*4mm²	m	17.170						
65	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm²	m	17.948						
66	镀锌扁钢-40*4	m	15.288						
67	不锈钢-40*4	m	187.499						
68	镀锌扁钢-50*5	m	1.050						
69	12芯光分纤箱	个	1.000						
70	RS232或RS485或CAN接口连接线	m	8.619						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	电气配管 PC32	m	5.600						
72	电气配管 PC20	m	5.600						
73	绝缘电线 BV-35mm ²	m	5.250						
74	绝缘电线 BV-6mm ²	m	5.250						
75	协议转换器	个	1.000						
76	消防管理PC主机	台	1.000						
77	110直拨电话	个	1.000						
78	119直拨电话	个	1.000						
79	专用接地端子板	台	1.005						
80	出入口系统主机	套	1.000						
81	图形显示装置 GST-GM9000	台	1.000						
82	绝缘电线 WDZ-BYJ-35mm ²	m	5.250						
83	外网通信接口	个	1.010						
84	电缆槽盒 MR-300x150	m	18.948						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
85	报警按钮(向上一级接警中心报警)	个	4.000						
86	消防总端子箱	台	1.000						
87	消防控制室标志灯	套	1.010						
88	消防联动控制器	台	1.000						
89	消防设备电源监控主机HS-V1000	台	1.000						
90	紧急报警按钮	个	1.000						
91	打印机	台	1.000						
92	操作台	台	2.000						
93	电池开关盒	个	1.020						
94	壁灯	套	1.010						
95	电话网络单口插座	个	10.100						
96	镀锌钢管 SC65	m	17.829						
97	镀锌钢管 SC50	m	6.129						
98	UPVC凝结水管 DN50	m	26.071						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
99	UPVC凝结水管管件 DN50	个	11.553						
100	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	m	46.400						
101	配电箱 sq-ALe	台	1.000						
102	室内枪式摄像机	台	6.000						
103	电子门锁，带指纹识别及密码	台	1.000						
104	火警电话主机	台	1.000						
105	总线制操作盘	台	1.000						
106	火灾集中报警器	台	1.000						
107	消防电源盘	台	1.000						
108	42U落地机柜(600*800*2200)	个	3.000						
109	消防广播主机	台	1.000						
110	镀锌扁钢-25*4	m	75.474						
111	消防应急照明控制器	台	1.000						
112	配电箱 AT-jk Pn=30kW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目
 社区配套用房
 【安装工程】

第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
113	配电箱 AT-rd Pn=15kW	台	1.000						
114	配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	m	66.269						
115	消防软管卷盘（含箱）	套	4.000						
116	电缆槽盒 NHMR-300x150	m	13.837						
117	地漏 DN75	个	3.030						
118	应急照明LED线形灯	套	19.190						
119	灯具吊杆 φ15	根	38.760						
120	自动排气阀 DN25	个	1.000						
121	UPS主机(含电池柜及电池) 30kVA	台	1.000						
122	UPS主机(含电池柜及电池) 25kVA	台	1.000						
123	UPS主机(含电池柜及电池) 10kVA	台	1.000						
124	浪涌保护器	个	1.000						
125	弱电多媒体箱	个	10.000						
126	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm ²	m	5.737						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 社区配套用房 【安装工程】

第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
127	蝶阀 DN50	个	1.010						
128	水表 DN50	个	1.000						
129	C10基础槽钢	m	2.525						
130	商品混凝土 C25	m³	0.131						
131	水	m³	0.033	4.660					
132	其他材料费	元	0.038	1.000					
133	楼梯间吸顶灯,带人体感应雷达	套	9.090						
134	型钢	kg	36.750						
135	消防接线端子箱	台	1.000						
136	光电感烟探测器	个	20.000						
137	手动报警按钮	个	4.000						
138	消防应急广播扬声器,吸顶	个	15.000						
139	火灾报警电话分机	个	1.000						
140	电话插孔	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目
 社区配套用房
 【安装工程】
 第 11 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
141	总线短路隔离器	个	2.000						
142	总线广播模块	个	2.000						
143	总线电话模块	个	2.000						
144	防雷断接卡、箱	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目
 社区配套用房
 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0109	屋面及防水工程					
1	0109030021088	墙面 1.5厚JS II防水涂料	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：1.5厚JS II防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑 5. 附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	102.96		
2	0109040021089	地面 1.5厚JS II防水涂料	1. 部位：地面 2. 防水膜品种：两道1.5厚JS II防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑 5. 附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	23.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
3	0111020031090	10mm厚600X600浅色哑光防滑玻化砖地面	1. 回填材料、厚度：强度等级C3，干密度等级A05泡沫混凝土（容重1000kg/m³）回填 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 4. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚600X600浅色哑光防滑玻化砖地面 5. 嵌缝材料种类：综合 6. 防水：单列项 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	23.18		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
4	0112030031091	8mm厚300*600mm白瓷砖墙面	1. 墙体类型：综合	m²	102.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 找平层厚度、砂浆配合比：18mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平,砌体墙需满挂钢丝网(网孔≤20mm)防开裂 3. 粘结层厚度、砂浆配合比:4mm厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4. 面层材料：8mm厚300*600mm白瓷砖面层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：专用嵌缝材料 6. 防护材料种类：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
5	0112070021092	18mm厚抗倍特板隔断	1. 材料种类：18mm厚抗倍特板隔断，做法参照国标16J914-1-XT9 2. 五金材料:配套的合页、门锁、拉手等相应所有配件综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	25.38		
6	0112040011093	16mm厚人造石材面板	1. 基层类型、部位：洗手台 2. 安装方式：详设计 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	1.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			16mm厚人造石材面板 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 防护材料种类：综合考虑 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计 7. 洗手盆台面基层龙骨支架及洗脸盆单独在洁具洗脸盆（含龙头）中列项 8. 其他满足设计和规范要求				
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
7	0114040021094	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合考虑，浮灰清洁后满刷满滚界面剂处理 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料，一底两面 3. 涂料燃烧性能等级：满足设计要求 4. 腻子种类：批刮1~3厚柔性内墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	22.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
	0116	拆除工程及洁具更新					
8	01B0000071095	天棚抹灰面拆除	1. 铲除部位名称：天棚抹灰层拆除 2. 拆除方式：投标人自行综合考虑 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 墙面涂料附着于拆除抹灰面层，不单独计算，包含在综合单价内 5. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 余方外弃：单列项。 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	22.72		
9	01B0000081096	原地面拆除	1. 拆除的基层类型：原地面拆除 2. 拆除饰面材料种类：综合考虑	m²	23.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 拆除后清理，满足下步施工要求 5. 原地面的标志标牌等附着物的拆除费用综合考虑，不再另计 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
10	01B0000091097	墙面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称：立面抹灰层拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 墙面涂料附着于拆除抹灰面层，不单独计算，包含在综合单价内 5. 场内运输及堆场：拆除后临时堆	m²	102.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 余方外弃：单列项。 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要				
11	01B0000191098	隔断拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:综合 2. 拆除隔墙的饰面种类:综合 3. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 4. 余方外弃：单列项。 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	25.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
12	0310030031099	洗手盆拆除	1. 洗手盆拆除 2. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 3. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	2		
13	0310030061100	蹲便器拆除	1. 蹲便器拆除 2. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 3. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响	组	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
14	01B0000281101	小便器拆除	1. 小便器拆除 2. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 3. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	3		
15	0310030061102	蹲便器(改造)	1. 名称：蹲便器	组	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 组装方式：含本体、水箱及配件、角阀、脚踏阀等所有附配件成套制作安装、不带存水弯 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
16	0310030071103	小便器（改造）	1. 名称：小便器 2. 组装方式：含本体及冲洗阀等所有附配件成套制作安装。 3. 材质附合设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	3		
17	0310030031104	洗手盆（改造）	1. 名称：洗脸盆（含龙头） 2. 材质：高温陶瓷，陶瓷吸水率低于0.2%。满足GB 6952-2015《卫生陶瓷》要求 3. 规格、形式：陶瓷整体台盆、自带防溢水结构 4. 安装部位：室内 5. 冷热水混合龙头、角阀、下水（含排水金属软管）等配件包含在综合单价中 6. 型钢支架制作安装、支架除锈刷	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
18	0304130011105	防水吸顶灯	1. 名称：防水吸顶灯 2. 材质、规格：LED 220V 14W，光通量1470lm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含金属软管、防掉链等所有安装附件 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	9		
19	0101030021106	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土	m³	8.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091107	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081108	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071109	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061110	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111111	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131112	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101113	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161114	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	0116010011115	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3953.57		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3953.57		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3953.57			
合计			3953.57			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货方式	送达地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	其他材料费	元	144.343	1.000					
2	白水泥	kg	2.313	0.504					
3	水	m³	0.519	4.660					
4	干粉型粘结剂	kg	432.600						
5	松香	kg	0.450						
6	骨胶	kg	0.828						
7	碳酸钠(纯碱)	kg	0.166						
8	湿拌地面砂浆	m³	0.466						
9	湿拌抹灰砂浆M15	m³	1.878						
10	蹲便器	个	6.060						
11	金属软管 D15	根	6.060						
12	角型阀(带铜活) DN15	个	6.060						
13	小便器	个	3.030						
14	小便器排水附件	套	3.030						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	小便器冲水连接管 DN15	根	3.030						
16	角式长柄截止阀 DN15	个	3.030						
17	洗脸盆	个	2.020						
18	洗脸盆水龙头 DN15	个	2.020						
19	角阀 DN15	个	4.000						
20	防水吸顶灯	套	9.090						
21	锯材 综合	m ³	0.046						
22	脚手架钢材	kg	26.719						
23	柴油(机械)	L	3.248	7.390					
24	干混抹灰砂浆	t	0.158						
25	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	345.788						
26	水泥 42.5	kg	930.012						
27	矿物颜料	kg	1.276						
28	圆钢 φ6.5	kg	3.420						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造
 【建筑与装饰工程】
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	成品腻子粉 一般型(Y)	kg	35.072						
30	10mm厚防滑玻化砖	m²	23.780						
31	湿拌地面砂浆M20	m³	0.467						
32	内墙面砖 8mm厚	m²	105.060						
33	抗倍特板隔断 18mm厚	m²	25.908						
34	无机涂料底漆	kg	2.638						
35	无机涂料面漆	kg	6.313						
36	余方弃置	m³	8.560						
37	16mm厚人造石材面板	m²	2.132						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 公厕改造
 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0101	土石方工程					
1	0101020021116	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本综合单价中机械如需在垫板上作业	m³	293.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
2	0101020071117	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	239.67		
3	0101030021118	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩	m³	53.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0104	砌筑工程					
4	0104010021119	实心砖防火墙 砌筑砂浆M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖, 规格及强度等级综合 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m³	47.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	0105010011120	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	10.57		
6	0105020011121	C30混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	35.98		
7	0105020061122	C30混凝土矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	6.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	0105020051123	C30混凝土地梁	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	7.51		
9	0105020251124	C25门槛	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.05		
10	0105020251125	C35细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C35细石混凝土 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.5		
11	0105020251126	C15混凝土包脚	1. 混凝土强度等级：C15 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含	m³	3.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
12	0105020061127	C25构造柱	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	2.54		
13	0105060101128	砌体钢筋	1. 钢筋种类、规格：详设计综合考虑 2. 钢筋无论采用预留、植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 3. 钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中. 结算时不另计算 4. 弧形构件钢筋投标人综合考虑报价 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	t	0.238		
14	0105060021129	现浇构件钢筋 HPB300E（Φ6）	1. 钢筋种类、规格:HPB300E（Φ6）	t	0.005		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		制作安装	2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
15	0105060021130	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ6） 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E（Φ6） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.275		
16	0105060021131	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ8-10） 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E（Φ8-10） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑	t	0.771		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
17	0105060021132	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ12-16）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ12-16） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	1.094		
18	0105060021133	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ18-22）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ18-22） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	1.335		
19	0105060021134	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ25）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ25）	t	0.857		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
20	0105020291135	散水	1. 垫层材料种类、厚度：150厚粒径5-32mm卵石灌M2.5混合砂浆垫层 2. 面层厚度：60厚C15混凝土抹面 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 变形缝填塞材料种类：建筑密封膏 5. 做法详西南18J812-7-5 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	122.05		
21	0105020271136	排水暗沟	1. 100厚C10砼垫层 2. C15砼排水沟 3. 预制混凝土盖板 4. 内测20厚1：2.5防水砂浆 5. 做法详西南18J812-4-5a	m	146.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
22	0105020291137	坡道 垫层	1. 坡道 100厚C20混凝土垫层 2. 做法详西南18J812-8-B 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	7.2		
23	0105020291138	坡道 80厚C20混凝土提浆抹面	1. 坡道 80厚C20混凝土提浆抹面 2. 划线防滑 3. 做法详西南18J812-8-B 4. 其他：满足设计和规范要求	m ²	7.2		
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
24	0106030011139	成品钢柱	1. 类型：成品钢柱，截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格：采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合，且满足	t	5.508		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家规范要求, 综合考虑在报价中 4. 安装高度: 综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
25	0106040011140	成品钢梁	1. 类型: 成品钢梁, 截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格: 采用Q235B型材规格厚度综合考虑, 截面形状尺寸综合考虑, 结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类: 采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合, 且满足国家规范要求, 综合考虑在报价中 4. 安装高度: 综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运	t	11.495		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
26	0106070031141	成品镀锌钢檩条	1. 类型：成品镀锌钢檩条，截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格：采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 4. 安装高度：综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	4.458		
27	0106070031142	成品镀锌钢檩条-HPB300材质	1. 类型：成品镀锌钢檩条，截面形状综合考虑	t	0.269		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢材品种、规格：采用HPB300型 材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类：采用所有螺接采用的 连接螺栓、螺钉规格综合，且满足 国家规范要求，综合考虑在报价中 4. 安装高度：综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关 规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运 输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
28	0105060251143	镀锌钢板预埋件	1. 镀锌钢板预埋件，规格型号综合 2. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	t	1.327		
29	0106070091144	成品镀锌钢板天沟	1. 钢材品种、规格：金属板檐沟， 含栓钉、埋件、螺栓、连接件等完 成此项目的所有内容 2. 漏斗、天沟形式：详设计图	m	67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装高度：综合 4. 探伤要求：满足设计及验收规范要求 5. 油漆：综合 6. 其他：详图集17j925-1、2-25/2 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
30	0105060231145	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网（网宽300，丝径0.9，孔径12.7x12.7） 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	4.24		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
31	0108020041146	钢质防火门 甲级	1. 门类型：钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，代号及尺寸详设计 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 综合单价包含按规范和设计施工	m²	2.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用制作安装及运输费用，闭门器及顺序器 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
32	0108020031147	不锈钢防盗门	1. 门类型：不锈钢防盗门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价包含所有五金件、门锁、拉手、门套、观察窗、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等费用 5. 防火铰链、闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置、防脱落措施等包含在综合单价内 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，管井检修门应安装暗藏式插销、常	m²	16.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开防火门的释放器 7. 塞缝、灌浆综合考虑在综合单价中。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
33	0110010011148	双层压型金属复核保温屋面	1) ≥0.6厚压型钢板,深灰色。 2) 2层1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材;(防水加强措施)(单列)。 3) 50厚玻璃棉卷毡。 4) ≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩,铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐。 5) ≥2.5厚冷弯薄壁型钢支撑件。 6) 隔汽层。 7) ≥0.75厚压型钢板持力板。 8) 檩条(单列) 9) 屋脊及盖板、屋檐等费用包含在综合单价中	m ²	803.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10）其他：满足设计和规范要求				
34	0109030021149	墙面 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	796.46		
35	0109020011150	屋面 1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1606.2		
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
36	0111010021151	40厚C25细石混凝土	1. 40厚C25细石混凝土面层 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含	m²	667.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 表面涂密封固化剂 4. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
37	0111010061152	水泥浆一道(内掺建筑胶)	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m ²	667.32		
38	0111010021153	80厚C15混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含 在综合单价中 3. 素土夯实基土 4. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m ²	667.32		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
39	0114040011154	无机涂料墙	1. 基层类型：浮灰清洁后满刷满滚 界面剂处理 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：批刮1~3厚柔性内墙 腻子两遍, 后打磨, 达到底层平整、	m ²	554.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			光滑、无砂眼、无刮刀痕 4. 涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机涂料, 一底两面 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
40	0108070051155	不锈钢矩管格栅	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 框外围尺寸：综合考虑 3. 框、扇材质：不锈钢矩管格栅 4. 包含防火、防腐油漆 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	72.78		
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
41	0114030011156	外墙真石漆	1. 基层类型：基层固沙界面剂一道 2. 腻子种类：批刮1~3厚外墙柔性耐水腻子两遍, 后打磨, 达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕 3. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆一遍，喷涂2~3厚面漆两面(注:分缝按层高、阳台和窗户上下洞口, 缝宽10mm)，喷甲基	m²	398.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			硅醇钠憎水剂 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
42	0112010011157	墙面 10mm厚M20水泥砂浆找平（内掺5%防水剂）	1. 墙柱类型：综合 2. 基层处理：满足规范要求 3. 抹灰厚度、砂浆配合比：10mm厚M20水泥砂浆（内掺5%防水剂）修补找平，基面要求无空鼓、无裂缝 4. 柱、梁、墙面综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	398.23		
		分部小计					
	0116	拆除工程					
43	01B0000011158	砖砌体拆除	1. 铲除部位名称：砖砌体拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居	m ³	47.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
44	01B0000051159	地面拆除	1. 铲除部位名称：地面拆除 2. 拆除方式：综合考虑 4. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的	m²	651.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
45	01B0000091160	墙面砖拆除	1. 铲除部位名称：墙面砖拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 墙面涂料附着于拆除抹灰面层，不单独计算，包含在综合单价内 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	214		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
46	01B0000211161	门窗拆除	1. 铲除部位名称：门窗拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 4. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 5. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 6. 拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	43.27		
47	01B0000221162	钢结构拆除拆除	1. 构件名称：钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸：综合考虑	t	21.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，综合考虑 4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 7. 拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
48	01B0000261163	铁皮拆除	1. 铲除部位名称：铁皮拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料	m ²	1038		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			场内运输距离，综合考虑 4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 7. 拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
49	01B0000031164	混凝土拆除	1. 铲除部位名称：混凝土拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。	m ³	64.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 余方外弃：单列项。 7. 构件类型：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
50	0101030021165	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自	m³	129		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
51	0105050021166	基础垫层	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m ²	61.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
52	0105050021167	独立基础	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	89.2		
53	0105050031168	地梁	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	56.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
54	0105050041169	矩形柱	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	42.87		
55	0105050111170	构造柱	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	23.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
56	0105050011171	坡道	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1.16		
57	0105050121172	门槛	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	0.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
58	0105050141173	包柱脚模板	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	23.52		
59	0105050171174	排水沟模板	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	263.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091175	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081176	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071177	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061178	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111179	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131180	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101181	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161182	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	0116010011183	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	75498.55		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		75498.55		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	75498.55			
合计			75498.55			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	余方弃置	m³	182.600						
2	氧气	m³	78.239						
3	乙炔气	m³	22.937						
4	柴油(机械)	L	790.621	7.390					
5	水	m³	68.325	4.660					
6	汽油(机械)	L	10.869						
7	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m³	10.389						
8	页岩实心砖	千匹	25.674						
9	其他材料费	元	6268.216	1.000					
10	商品混凝土 C30	m³	50.712						
11	商品混凝土 C15	m³	93.580						
12	二等锯材	m³	4.885	2123.890					
13	加工铁件	kg	49.899						
14	焊条 综合	kg	101.042						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库
 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	电焊丝	kg	65.441						
16	螺栓 综合	kg	16.143						
17	膨胀螺栓	套	56.966						
18	商品混凝土 C35细石混凝土	m³	0.503						
19	乳胶漆底漆	kg	64.421						
20	乳胶漆面漆	kg	154.179						
21	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	2182.410						
22	商品混凝土 C25	m³	2.603						
23	建筑油膏	kg	200.853	3.400					
24	建筑焦油	kg	12.685	3.400					
25	商品混凝土 C10	m³	9.767						
26	预制沟盖板、井盖板	m³	8.130						
27	干混砌筑砂浆	t	0.849						
28	防水粉(液)	kg	88.707						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	铁件	kg	40.673						
30	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	351.624						
31	不锈钢焊丝	kg	3.640						
32	防水剂	kg	78.445						
33	脚手架钢材	kg	171.844						
34	锯材 综合	m³	0.299						
35	钢筋 φ≤10	t	0.257						
36	干混地面砂浆	t	6.473						
37	805胶水	kg	74.871						
38	商品混凝土 C20	m³	0.586						
39	砾石 20~50mm	m³	20.361						
40	中砂	m³	5.949						
41	商品混凝土 20	m³	0.727						
42	真石漆	kg	1234.420	8.000					

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	水性封闭底漆	kg	104.528	11.000					
44	罩面漆	kg	104.528						
45	白水泥	kg	199.100	0.504					
46	双面胶纸带	m ²	34.843	16.600					
47	工字铝 综合	m	1348.405						
48	角铝 25.4×1	m	212.822						
49	防水密封胶	支	256.992						
50	橡皮密封条 20×4	m	1391.772						
51	带肋钢筋 φ≤10	t	0.292						
52	焊条（带肋钢筋用）	kg	28.390						
53	水泥 42.5	kg	4700.571						
54	湿拌抹灰砂浆	m ³	3.153						
55	电焊条(综合)	kg	5.799						
56	槽铝 75	m	393.519						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	铝拉铆钉	百个	110.025						
58	合金钢钻头 Φ6～13	个	4.819						
59	成品腻子粉 一般型(Y)	kg	831.600						
60	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	820.292						
61	湿拌抹灰砂浆 M20	m³	4.034						
62	不锈钢矩管格栅	m²	76.440						
63	C25细石混凝土	m³	26.825						
64	压型钢板	m²	851.286						
65	50厚玻璃棉卷毡	m²	851.286						
66	钢质防火门甲级含五金	m²	2.522						
67	不锈钢防盗门	m²	16.258						
68	金属氟碳漆	kg	51.030						
69	成品矩管柱	t	5.508						
70	成品型钢H形钢梁	t	11.495						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	成品镀锌型钢钢檩条	t	4.727						
72	镀锌钢板 综合	kg	1360.175						
73	成品镀锌钢板天沟 3mm	t	1.231						
74	镀锌钢丝网 综合	m²	4.410						
75	HRB400E螺纹钢 φ8-10	t	0.817						
76	HRB400E螺纹钢 φ12- φ16	t	1.154						
77	HRB400E螺纹钢 φ18- φ22	t	1.408						
78	HRB400E螺纹钢 φ25	t	0.900						
79	1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	1815.006						
80	复合模板	m²	140.221						
81	对拉螺栓	kg	16.489						
82	对拉螺栓塑料管	m	80.322						
83	摊销卡具和支撑钢材	kg	30.434						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
1	0310010081184	HDPE塑料排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE塑料排水管 DN75，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	3.09		
2	0310010081185	HDPE塑料排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m	4.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
3	0310010081186	UPVC雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC雨水管 DN100，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	62.19		
4	0310030141187	87型雨水斗	1. 名称：87式雨水斗 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	8		
		分部小计					
		强电					
5	0304130031188	高效LED线形灯,带雷达感应模块	1. 名称：高效LED线形灯,带雷达	套	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			感应模块 2. 材质、规格：全亮+微亮型，LED 220V 3W/18W 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
6	0304130011189	壁灯	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED 220V 14W, 光通量1470lm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
7	0304130131190	单联翘板式暗开关	1. 名称：单联翘板式暗开关 2. 材质、规格：86系列，250V，10A 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
8	0304130141191	暗装单相二+三孔插座	1. 名称：暗装单相二+三孔插座 2. 材质、规格：250V/10A/带保护门的安全型/二+三孔 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	2		
9	0304130021192	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
10	0304130021193	疏散方向标志灯, 向前	1. 名称：疏散方向标志灯, 向前 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	3		
11	0304130021194	疏散方向标志灯, 双面单向	1. 名称：疏散方向标志灯, 双面单向 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0304130051195	应急照明吸顶灯 A型	1. 名称：应急照明吸顶灯 A型 2. 型号、规格：LED DC36V 5W, 应急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	19		
13	0304130051196	应急照明壁灯 A型 IP67	1. 名称：应急照明壁灯 A型 IP67 2. 型号、规格：LED DC36V 5W, 应急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	3		
14	0304120061197	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	84		
15	0304120061198	开关插座盒	1. 名称：开关插座盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
16	0304020111199	配电箱 1ALM-f jk1 Pn=88kW	1. 名称：配电箱 1ALM-f jk1 2. 型号、规格：Pn=88kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
17	0304020111200	配电箱 1AL-f jk1 Pn=5kW	1. 名称：配电箱 1AL-f jk1 2. 型号、规格：Pn=5kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
18	0304020111201	配电箱 1AP-f jk1 Pn=80kW	1. 名称：配电箱 1AP-f jk1 2. 型号、规格：Pn=80kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
19	0304020111202	配电箱 1APE-f jk1 Pn=3kW	1. 名称：配电箱 1APE-f jk1 2. 型号、规格：非标，Pn=3kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
20	0304020111203	配电箱 1ALe-f jk1	1. 名称：配电箱 1ALe-f jk1 2. 型号、规格：OP-D-0. 6kVA, 额定输出电压DC36V, 供电持续工作时间45min 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
21	0309040161204	消防智能电源箱	1. 名称：消防智能电源箱 2. 型号：详设计 3. 规格：箱内具体配置详见施工图纸系统图 4. 安装方式：综合 5. 接线端子材质、规格：综合 6. 端子板外部接线材质、规格：综合 7. 含安装所需铁构件，及配电箱内所有元器件。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
22	0304050161205	充电桩 单枪 3KW	1. 名称：充电桩	台	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、技术参数：单枪 3KW 3. 设置部位及安装方式：落地/壁 挂（室内、室外），含基础制作安 装、刷油防腐、基础类型等综合考 虑 4. 附件：包含充电桩本体、计量收 费装置、收费软件平台以及其它所 有配套附件安装、调试 5. 含本体安装、箱内元器件及调试 、设备间连线、基础型钢（支架） 制安、开孔（含防护）、盘柜配线 整理、焊（压）接线端子、补刷（ 喷）油漆，门锁、标志牌、接地、 防火封堵等配电箱（柜）安装的 全部工作内容 6. 其他：满足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等				
23	0304120031206	强电电缆槽盒 MR-200x100	1. 名称：强电电缆槽盒 2. 型号、规格：MR-200x100 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要	m	70.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
24	0304120031207	强电电缆槽盒 MR-100x50	1. 名称：强电电缆槽盒 2. 型号、规格：100*50 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	55.71		
25	0304120031208	槽盒 MR-75x50	1. 名称：槽盒 2. 型号、规格：75x50 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	228.09		
26	0313010051209	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施	kg	290.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
27	0304120011210	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	77.82		
28	0304120011211	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	168.71		
29	0304120011212	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6.18		
30	0304120011213	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管	m	14.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
31	0304120011214	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN80 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	8.02		
32	0304120041215	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	27.93		
33	0304120041216	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZ-BYJ	m	1481.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
34	0304120041217	管内配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	318.36		
35	0304120041218	管内配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	233.46		
36	0304120041219	桥架内配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：配线	m	1832.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
37	0304090011220	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW 3. 规格：3*4mm ² 4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6.33		
38	0304090011221	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施	m	5.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
39	0304090011222	矿物绝缘电缆 YTTW-5*2.5mm²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW 3. 规格：5*2.5 4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6.45		
40	0304090011223	电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：4*70+1*35mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	8.22		
41	0304090011224	电力电缆 WDZB1-YJY-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：5*4mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合	m	7.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
42	0304090031225	电缆头 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
43	0304090031226	电缆头 WDZB1-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZB1-YJY-5*4mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
44	0304090031227	电缆头 YTTW-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-3*4mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
45	0304090031228	电缆头 YTTW-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-3*2.5mm ²	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
46	0304090031229	电缆头 YTTW-5*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-5*2.5mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
		分部小计					
		弱电					
47	0304120021230	弱电线槽 XQJ-C-100*50	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：XQJ-C-100*50 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	33.2		
48	0313010051231	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施	kg	23.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
49	0305060101232	室内摄像枪机	1. 名称：室内摄像枪机（含支架） 2. 类别：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	16		
50	0305020031233	CAT. 6/4UTP	1. 名称：CAT. 6/4UTP 2. 敷设方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	462.29		
51	0304120011234	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	115.18		
52	0305020171235	双绞线缆测试	1. 测试类别：六类数据链路 2. 测试内容：六类数据链路要求的各种参数 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告	链路	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
		分部小计					
		防雷接地					
53	0304100021236	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：利用结构钢筋 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	372.79		
54	0304100021237	接地母线 镀锌扁钢-40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢-40*4 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6.2		
55	0304100021238	接地母线 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	386.95		
56	0304100031239	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用主体结构	m	88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
57	0304100071240	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 安装方式：参照《等电位联结安装》15D502 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
58	0304100071241	辅助等电位端子板	1. 名称：辅助等电位端子板 2. 安装方式：参照《等电位联结安装》15D502 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	14		
59	0304160271242	防雷接地系统调试	1. 名称：防雷接地系统调试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	系统	1		
		分部小计					
		消防水					
60	0309010021243	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	15.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式： 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求： 满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求： 满足要求 6. 管道标识设计要求： 满足要求 7. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
61	0309010021244	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位： 综合 2. 材质、规格： 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求： 满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求： 满足要求 6. 管道标识设计要求： 满足要求 7. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	33.26		
62	0309010011245	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位： 综合 2. 材质、规格： 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求： 满足要求	m	195.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
63	0309010011246	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	97.45		
64	0309010011247	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求	m	4.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
65	0309010011248	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	9.05		
66	0309010011249	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施	m	6.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
67	0309010011250	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m	10.78		
68	0309010011251	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m	47.87		
69	0309010011252	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管	1. 安装部位：综合	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN125	2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN125 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
70	0309010011253	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m	1		
71	0313010051254	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆	kg	156.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
72	0312010011255	管道刷油	1. 油漆品种：详设计 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 3. 标志色方式、品种：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	76.18		
73	0310020011256	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN100 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
74	0310020011257	信号阀 DN100	1. 类型：信号阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 含所需法兰及安装配套附件 7. 其他：满足规范、技术标准、招	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、合同要求等				
75	0309010041258	报警阀组 DN100	1. 类型：报警阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含内容：湿式阀、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关、本体安装、连接附件、阀门试验等 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	1		
76	0309010081259	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：法兰连接 含所需法兰及安装配套附件 5. 包含内容：本体安装、连接附件、阀门试验等 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1		
77	0310020111260	水表 DN50	1. 名称：水表	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
78	0310020111261	水表 DN100	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
79	0310020011262	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
80	0309010061263	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN100 3. 水流指示器类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 含所需法兰及安装配套附件 5. 安装部位：综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 8. 其他：满足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等				
81	0310020101264	倒流防止器 DN100	1. 名称：倒流防止器 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	个	1		
82	0310020081265	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	个	1		
83	0309010031266	喷淋头 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 装饰盘设计要求：满足设计及规 范要求 5. 其他：满足规范、技术标准、招	个	103		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、合同要求等				
84	0310020081267	消防软管卷盘（含箱）	1. 安装方式：综合 2. 型号、规格：SG24ZA 3. 附件材质、规格：满足设计及规范要求 4. 灭火器另计 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	3		
85	0310020011268	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
86	0310020081269	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
87	0310020101270	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 材质、规格：铜芯 DN50 3连接形式：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
88	0310020011271	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质、规格：DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
89	0309100011272	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 含两具灭火器 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	11		
90	0309100021273	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格、型号：详设计 3. 含一个灭火器箱 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	8		
91	0309090011274	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 类型：消火栓灭火系统 3. 按招标、规范要求完成调试，并	点	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			出具调试报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
92	0309090011275	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 类型：自动喷水灭火系统 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	点	1		
93	0313010031276	套管 DN25	1. 名称、类型 ：套管，类型综合 2. 材质 ：钢制 3. 规格 ：适用DN25的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
94	0313010031277	套管 DN50	1. 名称、类型 ：套管，类型综合 2. 材质 ：钢制 3. 规格 ：适用DN50的管道 4. 填料材质：满足设计要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
95	0313010031278	套管 DN100	1. 名称、类型：套管，类型综合 2. 材质：钢制 3. 规格：适用DN100的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
		分部小计					
		消防弱电					
96	0304050141279	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
97	0309040011280	光电感烟探测器	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	23		
98	0309040031281	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
99	0309040071282	总线短路隔离器	1. 名称：总线短路隔离器 2. 规格、型号：树形 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	3		
100	0309040071283	总线广播模块	1. 名称：总线广播模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
101	0309040071284	总线电话模块	1. 名称：总线电话模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
102	0309040061285	消防应急广播扬声器, 吸顶	1. 名称：消防应急广播扬声器, 吸顶 2. 功率：100V 5W, 阻燃材料或具有阻燃外壳结构（室外火警设备的	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防护等级为IP67) 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
103	0309040051286	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
104	0309040101287	火灾显示盘	1. 名称 ：火灾显示盘 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
105	0309040041288	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
106	0304120061289	接线盒	1. 名称 ：接线盒 2. 材质 ：金属 3. 规格 ：详设计 4. 安装形式 ：综合	个	46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
107	0304090021290	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	554.77		
108	0304090021291	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1090.5		
109	0304120041292	管内配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线	m	336.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
110	0304120041293	管内配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	15		
111	0304120041294	管内配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJYP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	0304120041295	管内配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	254.32		
113	0304120011296	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	213.39		
114	0304120011297	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	227.43		
115	0304090051298	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：≤6芯 3. 材质、类型：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091299	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111300	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101301	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121302	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201303	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131304	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211305	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231306	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011307	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	24991.54		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		24991.54		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	24991.54			
合计			24991.54			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	单联翘板式暗开关	只	1.020						
2	暗装单相二+三孔插座	套	2.040						
3	安全出口标志灯	套	3.030						
4	应急照明吸顶灯 A型	套	19.190						
5	应急照明壁灯 A型	套	3.030						
6	槽钢	kg	235.500						
7	角钢	kg	94.200						
8	镀锌钢管 SC20	m	393.563						
9	镀锌钢管 SC25	m	240.618						
10	镀锌钢管 SC32	m	14.441						
11	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4	m	6.393						
12	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-1.5	m	295.011						
13	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1588.310						
14	配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	363.895						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	m	16.200						
16	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	m	563.092						
17	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	211.904						
18	镀锌钢管接头管件 DN25	个	125.409						
19	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	97.937						
20	镀锌钢管接头管件 DN32	个	66.948						
21	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	42.521						
22	镀锌钢管接头管件 DN50	个	29.164						
23	酚醛调和漆 各色	kg	15.084						
24	倒流防止器 DN50	个	1.010						
25	CAT. 6/4UTP	m	485.405						
26	总等电位端子箱	台	1.005						
27	灭火器放置箱	个	8.000						
28	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	1106.858						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	接线盒	个	132.600						
30	开关插座盒	个	3.060						
31	镀锌钢管接头管件 DN40	个	3.788						
32	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	4.422						
33	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	6.628						
34	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	10.942						
35	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	48.588						
36	沟槽直接头（含胶圈） DN100	套	7.980						
37	沟槽管件 DN100	套	12.030						
38	沟槽直接头（含胶圈） DN80	套	1.797						
39	沟槽管件 DN80	套	2.714						
40	沟槽直接头（含胶圈） DN65	套	1.089						
41	沟槽管件 DN65	套	1.638						
42	末端试水装置 DN25	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	喷淋头 DN25	个	104.030						
44	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	22.000						
45	疏散方向标志灯, 双面单向	套	8.080						
46	疏散方向标志灯, 向前	套	3.030						
47	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	369.298						
48	配电箱 1ALM-fjk1 Pn=88kW	台	1.000						
49	配电箱 1AL-fjk1 Pn=5kW	台	1.000						
50	配电箱 1APE-fjk1 Pn=3kW	台	1.000						
51	配电箱 1ALe-fjk1	台	1.000						
52	强电电缆槽盒 MR-100x50	m	56.267						
53	电气配管 PC32	m	87.158						
54	镀锌钢管 SC80	m	8.261						
55	充电桩 单枪 3KW	台	25.000						
56	绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	2169.689						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ²	m	8.302						
58	电力电缆 WDZB1-YJY-5*4mm ²	m	8.019						
59	矿物绝缘电缆 YTTW-5*2.5mm ²	m	6.515						
60	壁灯	套	1.010						
61	镀锌扁钢-40*4	m	6.510						
62	辅助等电位端子板	台	14.070						
63	弱电线槽 XQJ-C-100*50	m	33.532						
64	室内摄像枪机（含支架）	台	16.000						
65	JDG25	m	118.635						
66	UPVC雨水管 DN100	m	61.817						
67	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	25.871						
68	消防智能电源箱	台	1.000						
69	HDPE塑料排水管 DN100	m	4.551						
70	HDPE塑料排水管热熔管件 DN100	个	5.537						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	HDPE塑料排水管 DN75	m	3.028						
72	HDPE塑料排水管热熔管件 DN75	个	2.735						
73	槽盒 MR-75x50	m	230.371						
74	电缆头 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ²	个	2.000						
75	镀锌扁钢-25*4	m	406.298						
76	沟槽管件 DN150	套	0.502						
77	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	m	1.010						
78	沟槽直接头（含胶圈） DN125	套	0.167						
79	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	1.010						
80	沟槽直接头（含胶圈） DN150	套	0.167						
81	87型雨水斗	套	8.000						
82	焊接钢管 DN80	m	0.318						
83	焊接钢管 DN150	m	0.636						
84	焊接钢管 DN50	m	0.636						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	配电箱 1AP-fjk1 Pn=80kW	台	1.000						
86	配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	m	110.160						
87	消防软管卷盘（含箱）	套	3.000						
88	Y型过滤器 DN100	个	1.000						
89	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	12.000						
90	高效LED线形灯,带雷达感应模块	套	47.470						
91	沟槽法兰 DN100	片	4.000						
92	水流指示器 DN100	个	1.000						
93	水表 DN100	个	1.000						
94	碳钢平焊法兰 DN100	片	2.000						
95	Y型过滤器 DN50	个	1.000						
96	卡箍连接件（含胶圈） DN50	套	4.000						
97	灯具吊杆 φ15	根	95.880						
98	压力表 0~2.5MPa φ50（带表弯）	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
99	自动排气阀 DN25	个	2.000						
100	信号阀 DN100	个	3.000						
101	报警阀组 DN100	套	1.000						
102	可曲挠橡胶接头 DN100	个	1.000						
103	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm ²	m	5.737						
104	强电电缆槽盒 MR-200x100	m	70.852						
105	蝶阀 DN50	个	4.040						
106	水表 DN50	个	1.000						
107	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.000						
108	倒流防止器 DN100	个	1.000						
109	型钢	kg	164.220						
110	消防接线端子箱	台	1.000						
111	光电感烟探测器	个	23.000						
112	手动报警按钮	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
113	消防应急广播扬声器, 吸顶	个	5.000						
114	声光报警器	个	4.000						
115	电话插孔	个	4.000						
116	火灾显示盘	个	1.000						
117	总线短路隔离器	个	3.000						
118	总线广播模块	个	1.000						
119	总线电话模块	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 1#非机动车库 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0101	土石方工程					
1	0101020021308	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本综合单价中机械如需在垫板上作业	m³	169.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
2	0101020071309	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	138		
3	0101030021310	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩	m³	31.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0104	砌筑工程					
4	0104010021311	实心砖防火墙 砌筑砂浆M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖, 规格及强度等级综合 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m³	31.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	0105010011312	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	5.26		
6	0105020011313	C30混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	20.82		
7	0105020061314	C30混凝土矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	3.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	0105020051315	C30混凝土地梁	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	6.33		
9	0105020251316	C25门槛	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.04		
10	0105020251317	C35细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C35细石混凝土 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.29		
11	0105020251318	C15混凝土包脚	1. 混凝土强度等级：C15 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含	m³	2.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
12	0105020061319	C25构造柱	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	2.73		
13	0105060101320	砌体钢筋	1. 钢筋种类、规格：详设计综合考虑 2. 钢筋无论采用预留、植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 3. 钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中. 结算时不另计算 4. 弧形构件钢筋投标人综合考虑报价 5. 其他:满足设计、规范及招标技术要求	t	0.164		
14	0105060021321	现浇构件钢筋 HPB300E（Φ6）	1. 钢筋种类、规格:HPB300E（Φ6）	t	0.005		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		制作安装	2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
15	0105060021322	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ6） 制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ6） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.045		
16	0105060021323	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ8-10） 制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ8-10） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑	t	0.612		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
17	0105060021324	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ12-16）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ12-16） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.794		
18	0105060021325	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ18-22）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ18-22） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	1.105		
19	0105060021326	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ25）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ25）	t	0.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
20	0105020291327	散水	1. 垫层材料种类、厚度：150厚粒径5-32mm卵石灌M2.5混合砂浆垫层 2. 面层厚度：60厚C15混凝土抹面 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 变形缝填塞材料种类：建筑密封膏 5. 做法详西南18J812-7-5 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	87.03		
21	0105020271328	排水暗沟	1. 100厚C10砼垫层 2. C15砼排水沟 3. 预制混凝土盖板 4. 内测20厚1：2.5防水砂浆 5. 做法详西南18J812-4-5a	m	105.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
22	0105020291329	坡道 垫层	1. 坡道 100厚C20混凝土垫层 2. 做法详西南18J812-8-B 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	7.4		
23	0105020291330	坡道 80厚C20混凝土提浆抹面	1. 坡道 80厚C20混凝土提浆抹面 2. 划线防滑 3. 做法详西南18J812-8-B 4. 其他：满足设计和规范要求	m ²	7.4		
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
24	0106030011331	成品钢柱	1. 类型：成品钢柱，截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格：采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合，且满足	t	2.713		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家规范要求, 综合考虑在报价中 4. 安装高度: 综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
25	0106040011332	成品钢梁	1. 类型: 成品钢梁, 截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格: 采用Q235B型材规格厚度综合考虑, 截面形状尺寸综合考虑, 结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类: 采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合, 且满足国家规范要求, 综合考虑在报价中 4. 安装高度: 综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运	t	10.019		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
26	0106070031333	成品镀锌钢檩条	1. 类型：成品镀锌钢檩条，截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格：采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 4. 安装高度：综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	2.567		
27	0106070031334	成品镀锌钢檩条-HPB300材质	1. 类型：成品镀锌钢檩条，截面形状综合考虑	t	0.152		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢材品种、规格：采用HPB300型 材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类：采用所有螺接采用的 连接螺栓、螺钉规格综合，且满足 国家规范要求，综合考虑在报价中 4. 安装高度：综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关 规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运 输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
28	0105060251335	镀锌钢板预埋件	1. 镀锌钢板预埋件，规格型号综合 2. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	t	0.775		
29	0106070091336	成品镀锌钢板天沟	1. 钢材品种、规格：金属板檐沟， 含栓钉、埋件、螺栓、连接件等完 成此项目的所有内容 2. 漏斗、天沟形式：详设计图	m	57.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装高度：综合 4. 探伤要求：满足设计及验收规范要求 5. 油漆：综合 6. 其他：详图集17j925-1、2-25/2 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
30	0105060231337	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网（网宽300，丝径0.9，孔径12.7x12.7） 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	3.91		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
31	0108020041338	钢质防火门 甲级	1. 门类型：钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，代号及尺寸详设计 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 综合单价包含按规范和设计施工	m²	2.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用制作安装及运输费用，闭门器及顺序器 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
32	0108020031339	不锈钢防盗门	1. 门类型：不锈钢防盗门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价包含所有五金件、门锁、拉手、门套、观察窗、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等费用 5. 防火铰链、闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置、防脱落措施等包含在综合单价内 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，管井检修门应安装暗藏式插销、常	m²	12.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开防火门的释放器 7. 塞缝、灌浆综合考虑在综合单价中。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
33	0110010011340	双层压型金属复核保温屋面	1) ≥0.6厚压型钢板,深灰色。 2) 2层1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材;(防水加强措施)(单列)。 3) 50厚玻璃棉卷毡。 4) ≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩,铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐。 5) ≥2.5厚冷弯薄壁型钢支撑件。 6) 隔汽层。 7) ≥0.75厚压型钢板持力板。 8) 檩条(单列) 9) 屋脊及盖板、屋檐等费用包含在综合单价中	m ²	564.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10) 其他：满足设计和规范要求				
34	0109030021341	墙面 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	564.43		
35	0109020011342	屋面 1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1129.05		
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
36	0111010021343	40厚C25细石混凝土	1. 40厚C25细石混凝土面层 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含	m²	399.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 表面涂密封固化剂 4. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求				
37	0111010061344	水泥浆一道(内掺建筑胶)	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m ²	399.38		
38	0111010021345	80厚C15混凝土垫层	1. 80厚C15混凝土垫层 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含 在综合单价中 3. 素土夯实基土 4. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m ²	399.38		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
39	0114040011346	无机涂料墙	1. 基层类型：浮灰清洁后满刷满滚 界面剂处理 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：批刮1~3厚柔性内墙 腻子两遍,后打磨,达到底层平整、	m ²	362.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			光滑、无砂眼、无刮刀痕 4. 涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机涂料, 一底两面 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
40	0108070051347	不锈钢矩管格栅	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 框外围尺寸：综合考虑 3. 框、扇材质：不锈钢矩管格栅 4. 包含防火、防腐油漆 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	36.77		
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
41	0114030011348	外墙真石漆	1. 基层类型：基层固沙界面剂一道 2. 腻子种类：批刮1~3厚外墙柔性耐水腻子两遍, 后打磨, 达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕 3. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆一遍，喷涂2~3厚面漆两面(注:分缝按层高、阳台和窗户上下洞口, 缝宽10mm)，喷甲基	m²	282.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			硅醇钠憎水剂 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
42	0112010011349	墙面 10mm厚M20水泥砂浆找平（内掺5%防水剂）	1. 墙柱类型：综合 2. 基层处理：满足规范要求 3. 抹灰厚度、砂浆配合比：10mm厚M20水泥砂浆（内掺5%防水剂）修补找平，基面要求无空鼓、无裂缝 4. 柱、梁、墙面综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	282.22		
		分部小计					
	0116	拆除工程					
43	01B0000011350	砖砌体拆除	1. 铲除部位名称：砖砌体拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居	m ³	34.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
44	01B0000051351	地面拆除	1. 铲除部位名称：地面拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。 4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的	m²	399.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 6. 余方外弃：单列项。 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
45	01B0000091352	墙面砖拆除	1. 铲除部位名称：墙面砖拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 墙面涂料附着于拆除抹灰面层，不单独计算，包含在综合单价内 5. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 6. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方外弃：单列项。 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	131.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
46	01B0000211353	门窗拆除	1. 铲除部位名称：门窗拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 4. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 5. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 6. 拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	15		
47	01B0000221354	钢结构拆除拆除	1. 构件名称：钢结构 2. 拆除构件的规格尺寸：综合考虑	t	15.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，综合考虑 4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 7. 拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
48	01B0000261355	铁皮拆除	1. 铲除部位名称：铁皮拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料	m ²	646		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			场内运输距离，综合考虑 4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内外运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内外运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 可回收利用的材料或有残值材料需交由业主统一处理，如业主指定存放位置，相关搬运费用包含在综合单价中 7. 拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
49	01B0000031356	混凝土拆除	1. 铲除部位名称：混凝土拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 构件表面的附着物种类一同拆除，相关费用包含在综合单价中。	m ³	64.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 拆除后清理，满足改造下道工序的基层面处理要求 5. 场内运输及堆场：拆除后临时堆放点投标人自行考虑，但不影响居民出行及业主明确要求，投标人综合考虑场内运距、堆场及弃渣处置费用，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求 6. 余方外弃：单列项。 7. 构件类型：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
50	0101030021357	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自	m³	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
51	0105050021358	基础垫层	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m ²	47.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
52	0105050021359	独立基础	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	51.6		
53	0105050031360	地梁	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	53.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
54	0105050041361	矩形柱	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	23.87		
55	0105050111362	构造柱	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	23.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
56	0105050011363	坡道	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	1.11		
57	0105050121364	门槛	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	0.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
58	0105050141365	包柱脚模板	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	23.52		
59	0105050171366	排水沟模板	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	263.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091367	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081368	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071369	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061370	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111371	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131372	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101373	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161374	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	0116010011375	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	52210.69		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		52210.69		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	52210.69			
合计			52210.69			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库
 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	余方弃置	m³	141.260						
2	氧气	m³	54.558						
3	乙炔气	m³	16.344						
4	柴油(机械)	L	608.625	7.390					
5	水	m³	45.297	4.660					
6	汽油(机械)	L	6.385						
7	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m³	6.799						
8	页岩实心砖	千匹	16.801						
9	其他材料费	元	4441.311	1.000					
10	商品混凝土 C30	m³	31.348						
11	商品混凝土 C15	m³	58.252						
12	HRB400E螺纹钢 φ8-10	t	0.649						
13	HRB400E螺纹钢 φ18-φ22	t	1.166						
14	成品矩管柱	t	2.713						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	二等锯材	m³	4.029	2123.890					
16	加工铁件	kg	33.366						
17	焊条 综合	kg	68.674						
18	电焊丝	kg	48.904						
19	螺栓 综合	kg	10.178						
20	金属氟碳漆	kg	38.190						
21	成品型钢H形钢梁	t	10.019						
22	成品镀锌型钢钢檩条	t	2.719						
23	钢质防火门甲级含五金	m²	2.522						
24	膨胀螺栓	套	44.906						
25	不锈钢防盗门	m²	11.929						
26	商品混凝土 C35细石混凝土	m³	0.291						
27	乳胶漆底漆	kg	42.111						
28	乳胶漆面漆	kg	100.783						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库
 【建筑与装饰工程】
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	1546.456						
30	商品混凝土 C25	m³	2.784						
31	建筑油膏	kg	143.214	3.400					
32	建筑焦油	kg	9.045	3.400					
33	商品混凝土 C10	m³	7.040						
34	预制沟盖板、井盖板	m³	5.859						
35	干混砌筑砂浆	t	0.612						
36	防水粉(液)	kg	63.917						
37	成品镀锌钢板天沟 3mm	t	1.049						
38	镀锌钢丝网 综合	m²	4.095						
39	镀锌钢板 综合	kg	794.375						
40	铁件	kg	30.953						
41	防水剂	kg	55.593						
42	脚手架钢材	kg	103.512						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	锯材 综合	m³	0.180						
44	钢筋 φ≤10	t	0.179						
45	干混地面砂浆	t	3.874						
46	805胶水	kg	44.813						
47	商品混凝土 20	m³	0.747						
48	真石漆	kg	874.820	8.000					
49	水性封闭底漆	kg	74.078	11.000					
50	罩面漆	kg	74.078						
51	白水泥	kg	141.100	0.504					
52	双面胶纸带	m²	24.693	16.600					
53	工字铝 综合	m	947.796						
54	角铝 25.4×1	m	149.593						
55	防水密封胶	支	180.640						
56	橡皮密封条 20×4	m	978.279						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	177.744						
58	不锈钢焊丝	kg	1.840						
59	商品混凝土 C20	m³	0.596						
60	带肋钢筋 $\phi \leq 10$	t	0.048						
61	焊条（带肋钢筋用）	kg	22.628						
62	砾石 20~50mm	m³	14.512						
63	湿拌抹灰砂浆	m³	2.272						
64	电焊条(综合)	kg	4.942						
65	槽铝 75	m	276.605						
66	铝拉铆钉	百个	77.337						
67	合金钢钻头 $\phi 6 \sim 13$	个	3.387						
68	水泥 42.5	kg	3074.714						
69	成品腻子粉 一般型(Y)	kg	543.600						
70	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	581.332						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	HRB400E螺纹钢 φ12-φ16	t	0.838						
72	HRB400E螺纹钢 φ25	t	0.756						
73	中砂	m³	4.240						
74	压型钢板	m²	598.370						
75	50厚玻璃棉卷毡	m²	598.370						
76	C25细石混凝土	m³	16.056						
77	不锈钢矩管格栅	m²	38.640						
78	1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	1275.883						
79	复合模板	m²	122.109						
80	对拉螺栓	kg	12.536						
81	对拉螺栓塑料管	m	56.728						
82	摊销卡具和支撑钢材	kg	21.701						
83	湿拌抹灰砂浆 M20	m³	2.859						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
1	0310010081376	HDPE塑料排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE塑料排水管 DN75，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	2.88		
2	0310010081377	HDPE塑料排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m	4.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
3	0310010081378	UPVC雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC雨水管 DN100，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	46.71		
4	0310030141379	87型雨水斗	1. 名称：87式雨水斗 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
		分部小计					
		强电					
5	0304130031380	高效LED线形灯,带雷达感应模块	1. 名称：高效LED线形灯,带雷达	套	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			感应模块 2. 材质、规格：全亮+微亮型，LED 220V 3W/18W 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
6	0304130011381	壁灯	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED 220V 14W, 光通量1470lm 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
7	0304130131382	单联翘板式暗开关	1. 名称：单联翘板式暗开关 2. 材质、规格：86系列，250V，10A 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
8	0304130141383	暗装单相二+三孔插座	1. 名称：暗装单相二+三孔插座 2. 材质、规格：250V/10A/带保护门的安全型/二+三孔 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	2		
9	0304130021384	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
10	0304130021385	疏散方向标志灯, 向前	1. 名称：疏散方向标志灯, 向前 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
11	0304130021386	疏散方向标志灯, 双面单向	1. 名称：疏散方向标志灯, 双面单向 2. 型号、规格：LED DC36V 1W, 中型, 持续型, 带非燃烧性外壳(设置于室外时, 防护等级为IP67) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0304130051387	应急照明吸顶灯 A型	1. 名称：应急照明吸顶灯 A型 2. 型号、规格：LED DC36V 5W, 应急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	11		
13	0304130051388	应急照明壁灯 A型 IP67	1. 名称：应急照明壁灯 A型 IP67 2. 型号、规格：LED DC36V 5W, 应急点亮≥800lm, 带非燃烧性外壳 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	2		
14	0304120061389	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	56		
15	0304120061390	开关插座盒	1. 名称：开关插座盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
16	0304020111391	配电箱 1AL-fjk2 Pn=5kW	1. 名称：配电箱 1AL-fjk2 2. 型号、规格：Pn=5kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
17	0304020111392	配电箱 1AP-fjk2 Pn=40kW	1. 名称：配电箱 1AP-fjk2 2. 型号、规格：Pn=40kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
18	0304020111393	配电箱 1APE-fjk2 Pn=3kW	1. 名称：配电箱 1APE-fjk2 2. 型号、规格：非标，Pn=3kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
19	0304020111394	配电箱 1ALM-fjk2 Pn=63kW	1. 名称：配电箱 1ALM-fjk2 2. 型号、规格：Pn=63kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
20	0304020111395	配电箱 1ALe-fjk2	1. 名称：配电箱 1ALe-fjk2 2. 型号、规格：供电持续工作时间45min 3. 安装方式：挂墙安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 综合单价含基础及模板的制安、防雷接地等 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
21	0309040161396	消防智能电源箱	1. 名称：消防智能电源箱 2. 型号：详设计 3. 规格：箱内具体配置详见施工图纸系统图 4. 安装方式：综合 5. 接线端子材质、规格：综合 6. 端子板外部接线材质、规格：综合 7. 含安装所需铁构件，及配电箱内所有元器件。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	1		
22	0304050161397	充电桩 单枪 3KW	1. 名称：充电桩 2. 型号、规格、技术参数：单枪	台	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3KW 3. 设置部位及安装方式：落地/壁挂（室内、室外），含基础制作安装、刷油防腐、基础类型等综合考虑 4. 附件：包含充电桩本体、计量收费装置、收费软件平台以及其它所有配套附件安装、调试 5. 含本体安装、箱内元器件及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含防护）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、防火封堵等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
23	0304120031398	强电电缆槽盒 MR-200x100	1. 名称：强电电缆槽盒 2. 型号、规格：MR-200x100 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求	m	27.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
24	0304120031399	强电电缆槽盒 MR-100x50	1. 名称：强电电缆槽盒 2. 型号、规格：100*50 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	29.38		
25	0304120031400	槽盒 MR-75x50	1. 名称：槽盒 2. 型号、规格：75x50 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	145.13		
26	0313010051401	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	141.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	0304120011402	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	40.91		
28	0304120011403	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	150.39		
29	0304120011404	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	5.2		
30	0304120011405	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32	m	11.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
31	0304120041406	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	191.22		
32	0304120041407	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	787.68		
33	0304120041408	管内配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZN-BYJ	m	172.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
34	0304120041409	管内配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	122.73		
35	0304120041410	桥架内配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内配线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	540.24		
36	0304090011411	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆	m	5.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：YTTW 3. 规格：3*4mm² 4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
37	0304090011412	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号：YTTW 3. 规格：3*2.5mm² 4. 材质：矿物绝缘电缆 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	5.29		
38	0304090031413	电缆头 YTTW-3*4mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YTTW-3*4mm² 3. 材质、类型：铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
39	0304090031414	电缆头 YTTW-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆头	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号 ： YTTW-3*2.5mm ² 3. 材质、类型 ： 铜芯 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		弱电					
40	0304120021415	弱电线槽 XQJ-C-100*50	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：XQJ-C-100*50 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详设计及施工规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	23.18		
41	0313010051416	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	16.23		
42	0305060101417	室内摄像枪机	1. 名称 ： 室内摄像枪机（含支架） 2. 类别 ： 详设计 3. 安装方式：详设计	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
43	0305020031418	CAT. 6/4UTP	1. 名称 ：CAT. 6/4UTP 2. 敷设方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	192. 06		
44	0304120011419	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	51. 39		
45	0305020171420	双绞线缆测试	1. 测试类别：六类数据链路 2. 测试内容：六类数据链路要求的各种参数 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	链路	8		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地					
46	0304100021421	接地母线	1. 名称 ： 接地母线 2. 材质 ： 利用结构钢筋 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	222.83		
47	0304100021422	接地母线 镀锌扁钢-40*4	1. 名称 ： 接地母线 2. 材质 ： 镀锌扁钢-40*4 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6.2		
48	0304100021423	接地母线 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格： -25*4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	225.15		
49	0304100031424	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用主体结构 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	45.5		
50	0304100071425	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 安装方式：参照《等电位联结安	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装》15D502 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
51	0304160271426	防雷接地系统调试	1. 名称 ： 防雷接地系统调试 2. 类别 ： 详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	系统	1		
		分部小计					
		消防水					
52	0309010021427	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格 ： 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式 ： 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 ： 满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求 ： 满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	6.42		
53	0309010021428	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格 ： 内外壁热浸镀锌	m	24.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢管 DN50 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求： 满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求： 满足要求 6. 管道标识设计要求： 满足要求 7. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
54	0309010011429	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位： 综合 2. 材质、规格： 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求： 满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求： 满足要求 6. 管道标识设计要求： 满足要求 7. 其他： 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	92.42		
55	0309010011430	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位： 综合 2. 材质、规格： 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式： 螺纹连接	m	74.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
56	0309010011431	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	26.7		
57	0309010011432	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满	m	8.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
58	0309010011433	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	4.2		
59	0309010011434	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求	m	13.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
60	0309010011435	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	28.98		
61	0313010051436	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	kg	116		
62	0312010011437	管道刷油	1. 油漆品种：详设计 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 3. 标志色方式、品种：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m ²	55.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
63	0310020011438	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN100 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
64	0310020011439	信号阀 DN100	1. 类型：信号阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 含所需法兰及安装配套附件 7. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	3		
65	0309010041440	报警阀组 DN100	1. 类型：报警阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含内容：湿式阀、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			阀、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关、本体安装、连接附件、阀门试验等 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
66	0310020111441	水表 DN100	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
67	0309010081442	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：法兰连接 含所需法兰及安装配套附件 5. 包含内容：本体安装、连接附件、阀门试验等 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1		
68	0309010061443	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 规格:DN100	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 水流指示器类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 含所需法兰及安装配套附件 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
69	0310020101444	倒流防止器 DN100	1. 名称：倒流防止器 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
70	0310020081445	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
71	0310020111446	水表 DN50	1. 名称：水表	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
72	0310020011447	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
73	0309010031448	喷淋头 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 装饰盘设计要求：满足设计及规范要求 5. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	75		
74	0310020081449	消防软管卷盘（含箱）	1. 安装方式：综合 2. 型号、规格：SG24ZA 3. 附件材质、规格：满足设计及规范要求 4. 灭火器另计 5. 其他：满足设计、招标文件、施	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
75	0310020011450	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
76	0310020081451	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
77	0310020101452	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 材质、规格：铜芯 DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
78	0310020011453	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质、规格：DN50 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	0309100011454	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称: 灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5 3. 含两具灭火器 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	9		
80	0309100021455	灭火器放置箱	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 规格、型号: 详设计 3. 含一个灭火器箱 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	7		
81	0313010031456	套管 DN100	1. 名称、类型：套管，类型综合 2. 材质：钢制 3. 规格：适用DN100的管道 4. 填料材质：满足设计要求 5. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
82	0309090011457	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称: 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 类型: 消火栓灭火系统 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试报告	点	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
83	0309090011458	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 类型：自动喷水灭火系统 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试报告 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	点	1		
		分部小计					
		消防弱电					
84	0304050141459	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
85	0309040011460	光电感烟探测器	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	0309040031461	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
87	0309040071462	总线短路隔离器	1. 名称：总线短路隔离器 2. 规格、型号：树形 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
88	0309040071463	总线广播模块	1. 名称：总线广播模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
89	0309040071464	总线电话模块	1. 名称：总线电话模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
90	0309040061465	消防应急广播扬声器, 吸顶	1. 名称：消防应急广播扬声器, 吸顶	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 功率 ：100V 5W, 阻燃材料或具有阻燃外壳结构（室外火警设备的防护等级为IP67） 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
91	0309040051466	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
92	0309040041467	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	3		
93	0304120061468	接线盒	1. 名称 ：接线盒 2. 材质 ：金属 3. 规格 ：详设计 4. 安装形式 ：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	0304090021469	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	571.92		
95	0304090021470	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1389.2		
96	0304120041471	管内配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ²	m	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
97	0304120041472	管内配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJYP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	52.31		
98	0304120041473	管内配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	172.36		
99	0304120041474	管内配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线	m	2.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：WDZB1N-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
100	0304120041475	管内配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：1.5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	96.52		
101	0304120011476	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	116.9		
102	0304120011477	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管	m	124.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
103	0304090051478	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 材质、类型：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	14		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091479	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111480	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101481	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121482	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201483	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131484	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211485	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231486	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011487	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	16159.59		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		16159.59		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	16159.59			
合计			16159.59			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】
 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	单联翘板式暗开关	只	1.020						
2	暗装单相二+三孔插座	套	2.040						
3	安全出口标志灯	套	2.020						
4	应急照明吸顶灯 A型	套	11.110						
5	应急照明壁灯 A型	套	2.020						
6	槽钢	kg	117.750						
7	角钢	kg	47.100						
8	镀锌钢管 SC20	m	282.725						
9	镀锌钢管 SC25	m	125.763						
10	镀锌钢管 SC32	m	12.267						
11	矿物绝缘电缆 YTTW-3*4	m	5.383						
12	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-1.5	m	111.963						
13	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1048.879						
14	配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	186.149						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	m	19.418						
16	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	m	580.499						
17	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	99.334						
18	镀锌钢管接头管件 DN25	个	58.746						
19	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	74.862						
20	镀锌钢管接头管件 DN32	个	51.175						
21	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	32.612						
22	镀锌钢管接头管件 DN50	个	22.595						
23	酚醛调和漆 各色	kg	10.987						
24	倒流防止器 DN50	个	1.010						
25	CAT. 6/4UTP	m	201.663						
26	总等电位端子箱	台	1.005						
27	灭火器放置箱	个	7.000						
28	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	1410.038						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	接线盒	个	84.660						
30	开关插座盒	个	3.060						
31	弱电线槽 XQJ-C-100*50	m	23.412						
32	JDG25	m	52.932						
33	镀锌钢管接头管件 DN40	个	22.989						
34	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	26.834						
35	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	4.263						
36	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	13.479						
37	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	29.415						
38	沟槽直接头（含胶圈） DN100	套	4.831						
39	沟槽管件 DN100	套	7.286						
40	沟槽直接头（含胶圈） DN80	套	2.214						
41	沟槽管件 DN80	套	3.337						
42	沟槽直接头（含胶圈） DN65	套	0.700						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	沟槽管件 DN65	套	1.055						
44	喷淋头 DN25	个	75.750						
45	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	18.000						
46	疏散方向标志灯, 双面单向	套	6.060						
47	疏散方向标志灯, 向前	套	1.010						
48	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	200.518						
49	强电电缆槽盒 MR-100x50	m	29.674						
50	电气配管 PC32	m	45.819						
51	充电桩 单枪 3KW	台	12.000						
52	绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	696.119						
53	壁灯	套	1.010						
54	镀锌扁钢-40*4	m	6.510						
55	室内摄像枪机（含支架）	台	8.000						
56	UPVC雨水管 DN100	m	46.430						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	19.431						
58	消防智能电源箱	台	1.000						
59	HDPE塑料排水管 DN75	m	2.822						
60	HDPE塑料排水管热熔管件 DN75	个	2.549						
61	HDPE塑料排水管 DN100	m	3.933						
62	HDPE塑料排水管热熔管件 DN100	个	4.786						
63	配电箱 1AL-fjk2 Pn=5kW	台	1.000						
64	配电箱 1APE-fjk2 Pn=3kW	台	1.000						
65	配电箱 1ALe-fjk2	台	1.000						
66	槽盒 MR-75x50	m	146.581						
67	镀锌扁钢-25*4	m	236.408						
68	配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	m	56.495						
69	87型雨水斗	套	6.000						
70	配电箱 1AP-fjk2 Pn=40kW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	配电箱 1ALM-f jk2 Pn=63kW	台	1.000						
72	消防软管卷盘（含箱）	套	2.000						
73	焊接钢管 DN150	m	0.318						
74	Y型过滤器 DN100	个	1.000						
75	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	12.000						
76	沟槽法兰 DN100	片	4.000						
77	水流指示器 DN100	个	1.000						
78	水表 DN100	个	1.000						
79	碳钢平焊法兰 DN100	片	2.000						
80	Y型过滤器 DN50	个	1.000						
81	卡箍连接件（含胶圈） DN50	套	4.000						
82	末端试水装置 DN25	个	2.020						
83	压力表 0~2.5MPa φ50（带表弯）	套	1.000						
84	自动排气阀 DN25	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	信号阀 DN100	个	3.000						
86	高效LED线形灯, 带雷达感应模块	套	33.330						
87	灯具吊杆 φ15	根	67.320						
88	报警阀组 DN100	套	1.000						
89	矿物绝缘电缆 YTTW-3*2.5mm ²	m	5.343						
90	强电电缆槽盒 MR-200x100	m	27.735						
91	蝶阀 DN50	个	2.020						
92	水表 DN50	个	1.000						
93	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.000						
94	倒流防止器 DN100	个	1.000						
95	可曲挠橡胶接头 DN100	个	1.000						
96	型钢	kg	121.800						
97	消防接线端子箱	台	1.000						
98	光电感烟探测器	个	13.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】
 第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
99	手动报警按钮	个	2.000						
100	消防应急广播扬声器, 吸顶	个	3.000						
101	声光报警器	个	3.000						
102	电话插孔	个	2.000						
103	总线短路隔离器	个	2.000						
104	总线广播模块	个	1.000						
105	总线电话模块	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 2#非机动车库 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	0101020021488	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本	m³	105.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中机械如需在垫板上作业所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
2	0101020071489	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	79.29		
3	0101030021490	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃	m³	25.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		居民活动中心					
4	0105010011491	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含	m³	5.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
5	0105020011492	C30混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	19.82		
6	0105020251493	C40无收缩细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C40无收缩细石 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.25		
7	0105020251494	C20细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 商品细石混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施	m³	1.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
8	0106030011495	成品热镀锌钢柱	1. 类型：成品热镀锌钢柱（面喷氟碳漆），截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格：采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 4. 安装高度：综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	2.93		
9	0106040011496	成品热镀锌钢梁	1. 类型：成品热镀锌钢梁（面喷氟碳漆），截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格：采用Q235B型	t	6.962		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合,且满足国家规范要求,综合考虑在报价中 4. 安装高度:综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
10	0106070031497	成品镀锌龙骨	1. 类型：成品热镀锌钢管（面喷氟碳漆），截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格:采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中	t	5.977		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合,且满足国家规范要求,综合考虑在报价中 4. 安装高度:综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 安装方式: 满足设计及规范要求 7. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 8. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
11	0105060251498	镀锌钢板预埋件	1. 镀锌钢板预埋件, 规格型号综合 2. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.39		
12	0112050011499	顶部3mm厚镀锌钢板外包	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3mm厚镀锌钢板外包 2. 表面处理: 氟碳漆已包含综合单价中, 遍数综合考虑, 安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 3. 其他: 满足设计、招标文件、施	m²	232.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
13	0112050011500	钢柱2mm厚镀锌钢板外包	1. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm厚镀锌钢板外包 2. 表面处理：氟碳漆已包含综合单价中，遍数综合考虑，安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	44		
14	0113020011501	6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃顶棚	1. 玻璃钢品种、规格：6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 2. 玻璃钢固定方式：详设计 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	161.46		
15	0112060061502	钢化夹胶玻璃幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色：6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 2. 粘结塞口材料种类：综合 3. 固定方式：综合	m²	171.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
16	0108070051503	3厚40*60镀锌钢管格栅	1. 窗代号及洞口尺寸 2. 框外围尺寸 3. 框、扇材质	m²	117.91		
17	0111040021504	50mm厚100宽山樟木防腐木座凳	1. 50mm厚100宽山樟木防腐木座凳,成品金属卡扣固定 2. 60*30*3mm厚、70*100*3mm厚、100*50*4厚热镀锌矩管龙骨 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	3.28		
18	0114010051505	木座凳面刷木蜡油	1. 油漆品种、刷漆遍数：木蜡油、三遍 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	5.24		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
19	0105050021506	基础垫层	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合	m²	13.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
20	0105050021507	独立基础	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	82.4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091508	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081509	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071510	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061511	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111512	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131513	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101514	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161515	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	0116010011516	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	534.841	7.390					
2	水	m³	7.547	4.660					
3	商品混凝土 C20	m³	5.505						
4	其他材料费	元	4927.985	1.000					
5	金属氟碳漆	kg	112.680						
6	螺栓	个	8.980						
7	商品混凝土 C30	m³	19.919						
8	焊条 综合	kg	58.961						
9	二等锯材	m³	1.422	2123.890					
10	加工铁件	kg	28.253						
11	电焊丝	kg	48.480						
12	螺栓 综合	kg	11.287						
13	成品金属卡扣	个	3.300						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【建筑工程与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	商品混凝土 C40无收缩细石	m³	0.251						
15	商品混凝土 C20细石	m³	1.256						
16	油漆溶剂油 200#	kg	0.270						
17	镀锌角码	个	444.444						
18	合金钢钻头 φ10	个	11.472						
19	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	569.457						
20	锯材 综合	m³	0.100						
21	脚手架钢材	kg	57.570						
22	汽油(机械)	L	3.304						
23	一等锯材	m³	0.032						
24	橡皮垫条 大	m	222.418						
25	橡皮垫片 250宽	m	74.145						
26	铁钩 5厚	kg	43.476						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心
 【建筑工程与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	熟桐油	kg	10.821						
28	防锈漆	kg	21.415						
29	螺栓 M12×40	kg	5.297						
30	余方弃置	m³	25.770						
31	型钢	kg	1625.052						
32	硅酮结构胶	L	40.168						
33	耐候胶	L	74.076						
34	成品热镀锌矩管柱	t	2.930						
35	成品热镀锌矩管梁	t	6.962						
36	成品镀锌型钢钢檩条	t	5.977						
37	镀锌钢板 综合	kg	399.750						
38	镀锌钢板 δ 3mm	m²	244.335						
39	镀锌钢板 δ 2mm	m²	46.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心
 【建筑工程与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃	m²	347.938						
41	3厚40*60镀锌钢管格栅	m²	117.900						
42	山樟木防腐木板	m²	3.564						
43	热镀锌钢矩管	kg	166.000						
44	木蜡油	kg	0.780						
45	复合模板	m²	23.589						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心
 【建筑工程与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地					
1	0304100021517	接地母线 不锈钢-40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢-40*4 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1.22		
2	0304100021518	接地母线 不锈钢-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢-50*5 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	226.34		
3	0304100031519	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用主体结构 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	60		
4	0304100071520	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 安装方式：参照《等电位联结安装》15D502 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
5	0304160271521	防雷接地系统调试	1. 名称：防雷接地系统调试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091522	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111523	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101524	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121525	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201526	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131527	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211528	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231529	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1774.47		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1774.47		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1774.47			
合计			1774.47			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	不锈钢-50*5	m	237.657						
2	总等电位端子箱	台	1.005						
3	不锈钢-40*4	m	1.281						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：
 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 居民活动中心
 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	0101020021530	挖基槽、坑土方	1. 部位：综合 2. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 3. 挖土深度：综合，具体详设计 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场内运距：场内运距及堆场综合考虑 6. 弃土运距：土方堆场，外弃运距以及外弃补贴费用，综合考虑在“余方弃置”项目中报价。 7. 人工检底综合考虑 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本	m³	126.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中机械如需在垫板上作业所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内。 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
2	0101020071531	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求 2. 适用部位：综合 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源、运距：原土回填或买土回填综合考虑，场内外运距及堆场综合考虑在综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 具体详见设计图纸 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	93.97		
3	0101030021532	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃	m ³	32.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			圾、建渣、乔灌木(不含移栽)、草、树兜树根、桩头、软岩、较软岩、极软岩等工作内容。 2. 弃土（碴）运距：外运运输距离、外弃土方的堆放场地由投标人自行综合考虑，合同履行期间不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 满足当地政府或管理单位对外弃土方的相关规定及环保等要求，相关费用包含在综合单价中。 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		非机动车棚					
4	0105010011533	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含	m ³	7.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
5	0105020011534	C30混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	25.2		
6	0105020251535	C40无收缩细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C40无收缩细石 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ³	0.3		
7	0105020251536	C20细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 商品细石混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施	m ³	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
8	0105020051537	C25混凝土地梁	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 泵送（地泵）费、运输费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	0.4		
9	0104010011538	砖基础 砌筑砂浆M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级：综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆M7.5 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	1.08		
10	0104010021539	实心砖墙 砌筑砂浆M7.5	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格及强度等级综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：砌筑砂浆 M7.5 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m³	2.69		
11	0106030011540	成品热镀锌钢柱	1. 类型：成品热镀锌钢柱（面喷氟	t	2.805		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			碳漆），截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格：采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 4. 安装高度：综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
12	0106040011541	成品热镀锌钢梁	1. 类型：成品热镀锌钢梁（面喷氟碳漆），截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格：采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧	t	6.065		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合,且满足国家规范要求,综合考虑在报价中 4. 安装高度:综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 7. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
13	0106070031542	成品镀锌龙骨	1. 类型:成品热镀锌钢管（面喷氟碳漆），截面形状综合考虑 2. 钢材品种、规格:采用Q235B型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，结构造型为弯扭、弧形及其他曲面由投标人综合考虑在报价中 3. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉规格综合,且满足	t	0.225		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家规范要求, 综合考虑在报价中 4. 安装高度: 综合考虑 5. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 6. 安装方式: 满足设计及规范要求 7. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装、油漆费用 8. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
14	0105060251543	镀锌钢板预埋件	1. 镀锌钢板预埋件, 规格型号综合 2. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.525		
15	0112010041544	墙面 20mm厚M15防水砂浆	1. 部位: 综合 2. 找平层厚度及砂浆配合比: 20mm厚M15防水砂浆 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	23.4		
16	0114040011545	真石漆墙面	1. 基层类型: 综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数: 涂刷防潮	m²	23.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抗碱封闭底漆一遍，喷涂2~3厚面漆两面，喷甲基硅醇钠憎水剂 3. 综合单价包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置所有内容 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
17	0114030031546	墙面刮柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：批刮1~3mm厚外墙柔性耐水腻子两遍,后打磨,达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	23.4		
18	0109010021547	10mm厚透明PC阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格：10mm厚透明PC阳光板 2. 骨架材料品种、规格；详设计 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计	m ²	28.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
19	0109010021548	100厚中灰色岩棉彩钢板屋面	1. 型材品种、规格 100厚中灰色岩棉彩钢板（屋面彩钢板厚度不应小于0.5mm） 2. 金属檩条材料品种、规格：详设计 3. 接缝、嵌缝材料种类：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m²	210		
20	0105060021549	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ8-10）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ8-10） 2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	t	0.08		
21	0105060021550	现浇构件钢筋 HRB400E（Φ12-14）制作安装	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（Φ12-14）	t	1.108		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋无论采用绑扎搭接、焊接或其他连接方式等按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3. 弧形、异形钢筋综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
22	0105050021551	基础垫层	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m ²	17.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	0105050021552	独立基础	1. 部位：综合； 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m²	98.88		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091553	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081554	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071555	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061556	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111557	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131558	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101559	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161560	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	0116010011561	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	13989.99		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		13989.99		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	13989.99			
合计			13989.99			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货方式	送达地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	142.600	7.390					
2	水	m³	10.296	4.660					
3	其他材料费	元	970.275	1.000					
4	商品混凝土 C25	m³	0.402						
5	白水泥	kg	11.700	0.504					
6	标准砖	千匹	0.575						
7	防水剂	kg	13.806						
8	真石漆	kg	72.540	8.000					
9	水性封闭底漆	kg	6.143	11.000					
10	罩面漆	kg	6.143						
11	双面胶纸带	m²	2.048	16.600					
12	商品混凝土 C30	m³	25.326						
13	焊条 综合	kg	40.055						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	二等锯材	m ³	1.531	2123.890					
15	加工铁件	kg	25.837						
16	电焊丝	kg	23.555						
17	螺栓 综合	kg	4.890						
18	阳光板	m ²	30.210						
19	一等锯材	m ³	0.048						
20	橡皮垫条 大	m	328.462						
21	橡皮垫片 250宽	m	109.495						
22	铁钩 5厚	kg	64.204						
23	熟桐油	kg	15.980						
24	防锈漆	kg	31.625						
25	螺栓 M12×40	kg	7.823						
26	脚手架钢材	kg	51.954						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	锯材 综合	m³	0.090						
28	汽油(机械)	L	3.917						
29	余方弃置	m³	32.110						
30	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	46.800						
31	焊条（带肋钢筋用）	kg	9.573						
32	商品混凝土 C20	m³	7.080						
33	商品混凝土 C40无收缩细石	m³	0.302						
34	商品混凝土 C20细石	m³	1.508						
35	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m³	0.844						
36	页岩实心砖	千匹	1.452						
37	金属氟碳漆	kg	26.640						
38	成品热镀锌矩管柱	t	2.805						
39	成品热镀锌矩管梁	t	6.065						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	成品镀锌型钢钢檩条	t	0.225						
41	镀锌钢板 综合	kg	538.125						
42	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	0.473						
43	HRB400E螺纹钢 φ8-10	t	0.085						
44	HRB400E螺纹钢 φ12- φ14	t	1.169						
45	100厚中灰色岩棉彩钢板	m²	222.600						
46	复合模板	m²	28.648						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【建筑工程与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
1	0310010081562	HDPE塑料排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE塑料排水管 DN75，含管卡 4. 连接形式：粘接连接，含存水弯等各类管件、标示标线、支吊架及支吊架除锈刷油等 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范的要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	2.54		
		分部小计					
		强电					
2	0304130011563	天棚灯,带人体感应雷达	1. 名称：天棚灯,带人体感应雷达 2. 型号：LED灯 220V 28W，光通量不小于2940lm，防护等级不低于IP54，带人体感应雷达 3. 规格：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	0304120061564	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	7		
4	0304020111565	配电箱 AL-fjdc Pn=20kW	1. 名称：配电箱 AL-fjdc 2. 型号、规格：非标，Pn=20kW，户外防水箱 IP54 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：综合 5. 端子板外部接线材质、规格：综合 6. 含安装所需铁构件、箱体开孔、防火堵洞、信号传感器预留位置等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
5	0304050161566	充电桩 单枪 3KW	1. 名称：充电桩 2. 型号、规格、技术参数：单枪 3KW	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 设置部位及安装方式：落地/壁挂（室内、室外），含基础制作安装、刷油防腐、基础类型等综合考虑 4. 附件：包含充电桩本体、计量收费装置、收费软件平台以及其它所有配套附件安装、调试 5. 含本体安装、箱内元器件及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含防护）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、防火封堵等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
6	0304120011567	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	37.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	0304120011568	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	29.58		
8	0304090011569	电力电缆 WDZ-YJY-3*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：3*6mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	39.54		
9	0304090011570	电力电缆 WDZ-YJY-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：3*2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	38.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		防雷接地					
10	0304100021571	接地母线 不锈钢-40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢-40*4 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	1.38		
11	0304100021572	接地母线 不锈钢-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢-50*5 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	206		
12	0304100031573	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用主体结构 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	54		
13	0304100071574	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 安装方式：参照《等电位联结安装》15D502 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
14	0304160271575	防雷接地系统调试	1. 名称：防雷接地系统调试	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别 ： 详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		消防水					
15	0309010011576	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN20	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格 ： 内外壁热浸镀锌钢管 DN20 3. 连接形式 ： 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 ： 满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求 ： 满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	0.87		
16	0309010011577	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格 ： 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式 ： 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 ： 满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求 ： 满	m	59.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
17	0309010011578	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	10.8		
18	0309010011579	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
19	0309010011580	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	11.32		
20	0309010011581	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	3.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	0309010011582	水喷淋 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足要求 6. 管道标识设计要求：满足要求 7. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m	11.96		
22	0313010051583	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢综合 3. 含刷防锈漆 4. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	kg	41.47		
23	0312010011584	管道刷油	1. 油漆品种：详设计 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 3. 标志色方式、品种：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	m²	15.6		
24	0306010021585	Y-60压力表	1. 名称：压力表	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：Y-60 3. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
25	0310020011586	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN100 3连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
26	0310020011587	信号阀 DN100	1. 类型：信号阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 含所需法兰及安装配套附件 7. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	2		
27	0309010041588	报警阀组 DN100	1. 类型：报警阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含内容：湿式阀、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关、本体安装、连接附件、阀门试验等 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
28	0309010081589	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：法兰连接 含所需法兰及安装配套附件 5. 包含内容：本体安装、连接附件、阀门试验等 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1		
29	0309010061590	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN100 3. 水流指示器类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 含所需法兰及安装配套附件	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 8. 其他：满足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等				
30	0310020111591	水表 DN100	1. 名称：水表 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰 5. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	个	1		
31	0310020011592	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范要求	个	1		
32	0309010031593	喷淋头 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 装饰盘设计要求：满足设计及规 范要求	个	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
33	0310020101594	倒流防止器 DN100	1. 名称：倒流防止器 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
34	0309100011595	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 含两具灭火器 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	组	3		
35	0309100021596	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格、型号：详设计 3. 含一个灭火器箱 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	31		
36	0309090011597	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 类型：自动喷水灭火系统 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试报告	点	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
		分部小计					
		消防弱电					
37	0304050141598	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	台	1		
38	0309040011599	光电感烟探测器	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
39	0309040031600	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
40	0309040071601	总线电话模块	1. 名称：总线电话模块 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
41	0309040071602	总线短路隔离器	1. 名称：总线短路隔离器 2. 规格、型号：树形 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
42	0309040071603	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格、型号：详设计 3. 输出形式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	4		
43	0309040081604	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：可容纳6个模块 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	1		
44	0309040051605	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 输出形式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	0309040041606	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	2		
46	0304120061607	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	17		
47	0304090021608	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	252		
48	0304090021609	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*	m	504		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求				
49	0304120041610	管内配线 WDZB1N-RYJYP-2x1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJYP 4. 规格：2*1. 5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	36. 35		
50	0304120041611	管内配线 WDZB1N-RYJS-2*1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*1. 5mm ² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施	m	76. 21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范要求				
51	0304120041612	管内配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：1.5mm² 5. 材质：低烟无卤阻燃B1级铜芯 6. 配线部位：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	87.66		
52	0304120011613	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	76.63		
53	0304120011614	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 敷设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	m	30.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	0304090051615	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 材质、类型：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	6		
55	0304100091616	浪涌保护器	1. 浪涌保护器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范要求	个	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091617	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111618	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101619	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121620	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201621	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131622	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211623	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231624	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011625	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	6330.14		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		6330.14		

暂列金额明细表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	6330.14			
合计			6330.14			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	镀锌钢管 SC20	m	70.328						
2	镀锌钢管 SC25	m	78.929						
3	镀锌钢管 SC32	m	30.467						
4	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-1.5	m	101.686						
5	配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	82.307						
6	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	m	255.780						
7	不锈钢-50*5	m	216.300						
8	总等电位端子箱	台	1.005						
9	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	511.560						
10	接线盒	个	24.480						
11	充电桩 单枪 3KW	台	4.000						
12	不锈钢-40*4	m	1.449						
13	配电箱 AL-fjdc Pn=20kW	台	1.000						
14	天棚灯,带人体感应雷达	套	7.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	电力电缆 WDZ-YJY-3*6mm ²	m	39.935						
16	模块箱	个	1.000						
17	输入模块	个	4.000						
18	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	59.687						
19	镀锌钢管接头管件 DN25	个	35.040						
20	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	6.030						
21	镀锌钢管接头管件 DN50	个	4.848						
22	酚醛调和漆 各色	kg	3.089						
23	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	10.854						
24	镀锌钢管接头管件 DN32	个	7.420						
25	沟槽管件 DN65	套	2.844						
26	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	11.490						
27	沟槽直接头（含胶圈） DN65	套	1.887						
28	沟槽管件 DN80	套	0.925						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	3.735						
30	沟槽直接头（含胶圈） DN80	套	0.613						
31	Y-60压力表	块	1.000						
32	喷淋头 DN25	个	30.300						
33	内外壁热浸镀锌钢管 DN20	m	0.874						
34	镀锌钢管接头管件 DN20	个	0.513						
35	HDPE塑料排水管 DN75	m	2.489						
36	HDPE塑料排水管热熔管件 DN75	个	2.248						
37	沟槽管件 DN100	套	3.005						
38	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	12.139						
39	沟槽直接头（含胶圈） DN100	套	1.994						
40	Y型过滤器 DN100	个	1.000						
41	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	8.000						
42	沟槽法兰 DN100	片	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	水流指示器 DN100	个	1.000						
44	水表 DN100	个	1.000						
45	碳钢平焊法兰 DN100	片	2.000						
46	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	6.000						
47	灭火器放置箱	个	31.000						
48	配线 WDZB1N-RYJYP-2x1.5mm ²	m	39.258						
49	末端试水装置 DN25	个	2.020						
50	压力表 0~2.5MPa φ50（带表弯）	套	1.000						
51	自动排气阀 DN25	个	1.000						
52	信号阀 DN100	个	2.000						
53	报警阀组 DN100	套	1.000						
54	浪涌保护器	个	3.000						
55	电力电缆 WDZ-YJY-3*2.5mm ²	m	39.107						
56	倒流防止器 DN100	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	C10基础槽钢	m	2.525						
58	商品混凝土 C25	m³	0.131						
59	水	m³	0.033	4.660					
60	其他材料费	元	0.038	1.000					
61	型钢	kg	43.575						
62	消防接线端子箱	台	1.000						
63	光电感烟探测器	个	4.000						
64	手动报警按钮	个	2.000						
65	声光报警器	个	2.000						
66	电话插孔	个	2.000						
67	总线短路隔离器	个	1.000						
68	总线电话模块	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：龙泉驿区陵川社区老旧小区改造提升及配套建设项目 非机动车棚 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。