

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)



造价咨询人: _____


(单位盖章)



招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)



造价咨询人: _____

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

潘 磊

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)



编 制 人: _____



复 核 人: _____



编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

总 说 明

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程

第1页 共2页

一. 工程概况

1. 本工程为成都市绕城项目锦江调压站建设工程。
2. 本工程位于成都市。

二. 工程招标和专业工程发包范围

- 1、设计施工图纸范围内建筑、工艺、电气、弱电工程等。
- 2、包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设、必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容。

三. 工程量清单编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》。
2. 成都华润燃气设计有限公司相关配套设计图纸。
3. 措施费按川建【2024】3159号、川建行规【2024】15号文有关规定执行。
4. 规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规费标准计取。
5. 销项增值税按川建造价发〔2020〕315号规定计取。
6. 材料价格参照按《成都市建设工程造价信息》2026年第3期及同期市场价格综合考虑。
7. 人工费调整根据川建价发[2025]41号文执行。
8. 现行的施工及验收规范等相关资料。
9. 施工现场情况、工程特点及正常施工方案。

四. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量达到合格、符合现行施工及验收规范。
2. 材料为合格产品，必须持有有关部门颁发的《产品合格证书》。
3. 材料必须满足燃气公司及相关验收部门的要求。
4. 本工程工艺工程的设备、材料为甲供，详发包人提供主要材料和工程设备一览表。甲供材料费6078460.33元不计入工程造价。

五. 其他需要说明的问题如下：

1. 本次招标工程工程量清单所列项目及工程量是投标人作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算按经相关单位签字认可的全套竣工资料（含竣工图）等，具体详见招标文件中合同相关条款约定，并根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）相应专业工程的计算规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定和合同中相关条款进行计量，经审核后确定。

总 说 明

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程

第2页 共2页

2. 工程量清单的工程量是按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 相应专业工程的计算规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的计算规则进行计算编制的,但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位, 请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。

3. 投标人在配电箱(柜)等各种箱柜清单项目报价时, 综合单价应包含配电箱内的元器件和箱体的价格, 所有配电箱、配电柜等均为成套产品, 具体元器件要求详见设计图纸。在定制成套配电箱时, 应考虑配电箱内预留其他系统的模块(元器件)安装的位置, 同时应详见施工图设计内容及项目特征。

4. 措施项目清单

4.1. 《总价措施项目清单与计价表》中安全文明施工措施费(即安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费) 投标人按工程量清单给定的金额计算并进入投标总价中, 结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关规定办理结算。

4.2关于措施项目投标人应根据措施项目清单及本次投标文件中拟定的施工组织设计或施工方案自主确定, 投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计或施工方案, 对所列的措施项目进行增补。总价措施费(除安全文明施工费以外) 包干使用, 施工过程中未实施项目在结算时扣除。。

4.3. 单价措施项目清单中, 招标人给出的通用措施项目, 投标人应根据本次投标的施工组织设计, 现场实际情况, 企业自身情况等自行报价(招标人未列的措施项目投标人可自行增加; 招标人给出的措施项目, 投标人认为不需要的可不报价)。除以“项”为单位的单价措施项目自行报价包干使用, 结算时不作调整外, 其余单价措施投标人按清单中给出的工程量自行报价, 综合单价包干, 工程量按实结算。

5. 规费和税金

5.1. 规费:规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时, 投标人按工程量清单给定的金额计算并进入投标总价中。结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定进行结算。

5.2. 税金2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》一般计税法, 费率9%计取。

6. 建筑垃圾、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场, 应随产生随清运, 该费用投标人在投标报价时自行考虑报价, 中标后不调整。。

7. 本工程量清单的工作内容为主要内容(但不仅限于此), 其完整的工作内容应按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容。

六. 本工程的招标控制价为1618016.00元(其中: 暂列金额127544.94元)。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】 标段： 第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：综合考虑 2.弃土运距：综合考虑 3.取土运距：综合考虑	m2	550			
2	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别：综合 2.基础类型：综合 3.垫层底面积：综合 4.挖土深度：综合 5.开挖方式：综合 6.坑底人工开挖土层、人工挖边角零星土方、捡底、钎探、排地表水、基层夯实等相关费用含在综合单价内 7.清单量按定额计算规则	m3	601.07			
3	010103001003	回填方	1.土质、密度、粒径要求：满足设计及现行施工验收规范要求 2.夯填(碾压)：夯实（压实）系数满足设计要求 3.填方来源、运距：原土 4.夯填方式：电动夯实机夯填 5.其他：满足设计及规范要求	m3	524.97			
4	010103002004	余方弃置(大车13m3/车)	1.废弃料品种：综合 2.运距：15km以外 3.装车外运、含土方堆场费	m3	76.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，其他详设计及规范要求 4. 砼外加剂、养护等一切费用由参选人综合考虑在单价中 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 其他：满足设计及规范要求	m3	10.21			
6	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，其他详设计及规范要求 4. 砼外加剂、节点处砼级差及所用钢丝网等一切费用由参选人综合考虑在综合单价中 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 其他：满足设计及规范要求	m3	37.58			
7	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土	m3	8.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，其他详设计及规范要求 4. 砼外加剂、节点处砼级差及所用钢丝网等一切费用由参选人综合考虑在综合单价中 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 其他：满足设计及规范要求					
8	010505001008	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，其他详设计及规范要求 4. 砼外加剂、节点处砼级差及所用钢丝网等一切费用由参选人综合考虑在综合单价中 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 其他：满足设计及规范要求	m3	105.14			
9	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ6	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式（包括套筒）参选人综合考虑在	t	0.112			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			报价中 3. 参选人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋，双层筋中的垫筋，拉筋在综合单价中综合考虑，不另计取植筋费用。 4. 弧形构件钢筋参选人综合考虑，进入综合单价中 5. 其他：满足设计及相关规范要求					
10	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8\sim 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 $\phi 8\sim 110$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式（包括套筒）参选人综合考虑在报价中 3. 参选人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋，双层筋中的垫筋，拉筋在综合单价中综合考虑，不另计取植筋费用。 4. 弧形构件钢筋参选人综合考虑，进入综合单价中 5. 其他：满足设计及相关规范要求	t	6.53			
11	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式	t	1.444			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			（包括套筒）参选人综合考虑在报价中 3. 参选人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋，双层筋中的垫筋，拉筋在综合单价中综合考虑，不另计取植筋费用。 4. 弧形构件钢筋参选人综合考虑，进入综合单价中 5. 其他：满足设计及相关规范要求					
12	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 ϕ 16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式（包括套筒）参选人综合考虑在报价中 3. 参选人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋，双层筋中的垫筋，拉筋在综合单价中综合考虑，不另计取植筋费用。 4. 弧形构件钢筋参选人综合考虑，进入综合单价中 5. 其他：满足设计及相关规范要求	t	2.35			
13	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 ϕ 18~22	t	2.737			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 钢筋连接方式：各种连接方式（包括套筒）参选人综合考虑在报价中 3. 参选人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋，双层筋中的垫筋，拉筋在综合单价中综合考虑，不另计取植筋费用。 4. 弧形构件钢筋参选人综合考虑，进入综合单价中 5. 其他：满足设计及相关规范要求					
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第1页 共4页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		脚手架工程						
1	011707001019	施工围挡	1. 名称：施工围栏 2. 类别：型钢钢板式 3. 规格：高1.8m	m2	451.8			
		小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
2	011702001020	垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目参选人应根据设计图纸，参选施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	19.52			
3	011702001021	基础	1. 部位：独立基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目参选人应根据设计图纸，参选施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采	m2	79.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第2页 共4页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			用何种支模方式均执行该综合单价					
4	011702002022	矩形柱	1. 柱类型：矩形柱 2. 支模高度：高度 $\leq 3.9\text{m}$ 3. 模板类型：清水模板、组合钢模、木模、复合模板(木、竹胶合板、复合纤维板等)等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等所有工作内容，采用清水模板的费用参选人自行考虑在该综合单价中 6. 其他：本项目参选人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式综合报价均不调整；满足设计及相关规范要求	m2	68.19			
5	011702014023	有梁板	1. 梁板类型：有梁板 2. 支模高度：高度 $\leq 3.9\text{m}$ 3. 模板类型：综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m2	856.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第3页 共4页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等所有工作内容，采用清水模板的费用参选人自行考虑在该综合单价中 6. 参选单价综合考虑清水模板费用 7. 其他：本项目参选人应根据施工经验、现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式综合报价均不调整；满足设计及相关规范要求					
		小计						
		大型机械设备进出场及安拆						
6	011705001024	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：参选人自行综合考虑 2. 机械设备规格型号、数量：参选人自行综合考虑 3. 参选人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑进行综合报价 4. 其他：本项费用总价包干，包括机械进出场及安拆（不限于过程中的一次或多次进场、出场、安拆）	台次	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】 标段： 第4页 共4页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			、基础（塔吊基础、施工电梯基础等）等所有费用，结算时不因实际审批的施工方案、组织设计等而调整，参选人综合考虑报价 5. 满足设计及相关规范要求					
		小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001014	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价	0.22				
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价	1.3				
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价	2.96				
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价	1.68				
2	041109002015	夜间施工增加费						
3	041109003016	二次搬运费						
4	041109004017	冬雨季施工增加费						
5	041109008018	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26652.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		26652.86		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	26652.86	
合 计			26652.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

总承包服务费计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	-

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段：

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】
 标段：
 第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	HRB400 直径Φ12~14	t	1.545		3015.04			
2	HRB400 直径Φ16	t	2.515		2997.35			
3	HRB400 直径Φ18~22	t	2.915		2961.95			
4	HRB400 直径Φ6	t	0.12		3413.27			
5	草袋子	m2	12.76		1.20			
6	柴油(机械)	L	686.507		5.93			
7	镀锌铁丝 8#	kg	10		4.00			
8	对拉螺栓	kg	12.967		4.15			
9	对拉螺栓塑料管	m	80.316		1.10			
10	二等锯材	m3	7.057		2123.89			
11	复合模板	m2	252.524		37.03			
12	焊条(高强钢筋用)	kg	23.648		5.40			
13	其他材料费	元	1725.762		1.00			
14	商品混凝土 C30	m3	162.047		448.55			
15	水	m3	71.951		4.43			
16	摊销卡具和支撑钢材	kg	523.209		3.645			
17	枕木	m3	0.16		1743.36			
18	HRB400 直径Φ8~10	t	6.987		3147.79			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【建筑】

标段:

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】 标段： 第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		设备						
1	030309001001	调压计量撬	1.名称：调压计量撬（甲供） 2.功能：调压、计量、过滤、加热 3.面积：50m*11m 3.重量10t~15t 配合检查验收,具体满足设计要求	套	1			
2	030808002002	中压焊接阀门-全焊接电液联动球阀 DN500	1.名称：全焊接电液联动球阀（甲供） 2.材质：锻钢 3.型号、规格：PN40，DN500 ESD101 全通路、涡轮蜗杆传动、固定球直通式 4.连接形式：氩电联焊 中压焊接阀门，阀门壳体压力试验和密封试验，阀门调试，阀门安装	个	1			
3	030808002003	低压全焊接电液联动球阀 DN500	1.名称：全焊接电液联动球阀（甲供） 2.材质：锻钢 3.型号、规格：PN16，DN500 全通路、涡轮蜗杆传动、固定球直通式 4.连接形式：氩电联焊	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 阀门壳体压力试验和密封试验，阀门调试，阀门安装					
4	030808002004	低压全焊接电液联动球阀 DN300	1. 名称：全焊接电液联动球阀（甲供） 2. 材质：锻钢 3. 型号、规格：PN16，DN300 全通径、涡轮蜗杆传动、固定球直通式 4. 连接形式：氩电联焊 5. 阀门壳体压力试验和密封试验，阀门调试，阀门安装	个	1			
5	030808003005	中压法兰手动球阀 DN50	1. 名称：法兰手动球阀（甲供） 2. 材质：锻钢 3. 型号、规格：Q41F-PN40_DN50 全通径、手轮传动、浮动球 4. 连接形式：法兰连接 5. 阀门壳体压力试验和密封试验，阀门安装	个	1			
6	030811002006	中压碳钢焊接法兰 DN50	1. 名称：焊接法兰（甲供） 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：中压对焊法兰_PN40_DN50 4. 焊接方法：氩弧焊	副	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
7	030805001007	中压绝缘接头 DN500	1. 名称：绝缘接头 （甲供） 2. 材质 ：锻坯A105 3. 型号、规格 ： JY-500-PN40 4. 连接形式 ： 氩电联焊 5. 短管长度：≥1D	个	1			
8	030805001008	低压绝缘接头 DN500	1. 名称：绝缘接头（甲供） 2. 材质 ：锻坯A105 3. 型号、规格 ： JY-500-PN16 4. 连接形式 ： 氩电联焊 5. 短管长度：≥1D	个	1			
9	030805001009	低压绝缘接头 DN300	1. 名称：绝缘接头（甲供） 2. 材质 ：锻坯A105 3. 型号、规格 ： JY-300-PN16 4. 连接形式 ： 氩电联焊 5. 短管长度：≥1D	个	1			
10	030805001010	低压阻火器 DN250	1. 名称：阻火器（甲供） 2. 材质 ： 不锈钢 3. 型号、规格 ： PN16， DN250 4. 连接形式 ： 法兰连接	个	1			
11	030810002011	低压碳钢焊接法兰	1. 名称：焊接法兰（甲供） 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格： 低压法兰PN16， DN250 4. 焊接方法： 氩电联焊	副	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		土方						
12	010101007012	挖管沟土方	1.土壤类别：普通土 2.挖沟深度：2m以内 3.挖掘方式：人机配合 4.清单量按定额计算规则	m3	695.44			
13	010103001013	细砂回填	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：机制砂 3.填方来源、运距：外购	m3	326.01			
14	010103001014	回填土方	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方来源、运距：原土 4.夯填方式：电动夯实机夯填	m3	334.55			
15	010103002015	余方弃置(大车13m3/车)	1.废弃料品种：综合 2.运距：15km外内 3.装车外运、含土方堆场费	m3	360.89			
		分部小计						
		管道						
16	030802001016	3PE直缝埋弧焊钢管_L415M_D508*12	1.名称：3PE直缝埋弧焊钢管（甲供） 2.材质：L415M 2.规格：D508*12mm 3.连接形式：氩电联焊	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压强度试验、空气严密性试验、空气吹扫 5. 防腐：三层PE加强级防腐 5. 压力等级：4.0MPa					
17	030801001017	3PE直缝埋弧焊钢管 _L360M_D508*12	1. 名称：3PE直缝埋弧焊钢管（甲供） 2. 材质：L360M 2. 规格：D508*12mm 3. 连接形式：氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压强度试验、空气严密性试验、空气吹扫 5. 防腐：三层PE加强级防腐 6. 压力等级：1.6MPa	m	120			
18	030801001018	低压碳钢管 D325*8	1. 名称：低压化肥无缝钢管（甲供） 2. 材质：L245M 2. 规格：D328*8mm 3. 连接形式：氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压强度试验、空气严密性试验、空气吹扫 5. 防腐：三层PE加强级防腐 6. 压力等级：0.4MPa	m	130			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
19	030802001019	直缝埋弧焊钢管 _L415M_D508*12	1. 名称：直缝埋弧焊钢管（甲供） 2. 材质：L415M 2. 规格：D508*12mm 3. 连接形式：氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压强度试验、空气严密性试验、空气吹扫 5. 压力等级：4.0MPa	m	1			
20	030801001020	低压碳钢管 D325*8	1. 名称：高压化肥无缝钢管（甲供） 2. 材质：20# 2. 规格：D325*8mm 3. 连接形式：氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压强度试验、空气严密性试验、空气吹扫 5. 压力等级：0.4MPa	m	1			
21	030802001021	中压化肥无缝钢管 _20#_D325*8	1. 名称：中压化肥无缝钢管（甲供） 2. 材质：20# 2. 规格：D325*8mm 3. 连接形式：氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压强度试验、空气严密	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			性试验、空气吹扫 5. 压力等级：4.0MPa					
22	030801001022	低压碳钢管 D273*7	1. 名称： 低压化肥无缝钢管（甲供） 2. 材质： Q345B 2. 规格： D273*7 3. 连接形式： 氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求： 水压强度试验、空气严密性试验、空气吹扫 5. 压力等级： 1.6MPa	m	51			
23	030802001023	中压化肥无缝钢管_Q345B_D219*7	1. 名称： 高压化肥无缝钢管（甲供） 2. 材质： Q345B 2. 规格： D219*7mm 3. 连接形式： 氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求： 水压强度试验、空气严密性试验、空气吹扫 5. 压力等级： 4.0MPa	m	51			
24	030802001024	中压化肥无缝钢管_Q345B_D108*5	1. 名称： 中压化肥无缝钢管（甲供） 2. 材质： Q345B 2. 规格： D108*5 3. 连接形式： 氩电联焊	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】 标段： 第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压强度试验、空气严密性试验、空气吹扫 5. 压力等级：4.0MPa					
25	030805001025	中压热煨弯管 _L415M_DN500_12mm_3.0D_50°	1. 名称：热煨弯管（甲供） 2. 材质：L415M 3. 规格：DN500_12mm_3.0D_50° PSL2 4. 焊接方法：氩电联焊	个	1			
26	030804001026	热煨弯管 _L360M_DN500_12mm_3.0D_50°	1. 名称：热煨弯管（甲供） 2. 材质：L360M 3. 规格：DN500_12mm_3.0D_50° 4. 焊接方法：氩电联焊	个	1			
27	030805001027	中压钢制无缝弯头 _L415M_DN500_12mm_3.0D_90°	1. 名称：钢制无缝弯头（甲供） 2. 材质：L415M 3. 规格：DN500_12mm_3.0D_90° CF485K 4. 焊接方法：氩电联焊	个	5			
28	030804001028	钢制无缝弯头 _L360M_DN500_12mm_3.0D_90°	1. 名称：钢制无缝弯头（甲供） 2. 材质：L360M 3. 规格：	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】 标段： 第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			DN500_12mm_3.0D_90° CF485K 4. 焊接方法：氩电联焊					
29	030804001029	钢制无缝弯头 _20#_D300_8mm_3.0D_90°	1. 名称：钢制无缝弯头（甲供） 2. 材质：20# 3. 规格：DN300_8mm_3.0D_90° CF485K 4. 焊接方法：氩电联焊	个	6			
30	030805001030	中压钢制无缝弯头 _Q345B_DN200_7mm_1.5D_90°	1. 名称：钢制无缝弯头（甲供） 2. 材质：Q345B 3. 规格：DN200_7mm_1.5D_90° CF485K 4. 焊接方法：氩电联焊	个	5			
31	030805001031	中压钢制无缝弯头 _Q345B_DN100_5mm_1.5D_90°	1. 名称：钢制无缝弯头（甲供） 2. 材质：Q345B 3. 规格：DN100_5mm_1.5D_90° CF485K 4. 焊接方法：氩电联焊	个	3			
32	030804001032	钢制异径接头 _Q345B_DN250/150_7mm	1. 名称：钢制异径接头（甲供） 2. 材质：Q345B 3. 规格：DN250/150_7mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			CF415K 4. 焊接方法：氩电联焊					
33	030804001033	钢制等径三通 _Q345B_DN250_7mm	1. 名称：钢制等径三通（甲供） 2. 材质：Q345B 3. 规格：DN250_7mm CF415K 4. 焊接方法：氩电联焊	个	1			
34	031202002034	冷缠带防腐	1. 名称：冷缠带防腐 2. 除锈方法和级别：综合 3. 材料品种：冷缠带_一体带_50mm_含底漆（甲供）	m2	88.89			
35	031209004035	热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D108*500mm	1. 名称：热收缩带 2. 除锈方法和级别：综合 3. 热缩管品种、规格：热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D108*500mm（甲供）	套	3			
36	031209004036	热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D219*500mm	1. 名称：热收缩带 2. 除锈方法和级别：综合 3. 热缩管品种、规格：热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D219*500mm（甲供）	套	8			
37	031209004037	热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D273*500mm	1. 名称：热收缩带 2. 除锈方法和级别：综合	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 热缩管品种、规格：热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D273*500mm（甲供）					
38	031209004038	热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D325*500mm	1. 名称：热收缩带 2. 除锈方法和级别：综合 3. 热缩管品种、规格：热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D325*500mm（甲供）	套	21			
39	031209004039	热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D508*500mm	1. 名称：热收缩带 2. 除锈方法和级别：综合 3. 热缩管品种、规格：热收缩带_带底漆_加强级 (1.5/1.0)_D530*500mm（甲供）	套	40			
40	031209002040	氟碳涂料	1. 除锈级别：St2.5 2. 做法：环氧富锌底漆二遍+环氧云铁中间漆一遍+氟碳金属漆二遍 3. 部位：露空管道防腐	m2	6.1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】 标段： 第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		专业措施项目						
1	031301017046	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 类别：安装工程附加费	项	1			
		小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001041	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价	0.22				
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价	0.64				
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价	1.66				
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价	1.3				
2	041109002042	夜间施工增加费						
3	041109003043	二次搬运费						
4	041109004044	冬雨季施工增加费						
5	041109008045	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20606.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费	60784.60		明细详见表-12-5
合 计		81390.76		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	20606.16	
合 计			20606.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

总承包服务费计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	发包人提供材料	6078460.33	对发包人供应的材料进行验收及保管和使用发放			
-	合计	-	-	-	-	-

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第1页 共2页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	3PE直缝埋弧焊钢管_L360M_D508*12	m	104.34				
2	3PE直缝埋弧焊钢管_L415M_D508*12	m	104.34				
3	氟碳金属漆	kg	1.867				
4	钢制无缝弯头_L360M_DN500_12mm_3.0D_90°	个	5				
5	钢制无缝弯头_L415M_DN500_12mm_3.0D_90°	个	5				
6	钢制无缝弯头_Q345B_DN100_5mm_1.5D_90°	个	3				
7	钢制无缝弯头_Q345B_DN200_7mm_1.5D_90°	个	5				
8	高压化肥无缝钢管_20#_D325*8	m	116.134				
9	高压化肥无缝钢管_Q345B_D108*5	m	16.193				
10	高压化肥无缝钢管_Q345B_D219*7	m	45.11				
11	高压化肥无缝钢管_Q345B_D273*7	m	44.87				
12	环氧富锌底漆	kg	3.209				
13	环氧云铁中间漆	kg	3.617				
14	冷缠带_一体带_50mm_含底漆	m2	124.446				
15	热收缩带_带底漆_加强级(1.5/1.0)_D108*500mm	个	3				
16	热收缩带_带底漆_加强级(1.5/1.0)_D219*500mm	个	8				
17	热收缩带_带底漆_加强级(1.5/1.0)_D273*500mm	个	8				
18	热收缩带_带底漆_加强级(1.5/1.0)_D325*500mm	个	21				

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段：

第2页 共2页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
19	热收缩带_带底漆_加强级(1.5/1.0)_D530*500mm	个	40				
20	热煨弯管_L360M_DN500_12mm_3.0D_50°	个	1				
21	热煨弯管_L415M_DN500_12mm_3.0D_50°	个	1				
22	直缝埋弧焊钢管_L415M_D508*12	m	0.87				
23	钢制无缝弯头_20#_DN300_8mm_3.0D_90°	个	6				

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【工艺】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】 标段： 第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		电气						
1	030113008001	室外型一体式柴油发电机 180KW	1. 名称： 室外型一体式柴油发电机 2. 型号： 额定功率180KW，400/230VAC， 50HZ 3. 其他： 带油箱、控制屏 4. 设备重量2t~2.5t 接地，点动调试	台	1			
2	030404004002	低压开关柜 APZ	1. 名称： 低压开关柜 2. 型号： GGD 3. 接线、接地	台	1			
3	030404012003	在线式UPS	1. 名称： 在线式UPS 2. 型号： 10KVA, 单相输入, 单相输出, 后备2h 7. 小母线材质、规格 8. 屏边规格 9. 系统调试	台	1			
4	030413001004	基础槽钢	1. 名称： 基础槽钢 2. 材质： 碳钢 3. 规格： 10# 4. 接地	m	11.2			
5	030409002005	铜覆钢接地线 ϕ 10	1. 名称： 接地线 2. 材质： 铜覆钢 3. 规格： ϕ 10	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 安装部位： 室外 5. 土方挖填					
6	030409001006	铜覆钢接地极	1. 名称： 接地极 2. 材质： 铜覆钢 3. 规格： $\phi \geq 14\text{mm}$, 覆铜厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ L=2500, 材质铜覆钢 普通土 详见设计图纸	根	20			
7	030409002007	设备跨接	设备跨接 详见设计图纸	处	4			
8	030611002008	防爆人体静电释放仪	1. 名称： 防爆人体静电释放仪 2. 型号： DHS-S	个	1			
9	030409001009	接地跨接	1. 名称： 接地跨接-法兰跨接 2. 材质规格： 电线 BVR-6mm ²	处	50			
10	030409011010	降阻剂	1. 名称： 降阻剂	kg	200			
11	030408001011	电力电缆 ZR-YJV22-4*120+1*70	1. 名称： 电力电缆 2. 型号、规格： 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位： 直埋	m	110			
12	030408001012	电力电缆 ZR-YJV22-4*50+1*25	1. 名称： 电力电缆 2. 型号、规格： 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位： 直埋	m	330			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
13	030408001013	电力电缆 ZR-YJV22-5*6	1. 名称： 电力电缆 2. 型号、规格： 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-5*6 3. 敷设方式、部位： 直埋	m	440			
14	030408001014	电力电缆 ZR-YJV22-5*4	1. 名称： 电力电缆 2. 型号、规格： 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-5*4 3. 敷设方式、部位： 直埋	m	390			
15	030408002015	控制电缆 ZR-KYJVP22-7*1.5	1. 名称： 控制电缆 2. 型号、规格： ZR-KYJVP22-7*1.5 3. 敷设方式、部位： 埋地	m	40			
16	030408001016	电力电缆 ZR-YJV-5*6	1. 名称： 电力电缆 2. 型号、规格： 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5*6 3. 敷设方式、部位： 直埋	m	6			
17	030408001017	电力电缆 ZR-YJV-5*10	1. 名称： 电力电缆 2. 型号、规格： 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5*10 3. 敷设方式、部位： 室内	m	6			
18	030408001018	电力电缆 ZR-YJV-3*2.5	1. 名称： 电力电缆 2. 型号、规格： 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-3*2.5 3. 敷设方式、部位： 室内	m	24			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
19	030408006019	电力电缆头 4*120+1*70	1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩电缆头 3.规格：4*120+1*70 4.接线	个	4			
20	030408006020	电力电缆头 4*50+1*25	1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩电缆头 3.规格：4*50+1*25 4.接线	个	4			
21	030411001021	配管 DN100	1.名称：配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.配置形式：埋地敷设 5.接地	m	10			
22	030411001022	配管 DN80	1.名称：配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN80 4.配置形式：埋地敷设 5.接地	m	10			
23	030411001023	配管 DN32	1.名称：配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN32 4.配置形式：埋地敷设 5.接地	m	15			
24	030411001024	配管 DN25	1.名称：配管 2.材质：热镀锌钢管	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格：DN25 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地					
25	010101007025	挖填电缆沟土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖沟深度：2m以内 3. 回填要求：原土 4. 开挖回填方式：人工挖填	m3	173.25			
26	030408005026	铺砂、盖保砖	1. 种类：铺砂盖砖 2. 规格：1~2根	m	385			
27	030414002027	送配电装置系统	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
28	030414004028	自动投入装置	自动投入装置系统调试 备用电机自动投入装置	系统 (台、套)	1			
29	030414011029	接地装置	接地系统调试 接地网	系统 组	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段:

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		专业措施项目						
1	031301017035	脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001030	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价	0.22				
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价	0.64				
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价	1.66				
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价	1.3				
2	041109002031	夜间施工增加费						
3	041109003032	二次搬运费						
4	041109004033	冬雨季施工增加费						
5	041109008034	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30906.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		30906.33		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	30906.33	
合 计			30906.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

总承包服务费计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
-	合计	-	-	-	-	-

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段：

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】
 标段：
 第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	低压成套开关柜 APZ	套	1		13657.515			
2	电力电缆 ZR-YJV22-4*120+1*70	m	111.1		533.673			
3	电力电缆 ZR-YJV22-4*50+1*25	m	333.3		210.86			
4	电力电缆 ZR-YJV22-5*4	m	393.9		21.851			
5	电力电缆 ZR-YJV22-5*6	m	444.4		27.258			
6	电力电缆 ZR-YJV-3*2.5	m	24.24		7.664			
7	电力电缆 ZR-YJV-5*10	m	6.06		43.648			
8	电力电缆 ZR-YJV-5*6	m	6.06		27.258			
9	电线 BVR-6mm2	m	20		6.54			
10	防爆人体静电释放仪 DHS-S	个	1		442.50			
11	户内热缩式电缆终端头 4*120+1*70	套	4.08		79.65			
12	户内热缩式电缆终端头 4*50+1*25	套	4.08		69.03			
13	降阻剂	kg	210		2.655			
14	控制电缆 ZR-KYJVP22-7*1.5	m	40.6		14.753			
15	热镀锌钢管 DN100	m	10.3		47.79			
16	热镀锌钢管 DN25	m	20.6		19.47			
17	热镀锌钢管 DN32	m	15.45		23.895			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【电气】

标段:

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		自控						
1	030608001001	站控系统	1. 名称：站控系统（设备） 2. 型号：供货商集成（包括通讯机网络设备） 3. 功能：包含主站控系统（PLC控制器，含CPU、电源、供电模块），I/O模块，站控系统侧SPD（防浪涌保护器、带信号隔离功能），组态软件，工业级防火墙，机柜，可燃气体报警控制器 4. 硬件和软件系统调试 5. 满足设计要求 6. 接地	套	1			
2	030608001002	SIS系统	1. 名称：SIS系统 2. 型号：供货商集成（包括通讯机网络设备） 3. 功能：包含主站控系统（PLC控制器，含CPU、电源、供电模块），I/O模块，站控系统侧SPD（防浪涌保护器、带信号隔离功能），组态软件 4. 硬件和软件系统调试 5. 满足设计要求 6. 接地	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
3	030408002003	控制电缆 ZR-KYJVP22-4*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZR-KYJVP22-4*1.5 3. 敷设方式、部位：埋地	m	850			
4	030408002004	控制电缆 ZR-KYJVP22-14*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZR-KYJVP22-14*1.5 3. 敷设方式、部位：埋地	m	1250			
5	030608010005	计算机电缆 ZR-DJYPVP-2*2*1.5	1. 名称：计算机电缆 2. 型号、规格：ZR-DJYPVP-2*2*1.5 3. 敷设方式：埋地	m	300			
6	030608010006	计算机电缆 ZR-DJYPVP22-5*2*1.5	1. 名称：计算机电缆 2. 型号、规格：ZR-DJYPVP22-5*2*1.5 3. 敷设方式：埋地	m	800			
7	030608010007	计算机电缆 ZR-DJYPVP22-7*2*1.5	1. 名称：计算机电缆 2. 型号、规格：ZR-DJYPVP22-7*2*1.5 3. 敷设方式：埋地	m	850			
8	030608010008	计算机电缆 ZR-DJYPVP22-14*2*1.5	1. 名称：计算机电缆 2. 型号、规格：ZR-DJYPVP22-14*2*1.5 3. 敷设方式：埋地	m	400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】 标段： 第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
9	030611002009	防爆挠性管 L-BNGC25*700 3/4"NPT(M)-1"NPT(F)	1. 名称： 防爆挠性管 2. 型号： L-BNGC25*700 3/4"NPT(M)-1"NPT(F)（配套防爆防水密封接头） 3. 规格： DN25 防爆等级:ExdIBT4 Gb, 防护等级:IP65 4. 材质： 不锈钢	根	3			
10	030611002010	防爆挠性管 L-BNGC25*700 1"NPT(M)-1"NPT(F)	1. 名称： 防爆挠性管 2. 型号： L-BNGC25*700 1"NPT(M)-1"NPT(F)（配套防爆防水密封接头） 3. 规格： DN25 防爆等级:ExdIBT4 Gb, 防护等级:IP65 4. 材质： 不锈钢	根	15			
11	030611002011	防爆挠性管 L-BNGC40*700 1 1/2"NPT(F)-1 1/2"NPT(F)	1. 名称： 防爆挠性管 2. 型号： L-BNGC40*700 1 1/2"NPT(F)-1 1/2"NPT(F)（配套防爆防水密封接头） 3. 规格： DN40 防爆等级:ExdIBT4 Gb, 防护等级:IP65 4. 材质： 不锈钢	根	5			
12	030611002012	防爆挠性管 L-BNGC40*700 1 1/2"NPT(M)-1 1/2"NPT(F)	1. 名称： 防爆挠性管 2. 型号： L-BNGC40*700 1 1/2"NPT(M)-1 1/2"NPT(F)（配套防爆防水密封接头）	根	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】 标段： 第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格：DN40 防爆等级:ExdIBT4 Gb, 防护等级:IP65 4. 材质：不锈钢					
13	030609003013	不锈钢穿线管 DN25	1. 名称：不锈钢穿线管 2. 规格：DN25*2.8mm 1"NPT	m	100			
14	030609003014	不锈钢穿线管 DN40	1. 名称：不锈钢穿线管 2. 规格：DN40*3.0mm 1 1/2"NPT	m	30			
15	030609003015	不锈钢穿线管 DN50	1. 名称：不锈钢穿线管 2. 规格：DN50*3.5mm 2"NPT	m	20			
16	010101007016	挖填电缆沟土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖沟深度：2m以内 3. 回填要求：原土 4. 开挖回填方式：人工挖填	m3	318.78			
17	030408005017	铺砂、盖保砖	1. 种类：铺砂盖砖 2. 规格：1~2根	m	805			
		分部小计						
		监控						
18	030507013018	NVR视频监控服务器	1. 名称：NVR视频监控服务器（甲供） 2. 类别：硬盘录像机 3. 规格：16路输入，4路输出，视频保存90天 4. 存储容量、格式：硬盘10TB	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 功能：支持IP设备集中管理、支持智能搜索、回放功能。接线、本体安装调试 详见设计图纸					
19	030507008019	一体化夜视摄像机	1. 名称：一体化夜视摄像机（甲供） 2. 类别：防爆摄像机，带云台 3. 安装方式：室外立柱安装 4. 功能：人脸识别、人流量识别；周界入侵、越界侦测；抽烟、接打电话；烟雾、火点检测、车辆通道占用。 浪涌保护器 安装设备、接线、本体调试 详见设计图纸	台	2			
20	030611002020	监控立杆	1. 名称：监控立杆 2. 型号：H=2.5m，无缝钢管Φ114.3mm 3. 混凝土基础400×400 满足设计要求	个	2			
21	030501012021	交换机	1. 名称：交换机 2. 功能：2光口4电口，100M/1G00 M自适应 3. 层数	台	1			
22	030502007022	光缆 ZR-GYTA53-2B1	1. 名称：光缆	m	350			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 规格：ZR-GYTA53-2B1 3. 线缆对数 4. 敷设方式					
23	030411004023	电缆 ZR-YJV-0 6/1kV-3*2.5	1. 名称：护套线 2. 配线形式：砖混结构暗配 3. 型号、规格：ZR-YJV-0 6/1kV-3*2.5	m	150			
24	030411001024	配管 DN25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地	m	80			
25	030611002025	防爆挠性管 DN25	1. 名称：防爆挠性管 2. 型号：L-BNGC25*700 3/4"NPT(M)-1"NPT(F)（配套防爆防水密封接头） 3. 规格：DN25 防爆等级:Exd II BT4 Gb, 防护等级:IP65 4. 材质：不锈钢	根	2			
26	030501010026	光端机	1. 名称：光端机 2. 功能：RJ12口转光纤口	台	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段:

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		专业措施项目						
1	031301017031	脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001026	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价	0.22				
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价	0.64				
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价	1.66				
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价	1.3				
2	041109002027	夜间施工增加费						
3	041109003028	二次搬运费						
4	041109004029	冬雨季施工增加费						
5	041109008030	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	49379.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		49379.59		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	49379.59	
合 计			49379.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

总承包服务费计价表

工程名称： 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
-	合计	-	-	-	-	-

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	SIS系统	套	1		159300.00			
2	不锈钢穿线管 DN25*2.8mm	m	106		54.631			
3	不锈钢穿线管 DN40*3.0mm	m	31.8		76.473			
4	不锈钢穿线管 DN50*3.5mm	m	21.2		92.872			
5	防爆挠性管 L-BNGC25*700 1"NPT(M)-1"NPT(F) (配套防爆防水 密封接头)	根	15.15		81.969			
6	防爆挠性管 L-BNGC25*700 3/4"NPT(M)-1"NPT(F) (配套防爆防 水密封接头)	根	5.05		81.924			
7	防爆挠性管L-BNGC40*700 1 1/2"NPT(F)-1 1/2"NPT(F) (配套防 爆防水密封接头)	根	5.05		141.954			
8	防爆挠性管L-BNGC40*700 1 1/2"NPT(M)-1 1/2"NPT(F) (配套防 爆防水密封接头)	根	3.03		142.149			
9	光缆 ZR-GYTA53-2B1	m	357		4.372			
10	计算机电缆 ZR-DJYPVP-2*2*1.5	m	315		9.832			
11	计算机电缆 ZR-DJYPVP22-14*2*1.5	m	408		46.985			
12	计算机电缆 ZR-DJYPVP22-5*2*1.5	m	816		19.665			
13	计算机电缆 ZR-DJYPVP22-7*2*1.5	m	867		26.223			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：
 绕城项目锦江调压站建设工程\单项工程【弱电】

标段：

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
14	监控立杆 H=2.5m	个	2		716.85			
15	交换机 2光口4电口	台	1		557.55			
16	控制电缆 ZR-KYJVP22-14*1.5	m	1268.75		22.948			
17	控制电缆 ZR-KYJVP22-4*1.5	m	862.75		8.744			
18	热镀锌钢管 DN25	m	82.4		19.47			
19	站控系统	套	1		83102.482			
20	NVR视频监控服务器(配套采购相关软件)	套	1		23275.50			
21	视频前端摄像机一体化夜视摄像机	台	2		9912.00			
22	电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3*2.5	m	151.5		8.195			
23	光端机	台	2		170.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21