

招标工程量清单

招 标 人：

简阳市兴盛源管道工程有限公司



造价咨询人：

四川廉正工程咨询有限公司



2026 年 8 月 28 日

招标工程量清单

招 标 人：

简阳市兴盛源管道工程有限公司



法定代表人

或其授权人：



编 制 人：



编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 28 日

造价咨询人：

四川廉正工程咨询有限公司



法定代表人

或其授权人：



复 核 人：



复 核 时 间 ： 2026 年 8 月 28 日

总 说 明

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 3 页

一、工程概况：

- 1. 项目名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工一标段
- 2. 计划工期：详见招标文件。
- 3. 环境保护要求：按政府部门规定执行。

二、编制范围：

- 1. 本次设计图纸包括：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工一标段施工图纸内所有内容。主要包括包括水厂工程、管网工程、涉铁部分, 具体详见工程量清单。
- 2. 建设规模：新建雷家水厂及配套管网工程，主要建设内容：新建老鹰水厂取水趸船一座，新建雷家水厂一座，规模2.0万m³/d，取水及配套供水主管约66km，管径DN150-600，同时完善部分村镇管线。本子项服务雷家镇、江源镇、镇金镇全域约10万人（其中移民人口4647人）。

三、编制依据：

- 1. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程的工程量计算规范。
- 2. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。
- 3. 四川省建设工程造价管理总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复，川建价发〔2025〕41号。
- 4. 中国市政工程西南设计研究总院有限公司出具的施工图。
- 5. 材料价格按《成都市工程造价信息》2026年第5期简阳市信息价及市场价（不含税）计取。
- 6. 规费按四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定上限计取。
- 7. 编制过程中的设计回复。
- 8. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

四、投标报价要求

- 1. 工程量清单中所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。工程竣工结算时按经相关单位签字认可的全套竣工资料（含竣工图），并根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程的工程量计算规范相关条款进行计量，经审核单位审定后确定。
- 2. 投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件(含补遗书、答疑纪要等)等资料, 结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求, 参照建设行政主管部门发布的计价定额、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。
- 3. 投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致, 对于出现两个报价的投标文件, 招标人不予接受。
- 4. 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。
- 5. 材料价格风险是指实体工程项目即分部分项工程量清单项目所涉及的所有材料，其材料价格由投标人报价时充分考虑市场季节性调整、运输涨价、油价涨价、保护生态环境等因素，不得以低于企业成本竞标。

总 说 明

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 3 页

6. 投标人可自行到施工现场踏勘，以充分了解各施工区地理位置、周边附属情况、道路运输、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价。

8. 单价措施项目清单计价表中招标人给定的项目由投标人根据给定的项目进行报价。“单价措施项目清单与计价表”中未实施的项目，结算时不计算费用。

五、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量要求：工程质量必须符合施工及验收规范要求。

2. 不符合施工图纸要求、国家及地区相关规范和标准的材料不得采用。

3. 施工要求：工程施工必需满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。

4. 本工程的相关材料规格型号应符合设计和招标人要求，工程实施过程中由施工单位提供样品经招标人、设计、监理单位确认后封存，并据此验收。

5. 其他材料选用应满足设计及相关质量标准的要求（具体材质及工艺要求详见施工图总说明及施工图中相关描述），并必须得到招标人及监理工程师的认可。

6. 投标人应对地下管线的一般性保护（指对管线的临时性支护或仅消耗少量人工和周转性材料）承担责任，并承担相应费用。

7. 实际施工中，若遇临时停电，中标人必须提供备用电源以保证正常施工，该项已含在相应费用中。

六、关于投标报价相关说明

（一）分部分项工程量清单

1. 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价，综合单价的测定应按设计要求、工程量清单中的工程项目特征及工作内容、施工及验收规范的要求、招标文件的要求，以保证工程质量、工程进度和安全生产及文明施工管理为前提。

2. 本次招标工程工程量清单所列项目及工程量是投标人作为投标的共同基础，竣工结算按实际完成工程量，经审核后确定。

3. 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

4. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术要求及相应标准图集，投标人应根据清单及上述技术文件进行投标报价。工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集、相关规范、招标技术要求和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险的全部费用。

5. 投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。

6. 若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时：工程结算时以最低的材料价格进行结算。

7. 若分部分项工程量清单计价表中的清单综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应清单综合单价不一致时，结算时以最低的清单综合单价为准。

总 说 明

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 3 页

8. 各单位工程中相同的分部分项清单单价应一致, 若不一致时, 结算时以最低的综合单价为准。 9. 建筑垃圾、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场, 应随时保持现场清洁, 该费用投标人在投标报价时自行考虑在工程量清单对应的拆除或弃置项目中报价。凡违反上述规定对招标人造成不良影响的全部损失全部由投标人承担。 （二）措施项目清单 1. 工程量清单中的措施施工清单分为“单价措施项目清单计价表”和“总价措施项目清单计价表”，为完成工程项目施工，发生于施工前、施工过程中的技术、生产、安全等方面的非实体项目的清单。 2. 总价措施项目清单计价表中，安全文明施工费应按招标人给定的金额计取，不纳入投标竞争的范围。其中以“项”计列的措施项目为完成该招标工程所发生的部分选列，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，自行在“总价措施项目清单计价表”中增减列项，以“项”报价，措施项报价应包括投标人为完成该招标工程（施工图范围内）所发生的所有措施费用，投标人未在“总价措施项目清单计价表”中列项并报价的项目将被视为其费用已经包括在本工程量清单其他项目报价中，中标后不调整。投标人不得低于成本报价且在施工过程中不得以各种理由增加措施费。 3. 投标人应综合考虑施工中临时停电的问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源，保证正常施工，其费用由投标人投标报价时自行考虑到总价措施费中，此项目中标后包干使用，结算时不作调整。 4. 单价措施项目清单计价表中招标人给定的项目由投标人根据给定的项目进行报价。“单价措施项目清单与计价表”中未实施的项目，结算时不计算费用。 5. 环境保护不限于施工对环境影响的保护，应包括施工范围附近环境卫生和专职清扫卫生的工人等所有费用。 6. 投标人应充分考虑工作面重叠等影响所增加的费用, 含在相应的清单及措施项目费用中。 7. 投标人认为应列的其他措施费用（如：招标人取消某些项目的风险费；在施工过程中，向其他部门办理相关手续，交纳的相关费用；自行实施的各类监测、检测、检验费用；按招标人要求统一位置、统一标识搭设的临时设施；夏季高温费用等），由投标人投标报价时自行考虑到总价措施费中，此项目中标后包干使用。 （三）规费、税金 1. 规费: 规费取费标准按最新文件执行，投标时投标人按照招标人给定的金额进行填报，结算时按实计取。 2. 税金: 投标人在投标报价时，销项增值税按9%的税率、附加税按0.261%的税率进行投标报价。结算时税金应按最新文件执行。 七、招标控制价总金额 本项目招标控制价为：150435532.33元（其中安全文明施工费：5207317.50元，规费：1697200.97元，暂列金额：66026432.67元）为投标最高限价。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0102	边坡支护工程								
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材	m³	430.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

一 标段

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	自编002	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	430.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	010202008003	土钉	1. 地层情况：综合 2. 钻孔深度：综合，详基坑支护 图纸 3. 置入方法：详基坑支护图纸 4. 杆体材料品种、规格、数量： Φ22钢筋 5. 其他：投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求	m	2208.120					
4	010202009004	100厚喷射混凝土 C20细 石混凝土	1. 部位：基坑支护 2. 厚度：100mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等 级：C20细石砼 4. 其他：投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合	m ²	1978.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 护】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
5	010301004005	截（凿）桩头及建渣外运 φ1000mm	1. 桩类型：现浇混凝土桩 2. 包含桩头钢筋整理 3. 桩头截面、高度：高度综合 4. 运距及堆场：投标人根据现场实际情况进行综合考虑运距、堆场（含场地租赁费），并须满足城市建筑渣土清运管理规定及要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	28.000					
6	010301004006	截（凿）桩头及建渣外运 φ600mm	1. 桩类型：现浇混凝土桩 2. 包含桩头钢筋整理 3. 桩头截面、高度：高度综合 4. 运距及堆场：投标人根据现场实际情况进行综合考虑运距、	根	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 护】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆场（含场地租赁费），并须满足城市建筑渣土清运管理规定及要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	010302003007	机械成孔旋挖灌注桩 φ1000mm	1. 地层情况：由根据岩土工程勘察报告自行考虑 2. 桩长：详设计综合 3. 空桩长度：综合考虑 4. 桩径：桩径1000mm 5. 扩孔直径、高度：详设计 6. 成孔方法：机械钻孔 7. 混凝土种类、强度等级：C30 水下商品砼 8. 试桩、桩尖、护筒埋设、桩自检费用等费用含在综合单价	m	330.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 护】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 泥浆、土方等场内外运距、堆场由投标人踏勘现场自行考虑，综合在报价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	010302003008	机械成孔旋挖灌注桩 Φ 600mm	1. 地层情况：由根据岩土工程勘察报告自行考虑 2. 桩长：详设计综合 3. 空桩长度：综合考虑 4. 桩径：桩径600mm 5. 扩孔直径、高度：详设计 6. 成孔方法：机械钻孔 7. 混凝土种类、强度等级：C30 水下商品砼 8. 试桩、桩尖、护筒埋设、桩	m	608.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自检费用等费用含在综合单价中 9. 泥浆、土方等场内外运距、堆场由投标人踏勘现场自行考虑，综合在报价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	010401014009	排水沟0.3*0.3	1. 砖品种、规格：商品混凝土 C20 2. 沟截面尺寸：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	663.420					
10	010501001010	坡顶混凝土硬化 C20商	1. 混凝土强度等级：C20商品混	m³	20.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支护】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		品混凝土	凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	010501001011	坑底集水坑底板C20商品混凝土	1. 集水坑底板C20商品混凝土 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m³	1.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
12	010503001012	C30商品混凝土 冠梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	76.180					
13	010504004013	坑底集水坑侧壁C20商品混凝土	1. 集水坑侧壁C20商品混凝土 2. 其他:投标人应充分考虑满足	m³	6.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	010507007014	砼天泵费用	1. 名称：砼天泵费用 2. 说明：工程量暂定，按实际发生数量结算，适用于整个项目	m³	100.000					
15	010507006015	沉砂池	1. C15混凝土垫层 2. 砖砌120墙/240墙 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	5.000					
16	010515001016	现浇构件钢筋 HPB300钢筋（直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：HPB300钢筋 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10	t	7.887					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢	t	14.301					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
护】 一 标段

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		14)	2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，	t	13.356					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		螺纹钢 （直径Φ16）	III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	t	28.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
20	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E， III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机 械及焊接接头等，费用包含在综 合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合 考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑 ，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E ）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术	t	7.619					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	010515001021	植筋 φ18	1. 钢筋种类、规格：HREB400 φ18 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	869.180					
22	010515004022	钢筋笼吊装	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋运输：钢筋加工好后转运至施工地由投标人根据自己实际情况综合考虑进综合单价 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	53.084					
23	010902006023	泄水管 φ50PVC	1. 泄水管品种、规格：50PVC	m	177.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 接缝、嵌缝材料种类 3. 吐水管长度：详设计要求 4. 综合单价包含泄水管钻孔、泄水管及其管外包裹土工布或钢丝网等费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	010903004024	伸缩缝	1. 变形缝 2. 嵌缝材料种类：缝内充填沥青麻筋或沥青木板等柔性材料 3. 具体做法详设计 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
25	011702001033	冠梁 模板安拆	1. 部位:冠梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	189.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

护】 一 标段

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	011702001034	集水坑 模板安拆	1. 部位:集水坑 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支护】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
27	011705001035	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：自行考虑 2. 机械设备规格型号：自行考虑 3. 投标报价中包含完成项目的所有种类大型机械设备进出场及安拆，包干使用不作调整	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支护】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007031	已完工程及设备保护费						
8	011707008032	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支护】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	97877.42	
合计			97877.42	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支护】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支护 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支护】 标段: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 基坑支护 【基坑支护】
 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	基底钎探	1. 部位:基础 2. 清单工程量计算规则: 按底钎探, 以垫层底面积计算 3. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	67.200					
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度:投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由	m³	155.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底, 坑底修整, 基底夯实, 人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场: 投标人综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度: 投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价	m³	63.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由投标人自行考虑,综合单价包含人工捡底,坑底修整,基底夯实,人机配合挖土方,中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场:投标人综合考虑 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	010103001004	回填土方	1. 部位:包含基础回填、房心回填 2. 密实度要求:应分层夯实,夯	m³	162.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实系数满足设计要求，边角处须补夯密实 3. 填方材料品种:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方,场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填，回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多	m³	56.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	自编006	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	56.840					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010501001007	C20商品混凝土 填充	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	2.050					
8	010501001008	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计	m³	7.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	010501004009	C30商品混凝土P8 筏板基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)	m³	35.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	010503002010	C30商品混凝土 梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合	m³	2.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	010502001011	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m³	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	010504001012	C30商品混凝土P8 直形墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	92.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010505001013	C30商品混凝土 有梁板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	19.620					
14	010505008014	C30商品混凝土 悬挑板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计	m³	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010506001015	C30商品混凝土 直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)	m²	44.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	010512008016	热浸锌钢盖板	1. 热浸锌钢盖板 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	4.860					
17	010515001017	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径 Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式: 综合各类绑扎、机	t	0.114					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	010515001018	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中	t	0.015					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综	t	0.181					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中	t	2.914					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在	t	3.767					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机	t	8.862					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22	t	6.798					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢	t	0.501					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	010516002025	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨	t	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格:钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
26	010903002026	1.0厚水泥基渗透结晶防水（立面）	1. 防水膜品种:1.0厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.0mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m²	277.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	010903002027	1.0厚水泥基渗透结晶防水（地面）	1. 防水膜品种:1.0厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.0mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m ²	7.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	010903002028	1.0厚水泥基渗透结晶防水（天棚）	1. 防水膜品种:1.0厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.0mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m ²	29.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	010904001029	楼梯滑动支座	1. 卷材品种、规格、厚度: 5mm 厚聚四氟乙烯板 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	1.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
30	011101001030	水泥砂浆地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3. 防潮层 4. C15混凝土垫层（厚度80-100厚） 5. 素土夯实基土 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m²	4.430					
31	011106004031	水泥砂浆楼梯面层	1. 基层清理：综合 2. 面层砂浆配合比、厚度：20	m²	44.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 3. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 4. 防滑条材料种类、规格：详设计 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
32	011105001032	水泥砂浆踢脚线	1. 7厚1:3水泥砂浆垫层 2. 13厚1:3水泥砂浆打底 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	0.930					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011201004033	12厚1:3水泥砂浆找平层（立面）	1. 12厚1:3水泥砂浆找平层(加5%防水剂) 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	141.750					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
34	011301001034	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补，清理 2. 5mm厚1:3水泥石灰砂浆打底 3. 3mm厚1:2水泥石灰砂浆找平 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	32.120					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
35	011406001035	白色无机涂料天棚	1. 刷（喷）白色无机涂料，一底两面 2. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	32.120					
36	011406001036	外墙真石漆	1. 3厚耐水腻子 2. 真石漆两遍，颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	141.750					
37	011407001037	墙面喷刷涂料	1. 1厚黑色水性环氧涂料面层，120mm高 2. 1厚腻子刮平 3. 其他：投标人应充分考虑满足	m²	0.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
38	011503001038	不锈钢栏杆 H=1200	1. 不锈钢平台栏杆 H=1200 2. 详参22J403-1 PB38 3-50 3. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收口处理等所有费用 4. 预埋铁件(另列) 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	76.060					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
39	011701001047	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设	m²	133.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
40	011701006048	满堂基础脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台	m²	35.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
41	011702001049	筏板基础 模板安拆	1. 部位:筏板基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、	m²	25.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	011702002050	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、	m²	66.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
43	011702002051	矩形柱 超高模板增加费	1. 部位:矩形柱 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆	m ²	14.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
44	011702006052	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架(撑)等的制作、安装、拆	m²	21.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
45	011702006053	矩形梁 超高模板增加费	1. 部位:矩形梁 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支	m²	6.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
46	011702011054	直形墙 模板安拆	1. 部位: 直形墙 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板 投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架 自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支	m²	506.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	011702014055	有梁板 模板安拆	1. 部位: 有梁板 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支	m²	106.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	011702014056	有梁板 超高模板增加费	1. 部位:有梁板 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求	m²	38.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
49	011702023057	雨篷、悬挑板、阳台板模板安拆	1. 部位: 雨篷、悬挑板、阳台板模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架	m²	41.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	011702024058	楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架	m²	44.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
51	011703001059	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 详设计 2. 建筑物檐口高度、层数: 详	m²	133.050					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001039	安全文明施工费			21634.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		772.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4565.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10395.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5900.26			
2	011707002040	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003041	非夜间施工照明						
4	011707004042	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005043	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006044	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007045	已完工程及设备保护费						
8	011707008046	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一
标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	17462.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		17462.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	17462.76	
合计			17462.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 配水井 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 1 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	基底钎探	1. 部位:基础 2. 清单工程量计算规则: 按底钎探, 以垫层底面积计算 3. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	763.240					
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度:投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由	m³	8278.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 2 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑,综合单价包含人工捡底,坑底修整,基底夯实,人机配合挖土方,中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5.场内运距及临时堆场:投标人综合考虑 6.其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010103001003	回填土方	1.部位:包含基础回填、房心回填 2.密实度要求:应分层夯实,夯实系数满足设计要求,边角处须补夯密实 3.填方材料品种:满足设计及施工验收规范要求	m³	5846.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 3 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方,场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填, 回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实, 堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式: 人工、机械转运等方式综合考虑, 且满足	m³	2431.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 4 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及土方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 5 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	自编005	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	2431.830					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
6	010401012006	砖砌踏步	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 墙体类型：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：混合	m³	0.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 6 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆 M10 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010201001007	C20商品混凝土换填	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详	m³	1232.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 7 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	010501001008	C20商品混凝土 填充	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m³	190.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 8 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	010501001009	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	66.030					
10	010501004010	C30商品混凝土P8 筏板	1. 混凝土强度等级:C30商品混	m³	479.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 9 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		基础	凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	010501004011	C35商品混凝土P8 筏板基础	1. 混凝土强度等级:C35商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求	m³	33.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 10 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	010503002012	C30商品混凝土 梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送	m³	11.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 11 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	010503002013	C35商品混凝土 梁	1. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详	m³	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 12 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	010504001014	C30商品混凝土P8 直形墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m³	1266.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 13 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010504001015	C35商品混凝土P8 直形墙	1. 混凝土强度等级:C35商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	41.690					
16	010505001016	C30商品混凝土 有梁板	1. 混凝土强度等级:C30商品混	m³	338.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 14 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	010505001017	C35商品混凝土 有梁板	1. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求	m³	16.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 15 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	010502001018	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送	m³	19.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 16 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	010506001019	C30商品混凝土 直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详	m²	13.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 17 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	010512008020	热浸锌钢盖板	1. 热浸锌钢盖板 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	128.090					
21	010512008021	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	3.600					
22	010515001022	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ6/6.5	t	0.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 18 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	010515001023	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径φ8~φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在	t	0.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 19 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中	t	15.757					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 20 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	010515001025	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在	t	73.404					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 21 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	010515001026	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机	t	23.403					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 22 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	010515001027	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22	t	163.619					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 23 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	010515001028	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢	t	12.697					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 24 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	010516002029	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨	t	0.244					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 25 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格:钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
30	010604001030	钢梁 普通热轧工字钢	1. 梁类型：普通热轧工字钢 2. 钢材品种、规格：综合 3. 螺栓种类：综合考虑 4. 探伤要求：满足设计要求 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他:投标人应充分考虑满足	t	4.755					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 26 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
31	010606013031	零星钢构件	1. 类型：综合 2. 钢材品种、规格：综合 3. 螺栓种类：综合考虑 4. 探伤要求：满足设计要求 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.277					
32	010606008032	直爬梯	1. 钢材品种、规格：详见填充墙直爬梯参见02J401P11页，钢筋混凝土池壁直爬梯爬梯详见OMS201-6/16~17 2. 构件名称：钢直爬梯 3. 构件尺寸：各种尺寸综合	t	0.148					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 27 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 金属面油漆：满足设计要求 6. 综合单价中应包含制作、安装、吊装、运输、除锈、防火、防锈等费用 7. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
33	010902001033	1. 2厚TP0防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚TP0防水卷材 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R	m²	1511.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 28 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	010902003034	20厚1:3水泥砂浆保护层	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 分格缝间距≤1.0m, 缝宽20mm, 沥青油膏嵌缝 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1082.520					
35	010903001035	1.2厚TP0防水卷材（立	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2	m²	944.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 29 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚TPO防水卷材 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
36	010903002036	1. 5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 防水膜品种:1. 5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种	m²	569. 370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 30 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	010903002037	1. 5厚水泥基渗透结晶防水（立面）	1. 防水膜品种: 1. 5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种	m²	944. 320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 31 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	010903002038	1. 5厚水泥基渗透结晶防水（平面）	1. 防水膜品种: 1. 5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种	m²	954. 540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 32 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
39	010903002039	20厚防护异形片HDPE(凹凸板)（立面）	1. 20厚防护异形片HDPE(凹凸板) 2. 安装方式：粘贴 3. 具体材质详设计 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	944.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 33 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
40	011001001040	最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土	1. 最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡层 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	541.260					
41	011001003041	50厚挤塑聚苯板	1. 50厚挤塑聚苯板, 沥青粘贴(B1级) 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	944.320					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 34 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	011101001042	5厚纤维石灰砂浆	1. 5mm掺有纤维的石灰砂浆 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	541.260					
43	011101001043	10厚黏土砂浆隔离层	1. 10厚黏土砂浆隔离层 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	954.540					
44	011101001044	水泥砂浆楼面（梯面）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光（楼梯踏步面划出防滑条） 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	13.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 35 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
45	011101001045	水泥砂浆楼面（平台）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光（楼梯踏步面划出防滑条） 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1.820					
46	011101003046	50厚C20细石混凝土	1. 50厚C20细石混凝土, 加5%防水剂 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	954.540					
47	011105001047	水泥砂浆踢脚线	1. 7厚1:3水泥砂浆垫层 2. 13厚1:3水泥砂浆打底	m²	1.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 36 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
48	011201004048	12厚1:3水泥砂浆找平层（立面）	1. 12厚1:3水泥砂浆找平层(加5%防水剂) 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	919.750					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
49	011301001049	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补，清理	m²	821.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 37 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm厚1:3水泥石灰砂浆打底 3. 3mm厚1:2水泥石灰砂浆找平 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
50	011406001050	白色无机涂料天棚	1. 刷（喷）白色无机涂料，一底两面 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	821.120					
51	011406001051	外墙真石漆	1. 3厚耐水腻子 2. 真石漆两遍，颜色综合 3. 其他:投标人应充分考虑满足	m ²	919.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 38 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
52	011407001052	墙面喷刷涂料	1. 1厚黑色水性环氧涂料面层，120mm高 2. 1厚腻子刮平 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1.810					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
53	011502007053	滴水线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：成品PVC滴水线 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m	93.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 39 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
54	011503001054	不锈钢栏杆 H=1200	1. 不锈钢平台栏杆 H=1200 2. 详参22J403-1 PB38 3-50 3. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收口处理等所有费用 4. 预埋铁件(另列) 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	102.030					
55	011702032055	屋面检修口	1. 2厚铝板 2. 干铺卷材一层 3. 20厚木板刷沥青两道 4. 具体详参西南18J201 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m ²	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 40 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
56	011701001064	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成	m ²	268.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 41 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计 , 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 42 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	011701006065	满堂基础脚手架	1. 建筑结构形式 ：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计 , 现场实际情况和企业自身情	m²	954.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 43 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			况综合报价,不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11.其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12.脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
58	011702001066	筏板基础 模板安拆	1.部位:筏板基础 模板安拆 2.支模高度:综合 2.模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板	m²	186.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 44 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	011702002067	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板	m²	205.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 45 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	011702002068	矩形柱 超高模板增加费	1. 部位:矩形柱 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板	m²	25. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 46 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
61	011702005069	基础梁 模板安拆	1. 部位:基础梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板	m²	8.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 47 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
62	011702006070	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板	m²	47.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 48 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
63	011702006071	矩形梁 超高模板增加费	1. 部位:矩形梁 超高模板增加费 2. 支模高度:综合	m²	20.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 49 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	011702011072	直形墙 模板安拆	1. 部位:直形墙 模板安拆 2. 支模高度:综合	m²	7380.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 50 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
65	011702014073	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 模板安拆 2. 支模高度:综合	m²	1703.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 51 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
66	011702014074	有梁板 超高模板增加费	1. 部位:有梁板 超高模板增加费	m²	1569.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 52 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
67	011702024075	楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 模板安拆	m²	13.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 53 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
68	011702025076	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位:其它现浇构件 模板安	m²	345.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 54 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 55 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		分部小计									
		垂直运输									
69	011703001077	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 详设计 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 计算规则：按建筑面积计算	m²	268.320						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001056	安全文明施工费			317856.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11352.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67080.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		152736.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		86688.22			
2	011707002057	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003058	非夜间施工照明						
4	011707004059	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005060	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006061	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007062	已完工程及设备保护费						
8	011707008063	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑与装饰 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	257097.71	
合计			257097.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑与装饰工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目
程】施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
合池 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 清水叠合池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	基底钎探	1. 部位:基础 2. 清单工程量计算规则: 按底钎探, 以垫层底面积计算 3. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	530.330					
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度:投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由	m ³	2612.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底, 坑底修整, 基底夯实, 人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场: 投标人综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度: 投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价	m³	344.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由投标人自行考虑,综合单价包含人工捡底,坑底修整,基底夯实,人机配合挖土方,中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场:投标人综合考虑 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	010103001004	回填土方	1. 部位:包含基础回填、房心回填 2. 密实度要求:应分层夯实,夯	m³	2163.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实系数满足设计要求，边角处须补夯密实 3. 填方材料品种:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方,场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填，回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多	m³	792.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	自编006	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	792.840					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010401001007	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 墙体类型：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M10 4. 其它：应按《砌体填充墙构造》川14G174施工，投标人结合现场实际情况综合考虑，满足设计及规范要求	m³	8.280					
8	010401004008	页岩多孔砖墙 h≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩多孔砖墙 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 5. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品	m³	37.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种、规格、强度等级:综合考虑 7. 其它:应按《砌体填充墙构造》川14G174施工, 投标人结合现场实际情况综合考虑, 满足设计及规范要求							
9	010401004009	页岩多孔砖墙 h>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩多孔砖墙 规格综合 2. 墙体类型: 综合 3. 墙体厚度: 综合 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 干混砌筑砂浆 5. 勾缝要求: 达到设计及现行施工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级: 综合考虑 7. 其它: 应按《砌体填充墙构造》川14G174施工, 投标人结合现场实际情况综合考虑, 满足设	m³	35.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求							
10	010401014010	砖砌排水暗沟	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 水篦子上部增设成品土工布覆盖, 规格≥160g/m² 3. 成品水篦子 4. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找平兼找坡详设计 5. 100厚C20混凝土垫层, 内配Φ8@300单层双向钢筋, 并向排水口找坡, 坡度1%, 沟深起点处不得小于180mm 6. 素土夯实 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	47.300					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 10 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
11	010501001011	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	52.920					
12	010501001012	C20商品混凝土 填充	1. 混凝土强度等级:C20商品混	m³	95.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

房 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	010501003013	C20商品混凝土 设备基础	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求	m³	1.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

房 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	010501003014	C25商品混凝土 独立基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送	m³	5.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 13 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010501004015	C30商品混凝土P8 筏板基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详	m³	310.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 14 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	010501004016	C30商品混凝土P8 集水坑	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m³	5.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 房 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	010502002017	C25商品混凝土 构造柱	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	6.770					
18	010502001018	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混	m³	44.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

房 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计 及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的 泵送(含电费、油费、水费等)费 用，不因配合比和运输泵送方式 不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单 价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
19	010502002019	C25细石商品混凝土 边 框	1. 混凝土强度等级:细石C25商 品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计 及现行施工验收规范要求	m ³	2.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 17 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 综合单价包含运费、混凝土的 泵送(含电费、油费、水费等)费 用，不因配合比和运输泵送方式 不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单 价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
20	010503002020	C30商品混凝土 梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混 凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计 及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的 泵送(含电费、油费、水费等)费 用，不因配合比和运输泵送	m ³	13.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 18 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	010503004021	C25商品混凝土 圈梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详	m³	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 19 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	010503004022	C25商品混凝土 混凝土带	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m³	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 房 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	010503005023	C25商品混凝土 过梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	0.430					
24	010503005024	C25商品混凝土 压顶	1. 混凝土强度等级:C25商品混	m³	1.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	010504001025	C30商品混凝土P8 直形墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求	m³	468.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

房 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	010505001026	C30商品混凝土 有梁板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送	m³	247.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 23 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	010505008027	C30商品混凝土 雨篷	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详	m³	0.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 24 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	010506001028	C30商品混凝土 直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	010507001029	散水	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 素土夯实 3. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 60厚C15混凝土提浆抹面 5. 填塞材料种类：嵌填沥青油膏 6. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	38.160					
30	010507001030	无障碍坡道	1. 面层（另计） 2. 30厚1：4干硬性水泥砂浆座砌 3. 素水泥浆结合层一道 4. C20细石混凝土垫层（变量）	m²	21.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 26 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
31	010515001031	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径φ6/6.5）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式: 综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	t	0.655					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 27 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
32	010515001032	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.598					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	t	16.189					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 29 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
34	010515001034	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	t	28.301					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 30 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	010515001035	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足	t	56.724					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 31 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	010515001036	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	51.249					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 32 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	010515001037	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.388					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 33 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	010515001038	砌体加强钢筋	1. 钢筋种类、规格: 普通圆钢直径≤φ10，HPB300级 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.378					
39	010516002039	预埋铁件	1. 部位: 栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部	t	1.601					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 34 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格:钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
40	010606008040	直爬梯	1. 钢材品种、规格：详见填充墙直爬梯参见02J401P11页，钢筋混凝土池壁直爬梯爬梯详见0MS201-6/16~17 2. 构件名称：钢直爬梯 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足设计及规范	t	0.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 35 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 金属面油漆：满足设计要求 6. 综合单价中应包含制作、安装、吊装、运输、除锈、防火、防锈等费用 7. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	010607005041	墙面镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网, 材质规格综合考虑，并由考虑在综合单价中 2. 固定方式：符合现行施工验收规范要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	111.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 36 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	010512008042	热浸锌钢盖板	1. 热浸锌钢盖板 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	10.840					
43	010604001043	钢梁 普通热轧工字钢	1. 梁类型：普通热轧工字钢 2. 钢材品种、规格：综合 3. 螺栓种类：综合考虑 4. 探伤要求：满足设计要求 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	3.119					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 37 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
44	010802001044	成品钢制门	1. 门类型：成品钢制门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价	m²	5.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 38 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
45	010802003045	钢质甲级防火门	1. 门类型：钢质甲级防火门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过	m²	2.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 39 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			建设单位认可后方可实施，不得 应样式的变化而调整综合单价 7. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
46	010802003046	钢质丙级防火门	1. 门类型：钢质丙级防火门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的 拉手、执手、门锁、释放器、 门框、门扇等五金件制作安装、 运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应 经国家防火质量检测中心检	m ²	4.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 40 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	010802001047	铝合金平开门	1. 门类型：深灰色铝合金平开门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭	m ²	10.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 房 【建筑与装饰工程】

一 标段

第 41 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	010807001048	铝合金固定窗 6+12A+6中空玻璃	1. 窗类型:成品90系列深灰色铝合金固定窗，6+12A+6中空钢化玻璃，规格综合 2. 开启方式:固定 3. 框外围尺寸:尺寸综合	m ²	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 扇外围尺寸:尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:6厚钢化玻璃,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃,均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本综合单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金，颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 11. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
49	010807001049	铝合金推拉窗 6+12A+6中空玻璃	1. 窗类型:成品90系列深灰色铝合金推拉窗，6+12A+6中空钢化玻璃，规格综合 2. 开启方式:推拉 3. 框外围尺寸:尺寸综合 4. 扇外围尺寸:尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:6厚钢化玻璃, 按设计及国家现行规范要求设置的	m²	16.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃, 均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在本综合单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金, 颜色综合, 具体颜色的色卡及要求应满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 45 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计及建设单位要求综合考虑 11. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	010807001050	消防救援窗 6+12A+6中空玻璃	1. 窗类型:综合 消防救援窗, 6+12A+6中空钢化玻璃, 规格综合 2. 开启方式:固定 3. 框外围尺寸:尺寸综合 4. 扇外围尺寸:尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:6厚钢化玻璃, 按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃	m²	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			还是普通中空玻璃, 均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在本综合单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金, 颜色综合, 具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 11. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 47 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合同的要求							
51	010807004051	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：综合 2. 框材质：综合 3. 窗纱材料品种、规格：铝合金 纱窗扇 4. 其他：投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求	m²	23.400					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
52	010902001052	1.2厚TPO防水卷材（平 面）	1. 卷材品种、规格、厚度：1.2 厚TPO防水卷材 2. 卷材搭接用量、转角用量（含R 护角）、附加层、加强层、泛水 收头处理、施工缝防水构造、	m²	574.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 48 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
53	010902002053	2mm厚改性沥青防水涂料	2mm厚改性沥青防水涂料, 墙面上翻300mm	m²	7.800					
54	010902003054	20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	6.240					
55	010902003055	20厚1:3水泥砂浆保护层	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 分格缝间距≤1.0m, 缝宽20mm	m²	574.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 房 【建筑与装饰工程】

一 标段

第 49 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沥青油膏嵌缝 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
56	010903002056	1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 防水膜品种:1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附	m²	29.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 50 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	010903002057	1. 5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 防水膜品种:1. 5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附	m²	544. 460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 51 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	010903002058	1. 5厚水泥基渗透结晶防水（立面）	1. 防水膜品种: 1. 5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附	m²	1412. 960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 52 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	010903002059	1. 5厚水泥基渗透结晶防水（平面）	1. 防水膜品种: 1. 5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附	m²	285. 520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 53 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	010903002060	1. 5厚水泥基渗透结晶防水（顶面）	1. 防水膜品种: 1. 5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附	m²	223. 820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 54 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
61	011001001061	最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土	1. 最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡层 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	544.460					
62	011001003062	40厚超细玻璃棉	1. 40厚超细玻璃棉（容重32kg/m³） 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	353.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 55 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
63	011101001063	5厚纤维石灰砂浆	1. 5mm掺有纤维的石灰砂浆 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	544.460					
64	011101001064	10厚黏土砂浆隔离层	1. 10厚黏土砂浆隔离层 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1.000					
65	011101001065	刷纯水泥浆一道(水灰比0.4~0.5)	1. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 2. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	584.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

房 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
66	011101001066	水泥砂浆地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3. 防潮层 4. C15混凝土垫层（厚度80-100厚） 5. 素土夯实基土 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m²	279.110					
67	011101001067	水泥砂浆楼面（梯面）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光（楼梯踏步面划出防滑条）	m²	28.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 57 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
68	011101001068	水泥砂浆楼面（平台）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光（楼梯踏步面划出防滑条） 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	14.790					
69	011101005069	12厚水泥基自流坪楼面	1. 12厚水泥基自流坪楼面，浅灰色 2. 水泥基自流平界面剂两道	m ²	214.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 58 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 40厚C20细石混凝土（有敷管时为50厚），随打随抹光 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
70	011101005070	12厚水泥基自流坪地面	1. 12厚水泥基自流坪楼面，浅灰色 2. 水泥基自流平界面剂两道 3. 40厚C20细石混凝土（有敷管时为50厚），随打随抹光 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实基土 7. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	75.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 59 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	011101006071	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	544.460					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
72	011201001072	混合砂浆墙面	1. 9厚1：1.6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 7厚1：1.6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 5厚1：0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光 4. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	232.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 60 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	011201004073	12厚1:3水泥砂浆找平层 （立面）	1. 12厚1:3水泥砂浆找平层(加5%防水剂) 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	811.660					
74	011201004074	9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平	1. 9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平，两次成活 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	353.500					
75	011207001075	穿孔吸音板墙面	1. 9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平，两次成活（另计）	m²	353.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 61 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 固定轻钢龙骨 3. 填40厚超细玻璃棉（容重32kg/m³）（另计） 4. 穿孔吸音板（白色穿圆孔铝板，600*600*1.23孔2距） 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
76	011301001076	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补，清理 2. 5mm厚1:3水泥石灰砂浆打底 3. 3mm厚1:2水泥石灰砂浆找平 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	767.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 62 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	011302001077	穿孔吸音板顶棚	1. 白色穿圆孔铝板, 600*600* 1.2, 腻子勾板缝, 钉眼用腻子补平, 石膏板规格有 500x500x9mm, 600x600x9mm厚 2. ϕ 6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 双向中距 $\leq$ 1200mm 3. 轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm, 问距 $\leq$ 1200mm, 用吊件与吊杆联结后找平 4. 轻钢覆面次龙骨c50x19x0.5mm, 间距400mm, 用挂件与承载龙骨联结 5. 轻钢覆面横撑龙骨c50x19x0.5mm, 间距1200mm, 用	m ²	168.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 63 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			挂件与次龙骨联结 6. 石膏板上摆放30mm厚超细玻璃棉包 7. 刷聚氨酯防潮涂抹一道 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
78	011406001078	白色无机涂料天棚	1. 刷（喷）白色无机涂料，一底两面 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	767.280					
79	011406001079	外墙真石漆	1. 3厚耐水腻子	m²	796.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 64 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 真石漆两遍，颜色综合 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
80	011407001080	白色无机涂料墙面	1. 满刮腻子2~3mm厚，找平，磨光 2. 刷（喷）白色无机涂料墙面 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	232.440					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
81	010902006081	屋面穿墙出水口	1. 屋面穿墙出水口 2. 具体做法详西南18J201-112-1 3. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 65 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	011502007082	滴水线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：成品PVC滴水线 3. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1.000					
83	011503001083	不锈钢栏杆 H=1200	1. 不锈钢平台栏杆 H=1200 2. 详参22J403-1 PB38 3-50 3. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收口处理等所有费用 4. 预埋铁件(另列) 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	176.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 66 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	011503001084	楼梯栏杆 H=1100	1. 楼梯栏杆 H=1100 4. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收口处理等所有费用 5. 预埋铁件(另列) 6. 具体详西南18J412 3a/49 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20.610					
85	011702032085	屋面检修口	1. 2厚铝板 2. 干铺卷材一层 3. 20厚木板刷沥青两道 4. 具体详参西南18J201 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m ²	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 房 【建筑与装饰工程】

一 标段

第 67 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
86	011506003086	钢化玻璃出水观察罩	1. 玻璃材料品种、规格、品牌：钢化玻璃 2. 具体做法详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	9.360					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
87	011701001095	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台	m²	717.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 68 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 69 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
88	011701006096	满堂基础脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情	m²	509.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 70 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计 , 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 71 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
89	011702001097	筏板基础 模板安拆	1. 部位:筏板基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	112.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 房 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
90	011702001098	独立基础 模板安拆	1. 部位:独立基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 73 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
91	011702002099	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	295.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 74 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
92	011702002100	矩形柱 超高模板增加费	1. 部位:矩形柱 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	295.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 房 【建筑与装饰工程】

一 标段

第 75 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	011702001101	集水坑 模板安拆	1. 部位:集水坑 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 76 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
94	011702003102	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	110.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 77 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	011702003103	构造柱 超高模板增加费	1. 部位:构造柱 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	110.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 78 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
96	011702016104	整体浇筑滤板 ABS模板 安拆	1. 部位:整体浇筑滤板 ABS模板 安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板 、组合钢模板、竹胶合板模板投 标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架 （撑）等的制作、安装、拆除、 清理并刷隔离剂、维修、维护、 整理堆放、场内外运输以及需要 采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼 、不论采用何种支模方式等所有 费用	m²	225.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 79 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
97	011702006105	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	115.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 80 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
98	011702006106	矩形梁 超高模板增加费	1. 部位:矩形梁 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	47.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 81 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
99	011702008107	圈梁 模板安拆	1. 部位: 圈梁 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m ²	43.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 82 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
100	011702009108	过梁 模板安拆	1. 部位: 过梁 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	8.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 83 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
101	011702011109	直形墙 模板安拆	1. 部位: 直形墙 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	2391.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 84 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
102	011702014110	有梁板 模板安拆	1. 部位: 有梁板 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	1469.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 85 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
103	011702014111	有梁板 超高模板增加费	1. 部位: 有梁板 超高模板增加费 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片	m ²	1174.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 86 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
104	011702024112	楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片	m²	35.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 87 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
105	011702025113	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位:其它现浇构件 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输	m²	17.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 88 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
106	011703001114	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 计算规则：按建筑面积计算	m²	717.060					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001087	安全文明施工费			165351.68			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5905.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34895.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79454.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45095.91			
2	011707002088	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003089	非夜间施工照明						
4	011707004090	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005091	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006092	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007093	已完工程及设备保护费						
8	011707008094	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 工程】 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	133437.25		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		133437.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	133437.25	
合计			133437.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

施工 一 标段

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲 标段: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
洗泵房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 V型滤池及反冲洗泵房 【建筑与

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	基底钎探	1. 部位:基础 2. 清单工程量计算规则: 按底钎探, 以垫层底面积计算 3. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	699.590					
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度:投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由	m³	6852.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑,综合单价包含人工捡底,坑底修整,基底夯实,人机配合挖土方,中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5.场内运距及临时堆场:投标人综合考虑 6.其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:详地勘报告,土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2.挖土深度:投标人综合考虑(包括局部超深的土方)报价,结算时不因挖土深度变化调整综合单价	m³	8342.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由投标人自行考虑,综合单价包含人工捡底,坑底修整,基底夯实,人机配合挖土方,中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场:投标人综合考虑 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	010103001004	回填土方	1. 部位:包含基础回填、房心回填 2. 密实度要求:应分层夯实,夯	m³	13603.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实系数满足设计要求，边角处须补夯密实 3. 填方材料品种:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方,场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填，回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多	m³	1591.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	自编006	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	1591.760					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010401001007	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 墙体类型：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M10 4. 其它：应按《砌体填充墙构造》川14G174施工，投标人结合现场实际情况综合考虑，满足设计及规范要求	m³	1.000					
8	010401012008	砖砌踏步	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 墙体类型：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M10 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m³	1.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
9	010401004009	页岩多孔砖墙 h≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩多孔砖墙 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M10 干混砌筑砂浆 5. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级：综合考虑 7. 其它：应按《砌体填充墙构造》川14G174施工，投标人结合现场实际情况综合考虑，满足设计及规范要求	m³	6.590					
10	010401008010	加气混凝土砌块 h≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：综合	m³	78.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填充材料种类及厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：专用砂浆 5. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级：综合考虑 7. 其它：应按《砌体填充墙构造》川14G174施工，投标人结合现场实际情况综合考虑，满足设计及规范要求							
11	010401008011	加气混凝土砌块 h>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：综合 3. 填充材料种类及厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：专用砂浆 5. 勾缝要求：达到设计及现行施	m³	88.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 7. 其它:应按《砌体填充墙构造》川14G174施工，投标人结合现场实际情况综合考虑,满足设计及规范要求							
12	010401014012	砖砌排水沟（无盖板） 泵坑	1. M5水泥砂浆砌实心砖 2. 最薄处10厚1:2水泥砂浆 3. 1:2.5水泥砂浆15加5%防水剂 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	85.700					
13	010401014013	砖砌排水暗沟	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 水篦子上部增设成品土工布覆盖, 规格≥160g/m²	m	117.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 成品水篦子 4. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找平兼找坡详设计 5. 100厚C20混凝土垫层, 内配Φ8@300单层双向钢筋, 并向排水口找坡, 坡度1%, 沟深起点处不得小于180mm 6. 素土夯实 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
14	010501001014	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合设计	m³	71.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010501003015	C20商品混凝土 设备基础	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)	m³	24.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	010501003016	C25商品混凝土 独立基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合	m³	91.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	010501004017	C30商品混凝土P8 筏板基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m³	578.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

装饰工程】

一 标段

第 15 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	010502001018	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	82.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010502002019	C25商品混凝土 构造柱	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	12.530					
20	010502002020	C25细石商品混凝土 边框	1. 混凝土强度等级:细石C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计	m³	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	010503002021	C30商品混凝土 梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)	m³	108.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	010503001022	C30商品混凝土 基础梁	1. 混凝土种类 2. 混凝土强度等级	m³	29.690					
23	010503004023	C25商品混凝土 圈梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)	m³	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	010503005024	C25商品混凝土 过梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合	m³	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	010504001025	C30商品混凝土P8 直形墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m³	716.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	010504001026	C30商品混凝土 女儿墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	20.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010505001027	C30商品混凝土 有梁板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	114.770					
28	010505008028	C30商品混凝土 雨篷	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计	m³	7.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

装饰工程】 一 标段

第 23 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的 泵送(含电费、油费、水费等)费 用，不因配合比和运输泵送方式 不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单 价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
29	010507001029	散水	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 素土夯实 3. 150厚粒径5-32卵石灌M2. 5混 合砂浆垫层 4. 60厚C15混凝土提浆抹面 5. 填塞材料种类：嵌填沥青油	m²	50.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膏 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
30	010507001030	无障碍坡道	1. 面层（另计） 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆座砌 3. 素水泥浆结合层一道 4. C20细石混凝土垫层(变量) 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	69.360					
31	010507003031	混凝土排水沟 玻璃钢格栅盖板宽800	1. 玻璃钢格栅盖板 宽800 2. 15厚1:2.5水泥砂浆, 加5%防水剂 3. 200厚C20混凝土	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 压实系数0.9 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
32	010507003032	混凝土排水沟 玻璃钢盖板宽800	1. 玻璃钢格栅盖板 宽800 2. 15厚1:2.5水泥砂浆, 加5%防水剂 3. 200厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 压实系数0.9 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	17.200					
33	010507003033	混凝土排水沟 宽500	1. 热镀锌钢格栅盖板 宽500	m	10.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 15厚1:2. 5水泥砂浆, 加5%防水剂 3. 200厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 压实系数0. 9 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	010507005034	C20商品混凝土 压顶	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合	m³	1. 030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	010507007035	C20商品混凝土 反坎	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m³	0.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	010507007036	C30商品混凝土 其他构件	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	9.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	010507007037	C15商品混凝土 其他构件	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	0.740					
38	010515001038	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类: 圆钢HPB300 2. 钢筋规格: Φ6/6.5 3. 连接方式:综合各类绑扎、机	t	1.485					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
39	010515001039	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在	t	0.014					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
40	010515001040	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机	t	22.116					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	010515001041	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14	t	11.873					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	010515001042	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢	t	12.177					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
43	010515001043	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，	t	78.421					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
装饰工程】一 标段

第 35 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	010515001044	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	t	83.695					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
45	010515001045	砌体加强钢筋	1. 钢筋种类、规格: 普通圆钢直径≤Φ10, HPB300级 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑, 费用包括在投标报价综合单价内, 不再单独计量计价 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.965					
46	010516002046	预埋铁件	1. 部位: 栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格: 钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸: 综合	t	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
47	010606008047	热浸锌钢梯	1. 构件名称：热浸锌钢梯 2. 安装高度：综合考虑 3. 除锈，防锈底漆 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.016					
48	010606008048	直爬梯	1. 钢材品种、规格：详见填充墙直爬梯参见02J401P11页，钢筋混凝土池壁直爬梯爬梯详见OMS201-6/16~17	t	0.306					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 39 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 构件名称：钢直爬梯 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 金属面油漆：满足设计要求 6. 综合单价中应包含制作、安装、吊装、运输、除锈、防火、防锈等费用 7. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
49	010607004049	成品铝合金挡鼠板	1. 材料品种、规格：成品铝合金挡鼠板 2. 边框及立柱型钢品种、规格：综合	m ²	3.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 40 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	010607005050	墙面镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格: 热镀锌钢丝网, 材质规格综合考虑, 并由考虑在综合单价中 2. 固定方式: 符合现行施工验收规范要求 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	160.000					
51	010605002051	纤维水泥复合钢板 抗暴破	1. 5厚纤维水泥复合钢板 2. 冷弯等边槽钢@1200(双向) 3. 5厚纤维水泥复合钢板 4. 其他: 投标人应充分考虑满足	m²	285.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 41 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
52	010604001052	钢梁 普通热轧工字钢	1. 梁类型：普通热轧工字钢 2. 钢材品种、规格：综合 3. 螺栓种类：综合考虑 4. 探伤要求：满足设计要求 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	3.095					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
53	010802001053	成品钢制门	1. 门类型：成品钢制门，规格综合 2. 开启方式：综合	m²	67.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

装饰工程】

一 标段

第 43 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	010802001054	铝合金平开门	1. 门类型：深灰色铝合金平开门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足	m²	4.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
55	010802004055	成品钢制防盗门	1. 门类型：成品钢制防盗门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
56	010803001056	铝合金电动卷帘门	1. 门类型：浅灰色铝合金电动卷帘门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、电动装置等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极	m²	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	010807001057	铝合金固定窗 磨砂玻璃	1. 窗类型:成品90系列深灰色铝合金固定窗，磨砂玻璃 2. 开启方式:固定 3. 框外围尺寸:尺寸综合 4. 扇外围尺寸:尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:磨砂玻璃,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手	m²	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 47 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃, 均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在本综合单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金, 颜色综合, 具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	010807001058	铝合金固定窗 6+12A+6中空玻璃	1. 窗类型: 成品90系列深灰色铝合金固定窗, 6+12A+6中空钢化玻璃, 规格综合 2. 开启方式: 固定 3. 框外围尺寸: 尺寸综合 4. 扇外围尺寸: 尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格: 6厚钢化玻璃, 按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃, 均应满足设	m²	16.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 49 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在本综合单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金，颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 50 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	010807001059	铝合金推拉窗 6+12A+6中空玻璃	1. 窗类型:成品90系列深灰色铝合金推拉窗，6+12A+6中空钢化玻璃，规格综合 2. 开启方式:推拉 3. 框外围尺寸:尺寸综合 4. 扇外围尺寸:尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:6厚钢化玻璃, 按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃, 均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可	m²	13.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 51 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在本综合单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金,颜色综合,具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 11. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	010807001060	钢制固定甲级防火窗 透明玻璃	1. 窗类型:钢制固定甲级防火窗,透明玻璃 2. 开启方式:固定 3. 框外围尺寸:尺寸综合	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 52 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 扇外围尺寸:尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:透明玻璃, 按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃, 均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 53 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本综合单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金，颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 11. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
61	010807004061	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：综合 2. 框材质：综合 3. 窗纱材料品种、规格：铝合金纱窗扇 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	20.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 54 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
62	010902001062	1.2厚TP0防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚TP0防水卷材 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1049.060					
63	010902002063	2mm厚改性沥青防水涂料	2mm厚改性沥青防水涂料, 墙面上翻300mm	m²	47.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 55 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	010902003064	20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	47.660					
65	010902003065	15厚1:3水泥砂浆保护层	1. 1:3水泥砂浆找坡, 最薄处15厚, 坡向雨水口 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	47.660					
66	010902003066	20厚1:3水泥砂浆保护层	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 分格缝间距≤1.0m, 缝宽20mm, 沥青油膏嵌缝 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	749.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 56 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
67	011101006067	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	749.040					
68	010903001068	1.2厚TPO防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚TPO防水卷材 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	675.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
装饰工程】一 标段

第 57 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
69	010903002069	1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 防水膜品种:1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	402.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 58 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
70	010903002070	1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 防水膜品种:1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	1091.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 59 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
71	010903002071	1.5厚水泥基渗透结晶防水（立面）	1. 防水膜品种:1.5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	1169.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 60 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
72	010903002072	1.5厚水泥基渗透结晶防水（平面）	1. 防水膜品种:1.5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	372.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
装饰工程】一 标段

第 61 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
73	011001001073	最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土	1. 最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡层 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	333.040					
74	011001001074	100厚泡沫混凝土复合屋面板	1. 100厚泡沫混凝土复合屋面板 2. 其他: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	416.000					
75	011001003075	50厚挤塑聚苯板	1. 50厚挤塑聚苯板, 沥青粘贴(B1级) 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	675.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
装饰工程】一 标段

第 62 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
76	011001003076	40厚超细玻璃棉	1. 40厚超细玻璃棉（容重32kg/m³） 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	465.960					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
77	011101001077	5厚纤维石灰砂浆	1. 5mm掺有纤维的石灰砂浆 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	749.040					
78	011101001078	10厚黏土砂浆隔离层	1. 10厚黏土砂浆隔离层 2. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	236.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 63 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	011101001079	刷纯水泥浆一道(水灰比0.4-0.5)	1. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	605.620					
80	011101001080	水泥砂浆楼面（平台）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光（楼梯踏步面划出防滑条） 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	35.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

装饰工程】 一 标段

第 64 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
81	011101001081	不发火细石混凝土地面	1. 40厚C20细石混凝土，随打随抹光 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实基土 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	67.270					
82	011101003082	50厚C20细石混凝土	1. 50厚C20细石混凝土, 加5%防水剂 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	236.960					
83	011101005083	12厚水泥基自流坪楼面	1. 12厚水泥基自流坪楼面，浅	m²	126.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 65 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灰色 2. 水泥基自流平界面剂两道 3. 40厚C20细石混凝土（有敷管时为50厚），随打随抹光 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
84	011101005084	12厚水泥基自流坪地面	1. 12厚水泥基自流坪楼面，浅灰色 2. 水泥基自流平界面剂两道 3. 40厚C20细石混凝土（有敷管时为50厚），随打随抹光 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 5. 100厚C15混凝土垫层	m²	226.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 66 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 素土夯实基土 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	011101006085	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	276.490					
86	011102003086	面砖地面 600*600	1. 600x600防滑地砖面砖水泥砂浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层（另计）	m²	21.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 67 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 5. 钢筋混凝土楼板 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	011102003087	耐酸陶瓷砖地面	1. 30厚耐酸陶瓷砖（板）面层，环氧树脂胶泥勾缝 2. 10厚水玻璃耐酸砂浆粘合剂 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 4. 1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚（另计） 5. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 6. 100厚C15混凝土垫层	m²	246.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 68 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 素土夯实基土 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	011105003088	面砖踢脚	1. 10厚地砖面层，高120mm，水泥擦缝 2. 4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶) 3. 25厚1:2.5水泥砂浆基层 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	20.770					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
89	011201001089	混合砂浆墙面	1. 9厚1：1.6水泥石灰砂浆打底	m²	1276.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 69 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扫毛 2. 7厚1：1. 6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 5厚1：0. 3：2. 5水泥石灰砂浆罩面磨光 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	011101001090	刷纯水泥浆一道(水灰比0. 4-0. 5)	1. 水泥浆水灰比0. 4~0. 5结合层一道 2. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	816. 240					
91	011201004091	12厚1：3水泥砂浆找平层（立面）	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(加5%防水剂)	m²	816. 240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

装饰工程】

一 标段

第 70 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
92	011201004092	9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平	1. 9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平，两次成活 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	465.960					
93	011201004093	13厚1:3水泥砂浆找平层	1. 13厚1:3水泥砂浆打底扫毛，两次成活 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	198.140					
94	011204003094	耐酸砖墙裙	1. 13厚1:3水泥砂浆打底扫毛，	m²	198.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 71 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			两次成活（另计） 2. 7厚水玻璃耐酸砂浆结合层 3. 15厚耐酸陶瓷砖 4. 环树脂胶泥勾缝(缝宽3~5) 5. 环树脂胶泥封头 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	011207001095	20厚防护异形片HDPE(凹凸板)（立面）	1. 20厚防护异形片HDPE(凹凸板) 2. 安装方式：粘贴 3. 具体材质详设计 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	675.510					
96	011207001096	穿孔吸音板墙面	1. 9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平，	m²	465.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 72 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			两次成活（另计） 2. 固定轻钢龙骨 3. 填40厚超细玻璃棉（容重32kg/m³）（另计） 4. 穿孔吸音板（白色穿圆孔铝板, 600*600*1.23孔2距） 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
97	011301001097	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补，清理 2. 5mm厚1:3水泥石灰砂浆打底 3. 3mm厚1:2水泥石灰砂浆找平 4. 其他: 投标人应充分考虑满足	m²	547.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 73 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
98	011302001098	穿孔吸音板顶棚	1. 白色穿圆孔铝板, 600*600* 1. 2, 腻子勾板缝, 钉眼用腻子补平, 石膏板规格有 500x500x9mm, 600x600x9mm厚 2. Φ6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 双向中距≤1200mm 3. 轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm, 问距≤1200mm, 用吊件与吊杆联结后找平 4. 轻钢覆面次龙骨 c50x19x0.5mm, 间距400mm, 用挂件与承载龙骨联结 5. 轻钢覆面横撑龙骨	m ²	209.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
装饰工程】一 标段

第 74 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			c50x19x0.5mm，间距1200mm， 用挂件与次龙骨联结 6. 石膏板上摆放30mm厚超细玻 璃棉包 7. 刷聚氨酯防潮涂抹一道 8. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
99	011406001099	白色无机涂料天棚	1. 刷（喷）白色无机涂料，一底 两面 2. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求	m ²	547.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 75 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	011406001100	外墙真石漆	1. 3厚耐水腻子 2. 真石漆两遍，颜色综合 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	816.240					
101	011407001101	白色无机涂料墙面	1. 满刮腻子2~3mm厚，找平，磨光 2. 刷（喷）白色无机涂料墙面 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1276.700					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
102	011502007102	滴水线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 76 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品PVC滴水线 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
103	010902006103	屋面穿墙出水口	1. 屋面穿墙出水口 2. 具体做法详西南18J201-112-1 3. 其他: 满足设计及规范要求	个	4. 000					
104	011503001104	不锈钢栏杆 H=1200	1. 不锈钢平台栏杆 H=1200 2. 详参22J403-1 PB38 3-50 3. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收口处理等所有费用 4. 预埋铁件(另列) 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m	70. 540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

装饰工程】

第 77 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
105	011701001113	综合脚手架	1. 建筑结构形式 ：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情	m²	975.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 78 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
106	011701006114	满堂基础脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图	m²	498.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 79 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计 , 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 80 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
107	011702001115	筏板基础 模板安拆	1. 部位:筏板基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架	m²	236.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 81 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
108	011702001116	垫层 模板安拆	1. 部位:垫层基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架	m²	38.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 82 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
109	011702001117	独立基础 模板安拆	1. 部位:独立基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架	m²	118.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 83 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
110	011702002118	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架	m²	602.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 84 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
111	011702002119	矩形柱 超高模板增加费	1. 部位:矩形柱 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑	m²	602.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 85 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
112	011702003120	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑	m²	187.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 86 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
113	011702003121	构造柱 超高模板增加费	1. 部位:构造柱 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板	m²	187.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 87 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
114	011702005122	基础梁 模板安拆	1. 部位:基础梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板	m²	245.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 88 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
115	011702006123	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板	m²	861.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 89 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
116	011702006124	矩形梁 超高模板增加费	1. 部位:矩形梁 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板	m²	314.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 90 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
117	011702008125	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板	m²	40.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
装饰工程】一 标段

第 91 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
118	011702009126	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板	m²	23.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 92 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
119	011702011127	直形墙 模板安拆	1. 部位:直形墙 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板	m²	1890.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 93 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
120	011702014128	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板	m²	756.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 94 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
121	011702014129	有梁板 超高模板增加费	1. 部位:有梁板 超高模板增加费 2. 支模高度:综合	m²	197.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 95 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
122	011702022130	女儿墙 模板安拆	1. 部位:女儿墙 模板安拆 2. 支模高度:综合	m²	359.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

装饰工程】

一 标段

第 96 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
123	011702023131	雨篷、悬挑板、阳台板模板安拆	1. 部位:雨篷、悬挑板、阳台板模板安拆	m²	89.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 97 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
124	011702025132	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位:其它现浇构件 模板安	m ²	24.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 98 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 99 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
125	011703001133	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 计算规则：按建筑面积计算	m²	975.440					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001105	安全文明施工费			263768.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9420.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55665.36			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		126745.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		71936.77			
2	011707002106	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003107	非夜间施工照明						
4	011707004108	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005109	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006110	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007111	已完工程及设备保护费						
8	011707008112	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工 标段: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	212671.33	
合计			212671.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目
施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合用房 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	基底钎探	1. 部位:基础 2. 清单工程量计算规则: 按底钎探, 以垫层底面积计算 3. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	111.570					
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度:投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由	m³	1085.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底, 坑底修整, 基底夯实, 人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场: 投标人综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010103001003	回填土方	1. 部位: 包含基础回填、房心回填 2. 密实度要求: 应分层夯实, 夯实系数满足设计要求, 边角处须补夯密实 3. 填方材料品种: 满足设计及施工验收规范要求	m³	626.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方,场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填, 回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实, 堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式: 人工、机械转运等方式综合考虑, 且满足	m ³	458.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及土方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	自编005	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	524.680					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001006	C20商品混凝土 填充	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求	m³	8.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	010501001007	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送	m³	22.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	010501004008	C30商品混凝土P8 筏板基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详	m³	59.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	010504001009	C30商品混凝土P8 直形墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m³	114.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	010505001010	C30商品混凝土P8 有梁板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	14.060					
11	010515001011	现浇构件钢筋 HPB300圆	1. 钢筋种类：圆钢HPB300	t	0.111					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢 （直径Φ6/6.5）	2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10	t	0.052					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢	t	15.087					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		14)	2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，	t	5.394					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 （直径Φ16）	III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	t	0.072					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
16	010516002016	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.070					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
17	011701001025	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图	m ²	86.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
18	011701006026	满堂基础脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放	m²	111.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行确定							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
19	011702001027	筏板基础 模板安拆	1. 部位:筏板基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	43.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	011702011028	直形墙 模板安拆	1. 部位: 直形墙 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	595.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	011702014029	有梁板 模板安拆	1. 部位: 有梁板 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	63.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	011702014030	有梁板 超高模板增加费	1. 部位:有梁板 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	126.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
23	011703001031	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 计算规则：按建筑面积计算	m²	86.810					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001017	安全文明施工费			19292.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		689.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4071.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9270.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5261.62			
2	011707002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003019	非夜间施工照明						
4	011707004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006022	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007023	已完工程及设备保护费						
8	011707008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	15609.75	
合计			15609.75	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 排泥池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	基底钎探	1. 部位:基础 2. 清单工程量计算规则: 按底钎探, 以垫层底面积计算 3. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	176.300					
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度:投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由	m³	152.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底, 坑底修整, 基底夯实, 人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场: 投标人综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010103001003	回填土方	1. 部位: 包含基础回填、房心回填 2. 密实度要求: 应分层夯实, 夯实系数满足设计要求, 边角处须补夯密实 3. 填方材料品种: 满足设计及施工验收规范要求	m³	88.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填方粒径要求:满足设计及施 工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方,场 内运距由投标人自行综合考虑在 报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房 心回填, 回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实, 堆坡造型等费用 综合考虑在投标报价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 不可利用的多余 土(泥浆、土方、石方和建渣等 废弃物) 2. 弃土转运方式: 人工、机械转 运等方式综合考虑, 且满足	m ³	64.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
与装饰工程】

一 标段

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及土方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	自编005	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	64.330					
6	040202011006	连砂石换填	1. 厚度：平均换填厚度1.4米 2. 材料类型：连砂石换填 3. 密实度：满足规范及现行施工验收要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	165.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501001007	C20商品混凝土 填充	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m³	30.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
8	010501001008	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	20.580					
9	010501004009	C30商品混凝土P8 筏板基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土P8	m³	87.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	010503002010	C30商品混凝土 梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土	m³	0.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	010502001011	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	0.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	010504001012	C30商品混凝土P8 直形墙	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土P8 2. 混凝土拌合料要求：符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计	m³	102.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	010505001013	C30商品混凝土 有梁板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m³	1.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
14	010505008014	C30商品混凝土 悬挑板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	7.360					
15	010506001015	C30商品混凝土 直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m²	7.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	010512008016	热浸锌钢盖板	1. 热浸锌钢盖板 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	12.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
17	010515001017	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.002					
18	010515001018	现浇构件钢筋 HPB300圆	1. 钢筋种类：圆钢HPB300	t	0.376					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢 （直径Φ8~Φ10）	2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10	t	1.092					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 $\phi 12\sim\phi$	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢	t	14.752					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		14)	2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，	t	10.224					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 （直径Φ16）	III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	t	1.372					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
23	010516002023	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.700					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
24	010903002024	1.5厚水泥基渗透结晶防水（立面）	1. 防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类：1.5mm厚	m²	436.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	010903002025	1. 5厚水泥基渗透结晶防水（平面）	1. 防水膜品种: 1. 5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚	m ²	110. 320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	010903002026	1. 5厚水泥基渗透结晶防水（顶面）	1. 防水膜品种: 1. 5厚水泥基渗透结晶防水 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚	m ²	13. 400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
27	011101001027	水泥砂浆楼面（平台）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶	m²	75.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光（楼梯踏步面划出防滑条） 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
28	011201004028	12厚1:3水泥砂浆找平层（立面）	1. 12厚1:3水泥砂浆找平层(加5%防水剂) 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	269.070					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0113	天棚工程								
29	011301001029	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补，清理 2. 5mm厚1:3水泥石灰砂浆打底 3. 3mm厚1:2水泥石灰砂浆找平 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	76.110					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
30	011406001030	白色无机涂料天棚	1. 刷（喷）白色无机涂料，一底两面 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	76.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	011406001031	外墙真石漆	1. 3厚耐水腻子 2. 真石漆两遍，颜色综合 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	269.070					
32	011407001032	墙面喷刷涂料	1. 1厚黑色水性环氧涂料面层，120mm高 2. 1厚腻子刮平 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1.200					
		分部小计								
		其他装饰工程								
33	011503001033	不锈钢栏杆 H=1100	1. 不锈钢栏杆 H=1100 2. 扶手材料种类、规格：不绣	m	109.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管 Φ60*3，颜色综合 3. 栏杆材料种类、规格：Φ40*30*2横杆，Φ20次立杆，Φ60*5钢管端部立柱，颜色综合 4. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收口处理等所有费用 5. 预埋铁件（另列） 6. 具体详西南22J403-1 3-50 PB38 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	011503001034	楼梯栏杆 H=1100	1. 楼梯栏杆 H=1100 4. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收口处理等所有费用	m	14.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 预埋铁件(另列) 6. 具体详西南18J412 3a/49 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
35	011701001043	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接	m²	148.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件，设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
36	011701006044	满堂基础脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整	m²	176.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
37	011702001045	筏板基础 模板安拆	1. 部位:筏板基础 模板安拆	m²	50.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	011702002046	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 模板安拆	m ²	4.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
39	011702006047	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 模板安拆	m²	0.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
40	011702006048	矩形梁 超高模板增加费	1. 部位:矩形梁 超高模板增加	m ²	0.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	011702011049	直形墙 模板安拆	1. 部位:直形墙 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	692.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	011702014050	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	19.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	011702014051	有梁板 超高模板增加费	1. 部位:有梁板 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	13.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
44	011702023052	雨篷、悬挑板、阳台板模板安拆	1. 部位:雨篷、悬挑板、阳台板模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	55.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
45	011702024053	楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	17.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

与装饰工程】

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
46	011703001054	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 计算规则：按建筑面积计算	m²	148.840					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001035	安全文明施工费			28890.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1031.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6096.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13882.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7879.13			
2	011707002036	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003037	非夜间施工照明						
4	011707004038	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005039	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006040	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007041	已完工程及设备保护费						
8	011707008042	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑与装饰 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	23340.22	
合计			23340.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 污泥浓缩池 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		桩基工程								
1	010201016001	花管注浆地基	1. 花管采用 50x5钢花管设置 15出浆孔, 水平向4个, 竖向间 距500, 矩形状布置, 钢管底端加 工成尖形 2. 注浆采用水泥为42. 5R早强硅 酸盐水泥, 注浆用水PH≥4, 水泥 浆的水灰比为1. 0, 水泥流量为7 ~10L/min 3. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求	m	666. 000					
2	010302002002	CFG桩	1. CFG桩桩身直径为400 2. CFG桩桩身砼强度等级为 C15 , 所用水泥必须有合格证, 所用材 料必须复检, 合格后方可使用。	m	136. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配 电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010201017003	褥垫层	1. 300mm褥垫层 2. 选用中砂、粗砂、级配碎石（粒径<2mm的部分不应超过总重量的45%），应级配良好，不含植物残体、垃圾等杂质，砂石的最大粒径不宜>30mm，要求夯填度为0.90。 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	501.450					
		分部小计								
	0101	土石方工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	010103001004	回填土方	1. 部位:包含基础回填、房心回填 2. 密实度要求:应分层夯实, 夯实系数满足设计要求, 边角处须补夯密实 3. 填方材料品种:满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方, 场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填, 回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实, 堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m³	1566.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
5	010401012005	砖砌踏步	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 墙体类型：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M10 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	3.160					
6	010401008006	加气混凝土砌块 h≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：综合 3. 填充材料种类及厚度：综合	m³	56.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比:专用 砂浆 5. 勾缝要求:达到设计及现行施 工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品种 、规格、强度等级:综合考虑 7. 其它:应按《砌体填充墙构造 》川14G174施工, 投标人结合 现场实际情况综合考虑, 满足设 计及规范要求							
7	010401008007	加气混凝土砌块 h> 3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级: 加 气混凝土砌块 2. 墙体类型: 综合 3. 填充材料种类及厚度: 综合 4. 砂浆强度等级、配合比:专用 砂浆 5. 勾缝要求:达到设计及现行施 工验收规范要求	m ³	62.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 7. 其它:应按《砌体填充墙构造》川14G174施工, 投标人结合现场实际情况综合考虑, 满足设计及规范要求							
8	010401014008	砖砌排水暗沟	1. 具体做法及尺寸: 详设计 2. 水篦子上部增设成品土工布覆盖, 规格≥160g/m² 3. 成品水篦子 4. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找平兼找坡详设计 5. 100厚C20混凝土垫层, 内配Φ8@300单层双向钢筋, 并向排水口找坡, 坡度1%, 沟深起点处不得小于180mm 6. 素土夯实 7. 其他: 投标人应充分考虑满足	m	90.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
9	010501001009	C15商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m³	9.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	010501003010	C20商品混凝土 设备基础	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	010501003011	C25商品混凝土 独立基 础	1. 混凝土强度等级:C25商品混 凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计 及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的 泵送(含电费、油费、水费等)费 用,不因配合比和运输泵送方式 不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单 价中,掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求	m³	31.600					
12	010502002012	C25商品混凝土 构造柱	1. 混凝土强度等级:C25商品混 凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计	m³	8.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的 泵送(含电费、油费、水费等)费 用，不因配合比和运输泵送方式 不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单 价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
13	010502001013	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混 凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计 及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的 泵送(含电费、油费、水费等)	m³	24.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	010502002014	C25细石商品混凝土 边框	1. 混凝土强度等级：细石C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合	m³	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010503002015	C30商品混凝土 梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m³	39.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	010503004016	C25商品混凝土 圈梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	010503005017	C25商品混凝土 过梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	0.990					
18	010504001018	C30商品混凝土 女儿墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计	m³	12.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的 泵送(含电费、油费、水费等)费 用，不因配合比和运输泵送方式 不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单 价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
19	010505001019	C30商品混凝土 有梁板	1. 混凝土强度等级:C30商品混 凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计 及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的 泵送(含电费、油费、水费等)	m³	96.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	010505008020	C30商品混凝土 雨篷	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合	m³	3.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	010506001021	C30商品混凝土 直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	4.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	010507001022	散水	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 素土夯实 3. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 60厚C15混凝土提浆抹面 5. 填塞材料种类：嵌填沥青油膏 6. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	75.870					
23	010507001023	无障碍坡道	1. 面层（另计） 2. 30厚1：4干硬性水泥砂浆座砌 3. 素水泥浆结合层一道	m ²	33.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. C20细石混凝土垫层(变量) 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
24	010507003024	混凝土排水沟 宽800	1. 热镀锌钢格栅盖板 宽800 2. 15厚1:2.5水泥砂浆,加5%防水剂 3. 200厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实,压实系数0.9 6. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求	m	16.950					
25	010507003025	混凝土排水沟 宽500	1. 热镀锌钢格栅盖板 宽500 2. 15厚1:2.5水泥砂浆,加5%防	m	12.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水剂 3. 200厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 压实系数0.9 6. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
26	010507003026	电缆沟一 宽800	1. 热浸锌钢格栅 宽800 2. 15厚1:2.5水泥砂浆, 加5%防水剂 3. 200厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 压实系数0.9 6. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
27	010507003027	油沟（无盖板）	1. 15厚1:2.5水泥砂浆,加5%防水剂 2. 200厚C20混凝土 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实,压实系数0.9 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	18.250					
28	010507007028	C20商品混凝土 反坎	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用,不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	010507007029	C20细石商品混凝土 门槛	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计	m³	0.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
30	010507007030	C20细石商品混凝土 封堵	1. 混凝土强度等级:C20细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m³	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
31	010507007031	C30商品混凝土 其他构件	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用,不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中,掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	0.360					
32	010515001032	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ6/6.5	t	0.358					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
33	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机	t	10.139					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	010515001034	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14	t	4.142					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	010515001035	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢	t	3.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	010515001036	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，	t	8.203					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	010515001037	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E， III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机 械及焊接接头等，费用包含在综 合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合 考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑 ，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E ）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合	t	0.197					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
38	010516002038	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.050					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
39	010606008039	直爬梯	1. 钢材品种、规格：详见填充墙直爬梯参见02J401P11页，钢筋混凝土池壁直爬梯爬梯详见OMS201-6/16~17	t	0.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 构件名称：钢直爬梯 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 金属面油漆：满足设计要求 6. 综合单价中应包含制作、安装、吊装、运输、除锈、防火、防锈等费用 7. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
40	010607004040	成品铝合金挡鼠板	1. 材料品种、规格：成品铝合金挡鼠板 2. 边框及立柱型钢品种、规格：综合	m ²	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	010607005041	墙面镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格:热镀锌钢丝网,材质规格综合考虑,并由考虑在综合单价中 2. 固定方式:符合现行施工验收规范要求 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	128.490					
42	010604001042	钢梁 普通热轧工字钢	1. 梁类型: 普通热轧工字钢 2. 钢材品种、规格: 综合 3. 螺栓种类: 综合考虑 4. 探伤要求: 满足设计要求	t	1.989					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
43	010802001043	成品钢制门	1. 门类型：成品钢制门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的 拉手、执手、门锁、释放器、 门框、门扇等五金件制作安装、 运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均	m ²	27.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
44	010802001044	铝合金平开门	1. 门类型：深灰色铝合金平开门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作	m²	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
45	010802003045	钢质甲级防火门	1. 门类型：钢质甲级防火门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑	m²	11.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
46	010802003046	钢质丙级防火门	1. 门类型：钢质丙级防火门，	m ²	9.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	010807001047	铝合金固定窗 6+12A+6 中空玻璃	1. 窗类型:成品90系列深灰色铝 合金固定窗, 6+12A+6中空钢化 玻璃, 规格综合 2. 开启方式:固定 3. 框外围尺寸:尺寸综合 4. 扇外围尺寸:尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品 种、规格:6厚钢化玻璃, 按设计 及国家现行规范要求设置的所有 五金件（执手、锁具、拉手或其 他五金件）及门窗运输费用包含 在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还 是普通中空玻璃, 均应满足设计 及国家现行规范要求综合考虑	m²	34.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 门窗安装前需二次深化设计， 并经设计单位及建设单位认可后 方可实施, 综合单价包含深化设计 费用, 且不得因深化设计的窗 型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封 胶、毛条、胶条等包含在本综合 单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金，颜色综合， 具体颜色的色卡及要求应满足设计 及建设单位要求综合考虑 11. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
48	010807003048	铝合金百叶	1. 窗类型: 金属百叶窗，防鼠网 采用成品304不锈钢网、网孔	m ²	15.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10x10、丝径0.8 2. 外框材质：综合，满足设计要求 3. 扇材质：综合，满足设计要求 4. 开启方式：综合 5. 铝合金百叶安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 6. 铝合金百叶的颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 7. 铝合页、插销、防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			8. 铝合金百叶的颜色综合，百叶与周边的连接和密封等应满足国家现行规范和设计要求 9. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
49	010807004049	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：综合 2. 框材质：综合 3. 窗纱材料品种、规格：铝合金纱窗扇 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	34.200						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0109	屋面及防水工程								
50	010902001050	1. 2厚TPO防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚TPO防水卷材 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	434.860					
51	010902002051	2mm厚改性沥青防水涂料	2mm厚改性沥青防水涂料, 墙面上翻300mm	m²	28.160					
52	010902003052	20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂	m²	28.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
53	010902003053	15厚1:3水泥砂浆保护层	1. 1:3水泥砂浆找坡, 最薄处15厚, 坡向雨水口 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	28.160					
54	010902003054	20厚1:3水泥砂浆保护层	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 分格缝间距≤1.0m, 缝宽20mm, 沥青油膏嵌缝 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	434.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	010902003055	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 分格缝间距≤1.0m, 缝宽20mm , 沥青油膏嵌缝 3. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求	m²	434.860					
56	010903002056	1.5厚聚合物水泥防水涂料 料Ⅱ型（立面）	1. 5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种 类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他 部位的附加层、加强层、搭接 费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应 满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接 处周边做一道附加防水层, 水平	m²	416.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	010903002057	1. 5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 防水膜品种: 1. 5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平	m²	48. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	010903002058	1. 5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 防水膜品种: 1. 5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平	m ²	869. 720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	010904001059	楼梯滑动支座	1. 卷材品种、规格、厚度: 5mm 厚聚四氟乙烯板 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1.000					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
60	011001001060	最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土	1. 最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡层	m²	434.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
61	011001003061	40厚超细玻璃棉	1. 40厚超细玻璃棉（容重32kg/m³） 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	208.370					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
62	011101001062	5厚纤维石灰砂浆	1. 5mm掺有纤维的石灰砂浆 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	434.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
63	011101001063	刷纯水泥浆一道(水灰比0.4-0.5)	1. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	211.190					
64	011101001064	水泥砂浆楼面（梯面）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光（楼梯踏步面划出防滑条） 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	7.050					
65	011101001065	不发火细石混凝土地面	1. 40厚C20细石混凝土，随打随抹光 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层	m²	169.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			一道（另计） 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实基土 5. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
66	011101005066	12厚水泥基自流坪楼面	1. 12厚水泥基自流坪楼面，浅 灰色 2. 水泥基自流平界面剂两道 3. 40厚C20细石混凝土（有敷管 时为50厚），随打随抹光 4. 水泥浆水灰比0. 4~0. 5结合层 一道（另计） 5. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求	m²	28. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
67	011101005067	12厚水泥基自流坪地面	1. 12厚水泥基自流坪楼面，浅灰色 2. 水泥基自流平界面剂两道 3. 40厚C20细石混凝土（有敷管时为50厚），随打随抹光 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实基土 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	166.450					
68	011101006068	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	16.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
69	011102003069	面砖地面 600*600	1. 600x600防滑地砖面砖水泥砂浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层（另计） 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 5. 钢筋混凝土楼板 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	16.240					
70	011105001070	水泥砂浆踢脚线	1. 7厚1:3水泥砂浆垫层 2. 13厚1:3水泥砂浆打底 3. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	6.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	011105003071	面砖踢脚	1. 10厚地砖面层，高120mm，水泥擦缝 2. 4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶) 3. 25厚1:2.5水泥砂浆基层 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1.770					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
72	011201001072	混合砂浆墙面	1. 9厚1：1.6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 7厚1：1.6水泥石灰砂浆垫层	m²	632.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			找平 3.5厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆 罩面磨光 4.其他：投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
73	011201004073	12厚1：3水泥砂浆找平层 （立面）	1.12厚1：3水泥砂浆找平层（加 5%防水剂） 2.其他：投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求	m²	416.880					
74	011101001074	刷纯水泥浆一道（水灰比 0.4-0.5）	1.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层 一道 2.其他：投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术	m²	416.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	011201004075	9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平	1. 9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平，两次成活 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	185.970					
76	011201004076	6厚1:2.5水泥砂浆抹平	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	416.880					
77	011204003077	面砖墙裙	1. 300x600浅灰色面砖、高度2.4米，白水泥或专用勾缝剂擦缝 2. 4 厚1:2水泥砂浆粘接层	m²	145.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛， 分两次抹 4. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
78	011207001078	穿孔吸音板墙面	1. 9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平 ，两次成活（另计） 2. 固定轻钢龙骨 3. 填40厚超细玻璃棉（容重 32kg/m³）（另计） 4. 穿孔吸音板（白色穿圆孔铝板 ，600*600*1.23孔2距） 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求	m²	208.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0113	天棚工程								
79	011301001079	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补，清理 2. 5mm厚1:3水泥石灰砂浆打底 3. 3mm厚1:2水泥石灰砂浆找平 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	384.070					
80	011302001080	铝合金方形板吊顶	1. ϕ 8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距 $\leq$ 1200mm 2. 次龙骨(专用), 中距<300~600mm; 3. 600x600x1.2铝合金板	m²	15.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
81	011302001081	穿孔吸音板顶棚	1. 白色穿圆孔铝板, 600*600* 1.2, 腻子勾板缝, 钉眼用腻子补平, 石膏板规格有 500x500x9mm, 600x600x9mm厚 2. Φ 6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 双向中距 $\leq$ 1200mm 3. 轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm, 间距 $\leq$ 1200mm, 用吊件与吊杆联结后找平 4. 轻钢覆面次龙骨 c50x19x0.5mm, 间距400mm, 用挂件与承载龙骨联结	m ²	71.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 轻钢覆面横撑龙骨 c50x19x0.5mm，间距1200mm， 用挂件与次龙骨联结 6. 石膏板上摆放30mm厚超细玻 璃棉包 7. 刷聚氨酯防潮涂抹一道 8. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
82	011406001082	白色无机涂料天棚	1. 刷（喷）白色无机涂料，一底 两面 2. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合	m ²	384.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
83	011406001083	外墙真石漆	1. 3厚耐水腻子 2. 真石漆两遍，颜色综合 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	416.880					
84	011407001084	白色无机涂料墙面	1. 满刮腻子2~3mm厚，找平，磨光 2. 刷（喷）白色无机涂料墙面 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	632.300					
85	011407001085	墙面喷刷涂料	1. 1厚黑色水性环氧涂料面层，120mm高 2. 1厚腻子刮平	m²	6.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
86	010902006086	屋面穿墙出水口	1. 屋面穿墙出水口 2. 具体做法详西南18J201-112-1 3. 其他: 满足设计及规范要求	个	4. 000					
87	011503001087	不锈钢栏杆 H=1200	1. 不锈钢平台栏杆 H=1200 2. 详参22J403-1 PB38 3-50 3. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收口处理等所有费用 4. 预埋铁件(另列) 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m	22. 420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
88	011701001096	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措	m²	418.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计 , 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
89	011702001097	独立基础 模板安拆	1. 部位:独立基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	73.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
90	011702002098	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板 、组合钢模板、竹胶合板模板投 标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架 （撑）等的制作、安装、拆除、 清理并刷隔离剂、维修、维护、 整理堆放、场内外运输以及需要 采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼 、不论采用何种支模方式等所有 费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合	m²	215.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同的要求							
91	011702002099	矩形柱 超高模板增加费	1. 部位:矩形柱 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板 、组合钢模板、竹胶合板模板投 标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架 （撑）等的制作、安装、拆除、 清理并刷隔离剂、维修、维护、 整理堆放、场内外运输以及需要 采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼 、不论采用何种支模方式等所有 费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术	m²	215.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
92	011702003100	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	95.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	011702003101	构造柱 超高模板增加费	1. 部位:构造柱 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	95.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
94	011702006102	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	306.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	011702006103	矩形梁 超高模板增加费	1. 部位:矩形梁 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	13.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
96	011702008104	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	23.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
97	011702009105	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	13.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
98	011702014106	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用	m²	683.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
99	011702014107	有梁板 超高模板增加费	1. 部位:有梁板 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	604.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
100	011702022108	女儿墙模板安拆	1. 部位: 女儿墙 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	152.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
101	011702024109	楼梯 模板安拆	1. 部位: 楼梯 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板 、组合钢模板、竹胶合板模板投 标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架 自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架 （撑）等的制作、安装、拆除、 清理并刷隔离剂、维修、维护、 整理堆放、场内外运输以及需要 采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼 、不论采用何种支	m²	11.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
102	011702025110	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位: 其它现浇构件 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片	m ²	24.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配
电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或其他堵眼、不论采用何种支模 方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标准 及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
103	011703001111	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 详设计 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 计算规则：按建筑面积计算	m²	418.600					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001088	安全文明施工费			68670.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2452.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14492.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32997.53			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18728.33			
2	011707002089	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003090	非夜间施工照明						
4	011707004091	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005092	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006093	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007094	已完工程及设备保护费						
8	011707008095	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配电间 【标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	55261.06	
合计			55261.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配电间 【建 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目
筑与装饰工程】 施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
配电间 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配电间 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
水机房及配电间 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配电间 【建筑与装饰工程】 标段: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 泥沙脱水机房及配电间 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	基底钎探	1. 部位:基础 2. 清单工程量计算规则: 按底钎探, 以垫层底面积计算 3. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	333.400					
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度:投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由	m³	2133.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底, 坑底修整, 基底夯实, 人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场: 投标人综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010103001003	回填土方	1. 部位: 包含基础回填、房心回填 2. 密实度要求: 应分层夯实, 夯实系数满足设计要求, 边角处须补夯密实 3. 填方材料品种: 满足设计及施工验收规范要求	m³	1914.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方,场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填, 回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实, 堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 不可利用的多余土(泥浆、土方、石方和建渣等废弃物) 2. 弃土转运方式: 人工、机械转运等方式综合考虑, 且满足	m ³	219.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及土方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	自编005	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	219.230					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
6	010401001006	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 墙体类型：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：混合	m³	3.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆 M10 4. 其它:应按《砌体填充墙构造》川14G174施工, 投标人结合现场实际情况综合考虑, 满足设计及规范要求							
7	010401012007	砖砌踏步	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15实心砖 2. 墙体类型:综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M10 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	13.960					
8	010401004008	页岩多孔砖墙 h≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩多孔砖墙 规格综合 2. 墙体类型:综合	m³	53.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 墙体厚度:综合 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 干混砌筑砂浆 5. 勾缝要求:达到设计及现行施工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 7. 其它:应按《砌体填充墙构造》川14G174施工, 投标人结合现场实际情况综合考虑, 满足设计及规范要求							
9	010401004009	页岩多孔砖墙 h>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩多孔砖墙 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 墙体厚度:综合 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 干混砌筑砂浆 5. 勾缝要求:达到设计及现行施	m³	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 7. 其它:应按《砌体填充墙构造》川14G174施工，投标人结合现场实际情况综合考虑,满足设计及规范要求							
10	010401008010	加气混凝土砌块 h≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：综合 3. 填充材料种类及厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆 5. 勾缝要求:达到设计及现行施工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 7. 其它:应按《砌体填充墙构造	m³	101.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			》川14G174施工，投标人结合现场实际情况综合考虑,满足设计及规范要求							
11	010401008011	加气混凝土砌块 h>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：综合 3. 填充材料种类及厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：专用砂浆 5. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 6. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级：综合考虑 7. 其它：应按《砌体填充墙构造》川14G174施工，投标人结合现场实际情况综合考虑,满足设计及规范要求	m³	10.590					
12	010401014012	砖砌排水沟（有盖板）	1. M5水泥砂浆砌实心砖	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 最薄处10厚1:2水泥砂浆 3. 1:2.5水泥砂浆15加5%防水剂 4. 详05J927-1排水沟篦子 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	010401014013	砖砌排水暗沟	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 水篦子上部增设成品土工布覆盖, 规格≥160g/m² 3. 成品水篦子 4. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找平兼找坡详设计 5. 100厚C20混凝土垫层, 内配Φ8@300单层双向钢筋, 并向排水口找坡, 坡度1%, 沟深起点处不得小于180mm 6. 素土夯实	m	66.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
14	010501001014	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计	m³	33.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010501002015	C30商品混凝土 条形基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m³	177.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
16	010502002016	C25商品混凝土 构造柱	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	20.780					
17	010502001017	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m³	32.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	010502002018	C25细石商品混凝土 边框	1. 混凝土强度等级:细石C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土	m³	5.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	010503002019	C30商品混凝土 梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	30.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	010503004020	C25商品混凝土 混凝土带	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计	m³	1.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	010503005021	C25商品混凝土 过梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m³	2.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
22	010504001022	C30商品混凝土 女儿墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	17.840					
23	010505001023	C30商品混凝土 有梁板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m³	120.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	010505008024	C30商品混凝土 雨篷	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土	m³	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	010506001025	C30商品混凝土 直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m²	24.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	010507001026	散水	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 素土夯实 3. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 60厚C15混凝土提浆抹面 5. 填塞材料种类：嵌填沥青油膏 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	45.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010507001027	无障碍坡道	1. 面层（另计） 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆座砌 3. 素水泥浆结合层一道 4. C20细石混凝土垫层(变量) 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	14.560					
28	010507005028	C20商品混凝土 压顶	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详	m ³	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	010507007029	C20商品混凝土 反坎	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m³	1.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
30	010507007030	C20细石商品混凝土 门槛	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	0.800					
31	010507007031	C20细石商品混凝土 封	1. 混凝土强度等级:C20细石商	m³	0.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		堵	品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
32	010515001032	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在	t	0.822					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
33	010515001033	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综	t	0.003					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	010515001034	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价	t	14.102					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	010515001035	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综	t	4.616					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	010515001036	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中	t	8.323					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	010515001037	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在	t	12.424					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	010515001038	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式:综合各类绑扎、机	t	1.462					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
39	010515001039	砌体加强钢筋	1. 钢筋种类、规格: 普通圆钢直径≤Φ10，HPB300级 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭	t	1.355					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
40	010516002040	预埋铁件	1. 部位: 栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格: 钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸: 综合 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
41	010606008041	直爬梯	1. 钢材品种、规格：详见填充墙直爬梯参见02J401P11页，钢筋混凝土池壁直爬梯爬梯详见0MS201-6/16~17 2. 构件名称：钢直爬梯 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 金属面油漆：满足设计要求 6. 综合单价中应包含制作、安装、吊装、运输、除锈、防火、防锈等费用 7. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用 8. 其他：投标人应充分考虑满足	t	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 35 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	010607005042	墙面镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格:热镀锌钢丝网, 材质规格综合考虑, 并由考虑在综合单价中 2. 固定方式:符合现行施工验收规范要求 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	569.320					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
43	010802001043	门联窗 6中透光Low-E+9A+6透明	1. 门类型：门联窗 6中透光Low-E+9A+6透明 2. 开启方式：综合	m²	28.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	010802003044	钢质甲级防火门	1. 门类型：钢质甲级防火门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足	m²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
45	010802003045	钢质乙级防火门	1. 门类型：钢质乙级防火门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不	m²	14.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 39 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
46	010802003046	钢质丙级防火门	1. 门类型：钢质丙级防火门，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极	m²	2.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 40 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	010807001047	普通窗 6中透光Low-E+9A+6透明	1. 窗类型:普通窗，6中透光Low-E+9A+6透明 2. 开启方式:平开 3. 框外围尺寸:尺寸综合 4. 扇外围尺寸:尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:6厚钢化玻璃,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉	m²	114.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 41 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃, 均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在本综合单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金, 颜色综合, 具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	010807001048	甲级防火窗 6中透光Low-E+9A+6透明	1. 窗类型: 甲级防火窗 6中透光Low-E+9A+6透明 2. 开启方式: 固定 3. 框外围尺寸: 尺寸综合 4. 扇外围尺寸: 尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格: 透明玻璃, 按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃, 均应满足设计及国家现行规范要求综合考	m²	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在本综合单价中 9. 防渗漏满足设计要求 10. 型材为铝合金，颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 11. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
49	010807003049	铝合金百叶	1. 窗类型:金属百叶窗，防鼠网	m²	0.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用成品304不锈钢网、网孔10x10、丝径0.8 2. 外框材质：综合，满足设计要求 3. 扇材质：综合，满足设计要求 4. 开启方式：综合 5. 铝合金百叶安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 6. 铝合金百叶的颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 7. 铝合页、插销、防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 8. 铝合金百叶的颜色综合，百叶与周边的连接和密封等应满足国家现行规范和设计要求 9. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
50	010902001050	1.2厚TPO防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚TPO防水卷材 2. 卷材搭接用量、转角用量（含R护角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单	m²	302.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计量 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
51	010902002051	2mm厚改性沥青防水涂料	2mm厚改性沥青防水涂料, 墙面上翻300mm	m²	10.220					
52	010902003052	20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	10.220					
53	010902003053	15厚1:3水泥砂浆保护层	1. 1:3水泥砂浆找坡, 最薄处15厚, 坡向雨水口 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	10.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 47 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
54	010902003054	20厚1:3水泥砂浆保护层	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 分格缝间距≤1.0m, 缝宽20mm, 沥青油膏嵌缝 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	302.840					
55	010902005055	屋面透气管	1. 在保护层顶部与透气管接缝处打沥青油膏封堵 2. 透气管根部四周50mm范围内设置一圈150高圆柱状C20细石混凝土保护层 3. φ50带弯头的1厚不锈钢透气管(或成品排装置), 设在屋面四周	m	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
56	010904002056	1. 5改性沥青防水涂料（平面）	1. 1. 5改性沥青防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	213. 720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 49 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	010903002057	1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型（立面）	1. 5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	562.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 50 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	010903002058	1.5厚聚合物水泥基复合防水层（立面）	1. 5厚聚合物水泥基复合防水材料防水层 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	200.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 51 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	010903002059	1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 防水膜品种:1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	302.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 52 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	010903002060	1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 防水膜品种:1.5厚JS- I 聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	302.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 53 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
61	011001001061	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	1. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	302.840					
62	011001001062	最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土	1. 最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡层 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	302.840					
63	011001003063	30厚岩棉板	1. 30厚岩棉板(A级) 2. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	575.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 54 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	011001003064	40厚超细玻璃棉	1. 40厚超细玻璃棉（容重32kg/m³） 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	66.210					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
65	011101001065	5厚纤维石灰砂浆	1. 5mm掺有纤维的石灰砂浆 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	302.840					
66	011101001066	刷纯水泥浆一道(水灰比	1. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层	m²	552.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 55 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.4-0.5)	一道 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
67	011101001067	水泥砂浆地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3. 防潮层 4. C15混凝土垫层（厚度80-100厚） 5. 素土夯实基土 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m²	32.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 56 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	011101001068	水泥砂浆楼面（梯面）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光（楼梯踏步面划出防滑条） 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	51.300					
69	011101003069	40厚C20细石混凝土	1. 40厚C20细石混凝土，随打随抹光 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	106.860					
70	011101005070	自流平环氧胶泥防渗地面	1. 1~2厚自流平环氧胶泥，1厚封闭面层 2. 环氧底层涂料一道	m²	106.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 57 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 6~8厚水泥基自流平一道 4. 水泥基自流平界面剂两道 5. 40厚C20细石混凝土，随打随抹光(另计) 6. 1. 5改性沥青防水涂料两道(另计) 7. 1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚(兼找坡层)(另计) 8. 水泥浆水灰比0. 4~0. 5结合层一道(另计) 9. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	011101006071	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	302. 840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 58 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
72	011102003072	面砖地面 800*800	1. 面砖地面 800*800 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层（另计） 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（另计） 5. 钢筋混凝土楼板 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	309.140					
73	011102003073	防滑面砖 300*300	1. 防滑面砖 300*300，水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水	m²	52.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 59 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			适量 3. 1. 5改性沥青防水涂料两道沿墙上翻至吊顶以上200（另计） 4. 1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚(兼找坡层)（另计） 5. 水泥浆水灰比0. 4~0. 5结合层一道（另计） 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
74	011105003074	面砖踢脚	1. 10厚地砖面层，高120mm，水泥擦缝 2. 4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶) 3. 25厚1:2. 5水泥砂浆基层 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	36. 040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 60 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
75	011201001075	20厚1:2水泥砂浆随砌随抹	1. 20厚1:2水泥砂浆随砌随抹 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	49.230					
76	011201004076	4厚抗裂砂浆	1. 专用抗裂砂浆4厚 2. 内设160g/m²耐碱玻纤网格布1层 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	562.230					
77	011201001077	混合砂浆墙面	1. 9厚1：1.6水泥石灰砂浆打底	m²	1317.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 61 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扫毛 2. 7厚1：1. 6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 5厚1：0. 3：2. 5水泥石灰砂浆罩面磨光 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	011201004078	12厚1:3水泥砂浆找平层（立面）	1. 12厚1:3水泥砂浆找平层(加5%防水剂) 2. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	562. 230					
79	011201004079	6厚1:2. 5水泥砂浆抹平	1. 6厚1:2. 5水泥砂浆抹平 2. 其他：投标人应充分考虑满足	m²	562. 230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 62 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
80	011201004080	9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平	1. 9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平，两次成活 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	66.210					
81	011201004081	9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平	1. 9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	200.600					
82	011201004082	13厚1:3水泥砂浆找平层	1. 13厚1:3水泥砂浆打底扫毛，两次成活	m²	89.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 63 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	011204003083	耐酸砖墙裙	1. 13厚1:3水泥砂浆打底扫毛,两次成活（另计） 2. 7厚水玻璃耐酸砂浆结合层 3. 15厚耐酸陶瓷砖 4. 环树脂胶泥勾缝(缝宽3~5) 5. 环树脂胶泥封头 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	89.530					
84	011204003084	面砖墙面	1. 白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2. 300x600面砖, 高度到吊顶上200	m²	205.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 64 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 4 厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4. 1. 5厚聚合物水泥基复合防水材料防水层（另计） 5. 9厚1：3水泥砂浆分层压实磨平（另计） 6. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	011207001085	穿孔吸音板墙面	1. 9厚1：2. 5水泥石灰砂浆找平，两次成活（另计） 2. 固定轻钢龙骨 3. 填40厚超细玻璃棉（容重32kg/m³）（另计） 4. 穿孔吸音板（白色穿圆孔铝板，600*600*1. 23孔2距） 5. 其他：投标人应充分考虑满足	m²	66. 210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 65 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
86	011301001086	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补，清理 2. 5mm厚1:3水泥石灰砂浆打底 3. 3mm厚1:2水泥石灰砂浆找平 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	467.650					
87	011302001087	纸面石膏板（迭级）	1. 现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环（勾），双向中距1200（预制混凝土板在板缝内预留吊环）	m²	29.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 66 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 中8钢筋吊杆，间距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3. U型主龙骨，中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. C型次龙骨，中距400, 用挂件与承载龙骨联结 5. C型横撑龙骨，中距≤1200, 用挂插件与次龙骨联结 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200, 螺钉(防锈)距板边长边>10, 短边≥15 7. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 8. 2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平（另计） 9. 石膏板面刷白色无机涂料（另计）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 67 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	011302001088	铝合金方形板吊顶	1. 600x600x1.2铝合金板、吊顶高度3.0米卫生间吊顶以上楼板、墙面等刷聚氨酯防潮涂抹一道 2. 48mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距≤1200mm 3. 次龙骨(专用), 中距<300~600mm 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	52.660					
89	011302001089	穿孔吸音板顶棚	1. 白色穿圆孔铝板, 600*600*1.2, 腻子勾板缝, 钉眼用腻子补平, 石膏板规格有500x500x9mm, 600x600x9mm厚	m²	44.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 68 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. ϕ 6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距 $\leq$ 1200mm 3. 轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm，间距 $\leq$ 1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 4. 轻钢覆面次龙骨c50x19x0.5mm，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结 5. 轻钢覆面横撑龙骨c50x19x0.5mm，间距1200mm，用挂件与次龙骨联结 6. 石膏板上摆放30mm厚超细玻璃棉包 7. 刷聚氨酯防潮涂抹一道 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 69 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
90	011406003090	2厚耐水腻子	1. 2厚耐水腻子找平 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	497.640					
91	011406001091	白色无机涂料天棚	1. 刷（喷）白色无机涂料，一底两面 2. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	497.640					
92	011406001092	外墙真石漆	1. 3厚耐水腻子	m²	562.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 70 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 真石漆两遍，颜色综合 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	011407001093	白色无机涂料墙面	1. 满刮腻子2~3mm厚，找平，磨光 2. 刷（喷）白色无机涂料墙面 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1082.190					
94	011407001094	环氧涂料墙面	1. 满刮腻子2~3mm厚，找平，磨光 2. 喷（刷）环氧涂料（一底两面） 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	300.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 71 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
95	010902006095	屋面穿墙出水口	1. 屋面穿墙出水口 2. 具体做法详西南18J201-112-1 3. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
96	011502007096	滴水线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：成品PVC滴水线 3. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	51.800					
97	011503001097	楼梯栏杆 H=900	1. 楼梯栏杆 H=900 4. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收	m	16.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 72 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口处理等所有费用 5. 预埋铁件(另列) 6. 具体详详西南18J412 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
98	011503001098	护窗栏杆 H=900	1. 护窗栏杆 H=900 4. 综合单价含栏杆制安、固定配件、膨胀螺栓、法兰盘、收口处理等所有费用 5. 预埋铁件(另列) 6. 具体详西南18J412 3a/49 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 73 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	011702032099	屋面检修口	1. 2厚铝板 2. 干铺卷材一层 3. 20厚木板刷沥青两道 4. 具体详参西南18J201 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1.100					
100	011505001100	卫生间洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：详设计 2. 支架、配件品种、规格、品牌：详设计 3. 倒角投标人综合考虑到报价中 4. 具体做法详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	1.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 74 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
101	011207001101	墙面镜面（卫生间）	1. 墙体类型：综合 2. 胶合板背板，C15细石混凝土块 3. 5mm镜面 4. 具体做法详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	56.000					
102	011210005102	25mm厚抗倍特板隔断	1. 成品卫生间隔断，25mm厚抗倍特板 2. 五金等综合到单价 3. 具体做法详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	22.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 75 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
103	011505005103	无障碍卫生间扶手	1. 不锈钢材质：304不锈钢 2. 不锈钢钢管 φ40 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6.200					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
104	011701001112	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设	m ²	639.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 76 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 77 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
105	011702001113	垫层 模板安拆	1. 部位:垫层 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输	m²	23.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 78 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
106	011702001114	条形基础 模板安拆	1. 部位: 条形基础 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输	m²	221.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 79 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
107	011702002115	矩形柱 模板安拆	1. 部位: 矩形柱 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输	m²	320.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 80 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
108	011702002116	矩形柱 超高模板增加费	1. 部位: 矩形柱 超高模板增加费 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、	m²	125.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 81 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
109	011702003117	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、	m²	259.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 82 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
110	011702003118	构造柱 超高模板增加费	1. 部位:构造柱 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆	m²	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 83 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
111	011702006119	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆	m²	271.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 84 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
112	011702006120	矩形梁 超高模板增加费	1. 部位:矩形梁 超高模板增加费 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支	m²	5.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 85 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
113	011702009121	过梁 模板安拆	1. 部位: 过梁 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支	m²	37.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 86 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
114	011702011122	女儿墙 模板安拆	1. 部位: 女儿墙 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支	m²	181.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 87 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
115	011702014123	有梁板 模板安拆	1. 部位: 有梁板 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支	m²	910.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 88 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
116	011702014124	有梁板 超高模板增加费	1. 部位: 有梁板 超高模板增加费 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求	m²	704.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 89 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
117	011702023125	雨篷、悬挑板、阳台板模板安拆	1. 部位：雨篷、悬挑板、阳台板模板安拆 2. 支模高度：综合 2. 模板类型：清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架	m²	22.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 90 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
118	011702024126	楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架	m²	24.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 91 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
119	011702025127	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位:其它现浇构件 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑	m²	31.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 92 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
120	011703001128	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:详设计	m²	639.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 93 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 计算规则：按建筑面积计算							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001104	安全文明施工费			96533.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3447.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20372.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46386.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26327.43			
2	011707002105	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003106	非夜间施工照明						
4	011707004107	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005108	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006109	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007110	已完工程及设备保护费						
8	011707008111	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	77539.14	
合计			77539.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 综合楼 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	基底钎探	1. 部位:基础 2. 清单工程量计算规则: 按底钎探, 以垫层底面积计算 3. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	37.440					
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度:投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由	m³	39.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底, 坑底修整, 基底夯实, 人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场: 投标人综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010103001003	回填土方	1. 部位: 包含基础回填、房心回填 2. 密实度要求: 应分层夯实, 夯实系数满足设计要求, 边角处须补夯密实 3. 填方材料品种: 满足设计及施工验收规范要求	m³	13.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填方粒径要求:满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方,场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填, 回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实, 堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式: 人工、机械转运等方式综合考虑, 且满足	m ³	26.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及土方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	自编005	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	26.270					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001006	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求	m³	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	010501001007	C30商品混凝土 填充	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送	m³	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	010501004008	C30商品混凝土 筏板基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详	m³	26.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	010502001009	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m³	2.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	010505001010	C30商品混凝土 有梁板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	16.700					
11	010515001011	现浇构件钢筋 HPB300圆	1. 钢筋种类：圆钢HPB300	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢 （直径Φ6/6.5）	2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10	t	0.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢	t	0.756					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		14)	2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，	t	0.547					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 （直径Φ16）	III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	t	5.821					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	t	0.734					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	010516002017	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.200					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
18	011701001026	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图	m²	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计 , 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
19	011701006027	满堂基础脚手架	1. 建筑结构形式：综合，详设计图 2. 檐口高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等	m²	37.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
20	011702001028	筏板基础 模板安拆	1. 部位:筏板基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	17.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	011702002029	矩形柱 模板安拆	1. 部位: 矩形柱 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	22.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	011702014030	有梁板 模板安拆	1. 部位: 有梁板 模板安拆 2. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支	m²	38.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模方式等所有费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
23	011703001031	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 计算规则：按建筑面积计算	m²	24.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001018	安全文明施工费			5036.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		179.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1062.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2419.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1373.47			
2	011707002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003020	非夜间施工照明						
4	011707004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006023	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007024	已完工程及设备保护费						
8	011707008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4080.68	
合计			4080.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目
施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
船 【建筑与装饰工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水浮船 【建筑与装饰工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		场平土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘报告, 土方、石方、冻土、软土、淤泥等特殊土投标人综合考虑报价 2. 挖土深度:投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价, 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 4. 开挖方式:土石方开挖方式由投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底, 坑底修整, 基底夯实, 人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 场内运距及临时堆场:投标人	m³	528.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	010103001002	回填场平土方	1. 部位: 场平回填 2. 密实度要求: 应分层夯实, 夯实系数满足设计要求, 边角处须补夯密实 3. 填方材料品种: 满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求: 满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源: 利用挖出土方, 场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式: 包含基础回填及房心回填, 回填方式综合考虑	m³	102.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所	m³	426.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	自编004	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填	m³	426.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001005	安全文明施工费			1186.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		250.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		570.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		323.66			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003007	非夜间施工照明						
4	011707004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006010	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007011	已完工程及设备保护费						
8	011707008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一
标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	961.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		961.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	961.60	
合计			961.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
土石方工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【土石方工程】
 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0501	绿化工程								
1	050101009001	种植土回填	1. 包括草坪、地被植物、楼层花池、绿植墙等部位，乔木部位的种植土换填及回填均包含在各栽植乔木的综合单价中, 不再计算 2. 回填土质要求： 种植土，其要求应满足国家规范要求 3. 取土运距： 由投标人自行综合考虑 4. 回填厚度： 符合设计及规范要求 5. 堆坡造型、土壤检测综合考虑在单价内 6. 填方来源、运距： 土质来源及运输距离由投标单位自行考虑 7. 回填方式: 人工、机械或其他	m³	601.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式由投标单位自行综合考虑 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	050102001002	栽植 黄连木 φ20	1. 种类: 黄连木 2. 胸径或干径: φ20cm 3. 株高、冠径: H=9m、W=4.5m, 全冠, 树冠饱满, 不偏冠, 枝条分布均匀密实 4. 养护期: 竣工验收后12个月, 包成活 5. 树穴换土要求: 满足设计及相关规范要求, 综合考虑在单价内 6. 其他要求: 运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	050102001003	栽植 枫香 φ18	1. 种类：枫香 2. 胸径或干径： φ18cm 3. 株高、冠径：H=7.5m、W=4.5m, 全冠, 树冠饱满, 不偏冠, 枝条分布均匀密实 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 6. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	050102001004	栽植 小叶香樟 φ15	1. 种类：小叶香樟 2. 胸径或干径：φ15cm 3. 株高、冠径：H=7m、W=3.5m, 全冠, 树冠饱满, 不偏冠, 枝条分布均匀密实 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 6. 其他要求：运输（含转运费、	株	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 7. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	050102001005	栽植 北美海棠 φ12	1. 种类：北美海棠 2. 胸径或干径： φ12cm 3. 株高、冠径： H=3.5m、W=3m, 低分枝, 全冠, 树冠饱满, 不偏冠, 枝条分布均匀密实 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	050102001006	栽植 桂花 φ12	1. 种类：桂花 2. 胸径或干径：φ12cm 3. 株高、冠径：H=4m、W=3.5m, 全冠, 树冠饱满, 不偏冠, 枝条分布均匀密实 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内 6. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	050102001007	栽植 紫薇 φ12	1. 种类：紫薇 2. 胸径或干径： φ12cm 3. 株高、冠径：H=4m、W=3.5m, 全冠, 树冠饱满, 不偏冠, 枝条分布均匀密实 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 树穴换土要求：满足设计及	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关规范要求，综合考虑在单价内 6. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 7. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	050102002008	栽植 红叶石楠 25株/m²	1. 种类：红叶石楠 25株/m² 型苗,长势良好,无病虫害,密植不见土 2. 株高、冠径：H=0.35-0.4、W=0.3-0.35 3. 起挖、栽植方式：综合 4. 养护期：竣工验收后12个月，	m²	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包成活 5. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 6. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	050102002009	栽植 栀子花 25株/m²	1. 种类：栀子花 25株/m² 型苗，长势良好，无病虫害，密植不见土	m²	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 株高、冠径：H=0.35-0.4、W=0.3-0.35 3. 起挖、栽植方式：综合 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 6. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
10	050102002010	栽植 金叶女贞 49株/m²	1. 种类：金叶女贞 49株/m² 型苗, 长势良好, 无病虫害, 密植不见土 2. 株高、冠径：H=0.3-0.4、W=0.25-0.3 3. 起挖、栽植方式：综合 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 6. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补	m²	220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽、保洁、冲洗清理现场等 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	050102002011	栽植 鸭脚木 49株/m²	1. 种类：鸭脚木 49株/m² 型苗，长势良好，无病虫害，密植不见土 2. 株高、冠径：H=0.3-0.4、W=0.25-0.3 3. 起挖、栽植方式：综合 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 6. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内	m²	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	050102002012	栽植 红继木 49株/m²	1. 种类：红继木 49株/m² 型苗，长势良好，无病虫害，密植不见土 2. 株高、冠径：H=0.3-0.4、W=0.25-0.3 3. 起挖、栽植方式：综合 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 苗木均选用精品苗，规格均	m²	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为种植修剪后规格 6. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	050102002013	栽植 大叶黄杨 49株/m²	1. 种类：大叶黄杨 49株/m² 型苗, 长势良好, 无病虫害, 密植不见土 2. 株高、冠径：H=0.3-0.4、W=0.25-0.3	m²	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 起挖、栽植方式：综合 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 6. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	050102002014	栽植 木春菊 49株/m²	1. 种类：木春菊 49株/m² 型苗	m²	230.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			长势良好,无病虫害,密植不见土 2. 株高、冠径: H=0.3-0.4、W=0.25-0.3 3. 起挖、栽植方式: 综合 4. 养护期: 竣工验收后12个月, 包成活 5. 苗木均选用精品苗,规格均为种植修剪后规格 6. 树穴换土要求: 满足设计及相关规范要求,综合考虑在单价内 7. 其他要求: 运输(含转运费、场内、外运输费)、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 8. 其他: 投标人应充分考虑满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	050102002015	栽植 西洋鹃 64株/m²	1. 种类：西洋鹃 64株/m² 型苗，长势良好，无病虫害，密植不见土 2. 株高、冠径：H=0.25-0.3、W=0.2-0.25 3. 起挖、栽植方式：综合 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 6. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊	m²	196.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	050102002016	栽植 满天星 64株/m²	1. 种类：满天星 64株/m² 型苗，长势良好，无病虫害，密植不见土 2. 株高、冠径：H=0.25-0.3、W=0.2-0.25 3. 起挖、栽植方式：综合 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 6. 树穴换土要求：满足设计及	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他要求：运输（含转运费、场内、外运输费）、起挖、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	050102012017	草坪	1. 种类：草坪 2. 铺种方式：满铺 3. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中，满足设计及规范要求 4. 弃物运距：投标人自行在综	m²	683.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内考虑 5. 养护期:包成活，养护期1年 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
18	050403001027	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：三角支撑、四柱支撑、联排支撑及软牵拉综合 2. 支撑材料规格：杉木杆、松木杆、竹竿、镀锌钢管综合 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	株	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
19	050403002028	草绳绕树干 胸径≤20cm	1. 胸径（干径）：草绳绕树干 胸径≤20cm 2. 草绳所绕树干高度：详图 3. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	株	73.000					
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001018	安全文明施工费			7396.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		585.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1277.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2341.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3192.80			
2	050405002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003020	非夜间施工照明						
4	050405004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006023	反季节栽植影响措施						
7	050405007024	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008025	已完工程及设备保护费						
9	050405009026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	12858. 59	
合计			12858. 59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
园林绿化工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【园林绿化工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		围墙及大门								
1	010101004001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详地勘报告，含地下及地上障碍物（含土、砖、砂、石、钢筋砼、砼、建渣及地上附着物、淤泥等）综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综	m³	315.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑报价 6. 人工捡底、基底钎探包含在本项目综合单价内，报价综合考虑 7. 现场植物、植被挖运及清除包含在挖土方投标单价中，投标人综合考虑报价 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	010103001002	回填场平土方	1. 部位: 场平回填 2. 密实度要求: 应分层夯实，夯实系数满足设计要求，边角处须补夯密实 3. 填方材料品种: 满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求: 满足设计及施	m³	99.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收规范要求 5. 填料来源:利用挖出土方,场内运距由投标人自行综合考虑在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填, 回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实, 堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范	m³	215.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	自编004	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考	m³	215.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，综合报价，土方外弃应满足《<成都市建筑垃圾处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒场、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
5	010501003005	C30商品混凝土 独立基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	13.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	010501003006	C25商品混凝土 独立基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计	m³	13.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	010501001007	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m³	17.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
8	010504004008	C15商品混凝土 素砼	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	0.990					
9	010501003009	C25商品混凝土 条形基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m³	27.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	010501003010	C30商品混凝土 条形基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土	m³	27.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	010502001011	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	010503005012	C20商品混凝土 压顶	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计	m³	12.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	010401001013	围墙基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20实心砖 2. 墙体类型: 综合(包含砖柱的费用) 3. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆 M10 4. 其它: 应按《砌体填充墙构造》川14G174施工, 投标人结合现场实际情况综合考虑, 满足设计及规范要求	m³	102.380					
14	010401003014	砖砌围墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20实心砖 2. 墙体类型: 综合(包含砖柱的	m³	151.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用) 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M10 4. 其它:应按《砌体填充墙构造》川14G174施工, 投标人结合现场实际情况综合考虑, 满足设计及规范要求							
15	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类: 螺纹钢HRB400E, III级钢 2. 钢筋规格: Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等, 费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑, 费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑, 综合报价	t	0.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：具体做法详设计，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考	t	3.136					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：具体做法详设计，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
17	011406001017	外喷液态花岗岩漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外喷液态花岗岩漆，颜色综合 3. 部位：大门 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	21.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	011105002018	600x300x20芝麻黑花岗石光面踢脚线	1. 600x300x20芝麻黑花岗石光面踢脚线 2. 基层：混凝土柱 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1.000					
19	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010903004020	围墙变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：嵌缝膏 3. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	43.940					
21	011201004021	12厚1:3水泥砂浆找平层（立面）	1. 12厚1:3水泥砂浆找平层（加5%防水剂） 2. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1599.400					
22	011406003022	外墙真石漆	1. 3厚耐水腻子 2. 真石漆两遍，颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	1599.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
23	010802001023	成品不锈钢花式大门	1. 成品不锈钢花式大门 2. 做法详设计 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	8.400					
24	010805004024	不锈钢电动伸缩门	1. 不锈钢电动伸缩门 2. 做法详设计 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	23.100					
		分部小计								
	0101	挡土墙								
25	010101004025	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详地勘报告，含地下及地上障碍物（含土、砖、	m³	1104.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂、石、钢筋砼、砼、建渣及地上附着物、淤泥等）综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、基底钎探包含在本项目综合单价内，报价综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7. 现场植物、植被挖运及清除包含在挖土方投标单价中，投标人综合考虑报价 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	010103001026	回填场平土方	1. 部位: 场平回填 2. 密实度要求: 应分层夯实，夯实系数满足设计要求，边角处须补夯密实 3. 填方材料品种: 满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求: 满足设计及施工验收规范要求 5. 填料来源: 利用挖出土方, 场内运距由投标人自行综合考虑	m³	684.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中结算不调整 6. 回填方式:包含基础回填及房心回填，回填方式综合考虑 7. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装	m³	478.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	自编028	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建	m³	478.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
29	010501001029	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中，掺入材料及配合比详设计	m³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
30	010504004030	C15商品混凝土 素砼	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计及现行施工验收规范要求 3. 综合单价包含运费、混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 所有外加剂的费用含在综合单价中, 掺入材料及配合比详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m³	21.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
31	010902006031	泄水管 φ75PVC	1. 泄水管品种、规格：75PVC 2. 接缝、嵌缝材料种类 3. 吐水管长度：详设计要求 4. 综合单价包含泄水管钻孔、泄水管及其管外包裹土工布或钢丝网等费用 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	126.600					
32	010201001032	换填连砂石	1. 换填连砂石 2. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	153.290					
33	040305002033	卵石反滤层	1. 卵石粒径20~30mm	m³	160.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 粗砂 3. 其余做法详见设计 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	010903004034	变形缝	1. 变形缝 2. 嵌缝材料种类: 缝内充填沥青麻筋或沥青木板等柔性材料 3. 具体做法详设计 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	185.200					
35	010504004035	C15商品混凝土 挡土墙	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15, 骨料粒径综合	m³	478.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：L形 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 10. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	010515001036	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价	t	0.853					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0402	道路工程								
37	040202001037	素土夯实	1. 原土夯（碾）压密实度综合考虑，满足设计及规范要求 2. 夯（碾）方式投标人自行考虑 3. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	2871.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
38	040202001038	路基碾压	1. 原土夯（碾）压密实度综合考虑，满足设计及规范要求 2. 夯（碾）方式投标人自行考虑 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	2871.050					
39	040202009039	300厚级配碎石	1. 部位：综合 2. 垫层、基层类型：级配碎石 3. 厚度：300mm厚 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	2871.050					
40	040203003040	乳化沥青黏层	1. 材料品种:乳化沥青黏层油	m²	2524.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 喷油量:详设计，综合考虑 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	040203004041	4厚乳化沥青黏层	1. 材料品种: 4厚乳化沥青黏层 2. 喷油量: 详设计，综合考虑 3. 厚度: 0.4cm 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	2524.000					
42	040203004042	6厚乳化沥青稀浆下封层	1. 材料品种: 详设计 2. 喷油量: 详设计 3. 厚度: 详设计 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术	m²	2524.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
43	040203006043	40厚细粒式沥青混凝土面层(AC-13C)	1. 部位;详设计 2. 沥青品种:40厚细粒式沥青混凝土面层(AC-13C) 3. 石料公称最大粒径:符合设计及规范要求 4. 厚度:40mm 5. 运距:投标人自行考虑 6. 沥青混凝土外加剂,抗剥落剂,勾缝等 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	2524.000					
44	040203006044	50厚中粒式沥青混凝土(AC-16C)	1. 部位;详设计,颜色综合 2. 沥青品种:50厚中粒式沥青混凝土(AC-16C)	m²	2524.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 石料公称最大粒径:符合设计及规范要求 4. 厚度:50mm 5. 运距:投标人自行考虑 6. 沥青混凝土外加剂, 抗剥落剂, 勾缝等 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
45	040203007045	250厚C30混凝土结构层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 250mm 4. 混凝土拌合料要求: 符合设计和规范要求 5. 含泵送费用或其他方式场内运输费用 6. 其他:投标人应充分考虑满足	m²	2681.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
46	040204004046	300*600*150厚 芝麻灰光面花岗岩立缘石	1. 材料品种、规格 ：300*600*150厚 芝麻灰光面花岗岩立缘石 2. 粘结层：20厚1:3水泥砂浆座浆 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 切缝、磨边、倒角、异型等费用已考虑到综合单价中，结算时不作调整 5. 该工程采用预拌砂浆 6. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1262.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		人行道石材								
47	040202001047	素土夯实	1. 原土夯（碾）压密实度综合考虑，满足设计及规范要求 2. 夯（碾）方式投标人自行考虑 3. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	371.000					
48	040202009048	100厚碎石垫层	1. 部位：综合 2. 垫层、基层类型：碎砖或卵石压实 3. 厚度：100mm厚 4. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合	m²	371.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同的要求							
49	040204002049	植草砖	1. MU7.5灰砂砖铺地，M5水泥砂浆嵌缝 2. 30厚粗砂垫层 3. 100厚碎砖或卵石压实（另计） 4. 素土夯实（另计） 5. 切缝、磨边、倒角、异型等费用已考虑到综合单价中，结算时不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	107.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	011701002058	挡土墙 脚手架	1. 混凝土挡墙 2. 挡墙高度：详施工图 3. 场内、场外材料搬运 4. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5. 安全网的铺设 6. 选择附墙点与主体连接 7. 测试电动装置、安全锁等 8. 拆除脚手架后材料的堆放 9. 包含若遇有模板超高等完成本项施工内容所产生的所有措施费用，投标人应根据自身情况考虑综合报价包干使用，结算时不再调整 10. 本项目投标人应根据招标文件, 设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种施工	m²	804.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均按照本项价格执行 11. 其他满足设计图纸及相关技术要求、满足业主对相关功能性要求、法律法规、行政区域相关政策要求 12. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130等规范自行确定							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
51	041102001059	垫层 模板安拆	1. 部位:垫层 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑	m²	45.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架 （撑）等的制作、安装、拆除、 清理并刷隔离剂、维修、维护、 整理堆放、场内外运输以及需要 采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼 、不论采用何种支模方式等所有 费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
52	041102002060	独立基础 模板安拆	1. 部位:独立基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板 、组合钢模板、竹胶合板模板投 标人自行考虑	m²	107.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架 （撑）等的制作、安装、拆除、 清理并刷隔离剂、维修、维护、 整理堆放、场内外运输以及需要 采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼 、不论采用何种支模方式等所有 费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
53	041102002061	条形基础 模板安拆	1. 部位:条形基础 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板 、组合钢模板、竹胶合板模板投 标人自行考虑	m²	170.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
54	041102017062	挡土墙 模板安拆	1. 部位:挡土墙 模板安拆 2. 支模高度:综合 2. 模板类型:清水模板、木模板、组合钢模板、竹胶合板模板投标人自行考虑	m²	2109.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼、不论采用何种支模方式等所有费用 5. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
55	041106001063	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次						
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001050	安全文明施工费			89726.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4862.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20332.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34034.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30498.24			
2	041109002051	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003052	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004053	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005054	行车、行人干扰						
6	041109006055	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007056	已完工程及设备保护费						
8	041109008057	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	108403.40	
合计			108403.4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
总平硬景工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 总平 【总平硬景工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		YS								
1	040501002001	焊接钢管Q235B D630×8	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D630×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管	m	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
2	030807003002	双法兰传力接头 DN600，PN=1.0MPa	1. 名称：双法兰传力接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN600，PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
3	040504002003	阀门井 2600×1800	1. 型号：阀门井 2600×1800 2. 井深：综合 3. 井墙：C30P6商品混凝土井墙 4. 底板：C30P6商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：预制井筒钢筋含在井筒成品价格中 8. 井盖座：五防球磨铸铁井盖以及井座 φ700、配防坠网 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集07MS101-2-14 11. 踏步材质、人孔板做法见国标图集20S515，泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标详07MS101-2-14 12. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
4	040504002004	检修井 5200×2600	1. 型号: 阀门井 5200×2600 2. 井深: 综合 3. 井墙: C30P6商品混凝土井墙 4. 底板: C30P6商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒: 预制井筒钢筋含在井筒成品价格中 8. 井盖座: 五防球磨铸铁井盖以及井座 φ700、配防坠网 9. 检查井模板: 木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。 10. 其他: 其他详见图集07MS101-2-14 11. 踏步材质、人孔板做法见国标图集20S515, 泵送费综合,	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标详07MS101-2-14 12. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
5	040602023005	管式混合器 DN600	1. 名称：管式混合器 2. 型号、规格：DN600 3. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 4. 附件：含防尘盖及和水的接口，制备浓度1~5%, 浓度可调 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
6	031001006006	PP-R管 DN25, PN=1.0MPa	1. 材质：PP-R管	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN25, PN=1.0MPa 3. 连接形式：热熔 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		S								
7	040501002007	焊接钢管Q235B D530×8	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D530×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
8	040502005008	法兰式软密封手动蝶阀 DN500 PN=1.0MPa	1. 种类：手动蝶阀 2. 材质及规格：DN500 PN1.0MPa	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口形式：综合考虑 4. 试验要求：试验合格。 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
9	030807003009	双法兰传力接头 DN200，PN=1.0MPa	1. 名称：双法兰传力接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
10	040504002010	阀门井 2200×3000	1. 型号：阀门井 2200×3000 2. 井深：综合 3. 井墙：C30P6商品混凝土井墙 4. 底板：C30P6商品混凝土底板	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：预制井筒钢筋含在井筒成品价格中 8. 井盖座：五防球磨铸铁井盖以及井座 φ700、配防坠网 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集07MS101-2-14 11. 踏步材质、人孔板做法见国标图集20S515，泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标详07MS101-2-14 12. 其它：满足招标文件、《技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
11	040501002011	焊接钢管Q235B D630×8	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D630×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，	m	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量标准应达到GB/T8923中Sa2. 5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
12	040501002012	焊接钢管Q235B D530×8	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D530×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6. 1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2. 5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
13	040501002013	焊接钢管Q235B D630×8	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D630×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6. 1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧	m	60. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
14	040501002014	焊接钢管Q235B D426×8	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D426×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求	m	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		WN								
15	040501002015	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管	m	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
16	040501002016	焊接钢管Q235B D159×4	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D159×4 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砟全包段在砟伸缩缝处，钢管外壁应埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砟全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量标准应达到GB/T8923中Sa2. 5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		FS								
17	040501002017	焊接钢管Q235B D820×10	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D820×10 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6. 1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧	m	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6. 3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2. 5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
18	040501002018	焊接钢管Q235B D426×8	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D426×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求	m	2. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
19	040501002019	焊接钢管Q235B D159×4	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D159×4 Q235B 3. 接口方式：焊接	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
20	040501001020	II级钢筋砼承插式管道	1. 管材：II级钢筋砼承插式管	m	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		铺设 D800	2. 规格：D800 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
21	040504002021	污水检查井 Φ1500, H=4.0~5.0m	1. 型号:现浇砼污水检查井 Φ1500 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 流槽;详见设计	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 垫层: C20商品混凝土垫层 7. 钢筋: 综合考虑 8. 井筒:综合考虑 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑,模板单价计入综合单价中。 11. 其他:其他详见图集20S515-P30 12. 泵送费综合,小型预制构件场内外运距自行考虑,踏步材质综合考虑。 13. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HY								
22	040501002022	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管	m	95.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 35 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		PN								
23	040501002023	焊接钢管Q235B D820×10	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D820×10 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6. 1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁：							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6. 3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2. 5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
24	040501002024	焊接钢管Q235B D426×8	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D426×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐：	m	2. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 39 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 1. 钢管外壁： 1) 埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2) 砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3) 非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 40 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
25	040501002025	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑	m	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 41 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
26	040501001026	II级钢筋砼承插式管道铺设 D800	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D800	m	220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
27	040501001027	II级钢筋砼承插式管道铺设 D400	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D400 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
28	040504002028	污水检查井 Φ1000, H=2.0~3.5m	1. 型号:污水检查井 Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C25(S4) 商品混凝土井墙 4. 底板: C25(S4) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座材质详设计说明 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。防坠网等综合考虑 10. 其他:钢筋混凝土检查井详	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			国标20S515-30 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标20S515-30 12. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
29	040504002029	污水检查井 Φ1250, H=2.0~3.5m	1. 型号:现浇砼污水检查井 Φ1250 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 流槽; 详见设计 6. 垫层: C20商品混凝土垫层 7. 钢筋: 综合考虑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 井筒:综合考虑 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 11. 其他:其他详见图集20S515-P30 12. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑。 13. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		YL								
30	040501002030	焊接钢管Q235B D1020×	1名称：焊接钢管	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

图】 一 标段

第 47 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10	2. 材质及规格：D1020×10 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 49 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
31	040501002031	焊接钢管Q235B D820×10	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D820×10 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 50 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砟全包段在砟伸缩缝处，钢管外壁应埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砟全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 51 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量标准应达到GB/T8923中Sa2. 5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		FK								
32	040501002032	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 52 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 53 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6. 3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2. 5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
33	040501002033	焊接钢管Q235B D159×4	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D159×4 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求	m	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 54 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 55 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		J								
34	030801016034	PE100管 DN150	1. 材质：PE100管	m	359.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 56 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN150 3. 连接方法：综合考虑 4. 充氩保护方式、部位 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及规范要求 6. 脱脂设计要求：符合设计要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
35	030801016035	PE100管 DN100	1. 材质：PE100管 2. 规格：DN100 3. 连接方法：综合考虑 4. 充氩保护方式、部位 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及规范要求 6. 脱脂设计要求：符合设计要求	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 57 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
36	030801016036	PE100管 DN50	1. 材质：PE100管 2. 规格：DN50 3. 连接方法：综合考虑 4. 充氩保护方式、部位 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及规范要求 6. 脱脂设计要求：符合设计要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	50.000					
37	031002003037	钢套管Q235B D273×6	1. 形式、材质及规格：柔性防水套管制作安装 DN400 2. 管内填料材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 58 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 详07MS101-5/B型 长度根据各自的墙壁厚 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
38	030901011038	消火栓 ss100/65	1. 安装方式：室外地上 2. 型号、规格：详设计 3. 附件材质、规格：水表 4. 其他未尽事宜详13S201-19 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 59 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
39	050103002039	洒水栓 DN25，P=1.0MPa	1. 类型：洒水栓 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 P=1.0MPa 4. 含含DN25球阀和快速接口等安装 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	15.000					
40	030807003040	闸阀 DN150，PN=1.0MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150，PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 60 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
41	040504001041	阀门井 1300×1300×1500	1. 型号: 阀门井 1300×1300×1500 2. 井深: 综合 3. 井墙: C30P6商品混凝土井墙 4. 底板: C30P6商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒: 预制井筒钢筋含在井筒成品价格中 8. 井盖座: 五防球磨铸铁井盖以及井座 φ700、配防坠网 9. 检查井模板: 木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。 10. 其他: 其他详见图集07MS101	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 61 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-2-14 11. 踏步材质、人孔板做法见国标图集20S515，泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标详07MS101-2-14 12. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
42	031001006042	UPVC排水管 DN50	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 62 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
43	031001006043	UPVC排水管 DN100	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	30.000					
44	040501002044	焊接钢管Q235B D108×4	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D108×4 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 63 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 64 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
45	040501002045	焊接钢管Q235B D159×4	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D159×4 Q235B 3. 接口方式：焊接	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 65 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 66 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
46	040501002046	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 67 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 防腐： 6.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 68 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3) 非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 6.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行； 6.3. 管道除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 其它：满足招标文件、《技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 69 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
47	040501001047	II级钢筋砼承插式管道铺设 D300	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D300 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	2.000					
48	040501001048	II级钢筋砼承插式管道铺设 D400	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D400 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 70 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
49	040504002049	污水检查井 Φ1000, H=2.0~3.5m	1. 型号:污水检查井 Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C25(S6)商品混凝土井墙 4. 底板: C25(S6)商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座材质详设计说明	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 71 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 检查井模板:木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。防坠网等综合考虑 10. 其他:钢筋混凝土检查井详国标20S515-30 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标20S515-30 12. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
50	030302002050	一体化污水处理设备 Q{ma×}=50m³/d, N≤12.0kW	1. 类型：一体化污水处理设备 2. 规格、型号：Q{ma×}=50m³/d, N≤12.0kW 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 72 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地以及后期相关调整及专业深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，综合考虑进入本项目综合单价中 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
51	031004019051	隔油池GC-3S型 2500×1000	1. 名称：隔油池GC-3S型 2. 规格型号：2500×1000 3. 具体作法：详04S519-56 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 73 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		Y								
52	040504009052	偏沟式单篦雨水口	1. 材料：混凝土现浇单雨篦子雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C15商品混凝土10cm厚 4. 基础厚度、材料品种、强度：符合图集及规范要求 5. 墙身：施工图及规范要求 6. 尺寸及井深：详图 7. 井蓖、座：三防球墨铸铁井圈、井蓖、井座（满足图集及相关规范要求） 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用（井圈井盖顶标高分别与每一层沥青砼面层顶标高齐平） 9. 其他：参照图集06MS201-8-	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 74 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			35 10. 商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 11. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
53	040501001053	II级钢筋砼承插式管道铺设 D300	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D300 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 75 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
54	040501001054	II级钢筋砼承插式管道铺设 D400	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D400 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	310.000					
55	040501001055	II级钢筋砼承插式管道铺设 D500	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D500 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中	m	310.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 76 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
56	040501001056	II级钢筋砼承插式管道铺设 D600	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D600 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	788.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 77 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	040501001057	II级钢筋砼承插式管道铺设 D800	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D800 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	1006.700					
58	040501001058	II级钢筋砼承插式管道铺设 D1000	1. 管材：II级钢筋砼承插式管 2. 规格：D1000 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求	m	852.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 78 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
59	040501001059	Ⅱ级钢筋砼承插式管道铺设 D1200	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D1200 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	901.150					
60	040504002060	雨水检查井 Φ1000, H=2.0~3.5m	1. 型号：雨水检查井 Φ1000, H=2.0~3.5m 2. 井深：综合	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 79 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 井墙：C30P6商品混凝土井墙 4. 底板：C30P6商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：预制井筒钢筋含在井筒成品价格中 8. 井盖座：五防球磨铸铁井盖以及井座 Φ700、配防坠网 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515，页29 11. 踏步材质、人孔板做法见国标图集20S515，泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标20S515							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 80 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
61	040504002061	雨水检查井 Φ1250, H=2.0~3.5m	1. 型号:雨水检查井 Φ1250, H=2.0~3.5m 2. 井深:综合 3. 井墙: C30P6商品混凝土井墙 4. 底板: C30P6商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒: 预制井筒钢筋含在井筒成品价格中 8. 井盖座: 五防球磨铸铁井盖以及井座 Φ700、配防坠网 9. 检查井模板: 木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。 10. 其他: 其他详见图集20S515 ,	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 81 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			页29 11. 踏步材质、人孔板做法见国标图集20S515，泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标20S515 12. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
62	040504002062	污水检查井 Φ1500,H=2.0~3.5m	1. 型号:污水检查井 Φ1500,H=2.0~3.5m 2. 井深:综合 3. 井墙: C30P6商品混凝土井墙 4. 底板: C30P6商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒: 预制井筒钢筋含在井筒成品价格中	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 82 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 井盖座:五防球磨铸铁井盖以及井座 φ700、配防坠网 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑,模板单价计入综合单价中。 10. 其他:其他详见图集20S515, 页29 11. 踏步材质、人孔板做法见国标图集20S515,泵送费综合,小型预制构件场内外运距自行考虑,踏步材质综合考虑,人孔板做法见国标20S515 12. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
63	040504002063	污水检查井 2100×2100, H=2.0~3.5m	1. 型号:污水检查井 2100×2100, H=2.0~3.5m 2. 井深:综合	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 83 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 井墙：C30P6商品混凝土井墙 4. 底板：C30P6商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：预制井筒钢筋含在井筒成品价格中 8. 井盖座：五防球磨铸铁井盖以及井座 Φ700、配防坠网 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515，页59 11. 踏步材质、人孔板做法见国标图集20S515，泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标20S515							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 84 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		JY/JL								
64	040501004064	加药管DN25 化工UPVC	1. 名称：加药管 2. 材质及规格：DN25 化工UPVC 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	330.000					
65	040501004065	塑料管DN65 化工UPVC	1. 名称：塑料管 2. 材质及规格：DN65 化工UPVC 3. 接口方式：综合考虑	m	350.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 85 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
66	040501017066	管沟 B×H=500×400	1. 名称：管沟 2. 截面规格：B×H=500×400 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	200.000					
		分部小计								
		Z								
67	030801016067	PE100管 DN50	1. 材质：PE100管 2. 规格：DN50 3. 连接方法：综合考虑 4. 充氩保护方式、部位	m	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 86 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及规范要求 6. 脱脂设计要求：符合设计要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
68	050103002068	洒水栓 DN25，P=1.0MPa	1. 类型：洒水栓 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 P=1.0MPa 4. 含含DN25球阀和快速接口等安装 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 87 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
69	030807003069	闸阀 DN50, PN=1.0MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
70	030807003070	双法兰传力接头 DN50, PN=1.0MPa	1. 名称：双法兰传力接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 88 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
71	040501017071	电缆沟 B×H=1000×1000	1. 名称：成品电缆沟 2. 截面规格：B×H=1000×1000 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	200.000					
72	030109011072	潜污泵Q=25m³/min H=10m N=2.2KW	1. 名称：潜污泵 2. 参数：Q=25m³/min H=10m N=2.2KW 3. 减振装置形式、数量：综合考虑 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 89 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
73	031302007080	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
		混凝土模板及支架								
74	041102001081	井垫层模板	1. 部位：井垫层模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑	m²	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 90 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
75	041102002082	井基础模板	1. 部位：井基础模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 91 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
76	041102033083	井顶（盖）板模板	1. 部位：井顶（盖）板模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑	m²	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 92 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
		分部小计								
77	031301017084	脚手架搭拆		项						
78	031301018085	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001073	安全文明施工费			138964.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8003.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23282.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60387.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47291.64			
2	031302002074	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003075	非夜间施工增加						
4	031302004076	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005077	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006078	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008079	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一
标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	178606.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		178606.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	178606.66	
合计			178606.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
分 【排水总图】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【排水总图】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浓缩池								
1	040602027001	中心传动浓缩机 D=7.2m , H=5.5m, N=0.55kW	1. 类型：中心传动浓缩机 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：D=7.2m, H=5.5m , N=0.55kW 4. 附件：成套提供, 附稳流筒、提升装置、减速机、电机、刮泥板、刚制桥架、传动装置、搅拌条等 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
2	040602017002	立式搅拌机 D=1500mm N=2.2kW	1. 类型：立式搅拌机 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号 4. 参数：D=1500mm N=2.2kW 附件：配套电控箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
3	040502005003	不锈钢套筒阀 DN200	1. 种类：不锈钢套筒阀 2. 材质及规格：DN200 3. 接口形式：综合考虑 4. 附件：配套启闭机、接线检查 5. 试验要求：试验合格。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
4	040502005004	电动刀闸阀 DN200, PN1.0MPa	1. 种类：电动刀闸阀 2. 材质及规格：DN200, PN1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 附件：配一体化电动头、接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线检查 5. 试验要求：试验合格。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
5	030807003005	手动闸阀 DN200, PN1.0MPa	1. 名称：手动闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN200, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
6	030807003006	手动闸阀 DN150, PN1.0MPa	1. 名称：手动闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150,	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
7	030807003007	双法兰传力伸缩接头 DN200 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
8	030807003008	双法兰传力伸缩接头 DN150 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN150 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
9	040602023009	管道静态混合器(法兰式)	1. 名称：管道静态混合器(法兰式) 2. 材质：不锈钢 3. 规格型号：DN200 PN1.0MPa 水头损失≤0.6m 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
10	040602039010	不锈钢三角堰板 H=250 δ=3	1. 名称：三角堰板 2. 材质：不锈钢	m²	12.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段、配水井、沉淀池】

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 厚度：H=250 δ=3 4. 附件：配套安装所需膨胀螺栓、垫圈、橡胶垫等必要材料 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
11	040602039011	不锈钢浮渣挡板 H=400 δ=3	1. 名称：浮渣挡板 2. 材质：不锈钢 3. 厚度：H=400 δ=3 4. 附件：配套安装所需膨胀螺栓、垫圈、橡胶垫等必要材料 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m ²	19.840					
12	040501002012	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

第 7 页 共 64 页

一 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
13	040501002013	焊接钢管Q235B D159×4.5	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D159×4.5 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
14	040502008014	防水套管DN200	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN200 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	12.000					
15	040502008015	防水套管DN150	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN150 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	5.000					
16	040502002016	90° 钢制弯头Q235B DN200	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格：Q235B DN200	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
17	040502002017	90° 钢制弯头Q235B DN150	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN150 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	6.000					
18	030804001018	等径三通Q235B DN200	1. 材质：详设计要求 2. 规格： Q235B DN200 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、45	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
19	030804001019	喇叭口 DN150-DN250	1. 种类：喇叭口 2. 材质及规格：材质详设计，DN150-DN250 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：详02S403-70、71 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
20	030804001020	喇叭口 DN200-DN300	1. 种类：喇叭口 2. 材质及规格：材质详设计，DN200-DN300 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：详02S403-70、71 5. 其它：满足招标文件、《技	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
21	030810002021	钢制法兰 DN200, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	9.000					
22	030810002022	钢制法兰 DN150, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑	片	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、 79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
23	030810002023	法兰盲板 DN200, PN1.0MPa	1. 名称：法兰盲板 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200, PN=1.0MPa 4. 连接形式：参见02S404/78、 79 5. 焊接方法：参见02S404/78、 79 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031002001024	立式管道支架Q235B DN150, PN=1.0MPa	1. 种类：立式管道支架 2. 材质及规格：Q235B DN150, PN=1.0MPa 3. 连接形式：焊接综合，满足设计及规范要求 4. 投标人应充分考虑满足《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 具体作法：详03S402/80, 配套C6型管卡 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	副	7.000					
25	040602001025	复合镀锌钢格板	1. 材质：复合镀锌钢格板 2. 规格：详设计 3. 安装要求：分块安装 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m²	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、合同的要求							
26	040501004026	PAM加药管 DN32	1. 名称：加药管 2. 材质及规格：DN32 化工级UPVC 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	20.000					
27	030807007027	手动球阀 DN32	1. 名称：手动球阀 DN32 2. 规格：DN32 3. 材质：化工级UPVC 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		排泥池								
28	030109001028	潜水泵组 Q=50m³/h H=14m N=2.2kw (2用1备)	1. 名称：潜水泵组 2. 参数：Q=50m³/h H=14m N=2.2kw (2用1备) 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
29	040602017029	潜水搅拌机 N=3.0kw	1. 类型：立式搅拌机 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 参数：D=1500mm N=2.2kW 5. 附件：配套起吊架(现场采用膨胀螺栓固定)、电控箱 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
30	040602031030	铸铁镶铜方闸门 B×H=400×400, H{中}=6.9m	1. 类型：成品铸铁镶铜方闸门 2. 材质：铸铁镶铜方闸门 3. 规格、型号：B×H=400×400 , H{中}=6.9m 4. 附件：双向承压, 上开式, 配套手动启闭机 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	座	2.000					
31	040602031031	铸铁镶铜方闸门 B×H=400×400, H{中}=6.6m	1. 名称：铸铁镶铜方闸门 2. 类型：详设计	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

第 17 页 共 64 页

一 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铸铁镶铜 4. 规格、型号：B×H=400×400 ,H{中}=6.6m 5. 其它：满足招标文件、《技术 标准及要求》、满足设计规范、 合同的要求							
32	040602031032	铸铁镶铜方闸门 B×H= 400×400,H{中}=4.7m	1. 名称：铸铁镶铜方闸门 2. 类型：详设计 3. 材质：铸铁镶铜 4. 规格、型号：B×H=400×400 ,H{中}=4.7m 5. 其它：满足招标文件、《技术 标准及要求》、满足设计规范、 合同的要求	座	1.000					
33	030104007033	手动葫芦 起重重量T= 0.5t	1. 名称：手动葫芦 2. 型号：起重重量:起重重量T= 0.5t	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 质量：详设计 4. 跨距：详设计 5. 起重质量：0.5t 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 施工图、技术标准和要求中明确需由投标人完成的所需材料及设备的采购、安装、调试、相应的配套材料（起重机铁盒开关、工字钢轨道、单梁、连接件、化学膨胀螺栓）等所有费用，由投标人在相应报价中综合考虑，结算时，中标的综合单价不作调整。 8. 单机试运转要求：达到交验要求 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
34	030807003034	手动闸阀 DN150, PN1.0MPa	1. 名称：手动闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
35	030807003035	双法兰传力伸缩接头 DN150 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
36	030807003036	橡胶瓣止回阀 DN150 PN1.0MPa	1. 名称：橡胶瓣止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
37	040501002037	焊接钢管Q235B D530×9	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D530×9 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

第 21 页 共 64 页

一 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
38	040501002038	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	4.000					
39	040501002039	焊接钢管Q235B D159×4.5	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D159×4.5	m	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
40	040502008040	防水套管DN200	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN200 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
41	040502008041	防水套管DN150	1. 项目名称：(A型)防水套管	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 形式、材质及规格：DN150 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
42	040502002042	90° 钢制弯头Q235B DN150	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格：Q235B DN150 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
43	030804001043	异径三通 DN200-DN150	1. 材质：详设计要求 2. 规格：DN200-DN150 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
44	030804001044	偏心异径管 DN100- DN150	1. 材质：碳钢 2. 规格：DN100-DN150 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/58、59 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
45	030810002045	钢制法兰 DN200, PN= 1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200, PN= 1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑	片	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、 79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
46	030810002046	钢制法兰 DN150, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、 79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030810002047	法兰盲板 DN200, PN1.0MPa	1. 名称：法兰盲板 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200, PN=1.0MPa 4. 连接形式：参见02S404/78、79 5. 焊接方法：参见02S404/78、79 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	2.000					
48	031002001048	立式管道支架Q235B DN150, PN=1.0MPa	1. 种类：立式管道支架 2. 材质及规格：Q235B DN150, PN=1.0MPa 3. 连接形式：焊接综合，满足设计及规范要求 4. 投标人应充分考虑满足《技术标准及要求》、满足规范、	副	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同的要求 5. 具体作法：详03S402/80, 配套C6型管卡 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
49	040602001049	复合镀锌钢格板	1. 材质：复合镀锌钢格板 2. 规格：详设计 3. 安装要求：分块安装 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m ²	11.000					
		分部小计								
		配水井								
50	040602002050	回转式格栅机 渠宽1.0m , 栅隙5mm, α=70° , N=2.2kW, 卸料高度1.0m	1. 名称：反捞式格栅除污机 2. 材质：不锈钢 3. 形式：综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格、型号：渠宽1.0m, 栅隙5mm, α=70° , N=2.2kW, 卸料高度1.0m 5. 附件：配套电控箱 6. 含单机试运行。 7. 设备防雷接地综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
51	040602004051	螺旋输送压榨机 A=320mm, L=4m, N=2.2kW	1. 类型：螺旋输送压榨机 A=320mm, L=4m, N=2.2kW 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：A=320mm, L=4m, N=2.2kW 4. 附件：与格栅机配套, 满足两台格栅渣的卸料及输送 5. 其它：满足招标文件、《技	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
52	040602031052	插板闸门 B×H=1100×2200mm, 止水高度1700mm	1. 类型：插板闸门 2. 材质：不锈钢 3. 形式：配套手动启闭机, 双向水压 4. 规格、型号：B×H=1100×2200mm, 止水高度1700mm 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	座	4.000					
53	030807004053	手电一体蝶阀 DN600, PN=1.0MPa	1. 名称：手电一体蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN600, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 调试要求：满足设计及规范	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
54	030807003054	手动闸阀 DN200, PN=1.0MPa	1. 名称：手动闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN200, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
55	030807003055	双法兰传力伸缩接头 DN600, PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN600 PN1.0MPa	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
56	031003010056	可曲挠橡胶柔性接头 DN600, PN1.0MPa	1. 名称：可曲挠橡胶柔性接头 2. 规格：DN600 PN1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
57	031003010057	可曲挠橡胶柔性接头 DN400 PN1.0MPa	1. 名称：可曲挠橡胶柔性接头 2. 规格：DN400 PN1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	自编058	渣斗车 A×B×H=1×1×1m	渣斗车 A×B×H=1×1×1m 1. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	2.000					
59	030109001059	取样泵 Q=40L/min, H=35m, N=330W	1. 名称：取样泵 2. 参数：Q=40L/min, H=35m, N=330W 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
60	040501002060	焊接钢管Q235B D630×9	1. 名称：焊接钢管	m	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格：D630×9 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
61	040501002061	焊接钢管Q235B D426×9	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D426×9 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
62	040501002062	焊接钢管Q235B D273×8	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D273×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	5.000					
63	040501002063	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
64	040502008064	防水套管DN200	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN200 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
65	040502008065	防水套管DN400	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN400	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
66	040502008066	防水套管DN600	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN600 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	6.000					
67	040502002067	90° 钢制弯头Q235B DN600	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格：Q235B DN600 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
68	040502002068	90° 钢制弯头Q235B DN200	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN200 3. 接口形式： 综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它： 满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
69	040502002069	45° 钢制弯头Q235B DN250	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： DN250 Q235B 3. 接口形式： 综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它： 满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
70	040502002070	45° 钢制弯头Q235B	1. 种类： 钢制成品管件安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN200	2. 材质及规格：Q235B DN200 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
71	030804001071	喇叭口 DN250-DN450	1. 种类：喇叭口 2. 材质及规格：材质详设计，DN250-DN450 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：详02S403-70、71 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
72	030810002072	钢制法兰 DN600, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN600, PN=	片	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、 79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
73	030810002073	钢制法兰 DN400, PN=1. 0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN400, PN=1. 0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、 79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	片	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
74	030810002074	钢制法兰 DN200, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	4.000					
75	031002001075	立式管道支架Q235B DN200, PN=1.0MPa	1. 种类：立式管道支架 2. 材质及规格：Q235B DN200, PN=1.0MPa 3. 连接形式：焊接综合，满足设计及规范要求	副	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人应充分考虑满足《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 具体作法：详03S402/80, 配套C6型管卡 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
76	031002001076	立式管道支架Q235B DN250, PN=1.0MPa	1. 种类：立式管道支架 2. 材质及规格：Q235B DN250, PN=1.0MPa 3. 连接形式：焊接综合，满足设计及规范要求 4. 投标人应充分考虑满足《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 具体作法：详03S402/80, 配套C6型管卡	副	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
77	030801006077	不锈钢管 DN20	1. 名称：不锈钢管 2. 材质：不锈钢管 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接方式：详设计 5. 给水管道冲洗、水压试验 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	30.000					
78	040602001078	复合镀锌钢格板	1. 材质：复合镀锌钢格板 2. 规格：详设计 3. 安装要求：分块安装 4. 其它：满足招标文件、《技	m²	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		絮凝沉淀池								
79	040602031079	叠梁闸 B×H=600×1100mm, 止水高度600mm	1. 类型：叠梁闸 2. 材质：不锈钢 3. 形式：配套手动启闭机, 双向水压 4. 规格、型号：B×H=600×1100mm, 止水高度600mm 5. 附件：配套门框及吊钩 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	座	2.000					
80	040602036080	液动角式排泥阀 DN200 1.0MPa	1. 名称：液动角式排泥阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200 1.0MPa	座	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
81	030807003081	手动闸阀 DN100 1.0MPa	1. 名称：手动闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	52.000					
82	030807003082	手动蝶阀 DN600, PN=1.0MPa	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN600, PN=1.0MPa	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
83	030807003083	手动蝶阀 DN400, PN=1.0MPa	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN400, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
84	030807003084	双法兰传力伸缩接头 DN400, PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN400	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
85	040602031085	斗式网格 L×B=1550×1550, δ =2mm, 开孔比20%	1. 名称：斗式网格 2. 类型：斗式网格 3. 材质：不锈钢 4. 规格、型号：L×B=1550×1550, δ =2mm, 开孔比20% 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	座	42.000					
86	040602031086	斗式网格 L×B=1550×1550, δ =2mm, 开孔比24%	1. 名称：斗式网格 2. 类型：斗式网格 3. 材质：不锈钢	座	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 47 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格、型号：L×B=1550×1550, δ=2mm, 开孔比24% 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
87	040602041087	乙丙共聚单管式斜管 斜长 L=1.3m	1. 斜管材料品种：乙丙共聚单管式斜管 2. 斜管规格：斜长L=1.3m, 倾角60°，正六边形内切圆直径Φ30mm, δ=0.5mm 3. 附件要求：斜管厂家配套提供不锈钢25a I 工字钢梁, 扁钢模块式支架。斜管需厂内加工为块状供货。 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	227.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	040602038088	不锈钢集水槽 L×B×H=7.95×0.30×0.40m, δ=4mm	1. 类型：不锈钢集水槽 2. 材质：SS304 3. 形式：综合考虑 4. 规格、型号：L×B×H=7.95×0.30×0.40m, δ=4mm 5. 附件：配套安装所需膨胀螺栓、垫圈、橡胶垫等必要材料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	14.000					
		分部小计								
		清水池								
89	030807003089	手动蝶阀 DN400, PN=1.0MPa	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN400, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
90	030807003090	手动蝶阀 DN300, PN=1.0MPa	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN300, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
91	030807003091	双法兰传力伸缩接头 DN400, PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN400 PN1.0MPa	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
92	030807003092	双法兰传力伸缩接头 DN300 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
93	040501002093	焊接钢管Q235B D630×9	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D630×9 Q235B	m	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

第 51 页 共 64 页

一 标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
94	040501002094	焊接钢管Q235B D426×9	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D426×9 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、合同的要求							
95	040501002095	焊接钢管Q235B D325×8	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D325×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	8.000					
96	040501002096	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑	m	340.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
97	040502008097	防水套管DN600	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN600 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
98	040502008098	防水套管DN400	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN400 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
99	040502008099	防水套管DN300	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN300 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
100	040502008100	防水套管DN200	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN200 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	104.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
101	040502002101	90° 钢制弯头Q235B DN600	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN600 3. 接口形式： 综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它： 满足招标文件、《技术 标准及要求》、满足设计规范、 合同的要求	个	1.000					
102	040502002102	90° 钢制弯头Q235B DN400	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN400 3. 接口形式： 综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它： 满足招标文件、《技术 标准及要求》、满足设计规范、 合同的要求	个	4.000					
103	040502002103	90° 钢制弯头Q235B DN200	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN200 3. 接口形式： 综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
104	040502002104	30° 钢制弯头Q235B DN200	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN200 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	52.000					
105	040502002105	斜30° 三通 DN200	1. 种类：斜30° 三通 2. 材质及规格： DN200 Q235B 3. 接口形式：综合考虑 参见02S404/6、7 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
106	030810002106	钢制法兰 DN600, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN600, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	2.000					
107	030810002107	钢制法兰 DN400, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN400, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑	片	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 58 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
108	030810002108	钢制法兰 DN300, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	4.000					
109	030810002109	钢制法兰 DN200, PN=	1. 名称：钢制法兰盘	片	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 59 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1.0MPa	2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
110	030810002110	配水板Q235B DN400	1. 名称：配水板 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：Q235B DN400 4. 连接形式：参见02S404/78、79 5. 焊接方法：参见02S404/78、79	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 60 页 共 64 页

、配水井、沉淀池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
111	040501002111	Z-200罩型通气管Q235B DN200 H=1.39M	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D200 Q235B H=1.39M 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	6.000					
112	040501002112	Z-200罩型通气管Q235B DN200 H=1.89M	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D200 Q235B H=1.89M 3. 接口方式：焊接	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

、配水井、沉淀池】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
113	030307003113	不锈钢直爬梯 H=8.60m	1. 名称：不锈钢直爬梯 2. 构造形式：详22S804/191 3. 踏步材质：不锈钢 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
114	030307003114	不锈钢直爬梯 H=7.70m	1. 名称：不锈钢直爬梯 2. 构造形式：详22S804/191 3. 踏步材质：不锈钢 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、合同的要求							
115	030307003115	不锈钢直爬梯 H=7.20m	1. 名称：不锈钢直爬梯 2. 构造形式：详22S804/191 3. 踏步材质：不锈钢 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
116	030801006116	不锈钢管 DN20	1. 名称：不锈钢管 2. 材质：不锈钢管 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接方式：详设计 5. 给水管道冲洗、水压试验 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
117	040602001117	复合镀锌钢格板	1. 材质：复合镀锌钢格板 2. 规格：详设计 3. 安装要求：分块安装 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	31.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
118	031302007125	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
119	031301017126	脚手架搭拆		项						
120	031301018127	其他措施		项						
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
、配水井、沉淀池】

一 标段

第 64 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统、配水井、沉淀池】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001118	安全文明施工费			66530.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3831.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11146.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28911.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22641.37			
2	031302002119	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003120	非夜间施工增加						
4	031302004121	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005122	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006123	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统、配水井、沉淀池】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008124	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统、配水井、沉淀 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一
池】 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	85054.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		85054.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统、配水 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
井、沉淀池】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	85054.79	
合计			85054.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统、配水井 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目
、沉淀池】 施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
系统、配水井、沉淀池】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统、 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一

配水井、沉淀池】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
分 【泥系统、配水井、沉淀池】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统、配水井、沉淀池】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥系统、配水井、沉淀池】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		反冲洗排水池								
1	030817008001	防水套管 DN500 L=400	1. 类型：防水套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN500 L=400 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
2	040502008002	防水套管 DN200 L=400	1. 形式、材质及规格：(A型)防水套管DN200 参见02S404/17 2. 管内填料材质：综合考虑 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
3	030817008003	防水套管 DN150 L=400	1. 类型：防水套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：Q235 3. 规格：DN150 L=400 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
4	030817008004	防水套管 DN100 L=400	1. 类型：防水套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN100 L=400 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030817008005	防水套管 DN100 L=250	1. 类型：防水套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN100 L=250 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
6	040502002006	90° 钢制弯头Q235B DN100	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格：Q235B DN100 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
7	040502002007	90° 钢制弯头Q235B	1. 种类： 钢制成品管件安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150	2. 材质及规格：Q235B DN150 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
8	030804001008	等径三通Q235B DN100	1. 材质：详设计要求 2. 规格：Q235B DN100 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
9	030804001009	喇叭口 DN500	1. 种类：喇叭口 2. 材质及规格：材质详设计，DN500	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：详02S403-70、71 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
10	030810002010	钢制法兰 DN100, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	4.000					
11	040501002011	焊接钢管Q235B D530×9	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D530×9 Q235B	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
12	040501002012	焊接钢管Q235B D159×4.5	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D159×4.5 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
13	040501002013	焊接钢管Q235B D108×4	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D108×4 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	10.000					
14	030109011014	潜污泵安装 Q=30m³/h, H=12m, P=1.2kW	1. 名称：潜污泵 2. 参数：Q=30m³/h, H=12m, P=1.2kW 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
15	040602017015	潜水搅拌机 N=3.0kW	1. 类型 2. 材质 3. 规格、型号 4. 参数 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
16	030807003016	手动蝶阀 DN100, PN1.0MPa	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100,	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
17	030807003017	止回阀 DN100, PN1.0MPa	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
18	030807003018	双法兰传力伸缩接头 DN100 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
19	030807003019	超声波液位计 0~5m	1. 名称：超声波液位计 2. 型号：0~5m 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
		分部小计								
		滤池气反冲洗系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040502008020	防水套管 DN50 L=400	1. 形式、材质及规格：(A型)防水套管DN200 参见02S404/17 2. 管内填料材质：综合考虑 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
21	040502008021	防水套管 DN300 L=400	1. 形式、材质及规格：(A型)防水套管DN300 参见02S404/17 2. 管内填料材质：综合考虑 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
22	040502002022	90° 钢制弯头Q235B DN50	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格：Q235B DN50 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
23	040502002023	90° 钢制弯头Q235B DN300	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN300 3. 接口形式： 综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它： 满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
24	040502002024	45° 钢制弯头Q235B DN50	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN50 3. 接口形式： 综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它： 满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
25	040502002025	异径三通Q235B DN300×	1. 材质： 详设计要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50	2. 规格：DN300×50 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
26	040502002026	异径三通Q235B DN300×250	1. 材质：详设计要求 2. 规格：DN300×250 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
27	040502002027	等径三通Q235B DN300	1. 种类：等径三通 2. 材质及规格：DN300 Q235B	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口形式：综合考虑 参见02S404/6、7 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
28	030810002028	钢制法兰 DN50, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	8.000					
29	030810002029	钢制法兰 DN250, PN=	1. 名称：钢制法兰盘	片	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0MPa	2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN250, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
30	030810002030	钢制法兰 DN300, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79	片	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
31	030810002031	法兰盲板 DN300, PN=1.0MPa	1. 名称：法兰盲板 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300, PN=1.0MPa 4. 连接形式：参见02S404/78、79 5. 焊接方法：参见02S404/78、79 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	1.000					
32	031002001032	空气管吊架制作安装	1. 种类：空气管吊架制作安装 2. 材质及规格：钢制 3. 连接形式：焊接综合，满足	Kg	240.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 4. 投标人应充分考虑满足《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
33	040501002033	焊接钢管Q235B D57×3	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D57×3 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	040501002034	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	3.000					
35	040501002035	焊接钢管Q235B D325×8	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D325×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
36	030108005036	罗茨风机Q=28m³/min, H=49KPa, N=45kW	1. 名称：罗茨风机 2. 型号：Q=28m³/min, H=49KPa, N=45kW 1用1备, 两台变频, 配控制柜含配用电机接头、泄压阀、压力表、止回阀、自动卸荷启动阀等 3. 安装位置：综合考虑 4. 设备减震基座：符合设计及规范要求 5. 调试要求：满足设计及规范要求 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
37	030702008037	挠性接头 DN250, PN1.0MPa	1. 名称：挠性接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN250, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
38	030807005038	安全阀组件 DN250, PN1.0MPa	1. 名称：安全阀组件 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN250, PN1.0MPa 4. 连接形式：详设计 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
39	030807003039	硬密封薄型止回阀 DN250, PN1.0MPa	1. 名称：硬密封薄型止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN250, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
40	030807003040	手动蝶阀 DN250, PN1.0MPa	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN250, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
41	030807004041	电动蝶阀 DN250, PN1.0MPa	1. 名称：电动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN250, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
42	030807003042	不锈钢气动蝶阀 DN300, PN1.0MPa	1. 种类：不锈钢气动蝶阀 2. 材质及规格：DN300	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口形式：综合考虑 4. 附件：接线检查 5. 试验要求：试验合格。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
43	030807003043	不锈钢气动蝶阀 DN50, PN1.0MPa	1. 种类：不锈钢气动蝶阀 2. 材质及规格：DN50 3. 接口形式：综合考虑 4. 附件：接线检查 5. 试验要求：试验合格。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
44	030807003044	双法兰传力伸缩接头 DN300 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		滤池水反冲洗泵房								
45	030817008045	防水套管 DN80 L=400	1. 类型：防水套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN80 L=400 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	040502008046	防水套管 DN300 L=400	1. 形式、材质及规格：(A型)防水套管DN300 参见02S404/17 2. 管内填料材质：综合考虑 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
47	040502008047	防水套管 DN300 L=250	1. 形式、材质及规格：(A型)防水套管DN300 参见02S404/17 2. 管内填料材质：综合考虑 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
48	040502002048	90° 钢制弯头Q235B DN80	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格：Q235B DN80 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
49	040502002049	异径三通Q235B DN300×250	1. 材质：详设计要求 2. 规格：DN300×250 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
50	040502002050	偏心异径管 DN300×DN150	1. 材质：碳钢 2. 规格：DN300×DN150 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/58、59 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
51	040502002051	偏心异径管 DN250×DN150	1. 材质：碳钢 2. 规格：DN250×DN150 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/58、59 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
52	030810002052	钢制法兰 DN80, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79	片	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
53	030810002053	钢制法兰 DN150, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	6.000					
54	030810002054	钢制法兰 DN250, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN250, PN=	片	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
55	030810002055	钢制法兰 DN300, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	片	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
56	030810002056	法兰盲板 DN300, PN=1.0MPa	1. 名称：法兰盲板 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300, PN=1.0MPa 4. 连接形式：参见02S404/78、79 5. 焊接方法：参见02S404/78、79 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	1.000					
57	040501002057	焊接钢管Q235B D89×4	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D89×4 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
58	040501002058	焊接钢管Q235B D325×8	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D325×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	3.000					
59	030109011059	反冲洗水泵 Q=220m³/h, H=11m, N=11kW	1. 名称：反冲洗水泵 2. 参数：Q=220m³/h, H=11m, N=	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11kW 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
60	030109011060	潜污泵 Q=20m³/h, H=10m, N=1.1kW	1. 名称：潜污泵 2. 参数：Q=20m³/h, H=10m, N=1.1kW 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
61	030807003061	手动蝶阀 DN300, PN1.0MPa	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN300, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
62	030807003062	手动蝶阀 DN250, PN1.0MPa	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN250, PN1.0MPa	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
63	030807003063	手动蝶阀 DN80, PN1.0MPa	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN80, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
64	030807003064	止回阀 DN80, PN1.0MPa	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN80, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 35 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
65	030807003065	橡胶瓣逆止阀 DN250, PN1.0MPa	1. 名称：橡胶瓣逆止阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN250, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
66	030807003066	双法兰传力伸缩接头 DN300 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300 PN1.0MPa	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
67	030807003067	双法兰传力伸缩接头 DN250 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN250 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
		分部小计								
		压缩空气系统								
68	030801006068	不锈钢管 DN25	1. 名称：不锈钢管	m	70.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：不锈钢管 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接方式：详设计 5. 给水管道冲洗、水压试验 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
69	030801016069	尼龙管 DN8	1. 材质：尼龙管 2. 规格：DN8 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验、吹扫设计要求：详见设计图 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030110002070	无油螺杆空压机 Q=1.0Nm³/min, P=1.0MPa, N=7.5kW	1. 名称：无油螺杆空压机 2. 型号：Q=1.0Nm³/min, P=1.0MPa, N=7.5kW 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
71	031008009071	冷干机 Q=1.0Nm³/min, P=1.0MPa, N=0.52kW	1. 名称：冷干机 2. 型号、规格：Q=1.0Nm³/min, P=1.0MPa, N=0.52kW 3. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 4. 附件：过滤器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 39 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
72	030113021072	储气罐 V=1.0m³, P=1.0MPa	1. 名称：储气罐 2. 规格型号：V=1.0m³, P=1.0MPa 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：与主设备联动试验 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
73	030503008073	二位四通电磁阀 G024直动式, PN1.0Mpa, 工作电压24VDC	1. 名称:二位四通电磁阀 2. 类别:详设计 3. 规格: G024直动式, PN1.0Mpa, 工作电压24VDC	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 40 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含阀门检查接线 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		V型滤池								
74	030817008074	穿墙套管Q235B DN600, L=250	1. 类型：穿墙套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN600, L=250 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 41 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
75	030817008075	穿墙套管Q235B DN500, L=400	1. 类型：穿墙套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN500, L=400 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
76	030817008076	穿墙套管Q235B DN400, L=400	1. 类型：穿墙套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN400, L=400 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
77	030817008077	穿墙套管Q235B DN300, L=250	1. 类型：穿墙套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN300, L=250 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
78	030817008078	穿墙套管Q235B DN150, L=400	1. 类型：穿墙套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN150, L=400 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
79	030817008079	穿墙套管Q235B DN150, L=250	1. 类型：穿墙套管 2. 材质：Q235 3. 规格：DN150, L=250 4. 填料材质：综合考虑 5. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
80	030817008080	防水翼环Q235B DN700	1. 类型：防水翼环Q235B 2. 材质：Q235 3. 规格：DN700 4. 填料材质：综合考虑 5. 套管长度：综合考虑	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
81	030817008081	防水翼环Q235B DN150	1. 类型：防水翼环Q235B 2. 材质：Q235 3. 规格：DN150 4. 填料材质：综合考虑 5. 套管长度：综合考虑 6. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	5.000					
82	030817008082	防水翼环Q235B DN100	1. 类型：防水翼环Q235B 2. 材质：Q235	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 套管长度：综合考虑 6. 具体做法详见设计要求、聚硫密封膏柔性填料 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
83	040502002083	90° 钢制弯头Q235B DN600	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN600 3. 接口形式： 综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
84	040502002084	90° 钢制弯头Q235B DN500	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN500	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
85	040502002085	90° 钢制弯头Q235B DN300	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN300 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
86	040502002086	90° 钢制弯头Q235B DN200	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN200 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 47 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
87	040502002087	90° 钢制弯头Q235B DN150	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN150 3. 接口形式： 综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它： 满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	9.000					
88	040502002088	90° 钢制弯头Q235B DN100	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格： Q235B DN100 3. 接口形式： 综合考虑 4. 具体作法： 参见02S404/6、7 5. 其它： 满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
89	040502002089	30° 钢制弯头Q235B	1. 种类： 钢制成品管件安装	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN200	2. 材质及规格：Q235B DN200 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
90	040502002090	等径三通Q235B DN300	1. 种类：等径三通 2. 材质及规格：DN300 Q235B 3. 接口形式：综合考虑 参见02S404/6、7 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
91	040502002091	等径三通Q235B DN200	1. 种类：等径三通 2. 材质及规格：DN200 Q235B 3. 接口形式：综合考虑 参见02S404/6、7	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 49 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
92	040502002092	异径四通Q235B DN400×DN300	1. 材质：详设计要求 2. 规格：DN400×DN300 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
93	040502002093	异径管 DN300×200	1. 材质：详设计要求 2. 规格：DN300×200 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、45 5. 其它：满足招标文件、《技	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 50 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
94	040502002094	异径管 DN400×300	1. 材质：详设计要求 2. 规格：DN400×300 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
95	030810002095	钢制法兰 DN150, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、	片	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 51 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
96	030810002096	钢制法兰 DN200, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	8.000					
97	030810002097	钢制法兰 DN300, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计	片	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 52 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN300, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
98	030810002098	钢制法兰 DN600, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN600, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技	片	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 53 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
99	030810002099	钢制法兰 DN700, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN700, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	12.000					
100	030810002100	法兰盲板 DN700, PN1.0MPa	1. 名称：法兰盲板 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN700, PN=1.0MPa	片	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 54 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：参见02S404/78、79 5. 焊接方法：参见02S404/78、79 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
101	030801016101	UPVC配气管 de63, L=250	1. 材质：UPVC配气管 2. 规格：de63, L=250 3. 连接形式：综合考虑 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 55 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	030801016102	UPVC配气管 de63, L=130	1. 材质：UPVC配气管 2. 规格：de63, L=130 3. 连接形式：综合考虑 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	200.000					
103	010516002103	预埋钢板	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格、尺寸：根据设计图纸综合考虑 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	t	0.232					
104	040502002104	焊接钢管Q235B D426×8	1名称：焊接钢管	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 56 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格：D426×8 Q235B L=700 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
105	040502002105	焊接钢管Q235B D720×9 L=600	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D720×9 Q235B L=600 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
106	040502002106	焊接钢管Q235B D720×9 L=665	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D720×9 Q235B L=665 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	8.000					
107	030801001107	焊接钢管Q235B D630×9	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D630×9 Q235B	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计回复 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
108	030801001108	焊接钢管Q235B D530×9	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D530×9 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计回复 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 59 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
109	030801001109	焊接钢管Q235B D325×8	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D325×8 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计回复 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	34.000					
110	030801001110	焊接钢管Q235B D219×6	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 60 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计回复 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
111	030801001111	焊接钢管Q235B D159×4.5	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D159×4.5 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计回复 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 61 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
112	030801001112	焊接钢管Q235B D108×4	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D108×4 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计回复 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	6.000					
113	040602031113	不锈钢气动钢闸板 400×400, H=1.7m	1. 类型：不锈钢气动钢闸板 2. 材质：SS304 3. 形式：上开式, 双向水压 4. 规格、型号：400×400, H=1.7m 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 62 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
114	040602031114	不锈钢气动钢闸板 Φ500, H=2.95m	1. 类型：不锈钢气动钢闸板 2. 材质：SS304 3. 形式：上开式, 正向水压 4. 规格、型号：Φ500, H=2.95m 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	座	4.000					
115	030807003115	气动调节蝶阀SS304 DN300, PN1.0MPa	1. 名称：气动调节蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：SS304 DN300, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 63 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
116	030807003116	气动蝶阀SS304 DN300, PN1.0MPa	1. 名称：气动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：SS304 DN300, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
117	030807003117	气动蝶阀SS304 DN200, PN1.0MPa	1. 名称：气动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：SS304 DN200, PN1.0MPa	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 64 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
118	030807003118	气动蝶阀 DN600, PN1.0MPa	1. 名称：气动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN600, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 65 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
119	030807003119	气动闸阀 DN150, PN1.0MPa	1. 名称：气动闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
120	030807003120	气动闸阀 DN150, PN1.0MPa	1. 名称：气动闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150, PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 66 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
121	040502002121	双法兰传力伸缩接头 DN600, PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN600 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
122	040502002122	双法兰传力伸缩接头 DN300 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN300 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
123	040502002123	双法兰传力伸缩接头 DN200 PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力伸缩接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
124	040502002124	双法兰传力伸缩接头	1. 名称：双法兰传力伸缩接头	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 68 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150 PN1.0MPa	2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
125	040602024125	QSK-II型可调式长柄滤头 Φ25，L=380，可调范围0~50mm	1. 类型：QSK-II型可调式长柄滤头 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：Φ25，L=380，可调范围0~50mm 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	5140.000					
126	040601025126	均粒石英海砂滤料 d {10	1. 滤料品种：均粒石英海砂滤	m³	184.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 69 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料 2. 滤料规格：d {10}=0. 9mm, K {60} ≤1. 6 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
127	040601025127	承托砂层 D=2~4mm	1. 滤料品种 2. 滤料规格 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m³	13. 000					
128	040602038128	不锈钢V型槽 6000×730 δ=3mm	1. 材质：不锈钢V型槽 2. 厚度： δ=3mm 3. 规格型号：6000×730 4. 附件：配套安装所需膨胀螺栓、垫圈、橡胶垫等必要材料 5. 其它：满足招标文件、《技	套	8. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 70 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
129	040602039129	不锈钢进水堰板 L=3000×300×3mm	1. 类型：不锈钢进水堰板 2. 材质：SS304 3. 形式：综合考虑 4. 规格、型号： L=3000×300×3mm 5. 附件：配套安装所需膨胀螺栓、垫圈、橡胶垫等必要材料 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	4.000					
		分部小计								
		其他								
130	030104004130	电动单梁悬挂吊车 G=2.0t, S=3.0m, H=9.0m, N=4.6kW	1. 名称：电动单梁悬挂吊车 2. 型号：起重量：G=2.0t, S=3.0m, H=9.0m, N=4.6kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 71 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 质量：详设计 4. 跨距：详设计 5. 起重质量：3t 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 施工图、技术标准和要求中明确需由投标人完成的所需材料及设备的采购、安装、调试、相应的配套材料（起重机铁盒开关、工字钢轨道、单梁、连接件、化学膨胀螺栓）等所有费用，由投标人在相应报价中综合考虑，结算时，中标的综合单价不作调整。 8. 单机试运转要求：达到交验要求 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 72 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
131	030108003131	轴流风机 Q=3600m³/h, P=220pa, N=0.37kW	1. 名称：轴流风机 2. 参数：风压:Q=3600m³/h, P=220pa, N=0.37kW, 含防护罩, 防水等级IP65 3. 减振装置形式、数量：综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格。 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
132	030901013132	灭火器 MF/ABC4	1. 放置形式：综合考虑 2. 规格、型号：灭火器 MF/ABC4	具	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 73 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
133	031302007140	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
134	031301017141	脚手架搭拆		项	1.000					
135	031301018142	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001133	安全文明施工费			46086.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2654.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7721.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20026.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15683.75			
2	031302002134	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003135	非夜间施工增加						
4	031302004136	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005137	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006138	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008139	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	59126.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		59126.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	59126.57	
合计			59126.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目
泵房】 施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
滤池及反冲洗泵房】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【V型滤池及反冲洗泵】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		PAC加药投加系统								
1	030109006001	数字计量泵 Q=375L/h, H=10bar, N=0.24kW	1. 类型：数字计量泵 2. 材质：详设计要求 3. 规格、型号：Q=375L/h, H=10bar, N=0.24kW 4. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 5. 灌浆配合比：详设计 6. 单机试运转要求：试验合格 7. 附件：配套控制柜、防雷接地、与加药系统配套的安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、压力表、手动活接球阀、球阀、Y型过滤器、标定柱数量详见设计图 5. 系统应成套配置, 由单个厂家全部配套供货售后等。其供货范围包含但不限于工艺设备材料表中所列设备。供货商应补	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			充完善控制箱、设备、管道、阀门、材料等及其配套的电气、自控系统,以确保本系统正常稳定运行 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
2	030807001002	球阀 DN25, PN1.0Mpa	1. 名称：球阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25, PN1.0Mpa 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	7.000					
3	030807003003	球阀 DN80, PN1.0Mpa	1. 名称：球阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN80, PN1.0Mpa 4. 连接形式：综合考虑	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
4	030807004004	电磁阀 DN80, PN1.0Mpa	1. 名称：电磁阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN80, PN1.0Mpa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040602017005	搅拌器 Φ=1.2m, N=5.5kw	1. 类型 2. 材质 3. 规格、型号 4. 参数 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
6	030601004006	超声波液位计 0~5m	1. 名称：超声波流量计 2. 型号：量程:0~5m 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
7	030109001007	进料/泄料泵 20m³/h, H=12m, 3KW	1. 名称：进料/泄料泵 2. 参数：20m³/h, H=12m, 3KW	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
8	030308001008	PAC储罐 10m³	1. 名称： PAC储罐 2. 参数：总容积V=10m³ Φ2300×2200, 总高2700 PE 含进出料、溢流、排污口、超声波液位计、呼吸口等（近期） 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：与主设备	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			联动试验 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		PAM制备投加系统								
9	040602019009	PAM溶液制备机 溶解能力500L/h, 1.85kW	1. 名称：PAM溶液制备机 2. 参数：溶解能力500L/h, 1.85kW, 带控制柜 3. 减振装置形式、数量：综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
10	030503008010	电磁阀 DN25 PN=1.0MPa	1. 名称：电磁阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 附件：法兰盘另计 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
11	030807007011	球阀 DN25 PN=1.0MPa	1. 名称：球阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
12	030807007012	球阀 DN50 PN=1.0MPa	1. 名称：球阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
13	040602019013	螺杆泵 Q=80L/h, H=3Bar, N=0.37kW	1. 名称：螺杆泵 2. 规格、型号：Q=80L/h, H=3Bar, N=0.37kW 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	3.000					
14	040602019014	PAM稀释装置 Q=0.5~3m³	1. 名称：PAM稀释装置	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h	2. 参数：Q=0.5~3m³/h, 带控制柜 3. 减振装置形式、数量：综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
15	030601002015	隔膜压力表 0-1.0MPa	1. 名称：隔膜压力表 2. 型号：0-1.0MPa 3. 附属功能：详设计 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	3.000					
16	030807007016	球阀 DN25 PN=1.0MPa	1. 名称：球阀 2. 材质：综合考虑	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN25 PN= 1. 0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
17	030807007017	止回阀 DN32，PN= 1. 0MPa	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN32，PN= 1. 0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2. 000					
18	030601004018	电磁流量计 DN25，0~	1. 名称：电磁流量计	台	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1000L/h	2. 型号：DN25，0~1000L/h 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
19	030601004019	电磁流量计 DN32，0~1000L/h	1. 名称：电磁流量计 2. 型号：DN32，0~1000L/h 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
		分部小计								
		活性炭制备投加系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030308001020	料仓 V=10m³	1. 名称：料仓 2. 参数：V=10m³ 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：与主设备联动试验 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
21	040602019021	真空吸料机 2500L/h	1. 名称：真空吸料机 2. 规格、型号：2500L/h 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
22	030807005022	安全阀	1. 名称：安全阀 2. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：详设计 4. 连接形式：详设计 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
23	030817006023	料位计	1. 名称：料位计 2. 型号：（规格未明确） 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	组	1.000					
24	030807007024	球阀 DN40	1. 名称：球阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
25	040602029025	投料机 N=0.55kW	1. 类型：投料机 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：N=0.55kW 4. 附件：控制箱 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
26	040602029026	给料螺旋输送机 N=1.5kW	1. 类型：稀释水泵 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：变频调节, 输送能力125kg/h 4. 附件：控制箱 5. 其它：满足招标文件、《技	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
27	040602023027	制备机 制备浓度1~5%, 浓度可调	1. 名称：制备机 2. 型号、规格：制备浓度1~5%, 浓度可调 3. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 4. 附件：含防尘盖及和水的接口，制备浓度1~5%, 浓度可调 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
28	040602019028	螺杆泵 Q=600L/h, H=4Bar, N=0.75kW	1. 名称：螺杆泵 2. 规格、型号：Q=600L/h, H=4Bar, N=0.75kW 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
29	030601002029	隔膜压力表 0~1.0MPa	1. 名称：隔膜压力表 2. 型号：0~1.0MPa 3. 附属功能：详设计 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
30	030601004030	电磁流量计 DN25，0~1000L/h	1. 名称：电磁流量计 2. 型号：DN25，0~1000L/h 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
		分部小计								
		高锰酸钾制备投加系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030308001031	料斗 V=200L	1. 名称：料斗 2. 参数：V=200L 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：与主设备联动试验 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
32	030807005032	旋转阀	1. 名称：旋转阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：详设计 4. 连接形式：详设计 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030807007033	球阀 DN40	1. 名称：球阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
34	030807007034	球阀 DN25	1. 名称：球阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
35	040602029035	给料螺旋输送机 N=	1. 类型：稀释水泵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1. 5kW	2. 材质：详设计 3. 规格、型号：变频调节, 输送能力125kg/h 4. 附件：控制箱 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
36	040602023036	制备机 制备浓度1~5%, 浓度可调	1. 名称：制备机 2. 型号、规格：制备浓度1~5%, 浓度可调 3. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 4. 附件：含防尘盖及和水的接口，制备浓度1~5%, 浓度可调 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	040602019037	数字计量泵 Q=60L/h, H=10Bar, N=0.24kW	1. 类型 2. 材质 3. 规格、型号 4. 参数 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	2.000					
38	030601002038	压力表 0-1.0MPa	1. 名称：压力表 2. 型号：0-1.0MPa 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
		分部小计								
		二氧化氯投加系统								
39	040602020039	高纯超越型二氧化氯发生器 二氧化氯产量1000g/h, 220V, 2KW	1. 名称：高纯超越型二氧化氯发生器 二氧化氯产量1000g/h, 220V, 2KW	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：2用1备, 配套水射器、电接点压力表、残液分离装置、安全状态在线监测装置、缓冲吸收装置, 集成智能控制器(以太网通讯接口)等 3. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
40	040602019040	数字隔膜计量泵 流量17L/h, 压力7bar, 220V, 24W	1. 名称：数字隔膜计量泵 流量17L/h, 压力7bar, 220V, 24W 2. 规格型号：数字计量泵, 1用1备, 配套泵座和流量校正系统, 防水等级IP65 3. 附件：所供设备之间的连接安装(室内), 含管道、管件、手动球阀, UPVC材质, 1.0Mpa、设	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			备间内, 设备到设备控制箱, 满足设备使用要求 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
41	030308001041	复合氯酸钠溶液储罐 10000L, PE材质, 加厚型, 加抱箍, 直径2220mm, 高 2850mm	1. 名称：复合氯酸钠溶液储罐 2. 型号：10000L, PE材质, 加厚型, 加抱箍, 直径2220mm, 高2850mm 3. 附属：配套透明液位管和超声波液位计 4. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 5. 灌浆配合比：详设计 6. 单机试运转要求：与主设备联动试验 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
42	030308001042	复合硫酸氢钠溶液储罐 10000L, PE材质, 加厚型, 加抱箍, 直径2220mm, 高2850mm	1. 名称：复合硫酸氢钠溶液储罐 2. 型号：10000L, PE材质, 加厚型, 加抱箍, 直径2220mm, 高2850mm 3. 附属：配套透明液位管和超声波液位计 4. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 5. 灌浆配合比：详设计 6. 单机试运转要求：与主设备联动试验 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
43	040602029043	原料卸料泵 流量295L/h, 扬程22米, 380V, 3.75KW	1. 类型：原料卸料泵 2. 材质：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		材质PVDF	3. 规格、型号：流量295L/h, 扬程22米, 380V, 3. 75KW, 材质PVDF 4. 附件：所供设备之间的连接安装(室内), 含管道、管件、手动球阀, UPVC材质, 1. 0Mpa、设备间内, 设备到设备控制箱, 满足设备使用要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
44	040602046044	余二氧化氯在线检测仪	1. 类型：余二氧化氯在线检测仪 2. 规格、型号：0-2PPM, , 防水等级IP65 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
45	040602046045	漏氯报警仪 0-20PPM, 单探头, 防水等级IP65	1. 类型：漏氯报警仪 2. 规格、型号：0-20PPM, 单探头, 防水等级IP65 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
46	030308001046	消毒中间液储罐 3000L, PE材质	1. 名称：消毒中间液储罐 2. 参数：3000L, PE材质 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：与主设备联动试验 6. 附件：配套磁翻板液位计和单法兰钽膜片液位变送器, 液位	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计防水等级IP65 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
47	040602029047	消毒液投加泵 流量16m³/h, 扬程32米, 功率3KW, 380V	1. 类型：消毒液投加泵 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：消毒液投加泵流量16m³/h, 扬程32米, 功率3KW, 380V 4. 附件：所供设备之间的连接安装(室内), 含管道、管件、手动球阀, UPVC材质, 1. 0Mpa、设备间内, 设备到设备控制箱, 满足设备使用要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2. 000					
48	030807004048	UPVC电动线性调节阀	1. 种类：UPVC电动线性调节阀	个	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN40, 1.0Mpa	2. 材质及规格：DN40, 1.0Mpa 开关型, 220V, , 防水等级IP65 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：试验合格 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
49	030807007049	UPVC旋启式止回阀 DN40, 1.0Mpa	1. 种类：UPVC旋启式止回阀 2. 材质及规格：DN40, PN1.0 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：试验合格 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
50	030601002050	隔膜压力表 0-1.0MPa	1. 名称：隔膜压力表 2. 型号：0-1.0MPa 3. 附属功能：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
51	030601004051	电磁流量计 DN40	1. 名称：电磁流量计 2. 型号：DN40 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
52	030601004052	塑管式浮子流量计 1-10m³/h, 防腐型	1. 名称：塑管式浮子流量计 2. 型号：1-10m³/h, 防腐型 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
53	040602013053	水射器 φ50	1. 名称：水射器 φ50	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：有机玻璃材质,用于中间储罐二氧化氯气体吸收 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
54	031004010054	洗眼器	1. 名称：陶瓷污水盆 2. 规格型号：冲洗、沐浴一体, 304材质 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	4.000					
55	030807004055	UPVC电动球阀 DN25, 1.0Mpa	1. 种类：UPVC电动球阀 2. 材质及规格：DN25, PN1.0 开关型, 防水等级IP65 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：试验合格 5. 其它：满足招标文件、《技	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
56	030901003056	304材质喷淋头 DN20	1. 名称：304材质喷淋头 2. 安装部位：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含溅水盘、装饰盘、吸热盘制作安装 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	5.000					
57	031002001057	吊架制作安装	1. 种类：空气管吊架制作安装 2. 材质及规格：钢制 3. 连接形式：焊接综合，满足设计及规范要求 4. 投标人应充分考虑满足《技术标准及要求》、满足规范、	Kg	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同的要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
58	030404016058	喷淋控制箱	1. 名称:喷淋控制箱 2. 型号:详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1. 000					
59	030108003059	玻璃钢材质轴流风机 Q=2349m³/h, N=0. 18kw, 220v	1. 名称：玻璃钢材质轴流风机 2. 参数：风压:Q=2349m³/h, N=0. 18kw, 220v, 玻璃钢材质, 含防护罩, 防水等级IP65 3. 减振装置形式、数量：综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计	台	8. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 单机试运转要求：试验合格。 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
60	自编060	防毒面具及工具箱	1. 名称：防毒面具及工具箱 2. 包含内容：内装置防毒面具2个, 防护服、防护鞋、防护手套各1套 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
		分部小计								
		其他设备								
61	030104003061	LX型电动单梁起重机 Gn=3t, H=15m, S=5.5m, N	1. 名称：L×型电动单梁起重机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		=2×0.8+4.5+2×0.8KW, 行程=30m	2. 型号：起重量:Gn=3t，H=15m，S=5.5m，N=2×0.8+4.5+2×0.8KW, 行程=30m 3. 质量：详设计 4. 跨距：详设计 5. 起重质量：3t 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 施工图、技术标准和要求中明确需由投标人完成的所需材料及设备的采购、安装、调试、相应的配套材料（起重机铁盒开关、工字钢轨道、单梁、连接件、化学膨胀螺栓）等所有费用，由投标人在相应报价中综合考虑，结算时，中标的综合单价不作调整。 8. 单机试运转要求：达到交验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
62	031006015062	不锈钢水箱 V=10m³	1. 名称：不锈钢清水箱 2. 型号、规格：容量10m³以内 3. 含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、通气管、溢水口、检修口、水箱自洁装置、清洗口制作、防虫网安装、基座及支架制作安装等 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
63	040602029063	稀释水泵 Q=5~15m³/h, H	1. 类型：稀释水泵	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 35 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		=30m, N=3.0kW	2. 材质：详设计 3. 规格、型号：Q=5~15m³/h, H=30m, N=3.0kW 4. 附件：1用1冷备, 含排水管道及其管件 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
64	030104007064	单轨电动葫芦 G=0.5t, H=6.0m, N=2.3kW, 行程=24m	1. 名称：单轨电动葫芦 2. 型号：起重量:G=0.5t, H=6.0m, N=2.3kW, 行程=24m 3. 质量：详设计 4. 跨距：详设计 5. 起重质量：0.5t 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 施工图、技术标准和要求中明确需由投标人完成的所需材	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料及设备的采购、安装、调试、相应的配套材料（起重机铁盒开关、工字钢轨道、单梁、连接件、化学膨胀螺栓）等所有费用，由投标人在相应报价中综合考虑，结算时，中标的综合单价不作调整。 8. 单机试运转要求：达到交验要求 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
65	030109001065	单级双吸卧式离心泵 Q=360m³/h, H=60m, N=132kw, 效率≥80%	1. 名称：单级双吸卧式离心泵 2. 型号：Q=360m³/h, H=60m, N=132kw, 效率≥80%，3用1备 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
66	030807003066	水力缓闭阀 DN350	1. 名称：水力缓闭阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
67	030109011067	排水潜污泵 Q=25m³/h, H	1. 名称：排水潜污泵	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：Q=25m³/h, H=10m, N=1. 5kw 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地、排水管道及其管件等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
68	040602019068	一体化加药水泵组 Q=10m³/h, H=50m, N=3. 0kw	1. 类型：一体化加药水泵组 2. 规格、型号：Q=10m³/h, H=50m, N=3. 0kw 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：控制箱及自带阀门、管件等附件 5. 含后期相关调整及专业深化	套	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 39 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，综合考虑进入本项目综合单价中 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
69	030108003069	轴流风机 Q=3800m³/h, N=0.37kw, 220v	1. 名称：玻璃钢材质轴流风机 2. 参数：风压:Q=3800m³/h, N=0.37kw, 220v, 玻璃钢材质, 含防护罩, 防水等级IP65 3. 减振装置形式、数量：综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格。 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 40 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
70	030901013070	灭火器 MF/ABC4	1. 放置形式：综合考虑 2. 规格、型号：灭火器 MF/ABC4 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	具	9.000					
71	030605002071	在线浊度仪	1. 名称：在线浊度仪 2. 型号：详设计 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 41 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	030605002072	在线pH仪 pH:0-14	1. 名称：在线pH仪 2. 型号：pH:0-14 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	2.000					
73	030601001073	在线温度计	1. 名称：在线温度计 2. 型号：详设计 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	支	2.000					
74	030605002074	在线TOC监测仪	1. 名称：在线TOC监测仪	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
75	030605002075	在线氨氮监测仪	1. 名称：在线氨氮监测仪 2. 型号：详设计 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	030605002076	在线余氯分析仪	1. 名称：在线余氯分析仪 2. 型号：详设计 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
77	030605002077	在线电导率仪	1. 名称：在线电导率仪 2. 型号：详设计 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
78	030601002078	压力变送器	1. 名称：压力变送器 2. 型号：详设计 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
		分部小计								
		管材管件								
79	030807003079	手动蝶阀 DN600	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN600 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
80	030807003080	双法兰传力接头 DN600	1. 名称：双法兰传力接头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN600 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
81	030807003081	手动蝶阀 DN400	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN400 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
82	030807003082	双法兰传力接头 DN400	1. 名称：双法兰传力接头 2. 材质：详设计	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN400 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
83	030807003083	静音式止回阀 DN350	1. 名称：静音式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
84	030807004084	法兰式电动蝶阀 DN350	1. 名称：法兰式电动蝶阀 2. 材质：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 47 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
85	030807003085	手动蝶阀 DN350	1. 名称：手动蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
86	030807003086	双法兰传力接头 DN350	1. 名称：双法兰传力接头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN350 PN1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
87	030801001087	焊接钢管Q235B DN400	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：DN400 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计回复 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 49 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
88	040502008088	防水套管 DN400	1. 形式、材质及规格：(A型)防水套管DN400 参见02S404/17 2. 管内填料材质：综合考虑 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	6.000					
89	040502002089	90° 钢制弯头Q235B DN400	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格：Q235B DN400 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
90	030804001090	喇叭口 DN600	1. 种类：喇叭口 2. 材质及规格：材质详设计，DN600	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 50 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：详02S403-70、71 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
91	040502002091	偏心异径管 DN400×200	1. 材质：碳钢 2. 规格：DN400×200 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/58、59 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
92	040502002092	同心异径管 DN350×150	1. 种类：同心异径管 2. 材质及规格：材质详设计，DN350×150 3. 接口形式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 51 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
93	030801001093	焊接钢管Q235B DN350	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：DN350 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计回复 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	16.000					
94	040502002094	异径三通Q235B DN600×350	1. 材质：详设计要求 2. 规格：DN600×350 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 52 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
95	030801001095	焊接钢管Q235B DN600	1. 名称：焊接钢管 2. 材质及规格：DN600 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计回复 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	25.000					
96	040502008096	防水套管 DN400	1. 形式、材质及规格：(A型)防水套管DN400 参见02S404/17 2. 管内填料材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 53 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
97	030801016097	PE100管 DN100	1. 材质：PE100管 2. 规格：DN100 3. 连接方法：综合考虑 4. 充氩保护方式、部位 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及规范要求 6. 脱脂设计要求：符合设计要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	60.000					
98	030801016098	PE100管 DN100	1. 材质：PE100管 2. 规格：DN100 3. 连接方法：综合考虑	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 54 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 充氩保护方式、部位 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及规范要求 6. 脱脂设计要求：符合设计要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
99	040502008099	防水套管DN100	1. 项目名称：(A型)防水套管 2. 形式、材质及规格：DN100 3. 具体作法：参见02S404/17 4. 管内填料材质：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	20.000					
100	031004014100	铜制地漏 DN100	1. 名称：铜制地漏 2. 规格型号：铜制地漏 DN100,	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用 房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 55 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			铜制, 带水封, 水封大于50mm 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
101	031302007108	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
102	031301017109	脚手架搭拆		项	1.000					
103	031301018110	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001101	安全文明施工费			60908.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3507.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10204.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26468.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20728.03			
2	031302002102	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003103	非夜间施工增加						
4	031302004104	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005105	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006106	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用房】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	78426.19	
合计			78426.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
合用房】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用房 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
分 【综合用房】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【综合用房】
 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	040602026001	污泥离心脱水机 Q≥7m³/h, N=22+7.5kW	1. 名称：污泥离心脱水机 2. 规格、型号：Q≥7m³/h, N=22+7.5kW; 工作10h/d; 设备运行噪音: 距设备1m处噪声不得大于85dB(A) 3. 附件：1用1备, 配套提供系统控制柜、出料口泄泥软管、出料口电动刀闸阀等 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
2	040602030002	污泥切割机 Q=7m³/h, N=2.2kW	1. 类型：污泥切割机 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：Q=7m³/h, N=2.2kW 4. 附件：控制箱 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

水机房】

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
3	040602030003	污泥切割机 Q=7m³/h, N=2.2kW	1. 类型：污泥切割机 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：Q=7m³/h, N=2.2kW 4. 附件：控制箱 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
4	030109007004	污泥进料泵(单螺杆泵) Q=7m³/h, H=3bar, N=4.0kW	1. 名称：污泥进料泵(单螺杆泵) 2. 参数：Q=7m³/h, H=3bar, N=4.0kW 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

水机房】

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
5	040602019005	PAM装置 干粉制备量为1.0kg/h, P=0.3~0.5%, N=2.2kW	1. 名称：PAM装置 2. 参数：干粉制备量为1.0kg/h, P=0.3~0.5%, N=2.2kW, 带控制柜 3. 减振装置形式、数量：综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
6	030109007006	絮凝剂投加泵(单螺杆泵) Q=0.3m³/h, H=0.4MPa, N=1.1kW	1. 名称：絮凝剂投加泵(单螺杆泵) 2. 参数：Q=0.3m³/h, H=0.4MPa, N	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

水机房】

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			=1.1kW 3. 减振装置形式、数量：基础综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
7	040602029007	污泥无轴螺旋输送机(水平) Q=7m³/h, L=4.0m, N=4.0kW	1. 类型：污泥无轴螺旋输送机(水平) 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：Q=7m³/h, L=4.0m, N=4.0kW 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

水机房】

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
8	040602029008	污泥无轴螺旋输送机(倾斜) Q=7m³/h, L=6.5m, α=25° , N=5.5kW	1. 类型：污泥无轴螺旋输送机(倾斜) 2. 材质：详设计 3. 规格、型号： Q=7m³/h, L=6.5m, α=25° , N=5.5kW 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
9	040502005009	电动刀闸阀 DN50, PN1.0MPa	1. 种类：电动刀闸阀 2. 材质及规格： DN50, PN1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 附件：配一体化电动头、接线检查 5. 试验要求：试验合格。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
10	040502005010	双法兰电动球阀 DN50, PN=1.0MPa	1. 名称：双法兰电动球阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
11	040502005011	双法兰电动球阀 DN32, PN=1.0MPa	1. 名称：双法兰电动球阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN32, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
12	030807003012	双法兰手动软密封闸阀 DN100, PN=1.0MPa	1. 名称：双法兰手动软密封闸阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
13	030807003013	手动刀闸阀 DN50, PN=1.0MPa	1. 名称：手动刀闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

水机房】

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 焊接方法：详设计要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
14	030807003014	双法兰手动球阀 DN80, PN=1.0MPa	1. 名称：双法兰手动球阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	3.000					
15	030807003015	双法兰手动球阀 DN50, PN=1.0MPa	1. 名称：双法兰手动球阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50, PN=1.0MPa	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
16	030807001016	塑料球阀 DN32, PN1.0Mpa	1. 名称：塑料球阀 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN32, PN1.0Mpa 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
17	030807003017	球磨铸铁止回阀 DN50, PN=1.0MPa	1. 名称：球磨铸铁止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
18	030807001018	塑料止回阀 DN32, PN1.0Mpa	1. 名称：塑料止回阀 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN32, PN1.0Mpa 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
19	030807003019	球磨双法兰松套传力补偿接头 DN50, PN=1.0MPa	1. 名称：球磨双法兰松套传力补偿接头 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
20	030807003020	球磨双法兰松套传力补偿接头 DN100, PN=1.0MPa	1. 名称：球磨双法兰松套传力补偿接头 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计要求 6. 调试要求：满足设计及规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	031003012021	倒流防止器组 DN80, PN=1.0MPa	1. 名称：倒流防止器 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：综合考虑 6. 附件：倒流防止器、法兰闸阀、Y型过滤器、法兰挠性接头、法兰片，包含切管、套丝、制垫、加垫，倒流防止器及阀门安装，水压试验 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
22	030601004022	电磁流量计 DN50, PN=1.0MPa	1. 名称：电磁流量计 2. 型号：DN50, PN=1.0MPa 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

水机房】

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
23	030104003023	LX型电动单梁起重机 Gn=3t, H=5.5m, 跨度6米, N=5.0+2×0.4kW	1. 名称：L×型电动单梁起重机 2. 型号：起重量：Gn=3t, H=5.5m, 跨度6米, N=5.0+2×0.4kW 3. 质量：详设计 4. 跨距：详设计 5. 起重质量：3t 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 施工图、技术标准和要求中明确需由投标人完成的所需材料及设备的采购、安装、调试、相应的配套材料（起重机铁盒开关、工字钢轨道、单梁、连接件、化学膨胀螺栓）等所有费用，由投标人在相应报价中综合考虑，结算时，中标的综合单价不作调整。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 单机试运转要求：达到交验要求 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
24	030108003024	轴流风机 Q=6000m³/h, △P=237Pa, N=0. 55kW	1. 名称：轴流风机 2. 参数：Q=6000m³/h, △P=237Pa, N=0. 55kW, 进风口带防护罩, T35-11-3. 55型风机, 低噪音, 做法详12K101-1-页6 3. 减振装置形式、数量：综合考虑 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：试验合格。 6. 附件：配套控制柜、防雷接地等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
25	030901013025	灭火器 MFABC/3	1. 放置形式：综合考虑 2. 规格、型号：灭火器 MFABC/3 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	具	6.000					
26	040501002026	焊接钢管Q235B D219×6	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D219×6 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
27	040501002027	焊接钢管Q235B D57×4	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D57×4 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	30.000					
28	040501002028	焊接钢管Q235B D159×4	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D159×4 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
29	040501002029	焊接钢管Q235B D108×4	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：D108×4 Q235B 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：待设计确认 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	30.000					
30	031001006030	UPVC排水管 DN200(室内)	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN200 3. 连接形式：综合考虑	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
31	031001006031	UPVC排水管 De63(室内)	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：De63 3. 连接形式：综合考虑 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031001006032	UPVC排水管 DN50(室内)	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	15.000					
33	031001006033	UPVC排水管 DN32(室内)	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：综合考虑 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
34	031001006034	PPR给水管 DN80(室内)	1. 材质：PP-R管 2. 规格：DN80, PN=1.0MPa 3. 连接形式：热熔 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	10.000					
35	031001006035	PPR给水管 DN50(室内)	1. 材质：PP-R管 2. 规格：DN50, PN=1.0MPa 3. 连接形式：热熔 4. 敷设方式：综合考虑	m	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
36	031001006036	PPR给水管 DN32(室内)	1. 材质：PP-R管 2. 规格：DN32, PN=1.0MPa 3. 连接形式：热熔 4. 敷设方式：综合考虑 5. 附件：综合单价已包含管件 6. 压力试验、吹扫设计要求：符合规范要求 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	30.000					
37	040502002037	90° 钢制弯头Q235B	1. 种类： 钢制成品管件安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100	2. 材质及规格：Q235B DN100 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
38	040502002038	90° 钢制弯头Q235B DN50	1. 种类： 钢制成品管件安装 2. 材质及规格：Q235B DN50 3. 接口形式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/6、7 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	8.000					
39	040502002039	异径三通Q235B DN200-DN50, PN=1.0MPa	1. 材质：详设计要求 2. 规格DN200-DN50, PN=1.0MPa 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
40	040502002040	异径三通Q235B DN150-DN100, PN=1.0MPa	1. 材质：详设计要求 2. 规格：DN150-DN100, PN=1.0MPa 3. 连接方式：综合考虑 4. 具体作法：参见02S404/44、45 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
41	030810002041	钢制法兰 DN200, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200, PN=1.0MPa	片	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
42	030810002042	钢制法兰 DN150, PN=1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150, PN=1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	1.000					
43	030810002043	钢制法兰 DN100, PN=	1. 名称：钢制法兰盘	片	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

水机房】

一 标段

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1.0MPa	2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100, PN= 1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
44	030810002044	钢制法兰 DN50, PN= 1.0MPa	1. 名称：钢制法兰盘 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50, PN= 1.0MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 具体作法：参见02S404/78、 79 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	片	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
45	030810002045	法兰盲板 DN200, PN1.0MPa	1. 名称：法兰盲板 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200, PN=1.0MPa 4. 连接形式：参见02S404/78、79 5. 焊接方法：参见02S404/78、79 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	片	1.000					
46	030810002046	法兰盲板 DN150, PN1.0MPa	1. 名称：法兰盲板 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150, PN=1.0MPa 4. 连接形式：参见02S404/78、	片	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			79 5. 焊接方法：参见02S404/78、79 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
47	030814011047	PPR法兰盘 DN80, PN=1.0MPa	1. 种类：塑料法兰 2. 材质：PPR 3. 型号、规格：DN80, PN=1.0MPa 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	6.000					
48	030814011048	PPR法兰盘 DN50, PN=1.0MPa	1. 种类：塑料法兰 2. 材质：PPR 3. 型号、规格：DN50, PN=1.0MPa	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
49	031004014049	自带水封地漏 DN100	1. 名称：铜制地漏 2. 规格型号：铜制地漏 DN100，铜制，带水封，水封大于50mm 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
50	031004003050	陶瓷污水盆	1. 名称：陶瓷污水盆 2. 具体作法：详09S304/24 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	组	1.000					
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 水机房】

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	031302007058	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
52	031301017059	脚手架搭拆		项	1.000					
53	031301018060	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱水机房】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001051	安全文明施工费			12793.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		736.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2143.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5559.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4353.88			
2	031302002052	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003053	非夜间施工增加						
4	031302004054	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005055	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006056	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱水机房】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008057	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱水机房】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一
标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16424.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		16424.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱水机房 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16424.71	
合计			16424.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
沙脱水机房】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱水 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

机房】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
分 【泥沙脱水机房】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 工艺部分 【泥沙脱水机房】
 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高低压开关柜								
1	030113008001	柴油发电机组 800KW	1. 名称：柴油发电机组 2. 型号、规格、技术参数：主备用功率 800KW 3. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制柜设备、蓄电池, 油机启动柜自带出线保护开关, 带减震系统 、油箱油泵、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、排烟阀、消声器、油箱通气管等符合规范要求 4. 包括基础、型钢、减震处理、预埋件、接地, 油箱及柴油, 输油管道, 蓄电池箱及相关构件安装 5. 除尘、降噪及隔音、废气处理等均通过环保验收及相关政	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			府部门验收 6. 满足招标、施工验收规范及建设方品牌、技术标准要求等，包括发电机本身、检查接线、发电机尾气净化系统和技术要求配套的全部内容 7. 与低压开关柜间的自启动管线综合考虑 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
2	030402017002	高压开关柜 AH1	1. 名称：高压开关柜 AH1 2. 型号、规格：满足实际要求 3. 母线配置方式：单、双 综合考虑，柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 箱内配置：柜内断路器、负	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 5. 基础型钢形式、规格：槽钢综合 6. 种类：详设计 7. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护器、专用过流保护器、设备间连线、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 8. 其它：闭锁装置、微机保护符合规范及设计施工图 9.							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
3	030402017003	高压开关柜 AH2	1. 名称：高压开关柜 AH2 2. 型号、规格：满足实际要求 3. 母线配置方式：单、双 综合考虑，柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 5. 基础型钢形式、规格：槽钢综合 6. 种类：详设计 7. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、专用过流保护器、设备间连线、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 8. 其它：闭锁装置、微机保护符合规范及设计施工图 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
4	030402017004	高压开关柜 AH3	1. 名称：高压开关柜 AH3 2. 型号、规格：满足实际要求 3. 母线配置方式：单、双 综合考虑，柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 箱内配置：柜内断路器、负	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 5. 基础型钢形式、规格：槽钢综合 6. 种类：详设计 7. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护器、专用过流保护器、设备间连线、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 8. 其它：闭锁装置、微机保护符合规范及设计施工图 9.							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
5	030402017005	高压开关柜 AH4	1. 名称：高压开关柜 AH4 2. 型号、规格：满足实际要求 3. 母线配置方式：单、双 综合考虑，柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 5. 基础型钢形式、规格：槽钢综合 6. 种类：详设计 7. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、专用过流保护器、设备间连线、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 8. 其它：闭锁装置、微机保护符合规范及设计施工图 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
6	030404012006	直流屏 40A	1. 名称：直流屏 2. 规格、型号：40A 3. 含直流屏、防火堵洞 4. 基础形式、材质、规格：槽钢综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 6. 安装方式：落地安装 7. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容,含电池及电池柜，电池柜之间的连线 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
7	030401002007	干式变压器 SCB15-	1. 名称：干式变压器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1000KVA	2. 型号：SCB15 3. 容量（kVA）：1000kVA 4. 电压（kV）：10/0.4kV-NX2，Yn11，额定短时工频耐受电压35kV，高效分接范围10±2×2.5%/0.4KV，阻抗电压Ud=6%，IP20罩壳，强迫空气冷却 5. 油过滤要求：满足规范及设计施工图 6. 干燥要求：满足规范及设计施工图 7. 基础型钢形式、规格：综合 8. 其他：基础槽钢制作安装、温控箱、温控管线（不含）、防护外罩、强迫风冷、中性点接地、防火堵洞、绝缘防腐、柜内二次配线等符合规范及设计施工图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
8	030404004008	低压开关柜 AA01	1. 名称：低压开关柜 AA01 2. 型号、规格：满足实际要求；详设计 3. 基础形式、材质、规格：槽钢综合考虑 4. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 5. 安装方式：落地安装 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护器、专用过流保护器、设备间	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
9	030404004009	低压开关柜 AA02	1. 名称：低压开关柜 AA02 2. 型号、规格：满足实际要求；详设计 3. 基础形式、材质、规格：槽钢综合考虑 4. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件变化，综合单价不做调整。 5. 安装方式：落地安装 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护器、专用过流保护器、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
10	030404004010	低压开关柜 AA03	1. 名称：低压开关柜 AA03 2. 型号、规格：满足实际要求；详设计 3. 基础形式、材质、规格：槽	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢综合考虑 4. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 5. 安装方式：落地安装 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护器、专用过流保护器、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
11	030404004011	低压开关柜 AA04	1. 名称：低压开关柜 AA04 2. 型号、规格：满足实际要求；详设计 3. 基础形式、材质、规格：槽钢综合考虑 4. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 5. 安装方式：落地安装 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护器、专用过流保护器、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
12	030404004012	低压开关柜 AA05	1. 名称：低压开关柜 AA05 2. 型号、规格：满足实际要求；详设计 3. 基础形式、材质、规格：槽钢综合考虑 4. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 5. 安装方式：落地安装 6. 含柜内所有电气元器件及设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			备本体安装及调试、浪涌保护器、专用过流保护器、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
13	030404004013	低压开关柜 AA06	1. 名称：低压开关柜 AA06 2. 型号、规格：满足实际要求；详设计 3. 基础形式、材质、规格：槽钢综合考虑 4. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 5. 安装方式：落地安装 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护器、专用过流保护器、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
14	030503001014	变配电智能化系统	1. 名称:变配电智能化系统 2. 系统配置:含监控主机、显示	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器、串口服务器、网络通讯控制器、打印机、变配电智能化系统软件、变配电系统管理工作站及配管、配线、桌子椅子等完成该项目的所有配套设备及附件 3. 安装部位：满足设计要求 4. 调试及试运行:含调试 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
15	030403007015	发电机软连接	1. 名称：发电机软连接 2. 型号：详设计 3. 规格： 4. 5. 其它：满足招标文件、《技	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
16	030403006016	2000A密集型母线槽	1. 名称：2000A密集型母线槽 2. 规格、型号：2000A 3. 材质：全铜 4. 含支吊架制作安装、母线桥外壳与低压柜连接处的封闭箱、接地、防火封堵等完成本项工作的全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	12.990					
17	030403007017	始终端箱 2000A	1. 名称：始终端箱 2. 型号：详设计 3. 规格：2000A，含箱内铜排等 4. 其它：满足招标文件、《技	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
18	030502015018	负控装置	1. 名称：负控装置 2. 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
19	030413001019	花纹钢盖板	1. 名称：花纹钢盖板 2. 材质：热镀锌花纹钢板，荷重2.5KN/m² 3. 规格：综合考虑 4. 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	kg	1727.000					
20	030409009020	配电房绝缘胶垫	1. 名称：配电房绝缘胶垫 2. 规格：5mm厚	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 另包含绝缘靴、绝缘手套、验电笔等 4. 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
21	030413001021	护沿型钢	1. 名称：护沿型钢 2. 材质：热镀锌角钢 L50×5 3. 规格：满足设计要求 4. 安装部位：地下室配电房内 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	kg	527.610					
22	030413001022	电缆沟支架制作安装	1. 名称：电缆沟支架制作安装 2. 规格型号：详设计 3.	kg	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
23	030409002023	电缆沟接地母线 热镀锌扁钢 -40×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40×4 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	7.930					
24	030503001024	配电房高低压模拟图板	1. 名称：配电房高低压模拟图板 2. 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
25	030409009025	绝缘工具	1. 名称：配电房绝缘工具（包含绝缘手套、绝缘服、绝缘靴、验电笔等本体材料采购及绝缘检测费用） 2. 其他：满足设计、当地供电主管部门及相关验收规范要求 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
26	010601001026	挡鼠板(铝壳)	1. 名称：挡鼠板(铝壳) 2. 尺寸：高度600mm 3. 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	4.000					
27	030408001027	电力电缆 YJV-8.7/15kV	1. 名称：电力电缆	m	23.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-3×120	2. 规格型号：YJV-8.7/15kV-3×120 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：8.7/15KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
28	030408006028	高压电力电缆头 截面≤120mm² ≤三芯	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格：终端头、截面≤95mm² 三芯及以下 3. 电压等级：8.7/15KV 4. 安装部位：户内 5. 安装形式：综合考虑 6. 本体接地	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
29	030408002029	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4X1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDZB1N-KYJY 3. 规格：4×1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030408006030	控制电缆终端头制作安装 电缆芯数（芯） ≤6（地下室）	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格、电压等级（kV）：电缆芯数（芯） ≤6 3. 安装部位：户内 4. 制作安装 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
		调试								
31	030414001031	电力变压器系统调试 容量≤2000kVA	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 型号：SCB14 3. 容量(kVA)：≤2000 4. 5. 其它：满足招标文件、《技	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
32	030414004032	柴油发电机组系统调试	1. 名称：柴油发电机组系统调试 2. 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	系统	1.000					
33	030414002033	送配电装置系统 ≤10kV 交流供电	1. 名称：送配电装置系统 2. 型号：HVX 12kV-31.5kA-630A 3. 电压等级（kV）：≤10kV 4. 类型：断路器 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	系统	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030414002034	送配电装置系统 ≤10kV 交流供电 避雷器（地下室）	1. 名称：送配电装置系统 2. 型号：LZZBJ-12 W1 75/5 3. 电压等级（kV）：≤10kV 4. 类型：避雷器 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	系统	2.000					
35	030414002035	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	1. 名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2. 数量：在承包范围内，按本工程的双电源切换开关的数量确定系统数量，在结算时须出具经甲方认可的调试报告，否则不予认可。其它类型的≤1kV交流供电系统调试费用，由投标人综合考虑，不额外计取。 3.	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
36	030414015036	电缆试验 泄漏试验	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：≤10kV 3. 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	根	1.000					
37	030414008037	母线调试 电压 ≤1kV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：0.6/1KV 3. 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	段	1.000					
38	030414010038	电容器调试 ≤1kV	1. 名称：电容器调试 2. 电压等级（kV）：≤10kV	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
39	030414002039	微机监控系统调试	1. 名称：微机监控系统调试 2. 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	系统	1.000					
40	030414002040	“五防”系统调试	1. 名称：“五防”系统调试 2. 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	系统	1.000					
41	030414004041	备用电源自投装置调试	1. 名称：备用电源自投装置调试 2.	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
42	030414005042	直流监测系统系统调试	1. 名称：直流监测系统系统调试 2. 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	系统	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
43	031302007050	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 33 页

工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
44	031301017051	脚手架搭拆		项	1.000					
45	031301018052	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001043	安全文明施工费			32582.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1876.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5458.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14158.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11088.25			
2	031302002044	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003045	非夜间施工增加						
4	031302004046	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005047	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006048	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008049	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电工程】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	42032.30	
合计			42032.3	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
分 【变配电工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【变配电工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017001	配电柜 203AP01	1. 名称：配电柜 203AP01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
2	030404017002	配电柜 203AP02	1. 名称：配电柜 203AP02 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
3	030404017003	配电柜 205AP01	1. 名称：配电柜 205AP01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火措施、防水措施、封闭措施； 土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
4	030404017004	配电柜 206AP01	1. 名称：配电柜 206AP01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
5	030404017005	配电柜 207AP01	1. 名称：配电柜 207AP01	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6.							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
6	030404017006	配电柜 200AP01	1. 名称：配电箱 200AP01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
7	030404017007	配电箱 204AP01	1. 名称：配电箱 204AP01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
8	030404017008	配电箱 204AP02	1. 名称：配电箱 204AP02 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
9	030404017009	配电箱 203AL01	1. 名称：配电箱 203AL01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
10	030404017010	配电箱 204AL01	1. 名称：配电箱 204AL01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
11	030404017011	配电箱 207AL01	1. 名称：配电箱 207AL01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
12	030404017012	配电箱 208AL01	1. 名称：配电箱 208AL01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火措施、防水措施、封闭措施； 土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
13	030404017013	配电箱 208AL02	1. 名称：配电箱 208AL02 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
14	030404017014	配电箱 208AL03	1. 名称：配电箱 208AL03	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6.							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
15	030404017015	配电箱 208AL04	1. 名称：配电箱 208AL04 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
16	030404017016	配电箱 207ALE01	1. 名称：配电箱 207 ALE01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
17	030404017017	配电箱 208ALE01	1. 名称：配电箱 208ALE01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
18	030404017018	配电箱 208AP01	1. 名称：配电箱 208AP01 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
19	030404017019	单枪快速充电桩 60KW	1. 名称：单枪快速充电桩 60KW 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品（不含电气火灾监控模块、消防电源监控模块）	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			。 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
20	030411003020	普通桥架 100×100	1. 名称：普通桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：100×100 4. 材质：钢制，厚度符合规范要求 5. 类型：详设计 6. 桥架或线槽内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 7. 包含：桥架或线槽本体及其连接弯头、三通、四通、盖板、	m	89.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等配件；桥架或线槽开孔(含配管开孔)、除锈刷油；桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施；桥架或线槽过防火墙、其它各类隔墙等处时的防火措施，并满足设计及规范要求 8. 本项目实施所需发生的开孔、留洞、修补、打洞及补洞等费用含在相应的综合单价中，结算时其综合单价均不调整 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
21	030411003021	普通桥架 150×100	1. 名称：普通桥架 2. 型号：详设计	m	30.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：150×100 4. 材质：钢制，厚度符合规范要求 5. 类型：详设计 6. 桥架或线槽内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 7. 包含：桥架或线槽本体及其连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等配件；桥架或线槽开孔(含配管开孔)、除锈刷油；桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施；桥架或线槽过防火墙、其它各类隔墙等处时的防火措施，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并满足设计及规范要求 8. 本项目实施所需发生的开孔、留洞、修补、打洞及补洞等费用含在相应的综合单价中，结算时其综合单价均不调整 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
22	030411003022	普通桥架 200×100	1. 名称：普通桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200×100 4. 材质：钢制，厚度符合规范要求 5. 类型：详设计 6. 桥架或线槽内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在	m	110.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 7. 包含：桥架或线槽本体及其连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等配件；桥架或线槽开孔(含配管开孔)、除锈刷油；桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施；桥架或线槽过防火墙、其它各类隔墙等处时的防火措施，并满足设计及规范要求 8. 本项目实施所需发生的开孔、留洞、修补、打洞及补洞等费用含在相应的综合单价中，结算时其综合单价均不调整 9. 10. 其它：满足招标文件、《技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
23	030411003023	普通桥架 300×100	1. 名称：普通桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300×100 4. 材质：钢制，厚度符合规范要求 5. 类型：详设计 6. 桥架或线槽内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 7. 包含：桥架或线槽本体及其连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等配件；桥架或线槽开孔(含配管开孔)、除锈刷	m	116.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油；桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施；桥架或线槽过防火墙、其它各类隔墙等处时的防火措施，并满足设计及规范要求 8. 本项目实施所需发生的开孔、留洞、修补、打洞及补洞等费用含在相应的综合单价中，结算时其综合单价均不调整 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
24	030413001024	桥架（线槽）支撑架	1. 名称：桥架（线槽）支撑架 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 含制作安装、除锈刷油 5.	kg	271.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
25	030409002025	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25×4 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	346.920					
26	030408008026	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 方式：详设计 4. 部位：综合考虑 5.	处	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
27	030408009027	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火隔板 3. 方式：详设计 4. 部位：综合考虑 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	10.600					
28	030411001028	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	2720.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
29	030411001029	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等	m	318.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
30	030411001030	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	123.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 35 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
31	030411001031	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC40	m	459.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
32	030411001032	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求）	m	2.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
33	030411001033	电气配管 SC70	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满	m	21.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足国标要求） 3. 规格：SC70 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
34	030411001034	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管	m	9.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 39 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC80 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 40 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	030411001035	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足 国标要求） 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、吊顶内等综合 考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技 术标准及要求》、满足设计规	m	255.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 41 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
36	030411004036	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号： BV 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	3072.390					
37	030411004037	电气配线 BV-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号： BV 4. 规格：4mm² 5. 材质：铜芯	m	1672.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
38	030411004038	电气配线 ZA-BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号： ZA-BV 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	2309.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030408001039	电力电缆 WDZN-RYJS-2×2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJV 3. 规格：3×4 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	442.120					
40	030408001040	电力电缆 NH-YJV-3×4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJV 3. 规格：3×4 4. 材质：铜芯	m	5.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
41	030408001041	电力电缆 NH-YJV-3×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJV 3. 规格：3×6 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保	m	4.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
42	030408001042	电力电缆 BTTZ-0.6/1kV-5×6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTZ-0.6/1kV 3. 规格：5×6mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技	m	68.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
43	030408001043	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5×4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1kV 3. 规格：5×4 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	1513.030					
44	030408001044	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5×6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1kV	m	592.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 47 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：5×6 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
45	030408001045	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5×10mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1kV 3. 规格：5×10 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑	m	543.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
46	030408001046	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5×25mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1kV 3. 规格：5×25 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵	m	81.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 49 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
47	030408001047	电力电缆 YJV-0.6/1kV-4×35+1×16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1kV 3. 规格：4×35+1×16 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	235.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 50 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030408001048	电力电缆 YJV-0.6/1kV-4×70+1×35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1kV 3. 规格：4×70+1×35 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	67.150					
49	030408001049	电力电缆 YJV-0.6/1kV-4×150+1×95mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1kV 3. 规格：4×150+1×95 4. 材质：铜芯	m	198.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 51 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
50	030408001050	电力电缆 YJV-0.6/1kV-4×185+1×95mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1kV 3. 规格：4×185+1×95 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保	m	777.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 52 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
51	030408006051	电力电缆头 干包式 三芯 ≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：干包式 三芯 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
52	030408006052	电力电缆头 干包式 五	1. 名称：电力电缆头	个	164.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 53 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 ≤1kV 截面 ≤10mm²	2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：干包式 五芯 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
53	030408006053	电力电缆头 干包式 五芯 ≤1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：干包式 五芯 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 54 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
54	030408006054	电力电缆头 干包式 五芯 ≤1kV 截面 ≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤70mm² 3. 材质、类型：干包式 五芯 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	8.000					
55	030408006055	电力电缆头 干包式 五芯 ≤1kV 截面 ≤240mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤24mm²	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 55 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：干包式 五芯 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
56	030408006056	矿物绝缘电缆终端头 干包式 五芯 ≤1kV 截面 ≤10mm²（地下室）	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 型号、类型：综合考虑 3. 规格：五芯 截面 ≤10mm² 4. 材质：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 56 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
57	030412005057	单管荧光灯 36W	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格型号：36W 3. 安装形式：吊管 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	9.000					
58	030412005058	双管荧光灯 2×36W	1. 名称：双管荧光灯 2. 规格型号：2×36W 3. 安装形式：吊管 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技	套	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 57 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
59	030412005059	双管荧光灯(E) 2×36W	1. 名称：双管荧光灯(E) 2. 规格型号：2×36W 3. 安装形式：吊管 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	15.000					
60	030412005060	弯管防潮壁灯 36W	1. 名称：弯管防潮壁灯 2. 规格型号：36W 3. 安装形式：壁装 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5.	套	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 58 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
61	030412005061	防水防潮工业弯灯(E) 36W	1. 名称：弯管防潮壁灯(E) 2. 规格型号：36W 3. 安装形式：壁装 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	6. 000					
62	030412005062	弯管防潮壁灯(EX) 36W	1. 名称：弯管防潮壁灯(EX) 2. 规格型号：36W 3. 安装形式：壁装 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容	套	34. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 59 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
63	030412005063	防水防尘灯 36W	1. 名称：防水防尘灯 2. 规格型号：36W 3. 安装形式：吸顶 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	18.000					
64	030412005064	防水防尘灯（E） 36W	1. 名称：防水防尘灯（E） 2. 规格型号：36W 3. 安装形式：吸顶 4. 包含：灯具及其附件、光源、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 60 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
65	030412004065	单面应急疏散指示标识灯 2W	1. 名称：单面应急疏散指示标识灯 2. 规格型号：2W 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	5.000					
66	030412004066	双面应急疏散指示标识灯 2W	1. 名称：双面应急疏散指示标识灯	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 61 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：2W 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
67	030412004067	疏散出口标志灯 3W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格型号：3W 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 62 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	030412004068	方向标志灯(双向) 2W	1. 名称：方向标志灯(双向) 2. 规格型号：2W 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	5.000					
69	030412004069	方向标志灯(右向) 2W	1. 名称：方向标志灯(右向) 2. 规格型号：2W 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 63 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
70	030412004070	楼层指示灯 3W	1. 名称：楼层指示灯 2. 规格型号：3W 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	4.000					
71	030412004071	应急照明灯（A 型）2×3W	1. 名称：应急照明灯（A 型） 2. 规格型号：2×3W 3. 安装形式：壁装 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 64 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
72	030412005072	太阳能灯 3W	1. 名称：太阳能灯 2. 规格型号：3W 3. 安装形式：吸顶 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	5.000					
73	030412007073	庭院灯 2×30W	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：电压(V)：AC220V功率(W)：2*30 W色温：4000K/LED灯防护等级：IP65防电击类别：I 类绝缘等级：Class I 规格：4200×180×180mm材质备注：灯杆为镀锌钢材,壁厚	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 65 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 0mm砂灰色氟碳漆喷涂 透明钢化玻璃灯罩 3. 含基础制作安装、灯架及灯具附件安装及接地 4. 包含混凝土及模板安拆费 5. 含灯具安装所需光源、电子镇流器、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 含灯具、灯罩、支架、熔断保护器、基础、螺母、垫圈、固定钢板、螺栓等安装所需的所有部件及附件，并满足招标技术要求 7. 采购前需经招标人认样确认后 方可采购施工 8. 9. 其它：满足招标文件、《技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 66 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
74	030411006074	钢质接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合，含开关、插座、灯头盒等末端点位接线盒 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	146.000					
75	030404034075	单联单控暗开关	1. 名称：单联单控跷板开关 2. 材质：详设计 3. 规格：~250V, 10A 4. 安装方式：嵌墙, 距地1.3m 5.	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 67 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
76	030404034076	双联单控暗开关	1. 名称：双联单控跷板开关 2. 材质：详设计 3. 规格：~250V, 10A 4. 安装方式：嵌墙, 距地1. 3m 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	38. 000					
77	030404035077	安全型双联二三极暗装插座	1. 名称：安全型双联二三极暗装插座 2. 规格：250V 10A（安全型） 3. 安装方式：详设计，设于水泵房等潮湿场所, 带防溅盒 4.	个	78. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 68 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
78	030404035078	安全型防溅双联二三极暗装插座	1. 名称：安全型防溅双联二三极暗装插座 2. 规格：250V 10A（安全型） 3. 安装方式：详设计，设于水泵房等潮湿场所, 带防溅盒 4. 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
79	030404035079	空调插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V 16A（安全型） 3. 安装方式：详设计，设于水泵房等潮湿场所, 带防溅盒 4.	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 69 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
80	030817008080	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 3. 材质：满足技术标准 4. 规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 5. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 7. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 70 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030411005081	局部等电位端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位端子箱 LEB 2. 参数：定制，用于电池间接地 3. 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
82	030411005082	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 参数：定制，用于电池间接地 3. 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	6.000					
83	030409003083	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 安装形式：利用所有钢柱、	m	288.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 71 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土柱(或剪力墙)内两对角直径大于10mm的钢筋作为引下线 3. 含断接卡子、箱 4. 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
84	030409004084	基础接地	1. 名称：基础接地 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：详设计 4. 利用建筑钢筋的根数及额外增加跨接线均综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	899.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 72 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
85	030409005085	避雷网（热镀锌圆钢 Φ12）	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢, Φ12 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	603.870					
86	030409002086	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25×4 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6.	m	909.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 73 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
87	030409002087	户内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40×4 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	305.630					
88	030409002088	户内接地母线 不锈钢扁钢 -40×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40×4 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑	m	66.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 74 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
89	030409002089	户内接地母线 不锈钢扁钢 -50×5	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50×5 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	71.410					
90	030413001090	花纹钢盖板	1. 名称：花纹钢盖板 2. 材质：热镀锌花纹钢板，荷重2.5KN/m² 3. 规格：综合考虑	kg	429.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 75 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
91	030413001091	护沿型钢	1. 名称：护沿型钢 2. 材质：热镀锌角钢 L50×5 3. 规格：满足设计要求 4. 安装部位：地下室配电房内 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	kg	274.710					
92	030413001092	电缆沟支架制作安装	1. 名称：电缆沟支架制作安装 2. 规格型号：详设计 3. 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	kg	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 76 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
93	030409003093	接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	处	36.000					
94	030409008094	接地电阻测试卡	1. 名称 接地电阻测试卡 2. 材质 3. 规格 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	16.000					
95	030409008095	临时接地卡子	1. 名称 ：临时接地卡子 2. 满足设计、相关图集、标准	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 77 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术要求 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
96	030409001096	一体化人体静电释放器	1. 名称 一体化人体静电释放器 2. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	4.000					
97	030409001097	接地极	1. 名称 接地极 2. 材质 角钢 3. 40*40*4 L=2500mm 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	根	12.000					
98	040504002098	集水坑	1. 名称：集水坑 2. 做法：详国标图集12D101-5，P169-170	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 78 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：混凝土垫层、混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 4. 安装防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置 5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		调试								
99	030414011099	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	系统	3.000					
100	030414006100	事故照明切换装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 79 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
101	030414002101	送配电装置系统	1. 名称 2. 型号 3. 电压等级（kV） 4. 类型 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	系统	18.000					
		分部小计								
102	040101002102	挖沟槽土方	1. 土石方类别：含土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、杂草、农作物、灌木、树兜、垃圾、建渣等均由投标人自行综	m³	44.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 80 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在报价中 2. 开挖深度：综合 6. 基坑修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，并由投标人自行考虑在报价中 7. 人工捡底、桩间挖土方等费用由投标人自行综合考虑在报价中 8. 场地内土方运距：由投标人自行考虑在报价中 9. 场地外土方转运及场外转运堆场：另列 10. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 11. 12. 其它：满足招标文件、《技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 81 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
103	040103001103	回填方	1. 密实度要求：综合 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：综合 4. 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m³	39.400					
104	010103002104	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含	m³	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 82 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 83 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他措施项目								
105	031302007112	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
106	031301017113	脚手架搭拆		项	1.000					
107	031301018114	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001105	安全文明施工费			56838.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3273.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9522.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24699.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19342.92			
2	031302002106	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003107	非夜间施工增加						
4	031302004108	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005109	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006110	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008111	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	73093.63	
合计			73093.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
分 【强电工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 电气部分 【强电工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		自控工程量								
		中控室系统								
1	030501002001	彩色激光报表打印机	1. 名称：彩色激光报表打印机 2. 规格：彩色 A3\A4 3. 安装方式:综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
2	030501002002	黑白激光报表打印机	1. 名称：黑白激光报表打印机 2. 规格：黑白 A3\A4 3. 安装方式:综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
3	030501013003	中央监控容错型服务器	1. 名称：中央监控容错型服务器 2. 类型、技术参数：容错型，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】 一 标段

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			双路十六核Intel×eon银牌4314(2.4GHz/24MB)，整机内存:128GB DDR4ECC内存，整机硬盘存储:4×480GB SSD系统盘，4×4TB数据盘 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
4	030501013004	工业数据容错型服务器	1. 名称：工业数据容错型服务器 2. 参数或要求：容错型，双路十六核Intel@×eon 银牌4314(2.4GHz/24MB)，整机内存:128GB DDR4ECC内存，整机硬盘存储:4×480GB SSD系统盘，4×4TB数据盘 3. 其它：满足招标文件、《技	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
5	030501013005	WEB/管理数据服务器	1. 名称：WEB/管理数据服务器 2. 至少满足或大于以下参数：英特尔至强处理器E-2224四核 3. 4G/32G内存/2×4TB企业级硬盘 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
6	030501013006	操作员站	1. 名称：操作员站 2. 参数或要求：CPU：I7-12700 2.1GHz, 32GB内存. 512GB SSD +1TB HDD. 27" 液晶显示器，独显:NVIDIA GeForceRT×306012G，带键鼠配置中文操作系统	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			WINDOWS 10企业版 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
7	030501013007	工程师站	1. 名称：工程师站 2. 参数或要求：CPU：I7-12700 2.1GHz，32GB内存.512GB SSD+1TB HDD. 27” 液晶显示器，独显:NVIDIA GeForceRT×3060 12G，带键鼠配置中文操作系统WINDOWS 10企业版 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
8	030501013008	便携式电脑	1. 名称：便携式电脑 2. 参数：酷睿i713700H32GB内存，1TB SSD+1TB SSD，16” 液	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品显示器，集成显卡，带RJ45口，带键鼠配置中文操作系统WINDOWS 10企业版 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
9	030501017009	编程软件	1. 名称：编程软件 2. 要求：控制系统配套 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
10	030501017010	组态软件完全版	1. 名称：组态软件完全版 2. 要求：含逻辑组态、工程管理、画面组态、点表管理、报表组态、画面监控、数据采集、实时工业数据库等功能，3000点	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
11	030501017011	组态软件运行版	1. 名称：组态软件运行版 2. 要求：数据采集、画面监控等功能，3000点 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	2.000					
12	030501017012	WEB发布软件	1. 名称：WEB发布软件 2. 至少满足或大于以下参数：实现组态画面的web发布功能 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
13	030501017013	工业实时数据库软件 1000TAG	1. 名称：工业实时数据库软件 2. 参数或要求：1000TAG	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】 一 标段

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
14	030501017014	关系数据库软件 SQL SERVER 2019企业版	1. 名称：关系数据库软件 2. 至少满足或大于以下参数： SQL SERVER 2019企业版 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
15	030501012015	中控室交换机	1. 名称：中控室交换机 2. 类型、技术参数：2千兆光口，24自适应千兆电口，背板带宽不小于52Gbps，包转发率不小于38.69Mpps 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、合同的要求							
16	030507014016	小间距LED拼接大屏 点 间距≤1.8	1. 名称：液晶拼接屏 2. 类别：显示屏 3. 规格：点间距≤1.8:显示面 积12平方米:亮度≥600 cd/m² ，可调节:对比度≥5000:1;可 视角度水平≥160° ，垂直≥ 140° :亮度均匀性≥98%:色域 覆盖≥120% NTSC:拼缝与平整 度≤0.2mm;散热方式:自然散热 (无风扇静音);维护方式:前维 护;拼接处理器支:持多信号源接 入、无缝切换、开窗漫游、预案 管理:智能配电柜:提供过压、过 流、断电保护、时序控制、远程 监控:控制软件:支持多设备管理 、预案设置、二次开发接口	m²	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：拼接屏底座、拼接屏框架、支架其它配套附件等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
17	030501013017	拼接计算机	1. 名称：拼接计算机 2. 参数或要求：CPU: I7-12700 2.1GHz, 32GB内存. 512GB SSD +1TB HDD. 27" 液晶显示器，独显:NVIDIAGeForce RT×3060 12G，带键鼠配置中文操作系统 TINDOWTS 10企业版 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
18	030506007018	高清解码器 12路	1. 名称：高清解码器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：12路 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
19	031101007019	UPS 10KVA，三进单出（含调试）	1. 名称:UPS 10KVA 2. 规格：三进单出（含调试） 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
20	030405001020	UPS蓄电池组及电池柜 后备60min, 配套IP44电 池柜	1. 名称:UPS蓄电池组及电池柜 2. 类别: 电池配备满足60min的 电池组, 配套IP44电池柜 3. 安装方式：本项目每台电池柜 （架）可安装1组蓄电池，每组 蓄电池应配套独立的蓄电池开关 。	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 电池柜须满足GB/T 2423. 17-2008 《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格，投标时须提供同类电池柜盐雾检验报告复印件，并加盖厂家公章。 5. 本项目报价应包含蓄电池间的连接线缆及电池组到UPS主机的连接线缆。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
21	030501005021	机柜 19" 42U	1. 名称：机柜 19" 42U 2. 参数或要求：19", 42U, 2000×600×900 (h×w×d), 含设备配电元器件，落地式 3. 其它：满足招标文件、《技	台	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设备】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
22	030506001022	中控室声光报警音响	1. 名称：中控室声光报警音响 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
23	031102023023	中控室操作台 3600x1000x800	1. 名称：中控室操作台 2. 规格、型号：3600x1000x800，台面木质(与环境协调) 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
24	030601005024	便携式复合有毒气体检测仪	1. 类型：便携式复合有毒气体检测仪 2. 规格、型号：H2S:0~100ppm/	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			C0:0~500ppm/CH4: 0-100% LEL/NH3:0~100ppm: IP65: 泵吸式，带声光报警 3. 安装方式：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		等保网络信息安全								
25	030501011025	工业防火墙系统	1. 名称：工业防火墙系统 2. 参数或要求：1U标准机架安装，无风扇工业机箱，低功耗CPU，适合工业环境:6个10/100/1000M自适应以太网接口(包括1个MGT端口，1个HA端口)等，交	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			流220V冗余电源。 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
26	030501011026	工业隔离网闸	1. 名称：工业隔离网闸 2. 参数或要求：2U标准机架安装，无风扇工业机箱，低功耗CPU，适合工业环境:6个10/100/1000M自适应以太网接口(包括1个MGT端口，1个HA端口)等，交流220V冗余电源。 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
27	030501011027	日志审计系统	1. 名称：工业防火墙系统 2. 参数或要求：1U标准机架安装，1T存储，适合工业环境:6	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			个10/100/1000M自适应以太网端口(包括1个MGT端口)，2个USB接口。交流220V 冗余电源 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
28	030501011028	工业审计系统	1. 名称：工业审计系统 2. 参数或要求：1U标准机架安装，1T存储，适合工业环境:6个10/100/1000M自适应以太网端口(包括1个MGT端口)，2个USB接口。交流220V 冗余电源 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
29	030501011029	工业漏扫系统	1. 名称：工业漏扫系统 2. 参数或要求：标准1U机箱。6	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			个千兆电口，2个接口扩展槽。 扩展槽支持4GE/4SFP/8GE/8SFP/2SFP+/4SFP+等接口扩展卡。2个USB 接口，1个RJ45 Console管理端口。1T SATA硬盘，。交流 220V 冗余电源。 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
30	030501011030	堡垒机系统	1. 名称：堡垒机系统 2. 参数：产品硬件形态为标准1U机架式，高性能多核CPU，8G内存，标配1TB硬盘，6个10/100/1000M速率RJ45业务端口，1个Console口 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
31	030501017031	工业卫士软件	1. 名称：工业卫士软件 2. 参数或要求：基于“白名单”技术开发的工业主机安全防护软件，保证只有经过认证的软件和进程才可以运行，其他病毒、木马、违规软件都被阻止。 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	10.000					
32	030501011032	传统防火墙	1. 名称：数据中心防火墙 2. 规格、型号：1U机架式设备，网络吞吐率:4Gbps, 并发连接:200万，新建:6w, 可选配防病毒、IPS、应用识别等规则库升级许可系统:单电源，6个千兆电口，1个扩展槽 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
		取水泵房								
33	030601004033	电磁流量计 DN600, PN=1.0MPa, 带M00BUS接口	1. 名称：电磁流量计 2. 型号：DN600, PN=1.0MPa, 带M00BUS接口 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
34	030601005034	液位计 0~16m	1. 名称：液位计 2. 型号：0~16m 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
		水厂								
35	030605002035	在线浊度仪 0-100NTU	1. 名称：在线浊度仪 2. 型号：0-100NTU 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
36	030605002036	在线pH仪 pH:0-14	1. 名称：在线pH仪 2. 型号：pH:0-14 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	2.000					
37	030601001037	在线温度计 0-60° C	1. 名称：在线温度计 2. 型号：0-60° C 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	支	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
38	030605002038	COD检测仪 0~100mg/L	1. 名称：COD检测仪 2. 规格、型号：0~100mg/L 3. 附件：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
39	030605002039	D0检测仪 0~8mg/L	1. 名称：D0检测仪 2. 规格、型号：0~8mg/L 3. 附件：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
40	030605002040	在线氨氮监测仪 0~60mg/L	1. 名称：在线氨氮监测仪 2. 型号：0~60mg/L 3. 附属功能：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
41	030605002041	总磷检测仪 0~0.3mg/L	1. 名称：总磷检测仪 2. 规格：0~0.3mg/L 3. 调试要求：满足设计及规范要求 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
42	030605002042	总氮检测仪 0~3mg/L	1. 名称：总氮检测仪 2. 规格：0~3mg/L 3. 调试要求：满足设计及规范要求 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
43	030605002043	叶绿素a检测仪 0~30ug/L	1. 名称：叶绿素a检测仪 2. 型号：0~30ug/L 3. 调试要求：满足设计及规范要求 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
44	030605002044	高精浊度仪 0-2NTU	1. 名称：高精浊度仪 2. 规格：0-2NTU	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 调试要求：满足设计及规范要求 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
45	030601003045	压力变送器 0-0.2MPa	1. 名称：压力变送器 2. 型号：0-0.2MPa 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
46	030601005046	超声波液位差计 0-5米	1. 名称：超声波液位差计 2. 型号：0~5m 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
47	030601005047	超声波液位计 0~5米	1. 名称：超声波液位计 2. 型号：0~5m 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	12.000					
48	030605002048	浊度仪 0-10NTU	1. 名称：浊度仪 2. 规格：0-10NTU 3. 调试要求：满足设计及规范要求 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	2.000					
49	030503008049	二位四通电磁换向阀	1. 名称:二位四通电磁换向阀	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN15，PN1.0MPa	2. 类别：液动角式排泥阀配套控制阀，室外型 3. 规格：DN15，PN1.0MPa 4. 含阀门检查接线 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
50	030601005050	静压式液位计 0-10m	1. 名称：静压式液位计 2. 型号：0-10m 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
51	030601005051	超声波液位计 0-7m，发射角小于等于4°	1. 名称：超声波液位计 2. 型号：0-7m，发射角小于等于4° 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
52	030601005052	超声波污泥界面计 0~5m	1. 名称：超声波污泥界面计 2. 型号：0~5m 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
53	030601002053	压力传感器 0-1.0Mp	1. 名称：压力传感器 2. 型号：0-1.0Mp 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	8.000					
54	030601004054	电磁流量计 DN150，PN=1.0MPa，带M00BUS接口	1. 名称：电磁流量计 2. 型号：DN150，PN=1.0MPa，带M00BUS接口 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
55	030601004055	电磁流量计 DN400，PN=1.0MPa，带M00BUS接口	1. 名称：电磁流量计 2. 型号：DN400，PN=1.0MPa，带	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			M00BUS接口 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
56	030601004056	电磁流量计 DN100D, PN=1.0MPa, 带M00BUS接口	1. 名称：电磁流量计 2. 型号：DN100D, PN=1.0MPa, 带M00BUS接口 3. 安装位置：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
57	030601005057	余氧检测仪 0-1mg/L	1. 类型：余氧检测仪	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：0-1mg/L 3. 安装方式：综合考虑 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
58	030507002058	报警控制器(GAS101) 6通道	1. 名称：报警控制器(GAS101) 6通道 2. 型号、规格：6通道，RS485ModbusRTU输出，带声光报警，测量精度:0.1%. F. S,报警声: ≥75dB 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
59	030605002059	粉尘浓度报警传感器 0~	1. 名称：浊度仪	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1000mg/m²	2. 规格：0-10NTU 带声光报警 3. 调试要求：满足设计及规范要求 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
60	030605002060	C0报警传感器 0-1000ppm	1. 名称：C0报警传感器 2. 规格、型号：0-1000ppm 3. 附件：带标准RS485. 总线通讯接口 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
61	030605002061	VOC报警传感器 0-100%LEL	1. 名称：VOC报警传感器 2. 规格型号：0-100%LEL	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件：带声光报警 4. 调试要求：满足设计及规范要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
62	030904005062	声光警报器 85dB~115dB	1. 名称：声光警报器 2. 型号：声压级:85dB~115dB(正前方3m水平处), IP65, -20° C~70° C 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
		分部小计								
		控制系统主要安装材料								
63	030411003063	304不锈钢托盘式电缆桥架 150×75	1. 名称：桥架（含三通、四通、弯头、盖板、防火隔板等）封	m	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			闭式 2. 型号：150×75 3. 规格：详设计 4. 材质：304不锈钢 5. 类型：托盘式 6. 接地方式：桥架内敷设一根25×4不锈钢，并不少于二处与接地干线可靠连接，另列清单项 7. 防火要求：防火封堵、防火涂料满 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
64	030801001064	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设形式及接地要求：综合	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 钢索材质、规格：穿引线钢丝等，综合考虑在综合单价内，不另计 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
65	030801001065	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设形式及接地要求：综合考虑 5. 钢索材质、规格：穿引线钢丝等，综合考虑在综合单价内，不另计 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 35 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、合同的要求							
66	030411001066	防水重型普利卡管 30#	1. 名称：配管 2. 材质：防水重型普利卡管（厚度满足国标要求） 3. 规格：30# 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技	m	550.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
67	030503004067	不锈钢仪表箱及设备 400（W）×300（D）×450（H）	1. 名称：不锈钢仪表箱及设备 2. 规格型号：400（W）×300（D）×450（H），不锈钢304, 室外IP65, 室内IP55 3. 附件：含信号避雷器、电源避雷器、安装支架及配套件、两线制仪表现场管式信号避雷器（不锈钢304, IP65）、两线制仪表安装支架及配套件（角钢、固定螺栓、螺母、垫圈等辅件） 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	4.000					
68	030501017068	控制程序编制及系统集	1. 名称：控制程序编制及系统	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		成	集成 2. 要求：本项目包含根据现场实际情况深化设计、编写集成方案，将底层的硬件设备（如传感器、执行器）通过编程赋予智能逻辑，并最终整合成一个完整、协同、可管理的自动化系统的全过程；具体详见设计要求，本项目按1套包干使用，中标后不调整。 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
69	030502005069	监控分站（无设计图）	单体中的视频交换机、视频监控摄像头、监控立杆、监控接	m	10000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线盒、线缆及管材等 1. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
70	030507008070	红外数字围墙枪机	1. 名称：红外数字围墙枪机 2. 参数：最低照度:彩色0.01Lu×，黑白0Lu×(红外LED打开): 焦距/变焦P倍率:2.8~10mm/3.6×:分辨率1280×720P(HD)，带入侵检测，红外距离>50m 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	12.000					
71	030502003071	就地安装盒	1. 名称：就地安装盒 2. 材质：详设计 3. 规格：300×250×150(1×w×h)，室内IP44，室外IP65	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】 一 标段

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
72	030507008072	摄像机电源避雷器	1. 名称：摄像机电源避雷器 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	12.000					
73	030507008073	直流电源	1. 名称：直流电源（适配摄像机） 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	12.000					
74	030502010074	光纤配线架 48口	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：48口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 满足设计及规范要求 4. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
75	030501012075	围墙枪机工业交换机	1. 名称：围墙枪机工业交换机 2. 规格、型号：2光4电，环网摄像机配套 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】 一 标段

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
76	030507008076	围墙枪机安装支架	1. 名称：围墙枪机安装支架 2. 安装方式：适配摄像机 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	12.000					
77	030501004077	网络视频存储器NVR	1. 名称：网络视频存储器 8路 2. 规格型号：视频输入:最大32路:分辨率:CIF~5M:8个 SATAHDDs安防专业存储硬盘，4T，5400转，64MB缓存，SATA 6Gb/秒 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	2.000					
78	030501012078	中心监控交换机	1. 名称：中心监控交换机 2. 类型、技术参数：三层交换机、≥24GE电口:4个复用千兆	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			SFP，4个万兆SFP+、包转发率：222Mpps；交换容量：598Gbps：转发性能10Mpps；支持SSH：支持OSPF、RIP、BGP路由协议：支持IPSECVPN：支持SNMP，支持三层接口（非vlan方式）、支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持基于端口的VLAN、基于IP子网的VLAN、支持QinQ，支持静态路由、支持RIPv1/v2，支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持BGP4，支持等价路由，策略路由、支持VRRP、一个扩展子卡插槽 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
79	030504001079	流媒体网关服务器	1. 名称：流媒体网关服务器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：四核，S0-DIMMDDR3L内存4G，2个独立的显示输出支持eDP(最高分辨率2560×1600)或者LVDS(最高分辨率1920×1200)，HDMI1.4a(最高分辨率1920×1200)，VGA(最高分辨率2560×1600)支持2个RJ45(10/100/1000 Mb/s以太网，内置4G模块，可通过4G网络传输数 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
80	030504001080	视频监控服务器	1. 名称：视频监控服务器 2. 型号、规格：英特尔至强处理器E-2224四核3. 4G/32G内存/2×4TB企业级硬盘 3. 其它：满足招标文件、《技	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
81	031101007081	UPS 6KVA，单进单出（含调试）	1. 名称：UPS 6KVA 2. 规格：单进单出（含调试） 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	套	1.000					
82	030405001082	UPS蓄电池组及电池柜 后备60min, 配套IP44电 池柜	1. 名称:UPS蓄电池组及电池柜 2. 类别: 电池配备满足60min的 电池组, 配套IP44电池柜 3. 安装方式：本项目每台电池柜 （架）可安装1组蓄电池，每组 蓄电池应配套独立的蓄电池开关 。 4. 电池柜须满足GB/T 2423. 17- 2008《电工电子产品环境试验 》标准要求，通过盐雾试验合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格，投标时须提供同类电池柜盐雾检验报告复印件，并加盖厂家公章。 5. 本项目报价应包含蓄电池间的连接线缆及电池组到UPS主机的连接线缆。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
83	030501013083	监控计算机	1. 名称：监控计算机 2. 参数或要求：I7-12700 2.1GHz，32GB内存，512GB SSD+1TB HDD. 32"液晶显示CPU:器，独显:NVIDIA GeForce RTX 3060 12G，带键鼠配置中文操作系统WINDOWS 10企业版 3. 其它：满足招标文件、《技	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
84	030408001084	电力电缆 WDZBN-YJV-3×4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZBN-YJV 3. 规格：3×4 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	450.000					
85	030408001085	电力电缆 ZC-YJV-3×2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：3×2.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
86	030502005086	通讯电缆 ZC-UTP-CAT6	1. 名称：双绞线 2. 规格：ZC-UTP-CAT6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
87	030502007087	光缆 WDZBN-铠装单模8芯	1. 名称：光缆 2. 规格：WDZBN-铠装单模8芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	900.000					
88	030801001088	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设形式及接地要求：综合考虑 5. 钢索材质、规格：穿引线钢丝等，综合考虑在综合单价内，不另计 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	1400.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
89	040205001089	手孔井 550×550×800	1. 名称：手孔井 2. 规格型号：550×550×800 3. 具体作法：做法详《通信管道人孔和手孔图集》（YDT5178-2017） 4. 综合单价包含：土石方开挖、外运、预埋件、垫层、井混凝土、模板、钢筋等完成井所需全部内容 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	座	12.000					
90	030404035090	双联二三极暗装插座	1. 名称：双联二三极暗装插座 2. 材质：综合考虑 3. 规格：详设计 4. 安装方式：壁装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
91	030502004091	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：详设计，综合考虑 3. 主要技术参数：综合 4. 含配套模块 5. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	9.000					
92	030502012092	数据插座	1. 名称：信息插座 2. 材质：综合考虑	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 51 页 共 79 页

备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：单口 4. 安装方式：壁装 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
93	030502012093	地面信息插座	1. 名称：信息插座 2. 材质：综合考虑 3. 规格：单口 4. 安装方式：壁装 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	15.000					
94	030502012094	地面电话插座	1. 名称：信息插座 2. 材质：综合考虑 3. 规格：单口 4. 安装方式：壁装 5. 其它：满足招标文件、《技	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
95	030507008095	半球彩色摄像机 (CAZH1~3)	1. 名称：半球彩色摄像机 (CAZH1~3) 2. 参数：200万像素，焦距：2.7mm~13.5mm:0.002Lu×(彩色模式):0.0002Lu×(黑白模式):0Lu×(补光灯开启) 3. 安装方式：综合 4. 包含摄像机本体安装及配套防护罩、金属软管等 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	3.000					
96	030502005096	综合布线	六类系统，含电缆、光缆、配线架、光纤终端盒等配齐 1. 其它：满足招标文件、《技	m	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
97	030501012097	程控交换机 110B型，50门	1. 名称：程控交换机 2. 规格、型号：110B型，50门 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
98	030501012098	数据交换机 48口，全千兆	1. 名称：数据交换机 48口，全千兆 2. 规格、型号：背板带宽不低于96Gbps，包转发率不低于71.42Mpps，支持Vlan划分 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
99	030502010099	配线架(ODF\DDF\BD\FD)	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：数据/光纤/语音综合	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
100	030507008100	视频分配放大器	1. 名称：视频分配放大器 2. 规格型号：详设计 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
101	030502006101	同轴电缆 WDZBN-SYWV-	1. 名称：同轴电缆	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		75-7	2. 规格：WDZBN-SYWV-75-7 3. 线缆对数：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
102	030502005102	网络电缆 WDZBN-UTP-CAT6	1. 名称：双绞线 2. 规格：WDZBN-UTP-CAT6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	1670.000					
103	030801001103	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设形式及接地要求：综合	m	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 钢索材质、规格：穿引线钢丝等，综合考虑在综合单价内，不另计 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
104	030411003104	铝合金弱电金属线槽 300×100	1. 名称：铝合金弱电金属线槽 2. 型号：详设计 3. 规格：300×100 4. 材质：厚度符合规范要求 5. 类型：详设计 6. 桥架或线槽内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 7. 包含：桥架或线槽本体及其	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等配件；桥架或线槽开孔(含配管开孔)、除锈刷油；桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施；桥架或线槽过防火墙、其它各类隔墙等处时的防火措施，并满足设计及规范要求 8. 本项目实施所需发生的开孔、留洞、修补、打洞及补洞等费用含在相应的综合单价中，结算时其综合单价均不调整 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
105	030411003105	铝合金弱电金属线槽	1. 名称：铝合金弱电金属线槽	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		200×100	2. 型号：详设计 3. 规格：200×100 4. 材质：厚度符合规范要求 5. 类型：详设计 6. 桥架或线槽内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 7. 包含：桥架或线槽本体及其连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等配件；桥架或线槽开孔(含配管开孔)、除锈刷油；桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施；桥架或线槽过防火墙、其它各类隔墙等处时的防火措施，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并满足设计及规范要求 8. 本项目实施所需发生的开孔、留洞、修补、打洞及补洞等费用含在相应的综合单价中，结算时其综合单价均不调整 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
106	030411003106	铝合金弱电金属线槽 150×75	1. 名称：铝合金弱电金属线槽 2. 型号：详设计 3. 规格：150×75 4. 材质：厚度符合规范要求 5. 类型：详设计 6. 桥架或线槽内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价中 7. 包含：桥架或线槽本体及其连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等配件；桥架或线槽开孔（含配管开孔）、除锈刷油；桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施；桥架或线槽过防火墙、其它各类隔墙等处时的防火措施，并满足设计及规范要求 8. 本项目实施所需发生的开孔、留洞、修补、打洞及补洞等费用含在相应的综合单价中，结算时其综合单价均不调整 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
107	030411003107	铝合金弱电金属线槽 100×50	1. 名称：铝合金弱电金属线槽 2. 型号：详设计 3. 规格：100×50 4. 材质：厚度符合规范要求 5. 类型：详设计 6. 桥架或线槽内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 7. 包含：桥架或线槽本体及其连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等配件；桥架或线槽开孔(含配管开孔)、除锈刷油；桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施；桥架或线槽过防火墙、其它 各类隔墙等处时的防火措施，并 满足设计及规范要求 8. 本项目实施所需发生的开孔、 留洞、修补、打洞及补洞等费用 含在相应的综合单价中，结算时 其综合单价均不调整 9. 10. 其它：满足招标文件、《技 术标准及要求》、满足设计规范 、合同的要求							
108	030408011108	机柜PDU 32A, 8位	1. 名称 2. 型号 3. 规格 4. 基础形式、材质、规格 5. 其它：满足招标文件、《技术 标准及要求》、满足设计规	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
109	030501005109	工业设备机柜 19", 42U	1. 名称：工业设备机柜 19", 42U 2. 参数或要求：2000×600×900 (h×w×d), 含设备配电元器件, 落地式 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	5. 000					
110	030501012110	中控室核心交换机 24×千兆电口+4×万兆光口	1. 名称：中控室核心交换机 2. 规格、型号：24×千兆电口，4×万兆光口，三层交换机，管理型，背板带宽不小于336Gbps，包转发率不小于96Mpps 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
111	030501009111	互联网专线接入路由器	1. 名称：互联网专线接入路由器 2. 规格：4口 3. 参数：详设计及技术要求文件 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
		分部小计								
		综合楼火灾及可燃气体报警系统								
112	030904009112	区域火灾报警控制器	1. 名称：区域火灾报警控制器 2. 型号、规格、技术参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	030904008113	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 规格：详设计 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
114	030904003114	手报按钮	1. 名称：手报按钮 2. 规格：详设计 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	1.000					
115	030904001115	光电感烟探测器	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格：详见设计 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
116	030904005116	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 规格：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
117	030411004117	火灾报警总线 WDZBN-RVS-2×1.5	1. 名称：火灾报警总线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZBN-RVS 4. 规格：2×1.5 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	15.000					
118	030801001118	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设形式及接地要求：综合考虑 5. 钢索材质、规格：穿引线钢丝等，综合考虑在综合单价内，不另计 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
119	030904012119	燃气报警主机	1. 名称：区域火灾报警控制器 2. 型号、规格、技术参数：带声光报警，内置蓄电池，主电故障时自动切换 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	台	1.000					
120	030904001120	燃气探测器	1. 名称：燃气探测器 2. 规格：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附属：吸顶安装 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
121	030411004121	耐火阻燃铜芯绝缘线 WDZBN-BYJ-2×2.5	1. 名称 2. 配线形式 3. 型号 4. 规格 5. 材质 6. 配线部位 7. 配线线制 8. 钢索材质、规格 9. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	15.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
122	030610001122	自动控制箱 PLC1	1. 名称：自动控制箱 PLC1 2. 规格：根据现场情况深化设计，含所有配件具体详设计 3. 安装方式：详设计 4. 附属：防雷接地、在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 5. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】 一 标段

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
123	030610001123	单格滤池就地控创单元 1E1~4柜	1. 名称：单格滤池就地控创单元1E1~4柜 2. 规格：根据现场情况深化设计，含所有配件具体详设计 3. 安装方式：详设计 4. 附属：防雷接地、在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 5. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体 内所有元器件、附件、配件的成套产品。 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
124	030610001124	自动控制箱 PLC2	1. 名称：自动控制箱 PLC2 2. 规格：根据现场情况深化设计，含所有配件具体详设计 3. 安装方式：详设计 4. 附属：防雷接地、在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 5. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
125	030610001125	单格沉淀池就地控制单元2E1~2柜	1. 名称：单格沉淀池就地控制单元2E1~2柜 2. 规格：根据现场情况深化设计，含所有配件具体详设计 3. 安装方式：详设计 4. 附属：防雷接地、在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 5. 基础及支架：土建基础及型	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢支架综合考虑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
126	030610001126	配水井2R1柜	1. 名称：配水井2R1柜 2. 规格：根据现场情况深化设计，含所有配件具体详设计 3. 安装方式：详设计	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附属：防雷接地、在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 5. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
127	030610001127	排泥池2R2柜	1. 名称：排泥池2R2柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：根据现场情况深化设计，含所有配件具体详设计 3. 安装方式：详设计 4. 附属：防雷接地、在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 5. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 7. 其它：满足招标文件、《技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
128	030610001128	自动控制箱 PLC3	1. 名称：自动控制箱 PLC3 2. 规格：根据现场情况深化设计，含所有配件具体详设计 3. 安装方式：详设计 4. 附属：防雷接地、在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 5. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

备】 一 标段

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
129	030610001129	浓缩池3R1柜	1. 名称：浓缩池3R1柜 2. 规格：根据现场情况深化设计，含所有配件具体详设计 3. 安装方式：详设计 4. 附属：防雷接地、在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 5. 基础及支架：土建基础及型钢支架综合考虑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；土建基础及型钢支架；标识标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
130	031302007137	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
131	031301017138	脚手架搭拆		项	1.000					
132	031301018139	其他措施		项						
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
备】一 标段

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设备】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001130	安全文明施工费			62251.16			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3585.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10429.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27051.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21184.95			
2	031302002131	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003132	非夜间施工增加						
4	031302004133	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005134	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006135	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设备】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	80112.36	
合计			80112.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设备】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自 标段: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
控设备】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设备 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
分 【自控设备】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设备】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【自控设备】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		V型滤池及反冲洗泵房PLC1								
1	030408002001	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	401.000					
2	030502005002	双绞线 ZC-UTP-CAT6	1. 名称：双绞线 2. 规格：ZC-UTP-CAT6 3. 线缆对数：4对	m	261.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
3	030408001003	电力电缆 ZC-YJV-3×1.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV 3. 规格：3×1.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	224.000					
4	030408002004	控制电缆 ZC-KVV-5×	1. 名称：控制电缆	m	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0	2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：5×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
5	030408002005	控制电缆 ZC-KVVP-10×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：10×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑	m	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
6	030408002006	控制电缆 ZC-KVVP-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技	m	87.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
7	030408002007	控制电缆 ZC-KVV-3×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：3×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	62.000					
8	030408002008	控制电缆 ZC-KVVP-12×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：12×1.0	m	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
9	030408002009	控制电缆 ZC-KVV-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保	m	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
10	030502007010	光缆 ZC-铠装多模6芯光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：ZC-铠装多模6芯光缆 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	150.000					
11	030502005011	总线屏蔽双绞线 ZC-RS485-STP	1. 名称：总线屏蔽双绞线 2. 规格：ZC-RS485-STP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
12	030502007012	光缆 WDZBN-铠装多模6芯光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：WDZBN-铠装多模6芯光缆 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	200.000					
13	030411001013	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	249.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		单格滤池控制单元1E1								
14	030408002014	控制电缆 ZC-KVVP-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV	m	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
15	030408002015	控制电缆 ZC-KVVP-10×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：10×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
16	030408002016	控制电缆 ZC-KVV-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	12.000					
17	030408002017	控制电缆 ZC-KVV-5×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：5×1.0 4. 材质：铜芯	m	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
18	030408002018	控制电缆 ZC-DJYVP-3×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：3×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
19	030408002019	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	8.000					
20	030411001020	配管 SC32	1. 名称：配管	m	208.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单格滤池控制单元1E2								
21	030408002021	控制电缆 ZC-KVVP-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	70.000					
22	030408002022	控制电缆 ZC-KVVP-10×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP	m	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：10×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
23	030408002023	控制电缆 ZC-KVV-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
24	030408002024	控制电缆 ZC-KVV-5×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：5×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
25	030408002025	控制电缆 ZC-DJYVP-3×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：3×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	12.000					
26	030408002026	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
27	030411001027	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	208.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单格滤池控制单元1E3								
28	030408002028	控制电缆 ZC-KVVP-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、	m	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
29	030408002029	控制电缆 ZC-KVVP-10×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：10×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵	m	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
30	030408002030	控制电缆 ZC-KVV-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	12.000					
31	030408002031	控制电缆 ZC-KVV-5×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV	m	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：5×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
32	030408002032	控制电缆 ZC-DJYVP-3×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：3×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
33	030408002033	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
34	030411001034	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技	m	208.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单格滤池控制单元1E4								
35	030408002035	控制电缆 ZC-KVVP-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030408002036	控制电缆 ZC-KVVP-10×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：10×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	24.000					
37	030408002037	控制电缆 ZC-KVV-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 28 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
38	030408002038	控制电缆 ZC-KVV-5×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：5×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵	m	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
39	030408002039	控制电缆 ZC-DJYVP-3×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：3×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	12.000					
40	030408002040	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
41	030411001041	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	208.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
		综合厂房PLC2								
42	030502005042	总线屏蔽双绞线 ZC-RS485-STP	1. 名称：总线屏蔽双绞线 2. 规格：ZC-RS485-STP	m	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
43	030502007043	光缆 ZC-铠装多模6芯光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：ZC-铠装多模6芯光缆 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	800.000					
44	030408002044	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑	m	315.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
45	030408002045	控制电缆 ZC-DJYVP-3×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：3×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
46	030408002046	控制电缆 ZC-DJYVP-7×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：7×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	50.000					
47	030408002047	控制电缆 ZC-KVV-3×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：3×1.0	m	220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 35 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
48	030408002048	控制电缆 ZC-KVV-5×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：5×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
49	030408002049	控制电缆 ZC-KVVP-10×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：10×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 37 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	030408002050	控制电缆 ZC-KVVP-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	220.000					
51	030408002051	控制电缆 ZC-KVVP-4×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：4×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
52	030502005052	双绞线 ZC-UTP-CAT6	1. 名称：双绞线 2. 规格：ZC-UTP-CAT6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	268.000					
53	030408001053	电力电缆 ZC-YJV-3×1.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV	m	512.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 39 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：3×1.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
54	030411001054	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	154.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 40 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
55	030411001055	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：PC（厚度满足国标要求） 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等	m	355.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 41 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		单格沉淀池就地控制单元电缆清册及IO量表								
56	030502005056	总线屏蔽双绞线 ZC-RS485-STP	1. 名称：总线屏蔽双绞线 2. 规格：ZC-RS485-STP 3. 线缆对数：4对	m	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
57	030408001057	电力电缆 ZC-YJV-3×1.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV 3. 规格：3×1.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	77.000					
58	030408002058	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2	1. 名称：控制电缆	m	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×1.0	2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
59	030408002059	控制电缆 ZC-KVV-16×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：16×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑	m	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
60	030408002060	控制电缆 ZC-KVVP-3×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：3×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技	m	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
61	030411001061	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9.	m	190.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		2R1站电缆清册及I0量表								
62	030408002062	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 47 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
63	030408002063	控制电缆 ZC-KVV-3×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：3×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	30.000					
64	030408002064	控制电缆 ZC-KVV-5×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：5×1.0 4. 材质：铜芯	m	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
65	030408002065	控制电缆 ZC-KVVP-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安	m	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 49 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
66	030408001066	电力电缆 ZC-YJV-3×1.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV 3. 规格：3×1.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	22.000					
67	030408002067	控制电缆 仪表专用电缆	1. 名称：控制电缆	m	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 50 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：后期深化配置 3. 规格：仪表专用电缆 4. 材质：详设计 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵以及根据仪器仪表的要求后期深化配置 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
68	030411001068	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	93.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 51 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		2R2站电缆清册及I0量表								
69	030408002069	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2	1. 名称：控制电缆	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 52 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×1.0	2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
70	030408002070	控制电缆 ZC-KVV-10×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：10×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑	m	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 53 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
71	030408002071	控制电缆 ZC-KVV-3×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：3×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技	m	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 54 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
72	030408002072	控制电缆 ZC-KVV-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVV 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	26.000					
73	030408002073	控制电缆 ZC-KVVP-10×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：10×1.0	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 55 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
74	030408002074	控制电缆 ZC-KVVP-16×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：16×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保	m	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 56 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
75	030408002075	控制电缆 ZC-KVVP-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 57 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	030411001076	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 58 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
		配电间PLC3								
77	030408002077	控制电缆 KVV-3×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVV 3. 规格：3×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	92.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 59 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	030408002078	控制电缆 KVV-5×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVV 3. 规格：5×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	92.000					
79	030502005079	双绞线 ZC-UTP-CAT6	1. 名称：双绞线 2. 规格：ZC-UTP-CAT6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技	m	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 60 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
80	030502007080	光缆 WDZBN-铠装多模6芯光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：WDZBN-铠装多模6芯光缆 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	95.000					
81	030502005081	总线屏蔽双绞线 ZC-RS485-STP	1. 名称：总线屏蔽双绞线 2. 规格：ZC-RS485-STP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	147.000					
82	030502007082	光缆 ZC-铠装多模6芯光	1. 名称：光缆	m	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 61 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		缆	2. 规格：ZC-铠装多模6芯光缆 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
83	030408002083	控制电缆 ZC-KVVP-3×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：3×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 62 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
84	030408001084	电力电缆 ZC-YJV-3×1.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV 3. 规格：3×1.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	53.000					
85	030408001085	电力电缆 ZC-YJV-3×4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV 3. 规格：3×4 4. 材质：铜芯	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 63 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
86	030408002086	控制电缆 仪表专用电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：后期深化配置 3. 规格：仪表专用电缆 4. 材质：详设计 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安	m	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 64 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、各类封堵以及根据仪器仪表的要求后期深化配置 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
87	030411001087	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），	m	111.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 65 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		3R1站电缆清册及I0量表								
88	030408002088	控制电缆 ZC-DJYVP-2×2×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-DJYVP 3. 规格：2×2×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 66 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
89	030408002089	控制电缆 KVV-3×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVV 3. 规格：3×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	47.000					
90	030408002090	控制电缆 KVV-5×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVV	m	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 67 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：5×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
91	030408002091	控制电缆 ZC-KVVP-7×1.0	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZC-KVVP 3. 规格：7×1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV	m	79.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 68 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
92	030408001092	电力电缆 ZC-YJV-3×1.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV 3. 规格：3×1.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 69 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、合同的要求							
93	030411001093	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管（厚度满足国标要求） 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：详设计 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 10. 其它：满足招标文件、《技	m	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 70 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
94	030408007094	控制电缆头 芯数≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：芯数≤6 3. 材质：铜 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	100.000					
95	030408007095	控制电缆头 芯数≤14	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：芯数≤14 3. 材质：铜 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	100.000					
96	030408007096	控制电缆头 芯数≤24	1. 名称：控制电缆头	个	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 71 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：芯数≤24 3. 材质：铜 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
97	030408006097	电力电缆头 电缆截面（mm²） ≤10	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：电缆截面（mm²） ≤10 3. 材质：铜 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	50.000					
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
98	031302007105	高层施工增加费		项						
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 72 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
99	031301017106	脚手架搭拆		项	1.000					
100	031301018107	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001098	安全文明施工费			7748.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		446.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1298.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3367.09			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2636.88			
2	031302002099	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003100	非夜间施工增加						
4	031302004101	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005102	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006103	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008104	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一
标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9784.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		9784.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9784.79	
合计			9784.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目
施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电 标段: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
缆清册】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
分 【电缆清册】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 自控部分 【电缆清册】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0401	土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各种类别的土石方综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、流砂、填埋物、垃圾、原地面以下构筑物拆除、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等; 2. 深度: 综合考虑 3. 部位: 表土以外部分 4. 开挖方式: 投标人综合考虑; 5. 修边捡底: 进行修整边坡壁面、人工捡底等处理, 满足施工规范, 达到使用要求 6. 修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中, 不另计算	m³	15825.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 开挖范围内砂、卵石层以及砂、卵石的处置按相关规定执行 8. 场内运距：投标人综合考虑 9. 机械如需在垫板上作业所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内 10. 满足政府及环保部门相关要求 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
2	040102002002	挖沟槽石方	1. 石方类别：极软岩 2. 挖石深度：综合考虑 3. 挖石方式：机械开挖 4. 修边捡底：进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道	m³	3956.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6. 开挖范围内砂、卵石层以及砂、卵石的处置按相关规定执行 7. 场内运距：投标人综合考虑 8. 机械如需在垫板上作业所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内 9. 满足政府及环保部门相关要求 10. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
3	040103001003	土石方回填	1. 填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 2. 填料来源：场内合格开挖料 3. 回填方式:机械回填、压实	m³	16236.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 运距：就近取用开挖堆放的合格填料 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
4	040103001004	中粗砂垫层、基础	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填料材料品种：中粗砂 3. 填料粒径要求：符合设计要求 4. 填料来源、运距：综合 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	3208.650					
5	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求；	m³	3546.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施、泥浆处置消纳等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	自编006	土石方弃置堆场费	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满	m³	3546.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
		分部小计								
	0405	管网工程								
7	040501002007	焊接钢管Q235B D57×3（埋地）	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：焊接钢管 D57×3 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：管道	m	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求 7. 防腐： 7.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 7.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行；							
8	040501002008	焊接钢管Q235B D89×4（埋地）	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：焊接钢管 D89×4 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设	m	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求 7. 防腐： 7.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3) 非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 7.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行；							
9	040501004009	PE100塑料管 de90 P=1.0MPa	1. 输送介质：给水 2. 材质及规格：PE100聚乙烯给水管 de90 3. 连接形式：热熔对接、电熔连接综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设	m	3717.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
10	040501004010	PE100塑料管 de63 P=1.0MPa	1. 输送介质：给水 2. 材质及规格：PE100聚乙烯给水管 de63 3. 连接形式：热熔对接、电熔连接综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	19913.850					
11	040502005011	双法兰传力补偿接头	1. 名称：双法兰传力补偿接头	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN80，PN1.0MPa	2. 材质及规格：DN80，PN1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
12	040502005012	双法兰传力补偿接头 DN50，PN1.0MPa	1. 名称：双法兰传力补偿接头 2. 材质及规格：DN50，PN1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
13	040502005013	闸阀 DN80，PN1.0MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN80，PN1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	个	5.000					
14	040502005014	闸阀 DN15，P=1.0MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN15，PN1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 检验及试验要求：管道水压	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
15	040502005015	闸阀 DN50，PN1.0MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN50，PN1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	个	43.000					
16	040502005016	排气阀 DN15, P=1.0MPa	1. 名称：排气阀 2. 材质及规格：DN15，	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PN1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
17	040502005017	排气管 D21x2.5	1. 名称：排气管 2. 材质及规格：Q235B D21x2.5 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	个	15.000					
		分部小计								
		道路拆除及恢复工程								
		拆除水泥路面								
18	041001001018	水泥混凝土路面切缝	1. 名称：路面切缝；	m	300.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		40cm厚	2. 材质：水泥混凝土； 3. 厚度：40cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
19	041001001019	拆除40cm厚混凝土路面	1. 材质：混凝土； 2. 厚度：40cm； 3. 部位：道路面层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m²	1502.000					
20	041001003020	拆除30cm厚碎石垫层	1. 材质：级配碎石； 2. 厚度：30cm； 3. 部位：道路基层；	m³	450.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
21	041001005021	拆除嵌边石	1. 名称：拆除嵌边石 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	500.670					
22	040103002022	拆除道路各结构层后建渣外弃	1. 废弃料品种：综合； 2. 运距：投标人自行考虑, 堆场费用另计； 3. 满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法等相关文件的要求。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	1051.400					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土路面恢复								
23	040204001023	路肩及人行道整形碾压	1. 部位 2. 范围 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m²	1502.000					
24	040202011024	30cm厚级配碎石垫层（30%为新购）	1. 石料规格：综合级配； 2. 厚度：30cm； 3. 材料来源：其中70%为原有道路拆除的碎石基层旧料利用，其余30%为新购； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m²	1502.000					
25	040203007025	20cm厚C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：满足设计及规范要求；	m²	1502.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：20cm； 4. 每40cm刻纹一道，一道共16条，每条纹沟宽0.4cm，深0.3cm，纹间距2cm； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
26	040203007026	20cm厚C20混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C20 2. 掺和料：满足设计及规范要求； 3. 厚度：20cm； 4. 每40cm刻纹一道，一道共16条，每条纹沟宽0.4cm，深0.3cm，纹间距2cm； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工	m ²	1502.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及相关技术要求							
27	040402017027	纵向缩缝、接缝填缝	1. 名称：纵向缩缝、接缝填缝； 2. 嵌缝材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	300.400					
28	040402017028	胀缝填缝	1. 名称：胀缝填缝； 2. 缝宽：2cm； 3. 嵌缝材料种类：红白松木、聚氯乙烯胶泥； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	300.400					
29	040402017029	横向缩缝填缝	1. 名称：横向缩缝填缝； 2. 材料种类：聚氨酯填料；	m	300.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
		沟渠破除恢复								
30	041001008030	沟渠破除	1. 类型：沟渠破除 2. 结构形式：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	38.400					
31	040201022031	沟渠恢复	1. 名称：沟渠恢复 2. 尺寸：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	40.000					
		分部小计								
32	040503002032	混凝土满包 C20	1. 材料品种、规格：商品混凝土	m³	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土等级：C20 3. 规格尺寸：管径综合 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
33	040103001033	管道基础换填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填料材料品种：砂砾石 3. 填料粒径要求：符合设计要求 4. 填料来源、运距：综合 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	95.000					
34	040205018034	标志桩	1. 名称：标志桩 2. 材质规格：符合设计要求 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	个	237.000					
35	040501020035	金属示踪安全警示带	1. 名称：金属示踪安全警示带 2. 规格、材质：详设计	m	23682.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
36	040501014036	管道碰口 DN150, PN=1.25MPa	1. 材质及规格 2. 连接方式 3. 带（不带）介质连接	处	15.000					
		井类构筑物								
37	040504002037	泄水阀井 D=1200	1. 垫层材质及厚度：C10 100mm厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 φ700 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、	座	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考:D=1200, 选型07MS101-2/14（对工艺图中选取图集集中的材料部分作出如下替换：钢筋：HPB235级钢筋替换为HPB300级钢筋；HRB335级钢筋替换为HRB400级钢筋；混凝土：C10混凝土替换为C20混凝土；对钢筋、混凝土材料的要求同本说明第四条（如采用图集中钢筋砼井，则井壁厚及底板厚度不足250mm，应加厚至250mm，配筋小于12@200时按12@200配置）。							
38	040504002038	泄水阀井 D=1000	1. 垫层材质及厚度：C10 100mm厚商品混凝土	座	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 φ700 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考:D=1000, 选型07MS101-2/52（对工艺图中选取图集集中的材料部分作出如下替换：钢筋：HPB235级钢筋替换为HPB300级钢筋；HRB335级钢筋替换为HRB400级钢筋；混							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土：C10混凝土替换为C20混凝土；对钢筋、混凝土材料的要求同本说明第四条（如采用图集 中钢筋砼井，则井壁厚及底板厚度不足250mm，应加厚至250mm，配筋小于12@200时按12@200配置）。							
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
39	031006002039	一体化智慧泵房 Q=500m³/h, 扬程H=70m	1. 泵房设计流量Q=500m³/h, 扬程H=70m。泵房尺寸为5000mmX4438mmX3000mm;采用3台泵, 2用1备;单泵流量Q=250m³/h, 扬程H=30m, 功率P=75KW。 2. 智慧泵房中标厂家应根据设计总说明以及平面图要求配套	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关电气仪表工艺设备, 因为一体化集成设备, 为保证系统配置的完整性, 即使在设备清单中没有列出, 但又是系统必须的或说明要求的部件仍将随系统成套提供, 中标方应提供正常运行所必需的全部设备及附属设备, 并完成相关的技术服务和相关的其他辅助工作; 3. 智慧泵房PLC应预留标准通讯协议, 与中控数据进行交互通讯, 并配合调试。水泵及加药装置应和高位水池液位和余氧进行互锁, 满足设计和业主的需求; 4. PLC柜应预留工业防火墙装置与接线端, 具体大小与智慧水务厂家沟通协商; 5. 所有仪表均带就地显示功能。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵房需成套提供UPS(在线式3kVA, 1h)一套, 供自控仪表系统、监控、门禁使用; 6. 泵站的进线、水泵的电压、电流、功率等都应一并采集并上传; 7. 泵站电源进线端子及其以下所有电气控制柜、管线、桥架等均由一体化泵房厂家成套, 外界仅提供泵站供电电源。泵站所有监测数据通过有线传至智慧水务监控中心, 无线终端按现场实际情况配置。 8. 附件: 泵房内部所有阀门、管道, 连接管件、阀门等均由厂家成套供应。 9. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、满足规范、合同的要求							
40	031006002040	一体化智慧泵房 Q=115m³/h, 扬程H=30m	1. 泵房设计流量Q=115m³/h, 扬程H=30m。泵房尺寸为5000mmX4438mmX3000mm;采用3台泵, 2用1备;单泵流量Q=68m³/h, 扬程H=30m, 功率P=7.5KW。 2. 智慧泵房中标厂家应根据设计总说明以及平面图要求配套相关电气仪表工艺设备, 因为一体化集成设备, 为保证系统配置的完整性, 即使在设备清单中没有列出, 但又是系统必须的或说明要求的部件仍将随系统成套提供, 中标方应提供正常运行所必需的全部设备及附属设备, 并完成相关的技术服务和相关的	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他辅助工作； 3. 智慧泵房PLC应预留标准通讯协议, 与中控数据进行交互通讯, 并配合调试。水泵及加药装置应和高位水池液位和余氧进行互锁 , 满足设计和业主的需求； 4. PLC柜应预留工业防火墙装置与接线端, 具体大小与智慧水务厂家沟通协商； 5. 所有仪表均带就地显示功能。泵房需成套提供UPS (在线式 3kVA, 1h) 一套, 供自控仪表系统、监控、门禁使用； 6. 泵站的进线、水泵的电压、电流、功率等都应一并采集并上传； 7. 泵站电源进线端子及其以下所有电气控制柜、管线、桥架							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等均由一体化泵房厂家成套, 外界仅提供泵站供电电源。泵站所有监测数据通过有线传至智慧水务监控中心, 无线终端按现场实际情况配置。 8. 附件: 泵房内部所有阀门、管道, 连接管件、阀门等均由厂家成套供应。 9. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	031006001041	一体化直连供水设备 Q=21. 6m³/h, 扬程H=30m, 功率1. 5x2kw	1. 设备名称: 一体化直连供水设备 2. 型号、规格: 设备尺寸为: 1000mmX1000mmX1500m。 3. 水泵主要技术参数: 设计流量Q=21. 6m³/h, 扬程H=30m, 功率	套	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 5x2kw, 4. 附件名称、规格、数量：泵房内部所有阀门、管道,连接管件、阀门等均由厂家成套供应 5. 减震装置形式：符合设计要求 6. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	031006001042	一体化直连供水设备 Q=10.8m³/h, 扬程H=30m, 功率1.5x2kw	1. 设备名称：一体化直连供水设备 2. 型号、规格：设备尺寸为：1000mmX1000mmX1500m 3. 水泵主要技术参数：设计流量Q=10.8m³/h, 扬程H=30m, 功率1.5x2kw 4. 附件名称、规格、数量：泵	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			房内部所有阀门、管道,连接管 件、阀门等均由厂家成套供应 5. 减震装置形式: 符合设计要求 6. 其他: 投标人应充分考虑满足 设计要求、招标文件、《技术标 准及要求》、满足规范、合同的 要求							
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
43	031302007050	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
44	041103001051	围堰	1. 本次施工周期为二个月, 施工 完成后应立即拆除围堰。 2. 若施工期间遇水位上涨, 应及 时对围堰进行加固加高处理, 保	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			证施工期安全。 3. 围堰填筑材料:本工程围堰为土石围堰, 填筑材为现场开挖的填土。 4. 围堰防渗及防冲:采用土工膜对围堰迎水面进行防水, 土工膜规格为350g/0. 8mmHDPE, 迎水面表层采用袋装土压重防冲刷, 土袋厚度0. 3m。 5. 围堰顶宽确定为2. 0m, 迎水面边坡采用坡比1:1. 0, 背水面边坡采用坡比1:1. 0 6. 本设计施工方案可作为施工单位编制施工组织的依据, 施工前应由施工单位根据施工的时间/水位计现场情况编制详细的施工组织设计。经有关单位审查通过方可施工。围堰工程量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

支管+供水设备】

一 标段

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应现场实测收方为准。							
45	041104001052	施工便道	1. 便道厚度：40cm天然砂砾石 夯实 2. 材料种类：砂砾石 3. 宽度：4米(300~500米一个错车道)	m²	1896.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
46	041102001053	井垫层模板	1. 部位：井垫层模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情	m²	43.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
47	041102034054	井底模板	1. 部位：井底模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种	m²	125.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
48	041102035055	井壁模板	1. 部位：井壁模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	1163.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

支管+供水设备】

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
49	041102033056	井顶（盖）板模板	1. 部位：井顶（盖）板模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	94.060					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村支管+供水设备】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001043	安全文明施工费			176433.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10161.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29559.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76670.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60042.82			
2	031302002044	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003045	非夜间施工增加						
4	031302004046	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005047	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006048	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村支管+供水设备】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008049	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村支管+供水设备】 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	226192.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		226192.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村支管+ 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
供水设备】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	226192.10	
合计			226192.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村支管+供水 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目
设备】 施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
【村支管+供水设备】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村支 管+供水设备】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
村支管 【村支管+供水设备】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 黑水寺村支管 【村支管+供水设备】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	自编001	取水趸船	1. 本工程取水规模为2.0万吨/日, 自用水及漏损系数取15%。 2. 本次设计取水浮船系统为成套产品, 由厂家成套供货。浮船系统包括船体(包含救生系统、警示装置、消防系统、浮船固定装置等全套部件)、泵房、水泵、格栅、浮箱、工作桥及所有管材配件等。取水浮船系统需由专业厂家进行安装调试。 3. 浮船摇臂输水管道安装时, 需要在管道高点适当位置设置排气阀, 排气阀由浮船厂家配套提供。 4. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
2	031302007009	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
3	031301001010	吊装加固		项						
4	031301002011	金属抱杆安装拆除、移位		项						
5	031301003012	平台铺设、拆除		项						
6	031301004013	顶升、提升装置		项						
7	031301005014	大型设备专用机具		项						
8	031301006015	焊接工艺评定		项						
9	031301007016	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
10	031301008017	防护棚制作安装拆除		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	031301009018	特殊地区施工增加		项						
12	031301010019	安装与生产同时进行施工增加		项						
13	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加		项						
14	031301012021	工程系统检测、检验		项						
15	031301013022	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
16	031301014023	焦炉烘炉、热态工程		项						
17	031301015024	管道安拆后的充气保护		项						
18	031301016025	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
19	031301017026	脚手架搭拆		项						
20	031301018027	其他措施		项						
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	130000.00	
合计			130000	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】 标段: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
船 【取水趸船】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 取水趸船 【取水趸船】
 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 1 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		江源配水管道								
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑 2. 挖土深度：详设计综合考虑 3. 挖土方式：投标人自行综合考虑，开挖时，应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施，尽可能避免或减少借土回填，不可利用的土方应弃置，挖桩间土增加的费用由投标人考虑到综合单价中 4. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 5. 开挖放坡系数、支挡防护、工作面宽度、修边角、捡底、地基钎探：由投标人根据施工组织设计和设计要求以及相关	m³	74732.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求自行考虑，沟槽土方因工作面和放坡增加的工程量，并入清单土方工程量中 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求 7. 土石方工程量按实结算							
2	040102002002	挖沟槽、基坑石方	1. 石方类别：极软岩、软质岩、硬质岩综合，投标人根据现场踏勘情况（包括残值费用自行处置）在报价中自行综合考虑 2. 挖石深度：综合考虑 3. 挖石方式：机械开挖 4. 修边捡底：进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，	m³	18683.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不另计算 6. 开挖范围内砂、卵石层以及砂、卵石的处置按相关规定执行 7. 场内运距：投标人综合考虑 8. 机械如需在垫板上作业所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内 9. 满足政府及环保部门相关要求 10. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
3	040103001003	土方回填	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 回填方式：综合 4. 回填粒径要求：满足设计、	m³	85466.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程【市政工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 4 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工及验收规范要求 5. 填土来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑							
4	040103001004	砂砾石回填	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 回填方式：综合 4. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 5. 填土来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑	m³	3645.850					
5	040103001005	中砂基础	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填料材料品种：中砂 3. 填料粒径要求：符合设计要求 4. 填料来源、运距：综合	m³	5946.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 5 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
6	040103002006	余方弃置 土石方	1. 废弃料品种：各种土石类别综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、流砂、填埋物、垃圾、路缘石、平石、嵌边石、人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、建筑垃圾等 2. 外弃运距：运输距离按4KM考虑。 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	13895.850					
7	自编007	土石方弃置堆场费	1. 其他：满足设计、现行施工	m³	13895.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及相关技术要求							
		分部小计								
		管道								
8	040501003008	球磨铸铁给水管K9 DN500, PN=1.25MPa	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：球磨铸铁管K9 DN500 1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管件：三通、四通、弯头、直接、大小头、异径管等等综合考虑 6. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 7. 防腐：水泥砂浆衬里，按《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内	m	7848.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 7 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			衬》（GB/T 17457-2019）执行；外壁：喷锌后涂高氯化聚乙烯防腐，按《球墨铸铁管外表面锌涂层》（GB/T 17456.1-2009）执行。其中喷锌密度不低于130g/m[2]，高氯化聚乙烯厚度不低于70 μm。							
9	040501003009	球磨铸铁给水管K9 DN400, PN=1.25MPa	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：球磨铸铁管 K9，DN400, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管件：三通、四通、弯头、直接、大小头、异径管等等综合考虑 6. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理	m	12514.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部门取样化验合格为止） 7. 防腐：水泥砂浆衬里，按《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2019）执行；外壁：喷锌后涂高氯化聚乙烯防腐，按《球墨铸铁管外表面锌涂层》（GB/T 17456.1-2009）执行。其中喷锌密度不低于130g/m ² ，高氯化聚乙烯厚度不低于70 μ m。							
10	040501002010	焊接钢管给水管 DN500, PN=1.25MPa	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：DN500, PN=1.25MPa 壁厚10mm 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：钢管表面除锈达到标	m	211.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7. 防腐： 7.1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 7.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行；							
11	040501002011	焊接钢管给水管 DN400, PN=1.25MPa	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：DN400, PN=1.25MPa 壁厚10mm 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，	m	409.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用喷砂工艺除锈，质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级 7.1. 钢管外壁： 1) 埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0.6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2) 砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3) 非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 7.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行；							
12	040502005012	闸阀 DN500, PN=1.25MPa	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质及规格：DN500, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	2.000					
13	040502005013	闸阀 DN400, PN=1.25MPa	1. 名称：球墨铸铁闸阀	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格：DN400, PN= 1. 25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试 验、冲洗消毒等满足设计及规范 要求（直至水质管理部门取样化 验合格为止）							
14	040502005014	磁性加密软密封闸阀 DN100 PN=1.25	1. 种类 2. 材质及规格 3. 连接形式 4. 试验要求	个	23.000					
15	040502005015	闸阀 DN80, PN=1.25MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN80, PN= 1. 25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
16	040502005016	闸阀 DN50, PN=1.25MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN50, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	14.000					
17	040502005017	双法兰松套限位接头 DN500, PN=1.25MPa	1. 名称：双法兰松套限位接头 2. 材质及规格：DN500, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 15 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
18	040502005018	双法兰松套限位接头 DN400, PN=1.25MPa	1. 名称：双法兰松套限位接头 2. 材质及规格：DN400, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	5.000					
19	040502005019	双法兰松套限位接头 DN200, PN=1.25MPa	1. 名称：双法兰松套限位接头 2. 材质及规格：DN200, PN=1.25MPa	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
20	040502005020	双法兰松套限位接头 DN150, PN=1.25MPa	1. 名称：双法兰松套限位接头 2. 材质及规格：DN150, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	14.000					
21	040502005021	排气阀 DN80, PN=1.25MPa	1. 名称：排气阀 2. 材质及规格：DN80, PN=	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 17 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
22	040502005022	排气阀 DN50, PN=1.25MPa	1. 名称：排气阀 2. 材质及规格：DN50, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	14.000					
23	040502018023	排气管Q235B D80x4	1. 名称：排气管	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格：Q235B D80x4 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
24	040502018024	排气管Q235B D50x3.5	1. 名称：排气管 2. 材质及规格：Q235B D50x3.5 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	14.000					
25	040502018025	泄水管 DN200, PN=1.25MPa	1. 名称：泄水管 2. 材质及规格：球磨铸铁给水	m	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管K9 DN200, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
26	040501001026	泄水溢流管 D500	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D500 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、合同的要求							
27	040501002027	球墨铸铁泄水管 DN150, PN=1.25MPa	1. 名称：球墨铸铁 2. 材质及规格：DN150, PN=1.25MPa 壁厚10mm 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管件：三通、四通、弯头、直接、大小头、异径管等等综合考虑 6. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 7. 防腐：水泥砂浆衬里，按《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2019）执行；外壁：喷锌后涂高氯化聚乙烯防腐，按《球墨铸铁管外表	m	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面锌涂层》（GB/T 17456.1-2009）执行。其中喷锌密度不低于130g/m[2]，高氯化聚乙烯厚度不低于70 μ m。							
28	040502002028	钢制90° 弯头 DN500, PN=1.25MPa	1. 种类 2. 材质及规格 3. 接口形式	个	10.000					
29	040502002029	钢制90° 弯头 DN400, PN=1.25MPa	1. 种类 2. 材质及规格 3. 接口形式	个	10.000					
30	040501014030	管道碰口 DN90, PN=1.25MPa	1. 材质及规格 2. 连接方式 3. 带（不带）介质连接	处	45.000					
31	040501014031	管道碰口 DN150, PN=1.25MPa	1. 材质及规格 2. 连接方式 3. 带（不带）介质连接	处	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	040501001032	泄水溢流管 D500	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D500 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	27.000					
33	040501001033	泄水溢流管 D400	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D400 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求	m	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
34	040503002034	混凝土满包 C30	1. 材料品种、规格：商品混凝土 2. 混凝土等级：C30 3. 规格尺寸：管径综合 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	1755.390					
35	040503001035	砌筑支墩	1. 砌筑材料、规格、强度等级：MU15烧结普通砖、水泥砂浆M10砌筑 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	15.000					
36	040503002036	管道混凝土支墩 C20	1. 材料品种、规格：商品混凝土	m³	650.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土等级：C20 3. 规格尺寸：管径综合 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
		分部小计								
		道路拆除及恢复工程								
		拆除水泥路面								
37	041001001037	水泥混凝土路面切缝 40cm厚	1. 名称：路面切缝； 2. 材质：水泥混凝土； 3. 厚度：40cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	29.490					
38	041001001038	拆除40cm厚混凝土路面	1. 材质：混凝土； 2. 厚度：40cm； 3. 部位：道路面层；	m²	11139.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
39	041001003039	拆除30cm厚碎石垫层	1. 材质：级配碎石； 2. 厚度：30cm； 3. 部位：道路基层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	3341.700					
40	041001005040	拆除嵌边石	1. 名称：拆除嵌边石 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	1000.000					
41	040103002041	拆除道路各结构层后建	1. 废弃料品种：综合；	m³	4455.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		渣外弃	2. 运距：投标人自行考虑, 堆场费用另计； 3. 满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法等相关文件的要求。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
		分部小计								
		混凝土路面恢复								
42	040204001042	路肩及人行道整形碾压	1. 部位 2. 范围 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m²	11139.000					
43	040202011043	30cm厚级配碎石垫层（30%为新购）	1. 石料规格：综合级配； 2. 厚度：30cm； 3. 材料来源：其中70%为原有道路拆除的碎石基层旧料利用，	m²	11139.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余30%为新购； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
44	040203007044	20cm厚C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：满足设计及规范要求； 3. 厚度：20cm； 4. 每40cm刻纹一道，一道共16条，每条纹沟宽0.4cm，深0.3cm，纹间距2cm； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m ²	11139.000					
45	040203007045	20cm厚C20混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C20 2. 掺和料：满足设计及规范要	m ²	11139.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 28 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求； 3. 厚度：20cm； 4. 每40cm刻纹一道,一道共16条 ,每条纹沟宽0.4cm,深0.3cm,纹 间距2cm； 5. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及相关技术要求							
46	040402017046	纵向缩缝、接缝填缝	1. 名称：纵向缩缝、接缝填缝； 2. 嵌缝材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求。 4. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及相关技术要求	m	928.250					
47	040402017047	胀缝填缝	1. 名称：胀缝填缝； 2. 缝宽：2cm；	m	928.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 29 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：红白松木、聚 氯乙烯胶泥； 4. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求。 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及相关技术要求							
48	040402017048	横向缩缝填缝	1. 名称：横向缩缝填缝； 2. 材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求。 4. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及相关技术要求	m	100.000					
		沟渠破除恢复								
49	041001008049	沟渠破除	1. 类型：沟渠破除 2. 结构形式：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及相关技术要求	m ³	148.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 30 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	040201022050	沟渠恢复	1. 名称：沟渠恢复 2. 尺寸：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	155.000					
		分部小计								
51	040501020051	金属示踪安全警示带	1. 名称：金属示踪安全警示带 2. 规格、材质：宽度400mm 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	20148.000					
52	040103001052	管道基础换填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填料材料品种：砂砾石 3. 填料粒径要求：符合设计要求 4. 填料来源、运距：综合 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	78.000					
53	040205018053	标志桩	1. 名称：标志桩	个	202.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 31 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
		井类构筑物								
54	040504002054	卧式蝶阀井 (DN500) 1800x2600	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 φ800 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 32 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考:图集07MS101-2/110							
55	040504002055	立式蝶阀井(DN400) 1500x2000	1. 垫层材质及厚度: C20 100mm 厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度: C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格: 预制盖板、 预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格: 重型 球磨铸铁井盖井座 Φ800 5. 踏步材质、规格: 详设计 6. 防渗、防水要求: 详设计 7. 包含内容: 防坠网、踏板、防 水砂浆抹面、垫层、井底、井壁 、井盖、井圈、井盖及支座、操 作孔、集水坑等 8. 具体作法参考:图集07MS101-2	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 33 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			/87							
56	040504002056	排气阀井(DN500) 1200x1200	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm 厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、 预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型 球磨铸铁井盖井座 φ800 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防 水砂浆抹面、垫层、井底、井壁 、井盖、井圈、井盖及支座、操 作孔、集水坑等 8. 具体作法参考：图集07MS101- 2/162	座	10.000					
57	040504002057	排气阀井(DN400)	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 34 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1200x1200	厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、 预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型 球磨铸铁井盖井座 Φ800 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防 水砂浆抹面、垫层、井底、井壁 、井盖、井圈、井盖及支座、操 作孔、集水坑等 8. 具体作法参考：图集07MS101- 2/162							
58	040504002058	泄水阀井(DN500) D=1200	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm 厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 35 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、 预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型 球磨铸铁井盖井座 φ700 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防 水砂浆抹面、垫层、井底、井壁 、井盖、井圈、井盖及支座、操 作孔、集水坑等 8. 具体作法参考:D=1200, 选型 07MS101-2/58和参照图集 20S515-29及其配筋							
59	040504002059	泄水阀井(DN400) D=1000	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm 厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 36 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 Φ700 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考:D=1000, 选型07MS101-2/58和参照图集20S515-29及其配筋							
60	040504002060	排泥湿井 D=1000	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土 2. 井底材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 井壁井底材质及厚度：砖砌	座	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 37 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体 4. 盖板材质、规格：预制盖板、 预制井圈等 5. 井盖、井圈材质及规格：重型 球磨铸铁井盖井座 Φ700 6. 踏步材质、规格：详设计 7. 防渗、防水要求：详设计 8. 包含内容：防坠网、踏板、砂 浆抹面、垫层、井底、井壁、井 盖、井圈、井盖及支座、操作孔 、集水坑等 9. 具体作法参考:D=1000, 选型 07MS101-2/58和参照图集 20S515-29及其配筋							
			分部小计							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 38 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		配套西区管线								
		土石方工程								
61	040101002061	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑 2. 挖土深度：详设计综合考虑 3. 挖土方式：投标人自行综合考虑，开挖时，应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施，尽可能避免或减少借土回填，不可利用的土方应弃置，挖桩间土增加的费用由投标人考虑到综合单价中 4. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 5. 开挖放坡系数、支挡防护、工作面宽度、修边角、捡底、	m³	171650.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 39 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地基钎探：由投标人根据施工组织设计和设计要求以及相关规范要求自行考虑，沟槽土方因工作面和放坡增加的工程量，并入清单土方工程量中 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求 7. 土石方工程量按实结算							
62	040102002062	挖沟槽、基坑石方	1. 石方类别：极软岩、软质岩、硬质岩综合，投标人根据现场踏勘情况（包括残值费用自行处置）在报价中自行综合考虑 2. 挖石深度：综合考虑 3. 挖石方式：机械开挖 4. 修边捡底：进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道	m³	42912.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 40 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6. 开挖范围内砂、卵石层以及砂、卵石的处置按相关规定执行 7. 场内运距：投标人综合考虑 8. 机械如需在垫板上作业所引起的降效费及垫板相关费用综合考虑单价内 9. 满足政府及环保部门相关要求 10. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
63	040103001063	土方回填	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求	m³	195228.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 41 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 回填方式：综合 4. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 5. 填土来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑							
64	040103001064	砂砾石回填	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 回填方式：综合 4. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 5. 填土来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑	m³	4308.650					
65	040103001065	中砂基础	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填料材料品种：中砂 3. 填料粒径要求：符合设计要	m³	9102.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 42 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 4. 填料来源、运距：综合 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
66	040103002066	余方弃置 土石方	1. 废弃料品种：各种土石类别综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、流砂、填埋物、垃圾、路缘石、平石、嵌边石、人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、建筑垃圾等 2. 外弃运距：运输距离按4KM考虑。 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	19334.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 43 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	自编067	土石方弃置堆场费	1. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	19334.720					
68	自编068	定向钻施工 球墨铸铁 DN500	1. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	142.630					
69	自编069	定向钻施工 球墨铸铁 DN400	1. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	150.010					
70	自编070	定向钻施工 球墨铸铁 DN300	1. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	69.670					
71	自编071	定向钻施工 聚乙烯 PE100	1. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	21.580					
		分部小计								
		管道								
72	040501003072	球磨铸铁给水管K9 DN600, PN=1.25MPa	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：球磨铸铁管K9 DN600 1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑	m	6073.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 44 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 管件：三通、四通、弯头、直接、大小头、异径管等等综合考虑 6. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 7. 防腐：水泥砂浆衬里，按《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2019）执行；外壁：喷锌后涂高氯化聚乙烯防腐，按《球墨铸铁管外表面锌涂层》（GB/T 17456.1-2009）执行。其中喷锌密度不低于130g/m ² ，高氯化聚乙烯厚度不低于70 μm。							
73	040501003073	球磨铸铁给水管K9	1. 输送介质：水	m	6436.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 45 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN500, PN=1.25MPa	2. 材质及规格：球磨铸铁管K9 DN500 1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管件：三通、四通、弯头、直接、大小头、异径管等等综合考虑 6. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 7. 防腐：水泥砂浆衬里，按《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2019）执行；外壁：喷锌后涂高氯化聚乙烯防腐，按《球墨铸铁管外表面锌涂层》（GB/T 17456.1-2009）执行。其中喷锌密度不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 46 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于130g/m[2]，高氯化聚乙烯厚度不低于70 μ m。							
74	040501003074	球磨铸铁给水管K9 DN400, PN=1.25MPa	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：球磨铸铁管 K9，DN400, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管件：三通、四通、弯头、直接、大小头、异径管等等综合考虑 6. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止） 7. 防腐：水泥砂浆衬里，按《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2019）执行；外壁：喷锌后涂高氯化聚乙	m	6904.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 47 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			烯防腐，按《球墨铸铁管外表面 锌涂层》（GB/T 17456.1-2009 ）执行。其中喷锌密度不低于 130g/m[2]，高氯化聚乙烯厚度 不低于70 μ m。							
75	040501003075	球磨铸铁给水管K9 DN300, PN=1.25MPa	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：球磨铸铁管 K9 ， DN300, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管件：三通、四通、弯头、直 接、大小头、异径管等等综合考 虑 6. 管道检验及试验要求：管道水 压试验、冲洗消毒等满足设计及 规范要求（直至水质管理部门取 样化验合格为止） 7. 防腐：水泥砂浆衬里，按《	m	11084.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 48 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2019）执行；外壁：喷锌后涂高氯化聚乙烯防腐，按《球墨铸铁管外表面锌涂层》（GB/T 17456.1-2009）执行。其中喷锌密度不低于130g/m[2]，高氯化聚乙烯厚度不低于70 μ m。							
76	040501002076	焊接钢管给水管 DN300, PN=1.25MPa	1名称：焊接钢管 2. 材质及规格：DN300, PN=1.25MPa 壁厚8mm 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：满足设计要求 6. 除锈：钢管表面除锈达到标准：涂底漆前应做表面除锈，采用喷砂工艺除锈，质量标准	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 49 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			应达到GB/T8923中Sa2. 5级 7. 防腐： 7. 1. 钢管外壁： 1）埋地钢管外壁：采用环氧煤沥青涂料六油二布（特加强级），厚度应≥0. 6mm。顶管段或定向钻无套管直接顶进的采用3PE进行外防腐。 2）砼全包管道（套管段）外壁：除锈后刷水泥砂浆一层，砼全包段在砼伸缩缝处，钢管外壁应按埋地钢管做法进行防腐，缝两侧外防腐搭接长度不低于50cm。施工时，应将外防腐处理完毕后，再进行浇筑。 3）非砼全包段钢管外壁同时考虑牺牲阳极阴极保护系统，具体要求详见《埋地钢质管道							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 50 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017），本次设计按单管间距60米设置2支8kg镁阳极执行。 7.2. 钢管内壁： 饮用水钢管内壁：水泥砂浆衬里，参照GB50268-2008执行；							
77	040501004077	PE塑料给水管 DN200, 1.25MPa	1. 输送介质：给水 2. 材质及规格：PE塑料管 DN200, 1.25MPa 3. 连接形式：热熔对接、电熔连接综合考虑 4. 管件：三通、四通、弯头、直接、大小头、异径管等等综合考虑 5. 铺设深度：综合考虑 6. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设	m	5760.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 51 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
78	040501004078	PE塑料给水管 DN150, 1.25MPa	1. 输送介质：给水 2. 材质及规格：PE塑料管 DN150, 1.25MPa 3. 连接形式：热熔对接、电熔连接综合考虑 4. 管件：三通、四通、弯头、直接、大小头、异径管等等综合考虑 5. 铺设深度：综合考虑 6. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	m	6513.000					
79	030601004079	远传超声波流量计 DN500, PN=1.25MPa	1. 名称：远传超声波流量计 2. 规格：DN500 3. 支架形式、材质：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 52 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
80	030601004080	远传超声波流量计 DN400, PN=1.25MPa	1. 名称：远传超声波流量计 2. 规格：DN400 3. 支架形式、材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	台	1.000					
81	030601004081	远传超声波流量计 DN350, PN=1.25MPa	1. 名称：远传超声波流量计 2. 规格：DN350 3. 支架形式、材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 53 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
82	030601004082	远传超声波流量计 DN300, PN=1.25MPa	1. 名称：远传超声波流量计 2. 规格：DN300 3. 支架形式、材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	台	1.000					
83	030601004083	远传超声波流量计 DN200, PN=1.25MPa	1. 名称：远传超声波流量计 2. 规格：DN200 3. 支架形式、材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 检验及试验要求：管道水压	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 54 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
84	030601004084	远传超声波流量计 DN150, PN=1.25MPa	1. 名称：远传超声波流量计 2. 规格：DN150 3. 支架形式、材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	台	1.000					
85	040502005085	手动双偏心卧式蝶阀 DN500, PN1.25MPa	1. 名称：手动双偏心卧式蝶阀 2. 材质及规格：DN500, PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 55 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
86	040502005086	手动双偏心卧式蝶阀 DN400，PN1.25MPa	1. 名称：手动双偏心卧式蝶阀 2. 材质及规格：DN400，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	6.000					
87	040502005087	闸阀 DN300，PN1.25MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN300，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 56 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
88	040502005088	闸阀 DN200，PN1.25MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN200，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	3.000					
89	040502005089	闸阀 DN150，PN1.25MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN150，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 57 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
90	040502005090	水力缓闭阀 DN600, PN=1.25MPa	1. 名称：水力缓闭阀 2. 材质及规格：DN600, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	1.000					
91	040502005091	水力缓闭阀 DN500, PN=1.25MPa	1. 名称：水力缓闭阀 2. 材质及规格：DN500, PN=1.25MPa	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 58 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
92	040502005092	水力缓闭阀 DN150, PN=1.25MPa	1. 名称：水力缓闭阀 2. 材质及规格：DN150, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	2.000					
93	040502005093	水力缓闭阀 DN200, PN=1.25MPa	1. 名称：水力缓闭阀 2. 材质及规格：DN200, PN=	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 59 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
94	040502005094	水力缓闭阀 DN300, PN=1. 25MPa	1. 名称：水力缓闭阀 2. 材质及规格：DN300, PN=1. 25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	3. 000					
95	040502005095	水力缓闭阀 DN400, PN=	1. 名称：水力缓闭阀	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 60 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1. 25MPa	2. 材质及规格：DN400, PN=1. 25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
96	040502005096	排气阀 DN80, PN=1. 25MPa	1. 名称：排气阀 2. 材质及规格：DN80, PN=1. 25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	15. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 61 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	040502005097	排气阀 DN50, PN=1.25MPa	1. 名称：排气阀 2. 材质及规格：DN50, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	30.000					
98	040502005098	排气阀 DN25, PN=1.25MPa	1. 名称：排气阀 2. 材质及规格：DN25, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：符合设计要求 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 62 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			取样化验合格为止）							
99	040502005099	闸阀 DN80, PN=1.25MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN80, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	22.000					
100	040502005100	闸阀 DN50, PN=1.25MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN50, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 63 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
101	040502005101	闸阀 DN25, PN=1.25MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质及规格：DN25, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：符合设计要求 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	15.000					
102	040502005102	磁性加密软密封闸阀 DN50 PN=1.25	1. 种类 2. 材质及规格 3. 连接形式 4. 试验要求	个	11.000					
103	040502005103	磁性加密软密封闸阀 DN100 PN=1.25	1. 种类 2. 材质及规格	个	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 64 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式 4. 试验要求							
104	040502005104	双法兰松套限位接头 DN600, PN1.25MPa	1. 名称：双法兰传力补偿接头 2. 材质及规格：DN600, PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试 验、冲洗消毒等满足设计及规范 要求（直至水质管理部门取样化 验合格为止）	个	4.000					
105	040502005105	双法兰松套限位接头 DN500, PN1.25MPa	1. 名称：双法兰传力补偿接头 2. 材质及规格：DN500, PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 65 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
106	040502005106	双法兰松套限位接头 DN400，PN1.25MPa	1. 名称：双法兰传力补偿接头 2. 材质及规格：DN400，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	3.000					
107	040502005107	双法兰松套限位接头 DN300，PN1.25MPa	1. 名称：双法兰传力补偿接头 2. 材质及规格：DN300，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 66 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
108	040502005108	双法兰松套限位接头 DN200，PN1.25MPa	1. 名称：双法兰松套限位接头 2. 材质及规格：DN200，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	26.000					
109	040502005109	双法兰松套限位接头 DN150，PN1.25MPa	1. 名称：双法兰松套限位接头 2. 材质及规格：DN150，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 67 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
110	040502005110	手动双偏心卧式蝶阀 DN600, PN1.25MPa	1. 名称：手动双偏心卧式蝶阀 2. 材质及规格：DN600, PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	5.000					
111	040502005111	手动双偏心卧式蝶阀 DN500, PN1.25MPa	1. 名称：手动双偏心卧式蝶阀 2. 材质及规格：DN500, PN1.25MPa	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 68 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
112	040502005112	手动双偏心卧式蝶阀 DN400，PN1.25MPa	1. 名称：手动双偏心卧式蝶阀 2. 材质及规格：DN400，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	3.000					
113	040502005113	手动双偏心卧式蝶阀 DN300，PN1.25MPa	1. 名称：手动双偏心卧式蝶阀 2. 材质及规格：DN300，	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 69 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
114	040502005114	手动双偏心卧式蝶阀 DN200，PN1.25MPa	1. 名称：手动双偏心卧式蝶阀 2. 材质及规格：DN200，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	1.000					
115	040502005115	手动双偏心卧式蝶阀	1. 名称：手动双偏心卧式蝶阀	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 70 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150, PN1.25MPa	2. 材质及规格：DN150，PN1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
116	040502005116	排气阀 DN80, PN=1.25MPa	1. 名称：排气阀 2. 材质及规格：DN80, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 71 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	040502018117	排气管Q235B D80x4	1. 名称：排气管 2. 材质及规格：Q235B D80x4 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	22.000					
118	040502018118	排气管Q235B D50x3.5	1. 名称：排气管 2. 材质及规格：Q235B D50x3.5 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	个	30.000					
119	040502018119	排气管Q235B D25x3.5	1. 名称：排气管	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 72 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格：Q235B D25x3. 5 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
120	040502018120	泄水管 DN200, PN=1. 25MPa	1. 名称：泄水管 2. 材质及规格：球磨铸铁给水管 K9 DN200, PN=1. 25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	m	23. 000					
121	040502018121	泄水管 DN150, PN=	1. 名称：泄水管	m	40. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 73 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.25MPa	2. 材质及规格：球磨铸铁给水管 K9 DN150, PN=1.25MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件：配套喷塑钢法兰片 5. 检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
122	040501001122	泄水溢流管 D400	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D400 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程【市政工

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】一 标段

第 74 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、合同的要求							
123	040501001123	泄水溢流管 D500	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D500 3. 埋设深度：综合考虑 4. 基础断面形式：综合考虑 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：符合设计及规范要求 7. 材料运输：综合考虑 8. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m	69.000					
124	040503002124	混凝土满包 C30	1. 材料品种、规格：商品混凝土 2. 混凝土等级：C30 3. 规格尺寸：管径综合 4. 其他：满足设计、现行施工	m³	4115.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 75 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及相关技术要求							
125	040503001125	砌筑支墩	1. 砌筑材料、规格、强度等级：MU15烧结普通砖、水泥砂浆M10 砌筑 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	30.000					
126	040503002126	管道混凝土支墩 C20	1. 材料品种、规格：商品混凝土 2. 混凝土等级：C20 3. 规格尺寸：管径综合 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	660.000					
		分部小计								
		道路拆除及恢复工程								
		拆除水泥路面								
127	041001001127	水泥混凝土路面切缝	1. 名称：路面切缝；	m	4227.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 76 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		40cm厚	2. 材质：水泥混凝土； 3. 厚度：40cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
128	041001001128	拆除40cm厚混凝土路面	1. 材质：混凝土； 2. 厚度：40cm； 3. 部位：道路面层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m²	21139.000					
129	041001003129	拆除30cm厚碎石垫层	1. 材质：级配碎石； 2. 厚度：30cm； 3. 部位：道路基层；	m³	6341.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 77 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
130	041001005130	拆除嵌边石	1. 名称：拆除嵌边石 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	2000.000					
131	040103002131	拆除道路各结构层后建渣外弃	1. 废弃料品种：综合； 2. 运距：投标人自行考虑, 堆场费用另计； 3. 满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法等相关文件的要求。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	8455.600					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 78 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土路面恢复								
132	040204001132	路肩及人行道整形碾压	1. 部位 2. 范围 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m²	21139.000					
133	040202011133	30cm厚级配碎石垫层（30%为新购）	1. 石料规格：综合级配； 2. 厚度：30cm； 3. 材料来源：其中70%为原有道路拆除的碎石基层旧料利用，其余30%为新购； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m²	21139.000					
134	040203007134	20cm厚C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：满足设计及规范要求；	m²	21139.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 79 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：20cm； 4. 每40cm刻纹一道，一道共16条，每条纹沟宽0.4cm，深0.3cm，纹间距2cm； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
135	040203007135	20cm厚C20混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C20 2. 掺和料：满足设计及规范要求； 3. 厚度：20cm； 4. 每40cm刻纹一道，一道共16条，每条纹沟宽0.4cm，深0.3cm，纹间距2cm； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 6. 其他：满足设计、现行施工	m ²	21139.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 80 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及相关技术要求							
136	040402017136	纵向缩缝、接缝填缝	1. 名称：纵向缩缝、接缝填缝； 2. 嵌缝材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	1761.580					
137	040402017137	胀缝填缝	1. 名称：胀缝填缝； 2. 缝宽：2cm； 3. 嵌缝材料种类：红白松木、聚氯乙烯胶泥； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	1761.580					
138	040402017138	横向缩缝填缝	1. 名称：横向缩缝填缝； 2. 材料种类：聚氨酯填料；	m	1200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 81 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
		沟渠破除恢复								
139	041001008139	沟渠破除	1. 类型：沟渠破除 2. 结构形式：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m ³	244.800					
140	040201022140	沟渠恢复	1. 名称：沟渠恢复 2. 尺寸：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m	255.000					
		分部小计								
141	040501020141	金属示踪安全警示带	1. 名称：金属示踪安全警示带 2. 规格、材质：	m	42680.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程【市政工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 82 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
142	040103001142	管道基础换填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填料材料品种：砂砾石 3. 填料粒径要求：符合设计要求 4. 填料来源、运距：综合 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	178.000					
143	040205018143	标志桩	1. 名称：标志桩 2. 材质规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	个	427.000					
144	040501014144	管道碰口 DN150, PN=1.25MPa	1. 材质及规格 2. 连接方式 3. 带（不带）介质连接	处	75.000					
		井类构筑物								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 83 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
145	040504002145	流量计井 5000x3000	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 Φ800 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考：图集07MS101-2/147	座	6.000					
146	040504002146	流量计井 3500x2000	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 84 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 Φ800 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考：图集07MS101-2/147							
147	040504002147	卧式蝶阀井 (DN500) 1800x2600	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 85 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 盖板材质、规格：预制盖板、 预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型 球磨铸铁井盖井座 Φ800 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防 水砂浆抹面、垫层、井底、井壁 、井盖、井圈、井盖及支座、操 作孔、集水坑等 8. 具体作法参考：图集07MS101- 2/110							
148	040504002148	立式蝶阀井(DN400) 1500x2000	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm 厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、 预制井圈等	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 86 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 φ800 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考：图集07MS101-2/87							
149	040504002149	排气阀井(DN500) 1200x1200	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 φ800	座	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】一 标段

第 87 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考：图集07MS101-2/162							
150	040504002150	泄水阀井(DN400) D=1000	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 Φ700 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计	座	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 88 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含内容：防坠网、踏板、防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考:D=1000, 选型07MS101-2/58和参照图集20S515-29及其配筋							
151	040504002151	排泥湿井 D=1000	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土 2. 井底材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 井壁井底材质及厚度：砖砌体 4. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 5. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 Φ700 6. 踏步材质、规格：详设计	座	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 89 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防渗、防水要求：详设计 8. 包含内容：防坠网、踏板、砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 9. 具体作法参考:D=1000, 选型07MS101-2/58和参照图集20S515-29及其配筋							
152	040504002152	泄水阀井(DN500) D=1200	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 φ700 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计	座	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 90 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含内容：防坠网、踏板、防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考:D=1200, 选型07MS101-2/58和参照图集20S515-29及其配筋							
153	040504002153	立式闸阀井 1300x1300	1. 垫层材质及厚度：C20 100mm厚商品混凝土 2. 井底、井壁材质及厚度：C25 200mm厚商品混凝土 3. 盖板材质、规格：预制盖板、预制井圈等 4. 井盖、井圈材质及规格：重型球磨铸铁井盖井座 φ800 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：详设计 7. 包含内容：防坠网、踏板、	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 91 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防水砂浆抹面、垫层、井底、井壁、井盖、井圈、井盖及支座、操作孔、集水坑等 8. 具体作法参考:图集07MS101-2/66							
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
154	041102001162	井垫层模板	1. 部位：井垫层模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑	m²	162.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 92 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
155	041102034163	井底模板	1. 部位：井底模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	377.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 93 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价, 不论采用何种支 模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标要求的规定							
156	041102035164	井壁模板	1. 部位：井壁模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、 组合钢模板、竹胶合板、清水模 板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 等投标人自行考虑	m²	5209.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 94 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020 《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
157	041102033165	井顶（盖）板模板	1. 部位：井顶（盖）板模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	153.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 95 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
		分部小计								
		措施								
158	041104001166	施工便道	1. 结构类型：砂石路面 2. 材料种类：连砂石 3. 厚度：40cm	m ²	11076.000					
159	041107002167	排水、降水	1. 降水机械及其他降排水技术措施：投标人应根据现场实际情况、地勘资料、施工规范、	昼夜	170.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 96 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工范围及施工工期自行考虑施 工排水、降水施工方案，满足设 计及施工降水需要； 2. 降水要求：满足现场施工及水 务局等相关单位的要求； 3. 井深综合考虑，投标人应将人 工费、电费等相关费用含在本项 综合单价中； 4. 本清单项目以“昼夜”为单位 ，结算时以参建单位签认的工程 量为准； 5. 含四川省水资源税改革试点实 施办法川府发（2017）67号相 关规定向当地税务部门缴纳水资 源所有税 6. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
160	041106001168	大型机械设备进出场及	1. 机械设备名称：挖掘机、压	项	1. 000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001154	安全文明施工费			3000882.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		162609.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		680002.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1138265.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1020004.32			
2	041109002155	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003156	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004157	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005158	行车、行人干扰						
6	041109006159	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3627360.79	
合计			3627360.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市 标段: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
政工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
程 【市政工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【市政工程】
 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		江源								
1	040501012001	DN1000顶管专用钢筋混凝土管	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管道材质及规格： 钢筋混凝土顶管DN1000 3. 触变泥浆要求：满足设计要求 4. 接口处理包含在综合单价中 5. 闭水试验：综合考虑 6. 材料运输：泥浆处置外弃等综合考虑 7. 顶进方式：综合考虑 8. 所需机械进出场费用综合考虑 9. 其他：满足设计及规范要求	m	255.000					
2	040501001002	DN1000顶管工作坑内管道铺设	1. 管材：顶管用钢筋混凝土管 2. 规格：DN1000 3. 埋设深度：综合	m	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 接口处理包含在综合单价中 5. 闭水试验:满足施工及规范要求 6. 材料运输:综合考虑 7. 其他:满足设计、施工及验收规范要求							
3	040501002003	钢管 D426x10	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：钢管 D426x10 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）	m	211.000					
4	040501002004	钢管 D530x10	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：钢管 D530x10 3. 连接形式：综合考虑	m	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
5	040504002005	顶管工作井Φ10000	1. 混凝土强度等级：基础C30砼 2. 井盖、井圈材质：混凝土 3. 后座墙后浇 4. Φ80排水管 5. 防渗、防水要求	座	5.000					
6	040504002006	顶管接收井Φ7000	1. 混凝土强度等级：基础C30砼 2. 井盖、井圈材质：混凝土 3. 后座墙后浇 4. Φ80排水管 5. 防渗、防水要求	座	5.000					
7	040401003007	工作井开挖	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑	m³	7168.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】 一 标段

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 挖土深度：详设计综合考虑 3. 挖土方式：投标人自行综合考虑，开挖时，应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施，尽可能避免或减少借土回填，不可利用的土方应弃置，挖桩间土增加的费用由投标人考虑到综合单价中 4. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 5. 开挖放坡系数、支挡防护、工作面宽度、修边角、捡底、地基钎探：由投标人根据施工组织设计和设计要求以及相关规范要求自行考虑，沟槽土方因工作面和放坡增加的工程量，并入清单土方工程量中 6. 土石方工程量按实结算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
8	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：各种土石类别综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、流砂、填埋物、垃圾、路缘石、平石、嵌边石、人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、建筑垃圾等 2. 外弃运距：运输距离按10KM考虑。外弃土方的堆放场地费用已综合考虑在综合单价中，不因工程数量、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合	m³	1751.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价作任何调整 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 4. 满足政府及环保部门相关要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
9	040103001009	土方回填	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 回填方式：综合 4. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 5. 填土来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑	m³	5416.820					
10	040103002010	土石方弃置堆场费	1. 废弃料品种：综合	m³	1751.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 项目实际情况无免费弃方堆场时，投标人自行考虑的商业堆土场费用 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
11	010515001011	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径φ8~φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足	t	14.685					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	26.315					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	127.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类: 螺纹钢HRB400E, III级钢 2. 钢筋规格: Φ18~Φ22 3. 连接方式: 综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑	t	89.855					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）	t	22.135					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		西区								
16	040501012016	DN1000顶管专用钢筋混凝土管	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管道材质及规格： 钢筋混凝土顶管DN1000 3. 触变泥浆要求：满足设计要求 4. 接口处理包含在综合单价中 5. 闭水试验:综合考虑 6. 材料运输:泥浆处置外弃等综	m	146.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 7. 顶进方式：综合考虑 8. 所需机械进出场费用综合考虑 9. 其他：满足设计及规范要求							
17	040501001017	DN1000顶管工作坑内管道铺设	1. 管材:顶管用钢筋混凝土管 2. 规格:DN1000 3. 埋设深度:综合 4. 接口处理包含在综合单价中 5. 闭水试验:满足施工及规范要求 6. 材料运输:综合考虑 7. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	m	34.000					
18	040501002018	钢管 D426x10	1. 输送介质：水 2. 材质及规格：钢管 D426x10 3. 连接形式：综合考虑	m	146.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 管道检验及试验要求：管道水压试验、冲洗消毒等满足设计及规范要求（直至水质管理部门取样化验合格为止）							
19	040504002019	顶管接收井 Φ7000	1. 混凝土强度等级：基础C30砼 2. 井盖、井圈材质：混凝土 3. 后座墙后浇 4. Φ80排水管 5. 防渗、防水要求 6. 做法：满足设计要求	座	1.000					
20	040504002020	顶管工作井 Φ10000	1. 混凝土强度等级：基础C30砼 2. 井盖、井圈材质：混凝土 3. 后座墙后浇 4. Φ80排水管 5. 防渗、防水要求 6. 做法：满足设计要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】一 标段

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
21	040401003021	工作井开挖	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑 2. 挖土石深度：详设计综合考虑 3. 挖土石方式：投标人自行综合考虑，开挖时，应对适宜回填的土石方分别堆放并采取保护措施，尽可能避免或减少借土回填，不可利用的土方应弃置，挖桩间土增加的费用由投标人考虑到综合单价中 4. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 5. 开挖放坡系数、支挡防护、工作面宽度、修边角、捡底、地基钎探：由投标人根据施工组织设计和设计要求以及相关规范要求自行考虑，沟槽土方	m³	1434.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因工作面和放坡增加的工程量，并入清单土方工程量中 6. 土石方工程量按实结算 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
22	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：各种土石类别综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、流砂、填埋物、垃圾、路缘石、平石、嵌边石、人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、建筑垃圾等 2. 外弃运距：运输距离按10KM考虑。外弃土方的堆放场地费用已综合考虑在综合单价中，	m³	408.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因工程数量、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 4. 满足政府及环保部门相关要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求							
23	040103001023	土方回填	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 回填方式：综合 4. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 5. 填土来源、运距：投标人踏	m³	1026.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勘现场自行综合考虑							
24	040103002024	土石方弃置堆场费	1. 废弃料品种：综合 2. 项目实际情况无免费弃方堆场时，投标人自行考虑的商业堆土场费用 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	m³	408.250					
25	010515001025	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价	t	5.874					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	010515001026	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）	t	5.263					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	010515001027	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价	t	25.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	010515001028	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考	t	35.942					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	010515001029	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中	t	4.427					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其他: 投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
30	041101004038	竖井脚手架	1. 沉井高度：>4m	m²	2669.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	041102002039	环梁模板	1. 部位：环梁模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	361.730					
32	041102027040	井壁模板	1. 部位：竖井衬砌模板	m²	2669.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		大型机械设备进出场及安拆								
33	041106001041	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合 2. 机械设备规格型号：综合	项	1.000					
		分部小计								
		施工排水、降水								
34	011706001042	成井	1. 管井排水、降水台班：综合考虑 2. 型号：综合考虑 3. 其他：降水台班所需的电费、人工等费用综合考虑在报价中	m	288.000					
35	011706002043	排水、降水	1. 降水机械及其他降排水技术措施：投标人应根据现场实际情况、地勘资料、施工规范、施工范围及施工工期自行考虑施工排水、降水施工方案，满足设计及施工降水需要； 2. 降水要求：满足现场施工及	昼夜井	480.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水务局等相关单位的要求； 3. 井深综合考虑，投标人应将人工费、电费等相关费用含在本项综合单价中； 4. 本清单项目以“昼夜”为单位，结算时以参建单位签认的工程量为准； 5. 含四川省水资源税改革试点实施办法川府发〔2017〕67号相关规定向当地税务部门缴纳水资源所有税 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
36	041108002044	深基坑施工监测、监控（位移、地下水、沉降等）		座	12.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

程】

一 标段

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001030	安全文明施工费			338799.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18358.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76772.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		128510.24			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		115158.53			
2	041109002031	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003032	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004033	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005034	行车、行人干扰						
6	041109006035	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	403616.87	
合计			403616.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工程】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目

施工一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工程 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
程 【顶管工程】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 管网工程 【顶管工程】
 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

分】

一 标段

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	自编002	涉铁部分金额	1. 投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及相关技术要求	项	1.000					
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
2	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m ²						
3	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度	m ²						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 脚手架材质							
4	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²						
5	011701004001	悬空脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m ²						
6	011701005001	挑脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m						
7	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²						
8	011701007001	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	m ²						
9	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置	m ²						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

一 标段

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 搭设高度及吊篮型号							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
10	011702001001	基础	基础类型	m²						
11	011702002001	矩形柱	基础类型	m²						
12	011702003001	构造柱	基础类型	m²						
13	011702004001	异形柱	柱截面形状	m²						
14	011702005001	基础梁	梁截面形状	m²						
15	011702006001	矩形梁	支撑高度	m²						
16	011702007001	异形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m²						
17	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m²						
18	011702009001	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m²						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

分】

一 标段

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	011702010001	弧形、拱形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m²						
20	011702011001	直形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m²						
21	011702012001	弧形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m²						
22	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m²						
23	011702014001	有梁板	支撑高度	m²						
24	011702015001	无梁板	支撑高度	m²						
25	011702016001	平板	支撑高度	m²						
26	011702017001	拱板	支撑高度	m²						
27	011702018001	薄壳板	支撑高度	m²						
28	011702019001	空心板	支撑高度	m²						
29	011702020001	其它板	支撑高度	m²						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

分】

一 标段

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	011702021001	栏板	支撑高度	m ²						
31	011702022001	天沟、檐沟	构件类型	m ²						
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型 2. 板厚度	m ²						
33	011702024001	楼梯	类型	m ²						
34	011702025001	其它现浇构件	构件类型	m ²						
35	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型 2. 沟截面	m ²						
36	011702027001	台阶	台阶踏步宽	m ²						
37	011702028001	扶手	扶手断面尺寸	m ²						
38	011702029001	散水	扶手断面尺寸	m ²						
39	011702030001	后浇带	后浇带部位	m ²						
40	011702031001	化粪池	1. 化粪池部位 2. 化粪池规格	m ²						
41	011702032001	检查井	1. 检查井部位	m ²						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

一 标段

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 检查井规格							
		分部小计								
		垂直运输								
42	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m² 天						
		分部小计								
		超高施工增加								
43	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m ，多层建筑物超过6层部分的建 筑面积	m²						
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工

一 标段

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		大型机械设备进出场及安拆								
44	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次						
		分部小计								
		施工排水、降水								
45	011706001001	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m						
46	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部分】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部分】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部分 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部 标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工
分 【涉铁部分】 一 标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段 涉铁部分 【涉铁部分】

标段：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工 一 标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。