

招标工程量清单

招 标 人：



中国电子科技网络信息安全有限公司

(单位盖章)

2026-09-04

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

标段名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

招标工程量清单


招 标 人: 中国电子科技网络信息安全有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

(Handwritten signature)

编 制 人: (造价专业人员签字及盖章)



编制单位: 四川中砧建设咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 余红兵



审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)



编制时间: 2026-09-04

编制说明

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

第1页共6页

1. 工程概况 1.1 项目名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目 1.2 建设单位：中国电子科技网络信息安全有限公司 1.3 设计单位：四川省建筑设计研究院有限公司 1.4 建设地点：成都市双流区双楠大道西段366号 1.5 建设内容及规模：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目，包含拆除工程、装饰装修、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程等内容。 2. 工程量清单编制范围 本工程工程量清单编制范围主要包含：拆除工程、装饰装修、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程等内容。（具体详设计施工图纸及工程量清单明细） 3. 工程量清单编制依据 3.1 四川省建筑设计研究院有限公司出具《网安产业园11号楼学术报告厅建设项目》的全套设计施工图纸，以及对设计施工图纸相关问题的回复意见。 3.2 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及相关配套文件、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件 3.3 川建标函〔2026〕682 号《四川省住房和城乡建设厅关于发布《四川省建设工程工程量清单计价导则》的通知》 3.4 工程相关的施工和验收规范、标准图集等。 3.5 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 3.6 招标基准日（招标基准日是指投标截止时间前28个日历天的日期，下同）前国家、地方相关政策文件（含指导性文件）等。 4. 工程质量、材料（设备）、施工等的特殊要求 4.1 工程质量要求 4.1.1 工程质量应达到国家 、省、市现行有关施工及验收规范合格标准要求。 4.1.2 投标人不得擅自提高或降低招标文件及其它书面要求的工程实施标准，如投标人擅自提高标准，相关费用招标人不另行支付；如若降低实施标准，投标人须按招标人原标准实施，期间发生的相关损失由投标人承担，招标人还可按施工合同相关条款进行处罚。 4.1.3 材料（设备）品质、规格必须符合设计要求及验收规范和招标文件中的材料及设备技术要求。所有砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，强度等级按设计要求，水泥采用大厂水泥。 4.1.4 工程施工必须满足项目当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，按经批准的施工组织设计实施，且符合施工规范及验收标准。 4.2 材料或设备质量要求 4.2.1 材料（包括但不限于三材、地材、装饰材料、安装材料等）的选用必须满足设计、国家及地方相关质量技术规范标准的要求，装饰材料还应满足环保的要求，材料规格、颜色、质量应满足招标人要求，并必须得到设计、招标人及监理工程师的认可。 4.2.2 材料有特殊要求部分，投标人必须按招标人及监理要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合考虑在材料单价中。 4.2.3 为保证工程效果统一及后期维护管理需要，投标人在实施材料（设备）采购前，均应提供样品，经招标人、设计单位、监理单位确认后对样品进行封存，封存的样品所需费用综合考虑计入相应材料单价中。 4.3 施工要求 4.3.1 按照设计施工图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 4.3.2 工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，满足施工规范、验收标准和工程质量检验评定标准等的相关要求。 4.3.3 工程施工必须满足国家和地方政府关于扬尘和降噪等环境保护要求和安全文明施工要求。
--

编制说明

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

第2页共6页

4.4 工期要求：以招标文件为准。 4.5 环境保护要求 4.5.1 扬尘整治：须符合《成都市文明施工（扬尘整治）技术规程》和《文明施工扬尘整治工程管理办法》的相关规定，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。 4.5.2 安全防护：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。 4.5.3 夜间施工：本工程若需要夜间施工，夜间施工应满足《成都市建筑工程夜间施工管理办法》的有关规定，发生费用投标人应在“通用措施”相关项目中综合考虑，中标后不另行计算。 5. 投标报价要求 5.1 工程量清单报价表应与招标文件(含补遗书、答疑纪要)中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、设计图等文件结合理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列，并按规定标准执行，不得以任何形式将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。 5.2 投标报价应由投标人依据上段所述招标文件、工程量清单、施工图、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面等可能造成的工作难度、以及对原有建筑装修现场的保护，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的价格信息及市场价自主编制确定。 5.3 投标报价应是招标工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。投标人的投标报价应是响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其它项目清单费用、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。 5.4 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（除计价标准中规定的工作内容外，还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容、检验试验、检测、规费等，除非该内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品）即除措施项目费用和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、材料现场抽样等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险。投标人作为一个有经验的投标人，招标工程量清单中“项目特征描述”只是体现了完成该项工程主要工作内容，如果描述不全或不准确的，投标人应结合施工图纸，设计说明和我国及地方现行工程建设施工技术规范，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价与合价，均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等所有费用。除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，承包人的综合单价均不调整。 5.5 工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、施工图、工程现场实际情况及相关技术规范标准图集、设计文件要求进行编制的，工程项目编码是按相应章次编号的。因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与各条款相对应结合起来理解和解释。为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，必须按工程量清单所列的单位进行报价，如果理解错误其后果自负。 5.6 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价标准所列出的工作内容（但不仅限于此），工程量清单中对工程项目的“项目特征描述”只作重点描述，如招标人工程量清单中的项目特征不完整，其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 5.7 招标工程工程量清单所列项目及工程量仅作为投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。工程竣工结算时按经相关单位签字认可的全套竣工资料（含竣工图），并根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件和招标文件、施工合同相关条款进行计量并经业主确认，最终以审计结果为准。
--

编制说明

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

第3页共6页

- 5.8 招标人保留取消工程量清单中某些项目和减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。可以按照对投标人有关清单项目所报设备、材料的品牌、厂家作出调整、更换，所有的调整、更换仅对材料、设备单价相应费用作调整，人工、机械、管理、利润等费用不作调整。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。
- 5.9 投标人应认真踏勘现场，充分了解工程的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等具体情况以及其他任何足以影响投标报价的情况，任何因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人有权拒绝。
- 5.10 投标人对所有分部分项工程量清单及措施项目清单均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的全部费用，其以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。
- 5.11 对于招标人在招标文件中提供的报价清单中已有项目，若投标人在投标文件中没有填入单价和合价的，其费用将视已包括在报价清单的其他项目的单价或合价中。投标人必按照招标人派驻的现场工程师或招标人授权的监理工程师指令完成报价清单中未填入单价或合价的工程项目，但不能得到另外的结算和支付。
- 5.12 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标工程量清单一致。
- 5.13 若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。
- 5.14 若投标人的材料价格表中的材料价格与工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如主要材料价格表或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。
- 5.15 本清单内分部分项清单项目特征内容除部位不一样其他都相同的项目或清单编码不一致而名称及特征都一样的项目，投标人应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一报相同的综合单价，如果不同，以其中最低的综合单价为准。相同材料投标人投标报价必须一致，若出现多个单价，结算时以最低单价为准。
- 5.16 本清单内分部分项清单项目特征内容除部位不一样其他都相同的项目或清单编码不一致而名称及特征都一样的项目，投标人应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一报相同的综合单价，如果不同，以其中最低的综合单价为准。相同材料投标人投标报价必须一致，若出现多个单价，结算时以最低单价为准。
- 5.17 投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。
- 5.18 投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。
- 5.19 综合单价报价保留到小数点后两位。
- 5.20 投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。
- 5.21 投标人投标报价时应按工程量清单中的投标格式用表规定的统一格式填写，投标人在投标时须提供全部用计价软件编制的投标报价电子版本（推荐使用GCFX文件格式）。
- 5.22 投标人应尽可能提供“主要材料价格表”，并根据提供的主要材料表注明材料、设备的规格、型号、品牌、产地等信息，投标人若未提供主要材料表，在中标后，招标人可按不利于中标人的原则确定主要材料、设备的规格、型号、品牌、产地等信息。主要材料应包括（但不限于）三材、地材和2020年、2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的未计价材料。投标人需参照招标人已列出建议使用的主要材料品牌、档次综合报价，并在施工中按照该档次进行采购使用。未在发包人建议使用材料设备一览表中的材料设备应使用中等以上档次。
- 发包人建议使用材料设备一览表：
- 1、无机涂料选用：立邦、多乐士、三棵树及同等品质；
 - 2、静电地板选用：沈阳沈飞、汇丽、中天及同等品质；
 - 3、强化木地板选用：圣象、大自然、生活家及同等品质；
 - 4、地毯选用：山花、海马、华腾及同等品质；
 - 5、空调选用：格力、易龙、同方瑞风及同品质品牌；
- 注：若实施过程中需变更材料品牌应征得发包人和监理人书面签字认可，且变更后的设备、材料质量档次同“工程量清单编制说明中发包人建议使用材料设备一览表”，

编制说明

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

第4页共6页

否则在结算时按零价格处理。 5.23 招标清单只给出《主要材料价格表》格式，投标人须按照该格式自主填报相应材料的价格，并在相应的栏目中注明材料的品牌、规格型号或所列产地、厂家等信息，投标人填报的主要材料应涵盖工程全部主要材料，并应包括（但不仅限于）《材料设备一览表》中所列全部材料。 5.24 分部分项报价说明 5.24.1 分部分项工程量清单：是指完成拟建工程实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 5.24.2 各种面层材料、基层材料质量均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求，所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告，投标人投标时应综合考虑进行报价，中标后综合单价不做调整。 5.24.3 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整。 5.24.4 块料面层的施工，承包人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡及安装方式等处理含在报价中。玻璃材料施工应将可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用自行充分考虑综合在报价中。石材面层还应含刷专用防污防渗剂费用，投标人报价时应综合考虑此因素进行报价。 5.24.5 装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中。木基层应根据设计要求做防潮、防腐、防蛀处理，而且在报价中考虑相应费用，中标后综合单价不做调整。 5.24.6 装饰材料、管材、设备、灯具、洁具、阀门、线材、开关、插座等材料的档次标准、规格、颜色最终以招标人确认的为准，报价均不调整。 5.24.7 不同颜色地板、地毯、墙面板等的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足中标后深化设计和甲方对现场呈现效果的要求，其发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不得调整综合单价，也不另单独计取相关费用。 5.24.8 各种门、窗综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中的门锁、门碰等五金材料费用。防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁等防火五金材料费用（五金及配件满足验收规范要求）。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不作调整。 5.24.9 投标人应充分考虑各项工作交接部位的处理，如装饰项目、铺装项目的收边、收口等，由此产生的费用由投标人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。 5.24.10 所有安装工程的管道支架、支架油漆、凡室内明露部分的管道涂漆颜色应与建筑内装修相协调等费用，均在相应项目的综合单价报价时考虑，中标后不调整。 5.24.11 油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人自行充分考虑在报价中包干使用，中标后综合单价不做调整。 5.24.12 本项目所有垂直运输费用、室内外登高作业费，投标人均在建筑与装饰工程中所对应的措施项目统一进行报价，其他单位工程不再计列上述费用，其它措施项目详见各单位工程措施项目清单明细。 5.25 措施项目报价说明 5.25.1 措施项目清单：为完成工程项目施工，发生于施工前、施工中、设计变更及现场签证等引起的工程量增加或减少及新增项目等过程中的技术、生活、安全等方面的非实体项目的清单。投标人应按照招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、根据自行编制的施工组织设计措施方案和企业自身的情况进行报价。 5.25.2 专业措施项目清单应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价。 5.25.3 通用措施项目清单中的安全生产措施费为不可竞争费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，结算时按合同及相关配套文件的有关规定进行计价。 5.25.4 通用措施项目清单中除安全生产措施费外，招标人给出了一些通用措施项目，投标人可根据自身情况报价。若招标人给出的通用措施项目未包含投标人投标施工组织设计中涉及的措施项目，其费用投标人应自行综合考虑在招标人已给出的措施项目中，招标人不另行支付。中标人应按招标人及其委托的监理人的审查意见修订调整实施性施工组织设计，但不得因此而调整措施费用。

编制说明

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

第5页共6页

- 5.25.5 通用措施项目清单中的项目除安全生产措施费外，其余措施投标人按“项”为单位报价包干使用的，中标后不得调整。
- 5.25.6 在进行措施费报价时应特别注意以下几点：
- 5.25.6.1 承包人按其各自优势自行解决水源、电源及临设、进出口通道、沿线其它便道、便桥等，为此发生的费用含在投标书措施费内包干使用。施工期间施工现场用水、用电由发包人承担，承包人综合考虑在投标报价中。
- 5.25.6.2 临时设施：临时设施应按招标人要求统一位置、统一标识搭设，并应符合成都市及当地标准化工地的要求，搭建地点由投标人根据现场情况，自行考虑，就近搭建；工程竣工后，承包人应对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，并符合成都市环境卫生保护有关规定，临时设施费中还应包括为施工专业分包单位、监理、项管、造价咨询公司、及发包人分别提供的办公室、会议室及样品间的搭建、维护及使用的照明费，该费用投标人在投标报价时自行考虑进入投标报价中，若投标人认为按临时设施费率计取费用不够时可在“通用措施项目清单计价表”中列项报出。
- 5.25.6.3 工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理要求，投标人须结合现场实际情况在投标报价时综合考虑扬尘整治措施费。
- 5.25.6.4 按规定应向当地政府部门交纳的建筑垃圾（含土石方）处置费，综合考虑在投标报价中。
- 5.25.6.5 为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备，投标人投标时应充分考虑赶工施工采取的各项措施，由此产生的费用进入综合单价中，包干使用，不做调整。
- 5.25.6.6 投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，调试、交工（竣工验收且交与接收单位）前的电费，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标人还应负责在施工过程中，采取有效措施保护招标人的分包方或已完工程成品、半成品，其费用在投标报价中自行考虑。中标后发包人将视承包人已 在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时发包人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。
- 5.25.6.7 地上(地下)设施、建筑物的临时保护设施(包含燃气、电线、电缆、高压线等)，投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，精心编制施工组织设计，施工时应采取专门的安全防护措施（若安全防护措施需向相关部门报审，其费用同时综合考虑），由此产生的费用进入综合单价中，包干使用，不做调整。
- 5.25.6.8 投标单位自行考虑材料堆场、材料多次搬运及工人住宿等，费用进入综合单价中，包干使用，不做调整。
- 5.26 其他项目清单
- 5.26.1 暂列金额：是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用，投标人必须按招标人给定的金额填写计入投标报价总价。
- 5.26.2 专业工程暂估价：无。
- 5.26.3 计日工：在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作。投标人投标时对计日工不做报价，实际发生时，计日工的单价按照2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、相关配套文件公布的计日工单价标准以及合同约定作为结算单价。
- 5.27 税金：税金应按规定标准计算，不得作为竞争性费用。本项目税金按增值税一般计税法计算，投标时销项增值税税率按9%计取。
6. 其他需说明的问题
- 6.1 工程量清单应结合本工程招标文件（含补遗通知、答疑纪要等）、技术要求、现场实际情况和相关工程施工及验收规范阅读理解。凡参加本项目投标的投标人均被认为是 有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。本项目清单工程量按设计图纸及现场情况编制，实施时必须按照相关规定办理手续，根据实际发生情况结算。
- 6.2 投标人应充分考虑因施工效果达不到建设单位的要求或按建设单位的要求进行更改方案产生的拆除、重做、报废、影响工期等费用，由投标人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。
- 6.3 投标人应充分考虑为了迎接各种检查而产生的各种费用，由投标人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。

编制说明

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

第6页共6页

- 6.4 投标人应充分考虑与各方的协调配合产生的协调费、配合费、补偿费、报建费、检验检测费、临时设施的多次拆除搭设、临时围挡的多次拆除搭设和出入口通道的多次拆除搭设等费用，由投标人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。投标人自行选择施工机械、生产生活临建、材料堆场的搭设场地，有效利用场地的使用空间，对施工机械、生产生活临建、材料堆场等进行最优化的布置，满足安全生产、文明施工、方便生活和环境保护的要求。科学规划现场施工道路和出入口，以利于车辆、机械设备的进出场和物资的运输，并尽可能的减少对周边环境的影响。
- 6.5 建筑与安装之间的配合费以及各工种之间的配合费、成品保护费用由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不再计算。
- 6.6 清单与图纸不符的，实施前承包人应上报监理及甲方，经确定后方可按照确定的方案实施，因承包人未上报，擅自确定做法引起的工程费用的增加或损失由承包人承担，不得向甲方提起任何形式的签证和索赔。
- 6.7 本工程施工过程中的任何间歇期间（按照合同约定的除外），不另行支付人工、机械的停、窝工费，机械设备间歇后再次施工的进场费，及其他可能发生的费用由投标人在报价时综合考虑。
- 6.8 竣工验收前承包人负责清理现场，并承担其费用。否则由发包人派人清理，其费用从承包人履约保证金中支付。
- 6.9 工程垃圾外运及处置费：需外弃的工程垃圾废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，投标人根据招标文件要求和招标工程量清单，遵照有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目投标报价汇总表”中自主报价。
- 6.10 本工程最高投标限价为5191730.97元（其中不含税暂列金201952.14元，安全生产措施费128614.97元）。投标人的投标总价不得高于最高投标限价，否则其投标报价无效作废标处理。
- 6.11 若有漏项或疑问请在招标答疑中提出。
- 6.12 其他未尽事宜以招标文件为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			011602 拆除工程				
1	01B000001001	建筑装饰工程拆除工程	1. 拆除内容：施工范围内建筑装饰要求拆除项目(包括且不限于现场墙体、隔断、墙面装饰、开门窗洞口、水泥地面、门窗等)，即：为满足本次改造，所有需拆除全部内容，投标人报价后无论发生何种调整均不调整费用，费用包干使用 2. 拆除后满足下道工序施工要求 3. 该项为所有装修拆除包干费用，投标人自行组织现场踏勘，对比设计施工图与现有实体之间的差异，拆除产生的一切措施费、对周围相邻已有构件造成之损坏、拆除、修复、保护等费用综合考虑进投标单价中，结算时不再另行增加费用 4. 本项目在拆除前应向建设单位递交拆除方案，经建设单位及监理单位批准后方可实施，拆除后可二次利用的构件运至业主指定位置堆放整齐，业主不做回收利用的构件须向相关部门申请符合规范的处理程序 5. 保护性拆除、破坏性拆除、移位拆除等情况综合考虑 6. 建渣外运：建渣运距、堆场费及外运运距补贴费用均考虑在本综合单价中，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	项	1		
			分部小计				
			0104 新建工程				
2	010401003002	页岩多孔砖	1. 砖品种、规格：页岩多孔砖，规格、强度综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	22.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第2页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011205001003	轻钢龙骨石膏板隔墙 200mm厚	1. 隔墙厚度：200mm 2. 龙骨材料种类、规格：双层75系轻钢龙骨 3. 基层、面层材料品种、规格：双面12mm厚硅酸钙板+12mm厚纸面石膏板 4. 内填材料：80厚防火隔音棉填充，容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$ 5. 隔墙各部位节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵、弧形造型、门窗洞口加固处理，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 6. 计量方法：按墙面投影面积计（扣门窗洞口） 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	429.87		
4	011205001004	轻钢龙骨石膏板隔墙 100mm厚	1. 隔墙厚度：100mm 2. 龙骨材料种类、规格：单层75系轻钢龙骨 3. 基层、面层材料品种、规格：双面12mm厚硅酸钙板+12mm厚纸面石膏板 4. 内填材料：50厚防火隔音棉填充，容重 $\geq 80\text{kg/m}^3$ 5. 隔墙各部位节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵、弧形造型、门窗洞口加固处理，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 6. 计量方法：按墙面投影面积计（扣门窗洞口） 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	151.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第3页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011205001005	轻钢龙骨石膏板包柱子	1. 隔墙厚度：综合 2. 龙骨材料种类、规格：单层75系轻钢龙骨 3. 基层、面层材料品种、规格：单面12mm厚硅酸钙板+12mm厚纸面石膏板 4. 内填材料：50厚防火隔音棉填充，容重 $\geq 80\text{kg/m}^3$ 5. 隔墙各部位节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵、弧形造型，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 6. 计量方法：按墙面投影面积计（扣门窗洞口） 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	183.93		
6	011205001006	新建镀锌钢龙骨隔墙（大LED屏幕处）	1. 部位：舞台中央大LED屏幕墙面基层 2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌方通40*40*3mm，间距600mm，满焊竖向龙骨 3. 基层材料品种、规格：12mm防腐阻燃板 4. 节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 5. 计量方法：按墙面投影面积计 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	67.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第4页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011205001007	新建镀锌钢龙骨隔墙（小LED屏幕处）	1. 部位：舞台两侧小LED屏幕墙面基层 2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌方通40*40*3mm，间距600mm，满焊竖向龙骨 3. 基层材料品种、规格：12mm防腐阻燃板，12mm厚硅酸钙板，12mm厚纸面石膏板 4. 节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 5. 计量方法：按墙面投影面积计 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	19.18		
8	011205001008	暗藏消防栓墙面	1. 隔墙厚度：综合 2. 龙骨材料种类、规格：80*50*3镀锌矩管，50*50*3镀锌矩管，木龙骨 3. 基层、面层材料品种、规格：12mm厚硅酸钙板，12mm厚纸面石膏板 5. 节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵、门扇开启、五金配件等，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 6. 计量方法：按墙面投影面积计 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	7.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第5页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010601001009	原钢网架钢管加固	1. 钢材品种、规格：Q235B，钢管 $\Phi 68*4$、$\Phi 89*4$、$\Phi 102*4$、$\Phi 121*4$、$\Phi 152*4.5$；3mm厚钢板抱箍，间距1000mm设置一道 2. 普通螺栓、高强度螺栓、锚板、锚栓、垫板、底板、栓钉、油漆等完成工程的其他相关费用考虑在综合单价中 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 基层除锈处理：表面喷砂除锈处理，除锈等级要求达到现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923中的Sa2.5等级。现场补漆部位除锈，应用风动或电动工具除锈，除锈等级应达到St3.0级，并达到30至55μm的粗糙度 5. 油漆品种、刷漆遍数：水性无机富锌底漆2x40μm，环氧云铁中间漆1x25μm，聚氨酯面漆2x30μm。涂层干漆膜总厚度室外不少于150μm。 6. 安装方式：综合 7. 施工用的操作架、胎架、支撑垫铁、钢结构设计深化、制作、拼装及拼装场地、加工、弯弧加工费、厚度方向性能钢板增加费用、储存、搬运及二次搬运、运输、吊装、安装、探伤、钢结构检测、检查、检验等费用包含在综合单价内 8. 各种类型钢结构材料的加工制作损耗、安装损耗、运输损耗、吊装损耗、吊装场地硬化、吊装支架等费用综合考虑，投标人不得以非投标人原因导致损耗加大而进行调价，如建材市场上无法采购到合适规格尺寸的板材而采用其他板材下料加工，增加异形构件等，投标人应在投标报价中综合考虑以上原因对材料损耗带来的影响，中标后综合单价不作调整 9. 加固后需由具备钢结构工程检测专项资质的机构进行本项目整体钢网架（包括但不限于加固部分）结构检测与安全性、抗震性等鉴定，并出具相关报告。检测费用由投标人考虑在综合单价中，结算不作调整。 10. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标	t	6.035		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第6页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准要求				
10	010502004010	设备基础 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	0.88		
11	010502021011	构造柱 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	1.97		
12	010502022012	圈梁 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	1.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第7页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506001013	现浇构件钢筋 HPB300（直径≤φ10）	1. 钢筋种类、规格:HPB300钢筋（直径≤φ10），抗震或非抗震综合考虑 2. 钢筋搭接、损耗:由投标人自行考虑，综合报价 3. 连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 5. 柱（梁）与圈梁，钢筋混凝土腰带，现浇过梁（构造柱）连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.093		
14	010506001014	现浇构件钢筋 HRB400（直径φ12～φ14）	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋（直径φ12～φ14），抗震或非抗震综合考虑 2. 钢筋搭接、损耗:由投标人自行考虑，综合报价 3. 连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 5. 柱（梁）与圈梁，钢筋混凝土腰带，现浇过梁（构造柱）连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.267		
		分部小计					
		坐台、主席台结构					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第8页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010102001015	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑各种类土石方，包括但不限于：清除不良土、杂填土、卵石层、岩石层（含孤石）、等 2. 开挖深度：按设计综合考虑 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 基坑摊座、修整边坡、临时边沟、整形拍实、设计图示外的超挖量等工作产生的工程量并入清单工程量内 5. 场内运输：由投标人综合考虑 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	104.69		
16	010102007016	土方回填	1. 密实度要求：回填时应分层夯实，满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关规范要求 3. 土方来源：综合考虑 4. 土方运距：投标人自行考虑土方场内运距、临时堆场 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	88.86		
17	010103002017	余方弃置	土石类别	m ³	15.83		
18	010401002018	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格：页岩实心砖，规格、强度综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 墙体弧形等造型由投标人自行考虑在综合单价中，结算不作调整 6. 部位：综合 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	15.91		
19	010401005019	页岩实心砖柱	1. 砖品种、规格：页岩实心砖，规格、强度综合考虑 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	1.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第9页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010401008020	页岩实心砖台阶	1. 砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格：页岩实心砖，规格、强度综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	1.53		
21	010501001021	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	5.67		
22	010502001022	混凝土独立基础 C35	1. 混凝土强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	11.57		
23	010502006023	混凝土柱 C35	1. 混凝土强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	5.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第10页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010502033024	后浇微膨胀细石砼 C35	1. 部位：立柱底座垫层 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	0.43		
25	010502025025	柱脚细石混凝土包裹 C15	1. 部位：立柱柱脚包裹保护 2. 混凝土强度等级：C15细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	1.73		
26	010506001026	现浇构件钢筋 HPB300（直径≤Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋（直径≤Φ10），抗震或非抗震综合考虑 2. 钢筋搭接、损耗：由投标人自行考虑，综合报价 3. 连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 5. 柱（梁）与圈梁，钢筋混凝土腰带，现浇过梁（构造柱）连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第11页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010506001027	现浇构件钢筋 HRB400（直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ）	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋（直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ），抗震或非抗震综合考虑 2. 钢筋搭接、损耗:由投标人自行考虑，综合报价 3. 连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 5. 柱（梁）与圈梁，钢筋混凝土腰带，现浇过梁（构造柱）连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	2.364		
28	010506025028	预埋铁件	1. 钢材种类：综合，具体详设计图 2. 规格：综合，具体详设计图 3. 铁件尺寸：综合，具体详设计图	t	1.021		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第12页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010604001029	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B矩管钢梁，规格综合 2. 单根梁质量：综合考虑 3. 普通螺栓、高强度螺栓、锚板、锚栓、垫板、底板、栓钉、油漆等完成工程的其他相关费用考虑在综合单价中 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 基层除锈处理：抛丸、喷砂、手工除锈类型综合考虑。采用抛丸除锈时，其质量不低于国标GB8923中的sa2.5级；采用手工除锈时，其质量等级不低于国标GB8923中的st3.0级 6. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸类防锈底漆两道，面漆一道，颜色综合；环氧类膨胀型防火涂料，涂料厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，耐火极限1.5h 7. 安装方式：综合 8. 施工用的操作架、胎架、支撑垫铁、钢结构设计深化、制作、拼装及拼装场地、加工、弯弧加工费、厚度方向性能钢板增加费用、储存、搬运及二次搬运、运输、吊装、安装、探伤、钢结构检测、检查、检验等费用包含在综合单价内 9. 各种类型钢结构材料的加工制作损耗、安装损耗、运输损耗、吊装损耗、吊装场地硬化、吊装支架等费用综合考虑，投标人不得以非投标人原因导致损耗加大而进行调价，如建材市场上无法采购到合适规格尺寸的板材而采用其他板材下料加工，增加异形构件等，投标人应在投标报价中综合考虑以上原因对材料损耗带来的影响，中标后综合单价不作调整 10. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	26.564		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第13页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010603002030	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235B矩管钢柱，规格综合 2. 单根梁质量：综合考虑 3. 普通螺栓、高强度螺栓、锚板、锚栓、垫板、底板、栓钉、油漆等完成工程的其他相关费用考虑在综合单价中 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 基层除锈处理：抛丸、喷砂、手工除锈类型综合考虑。采用抛丸除锈时，其质量不低于国标GB8923中的sa2.5级；采用手工除锈时，其质量等级不低于国标GB8923中的st3.0级 6. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸类防锈底漆两道，面漆一道，颜色综合；环氧类膨胀型防火涂料，涂料厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，耐火极限1.5h 7. 安装方式：综合 8. 施工用的操作架、胎架、支撑垫铁、钢结构设计深化、制作、拼装及拼装场地、加工、弯弧加工费、厚度方向性能钢板增加费用、储存、搬运及二次搬运、运输、吊装、安装、探伤、钢结构检测、检查、检验等费用包含在综合单价内 9. 各种类型钢结构材料的加工制作损耗、安装损耗、运输损耗、吊装损耗、吊装场地硬化、吊装支架等费用综合考虑，投标人不得以非投标人原因导致损耗加大而进行调价，如建材市场上无法采购到合适规格尺寸的板材而采用其他板材下料加工，增加异形构件等，投标人应在投标报价中综合考虑以上原因对材料损耗带来的影响，中标后综合单价不作调整 10. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	7.071		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第14页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010607010031	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：镀锌矩管，规格综合 2. 普通螺栓、高强度螺栓、锚板、锚栓、垫板、底板、栓钉、油漆等完成工程的其他相关费用考虑在综合单价中 3. 油漆品种、刷漆遍数：环氧类膨胀型防火涂料，涂料厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，耐火极限1.5h 4. 安装方式：综合 5. 施工用的操作架、胎架、支撑垫铁、钢结构设计深化、制作、拼装及拼装场地、加工、弯弧加工费、厚度方向性能钢板增加费用、储存、搬运及二次搬运、运输、吊装、安装、探伤、钢结构检测、检查、检验等费用包含在综合单价内 6. 各种类型钢结构材料的加工制作损耗、安装损耗、运输损耗、吊装损耗、吊装场地硬化、吊装支架等费用综合考虑，投标人不得以非投标人原因导致损耗加大而进行调价，如建材市场上无法采购到合适规格尺寸的板材而采用其他板材下料加工，增加异形构件等，投标人应在投标报价中综合考虑以上原因对材料损耗带来的影响，中标后综合单价不作调整 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	7.319		
			分部小计				
			0108 门窗工程				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第15页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010802004032	成品甲级钢质防火门	1. 成品甲级钢质防火门（含附件） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计并综合考虑 3. 材质：钢质 4. 开启方式：详设计并综合考虑 5. 防火要求：详设计并综合考虑 6. 油漆：详设计并综合考虑 7. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的门套、门扇、门饰面、油漆、门边塞缝、插销、合页、拉手、门碰珠、锁具、闭门器、顺序器等五金件的制作安装及运输费用 8. 具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	19.82		
33	010801002033	成品实木门（橡木直纹木饰面）	1. 成品实木门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 材质：纯实木门扇、实木门套、实木线条等，门表装饰面为橡木直纹木饰面 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的门套、门扇、门饰面、油漆、插销、合页、拉手、门碰珠、锁具、闭门器、顺序器等五金件的制作安装及运输费用 6. 具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	10.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第16页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010810002034	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CS60；中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接；CS60配套C50轻钢覆面次龙骨，间距≤400，用吊件与钢筋吊连接后找平 2. 基层材料品种、规格：双层10mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格：单层9.5mm厚纸面石膏板，1mm厚白色铝板收边 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	58.4		
		分部小计					
		防水工程					
35	010904002035	楼地面2厚JS-Ⅱ型聚合泥防水涂料	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，一遍 3. 涂膜对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 防水附加层、洞口加强等包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	121.42		
		分部小计					
		0111 楼地面装饰工程					
36	011102003036	防滑地砖楼地面 600*600*9mm	1. 素水泥砂浆一道 2. 30厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 3. 专用粘贴剂 4. 面层材料品种、规格：防滑地砖 600*600*9mm 5. 倒角、磨边、拉槽、切割、波打线、排版、所有收边收口及各种规格综合到投标报价中 6. 嵌缝材料种类：综合考虑，现场整体磨光 7. 施工难度、施工损耗、辅材等均包含在综合单价中，结算时不调整 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	40.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第17页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011108001037	石材门槛石 18mm厚	1. 素水泥砂浆一道 2. 结合层材料品种、规格：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 石材专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚石材，古堡灰大理石 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.9		
38	011104001038	地毯楼地面 1000*1000*6.5mm	1. 素水泥砂浆一道 2. 40厚1:3水泥砂浆找平层 3. 5mm厚水泥自流平 4. 10mm再生防火海绵地毯衬垫 5. 面层材料品种、规格：尼龙方块地毯 1000*1000mm，厚度≥6.5mm，地毯的花色、品种、样式由承包商提供样板供业主选择确定。B1级防火 6. 综合单价包含地毯拼缝、嵌条等费用 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	602.03		
39	011109001039	静电架空地板 600*600*35mm	1. 支架高度、材料种类：配套地板支架，支架高度综合，膨胀螺栓固定，调节螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*35mm静电架空地板，颜色综合考虑 3. 非整板切板后收边完整，不可因切割后发生掉渣、脱落等现象 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	41.71		
40	010501002040	陶粒回填	1. 陶粒回填 2. 粒径：综合 3. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	66.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第18页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011101007041	100厚C20细石混凝土找平层	1. 厚度：100mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：C20细石混凝土 3. 钢筋：HRB400钢筋（直径Φ8）双向@200mm间距，搭接、损耗由投标人自行考虑，综合报价 4. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	194.09		
42	011101001042	地暖地面垫层	1. 3厚防潮衬垫 2. 20mm厚挤塑聚苯板保温层，容重30kg/m 3. 铝膜反射层+低碳钢丝网片，卡钉/扎带、固定发热电缆 4. 地暖保护层：20mm厚1:3水泥砂浆 5. 工程量计算规则：按水平投影面积计算，立面、侧面在单价中综合考虑，不再另行计量 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	148.76		
43	011104002043	强化木地板舞台楼地面	1. 面层材料品种、规格：强化木地板 厚度8-12mm 2. 地板专用消音垫 3. 工程量计算规则：按投影面积计算，立面并入清单工程量 3. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	160.67		
44	011104002044	强化木地板舞台楼梯、台阶	1. 面层材料品种、规格：强化木地板 厚度8-12mm 2. 地板专用消音垫 3. 工程量计算规则：按水平投影面积计算 4. 部位：舞台楼梯、台阶 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第19页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011104002045	强化木地板坐台地面	1. 基础类型：钢结构，清单另列 2. 18mm厚阻燃板 3. 9mm厚阻燃板 4. 地板专用消音垫 5. 面层材料品种、规格：强化木地板 厚度8-12mm 6. 工程量计算规则：按水平投影面积计算 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	812.27		
46	011101002046	浮筑地面	1. 素水泥砂浆一道 2. 50mmC20细石混凝土找平层 3. 50*50*50mm减震块，80K吸隔声棉 4. 8#镀锌槽钢，3mm厚钢板（整体涂防锈漆）（清单另列） 5. 150mmC30钢筋混凝土层Φ8@150mm双层双向/150mmmm钢筋混凝土外框Φ8@150MM双层双向 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	130.67		
47	010607004047	浮筑地面钢基座	1. 部位：浮筑地面钢基座 2. 材质：8#镀锌槽钢，3mm厚钢板 3. 油漆品种、刷漆遍数：整体涂防锈漆，遍数满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 包含构件制作、安装、油漆，中标后综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	5.794		
48	011103001048	高抗撕裂型多层共混成型橡塑楼地面 30mm厚	1. 面层材料品种、规格：30mm厚高抗撕裂型多层共混成型橡塑 2. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	812.27		
49	011105005049	木质踢脚线 15mm厚	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：12mm厚防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木质踢脚线 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	37.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第20页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011105006050	304黑钛拉丝面不锈钢踢脚 1.2mm厚	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚304黑钛拉丝面不锈钢 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	58.76		
		分部小计					
		墙、柱面装饰工程					
51	011205001051	微孔木纹吸音板墙面 12-15mm厚	1. 面层材料品种、规格、颜色：木纹吸音板 12-15mm厚，微孔：正面 1mm，背面10mm 2. 20*15mm木垫板找平 3. 安装方式、弧形造型等包含在投标报价中，不另计算 4. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	600.97		
52	011205001052	微孔白色吸音板墙面 12-15mm厚	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色吸音板 12-15mm厚，微孔：正面 1mm，背面10mm 2. 20*15mm木垫板找平 3. 安装方式、弧形造型等包含在投标报价中，不另计算 4. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	293.47		
53	011205001053	PVC覆膜穿孔石膏板墙面 12mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：膨胀螺栓将38卡式龙骨竖向，50副龙骨覆面安装，间距400-600mm 3. 80KG/m ³ 防火隔音棉，厚度综合考虑 4. 面层材料品种、规格：12mm厚PVC覆膜穿孔石膏板 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	310.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第21页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011203003054	白色瓷砖墙面 300*300*10mm	1. 界面剂一道 2. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 4. 专用粘贴剂粘贴 5. 面层材料品种、规格、颜色：白色瓷砖 300*300*10mm，颜色、规格、厚度等综合考虑 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.34		
55	011205001055	高抗撕裂型多层共混成型橡塑墙面 30mm厚	1. 面层材料品种、规格：30mm厚高抗撕裂型多层共混成型橡塑 2. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	285.41		
56	011502001056	304黑钛拉丝面不锈钢装饰线条 1.2mm厚	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、规格：1.2mm厚304黑钛拉丝面不锈钢，宽度综合，固定方式综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	68.32		
		分部小计					
		0113 天棚工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第22页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011302001057	纸面石膏板吊顶 9.5mm厚	1. 吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，或M8全牙吊杆双向中距@≤1200吊杆上部与钢架预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CS60；中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接；CS60配套C50轻钢覆面次龙骨，间距≤400，用吊件与钢筋吊连接后找平 3. 基层材料品种、规格：单层12mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格：单层9.5mm厚纸面石膏板 5. 工程量计算规则：按吊顶面层水平投影面积计算，迭级、平级综合考虑 6. 收边线、天棚开检修口、风口及灯具开孔需增加的费用综合包括在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	344.28		
58	011302003058	定制聚酯纤维造型吊顶 25mm厚	1. 吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，或M8全牙吊杆双向中距@≤1200吊杆上部与钢架预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. 用产品配套U型固定夹固定 3. 面层材料品种、规格：定制25mm厚聚酯纤维造型板，颜色综合 4. 安装方式：综合 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1297.89		
59	011302002059	高抗撕裂型多层共混成型橡塑天棚 30mm厚	1. 面层材料品种、规格：30mm厚高抗撕裂型多层共混成型橡塑 2. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	812.27		
60	011001006060	原顶面钢架结构、所有线管设备包隔音棉	1. 原顶面钢架结构、所有线管设备包隔音棉 2. 隔音棉材质、厚度：30mm厚 3. 综合单价包含绑扎固定等完成该项工作的全部费用 4. 工程量计算规则：按天棚水平投影面积计算 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	1297.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第23页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010607002061	吊顶热镀锌转换层反支撑	1. 钢材品种：镀锌角钢，规格、尺寸综合考虑 2. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 3. 骨架材质、规格、安装高度：Φ8钢筋吊杆，或M8全牙吊杆双向中距@≤1200，L50*5热镀锌角钢作反支撑加固处理 4. 综合考虑刷防火、防腐、防锈涂料，遍数综合 5. 按成品钢结构安装考虑，成品包含制作工厂底漆、中间漆并运至施工现场指定地点 6. 螺栓种类：满足设计及验收要求，综合考虑 7. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验等费用 8. 施工采用的操作架、支撑架、支撑垫铁等，均综合在单价内，不再计算费用 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	12.43		
		分部小计					
		0114 油漆、涂料、裱糊工程					
62	011404001062	无机涂料墙面	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	156.36		
63	011404002063	无机涂料天棚	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	401.51		
64	011403003064	墙面刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子石膏找平1遍，刮腻子基层2遍，腻子找补，砂纸打光 3. 基层清理、局部腻子磨平、满刮腻子磨平 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	156.36		
65	011403003065	天棚刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 满刮2厚面层耐水腻子刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 基层清理、局部腻子磨平、满刮腻子磨平 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	401.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第24页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011402003066	顶面钢架结构、线管设备喷涂处理	1. 去除表面明显的突起, 砂纸或打磨机彻底打磨, 去除所有锈迹、旧漆和灰尘 2. 涂刷防锈底漆薄涂一遍 3. 涂刷氟碳漆面漆2遍 4. 清单工程量为施工图纸预估, 结算以现场实际收方为准 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	100		
		分部小计					
		0115 其他装饰工程					
67	011503003067	成品木质扶手	1. 成品木质扶手 2. 固定方式: 综合考虑 3. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	30.04		
68	011501003068	成品茶水间柜子	1. 成品茶水间柜子 2. 台面采用18mm厚白色人造石, 柜体采用3mm厚橡木山纹木饰面 3. 五金配置行业优质产品, 配色与板材饰面搭配 4. 综合单价包含柜门、挡水条、活动层板、五金件等完成此项目的所有工作内容 5. 工程量计算规则: 按立面投影面积计算 6. 具体做法详设计 7. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	17.26		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
69	010505001069	垫层模板安拆	1. 支模高度、构件形状: 综合 2. 模板类型: 砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	m ²	25.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第25页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010505002070	基础模板安拆	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	44.8		
71	010505004071	矩形柱模板安拆	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	56		
72	010505011072	构造柱模板	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	24.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第26页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010505012073	圈梁模板	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	10.45		
74	010505002074	设备基础模板安拆	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	9.12		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	011601009075	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	83549.28	
1.2	011601008076	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007077	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006078	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011079	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013080	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010081	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016082	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001083	室内外登高作业	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002084	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
合 计				83549.28	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	128114.63		
2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		128114.63		

表-13

暂列金额明细表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	128114.63			
合 计			128114.63			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	调整金额±（元）	备注
合 计						-

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

[illegible]

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价(元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价C0（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2. “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配电箱				
1	030402011085	配电箱改造 ALcz1111	1. 名称：配电箱改造 ALcz1111 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
2	030402011086	配电箱改造 ALcz1122	1. 名称：配电箱改造 ALcz1122 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
3	030402011087	配电箱改造 ALcz1121	1. 名称：配电箱改造 ALcz1121 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第2页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402011088	配电箱改造 APkt1111	1. 名称：配电箱改造 APkt1111 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
5	030402011089	配电箱改造 APkt1115	1. 名称：配电箱改造 APkt1115 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
6	030403007090	母线槽插接开关箱	1. 名称 母线槽插接开关箱 2. 型号 NSX250N MIC2. 2/3P-225A 3. 规格 详设计 4. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第3页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030402011091	配电箱 ALrd	1. 名称：配电箱 ALrd 2. 型号、规格：Pn=25KW、 $\cos\phi=0.85$ 、Kd=1、Ic=44.7A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
8	030402011092	配电箱 ALbgt	1. 名称：配电箱 ALbgt 2. 型号、规格：Pn=30KW、 $\cos\phi=0.85$ 、Kd=1、Ic=53.6A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
9	030402011093	配电箱 F1/APkt	1. 名称：配电箱 F1/APkt 2. 型号、规格：Pn=31KW、 $\cos\phi=0.85$ 、Kd=1、Ic=55.4A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第4页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030402011094	配电箱 F2/APkt	1. 名称：配电箱 F2/APkt 2. 型号、规格：Pn=31KW、Cos ϕ =0.85、Kd=1、Ic=53.6A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
11	030402011095	配电箱 RF/APkt1	1. 名称：配电箱 RF/APkt1 2. 型号、规格：Pn=90KW、Cos ϕ =0.85、Kd=0.9、Ic=144.8A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
12	030402011096	配电箱 RF/APkt2	1. 名称：配电箱 RF/APkt2 2. 型号、规格：Pn=90KW、Cos ϕ =0.85、Kd=0.9、Ic=144.8A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
			分部小计				
			桥架、配管、配线				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第5页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001097	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	19.3		
14	030412001098	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	33.07		
15	030412001099	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	169.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第6页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001100	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	16.57		
17	030412001101	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	10.48		
18	030412001102	电气配管 JDG32（超高）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	21.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第7页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412001103	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	5.45		
20	030412001104	电气配管 JDG20（超高）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	1137.24		
21	030412001105	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	284.3		
22	030412001106	金属软管 ϕ 20mm（超高）	1. 名称：金属软管 2. 型号、规格： ϕ 20mm 3. 配置形式及部位：明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第8页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412004107	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm ² （超高）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	3403.66		
24	030412004108	电气配线 WDZC-BYJ-4mm ² （超高）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	103.15		
25	030412004109	电气配线 WDZC-BYJ-10mm ² （超高）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	144.02		
26	030412004110	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	850.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第9页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030412004111	电气配线 WDZC-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	25.79		
28	030412004112	电气配线 WDZC-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	36.01		
29	030412004113	电气配线 RYY-5*1.0	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RYY-5*1.0 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	19.58		
30	030412003114	桥架 300*100（超高）	1. 名称：桥架 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：热镀锌，厚度符合规范要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等费用 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	227		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第10页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030412003115	桥架200×100×1.2（超高）	1. 名称 桥架200×100×1.2 2. 型号 200×100×1.2 3. 规格 200×100×1.2 4. 材质 详设计 5. 类型 详设计 6. 接地方式 详设计 7. 含支吊架安装等 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	10.2		
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
32	030413002116	嵌入式筒灯 12W（超高）	1. 名称：嵌入式筒灯 2. 型号、规格：嵌装 12W，5600K 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	50		
33	030413001117	工业吊灯 100W（超高）	1. 名称：工业吊灯 100W 2. 型号、规格：100W/5600K 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	110		
34	030413002118	嵌入式筒灯 60W（超高）	1. 名称、型号：嵌入式筒灯（超高） 2. 型号、规格：60W/5600K 3. 安装形式：详设计 4. 含光源、灯头接线(含烫锡)、试亮 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第11页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030413001119	吸顶灯 120W（超高）	1. 名称、型号：吸顶灯 2. 型号、规格：120W/5600K 3. 安装形式：详设计 4. 含光源、灯头接线(含烫锡)、试亮 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	4		
36	030413003120	双管LED灯 T5-2x16W	1. 名称、型号：双管LED灯 2. 型号、规格：T5-2x16W 3. 安装形式：详设计 4. 含光源、灯头接线(含烫锡)、试亮 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	8		
37	030413014121	单相二、三孔暗插座 250V 10A	1. 名称：单相二、三孔暗插座 2. 型号、规格：安全型 250V 10A 3. 安装方式：嵌墙，底边距地0.3m安装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	21		
38	030413014122	地面插座 250V 10A	1. 名称：地面插座 2. 型号、规格：安全型 250V 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	28		
39	030413013123	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙安装，底边距地1.3米 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第12页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412006124	钢制接线盒（超高）	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	168		
41	030412006125	钢制接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	58		
		分部小计					
		电缆					
42	030409001126	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	88.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第13页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030409001127	电力电缆 WDZC-YJY-5*6mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	28.9		
44	030409001128	电力电缆 WDZC-YJY-4*25+1*16mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	72.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第14页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030409001129	电力电缆 WDZC-YJY-4*50+1*25mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4*50+1*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	31.01		
46	030409001130	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*120+1*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	11.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第15页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030409001131	电力电缆 WDZ-YJV-4*95+1*50mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WWDZ-YJV 3. 规格：4*95+1*50mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	27.5		
48	030409001132	电力电缆 WDZ-YJV-4*25+1*16mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	25.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第16页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030409001133	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	22.03		
50	030409001134	电力电缆 WDZC-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	7.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第17页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030409001135	电力电缆 WDZC-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	24.45		
52	030409001136	电力电缆 WDZC-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4*50+1*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	7.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第18页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030409001137	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*120+1*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	3.07		
54	030409001138	电力电缆 WDZ-YJV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WWDZ-YJV 3. 规格：4*95+1*50mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	6.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第19页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030409001139	电力电缆 WDZ-YJV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	6.48		
56	030409003140	电力电缆头 五芯 电缆截面（mm ² ）≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 五芯 2. 型号、规格：16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2		
57	030409003141	电力电缆头 五芯 电缆截面（mm ² ）≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 五芯 2. 型号、规格：35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式、热缩式，综合考虑 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第20页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030409003142	电力电缆头 五芯 电缆截面（mm ² ）≤120mm ²	1. 名称：电力电缆头 五芯 2. 型号、规格：120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式、热缩式，综合考虑 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	4		
		分部小计					
		防雷接地					
59	030410002143	—40X4热镀锌扁钢	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 型号、规格：—40X4 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	65		
60	030410007144	局部等电位端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位端子箱 LEB 2. 型号、规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：距地0.3m暗装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1		
		分部小计					
		拆除					
61	031401022145	强电拆除	1. 强电拆除 2. 灯具、配管、配线等拆除	项	1		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009146	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	6536.94	
1.2	031401011147	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010148	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012149	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020150	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013151	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021152	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023153	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001154	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计				6536.94	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	10809.03		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		10809.03		

表-13

暂列金额明细表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	10809.03			
合 计			10809.03			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中

①

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

[illegible]

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价(元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价C0（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2. “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			新增				
1	030412001155	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	162.07		
2	030412001156	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	63.57		
3	030412004157	电气配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZBN-RYJSP-2x1.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	71.4		
4	030412004158	电气配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	88.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412004159	电气配线 WDZBN-RYS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZBN-RYS-2x1.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	63.57		
6	030412004160	电气配线 NH-RVS-2*2.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：NH-RVS-2*2.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	29.73		
7	030412004161	电气配线 WDZBN-BYR-2*2.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZBN-BYR-2*2.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	63.57		
8	030904003162	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装形式：底边距地1.4m安装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	6		
9	030904003163	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装形式：底边距地1.4m安装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2		
10	030904001164	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含底盒、带高亮度红色发光二极管 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030904004165	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装形式：底边距地2.3m安装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	6		
12	030413002166	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格：：LED 5W 3. 安装形式：壁装, 门上方0.2米 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	2		
13	030413002167	疏散出口标志灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格：：LED 5W 3. 安装形式：壁装, 门上方0.2米 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	1		
14	030412006168	钢制接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	20		
15	030909003169	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 点数：点数≤64点 3. 调试范围：本项目整个系统调试及试运行 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	系统	1		
		分部小计					
		拆除					
16	031401022170	消防拆除	1. 强电拆除 2. 灯具、配管、配线等拆除	项	1		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009171	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	306.24	
1.2	031401011172	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010173	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012174	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020175	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013176	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021177	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023178	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001179	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计				306.24	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	499.92		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		499.92		

表-13

暂列金额明细表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	499.92			
合 计			499.92			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	调整金额±（元）	备注
合 计						-

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
 2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中

①

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

[illegible]

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价(元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价C0（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2. “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008180	PP-R塑料给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：PP-R塑料给水管 4. 型号、规格：DN15 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管件（带丝管件等各种管件综合考虑，不作调整）及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽，暗埋管道地面、墙面标识划线等 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	6.23		
2	031001007181	PSP钢塑复合管 DN25	1. 名称：PSP钢塑复合管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PSP钢塑复合管 5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：详设计 7. 管件综合考虑含丝接管件，包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	80		
3	031002011182	水表 DN25	1. 安装部位（室内外） 室内 2. 型号、规格 DN25 3. 连接形式 详设计 4. 附件配置 详设计 5. 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031002001183	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1		
5	031001008184	PVC-U 排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：详设计综合考虑 3. 材质：实壁PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接形式：粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	15.8		
6	031001008185	PVC-U 排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC-U 排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 6. 管道标识：满足设计要求 7. 包括通球、灌水试验 8. 包括预留洞、补洞以及各类封堵 9. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	m	11.06		
7	031003014186	地漏 DN50	1. 类型：地漏 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 其它：满足规范及设计要求	个	1		
8	031003014187	地漏 DN75	1. 类型：地漏 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN75 4. 其它：满足规范及设计要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001001188	B型柔性机制铸铁排水管 DN75	1. 安装部位 室内 2. 介质 污废水 3. 材质、规格 铸铁 4. 连接形式 详设计 5. 接口材料 详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求 详设计 7. 包括预留洞、补洞以及各类封堵 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	m	10.32		
10	031001007189	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 名称：HDPE双壁波纹管 DN300 2. 安装部位：综合 3. 型号、规格：DN300 4. 连接方式：综合 5. 灌水试验、支架制作、安装、埋地防腐 6. 介质：雨水、污水、废水(综合考虑) 7. 各种管件综合考虑，环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	31.46		
11	031301003190	穿墙钢套管（介质管道） DN75	1. 名称：穿墙钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：（介质管道）DN75 4. 填料材质：详设计综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	1		
12	031301003191	穿墙钢套管（介质管道） DN150	1. 名称：穿墙钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：（介质管道）DN150 4. 填料材质：详设计综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031301003192	穿墙钢套管（介质管道）DN25	1.名称：穿墙钢套管 2.材质：详设计 3.规格：（介质管道）DN25 4.填料材质：详设计综合考虑 5.其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	1		
14	031003004193	洗涤盆	1.材质 不锈钢 2.规格、类型 详设计 3.组装形式 详设计 4.配件设置：含水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5.满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	组	2		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009194	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	501.00	
1.2	031401011195	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010196	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012197	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020198	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013199	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021200	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023201	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001202	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计				501.00	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	824.91		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		824.91		

表-13

暂列金额明细表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	824.91			
合 计			824.91			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价(元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价C0（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2. “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031002001203	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150，压力等级详设计综合考虑 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	3		
2	030901002204	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：壁热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道支架：型钢支架，综合考虑 7. 管道及支吊架除锈刷油、标识设计要求：满足设计及规范要求 8. 含各种管件安装，综合考虑 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	39.42		
3	031001007205	钢丝网骨架pe管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢丝网骨架pe管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道支架：型钢支架，综合考虑 7. 管道及支吊架除锈刷油、标识设计要求：满足设计及规范要求 8. 含各种管件安装，综合考虑 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	109.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030910001206	手提式灭火器 MFZ/ABCE5	1. 形式 手提式灭火器 2. 规格、型号 MFZ/ABCE5 3. 配套灭火器箱 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	具	32		
5	030901010207	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1. 名称：薄型室内消火栓箱 2. 型号、规格：详设计 3. 单栓、双栓：单栓 4. 附件材质、规格：内设DN65消火栓一支、水枪一支、25m长DN65水带一条、消防按钮一个、JPS1.0（1.6）-19型消防软管卷盘一套等，含灭火器，其余内容具体详15S202第15页 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	8		
6	030909001208	水灭火控制装置调试	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	点	8		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009209	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	1094.82	
1.2	031401011210	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010211	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012212	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020213	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013214	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021215	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023216	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001217	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计				1094.82	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	1812.15		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		1812.15		

表-13

暂列金额明细表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	1812.15			
合 计			1812.15			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2× (B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价(元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价C0（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2. “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001218	管道离心式风机 EA-2F-2	1. 名称：管道离心式风机 EA-2F-2 2. 型号、参数：风量:4921m³/h 全压:752Pa 转速:2890rpm 功率：2.5kw 噪声:83dB（A） 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1		
2	030108001219	柜式离心风机 EA-2F-1	1. 名称：柜式离心风机 EA-2F-1 2. 主要参数：风量：7885(高速)m³/h，5679(低速)m³/h，全压:843 Pa，542 Pa，静压：932Pa 536Pa 转速：1200rpm 920rpm 功率：6kW, 2.8kW，380V等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第2页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030701003220	空调室外机 K-RF-1	1. 名称：多联机室外机 K-RF-1 2. 主要参数：制冷量:92KW;制热量:102KW;功率:33KW;EER=3.4;APF>3.8;冷媒:R410A;噪音:63dB(A);重量:537Kg,冷媒管%%C19.05/34.9,机外静压60Pa 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	2		
4	030701003221	空调室外机 K-RF-2	1. 名称：K-RF-2空调室外机 2. 主要参数：制冷量:92KW;制热量:102KW;功率:33KW;EER=3.4;APF>3.8;冷媒:R410A;噪音:63dB(A);重量:537Kg,冷媒管%%C19.05/34.9,机外静压60Pa 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第3页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030701003222	直接蒸发式数字化节能空调机组 VAH-2F-1	1. 名称：直接蒸发式数字化节能空调机组 VAH-2F-1 2. 主要参数：6ERM0460-HR 制冷量:57.5KW;制热量:59.1KW;功率:20.4KW;电源:380V;出风温度不低于20° C，转轮式热回收, 制冷工况下热回收量11.5kw, 制热工况下热回收量9.5kw, 送风量:8000m³/h(新风量2500m³/h);机外余压:400Pa;噪音:60dB(A);重量:830KgEER=2.82;APF>4.0;冷媒:R410A;粗中效过滤:初效G4板式,中效F7袋式,风机变频等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第4页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030701003223	直接蒸发式数字化节能空调机组 VAH-1F-1	1. 名称：直接蒸发式数字化节能空调机组VAH-1F-1 2. 主要参数：EZK1624H25KDL 制冷量:184KW;制热量:204KW;功率:15KW;电源:380V;EER≥3.2;出风温度不低于20° C，送风量:27500m³/h(新风量5650m³/h);机外余压:600Pa;噪音:68dB(A);重量:2000Kg，再热量:36KW;粗中效过滤:初效G4板式,中效F7袋式,风机变频等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第5页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030701003224	直接蒸发式数字化节能空调机组 VAH-1F-2	1. 名称：直接蒸发式数字化节能空调机组VAH-1F-2 2. 主要参数：EZX1624H25KDL 制冷量:184KW;制热量:204KW;功率:15KW;电源:380V;EER≥3.2;出风温度不低于20° C，送风量:27500m³/h(新风量5650m³/h);机外余压:600Pa;噪音:68dB(A);重量:2000Kg，再热量:36KW;粗中效过滤:初效G4板式,中效F7袋式,风机变频等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1		
8	030701003225	多联机空调室内机 V50 制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW，噪声<36dB(A)	1. 名称：多联机空调室内机 V50 2. 主要性能参数：V50 制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW，噪声<36dB(A)（带过滤网及凝结水提升泵） 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第6页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030701004226	多联机室外机 K-2F-1	1. 名称：风冷式多联机 K-2F-1 2. 主要参数：V100W 制冷量：10kw，制热量：12kw，制冷功率：2.55kw 制热功率：2.97kw 输入功率：30kw 噪声：≤54dB（A）等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等；综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1		
10	030702001227	镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm 长边≤630mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 风管规格及尺寸：长边≤630mm 3. 板材厚度：δ=0.6mm 4. 接口形式：法兰连接 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 7. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ²	98.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第7页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030702001228	镀锌钢板矩形风管 $\delta=0.75\text{mm}$ 长边 $\leq 1000\text{mm}$ (超高)	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 风管规格及尺寸：长边 $\leq 1000\text{mm}$ 3. 板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 4. 接口形式：法兰连接 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 7. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m^2	112.48		
12	030702001229	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 长边 $\leq 1500\text{mm}$ (超高)	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 风管规格及尺寸：长边 $\leq 1500\text{mm}$ 3. 板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 4. 接口形式：法兰连接 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 7. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m^2	294.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第8页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030702001230	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.2\text{mm}$ 长边 $\leq 2000\text{mm}$ (超高)	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 风管规格及尺寸：长边 $\leq 2000\text{mm}$ 3. 板材厚度： $\delta=1.2\text{mm}$ 4. 接口形式：法兰连接 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 7. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m^2	107.59		
14	030702007231	柔性橡塑复合风管 $\Phi \leq 500$ (超高)	1. 名称 柔性橡塑复合风管 2. 形状 圆形 3. 规格 $\Phi \leq 500$ 4. 板材厚度 详设计 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 自带排风口制安 7. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 8. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m^2	117.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第9页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030702007232	柔性橡塑复合风管 $\Phi \leq 1000$ (超高)	1. 名称 柔性橡塑复合风管 2. 形状 圆形 3. 规格 $\Phi \leq 1000$ 4. 板材厚度 详设计 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 自带排风口制安 7. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 8. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ²	3.2		
16	030702007233	柔性橡塑复合风管 $B \leq 800$ (超高)	1. 名称 柔性橡塑复合风管 2. 形状 矩形 3. 规格 $B \leq 800$ 4. 板材厚度 详设计 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 自带排风口制安 7. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 8. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ²	80.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第10页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030702007234	柔性橡塑复合风管 B≤1250(超高)	1. 名称 柔性橡塑复合风管 2. 形状 矩形 3. 规格 B≤1250 4. 板材厚度 详设计 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 自带排风口制安 7. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 8. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ²	126.67		
18	031208003235	橡塑保温板材	1. 名称：橡塑保温板材 2. 材料：橡塑 3. 厚度：满足设计及规范要求 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ³	28.11		
19	030704001236	风管漏风试验	系统名称	m ²	940.07		
20	031001005237	铜管 Φ9.5	1. 名称：铜管 2. 材质：去磷无缝紫铜管 3. 规格、型号：Φ9.5 4. 连接形式：综合 5. 含分歧管、支架、气密性试验、管道吹扫、消毒、冲洗、保温、充气保护及泄漏试验等 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m	34.4		
21	031001005238	铜管 Φ15.9	1. 名称：铜管 2. 材质：去磷无缝紫铜管 3. 规格、型号：Φ15.9 4. 连接形式：综合 5. 含分歧管、支架、气密性试验、管道吹扫、消毒、冲洗、保温、充气保护及泄漏试验等 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m	34.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第11页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031001005239	铜管 Φ19.4	1. 名称：铜管 2. 材质：去磷无缝紫铜管 3. 规格、型号：Φ19.4 4. 连接形式：综合 5. 含分歧管、支架、气密性试验、管道吹扫、消毒、冲洗、保温、充气保护及泄漏试验等 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m	242.55		
23	031001005240	铜管 Φ31.8	1. 名称：铜管 2. 材质：去磷无缝紫铜管 3. 规格、型号：Φ31.8 4. 连接形式：综合 5. 含分歧管、支架、气密性试验、管道吹扫、消毒、冲洗、保温、充气保护及泄漏试验等 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m	242.55		
24	031001002241	热镀锌钢管 DN20(超高)	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：热镀锌钢管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接形式：丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	10.77		
25	031001002242	热镀锌钢管 DN25(超高)	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：热镀锌钢管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接形式：丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	40.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第12页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001002243	热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：热镀锌钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接形式：丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	14.12		
27	030703001244	70° 防火调节阀 1250*800	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格：1250*800 3. 形式：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2		
28	030703001245	70° 防火调节阀 1000*1250	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格：1000*1250 3. 形式：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2		
29	030703001246	电动对开多叶调节阀 Φ 400(超高)	1. 名称：电动多叶调节阀 2. 型号：Φ 400 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计. 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第13页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030703001247	电动对开多叶调节阀 Φ500(超高)	1. 名称：电动多叶调节阀 2. 型号：Φ500 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
31	030703001248	电动对开多叶调节阀 1250*800	1. 名称：电动多叶调节阀 2. 型号：1250*800 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
32	030703001249	电动对开多叶调节阀 1200*1000	1. 名称：电动多叶调节阀 2. 型号：1200*1000 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
33	030703001250	手动对开多叶调节阀 630*400	1. 名称：对开式多叶调节阀 2. 型号：630*400 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第14页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030703001251	手动对开多叶调节阀 1000*400	1. 名称：对开式多叶调节阀 2. 型号：1000*400 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	4		
35	030703001252	止回阀 1200*1000	1. 名称：止回阀 2. 型号：1200*1000 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
36	030703011253	变流态旋流风口（带温度控制阀） Φ400（超高）	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：Φ400 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	5		
37	030703011254	变流态旋流风口 Φ134	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：Φ134 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装，面风速≤0.25m/s，带阶梯旋流叶片 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	525		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第15页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030703011255	双层百叶风口（带风阀） 500*300（超高）	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：500*300 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	40		
39	030703011256	单层百叶风口（带风阀） 100*100（超高）	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：100*100 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	030703011257	单层百叶风口（带风阀） 200*200（超高）	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：200*200 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
41	030703011258	单层百叶风口（带风阀） 400*400（超高）	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：400*400 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	4		
42	030703011259	单层百叶风口 1000*400（超高）	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1000*400 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第16页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030703011260	单层百叶风口（带风阀） 1500*200	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：1500*200 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	6		
44	030703011261	防雨百叶风口 2000*1500	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：2000*1500 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
45	030904001262	C02浓度探测装置	1. 名称 C02浓度探测装置 2. 规格 详设计 3. 类型 详设计 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	3		
46	030703021263	消声静压箱 1000*1000*700	1. 名称：消声静压箱 2. 规格：1000*1000*700 3. 形式：综合 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
47	030703020264	阻性消声器 L=1.0m， 1250*800	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1250*800 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第17页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030703020265	阻性消声器 L=1.0m， 1000*1250	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1000*1250 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
49	030703020266	抗性消声器 L=1.0m， 1250*800	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1250*800 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
50	030703020267	抗性消声器 L=1.0m， 1000*1250	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1000*1250 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
51	030703020268	片式消声器 L=1.0m， 560*320	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1000*1250 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
52	030703020269	片式消声器 L=1.0m， 860*400	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m，860*400 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第18页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030703020270	片式消声器 L=1.0m, 1000*1000	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m, 1000*1000 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
54	030703020271	片式消声器 L=1.0m, 1000*400	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m, 1000*400 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
55	030703020272	片式消声器 L=1.0m, 1000*600	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m, 1000*600 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
56	030703020273	片式消声器 L=1.0m, 2000*1500	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m, 2000*1500 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
57	030703021274	阻抗式静压箱 2400*2400*2000	1. 名称：阻抗式静压箱 2. 规格：2400*2400*2000 3. 形式：综合 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第19页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030703021275	阻抗式静压箱 2500*2000*2000	1. 名称：阻抗式静压箱 2. 规格：2500*2000*2000 3. 形式：综合 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
59	030703011276	圆形平面散流器 Φ200(超高)	1. 名称：圆形平面散流器(超高) 2. 规格：Φ200 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
60	030409001277	发热电缆S/1R 378/18*1	1. 名称：发热电缆 2. 型号：S/1R 378/18*1 3. 规格：S/1R 378/18*1 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	676		
61	030503002278	室温、地温双温双控温控器	1. 名称 室温、地温双温双控温控器 2. 类别 详设计 3. 功能 详设计 4. 控其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	4		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009279	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	35623.18	
1.2	031401011280	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010281	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012282	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020283	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013284	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021285	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023286	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001287	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	030704001288	系统调整费	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 漏风试验		
合 计				35623.18	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	58250.68		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		58250.68		

表-13

暂列金额明细表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	58250.68			
合 计			58250.68			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中

①

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价(元)	风险幅度 R(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP(元)
合 计									

注：1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价C0（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2. “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			桥架、配管、配线				
1	030412001289	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	89.63		
2	030412001290	电气配管 JDG25（超高）	1. 名称：电气配管（超高） 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	358.53		
3	030412001291	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	55.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030412001292	电气配管 JDG20（超高）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	222.44		
5	030412003293	桥架200×100×1.2（超高）	1. 名称 桥架200×100×1.2 2. 型号 200×100×1.2 3. 规格 200×100×1.2 4. 材质 详设计 5. 类型 详设计 6. 接地方式 详设计 7. 含支吊架安装等 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	148.04		
6	030412003294	桥架100×100×1.2（超高）	1. 名称 桥架100*100×1.2 2. 型号 100*100×1.2 3. 规格 100*100×1.2 4. 材质 详设计 5. 类型 详设计 6. 接地方式 详设计 7. 含支吊架安装等 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	120		
			分部小计				
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009295	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	1003.51	
1.2	031401011296	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010297	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012298	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020299	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013300	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021301	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023302	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001303	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计				1003.51	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	1640.82		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		1640.82		

表-13

暂列金额明细表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	1640.82			
合 计			1640.82			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中

①

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

[illegible]

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价(元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价C0（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2. “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1