

锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项

目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

成都兴锦生态建设投资集团有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：

四川汇丰工程管理有限责任公司

(单位盖章)

2026 年 7 月 24 日

封-1

锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 成都兴锦生态建设投资集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人： 毛稀江

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人： 四川汇丰工程管理有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

复 核 人：_____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 24 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 24 日

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 1 页 共 11 页

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

- 项目名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
- 项目业主：成都市锦江区住房和城乡建设交通运输局
- 代建业主：成都兴锦生态建设投资集团有限公司
- 设计单位：成都市市政工程设计研究院有限公司
- 工程地址：四川省成都市锦江区柳江街道潘家沟片区
- 工程概况：本项目为锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路。道路起点接在建国恒街，设计起点桩号K0+6.503，止于现状锦阳大道，设计终点桩号K0+334.686，设计长度约328.183m（实施长度275.655m），规划红线宽25m，城市次干路。

二、招标范围

本项目主要包括：主要设计内容包括道路工程、排水工程、电力浅沟工程、通信工程、交安工程、绿化景观工程、再生水工程、多杆合一工程等，具体施工内容及要求详见本项目施工图、招标工程量清单和国家现行有关施工及验收规范。

三、工程量清单编制依据

- 成都市市政工程设计研究院有限公司提供的《锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目》设计图及有关设计回复。
- 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司及相关往来函件。
- 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》等9本工程量计算规范；四川省与之配套的相关文件的规定等。
- 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。
- 四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）。
- 川建标函(2024) 3160号四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知。
- 本工程施工设计图纸、地质勘察资料以及相关的施工及验收规范。
- 国家有关法律、法规及有关现行的标准、技术规范、标准图集、技术资料。
- 招标文件。
- 施工现场及其他相关资料。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准；
- 材料要求：材料应符合现行相关的国家规范和设计要求，所有砼采用商品砼(强度等级按设计要求)，砂浆采用预拌砂浆。
- 施工要求：满足成都市政府及建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、工程施工必须满足成都市建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 2 页 共 11 页

经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。

4. 材料、设备选用必须满足设计图纸要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。

五、工程量清单报价要求

1. 工程量清单报价表应与招标文件(含补遗书、答疑纪要)中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、设计图等文件结合理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。
2. 投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、图纸、施工现场实际情况、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备(其中主要机械设备应为投标人所有且该机械设备是本项目随时可以使用的，包括临时停电需自备满足施工需求的发电机等)以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。
3. 投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致，对于出现两个投标价的投标文件，招标人不予接收。
4. 本工程清单采用固定综合单价进行招标，除合同约定可以调价外，中标后单价不作调整。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求本工程应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及合同约定范围内的风险费用。工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。投标人所填报的综合单价须包括但不限于下列费用：
 4. 1完成“13规范”中的清单项目的“项目特征”及“工程内容”内所描述的所有内容的费用。
 4. 2按照图纸、招标文件的相关技术要求、现行的相关施工工艺、技术规范标准、相应项目所示工作内容、施工质量验收规范标准等完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，为实施、完成该项工程并修补缺陷以及履行招标文件中明示或暗示风险的所有责任和义务所发生的全部费用。
5. 投标人应认真踏勘现场，投标人应根据施工经验及工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况考虑临建租地费用，其费用由投标人综合考虑在投标报价中，无论是否按相关部门要求搬迁或多次搬迁，中标后费用均不予调整。若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
 5. 1投标人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、现场情况、进出通道、周围环境、储存空间、装卸限制以及施工区域内外任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用增加或工期延长申请将不被批准。
6. 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按发包人和监理单位指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
7. 工程量清单的工程量是按2013清单计价规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按2013清单计价规范相应章节编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与2013清单计价规范的各条款相对应结合起来理解和解释。本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位及规则，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，须按工程量清单所列的单位进行报价。
8. 工程量清单中对工程项目的“项目特征描述”只作重点描述，如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图、技术说明(含各种回复等资料)、相应标准规范，并结

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 3 页 共 11 页

合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价；如工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复等资料)及相应标准规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图、技术说明(含各种回复等资料)及相应标准规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图、技术说明(含各种回复等资料)、相应标准规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复等资料)及相应标准规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图、技术说明(含各种回复等资料)及相应标准规范施工。

9. 所有工程量清单项目均应按清单项目编码、名称、计量单位保持一致填报综合单价。综合单价报价保留到小数点后两位有效。项目名称和项目特征均相同的清单项目，若投标报价时所报综合单价不同的，结算时以报价中综合单价最低的清单项目结算。

10. 投标人对所有分部分项工程量清单及单价措施项目均应编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的全部费用。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以两者中较低的综合单价为准。

11. 投标人应按清单中提供的“承包人提供主要材料和工程设备一览表”格式填报材料、设备的价格。若招标人提供了材料设备品牌范围，投标人须按所提供品牌范围报价。

12. 对于招标文件主要材料品牌表中的材料（设备），承包人在实施采购前，必须按发包人的要求向发包人提供样品，经发包人同意后才能进行采购，承包人需充分考虑材料设备选择时间，不得以发包人选样时间影响工程进度为由向发包人索赔工期及费用损失。为保证工程效果统一及后期维护管理需要，发包人可在主要材料品牌选用表候选品牌中标定品牌由承包人进行采购；招标文件主要材料品牌选用表以外的主要材料（设备），承包人在实施采购前，必须报发包人、监理同意后方可进行采购，以上两种情况中标所报单价均不调整，若有特殊原因需更换品牌，在采购前1个月报发包人、监理，经发包人及监理认可后，承包人须按经发包人认可的品牌送样，经发包人同意后才能进行采购。

13. 投标人未按招标人提供的材料、设备品牌范围进行报价，中标后招标人有权要求在提供的材料、设备品牌范围内进行选用，材料单价与综合单价不作调整。

14. 若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，按不利于投标人的方式处理。

15. 投标人选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准要求。

16、关于措施项目清单

16.1 总价措施项目：招标工程量清单中的措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工前、施工过程中的技术、生活、安全等方面的非实体项目的清单，投标人应根据招标人提供的图纸、招标文件、地勘资料及现场踏勘的情况和企业自身的情况，并应充分考虑本工程质量和进度要求、多项目交叉施工等特点，详细编制投标施工组织设计或施工方案中的施工技术组织措施方案，并进行措施费报价。中标后投标人不能以实际施工组织设计或施工方案的改变而提出价格调整和索赔。

16.1.1 总价措施项目清单计价表中“环境保护费”、“安全施工费”“文明施工费”临时设施费”根据中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》要求不竞争，承包人已按发包人给定的金额进行填报。结算时按税前建安工程造价(不含总价措施项目)及《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》、《四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》(川建造价发(2019)180号)、《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》(川建造价发(2019)181号)、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》等现行有关规定进行计算，其中税前建安工程造价(不含总价措施项目)以审计部门的审计监督结果为准。

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 4 页 共 11 页

- 16.1.1.1施工现场应按照政府及相关文件规定对安全文明施工相关要求进行现场管理，并按招标人项目管理标准化形象指南执行，该费用由投标人在相应报价中综合考虑，结算时招标人不再另行支付相关费用。
- 16.1.1.2施工现场应满足当地政府项目主管部门对安全文明施工相关要求的规定进行现场管理，施工现场应按招标文件关于“智慧工地”的相关要求以及多尺度喷淋除霾相关文件要求，制作统一的标准化形象宣传图标、文字、标识和安装监控、喷淋设备等，该费用由投标人在相应报价中综合考虑，结算时招标人不再另行支付相关费用。
- 16.1.1.3承包人应合理安排施工作业时间，应采取相应措施避免施工噪音、扬尘对周围环境的影响，该费用由投标人在相应报价中综合考虑，结算时招标人不再另行支付相关费用。若违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，被行政主管部门查处，或被市民、媒体举报，招标人有权按合同相关条款对承包人进行处罚。
- 16.1.2安全文明施工费已包含临时设施搭拆费用，对于施工过程中由于项目建设需要进行的生活区临时设施搬迁，需根据经业主、监理批准的搬迁方案进行搬迁，搬迁所发生的临时设施的多次建设、迁移及拆除等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算。结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知及相关配套文件的有关规定进行结算。
- 16.1.3安全文明施工费应包含当地建设主管部门及业主对于“智慧工地”信息化管理等的有关要求，投标人在投标报价时应充分考虑此风险，其费用在投标报价中应综合考虑，结算时不另行增加费用。
- 16.1.4总价措施项目中，总价措施项目清单计价表中除“环境保护”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”以外，招标人根据本项目实际情况设置了相应的总价措施项目，对于招标人给出的总价措施项目中未明确列出而投标人根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况需要发生的措施项目费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后包干使用结算时不另行调整；若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不做调整。
- 16.1.5材料、设备在施工现场的多次转运费由投标人综合考虑包含在总价措施项目中，不再另计。
- 16.2单价措施项目清单
- 16.2.1单价措施项目清单与计价表中，招标人给出了一些通用的单价措施项目，若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，包干使用。单价措施项目中以“项”为单位的项目由投标人自主填报金额，中标后包干使用，结算时不另行调整。
- 16.2.2砼模板及支架的费用中含安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等，其模板可为钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模等由投标人综合考虑，投标人应综合考虑对拉（止水）螺杆、拉片、模板超高、异形模板等费用，中标后不调整综合单价。
- 16.2.3脚手架项目是指本项目建设中所需搭设的脚手架，脚手架形式包括但不限于简易脚手架、单排脚手架、双排脚手架、装饰脚手架、可移动脚手架、满堂脚手架等，其费用由投标人在单价措施中综合考虑进行报价。
- 16.3措施费报价时应特别注意以下几点：
- 16.3.1本工程施工用水、电、讯接入均由承包人自行解决，招标人可协助承包人协调相关行政主管部门。承包人根据项目建设需求和现场条件编制相应的接入、使用方案，报监理人、发包人和供应单位审批并办理相关手续后实施。投标阶段投标人应踏勘现场，根据施工现场实际情况考虑合理可行的接入方案。投标人应综合考虑所有影响价格的因素，在投标报价中综合考虑，不另行计算。
- 16.3.2施工用水、用电（含发电机台班）、通讯的相关费用不额外计取。承包人应按规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成发包人的债务或影响其他工程建设时，发包人有权按供应单位出具的金额，直接从承包人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。
- 16.3.3承包人应自备柴油发电机，以保证停电时现场施工顺利、持续进行，由此发生的费用不另行增加。

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 5 页 共 11 页

- 16.3.3.1一周内非承包人原因的停水、停电连续24小时以内或累计在48小时以内，承包人应采取自配发电机等措施保证工程连续施工的需要，发包人对此不作任何补偿。
- 16.3.3.2一周内非承包人原因的停水、停电连续24小时以上或累计在48小时以上，承包人应自配发电机确保工程连续施工，对超出时间以上的发电机台班费用，发包人将以签证形式，根据合同计量方法进行补偿，但要扣除按发电机发电量计算的电费，对工期以及其它费用均不再作任何补偿。
- 16.3.3.3由于承包人原因导致现场无法供电而窝工，承包人不得另行索赔工期及费用；因施工现场供水保障不足，造成承包人施工降效及停工，承包人不得另行索赔工期及费用。承包人应承担除不可抗力原因外造成的工程处置相关费用（包括但不限于雨季的降排水、滑坡等处置费用）。
- 16.3.3.4临时施工用电未通之前，承包人租用发电机施工或采用其他措施施工的，此费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。
- 16.3.4植物反季节栽植增加费由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。
- 16.3.5该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内如发生因要求提前完成所有招标工程项目而产生的赶工增加费，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，不单独计取。
- 16.3.6大型机械设备进出场及安拆费：项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必需的机械。以总价措施列入道路工程单位工程中，由投标人投标报价时综合考虑(包含根据甲方需要多次进出场)，该费用包干使用，中标后不作调整。
- 16.3.7地下管线进行调查和探测：本项目地下管线探测成果图，由招标人在招标时提供给投标人。投标人在发包人提供的地下管线资料基础上，还应深入调查地下管线的详细情况，包括但不限于现场调查、前往产权单位咨询等方式，并充分预判地下管线对施工及周边建筑和环境产生的各种影响，因忽略地下管线情况导致的费用增加，相关费用不予计取。
- 16.3.8清单已列项的现状管线项目由投标人在投标报价时自行投报。清单中未列项的地上（地下）设施、建筑物、古树名木的临时保护设施，投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，将地上（地下）设施、一般建筑物、古树名木的保护设施费用综合考虑在投标报价中。文物保护建筑、军缆、铁路的保护由承包人编制相应的施工方案报监理人、发包人及相关主管部门审批后，其相关费用按实结算；
- 16.3.9已完工程及设备保护：由投标人投标报价时综合考虑，该费用已包含在投标报价中，不单独计取。
- 16.3.10施工深井降水：投标人根据地勘资料并结合现场踏勘情况综合考虑，其相关费用综合在投标报价中，不单独计取。
- 16.3.11施工排水：为保证正常、安全施工而发生的排水费用由投标人结合现场踏勘情况综合考虑在投标报价中，不单独计取。
- 16.3.12沿线现状检查井碰管费用：投标人投标报价时在清单中有明确碰管项的，结合现场实际情况综合报价，包干使用；清单中未列项的，综合在投标报价中，不单独计取。
- 16.3.13因施工需要修建的施工进场便道，由承包人编制专项方案报经监理人、发包人和相关行政主管部门审查通过后实施，其相关费用综合在投标报价中，不单独计取。
- 16.3.14因施工需要修建的通道、便道，实施所需的用水用电等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，不单独计取。
- 16.3.15投标人必须充分考虑工期、交通、场地、气候、民风民俗等各种因素组织施工，超出定额规定的“夜间施工”、“二次搬运”、“冬雨季施工”、“工程定位复测费”费用，由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不额外支付其他费用。
- 16.3.16施工围挡：本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设（含围挡基础）、多次周转（含围挡基础）、运输、拆除（含围挡基础）、建渣处理、围挡标准提升、围挡广告布置等费用，由投标人在投标报价中综合考虑，不另计取；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和发包人的统一标准。
- 16.3.17投标人施工方案必须兼顾社会交通的需要，充分考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等因素，费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 6 页 共 11 页

- 16.3.18本项目施工时如需实施临时交通组织措施，由承包人编制临时交通组织方案报经监理人、发包人和相关行政主管部门审查通过后实施，其费用（包含临时交通设施使用费、指挥交通的人工等一切相关费用）由投标人结合现场踏勘情况综合考虑在投标报价中，不单独计取。临时交通设施的回收由承包人自行负责。
- 16.3.19本工程施工阶段如涉及不同工程交叉施工情况，承包人应接受发包人的统一协调管理，为此产生的施工降效、配合等费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。
- 16.3.20本工程施工阶段如涉及不同专业施工单位交叉施工，承包人应接受发包人的统一协调管理，为此产生的施工降效、配合等费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。
- 16.3.21施工过程中与相关单位协调配合(含供电部门等)并办理相应资料，所产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不再另行支付。
- 16.3.22因现场临检、展示等需多次搭设的脚手架、安全通道等临时设施产生的相关费用, 投标人综合考虑在投标报价中，结算时不再单独计取。
- 16.3.23如承包人因建设项目场地限制问题需在红线范围外临时用地的（包括不限于临时道路、混凝土生产系统、预制构件制作场地、砂料石堆场、钢筋加工场、围堰、排泥场、办公场地等），均由承包人自行落实解决，承担相关费用和办理相关手续，投标报价时综合考虑在投标报价中，发包人不因此另行支付费用。
- 16.3.24投标人认为应该计取的其他措施费用，投标时综合考虑在投标报价中，招标人不因此另行支付费用。
17. 规费：规费是指政府有关部门规定必须缴纳的费用，投标人投标报价时按招标清单中给定的金额填报。结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定为准。
18. 税金：本工程的税金是2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计，销项增值税按9%计取，综合附加税按0.313%计取（计费基础为税前不含税工程造价）。结算时根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，按甲、乙双方合同约定综合附加税按0.313%计取（计费基础为审核后的税前不含税工程造价）。
19. 其他项目清单
- 19.1 暂列金额：是用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用，投标人应按招标人给定的金额进入投标总价中。
- 19.2 专业工程暂估价：暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料单价以及专业工程的金额，投标人应按招标人给定的金额进入投标总价中。本项目无专业工程暂估价。
- 19.3 计日工：计日工是指施工过程中，承包人完成发包人提出的合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。施工过程中如发生计日工工作项目，计日工人工单价按合同约定执行。合同未约定的按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的计日工人工单价标准作为结算单价。
- 19.4 发包人供应材料（设备）及暂定价材料：本工程无发包人供应材料（设备），无暂定价材料
- 19.5 总承包服务费：招标人要求承包人对其发包的专业工程进行总承包管理和协调，并提供相应配合服务。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，结算时不再另行计取。
20. 根据四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知(川建标函【2024】3160号)文件规定，工程垃圾外运及处置费(含税价)，需投标人结合招标文件要求、工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报汇总表”中工程垃圾外运及处置费项”中自主报价，该费用含税（销项增值税9%，综合附加税0.313%）包干使用，结算时不予调整，拆除垃圾及处置费已包含在分部分项清单中。
21. 本工程建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随生产随清运，并弃置在当地环堆卫生保护有关规定的范围;本工程建渣、生活垃圾的清运应满足政府部门及

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 7 页 共 11 页

招标文件的要求，其费用应包含在投标报价中。 22. 可调价材料规定详招标文件要求。 23. 投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。 24. 工程量清单的金额(价格)均以人民币表示。 25. 所有材料均须符合现行国家标准或行业标准及设计要求。 26. 工程质量达合格标准。 六、专业工程编制说明 1. 土石方工程 1.1 沟槽挖填方工程量，结算时工程量按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及各专业配套计价规范相应章节执行。 1.2 土石方回填无论采用现状土、石方进行回填还是购买回填，均须满足设计和施工验收规范要求。 1.3 土石方清单项目综合考虑土方及石方，投标人应根据本项目地勘资料，现场踏勘情况并结合本项目地基处理情况综合考虑土石比例及开挖方式进行综合报价，中标后单价不做调整。如因垮（塌）方等因素造成的挖填土工程量增加，由投标人自行承担，不得因此调整工程量及综合单价。 1.4 投标人在接收场地后，应对交付场地标高进行核实确认，并报经招标人、监理确认，并形成书面资料用于后期办理结算。 1.5 土石方工程均以图示尺寸计算，不考虑其松散系数。 1.6 根据成都市勘察测绘研究院出具的岩土工程勘察报告，本项目土石方开挖范围内存在松散卵石、稍密卵石、中密卵石以及中砂、细砂（在此简称“砂卵石”）等。该部分砂卵石等自然资源由建设单位另行委托处置，中标人应配合进行场地交接工作。由于交接、配合、二次进场可能产生的相关费用及对总工期的影响，由投标人在投标方案及报价中综合考虑。中标后不单独支付，工期不延期。本项目招标清单中“土、石方开挖”、“余方弃置（含建渣清运）”的清单项不包含项目开挖范围内地下砂卵石的工程量。 1.6.1 关于砂卵石等自然资源的处置流程：中标人应充分踏勘现场、勘察环境、熟悉建设项目地下砂卵石的处置流程，包括但不限于土石方（含砂卵石处置）的施工方案编制、原地貌复测、表土开挖、表土开挖后书面通知招标人并会同监理、过控、委托处置单位等相关人员共同进行标高抄测、场地移交砂卵石处置单位、砂卵石开挖和外运、砂卵石挖运完成后再次进行标高抄测、场地重新移交中标人等工作。在此期间，中标人应主动对接、积极协调，配置充足的安全、技术、测量和造价等人员，与砂卵石处置单位准确确定砂卵石分层、分区界限，及时形成相关测绘成果文件并签章确认。相关工作的开展应做到方案先行、按实确认、积极开展、影像同步、流程清晰。 1.6.2 关于砂卵石等自然资源的处置期间的安全、环保等相关事宜需服从本项目中标人的管理：砂卵石处置单位应在符合相关政策及建设单位要求的前提下安排设备、人员进入项目现场，组织砂石的挖掘、装车、运输、出场等事宜，由此产生的风险和费用均由砂卵石处置单位自行承担。在砂卵石处置实施期间，砂卵石处置单位和本项目中标人应严格遵守安全、环保等法律、法规和相关规范要求，包括但不限于直行处理进出场道路维护、扬尘治理、运输车辆冲洗、协调周边人员等各项事务，并应达到建设单位要求，符合相关建筑工程扬尘与环境治理规定和标准：所有运输车辆和人员应严格遵守国家相关法律法规，严禁运输车辆超限超载、抛洒遗漏等。由此产生的相关费用由砂卵石处置单位和中标人自行协商解决，不得另行签证或计费。 1.6.3 关于砂卵石等自然资源的处置涉及的工期问题：中标人应充分勘察、熟悉项目情况，积极协调、组织相关工作，将砂卵石处置占用时间考虑计入项目建设总工期。 1.6.4 在本项开挖过程中，中标人应派专人进行现场协调，对砂卵石挖掘、进场、装运出场、场地管理与恢复等相关事宜进行指导和负责。本项自中标人应随时关注砂卵
--

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 8 页 共 11 页

石处置方开展砂卵石转运、挖掘、装卸等工作，严禁私自转运、挖掘、装卸砂石，若经查实，将由政府执法机构按照法律法规处置，所造成的损失由责任方全部承担，本项目中标人和砂卵石处置方共同承担连带责任。砂石开挖至设计标高即完成挖运工作，严禁向下深挖、换填等违法违规行为。

1. 6. 5项目开挖过程中如遇不可预见的砂卵石方量变化情况（包括但不限于因基础承载力达不到设计要求时需换填等情形导致砂石估算方量增加等），中标人应及时书面通知招标人，招标人应会同中标人、监理、过控等相关单位查看并收方确认。

2. 道路工程

2. 1钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、施工机械连接等方式，其发生的费用考虑在综合单价报价中，中标后不作调整。

2. 2弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。

2. 3现浇构件、预制构件中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马、型钢、衬铁、支撑所采取的相应措施应综合考虑在综合单价报价中，除招标文件和施工合同约定外，中标后不作调整。

2. 4本工程砼全部采用商品砼，商品砼的综合单价中包含泵送(包括地泵及汽车泵)费用及泵送电费，投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格。

2. 5本项目所有砂浆均采用预拌砂浆，中标后除招标文件和施工合同约定外，上述综合单价不作调整。若施工图砂浆标号不同时，只调整由于砂浆标号级差变化引起的价差。

2. 6不同砼强度标号交接处的施工缝、加强带等部位增设的金属网或其他措施所需费用由投标人自行考虑在报价内，结算时不再单独计算此项费用。

2. 7砂砾石、级配碎石、水泥稳定碎石、沥青混凝土拌和料、混凝土预制构件的综合单价包含场内外运输费用。

2. 8新旧道路相接处切割、凿毛等相应处理措施所需费用由投标人自行考虑在报价内，结算时不再单独计算此项费用。

3. 交通工程

3. 1工程量清单中每个项目的综合单价均包括与本清单项目相关的调试及试运行费用，除工程量清单中单列的调试及试运行清单项目外，不再单独计取调试及试运行费用。

3. 2分部分项工程量清单中标志板按块计量，综合单价包含制作、贴反光膜、装卸、运输、二次转运、安装、安装配件等费用，投标人在投标时综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。

3. 3分部分项工程量清单中标志杆工程量按根计量，综合单价包含立柱、横梁、竖撑、法兰盘、加劲肋、螺栓螺帽、柱帽等报入综合单价，综合单价还包含配件制作、除锈、热浸镀锌、喷塑、装卸、运输、二次转运、吊装、调整等费用，投标人投标时综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。

3. 4分部分项工程量清单中交通信号机等各种控制主机及控制柜的综合单价均包含箱体（含箱体内设备）、调试等费用，投标人投标时综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。

3. 5分部分项工程量清单中交通信号灯综合单价包含信号灯灯具、装卸、运输、二次转运、安装、安装配件、调试等费用，投标人投标时综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。

3. 6分部分项工程量清单中交通信号灯杆综合单价包含信号灯杆、配件制作、除锈、热浸镀锌、喷塑、装卸、运输、二次转运、吊装、调整等费用，投标人投标时综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。

3. 7分部分项工程量清单中电缆（电线）工程量按设计图示尺寸以长度计算，各种损耗及弯曲长度等费用考虑在综合单价内，投标人投标时综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 9 页 共 11 页

3. 8在施工过程中交通设施管理部门竣工调试、验收等相关费用由投标人综合考虑在投标中，交通信号机应能接入交管局控制系统。
4. 排水工程
4. 1排水工程中混凝土管道接口，均包含在混凝土管道综合单价中，施工过程中投标人无论采用何种接口形式，综合单价均不作调整。
4. 2预制构件预制时产生的模板费包括在混凝土预制构件的综合单价中，不另计。
4. 3顶管工程中顶管监测、洞口止水、管道检测及满足相关验收试验等费用，投标人在投标时综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。
4. 4钢板桩、钢围檩、钢支撑的清单工程量依据设计图纸计算，租赁周期由投标人结合施工组织方案、工期计划自主测算并计入报价。因承包人自身原因造成钢板桩、钢围檩、钢支撑超期占用产生的额外租赁费用，发包人不予承担。投标人应充分踏勘现场，综合考虑地质条件、地下障碍物、工序间歇等各类风险因素。
5. 绿化景观工程
5. 1所有植物必须满足植物材料表中的规定要求。大乔木及主要景观树种需经甲方、监理、设计等几方认可后方可栽植。无论树形如何选择均不调整综合单价。
5. 2工程量清单植物的分部分项工程综合单价包括了植物的采购和运输、种植时挖穴挖槽土方、树穴种植土换填、二次转运、栽植（含吊装）、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、反季节栽植、弃物外运、换填后土石方外运、养护期内相应养护等所需的材料费、人工费、机械费等完成分部分项工程的全部费用，综合单价为固定单价，中标后不得调整。
5. 3对于恶劣气候、地质灾害、不适宜当季树种栽植等产生的各种风险，由投标人在投标报价中综合考虑。
5. 4移植乔木，包栽包活并确保景观效果养护期包含竣工验收之前及竣工验收合格之日起一年，养护标准应达到本工程招标文件、设计及相关规范要求的标准。
6. 电力浅沟工程
6. 1工程量清单中每个项目的综合单价均包括与本清单项目相关的调试及试运行费用，除工程量清单中单列的调试及试运行清单项目外，不再单独计取调试及试运行费用。
6. 2预制构件预制时产生的模板费包括在混凝土预制构件的综合单价中，不另计。
7. 通信工程
7. 1工程量清单中每个项目的综合单价均包括与本清单项目相关的调试及试运行费用，除工程量清单中单列的调试及试运行清单项目外，不再单独计取调试及试运行费用。
7. 2预制构件预制时产生的模板费包括在混凝土预制构件的综合单价中，不另计。
8. 多杆合一工程
8. 1工程量清单中每个项目的综合单价均包括与本清单项目相关的调试及试运行费用，除工程量清单中单列的调试及试运行清单项目外，不再单独计取调试及试运行费用。
8. 2分部分项工程量清单中电缆（电线）工程量按设计图示尺寸以长度计算，各种损耗及弯曲长度等费用考虑在综合单价内，投标人投标时综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。
- 9其他
9. 1凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。
9. 2本工程建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随生产随清运，并弃置在当地环境卫生保护有关规定的范围；本工程建渣、生活垃圾的清运应满足政府部门及招标文件的要求，其费用应包含在投标报价中。

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 10 页 共 11 页

- 9.3施工临时用电用水所产生的运输、调试、维修、维护、安装及使用后的残值回收等均由承包人自行处理，其发生的费用由承包人综合考虑在所报投标报价中。
- 9.4现场构件及构筑物等拆除后的钢筋或其他存在残值的部分，残值回收等均由承包人自行处理，其发生的费用和残值抵扣由承包人综合考虑在所报投标报价中。
- 9.5工程建设中的迎检、迎接视察等费用，由投标人自行考虑，中标后不另行签证，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。
- 9.6项目建设过程中承包人对接政府部门的各项工作时需承包人配合的，承包人应无条件配合。
- 9.7投标人需考虑完成本工程竣工备案所需的一切费用及工作，备案所需费用由承包人向相关部门缴纳，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。
- 9.8承包人必须按照成都市人民政府办公厅转发的《成都市建筑施工企业非本市户籍农民工参加社会保险暂行办法》（成办发〔2012〕39号文）的规定为非本市户籍农民工办理社会保险，其保险费用包含在投标报价中，不得另行结算，中标人在中标通知书发出后7个日历天内必须缴纳此项保险费用，由于中标人未办理此项保险而造成不能办理开工手续，因此造成的相关责任由中标人承担。
- 9.9承包人必须按照相关规定为非城镇户籍从业人员办理综合保险，其保险费用包含在报价中，不得另行结算。由于承包人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，因此造成的相关责任及损失均由承包人承担。
- 9.10所有材料、设备、金属构件的运输费用包含在相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。
- 9.11投标人应充分考虑沥青、预制构件、水稳及灰土等多合土的拌合（预制）场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑，实施过程中无论采用何种拌合（预制）及运输方式，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。
- 9.12投标人应综合考虑由于施工场地限制等原因造成的土石方临时堆放及二次或多次转运等费用，此费用不再单独计算，由投标人在相应清单项目中综合报价。
- 9.13工程量清单中每个项目的综合单价均包括投标人按照相关标准规定对进场材料、设备、构件等进行自检的费用。若因工程质量问题需要进行重复检测并按要求整改的，其重复检测费用及整改费用由承包人支付。
- 9.14投标报价的综合单价中，均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材，无论项目特征和工作内容中包含与否，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材及其保证该项目完成的质量所采取的施工措施所发生的费用。
- 9.15承包人应按相关要求完成竣工资料、竣工图等所需的协调费、人工费、制图费、工具费、办公费等费用，承包人应在投标报价时综合考虑。
- 9.16修建完工后，现场临时设施（包含硬化的临时道路和场地、各种形式的临时构筑物等）由承包人无条件清运出场，发包人不再另行支付该项费用。
- 9.17竣工验收后整体移交前的因现场管护发生的人工工资、水电气费、材料费、管理费等所有费用由承包人在投标时综合考虑在投标报价中，发包人不再另行支付。
- 9.18关于承包人的临建租地费和临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用及因生产、生活设施远离施工现场导致的通勤、降效等费用在投标价中自行考虑，结算时不再另行计算。
- 9.19关于危险性较大的分部分项工程：投标人应自行踏勘现场，结合图纸、现场实际情况及自身经验，在充分学习理解中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》文件精神的基础上，对招标人列出的危大工程措施项目进行投标报价，投标报价已包括危险性较大工程所涉及的工作内容全部费用（如专项方案、专家论证等费用），对招标人未列出的危险性较大工程措施项目，投标人根据现场实际情况、企业自身情况认为应列的其他危险性较大工程措施费用，由投标人在投标报价时，根据其拟定的技术措施方案按“项”在措施费中进行综合报价，中标后不作任何调整，也不另行签证。
- 9.20关于施工区域内污水、废水特殊处理：在施工过程中，采取绿化、撒水、覆盖、净化生产生活污水等措施，确保各项措施符合地方政府和法律法规的要求，确保大气、排水、垃圾排放符合规定，服从各级政府职能部门对违法、违规行为的处罚。投标人在整个施工区域和临设区域内的污水须经过处理，达到地方政府和相关部门的要求

总 说 明

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 11 页 共 11 页

后方可排放；施工单位工作人员及施工人员以及相关管理单位工作人员生活污水须用抽粪车抽送到污水处理厂；施工场地要做到现场无积水、排水不堵塞，以免使污水、废水入渗至地下，污染地下水水质；本合同施工期生产废水、生活污水处理设备的购置和运维，生活废水、污水的转运等均由投标人负责实施，投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、在建其他项目以及其他足以影响投标报价的情况，并将相关费用考虑并包括在合同价款中。

9.21 投标人应充分考虑施工现场周边道路及其他市政设施的情况（有已形成的和有未形成的情况），投标人应积极配合有关方对周边道路、树木、绿化、管线等市政设施的保护处理，如在保护处理过程中对相关设施造成损坏，由投标人按招标人及政府相关部门要求及时修复和赔偿。所有给排水管线需接至市政管网，该管线施工期间的占道、施工、恢复等项目已包含在合同内。以上状况所产生的各项费用应在报价时考虑，招标人不再另行支付。

七. 招标控制价

本工程招标控制价为19,612,836.89元（其中不含税暂列金：1,316,923.31元，专业工程暂估价0.00元，不含税安全文明施工费：698,508.14元，不含税规费162,527.42元）。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001001001	现状路段沥青路面拆除	1. 现状路段沥青路面拆除 2. 厚度：16cm 3. 拆除方式：综合 4. 场内运距及场内堆场：已综合考虑 5. 外运另计 6. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m²	480.000					
2	041001001002	破除现状混凝土道路	1. 破除现状混凝土道路 2. 厚度：300mm厚 3. 拆除方式：综合 4. 场内运距及场内堆场：已综合考虑 5. 外运另计 6. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m²	4062.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	041001003003	破除各类道路基层	1. 破除各类道路基层 2. 厚度：300mm厚 3. 拆除方式：综合 4. 场内运距及场内堆场：自行综合考虑 5. 外运另计 6. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m²	4062.000					
4	041001005004	拆除侧、平（缘）石	1. 部位：中分带、侧分带 2. 实施范围：中分带、侧分带范围内路缘石、道牙、嵌边石等 3. 拆除方式：综合 4. 外运另计 5. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m	4.000					
5	041001011005	拆除标识标牌及立柱	1. 拆除、清理：原有标识标牌	处	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /

项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及立柱 2. 场内运距及场内堆场：综合考虑 3. 拆除后移交产权单位，并运至业主指定地点，运输至甲方之指定地点所涉及的费用综合考虑在投标报价中，并办理移交手续 4. 包含无回收价值的废弃物的外运处置费用，外弃运距自行综合考虑、运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求、应随时生产随时清运，其费用包含在投标单价中综合考虑 5. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
6	040101001006	挖一般土方	1. 土石方类别：施工范围内所有一般土石方，包括各种类别的土方、卵石层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩等，且包含软弱土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、流砂及原始地貌覆土以下的：树兜等综合考虑 2. 挖土深度、方式：综合考虑 3. 路基土石方大开挖、基坑、基槽等综合考虑 4. 场内运距及堆场：场内运距及堆场费由投标人自行考虑，综合考虑在综合单价中 5. 修整边坡壁面综合考虑到单价中 6. 土石比例综合考虑在综合单	m³	45425.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，结算时不作调整 7. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 8. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
7	040103001007	回填合格土（买土回填）	1. 密实度要求：满足设计与规范要求 2. 填方材料品种：满足设计与规范要求的合格土 3. 填方粒径要求：满足设计与规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m³	28169.230					
8	040103001008	利用沟槽土方回填	1. 密实度要求：满足设计与规范要求 2. 填方材料品种：满足设计与规范要求的合格土	m³	2788.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计与规范要求 4. 填方来源、运距：利用沟槽合格土回填，运距投标人自行考虑							
9	040103001009	砂砾石回填	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	5706.330					
10	040103002010	余方弃置	1. 石方类别:各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、	m³	48037.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、杂树树根、树蔸、灌木丛以及杂草等 2. 外弃运距及弃置场地：已包含在综合单价中，投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
		分部小计								
		道路工程								
11	040202001011	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：车行道范围内 3. 整形方式：人机综合 4. 挖整、碾压：满足设计及相	m ²	6868.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关规范要求 5. 其它：满足设计、施工及现行 国家规范要求							
12	040202011012	20cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：满足设计及相关规 范要求 2. 厚度：20cm 3. 级配：满足设计要求 4. 其它：满足设计、施工及现行 国家规范要求	m²	6441.430					
13	040202015013	25cm厚4%水稳碎石下基 层	1. 厚度：25cm 2. 水泥含量：4% 3. 石料、规格：满足设计及相关 规范要求 4. 水稳拌和料场内、外运距：投 标人自行考虑 5. 养生：符合设计及相关规范要 求，费用包含在综合单价内	m²	6287.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 水稳碎石按商品拌合物考虑 7. 横向接缝费用包含在综合单价内 8. 新旧路面搭接综合考虑在报价中 9. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
14	040202015014	25cm厚5%水稳碎石上基层	1. 厚度：25cm 2. 水泥含量：5% 3. 石料、规格：满足设计及相关规范要求 4. 水稳拌和料场内、外运距：投标人自行考虑 5. 养生：符合设计及相关规范要求，费用包含在综合单价内 6. 水稳碎石按商品拌合物考虑 7. 横向接缝费用包含在综合单价内	m²	6114.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 新旧路面搭接综合考虑在报价中 9. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
15	040203003015	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	1. 材料品种：慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2） 2. 喷油量：1.0kg/m² 3. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m²	5996.510					
16	040203004016	1cm ES-3稀浆封层	1. 材料品种：ES-3稀浆封层 2. 喷油量：洒布量1.0kg/m² 3. 厚度：1cm厚 4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m²	5996.510					
17	040203003017	阳离子乳化沥青（PC-3）粘层	1. 材料品种：阳离子乳化沥青（PC-3）粘层 2. 喷油量：洒布量0.4kg/m²	m²	5996.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
18	040203006018	6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）	1. 沥青品种：6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2. 石料公称最大粒径：符合沥青面层用粗（细）集料质量要求 3. 新旧路面搭接综合考虑在报价中 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m ²	5996.510					
19	040203006019	6cm改性中粒式沥青混凝土（AC-20C）	1. 沥青品种：6cm厚改性中粒式沥青混凝土（AC-20C）	m ²	6052.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 石料公称最大粒径：符合沥青面层用粗（细）集料质量要求 3. 新旧路面搭接综合考虑在报价中 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
20	040203006020	4cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种：4cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) 2. 石料公称最大粒径：符合沥青面层用粗（细）集料质量要求 3. 新旧路面搭接综合考虑在报	m²	6108.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 4. 成品或半成品综合考虑，是否 设置热拌场投标人自行考虑，热 拌场摊销费用已含单价中 5. 运距：成品或半成品运输费用 投标人自行考虑 6. 其它：满足设计、施工及现行 国家规范要求							
21	040303001021	C30混凝土基层	1. 混凝土基层 2. 强度等级：C30 3. 骨料：满足施工验收及规范要 求 4. 掺和料：满足施工验收及规范 要求 5. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应满 足施工验收及规范要求，综合在 报价中 6. 输送方式：综合单价综合考虑	m ³	16.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 7. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
22	040201021022	SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS防裂卷材 2. 规格：详设计 3. 搭接方式：详设计 4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m ²	240.000					
		分部小计								
		人行道工程								
23	040202001023	人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：人行道范围内 3. 整形方式：人、机综合 4. 挖整、碾压：满足设计及规范要求	m ²	2048.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
24	040203007024	20cm商品混凝土基础	1. 材料品种：混凝土基础 2. 强度等级：C20商品混凝土 3. 厚度：20mm厚 4. 骨料：满足施工验收及规范要求 5. 掺和料：满足施工验收及规范要求 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应满足施工验收及规范要求，综合在报价中 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m²	1716.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	040203007025	10cm商品混凝土基础	1. 材料品种：混凝土基础 2. 强度等级：C20商品混凝土 3. 厚度：10mm厚 4. 骨料：满足施工验收及规范要求 5. 掺和料：满足施工验收及规范要求 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应满足施工验收及规范要求，综合在报价中 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m ²	68.040					
26	040204004026	C40路缘石15×35×100 (cm)	1. 材料品种、规格：C40路缘石15×35×100 (cm)	m	627.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚M10水泥砂浆 3. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
27	040202011027	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：满足设计及相关规范要求 2. 厚度：15cm 3. 级配：满足设计要求 4. 其他：其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m ²	1925.360					
28	040203007028	50厚4-6mm粒径C25透水混凝土面层	1. 混凝土种类：透水混凝土面层 2. 石料粒径：碎石，粒径详设计 3. 强度等级：C25 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求	m ²	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 厚度：5cm 6. 其他：其它：满足设计、施工 及现行国家规范要求							
29	040203007029	150厚8-10mm粒径C25透 水混凝土面层	1. 混凝土种类：透水混凝土面层 2. 石料粒径：碎石，粒径详设计 3. 强度等级：C25 4. 掺合料及外加剂：详见设计要 求 5. 厚度：15cm 6. 其他：其它：满足设计、施工 及现行国家规范要求	m ²	45.000					
30	040202011030	300mm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：满足设计及相关规 范要求 2. 厚度：300mm 3. 级配：满足设计要求	m ²	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
31	040701006031	防水土工布	1. 材料品种、规格：防水土工布, 500g/m² 2. 搭接方式：详设计 3. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m²	45.000					
		分部小计								
		既有管线保护								
32	040901001032	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 φ8	1. 钢筋种类：HPB300 φ8 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中	t	0.489					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【道路工程】

标段： /

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢筋制作、安装、运输及场内 转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
33	040901001033	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直 径Φ12-Φ14，抗震钢筋与非抗 震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接 、机械连接、套筒连接、植筋等 ，由投标人按设计及相关规范要 求实施，其费用包括在综合单价 中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、 定位、措施钢筋增加的钢筋费用 综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内 转运费用已包含在综合单价	t	1.298					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内 5. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
34	040303002034	C25混凝土基础	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C25 2. 砼拌合料要求：满足设计、施 工及验收规范要求 3. 工程量为暂估，最终以现场实 际收方为准 4. 输送方式：综合单价综合考虑 泵送费用、电费，无论施工期间 采用何种砼输送设备，结算时综 合单价均不作调整 5. 其他：满足设计及相关规范要 求	m ³	30.720					
35	040303002035	C30混凝土保护盖板	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 2. 砼拌合料要求：满足设计、	m ³	30.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			施工及验收规范要求 3. 工程量为暂估，最终以现场实际收方为准 4. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计及相关规范要求								
36	040305004036	页岩砖侧壁	1. 部位：管线保护侧壁 2. 材料品种、规格：页岩砖 3. 砂浆强度等级：砌筑砂浆采用M10 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	28.420						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
37	041102031045	管道基础及包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	129.150					
38	041102033046	管道保护盖板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	65.120					
39	041102002047	道路基础模板	1. 构件类型：道路混凝土基层模板	m²	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其余做法：符合设计要求、施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明及施工相关要求的规定							
40	041102037048	人行道混凝土基层模板	1. 构件类型：人行道混凝土基层模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其余做法：符合设计要求、	m²	270.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明及施工相关要求的规定							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
41	041106001049	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:综合 2. 机械设备规格型号:综合 3. 项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械，由投标人投标报价时综合考虑(包含根据甲方需要多次进出场)，该费用包干使用，中标后不作调整	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001037	安全文明施工费			331050.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17938.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75016.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		125570.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		112524.56			
2	041109002038	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003039	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004040	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005041	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【道路工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006042	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007043	已完工程及设备保护费						
8	041109008044	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	626928.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		626928.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工

标段：/

第 1 页 共 1 页

程1 【道路工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	626928.56	
合计			626928.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【道路工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	—	—		—	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【 标段: /
道路工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001006050	拆除管道	1. 拆除现状管道 2. 拆除方式:综合，构件类型综合 3. 拆除后清理：满足下步施工要求 4. 外运另计 5. 工程量为暂估，最终以现场实际收方为准 6. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m	200.000					
2	011602001051	钢筋混凝土构件拆除	1. 钢筋混凝土构件拆除 2. 拆除方式:综合，构件类型综合 3. 拆除后清理：满足下步施工要求 4. 外运另计	m³	151.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量为暂估，最终以现场实际收方为准 6. 可回收利用的材料需保护性拆除后交业主处置，运输并堆放至业主指定位置 7. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
		分部小计								
		土石方工程								
3	040101002052	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别：施工范围内所有一般土石方，包括各种类别的土方、卵石层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩等，且包含软弱土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、流砂及原始地貌覆土以下的：树兜等综合考虑	m³	9328.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 挖土深度、方式：综合考虑 3. 路基土石方大开挖、基坑、基槽等综合考虑 4. 场内运距及堆场：场内运距及堆场费由投标人自行考虑，综合考虑在综合单价中 5. 外弃运距及弃置场地（另计） 6. 修整边坡壁面综合考虑到单价中 7. 土石比例综合考虑在综合单价中，结算时不作调整 8. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 9. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
4	040103001053	回填合格土（原土回填）	1. 密实度要求：满足设计与规范要求 2. 填方材料品种：满足设计与	m ³	3102.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求的合格土 3. 填方粒径要求：满足设计与规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑							
5	040103001054	沟槽砂砾石回填	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	2964.260					
6	040103002055	余方弃置	1. 石方类别:各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、	m³	3815.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、杂树树根、树蔸、灌木丛以及杂草等 2. 外弃运距及弃置场地：已包含在综合单价中，投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
7	040103001056	5%水泥稳定碎石井周加强	1. 井部位：车道范围内的检查井 2. 厚度：井周100cm范围内采用5%水稳加强 3. 材料：5%水稳碎石 4. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求	m ³	256.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 6. 水稳碎石按商品拌合物考虑 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
8	040103001057	雨污水管道砂砾石基础	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 基础：180° 砂石基础 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1327.090					
		分部小计								
		基坑及边坡支护工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	040301003058	钢板桩 打桩、拔桩	1. 钢板桩 打桩、拔桩 2. 规格型号：综合考虑 3. 运距：综合考虑 4. 拆除：综合考虑 5. 材料摊销或租赁：租赁费另计 6. 预埋铁件制作、安装：综合考虑 7. 涂装、探伤、检测：综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	190.608					
10	010603001059	钢板桩（租赁费）	1. 类型：拉森IV型钢板桩（租赁） 2. 租赁时间：按实际使用时间计算 3. 运距：综合考虑 4. 拆除：综合考虑	吨.天	34309.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /

项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 租赁：租赁周期由投标人结合施工组织方案、工期计划自主测算并计入报价。因承包人自身原因造成钢板桩超期占用产生的额外租赁费用，发包人不予承担。投标人应充分踏勘现场，综合考虑地质条件、地下障碍物、工序间歇等各类风险因素。 6. 预埋铁件制作、安装：综合考虑 7. 涂装、探伤、检测：综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
11	081306002060	钢围檩	1、材质：Q235B综合考虑 2、规格型号：综合考虑 3、运距：综合考虑	t	28.122					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】

标段： /

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4、拆除：综合考虑 5、材料摊销或租赁：租赁费另计 6、预埋铁件制作、安装：综合考虑 7、涂装、探伤、检测：综合考虑在报价中 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
12	010603001061	钢围檩（租赁费）	1. 材质：综合考虑 2. 租赁时间：按实际使用时间计算 3. 运距：综合考虑 4. 拆除：综合考虑 5. 租赁：租赁周期由投标人结合施工组织方案,工期计划自主测算并计入报价。因承包人自身原因造成钢板桩超期占用产	吨.天	5061.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			生的额外租赁费用，发包人不予 承担。投标人应充分踏勘现场， 综合考虑地质条件、地下障碍物、 工序间歇等各类风险因素。 6. 预埋铁件制作、安装：综合考 虑 7. 涂装、探伤、检测：综合考虑 在报价中 8. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
13	010202011062	钢支撑	1、材质：综合考虑 2、规格型号：Φ377 t=14mm 3、运距：综合考虑 4、拆除：综合考虑 5、材料摊销或租赁：租赁费另 计 6、预埋铁件制作、安装：综合	t	14.041					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7、涂装、探伤、检测：综合考虑在报价中 8、其他：满足设计、技术、施工验收规范							
14	010603001063	钢支撑（租赁费）	1. 材质：综合考虑 2. 租赁时间：按实际使用时间计算 3. 运距：综合考虑 4. 拆除：综合考虑 5. 租赁：租赁周期由投标人结合施工组织方案,工期计划自主测算并计入报价。因承包人自身原因造成钢板桩超期占用产生的额外租赁费用，发包人不予承担。投标人应充分踏勘现场，综合考虑地质条件、地下障碍物、工序间歇等各类风险因素	吨·天	2527.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			。 6. 预埋铁件制作. 安装：综合考虑 7. 涂装. 探伤. 检测：综合考虑 在报价中 8. 其他：满足设计. 招标文件. 施工及验收规范等相关要求							
15	010507007064	现浇混凝土 C20（混凝土填实）	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2. 砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3. 工程量为暂估，最终以现场实际收方为准 4. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计及相关规范	m ³	92.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
			分部小计							
			雨水工程							
16	040501001065	D300雨水管道铺设PVC	1. 管材：PVC D300污水管道 2. 规格：D300 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计 5. 其它：满足设计、施工及现行 国家规范要求	m	179.000					
17	040501001066	D400(II级)钢筋混凝土 雨水管道铺设 360度满 包砼基础	1. 管材：钢筋砼承插管 2. 规格：D400、II级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：360° 满包混凝土基础 C25 5. 接口形式：详设计 6. 闭水试验（另计） 7. 其它：满足设计、施工及现	m	113.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行国家规范要求							
18	040501001067	D600(II级)钢筋混凝土 雨水管道铺设	1. 管材：钢筋砼承插管 2. 规格：D600、II级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：180° 砂石基础（另计） 5. 接口形式：详设计 6. 闭水试验（另计） 7. 其他满足设计及规范要求	m	85.410					
19	040501001068	D1600(II级)钢筋混凝土 雨水管道铺设	1. 管材：钢筋砼承插管 2. 规格：D1600、II级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：180° 砂石基础（另计） 5. 接口形式：详设计 6. 闭水试验（另计） 7. 其它：满足设计、施工及现行 国家规范要求	m	286.170					
20	040501001069	D1600(III级)钢筋混凝土	1. 管材：钢筋砼承插管	m	22.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水管道铺设	2. 规格：D1600、Ⅲ级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：180° 砂石基础（另计） 5. 接口形式：详设计 6. 闭水试验（另计） 7. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
21	040501001070	D2200 (Ⅲ级) 钢筋混凝土雨水管道铺设	1. 管材：钢筋砼承插管 2. 规格：D2200、Ⅲ级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：180° 砂石基础（另计） 5. 接口形式：详设计 6. 闭水试验（另计） 7. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m	88.740					
22	040501019071	雨水箱涵 9350mm×4750mm	1. 断面规格：9350mm×4750mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C20	m	7.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础：防水混凝土 C40 P8 4. 侧壁：防水混凝土 C40 P8 5. 顶板：防水混凝土 C40 P8 6. 伸缩缝（沉降缝）要求:详设计 7. 雨水箱涵洞身每隔12m设置一道沉降缝，缝内设置橡胶止水带（另计）； 8. 综合单价含钢筋制安 9. 详见设计大样图 10. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 11. 其他满足设计及规范要求							
23	010902008072	钢板止水带 300mm×3mm	1. 止水带材料种类：300mmX3厚钢板止水带； 2. 宽度：300mm；	m	22.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 部位：综合； 4. 具体做法详设计； 5. 其他：满足设计、技术、施工 验收规范							
24	040402017073	变形缝	1. 变形缝 2. 30mm厚聚乙烯板、橡胶止水 带，具体做法详节点图 3. 其他：满足设计、技术、施工 验收规范	m	25.950					
25	040504002074	钢筋混凝土雨水检查井 Φ1250	1. 钢筋混凝土雨水检查井 2. 规格及尺寸：井室净空尺寸Φ 1250 H=3000mm 3. 井深：综合考虑 4. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土 5. 井底：商品混凝土C30 S6 6. 井壁：商品混凝土C30 S6 7. 盖板材质、规格：C30预制钢	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋混凝土 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 9. 采用1：2防水砂浆抹灰20厚 10. 流槽采用C15混凝土 11. 预制钢筋混凝土井筒安装 12. 钢筋制安 13. 具体做法详20S515/31 14. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 15. 其他满足设计及规范要求							
26	040504002075	钢筋混凝土雨水检查井 2200×1100	1. 钢筋混凝土雨水检查井 2. 规格及尺寸：井室净空尺寸2200×1100×2170mm 3. 井深：综合考虑 4. 垫层、基础材质及厚度：C20	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品混凝土 5. 井底：商品混凝土C30 S6 6. 井壁：商品混凝土C30 S6 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 9. 采用1:2防水砂浆抹灰20厚 10. 流槽采用C15混凝土 11. 预制钢筋混凝土井筒安装 12. 钢筋制安 13. 具体做法详20S515/39 14. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 15. 其他满足设计及规范要求							
27	040504002076	钢筋混凝土雨水检查井	1. 钢筋混凝土雨水检查井	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2400×1100	2. 规格及尺寸：井室净空尺寸 2400×1100×2170mm 3. 井深：综合考虑 4. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土 5. 井底：商品混凝土C30 S6 6. 井壁：商品混凝土C30 S6 7. 盖板材质、规格：C30预制钢 筋混凝土 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步， 规格综合 9. 采用1:2防水砂浆抹灰20厚 10. 流槽采用C15混凝土 11. 预制钢筋混凝土井筒安装 12. 钢筋制安 13. 具体做法详20S515/39 14. 输送方式:综合单价综合考 虑泵送费用、电费,无论施工期							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】

标段： /

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			间采用何种砼输送设备, 结算时 综合单价均不作调整 15. 其他满足设计及规范要求							
28	040504002077	钢筋混凝土雨水检查井 2900×1100	1. 钢筋混凝土雨水检查井 2. 规格及尺寸：井室净空尺寸 2900×1100×2990mm 3. 井深：综合考虑 4. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土 5. 井底：商品混凝土C30 S6 6. 井壁：商品混凝土C30 S6 7. 盖板材质、规格：C30预制钢 筋混凝土 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步， 规格综合 9. 采用1:2防水砂浆抹灰20厚 10. 流槽采用C15混凝土 11. 预制钢筋混凝土井筒安装	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 钢筋制安 13. 具体做法详20S515/39 14. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 15. 其他满足设计及规范要求							
29	040504002078	钢筋混凝土雨水检查井 3700×3700	1. 钢筋混凝土雨水检查井 2. 规格及尺寸：井室净空尺寸 3700×3700×2750mm 3. 井深：综合考虑 4. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土 5. 井底：商品混凝土C30 S6 6. 井壁：商品混凝土C30 S6 7. 盖板材质、规格：C30预制钢 筋混凝土 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步，	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格综合 9. 采用1:2防水砂浆抹灰20厚 10. 流槽采用C15混凝土 11. 预制钢筋混凝土井筒安装 12. 钢筋制安 13. 具体做法详20S515/59 14. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 15. 其他满足设计及规范要求							
30	040504002079	钢筋混凝土2.9扇形雨水检查井	1. 钢筋混凝土扇形雨水检查井 2. 规格及尺寸：2.9扇形雨水检查井 净空高H=2.99m 3. 井深：综合考虑 4. 垫层、基础材质及厚度：C20商品混凝土 5. 井底：商品混凝土C30 S6	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 井壁：商品混凝土C30 S6 7. 盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 9. 采用1:2防水砂浆抹灰20厚 10. 流槽采用C15混凝土 11. 预制钢筋混凝土井筒安装 12. 钢筋制安 13. 具体做法详20S515/188 14. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 15. 其他满足设计及规范要求							
31	040504009080	偏沟式双算雨水口（预制混凝土装配式）	1. 雨水井型号：偏沟式双算雨水口 2. 井深：详设计	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 底板：商品混凝土 C20 4. 垫层：商品细石混凝土 C20 5. 雨水口：C30预制砼装配式 6. 井名称、图号、尺寸及井深：详16S518/43 6. 其他满足设计及规范要求							
32	040501004081	D400导流管（橡胶衬里水带）	1. D400导流管（橡胶衬里水带）	m	25.000					
33	040305003082	C40预制钢筋混凝土调节环	1. 具体做法详见《检查井加强设计图》 2. C40预制钢筋混凝土调节环 3. 其他满足设计及规范要求	个	10.000					
34	040504001083	球墨铸铁“五防”井盖井座 Φ700 D400	1. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁“五防”井盖井座 Φ700 D400 2. 检查井防坠网，包含挂钩等，具体参数详设计	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他满足设计及规范要求							
35	040504001084	球墨铸铁“五防”井盖井座 φ700 C250	1. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁“五防”井盖井座 φ700 C250 2. 检查井防坠网，包含挂钩等，具体参数详设计 3. 其他满足设计及规范要求	座	8.000					
36	040501001085	混凝土管道闭水试验管径(mm) 400	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 400 3. 工程量按实际抽查完成闭水试验长度计算 4. 其他满足设计及规范要求	m	113.760					
37	040501001086	混凝土管道闭水试验管径(mm) 600	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 600 3. 工程量按实际抽查完成闭水试验长度计算 4. 其他满足设计及规范要求	m	85.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	040501001087	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 1600	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 1600 3. 工程量按实际抽查完成闭水试验长度计算 4. 其他满足设计及规范要求	m	308.190					
39	040501001088	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 2200	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 2000 3. 工程量按实际抽查完成闭水试验长度计算 4. 其他满足设计及规范要求	m	173.300					
		分部小计								
		污水工程								
40	040501001089	D300污水管道铺设PVC	1. 管材：PVC D300污水管道 2. 规格：D300 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计 5. 闭水试验：闭水试验，满足相	m	338.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关设计及规范要求 6. 其他满足设计及规范要求							
41	040501001090	D500(III级)钢筋混凝土 污水管道铺设	1. 管材：钢筋砼承插管 2. 规格：D500、III级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：180° 砂石基础（另计） 5. 接口形式：详设计 6. 闭水试验（另计） 7. 其他满足设计及规范要求	m	292.660					
42	040501001091	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 500	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 500 3. 工程量按实际抽查完成闭水试验长度计算 4. 其他满足设计及规范要求	m	292.660					
43	040504002092	钢筋混凝土污水检查井 Φ1000	1. 钢筋混凝土污水检查井 2. 规格及尺寸：井室净空尺寸Φ1000，H=2350mm	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 井深：综合考虑 4. 垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土 5. 井底：商品混凝土C30 S6 6. 井壁：商品混凝土C30 S6 7. 盖板材质、规格：C30钢筋混 凝土 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步， 规格综合 9. 采用M10防水砂浆抹灰20厚 10. 流槽采用C15混凝土 11. 预制钢筋混凝土井筒安装 12. 钢筋制安 13. 井盖、井座另计 14. 具体做法详20S515/30 15. 输送方式：综合单价综合考 虑泵送费用、电费，无论施工期 间采用何种砼输送设备，结算时							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价均不作调整 16. 其他满足设计及规范要求							
44	040504002093	钢筋混凝土污水检查井 Φ1500	1. 钢筋混凝土污水检查井 2. 规格及尺寸：井室净空尺寸Φ1500, H=2680mm 3. 井深：综合考虑 4. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土 5. 井底：商品混凝土C30 S6 6. 井壁：商品混凝土C30 S6 7. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 9. 采用M10防水砂浆抹灰20厚 10. 流槽采用C15混凝土 11. 预制钢筋混凝土井筒安装 12. 钢筋制安	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			13. 具体做法详20S515/30 14. 井盖、井座另计 15. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 16. 其他满足设计及规范要求							
45	040504002094	钢筋混凝土污水检查井 2200×1100	1. 钢筋混凝土雨水检查井 2. 规格及尺寸：井室净空尺寸 2200×1100×2680mm 3. 井深：综合考虑 4. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土 5. 井底：商品混凝土C30 S6 6. 井壁：商品混凝土C30 S6 7. 盖板材质、规格：C30预制钢 筋混凝土 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步，	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规格综合 9. 采用1:2防水砂浆抹灰20厚 10. 流槽采用C15混凝土 11. 预制钢筋混凝土井筒安装 12. 钢筋制安 13. 具体做法详20S515/43 14. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 15. 其他满足设计及规范要求							
46	040504001095	球墨铸铁“五防”井盖 井座 Φ700 D400	1. 井盖、井圈材质及规格：球墨 铸铁“五防”井盖井座 Φ700 D400 2. 检查井防坠网，包含挂钩等， 具体参数详设计 3. 其他满足设计及规范要求	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	040504001096	球墨铸铁“五防”井盖井座 φ700 C250	1. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁“五防”井盖井座 φ700 C250 2. 检查井防坠网，包含挂钩等，具体参数详设计 3. 其他满足设计及规范要求	座	3.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
48	041101002105	双排脚手架	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合	m²	631.070					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
49	041102001106	垫层模板	1. 支模高度：综合	m²	22.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
50	041102031107	管道基础及包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m ²	154.710					
51	041102037108	检查井底板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理 、堆放、粘接物及模内杂物清理 、刷隔离剂、场内外运输	m ²	48.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
52	041102037109	矩形检查井侧壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。	m²	360.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】

标段： /

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式 均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
53	041102037110	圆形检查井侧壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理、 堆放、粘接物及模内杂物清理、 刷隔离剂、场内外运输及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、 竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模	m²	145.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
54	041102031111	沟、涵、渠道 底板模板	1. 构件类型：沟、涵、渠道底板模板 2. 材料：投标人自行综合考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸、投标施工组织设计、现场实际情况及企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，满足设计及现行施工验收规范要求，报价中包含完成此项目的全部工作内容 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、	m ²	43.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输等相关费用 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
55	041102037112	沟、涵、渠道 侧壁模板	1. 构件类型：沟、涵、渠道侧壁模板 2. 材料：投标人自行综合考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸、投标施工组织设计、现场实际情况及企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，满足设计及现行施工验收规范要求，报价中包含完成此项目的全部工作内容 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他：满足设计及相关规范	m²	127.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，满足现场施工要求							
56	041102037113	沟、涵、渠道 顶壁模板	1. 构件类型：沟、涵、渠道顶壁模板 2. 材料：投标人自行综合考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸、投标施工组织设计、现场实际情况及企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，满足设计及现行施工验收规范要求，报价中包含完成此项目的全部工作内容 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m²	72.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		施工排水、降水								
57	040201022114	砖砌排水沟	1. 断面尺寸：300mm*300mm 2. 基础：C15 3. 侧壁：M10水泥砂浆砌筑MU10页岩标砖 4. 伸缩缝填塞综合考虑在单价中 5. 盖板材质、规格：无盖板 6. 其他：满足设计、技术、施工验收规范	m	167.860					
58	040201022115	C20排水沟	1. 断面尺寸：300mm*300mm 2. 基础：C20 3. 侧壁：C20 4. 伸缩缝填塞综合考虑在单价中 5. 盖板材质、规格：无盖板	m	1173.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】

标段： /

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、技术、施工验收规范							
59	041107001116	集水井	1. 规格：700*700*1000mm 2. 井底板：C20商品混凝土，厚度100mm 3. 井侧壁：C20商品混凝土，壁厚120mm 4. 其他：满足设计、技术、施工验收规范	座	42.000					
60	041103001117	围堰	1. 袋装土石围堰 2. 其他：满足设计、技术、施工验收规范	m³	15.000					
61	041107002118	施工导流抽排水	1. 施工导流抽排水 2. 离心泵 出口直径（mm） 250 3. 抽排按一个月时间进行费用包干使用，投标人结合施工组织方案，合理计划安排作业工	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			序及内容，结算时费用不在调整。 4. 其他：满足设计、技术、施工验收规范							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【排水工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001097	安全文明施工费			146702.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7949.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33243.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55645.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49864.50			
2	041109002098	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003099	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004100	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005101	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006102	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007103	已完工程及设备保护费						
8	041109008104	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	276545.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		276545.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	276545.44	
合计			276545.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：
 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【
 标段：
 /
 第 1 页 共 1 页
 排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【电力浅沟工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002119	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别：施工范围内所有一般土石方，包括各种类别的土方、卵石层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩等，且包含软弱土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、流砂及原始地貌覆土以下的：树兜等综合考虑 2. 挖土深度、方式：综合考虑 3. 路基土石方大开挖、基坑、基槽等综合考虑 4. 场内运距及堆场：场内运距及堆场费由投标人自行考虑，综合考虑在综合单价中 5. 外弃运距及弃置场地（另计） 6. 修整边坡壁面综合考虑到单价中	m³	1684.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【电力浅沟工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 土石比例综合考虑在综合单价中，结算时不作调整 8. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 9. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
2	040103001120	回填合格土（原土回填）	1. 密实度要求：满足设计与规范要求 2. 填方材料品种：满足设计与规范要求的合格土 3. 填方粒径要求：满足设计与规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m³	705.760					
3	040103001121	砂砾石回填	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石	m³	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
4	040103002122	余方弃置	1. 石方类别: 各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、杂树树根、树莞、灌木丛以及杂草等 2. 外弃运距及弃置场地：已包含在综合单价中，投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整	m³	998.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
5	040103001123	5%水泥稳定碎石井周加强	1. 井部位：车道范围内的检查井 2. 厚度：井周100cm范围内采用5%水稳加强 3. 材料：5%水稳碎石 4. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 6. 水稳碎石按商品拌合物考虑 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	70.160					
		分部小计								
		电力通道								
6	030408003124	电缆排管4×4 16孔	1. 名称：电缆排管	m	195.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		150mm+ 2*Φ110mm（UPVC管）	2. 管道材质规格： 4×4 16孔 150mm+ 2*Φ110mm（UPVC管） 3. 排管结构：设计大样图，管枕、接口橡胶圈等安装附件随排管配套提供 4. 基础：100mm厚C20混凝土 5. 混凝土包管：C25 P6混凝土包封 6. 伸缩缝：电力通道伸缩缝(直线段, 间隔不大于50m设置一处, 排管距离电力井2m处均需设伸缩缝) 伸缩缝填缝材料为沥青麻丝。 7. 其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 8. 商品砼输送方式：综合，无论施工期间采用何种砼输送设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			备，结算时综合单价均不作调整							
7	040204008125	电力浅沟 1000mm× 1200mm	1. 预制混凝土电缆浅沟（不含支架） C30 2. 规格尺寸：1000mm×1200mm 3. 基础、垫层：50mm厚砂石垫层 4. 盖板品种、规格：C30钢筋混凝土盖板 5. 其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求	m	463.900					
8	040504002126	电力三通检查井	1. 名称：电力三通检查井 2. 规格：4500*2900*2550mm 3. 垫层：现浇混凝土C20 4. 混凝土强度等级：井壁及底板、盖板C30 P6	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 井筒：混凝土井筒 6. 井盖、井座：详设计（另计） 7. 含钢筋、防坠网等费用 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及规范要求 9. 商品砼输送方式：综合，无论 施工期间采用何种砼输送设备， 结算时综合单价均不作调整							
9	040504002127	浅沟转换井	1. 名称：浅沟转换井 2. 规格：3000*2000*2450mm 3. 垫层：现浇混凝土C20 4. 混凝土强度等级：井壁及底板、 盖板C30 P6 5. 井筒：混凝土井筒 6. 井盖、井座：详设计（另计） 7. 含钢筋、防坠网等费用 8. 其他：满足设计图、相关规	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、图集及规范要求 9. 商品砼输送方式：综合，无论 施工期间采用何种砼输送设备， 结算时综合单价均不作调整							
10	040504002128	T型检查井	1. 名称：T型检查井 2. 规格：4500*2900*2550mm 3. 垫层：现浇混凝土C20 4. 混凝土强度等级：井壁及底板 、盖板C30 P6 5. 井筒：混凝土井筒 6. 井盖、井座：详设计（另计） 7. 含钢筋、防坠网等费用 8. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及规范要求 9. 商品砼输送方式：综合，无论 施工期间采用何种砼输送设备， 结算时综合单价均不作调	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整							
11	040503003129	预制钢筋混凝土电缆沟 支架	1. 名称：电缆支架 2. 规格、型号：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 除锈、刷油、防腐：综合考虑 5. 支架接地、金属锚栓及所有安 装辅材：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	t	8.520					
12	040901009130	预埋铁件	1. 名称：预埋铁件 2. 规格、型号：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 除锈、刷油、防腐：综合考虑 5. 支架接地、金属锚栓及所有安 装辅材：综合考虑	t	0.724					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【电力浅沟工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
13	040504001131	双层球墨铸铁“五防”井盖井座（人行道）	1. 人行道采用双层球墨铸铁“五防”井盖井座，井座费用包含在内 2. 内外边框、底板具体做法详设计，满足设计、施工验收规范要求 3. 其他满足设计及规范要求	座	14.000					
14	040504001132	双层球墨铸铁“五防”井盖井座（车行道）	1. 井盖、井圈材质及规格：双层球墨铸铁“五防”井盖井座（车行道） 2. 其他满足设计及规范要求	座	2.000					
15	040806002133	接地母线 不锈钢扁钢 50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50×5mm 4. 基础接地形式：满足规范及	m	2589.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收要求 5. 其他满足设计及现行的施工验收规范要求							
16	040806001134	接地极 不锈钢角钢 50 ×50×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×50×5×2500mm 4. 其他详设计，满足设计、施工验收规范要求	根	122.000					
17	040305003135	C40预制钢筋混凝土调节环	1. 具体做法详见《检查井加强设计图》 2. C40预制钢筋混凝土调节环 3. 其他满足设计及规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
18	041101002144	双排脚手架	1. 搭设方式：综合	m ²	339.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支 架等综合							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
19	041102001145	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m²	61.190					
20	041102031146	管道基础及包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m²	343.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】

标段： /

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
21	041102037147	检查井底板模板	1. 支模高度:综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理 、堆放、粘接物及模内杂物清理 、刷隔离剂、场内外运输及维修 等 3. 模板类型:木模、组合钢模板 、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	m²	58.120					
22	041102037148	矩形检查井侧壁模板	1. 支模高度:综合	m²	739.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】

标段： /

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
23	041102037149	检查井顶板模板	1. 支模高度:综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输	m²	206.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【电力浅沟工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【电力
浅沟工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001136	安全文明施工费			43576.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2361.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9874.56			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16529.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14811.85			
2	041109002137	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003138	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004139	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005140	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【电力
浅沟工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006141	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007142	已完工程及设备保护费						
8	041109008143	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【电力
浅沟工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	81800.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		81800.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工

标段：/

第 1 页 共 1 页

程1 【电力浅沟工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	81800.59	
合计			81800.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段： /

第 1 页 共 1 页

【电力浅沟工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【电力浅沟工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【电力浅沟工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【电力浅沟工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【电力浅沟工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【 标段: /
电力浅沟工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002150	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别：施工范围内所有一般土石方，包括各种类别的土方、卵石层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩等，且包含软弱土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、流砂及原始地貌覆土以下的：树兜等综合考虑 2. 挖土深度、方式：综合考虑 3. 路基土石方大开挖、基坑、基槽等综合考虑 4. 场内运距及堆场：场内运距及堆场费由投标人自行考虑，综合考虑在综合单价中 5. 外弃运距及弃置场地（另计） 6. 修整边坡壁面综合考虑到单价中	m³	1362.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 土石比例综合考虑在综合单价中，结算时不作调整 8. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 9. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
2	040103001151	回填合格土（原土回填）	1. 密实度要求：满足设计与规范要求 2. 填方材料品种：满足设计与规范要求的合格土 3. 填方粒径要求：满足设计与规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m³	1133.930					
3	040103002152	余方弃置	1. 石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕	m³	229.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作土、淤泥、杂树树根、树茆、灌木丛以及杂草等 2. 外弃运距及弃置场地：已包含在综合单价中，投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
4	040103001153	5%水泥稳定碎石井周加强	1. 井部位：车道范围内的检查井 2. 厚度：井周100cm范围内采用5%水稳加强 3. 材料：5%水稳碎石 4. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 密实度：满足设计及施工验	m ³	42.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求 6. 水稳碎石按商品拌合物考虑 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		通信管网								
5	040803003154	通信排管 14孔PVC-UΦ110+1孔SVFY33×7	1. 名称：通信排管 2. 型号、规格、材质：14孔PVC-UΦ110+1孔SVFY33×7 3. 排管结构：设计大样图，管枕、接口橡胶圈等安装附件随排管配套提供， 4. 基础：80mm厚C20混凝土 5. 混凝土包管：C25混凝土包封 6. 其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求	m	308.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 商品砼输送方式：综合，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
6	040803003155	通信排管 6孔PVC-UΦ110	1. 名称：通信排管 2. 型号、规格、材质：6孔PVC-UΦ110 3. 排管结构：设计大样图，管枕、接口橡胶圈等安装附件随排管配套提供， 4. 基础：80mm厚C20混凝土 5. 混凝土包管：C25混凝土包封 6. 其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 7. 商品砼输送方式：综合，无	m	152.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【通信工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			论施工期间采用何种砼输送设备 ， 结算时综合单价均不作调整 8. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求							
7	040504001156	过街手孔	1. 井深：综合 2. 净空尺寸：1220*920*1100mm 3. 井身：M5砂浆砌砖，外侧2cm /内侧1.5cm厚1：2.5水泥砂浆 抹面 4. 基础混凝土等级：C15商品混 凝土 5. 人孔板及盖板：C25预制钢筋 混凝土 6. 含模版、钢筋、脚手架等费用 7. 商品砼输送方式：综合，无论 施工期间采用何种砼输送设	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备，结算时综合单价均不作调整 8. 其它：满足设计、施工及验收规范要求，具体详见图集05X101-2，P45							
8	040504001157	小号直通人孔井（人行道）	1. 名称：小号直通人孔井（人行道） 2. 尺寸、井深：满足设计要求 3. 底板：C15商品砼 4. 井身：侧墙采用C25砼 5. 盖板、井盖：盖板采用C25商品砼，方形球墨铸铁井盖详设计 6. 抹灰：满足设计及规范要求 7. 电缆支架、钢筋制安、预埋件制作安装、接地母线等综合考虑 8. 商品砼输送方式：综合，无	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论施工期间采用何种砼输送设备， 结算时综合单价均不作调整 9. 其它：满足设计、施工及验收规范要求，具体详见图集05X101-2， P37(二)							
9	040504001158	小号四通型人孔 （人行道）	1. 名称：小号四通型人孔 （人行道） 2. 尺寸、井深：满足设计要求 3. 底板：C15商品砼 4. 井身：侧墙采用C25砼 5. 盖板、井盖：盖板采用C25商品砼， 方形球墨铸铁井盖详设计 6. 抹灰：满足设计及规范要求 7. 电缆支架、钢筋制安、预埋件制作安装、接地母线等综合考虑	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【通信工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 商品砼输送方式：综合，无论 施工期间采用何种砼输送设备， 结算时综合单价均不作调整 9. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求，具体详见图集05X101 -2， P41							
10	040504001159	小号直通人孔井（车行道）	1. 名称：小号直通人孔井（车行道） 2. 尺寸、井深：满足设计要求 3. 底板：C15商品砼 4. 井身：侧墙采用C25砼 5. 盖板、井盖：盖板采用C25商 品砼，球墨铸铁井盖井座详设计 6. 抹灰：满足设计及规范要求 7. 电缆支架、钢筋制安、预埋件 制作安装、接地母线等综合	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【通信工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 8. 商品砼输送方式：综合，无论 施工期间采用何种砼输送设备， 结算时综合单价均不作调整 9. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求，具体详见图集05X101 -2， P37(二)							
11	040504001160	小号四通型人孔（车行道）	1. 名称：小号四通型人孔（车行道） 2. 尺寸、井深：满足设计要求 3. 底板：C15商品砼 4. 井身：侧墙采用C25砼 5. 盖板、井盖：盖板采用C25商品砼，球墨铸铁井盖井座详设计 6. 抹灰：满足设计及规范要求 7. 电缆支架、钢筋制安、预埋	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件制作安装、接地母线等综合考虑 8. 商品砼输送方式：综合，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其它：满足设计、施工及验收规范要求，具体详见图集05X101-2， P41							
12	040305003161	C40预制钢筋混凝土调节环	1. 具体做法详见《检查井加强设计图》 2. C40预制钢筋混凝土调节环 3. 其他满足设计及规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
13	041101002170	双排脚手架	1. 搭设方式：综合	m²	127.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
14	041102001171	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	70.070					
15	041102031172	管道基础及包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	383.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
16	041102037173	检查井底板模板	1. 支模高度:综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	36.180					
17	041102037174	矩形检查井侧壁模板	1. 支模高度:综合	m²	378.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
18	041102037175	检查井顶板模板	1. 支模高度:综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输	m²	103.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【通信工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【通信工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001162	安全文明施工费			12409.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		672.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2812.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4707.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4218.12			
2	041109002163	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003164	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004165	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005166	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【通信工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006167	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007168	已完工程及设备保护费						
8	041109008169	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	23232.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		23232.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【通信工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	23232.14	
合计			23232.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【通信工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【通信工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【 标段: /
通信工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002176	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别：施工范围内所有一般土石方，包括各种类别的土方、卵石层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩等，且包含软弱土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、流砂及原始地貌覆土以下的：树兜等综合考虑 2. 挖土深度、方式：综合考虑 3. 路基土石方大开挖、基坑、基槽等综合考虑 4. 场内运距及堆场：场内运距及堆场费由投标人自行考虑，综合考虑在综合单价中 5. 外弃运距及弃置场地（另计） 6. 修整边坡壁面综合考虑到单价中	m³	21.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 土石比例综合考虑在综合单价中，结算时不作调整 8. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 9. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
2	040103001177	回填合格土（原土回填）	1. 密实度要求：满足设计与规范要求 2. 填方材料品种：满足设计与规范要求的合格土 3. 填方粒径要求：满足设计与规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m³	9.940					
3	040103002178	余方弃置	1. 石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕	m³	11.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作土、淤泥、杂树树根、树茆、灌木丛以及杂草等 2. 外弃运距及弃置场地：已包含在综合单价中，投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
		分部小计								
		交通标志								
4	040205004179	指路牌 4000mm×2800mm	1. 交通标志板:指路牌 4000mm×2800mm 2. 板厚:3mm 3. 标志板采用3003铝合金板材标志板制作安装，并符合相关	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范 4. IV类反光膜，技术指标见《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）规定 5. 未尽事宜按照GB 51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》执行 6. 滑动槽铝, 抱箍等制作安装 7. 其余详见设计施工图及相关规范							
5	040205004180	路名牌 3000mm×2100mm	1. 名称:路名牌 3000mm×2100mm 2. 板厚:2mm 3. 标志板白色有机板制作安装, 并符合相关规范 4. IV类反光膜，技术指标见《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）规定	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行 6. 滑动槽铝, 抱箍等制作安装 7. 其余详见设计施工图及相关规范							
6	040205004181	路名牌 2500mm×1000mm	1. 名称:路名牌2500mm×1000mm 2. 板厚:2mm 3. 标志板白色有机板制作安装, 并符合相关规范 4. IV类反光膜, 技术指标见《公路交通标志反光膜》(GB/T18833-2012) 规定 5. 未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行 6. 滑动槽铝, 抱箍等制作安装 7. 其余详见设计施工图及相关	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范							
7	040205004182	限速、禁止停车 1400mm×1800mm	1. 交通标志板:限速、禁止停车 70cm×190cm 2. 板厚:2mm 3. 标志板采用3003铝合金板材 标志板制作安装, 并符合相关规范 4. IV类反光膜, 技术指标见《公路交通标志反光膜》(GB/T18833-2012) 规定 5. 未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行 6. 滑动槽铝, 抱箍等制作安装 7. 其余详见设计施工图及相关规范	块	2.000					
8	040205004183	停车让行 φ60cm	1. 交通标志板:交通标志板 4000×2800×3mm	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 板厚:2mm 3. 标志板采用3003铝合金板材 标志板制作安装，并符合相关规范 4. IV类反光膜，技术指标见《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）规定 5. 未尽事宜按照GB 51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》执行 6. 滑动槽铝, 抱箍等制作安装 7. 其余详见设计施工图及相关规范							
9	040205004184	右转指示牌	1. 右转指示牌 2. 板厚:2mm 3. 标志板采用3003铝合金板材 标志板制作安装，并符合相关规范	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. IV类反光膜，技术指标见《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）规定 5. 未尽事宜按照GB 51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》执行 6. 滑动槽铝, 抱箍等制作安装 7. 其余详见设计施工图及相关规范							
10	040205004185	车道指示牌80cm+64cm	1. 车道指示牌80cm+64cm 2. 板厚:2mm 3. 标志板采用3003铝合金板材标志板制作安装，并符合相关规范 4. IV类反光膜，技术指标见《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）规定 5. 未尽事宜按照GB 51038-2015	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			《城市道路交通标志和标线设置规范》执行 6. 滑动槽铝, 抱箍等制作安装 7. 其余详见设计施工图及相关规范							
11	040205003186	标志板悬臂立柱 φ320mm×10mm×5900mm	1. 标志板悬臂立柱 φ320mm×10mm×5900mm 2. 垫层：C20 3. 基础：C30 4. 钢筋制作安装（另计） 5. 模板制作安装具体，详见设计图纸（另计） 6. 方管骨架、不锈钢包边、角撑等制作安装 7. 法兰盘制作安装 8. 装饰板制作安装 9. 所有钢铁件均须热镀锌喷塑处理	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 防雷接地制作安装 11. 含完成标志柱的所有工作内 容，其余详见设计施工图及相关 规范							
12	040205003187	标志板单立柱 φ90mm× 4.5mm×2500mm	1. 标志板单立柱 φ90×4.5× 2500 2. 垫层：C20 3. 基础：C30 4. 钢筋制作安装（另计） 5. 模板制作安装具体，详见设计 图纸（另计） 6. 方管骨架、不锈钢包边、角撑 等制作安装 7. 法兰盘制作安装 8. 装饰板制作安装 9. 所有钢铁件均须热镀锌喷塑处 理 10. 防雷接地制作安装	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 含完成标志柱的所有工作内容，其余详见设计施工图及相关规范							
13	040205003188	标志板单立柱 φ120mm×6mm×2500mm	1. 标志板单立柱 φ120×6×2500 2. 垫层：C20 3. 基础：C30 4. 钢筋制作安装（另计） 5. 模板制作安装具体，详见设计图纸（另计） 6. 方管骨架、不锈钢包边、角撑等制作安装 7. 法兰盘制作安装 8. 装饰板制作安装 9. 所有钢铁件均须热镀锌喷塑处理 10. 防雷接地制作安装 11. 含完成标志柱的所有工作内	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容，其余详见设计施工图及相关规范							
14	040901001189	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 φ 12- φ 14，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	0.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	040901001190	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ16，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	0.630					
16	040901001191	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ18-Φ22，抗震钢筋与非抗	t	0.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
17	040901001192	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ25，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊	t	0.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		交通标线								
18	040205006193	标线：地面非机动车道 标线	1. 材料：热熔型反光涂料 2. 线宽：10cm 3. 厚度：1.8mm	m ²	9.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 标线颜色、形状、尺寸、间距： 白色实线，其余详设计图 5. 要求：交通标线的施划采用热熔反光型涂料，禁止采用标带。 其中，导向箭头、人行横道线、地面文字和图案采用2.5mm厚； 其它标线采用1.8mm厚 6. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行							
19	040205006194	标线：导流线	1. 材料：热熔型反光涂料 2. 线宽：10cm 3. 厚度：1.8mm 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距： 白色虚线，其余详设计图 5. 要求：交通标线的施划采用热熔反光型涂料，禁止采用标	m ²	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			带。其中，导向箭头、人行横道线、地面文字和图案采用2.5mm厚；其它标线采用1.8mm厚 6. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行							
20	040205006195	标线：机非分道线	1. 材料：热熔型反光涂料 2. 线宽：10cm 3. 厚度：1.8mm 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距：白色实线，其余详设计图 5. 要求：交通标线的施划采用热熔反光型涂料，禁止采用标带。其中，导向箭头、人行横道线、地面文字和图案采用2.5mm厚；其它标线采用1.8mm厚	m ²	164.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标 志和标线设置规范》执行							
21	040205006196	标线：可跨越对向车行 道分界线	1. 材料：热熔型反光涂料 2. 线宽：15cm 3. 厚度：1.8mm 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距 ：单黄线，其余详设计图 5. 要求：交通标线的施划采用热 熔反光型涂料，禁止采用标带。 其中，导向箭头、人行横道线、 地面文字和图案采用2.5mm厚； 其它标线采用1.8mm厚 6. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标 志和标线设置规范》执行	m ²	26.660					
22	040205008197	标线：车辆停止线	1. 材料：热熔型反光涂料	m ²	3.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 线宽：45cm 3. 厚度：1.8mm 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距： 白色实线，线与线之间间距60cm，其余详设计图 5. 要求：交通标线的施划采用热熔反光型涂料，禁止采用标带。其中，导向箭头、人行横道线、地面文字和图案采用2.5mm厚；其它标线采用1.8mm厚 6. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行							
23	040205008198	标线：停车让行 含“停”字	1. 材料：热熔型反光涂料 2. 线宽：20cm 3. 厚度：1.8mm 4. 标线颜色、形状、尺寸、间	m ²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			距：白色实线，其余详设计图 5. 要求：交通标线的施划采用热熔反光型涂料，禁止采用标带。 其中，导向箭头、人行横道线、 地面文字和图案采用2.5mm厚； 其它标线采用1.8mm厚 6. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行							
24	040205008199	标线：人行横道线	1. 材料：热熔型反光涂料 2. 线宽：45cm 3. 厚度：2.5mm 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距：白色实线，其余详设计图 5. 要求：交通标线的施划采用热熔反光型涂料，禁止采用标带。 其中，导向箭头、人行横	m ²	121.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			道线、地面文字和图案采用 2. 5mm厚；其它标线采用1. 8mm 厚 6. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标 志和标线设置规范》执行							
25	040205007200	标记：导向箭头	1. 材料：热熔型反光涂料 2. 线宽：详设计图 3. 厚度：2. 5mm 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距 ：白色实线，其余详设计图 5. 要求：交通标线的施划采用热 熔反光型涂料，禁止采用标带。 其中，导向箭头、人行横道线、 地面文字和图案采用2. 5mm厚； 其它标线采用1. 8mm厚 6. 其它：未尽事宜按照GB	m ²	48. 240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行							
26	040205012201	机非隔离护栏	1. 底座和立柱采用Q235钢板满焊, 厚度如图示;底座成形后内外轮廓顺治直, 钢板下口折边, 底座内植钢筋后浇筑C20混凝土 2. 基座180mm, 护栏404mm, 总高为584mm, 护栏2根镀锌钢管, 上下镀锌钢管分别为Φ89X3.5、Φ60X3.0 3. 底座、立柱及护栏横管焊接成形后需经热浸镀锌和表面喷塑处理(喷塑采用纯聚脂户外型粉, 颜色由采购人确定) 4. 每一支架迎车方向均需粘贴IV类反光膜, 规格为140mmX120mm, 位置为上方连接孔下方, 每一段护栏第一个支架	m	558.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端头迎车方向应满贴黄黑相间IV类反光膜 5. 每根立柱两侧需加装内扣式聚丙烯PP材质注塑保护套, 立柱的钢管连接处内套FRPP管, 并用不锈钢自攻螺丝固定 6. 护栏以成品按m计, 包含砼基座、基础钢筋等相关附件 7. 其他：满足设计、相关规范及交管部门验收要求							
27	040205006202	冷涂导流线及可跨越对向车行道分界线	1. 冷涂导流线及可跨越对向车行道分界线 2. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行	m²	29.060					
28	040205006203	冷涂机非分道线	1. 冷涂机非分道线 2. 其它：未尽事宜按照GB	m²	164.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行							
29	040205007204	冷涂导向箭头	1. 冷涂导向箭头 2. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行	m ²	48.240					
30	040205007205	冷涂标记	1. 冷涂标记 2. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行	m ²	14.600					
31	040205008206	冷涂横道线及车辆停止线	1. 冷涂横道线及车辆停止线 2. 其它：未尽事宜按照GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》执行	m ²	125.000					
32	040205009207	清除标线	1. 清除标线 2. 其他：满足设计、相关规范	m ²	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及交管部门验收要求							
			分部小计							
			安装工程							
33	040205016208	电力电缆 VV22-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：VV22-3*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：管内敷设 6. 含电缆头 7. 其它要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	450.000					
34	030408002209	控制电缆 KVV22-5*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-5*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：管内敷设 6. 含电缆头	m	800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
35	040803001210	配线 RVSP-2*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 型号、规格：RVSP-2*1.0mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：管内敷设 6. 含电缆头 7. 其它要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	800.000					
36	040804001211	PVC管 Φ110	1. 名称：PVC管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ110 4. 配置形式及部位：配在镀锌钢管内	m	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】

标段： /

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
37	040806002212	接地母线 不锈钢扁钢 50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50×5mm 4. 基础接地形式：满足规范及验收要求 5. 其他满足设计及现行的施工验收规范要求	m	10.000					
38	040806001213	接地极 不锈钢角钢 50 ×50×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×50×5×2500mm 4. 其他详设计，满足设计、施工验收规范要求	根	3.000					
39	040205024214	交通智能系统调试	1. 名称：交通智能系统调试 2. 电压等级（kV）： 详设计	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 试验方案、试验数据、试验报告 4. 包含：信号机配电装置内所有回路设备的单体及分系统调试工作 5. 其它要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
40	040807002215	供电系统调试	1. 名称：供电系统调试 2. 电压（KV）：1KV 3. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	系统	1.000					
41	030414011216	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其它要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
42	041102001225	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3.340					
43	041102002226	灯杆基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【交安工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001217	安全文明施工费			8688.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		470.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1968.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3295.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2953.24			
2	041109002218	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003219	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004220	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005221	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【交安工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006222	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007223	已完工程及设备保护费						
8	041109008224	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16394.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		16394.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【交安工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16394. 90	
合计			16394. 9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段：/

【交安工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【交安工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【交安工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【交安工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【 标段: /
交安工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【绿化景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绿化景观工程								
1	011102001227	仿芝麻黑花岗石PC盲道砖 300×300×50mm	1. 块料品种、规格：仿芝麻黑花岗石PC盲道砖 300×300×50mm 2. 基础、垫层：3cmM10水泥砂浆粘贴层(另计) 3. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工 投标人综合考虑 4. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 5. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完	m²	199.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【绿化景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			干燥后方可搬运，投标人综合考虑 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7. 本项目砂浆采用预拌砂浆，直形、弧形、异形等综合考虑报价的描述 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
2	040204002228	仿芝麻灰烧面PC砖 300×600×50mm	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰烧面PC砖 300×600×50mm 2. 基础、垫层：3cm厚M10砂浆找平层(另计) 3. 面层拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 4. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异	m ²	1557.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【绿化景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工 投标人综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 6. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 8. 本项目砂浆采用预拌砂浆，直形、弧形、异形等综合考虑报价的描述 9. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【绿化景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
3	011102001229	仿芝麻灰花岗岩烧面PC砖100×300×50mm	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰花岗岩烧面PC砖 100×300×50mm 2. 基础、垫层：3cmM10水泥砂浆粘贴层（另计） 3. 面层拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 4. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 6. 防护材料种类：石材六面防	m²	30.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【绿化景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 8. 本项目砂浆采用预拌砂浆，直形、弧形、异形等综合考虑报价的描述 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
4	040204004230	仿芝麻灰花岗石PC砖嵌边石 600×150×50mm	1. 材料品种、规格：仿芝麻灰花岗石PC砖嵌边石 600×150×50mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比：3cm厚地面砂浆M10（另计） 3. 面层拼花、各种规格及铺设	m	638.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【绿化景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式（错缝对缝）投标人综合考虑 4. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工 投标人综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 6. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【绿化景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 本项目砂浆采用预拌砂浆，直形、弧形、异形等综合考虑报价的描述 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
5	040204007231	灰色玻璃钢树池格栅 120×120×25mm	1. 材料品种、规格：灰色玻璃钢树池格栅 2. 树池尺寸：120×120×25 3. 树池盖面材料品种：玻璃钢树池格栅 4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	个	63.000					
6	040204007232	仿芝麻黑花岗石PC砖 750×150×50mm	1. 材料品种、规格：仿芝麻黑花岗石PC砖 2. 尺寸：750×150×50mm 3. 面层拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合	m	340.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【绿化景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工 投标人综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 6. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 8. 本项目砂浆采用预拌砂浆，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【绿化景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			直形、弧形、异形等综合考虑报 价的描述 9. 其他：满足设计及相关规范要 求							
7	040204002233	3cmM10水泥砂浆	1. 材料品种、厚度：3cmM10水 泥砂浆 2. 其它：满足设计、施工及现行 国家规范要求	m²	1933.830					
8	050307017234	成品垃圾桶 800*400* 1000mm	1. 材质:垃圾桶安装 2. 材料品种：规格800*400* 1000mm，不锈钢分类垃圾桶 3. 综合单价包含保护性运输、保 管及安装 4. 规格、型号：符合设计和业主 要求，其他综合考虑	个	6.000					
9	050305010235	成品座凳 1800*550* 450mm	1. 材质:成品座凳安装 2. 材料品种：规格1800*550*	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【绿化景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			450mm，凳面为高耐竹，支架为 热镀锌黑色烤漆 3. 综合单价包含保护性、运输、 保管及安装 4. 规格、型号：符合设计和业主要求，其他综合考虑							
10	040205008236	自行车停车位	1. 材料：水性丙烯酸涂料 2. 线宽：详设计 3. 厚度：详设计 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距： 白色实线，其余详设计图 6. 其它：满足设计、施工及现行 国家规范要求	m²	3.960					
11	050102013237	台湾二号	1. 种类：台湾二号 2. 铺种方式：综合且满足设计及 验收规范要求 3. 苗木要求：满铺	m²	5116.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【绿化景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	050102001238	现状乔木移植	1. 种类：现状乔木 2. 胸径或干径：平均胸径15cm 3. 起挖方式：人、机综合考虑	株	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【绿化景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 乔木成品钢管支撑（另计） 5. 运距按1km考虑 6. 养护期：一年 7. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
13	050102001239	栽植香樟（胸径14-15，高度700-800cm，冠幅300-400cm，分支点3-3.5m）	1. 种类：栽植香樟 2. 胸径或干径：胸径14-15cm 3. 株高、冠径：高度700-800cm，冠幅300-400cm，分支点3-3.5m 4. 包栽包活并确保景观效果 5. 场内外运距：综合考虑 6. 养护期：养护期1年（成活、保存养护综合考虑） 7. 工作内容：包括但不限于起挖、树干绕草绳、运输、栽植、支撑、涂白、养护、铭牌等 8. 种植穴、槽的挖掘方式、深	株	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【绿化景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 施肥、足基肥、杀菌防虫：符合设计及相关规范要求 10. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
14	050101009240	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：满足设计，符合种植要求 2. 取土运距：投标人综合考虑 3. 回填厚度：满足设计 4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m³	1625.620					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
15	050403001250	成品钢管支撑	1. 支撑类型、材质：综合考虑 2. 支撑材料规格：综合考虑	株	93.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 标段：/
项工程1 【绿化景观工程】

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 单株支撑材料数量：综合考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【绿化
景观工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001241	安全文明施工费			26332.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1426.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5966.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9988.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8950.45			
2	050405002242	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003243	非夜间施工照明						
4	050405004244	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005245	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006246	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【绿化
景观工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	050405007247	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008248	已完工程及设备保护费						
9	050405009249	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【绿化景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	48991.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		48991.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工

标段：/

第 1 页 共 1 页

程1 【绿化景观工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	48991.40	
合计			48991.4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【绿化景观工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【绿化景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【绿化景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【绿化景观工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【绿化景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【 标段： / 第 1 页 共 1 页
 绿化景观工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		再生水工程								
1	040101002251	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别：施工范围内所有一般土石方，包括各种类别的土方、卵石层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩等，且包含软弱土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、流砂及原始地貌覆土以下的：树兜等综合考虑 2. 挖土深度、方式：综合考虑 3. 路基土石方大开挖、基坑、基槽等综合考虑 4. 场内运距及堆场：场内运距及堆场费由投标人自行考虑，综合考虑在综合单价中 5. 外弃运距及弃置场地（另计） 6. 修整边坡壁面综合考虑到单价中	m³	226.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 土石比例综合考虑在综合单价中，结算时不作调整 8. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 9. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
2	040103001252	回填合格土（原土回填）	1. 密实度要求：满足设计与规范要求 2. 填方材料品种：满足设计与规范要求的合格土 3. 填方粒径要求：满足设计与规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m³	92.600					
3	040103002253	余方弃置	1. 石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕	m³	133.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作土、淤泥、杂树树根、树茆、灌木丛以及杂草等 2. 外弃运距及弃置场地：已包含在综合单价中，投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
4	040103001254	回填中粗砂	1. 密实度要求：符合设计及施工规范要求 2. 填方材料品种：天然级配良好的中粗砂 3. 填方粒径要求：符合设计及施工规范要求 4. 填方来源及堆场：自行考虑 5. 回填方式及运距：自行考虑	m³	190.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
5	040103001255	管道砂基础	1. 回填材料：中粗砂 2. 密实度要求：符合设计及施工规范要求 3. 填方材料品种：天然级配良好的中粗砂 4. 填方粒径要求：符合设计及施工规范要求 5. 场内外运距及堆场：投标人勘查现场自行考虑 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 压实度满足设计要求 8. 其他：符合设计和相关规范要求	m³	13.680					
6	040501003256	球墨铸铁管安装 DN300	1. 名称：球墨铸铁管安装 2. 材质及规格：K9球墨铸铁管	m	314.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300 PN=1.0MPa 3. 接口方式：胶圈连接 4. 铺设深度：详设计断面 5. 管道检验及试验要求：符合设计及规范要求 6. 防腐、保温要求：内防腐采用水泥砂浆内衬，外防腐喷锌后涂沥青 7. 含管道防腐、压力试验及冲洗、警示带等 8. 其他满足设计、规范、验收要求							
7	040501003257	球墨铸铁管安装 DN200	1. 名称：球墨铸铁管安装 2. 材质及规格：K9球墨铸铁管 DN200 PN=1.0MPa 3. 接口方式：胶圈连接 4. 铺设深度：详设计断面 5. 管道检验及试验要求：符合	m	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计及规范要求 6. 防腐、保温要求：内防腐采用水泥砂浆内衬，外防腐喷锌后涂沥青 7. 含管道防腐、压力试验及冲洗、警示带等 8. 其他满足设计、规范、验收要求							
8	040501003258	球墨铸铁管安装 DN100	1. 名称：球墨铸铁管安装 2. 材质及规格：K9球墨铸铁管 DN100 PN=1.0MPa 3. 接口方式：胶圈连接 4. 铺设深度：详设计断面 5. 管道检验及试验要求：符合设计及规范要求 6. 防腐、保温要求：内防腐采用水泥砂浆内衬，外防腐喷锌后涂沥青	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 含管道防腐、压力试验及冲洗、警示带等 8. 其他满足设计、规范、验收要求							
9	040502005259	软密封闸阀安装 DN300	1. 名称：软密封闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN300 PN=1.0MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	2.000					
10	040502005260	软密封闸阀安装 DN200	1. 名称：软密封闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN200 PN=1.1MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规	件	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、图集及文件要求							
11	040502005261	软密封闸阀安装 DN100	1. 名称：软密封闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 PN=1.1MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	4.000					
12	040502010262	地下式消火栓安装 SA100/65-1.6	1. 名称：地下室式消火栓 2. 型号、规格：SA100/65-1.0 3. 安装部位、方式：室外 4. 具体内容详13S201-33、34 5. 安装和试验要求：符合规范及验收要求 6. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	3.000					
13	040502001263	全盘异径三通安装	1. 种类：全盘异径三通	件	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN300*200	2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN300*200 PN=1.0MPa 4. 接口形式：柔性胶圈接口 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
14	040502001264	全盘异径三通安装 DN300*100	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN300*100 PN=1.0MPa 4. 接口形式：柔性胶圈接口 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	2.000					
15	040502001265	全盘异径三通安装 DN200*100	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN200*100 PN=1.0MPa 4. 接口形式：柔性胶圈接口	件	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求							
16	040502001266	全盘异径三通安装 DN100*100	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100*100 PN= 1.0MPa 4. 接口形式：柔性胶圈接口 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求	件	2.000					
17	040502001267	双承单支盘底三通安装 DN300*100	1. 种类：双承单支盘底三通 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN300*100 PN= 1.0MPa 4. 接口形式：柔性胶圈接口 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求	件	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040502001268	双承一插三通安装 DN200*200	1. 种类：双承一插三通 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN200*200 PN=1.0MPa 4. 接口形式：柔性胶圈接口 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	1.000					
19	040502001269	单盘排气三通安装 DN300*100	1. 种类：单盘排气三通 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN300*100 PN=1.0MPa 4. 接口形式：柔性胶圈接口 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	1.000					
20	040502001270	盘插短管安装 DN300	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN300	件	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
21	040502001271	盘插短管安装 DN200	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN200 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	1.000					
22	040502001272	盘插短管安装 DN100	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	2.000					
23	040502001273	盘承短管安装 DN300	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：球墨铸铁	件	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
24	040502001274	盘承短管安装 DN200	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN200 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	1.000					
25	040502001275	盘承短管安装 DN100	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	2.000					
26	040502001276	承堵安装 DN200	1. 种类：承堵	件	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格：球墨铸铁 DN200 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
27	040502001277	承堵安装 DN100	1. 种类：承堵 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	2.000					
28	040502001278	承插90° 弯头 安装 DN200	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040502001279	承插90° 弯头 安装 DN100	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 PN=1.0MPa 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	2.000					
30	040502001280	双法兰90° 弯头 安装 DN100	1. 种类：双法兰弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 PN=1.0MPa 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 连接形式：法兰连接, 含配套法兰 5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	4.000					
31	040502006281	双法兰松套限位补偿接头 DN300	1. 种类：双法兰松套限位补偿接头 2. 材质：球墨铸铁	件	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN300 4. 连接形式：法兰连接, 含配套法兰 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
32	040502006282	钢制法兰盘安装 DN300	1. 管件类型：钢法兰 2. 管径、壁厚：DN300 3. 材质：Q235B 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	4.000					
33	040502006283	钢制法兰盘安装 DN100	1. 管件类型：钢法兰 2. 管径、壁厚：DN100 3. 材质：Q235B 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	件	17.000					
34	040502005284	复合式自动排气阀 DN50	1. 种类：复合式自动排气阀	件	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN50 PN=1.0MPa CARX 4. 连接形式：法兰连接, 含配件 , 详07MS101-2。 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求							
35	040502005285	转向蝶阀 DN100	1. 种类：转向蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 PN=1.0MPa 4. 连接形式：法兰连接, 含配套 法兰 5. 试验要求：综合考虑 6. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求	件	4.000					
36	040502001286	法兰短管安装 DN100	1. 种类：法兰短管	件	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求							
37	040503002287	混凝土支墩 C20	1. 名称：C20商品混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合 ，泵送方式、泵送（含电费、油 费、水费等）综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	m³	5.750					
38	040504002288	钢筋砼闸阀井 1300* 1300*1800	1. 名称：钢筋砼闸阀井 2. 规格：1300*1300*1800 3. 做法：详07MS101-2-66 4. 含防坠网、车行道井周加强	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5. 其他满足设计及规范要求							
39	040504002289	钢筋砼闸阀井 1100*1100*1500	1. 名称：钢筋砼闸阀井 2. 规格：1100*1100*1500 3. 做法：详07MS101-2-66 4. 含防坠网、车行道井周加强等 5. 其他满足设计及规范要求	座	1.000					
40	040504002290	钢筋砼消防栓井 1300*1300*1800	1. 名称：钢筋砼消防栓井 2. 规格：1300*1300*1800 3. 做法：详07MS101-2-66 4. 含防坠网、车行道井周加强等 5. 其他满足设计及规范要求	座	3.000					
41	040504002291	钢筋砼排气阀井 1200*1200*1750	1. 名称：钢筋混凝土矩形排气阀井 2. 规格：1200*1200*1750	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 做法：详07MS101-2-162 4. 含防坠网、车行道井周加强等 5. 其他满足设计及规范要求							
42	040504002292	砖砌排泥湿井 Φ800 H=2.3m	1. 名称：砖砌排泥湿井 2. 规格：Φ800 H=2.3m 3. 做法：详07MS101-2-58、59 4. 含防坠网、车行道井周加强等 5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	座	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
43	041101002301	双排脚手架	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管、竹、木	m ²	83.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】

标段： /

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架等综合							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
44	041102001302	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	8.140					
45	041102037303	井底模板	1. 支模高度：综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输及维修等 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。	m²	14.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【再生水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
46	041102037304	矩形井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模	m ²	181.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【再生水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【再生水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001293	安全文明施工费			12582.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		681.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2851.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4772.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4276.78			
2	041109002294	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003295	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004296	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005297	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【再生水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006298	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007299	已完工程及设备保护费						
8	041109008300	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【再生水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	23688.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		23688.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工

标段：/

第 1 页 共 1 页

程1 【再生水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	23688.83	
合计			23688.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【再生水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【再生水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【再生水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【再生水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【再生水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【 标段： / 第 1 页 共 1 页
 再生水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002305	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别：施工范围内所有一般土石方，包括各种类别的土方、卵石层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩等，且包含软弱土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、流砂及原始地貌覆土以下的：树兜等综合考虑 2. 挖土深度、方式：综合考虑 3. 路基土石方大开挖、基坑、基槽等综合考虑 4. 场内运距及堆场：场内运距及堆场费由投标人自行考虑，综合考虑在综合单价中 5. 外弃运距及弃置场地（另计） 6. 修整边坡壁面综合考虑到单价中	m³	369.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 土石比例综合考虑在综合单价中，结算时不作调整 8. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 9. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
2	040103001306	回填合格土（原土回填）	1. 密实度要求：满足设计与规范要求 2. 填方材料品种：满足设计与规范要求的合格土 3. 填方粒径要求：满足设计与规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m ³	36.610					
3	040103001307	砂砾石回填	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石	m ³	109.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】

标段： /

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
4	040103002308	余方弃置	1. 石方类别: 各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、杂树树根、树蔸、灌木丛以及杂草等 2. 外弃运距及弃置场地：已包含在综合单价中，投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整	m³	191.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
		分部小计								
		光源及杆件								
5	040805001309	I-7类综合灯杆, H=10m	1. 名称： I-7类综合灯杆, H=10m 2. 型号： 综合灯杆, H=10m, 单悬臂, L=7m 3. 杆体材质： 材质为Q355B, 立杆下部等边八棱杆, 直径320m, 壁厚8mm; 立杆上部为铝合金, 180X180方管, 壁厚6mm 4. 悬臂材质： 材质为Q355B, 上Φ140, 下口按12/1000计篁, 壁厚6mm 5. 附件配置： 预留5G接口, 含接线端子板、熔断器、灯杆铭	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			牌编号、铜铝接头、塑料电缆手套、分线器、磁性防盗锁等工作内容 6. 杆件工艺：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑粉喷塑 7. 编号要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
6	040805001310	II-7类综合灯杆, H=10m	1. 名称： II-7类综合灯杆, H=10m 2. 型号： 综合灯杆, H=10m, 单悬臂, L=7m 3. 杆体材质： 材质为Q355B, 立杆下部等边八棱杆, 直径320m, 壁厚8mm；立杆上部为铝合金, 180X180方管, 壁厚6mm	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 悬臂材质：材质为Q355B，上Φ140，下口按12/1000计篁，壁厚6mm 5. 附件配置：预留5G接口，含接线端子板、熔断器、灯杆铭牌编号、铜铝接头、塑料电缆手套、分线器、磁性防盗锁等工作内容 6. 杆件工艺：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐侯性的全聚酯塑料喷塑 7. 编号要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
7	040805001311	III-7类综合灯杆, H=10m	1. 名称：III-7类综合灯杆, H=10m 2. 型号：综合灯杆，H=10m，双	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			悬臂，L=7m 3. 杆体材质：材质为Q355B，立杆下部等边八棱杆，直径320mm，壁厚10mm；立杆上部为铝合金，180X180方管，壁厚6mm 4. 悬臂材质：材质为Q355B，φ180，壁厚6mm 5. 附件配置：预留5G接口，含接线端子板、熔断器、灯杆铭牌编号、铜铝接头、塑料电缆手套、分线器、磁性防盗锁等工作内容 6. 杆件工艺：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 7. 编号要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计图、相关规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、图集及文件要求							
8	040805001312	IV-0类综合灯杆, H=10m	1. 名称：IV-0类综合灯杆, H=10m 2. 型号：综合灯杆, H=10m 3. 杆体材质：材质为Q355B，立杆下部等边八棱杆，直径300m，壁厚6mm；立杆上部为铝合金，180X180方管，壁厚≥6mm 4. 附件配置：预留5G接口，含接线端子板、熔断器、灯杆铭牌编号、铜铝接头、塑料电缆手套、分线器、磁性防盗锁等工作内容 5. 杆件工艺：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 6. 编号要求：满足规范及验收要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
9	040805001313	V-0类综合灯杆, H=10m	1. 名称：V-0类综合灯杆, H=10m 2. 型号：综合灯杆, H=10m 3. 杆体材质：材质为Q355B，立杆下部为矩管，直径250m，壁厚6mm；立杆上部为铝合金，180X180方管，壁厚6mm 4. 附件配置：预留5G接口，含接线端子板、熔断器、灯杆铭牌编号、铜铝接头、塑料电缆手套、分线器、磁性防盗锁等工作内容 5. 杆件工艺：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 6. 编号要求：满足规范及验收要求	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
10	030412007314	LED路灯灯具 120W	1. 名称：路灯灯具 2. 光源：120W-LED 3. 光源色温约3000K，LED光源采用模组式，半截光型灯具，灯具光源防护等级：≥IP67。 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	套	14.000					
11	030503003315	单灯控制器	1. 名称：单灯控制器 2. 型号：详设计图纸，最终需满足业主及设计选型要求 3. 灯具光源防护等级：≥IP67。 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	个	14.000					
		分部小计								
		A型综合杆基础								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	040303001316	C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 2. 强度等级：C20 3. 骨料：满足施工验收及规范要求 4. 掺和料：满足施工验收及规范要求 5. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应满足施工验收及规范要求，综合在报价中 6. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	4.210					
13	040303002317	C30混凝土基础	1. 材料品种：混凝土基层	m³	20.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 强度等级：C30 3. 骨料：满足施工验收及规范要求 4. 掺和料：满足施工验收及规范要求 5. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应满足施工验收及规范要求，综合在报价中 6. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
14	040901001318	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12-Φ14，抗震钢筋与非抗	t	1.122					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
15	040901001319	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ16，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊	t	1.738					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /

项工程1 【多杆合一工程】

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
16	040901001320	现浇构件钢筋 HRB400 直径 Φ 18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 Φ 18- Φ 22，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关	t	0.393					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】

标段： /

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
17	040901001321	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ25，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	0.254					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
18	040901009322	柱脚螺栓 M30*1200mm	1. 柱脚螺栓 2. 型号：M30*1200mm 3. 其他满足设计要求	套	88.000					
		分部小计								
		B型综合杆基础								
19	040303001323	C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 2. 强度等级：C20 3. 骨料：满足施工验收及规范要求	m³	0.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 掺和料：满足施工验收及规范要求 5. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应满足施工验收及规范要求，综合在报价中 6. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
20	040303002324	C30混凝土基础	1. 材料品种：混凝土基层 2. 强度等级：C30 3. 骨料：满足施工验收及规范要求 4. 掺和料：满足施工验收及规	m³	4.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 5. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应满足施工验收及规范要求，综合在报价中 6. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 7. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
21	040901001325	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12-Φ14，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关	t	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】

标段： /

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
22	040901001326	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ16，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	0.401					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、 定位、措施钢筋增加的钢筋费用 综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内 转运费已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
23	040901001327	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直 径 φ 18- φ 22，抗震钢筋与非抗 震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接 、机械连接、套筒连接、植筋等 ，由投标人按设计及相关规范要 求实施，其费用包括在综合单价 中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、 定位、措施钢筋增加的钢筋费	t	0.079					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内 转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
24	040901001328	现浇构件钢筋 HRB400 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直 径Φ25，抗震钢筋与非抗震钢筋 综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接 、机械连接、套筒连接、植筋等 ，由投标人按设计及相关规范要 求实施，其费用包括在综合单价 中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、 定位、措施钢筋增加的钢筋费用 综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场	t	0.051					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
25	040901009329	柱脚螺栓 M30*1200mm	1. 柱脚螺栓 2. 型号：M30*1200mm 3. 其他满足设计要求	套	16.000					
		分部小计								
		E型杆综合杆基础								
26	040303001330	C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 2. 强度等级：C20 3. 骨料：满足施工验收及规范要求 4. 掺和料：满足施工验收及规范要求 5. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应满足施工验收及规范要求，综	m³	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合在报价中 6. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 7. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 8. 其他: 满足设计及相关规范要求							
27	040303002331	C30混凝土基础	1. 材料品种: 混凝土基层 2. 强度等级: C30 3. 骨料: 满足施工验收及规范要求 4. 掺和料: 满足施工验收及规范要求 5. 伸缩缝的设置及嵌缝, 均应满足施工验收及规范要求, 综合在报价中	m³	7.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含模板制作、安拆、运输等 所有相关费用 7. 输送方式:综合单价综合考虑 泵送费用、电费,无论施工期间 采用何种砼输送设备,结算时综 合单价均不作调整 8. 其他: 满足设计及相关规范要 求							
28	040901001332	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 12~14	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直 径 Φ 12- Φ 14, 抗震钢筋与非抗 震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接 、机械连接、套筒连接、植筋等 ，由投标人按设计及相关规范要 求实施，其费用包括在综合单价 中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、 定位、措施钢筋增加的钢筋费	t	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】

标段： /

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内 转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
29	040901001333	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直 径 φ 16，抗震钢筋与非抗震钢筋 综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接 、机械连接、套筒连接、植筋等 ，由投标人按设计及相关规范要 求实施，其费用包括在综合单价 中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、 定位、措施钢筋增加的钢筋费用 综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场	t	0.616					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
30	040901001334	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 φ 18~ φ 22，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费用已包含在综合单价内	t	0.079					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
31	040901001335	现浇构件钢筋 HRB400 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ25，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	0.051					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	040901009336	柱脚螺栓 M30*1200mm	1. 柱脚螺栓 2. 型号：M30*1200mm 3. 其他满足设计要求	套	16.000					
		分部小计								
		线缆与管道								
33	040804002337	铜芯线 RVV-0.45/ 0.75KV-3*2.5	1. 名称：灯杆内配线 2. 配线形式：管内 3. 型号：RVV 4. 规格：3*2.5 5. 材质：铜芯 6. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	140.000					
34	040803001338	电力电缆 YJLHV-0.6/ 1kV-5*35	1. 名称：电缆 2. 型号：YJLHV 3. 规格：5*35 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式：直埋敷设	m	660.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 电压（KV）： 0.6/1KV 7. 其他满足设计及现行的施工验收规范要求							
35	040803005339	电缆头 截面面积（mm²）≤35	1. 名称：电缆头 2. 型号、规格：截面面积（mm²）≤35 3. 材质、类型：铜芯 4. 电压（KV）： 0.6/1KV 5. 其他满足设计及现行的施工验收规范要求	个	28.000					
36	040803003340	6孔DN100综合排管	1. 名称：综合排管 2. 规格：6*SC125 3. 材质：玻璃钢管壁厚3.0mm，镀锌层≥70 μm 4. 砼强度等级：C30 5. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：砼C20厚 10cm	m	601.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 排管排列形式：详设计 7. 含不锈钢圆钢 Φ10(通长接地带) 8. 其他：满足设计及现行的施工验收规范要求							
37	040803003341	9孔DN100综合排管	1. 名称：综合排管 2. 规格：9*DN100 3. 材质：热镀锌钢管壁厚4.0mm，镀锌层≥70 μm 4. 砼强度等级：C30 5. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：砼C20厚 10cm 6. 排管排列形式：详设计 7. 含不锈钢圆钢 Φ10(通长接地带) 8. 其他：满足设计及现行的施工验收规范要求	m	65.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	040804001342	PE管 Φ50	1. 名称：电气配管 2. 规格:PE50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包含伸缩节、管卡、螺栓等各类管件及穿引线 5. 其他满足设计及现行的施工验收规范要求	m	60.000					
39	040804001343	PE管 Φ75	1. 名称：电气配管 2. 规格:PE75 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包含伸缩节、管卡、螺栓等各类管件及穿引线 5. 其他满足设计及现行的施工验收规范要求	m	28.000					
		分部小计								
		辅材及其他								
40	040504002344	砖砌电缆手孔井 700*	1. 砖砌电缆手孔井 700*700mm	座	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		700mm	2. 做法详设计 3. 其他满足设计及现行的施工验收规范要求							
41	040806002345	接地母线 不锈钢扁钢 40×4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：40×4mm 4. 基础接地形式：满足规范及验收要求 5. 其他满足设计及现行的施工验收规范要求	m	50.000					
42	040806001346	接地极 不锈钢角钢 50 ×50×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×50×5×2500mm 4. 其他详设计，满足设计、施工验收规范要求	根	18.000					
43	040807002347	供电系统调试	1. 名称：供电系统调试 2. 电压（KV）：1KV	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
44	040807003348	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他满足设计及现行的施工验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		拆除								
45	040805001349	拆除现有路灯	1. 名称：拆除现有路灯 2. 型号：综合考虑 3. 综合灯杆：综合考虑 4. 灯架形式及臂长：综合考虑 5. 含灯具、灯杆附件、基础、接地等所有工作内容，拆除后运至甲方指定位置，运距综合考虑。 6. 结算办理需提供移交单后可	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计取相关费用。 7. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
46	041102001358	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m²	10.760					
47	041102002359	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理 、堆放、粘接物及模内杂物清理 、刷隔离剂、场内外运输	m²	232.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
48	041102031360	管道混凝土包封模板	1. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 其它: 满足施工图设计要求	m ²	734.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【多杆合一工程】

标段： /

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
49	041102037361	矩形检查井侧壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m²	30.720					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【多杆合一工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【多杆合一工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001350	安全文明施工费			28426.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1540.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6441.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10782.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9662.30			
2	041109002351	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003352	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004353	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005354	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【多杆合一工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006355	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007356	已完工程及设备保护费						
8	041109008357	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【多杆合一工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	53406.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		53406.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工

标段： /

第 1 页 共 1 页

程1 【多杆合一工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	53406.82	
合计			53406.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段: /

第 1 页 共 1 页

【多杆合一工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【多杆合一工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【多杆合一工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【多杆合一工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【多杆合一工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：
 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
 单项工程1
 【
 标段：
 /
 】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【临时便道】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		临时便道								
1	040203007362	30cm厚C30混凝土面层	1. 材料品种：混凝土面层 2. 厚度：30cm 3. 强度等级：C30 4. 骨料：满足施工验收及规范要求 5. 掺和料：满足施工验收及规范要求 6. 伸缩缝的设置及嵌缝，均应满足施工验收及规范要求，综合在报价中 7. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 8. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其他：满足设计及相关规范	m²	1218.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【临时便道】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
2	040202011363	300mm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：满足设计及相关规范要求 2. 厚度：300mm 3. 级配：满足设计要求 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1218.250					
3	041001001364	破除现状混凝土道路	1. 破除现状混凝土道路 2. 厚度：300mm厚 3. 拆除方式：综合 4. 场内运距及场内堆场：已综合考虑 5. 外运另计 6. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求	m²	1218.250					
4	041001003365	破除各类道路基层	1. 破除各类道路基层 2. 厚度：300mm厚	m²	1218.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【临时便道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除方式：综合 4. 场内运距及场内堆场：自行综合考虑 5. 外运另计 6. 其它：满足设计、施工及现行国家规范要求							
5	040103002366	余方弃置	1. 石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、杂树树根、树蔸、灌木丛以及杂草等 2. 外弃运距及弃置场地：已包含在综合单价中，投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 4. 其它：满足设计、施工及现	m ³	730.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【临时便道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行国家规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
6	041102001375	现浇混凝土路面模板	1. 构件类型：道路混凝土模板 2. 厚度：30cm厚 3. 其余做法：符合设计要求、施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明及施工相关要求的规定	m²	1218.250					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【临时便道】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001367	安全文明施工费			15790.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		855.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3578.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5989.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5367.10			
2	041109002368	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003369	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004370	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005371	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【临时便道】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006372	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007373	已完工程及设备保护费						
8	041109008374	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【临时便道】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	29844. 56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	—		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		29844. 56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工

标段: /

第 1 页 共 1 页

程1 【临时便道】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	29844. 56	
合计			29844. 56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【临时便道】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【临时便道】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【临时便道】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【临时便道】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【临时便道】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【 标段: /
临时便道】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		圆形顶管井支护工程								
1	010302001376	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 土壤级别：根据现场勘查、地勘报告等综合考虑 2. 单桩长度、根数：根据设计综合考虑 3. 桩截面：桩径1000mm 4. 成孔方法：机械旋挖成孔；泥浆护壁 5. 混凝土强度等级：采用商品混凝土 C30 6. 本项目包含旋挖桩灌桩时的回收泥浆(含成桩过程中的土、砂、石等)用泵直接泵回沉淀池内，当泥浆(含成桩过程中的土、砂、石等)指示达到废弃值时，再将泥浆泵入废浆池的费用 7. 外运距离：废浆池内的泥浆(含成桩过程中的土、砂、石等)，	m³	139.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外运处理，外弃泥浆的堆放场地 由投标人自行解决，并综合考虑 在综合单价中 8. 桩钢筋另计 9. 其他：满足设计及规范要求							
2	010301004377	截（凿）桩头	1. 桩类型：综合 2. 桩头截面、高度：综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 有无钢筋：有筋 5. 桩头钢筋整理综合考虑在报价 中 6. 截桩建渣外运（另计） 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ³	4.670					
3	010503002378	冠梁1200×1000mm	1. 混凝土种类： 商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 梁与柱、剪力墙相交节点处	m ³	25.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的不同等级砼及措施用钢丝网综合考虑 4. 砼拌合料、配合比等:满足规范要求 5. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 6. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 其他：满足设计和规范要求							
4	010503002379	环框梁1000×800mm	1. 混凝土种类： 商品砼 2. 混凝土强度等级： C30 3. 梁与柱、剪力墙相交节点处的不同等级砼及措施用钢丝网综合考虑 4. 砼拌合料、配合比等:满足规范要求	m ³	21.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 6. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 其他：满足设计和规范要求							
5	010503003380	洞口加强环梁	1. 混凝土种类： 商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 梁与柱、剪力墙相交节点处的不同等级砼及措施用钢丝网综合考虑 4. 砼拌合料、配合比等：满足规范要求 5. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 6. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）	m³	5.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 其他：满足设计和规范要求							
6	010202009381	喷射C20砼护壁 100mm厚 (网喷)	1. 砼强度：C20商品砼 2. 喷射厚度：喷射厚度总共为100mm 3. 施工工艺：满足设计及规范要求 4. 应随时清理并修整边坡支护面，场地内排水排污应有效可行，还应保持场地平顺 5. 具体要求详见设计图纸及规范要求	m ²	103.000					
7	040901001382	现浇构件钢筋 HPB300 φ≤10	1. 钢筋种类、规格：HPB300，直径≤φ10 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实	t	1.744					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、 定位、措施钢筋增加的钢筋费用 综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内 转运费已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
8	040901001383	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直 径 φ 12-φ 14，抗震钢筋与非抗 震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接 、机械连接、套筒连接、植筋等 ，由投标人按设计及相关规范要 求实施，其费用包括在综合单价 中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、	t	7.202					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定位、措施钢筋增加的钢筋费用 综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内 转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
9	040901001384	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直 径Φ16，抗震钢筋与非抗震钢筋 综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接 、机械连接、套筒连接、植筋等 ，由投标人按设计及相关规范要 求实施，其费用包括在综合单价 中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、 定位、措施钢筋增加的钢筋费用 综合考虑在报价中	t	0.697					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢筋制作、安装、运输及场内 转运费用已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
10	040901001385	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直 径Φ18-Φ22，抗震钢筋与非抗 震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接 、机械连接、套筒连接、植筋等 ，由投标人按设计及相关规范要 求实施，其费用包括在综合单价 中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、 定位、措施钢筋增加的钢筋费用 综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内 转运费用已包含在综合单价	t	2.236					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /

项工程1 【顶管工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
11	040901001386	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 φ 25，抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等，由投标人按设计及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 4. 钢筋制作、安装、运输及场内转运费已包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、	t	17.434					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【顶管工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工及验收规范等相关要求							
12	040901001387	玻璃纤维筋	1. 钢筋种类、规格：玻璃纤维筋 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	1.180					
13	010201016388	注浆钢花管成孔	1. 振冲深度：详设计 2. 成孔直径：详设计 3. 地层情况：详地勘 4. 注浆间距：钢花管注浆孔间距1.0m×1.0m，梅花形布置 5. 注浆钢花管：由投标人按设计及相关规范要求实施，其费	m	5525.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
14	010201016389	注浆加固	1. 地层情况：详地勘 2. 注浆深度；成孔深度详设计 3. 注浆间距：注浆孔间距1.0m ×1.0m，梅花形布置 4. 浆液种类及配比：普通硅酸盐 水泥浆42.5 5. 注浆方法 ：详设计 6. 注浆钢花管（另计） 7. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m³	803.320					
		分部小计								
		雨水工程								
15	040501001390	D2200顶管专用管	1. 土壤类别：详地勘 2. 顶管工作方式 ：机械液压	m	84.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 管道材质及规格：顶管专用 Φ 2200 4. 接口方式：湿拌抹灰砂浆 M20 5. 管内注浆：详已批准的施工方案 6. 弃渣运距：已综合考虑 7. 闭水试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
16	040501010391	Φ9. 5m顶管工作井	1. 土壤类别：综合考虑 2. 工作坑平面尺寸及深度：井内部净空为Φ9. 5m，深度为7. 26m 3. 顶管后靠背：C30商品混凝土 4. 基础：C20素混凝土 5. 钢筋：HRB400，规格详设计	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图，钢筋无论采用植筋、焊接、 搭接或其他连接方式的费用综合 考虑在本综合单价中 6. 设备、工作台主要技术要求： 详图、施工组织设计，满足顶管 需要 7. 其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
17	041102030400	顶管井底板模板	1. 支模高度：顶管井底板模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 其它：满足施工图设计要求	m ²	29.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单
项工程1 【顶管工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
18	041102028401	顶管井壁模板	1. 支模高度：顶管井壁模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	42.210					
19	041102013402	环框梁、冠梁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	160.980					
20	041102037403	洞口加强梁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板制作、安装、拆除、整	m ²	42.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单标段： /
项工程1 【顶管工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			理、堆放、粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、场内外运输及维修等 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合。 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合。 5. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 7. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【顶管工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001392	安全文明施工费			72947.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3952.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16530.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27669.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24795.04			
2	041109002393	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003394	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004395	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005396	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【顶管工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006397	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007398	已完工程及设备保护费						
8	041109008399	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【顶管工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	136090.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		136090.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工

标段： /

第 1 页 共 1 页

程1 【顶管工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	136090.07	
合计			136090.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【顶管工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目
标段：/
单项工程1 【顶管工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称： 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项
工程1 【顶管工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【顶管工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【顶管工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 单项工程1 【 标段: /
顶管工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。