

招标工程量清单

招 标 人：成都市新都区公园城市建设服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2026 年 5 月 27 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都市新都区公园城市建设服务中心

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： 蓝杰

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

复 核 人： _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 5 月 27 日

复 核 时 间： 2026 年 5 月 27 日

总 说 明

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥

第 1 页 共 8 页

工程量清单编制及投标报价说明

一、工程概况

1.1项目名称：地铁3号线三河场站过街天桥

1.2招标人：成都市新都区公园城市建设服务中心

1.3工程概况：本项目位于地铁3号线三河场地铁站B出口位置，三河场站为高架路侧式站台车站，呈南北走向。天桥主桥与线路中心线垂直设置，从西两侧各设置一处1:2梯道及1:12坡道，供两侧行人及非机动车辆过街。主桥采用3跨连续梁结构，主桥跨度布置为:22+32+15.5=69.5m。底层道路侧分带设置独柱桥墩。主桥拟定宽度为5m=0.1m(管线带)+0.15m(地袱)+4.5m(净桥宽)+0.15m(地袱)+0.1m(管线带)。

二、招标工程量清单编制范围及依据

2.1编制范围

2.1.1本项目主要包括：桥梁工程、地面衔接部分、安装工程。具体详招标文件。

2.1.1.1施工范围及内容：除招标人另行委托的工作外，投标人应完成本项目所有工程的施工，直至竣工验收合格及整体移交，并完成工程保修期内的所有缺陷修复和保修工作，包括但不限于：

2.1.1.2为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施等相关工作，包括但不限于场地平整、施工道路、临时用水、临时用电、临时排水排污、通讯、标化施工围墙、工地视频管理（符合成建委发【2017】214号文要求、天成管规建土发【2018】177号文、天成质安发【2017】45号文要求）、设置质量责任永久性标识（符合成房委发【2011】39号文要求）等工作；

2.1.1.3本项目除报建费、招标人另行委托的相关工作所发生的费用外，投标人应完成其他所有施工手续的办理并承担相关费用，包括但不限于：建设过程中发生的城建档案进馆费、声像资料拍摄费、门牌标示费、图纸的行政审查、深基坑专项方案设计审查及验收费、地质灾害评价费、竣工验收（包括完成符合验收标准的质量责任永久性标志等）及办理竣工验收交付涉及的手续。

2.2工程量清单编制依据

2.2.1中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关计量规范；

2.2.2 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

2.2.3川建价发（2025）41号 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》 人工费调整的批复；

2.2.4 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中关于安全文明施工费、规费、税金计取的相关规定；

2.2.5成都市建设工程造价管理站发布的2026年第4期（2026年3月份）成都市《工程造价信息》的信息价；

2.2.6关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整方法》的通知（川建造价发[2016]349号）、及关于进一步明确实施《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》有关事项的通知（川建造价发【2016】481号）、关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知（川建造价发（2018）392号）

2.2.7地铁3号线三河场站过街天桥(施工图)设计；

总 说 明

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥

第 2 页 共 8 页

2.2.8立项批复、可研批复 2.2.9施工现场实际情况、工程特点； 2.2.10国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集； 2.2.11其他相关资料。 三、投标报价注意事项 3.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。投标文件按照招标人给定的格式要求进行打印并按相应格式要求盖章。 3.2本工程所有工程项目的工作内容应包含清单中所列出的工作内容，其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 3.3招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的综合单价；当施工中设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，招投标双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。 3.4招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算工程量以合同约定的竣工结算结果为准。 3.5招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为由提出任何形式的索赔。 3.6投标报价说明 3.6.1投标人的投标报价应是招标范围内的全部清单工作内容的体现。具体包括税前工程造价、销项增值税额、附加税等完成本工程及保修期所需的费用及风险；税前工程造价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费等。 3.6.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(含工程一切险和第三方责任险)、利润等费用。 3.6.3投标人必须按照合同相关规定购买保险，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另计。 3.6.4本工程项目须进行第三方检测时，由招标人另行委托具有相应资质的检测机构进行检测。 3.6.5分部分项清单和单价措施项目清单报价说明 本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范对应清单项目的项目特征和工作内容，投标人需结合设计图及施工验收规范综合考虑相关费用进入综合报价中。 3.6.5.1 土石方工程 (1) 沟槽挖填方工程量，结算时工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及各专业配套计价规范相应章节执行。挖沟槽、基坑土石方挖出的可利用的材料的残值由投标人综合考虑在该项目的综合单价中。 (2) 管线位于人行道、车行道上方时，土石方的计算：A. 当原地面标高高于道路路基加强层下换填土的底标高时，路基加强层下换填土的底标高以上的为挖道路土石方，路基加强层下换填土的底标高以下的为挖、填沟槽土石方；B. 当原地面标高低于路基加强层下换填土的底标高时，原地面标高以下为挖、填沟槽土石方，原地面标高至路基加强层下换填土的底标高之间为填道路土石方。管线位于绿化带上：A. 当管线位于绿化带上且原地面标高高于人行道基层标高时，人行道基层标高以上为挖道路土石方，
--

总 说 明

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥

第 3 页 共 8 页

人行道基层标高以下为挖沟槽土石方；B. 当管线位于绿化带上且原地面标高低于人行道基层标高时，原地面清除表土后的标高以下为挖、填沟槽土石方。当原地面标高低于管顶标高以上0.5m时，按管顶标高以上0.5m计算沟槽土石方工程量。

(3) 土石方回填无论采用现状土、石方进行回填还是购买回填，均须满足设计和施工验收规范要求。

(4) 土石方调配：投标人需综合考虑整个合同段项目土石方调配，在施工过程中由投标人根据现场情况编制相应的施工方案，报监理人、招标人审批后执行。

(5) 土石方工程的综合单价包含场内外运距、土石方堆场、堆场补贴费及密闭运输补贴费。

3.6.5.2 桩基工程

混凝土灌注桩工程数量按计价规范以“m”计算，投标人应根据地勘资料表明的桩基地质状况、桩孔设计直径及深度、原状地面与桩顶之间的空钻深度、按设计及规范要求的超灌长度、钢护筒埋设、泥浆的（制作、存储、运输及外弃等）处置方式、弃土运距及场地、桩头钢筋整理等各种与价格有关的因素（钢筋、检测管、破除桩头及外弃除外）综合计入综合单价，结算时，除合同约定外综合单价不作调整。

3.6.5.3 钢筋、混凝土及模板工程

(1) 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、施工机械连接等方式，其发生的费用考虑在报价中，中标后不作调整。钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用及钢筋连接费用，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接工程量不再另行计算。

(2) 弧形钢筋制作安装增加费用、墩柱钢筋增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。

(3) 现浇构件、预制构件中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马、衬铁、支撑所采取相应措施的根据图示工程量计入相应的清单项目内，残值回收等费用由投标人投标报价综合考虑在钢筋工程的综合单价。

(4) 本工程砼全部采用商品砼，商品砼的综合单价中包含泵送(包括地泵及汽车泵)费用及泵送电费，投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格。

(5) 因为市场无C10商品混凝土，所有C10商品混凝土均按C15商品混凝土考虑。

(6) 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆，投标人自行考虑拌合方式（干拌或湿拌），中标后除招标文件和施工合同约定外，上述综合单价不作调整。若施工图砂浆标号不同时，只调整由于砂浆标号级差变化引起的价差。

(7) 预制构件预制时产生的模板费包括在混凝土综合单价中，不另计。

(8) 不同砼强度标号交接处的施工缝、加强带等部位增设的金属网或其它措施所需费用由投标人自行考虑在报价内，结算时不再单独计算此项费用。

(9) 水下混凝土的浇筑，在实际施工时，不管其采用何种方法（包括但不限于导管法、压浆法、袋装法、倾注法）其综合单价不调整。

3.6.5.4 装饰工程

(1) 抹灰工程基层有砼面及非砼面，工程量计算均综合考虑，如砼面需刷水泥浆（无论是否加胶）时由各投标人自行考虑计入投标报价中，不单独计取。

(2) 装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中。

总 说 明

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥

第 4 页 共 8 页

- (3) 块料面层的施工，块料面层的开(拉)槽、密缝或勾缝、切割、钻孔、挖缺等工作内容由投标人在投标报价中综合考虑。同时还应将施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、倒角、弯弧、造形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外以及石材六面防护处理、石材养护液等费用由投标人综合考虑在投标报价内。
- (4) 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑，中标后不得调整。
- (5) 凡招标人指定了材料品牌范围的材料，投标人应在指定的材料品牌中任选一种进行报价，装饰材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价内。施工前中标人应提供材料样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场。
- 3.6.5.5 道路及桥梁工程
- (1) 级配砂砾石、级配碎石、水泥稳定碎石、沥青混凝土拌和料、混凝土预制构件的综合单价包含场内外运输费用。
- (2) 桥梁钢梁制安项目按清单计价规则以“t”计，主要内容包含钢梁制作与安装、检修孔及吊装孔的制作与拆除及防护处理、顶板及伸缩缝处端头防腐及超声波及射线等探伤检测（包括一级焊缝检测）、钢梁吊装费用（包含制作、运输、安装、焊接过程中所有吊装费用）以及超高、超长及其他一切特殊吊装方式施工增加费等内容，投标人应自行考虑钢梁直线型、曲线型、折线型等结构形式综合报价，并根据现场实际情况及自身施工经验综合考虑钢梁拼装方式（包括但不限于搭设临时支墩、吊车抬吊等方式），在综合单价中合理报价，除合同另行约定外，中标后不作调整。
- (3) 投标人应充分考虑沥青、预制构件、水稳及灰土等多合土的拌合（预制）场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑，实施过程中无论采用何种拌合（预制）及运输方式，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。
- 3.6.5.6 电气工程
- (1) 若施工中未按设计要求预留孔洞，中标人必须按设计要求开设孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。投标报价应考虑配合安装留洞、留槽，补洞、补槽的各项费用，综合单价不得调整。
- (2) 所有设备中的电机的检查接线、调试，所有设备及系统的试运行、联动试车，其相应费用综合考虑在投标报价中，结算时不得调整。
- (3) 电气工程各专业预留套管的投标报价应包括临时封堵的相关费用。
- (4) 管线敷设不分位置和管线布置方式综合报价，但单独列项的除外。
- 3.6.6 总价措施项目清单报价说明
- 3.6.6.1 总价措施项目清单计价表中招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行报价，中标后不作调整。
- 3.6.6.2 本次招标总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的暂定金额计入投标总价。工程结算时安全文明施工费根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定进行结算。安全文明施工费应包含当地建设主管部门及业主对于“智慧工地”信息化管理等的相关要求，投标人在投标报价时应充分考虑此风险，其费用在投标报价中应综合考虑，结算时不予调整。在办理工程竣工结算时，发、承包双方应按照计价规定计取安全文明施工费和规费。在核对竣工结算时发现承包人报送的竣工结算以及中标价(合

总 说 明

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥

第 5 页 共 8 页

同价)中的安全文明施工费和规费的计取基础与计取标准未按规定确定的应进行更正。

3.6.6.3 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应符合建设行政主管部门发布的相关法规及标准，同时满足招标人的相关制度要求。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合相关部门环境卫生保护有关规定。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治费。

3.6.6.4 投标人在进行措施项目报价时应特别注意以下几点：

(1) 施工用水、电、讯接入：本工程施工用水、电、讯接入均由投标人自行解决，招标人可协助投标人协调相关行政主管部门。投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的接入、使用方案，报监理人、招标人和供应单位审批并办理相关手续后实施。投标阶段投标人应踏勘现场，根据施工现场实际情况考虑合理可行的接入方案，由投标人投标报价时综合考虑，该费用已包含在投标报价中，不单独计取。投标人应按规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成招标人的债务或影响其他工程建设时，招标人有权按供应单位出具的金额，直接从投标人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。

(2) 施工用水、用电（含发电机台班）、通讯的相关费用不额外计取。投标人应按规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成招标人的债务或影响其他工程建设时，招标人有权按供应单位出具的金额，直接从投标人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。

(3) 投标人必须提供备用电源以备施工中的临时停电，临时停电时为满足正常施工及生活所发生的费用由投标人自行承担，不单独计取。

(4) 投标人必须制定专项临时停水方案，临时停水时为满足正常施工及生活所发生的费用由投标人自行承担，不单独计取。

(5) 植物反季节栽植增加费由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。

(6) 赶工补偿费：包含了该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，不单独计取。

(7) 大型机械设备进出场及安拆费：项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械。各单项工程均列入桥梁工程单位工程中，由投标人投标报价时综合考虑(包含根据招标人需要多次进出场)，该费用包干使用，中标后不作调整。

(8) 地下管线调查和探测：由投标人投标报价时综合考虑，该费用已包含在投标报价中，不单独计取。

(9) 地上（地下）设施、建筑物的临时保护设施费：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在施工过程中编制相应的施工方案、报监理人、招标人审批，其相关费用按实结算并按合同约定的计价方式计取。

(10) 临时交通组织费用：投标人结合施工现场和周围的居民、道路等实际情况，必须满足施工场地周围交通通畅，组织合理。根据现场实际情况编制临时交通导行方案，方案需经监理工程师、建设单位以及必要时交通管理部门的审查认可，其相关费用按实结算。

(11) 投标人必须充分考虑工期、交通、场地、气候、民风民俗等各种因素组织施工，超出定额规定的“夜间施工”、“二次搬运”、“冬雨季施工”、“工程定位复测费”费用、已完工程及设备保护费以及行车行人干扰费用投标报价时综合考虑，不单独计取。

(12) 施工围挡：本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用投标报价时综合考虑，不另计取；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准。

(13) “非夜间施工措施费”等投标报价时综合考虑，不单独计取。

总 说 明

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥

第 6 页 共 8 页

- (14) 本工程施工阶段如涉及不同专业交叉施工，施工阶段投标人应接受业主的统一协调管理，为此产生的施工降效等费用投标报价时综合考虑，不单独计取。
- (15) 施工过程中与相关单位协调配合(含供电部门)并办理相应资料，所产生的费用由投标人自行考虑，不单独计取。
- (16) 因现场临检、总平展示等需多次搭设的脚手架、安全通道等临设产生的相关费用投标报价时综合考虑，不单独计取。
- (17) 桥梁项目的支架、防护等相关的方案和措施需满足相关部门要求，由投标人编制专项方案报经监理人、招标人和相关行政主管部门审查通过后实施，其相关费用按实结算。
- (18) 投标人因建设项目所需红线范围外的临时用地（包括但不限于临时道路、混凝土生产系统、预制构件制作场地、砂料石堆场、钢筋加工场等）均由投标人自行落实解决，承担相关费用和办理相关手续，投标报价时综合考虑在投标报价中，不单独计取。
- (19) 临时工程实施完毕后，投标人按招标人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收，涉及费用投标报价时综合考虑在投标报价中，不单独计取。
- (20) 本项目不能提供市政排污接驳点，投标人需自行考虑施工临时排污方式并办理相关手续，以及水费中所包含的排污费投标报价时综合考虑，不单独计取。
- 3.6.7其他项目清单
- (1) 暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。
- (2) 专业工程暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。
- (3) 投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。
- (4) 本工程不计取总承包服务费。
- 3.6.7规费和税金
- (1) 规费：规费由投标人按工程量清单中给定的金额计入投标总价，不得进行投标竞争，结算时按投标人最高企业资质对应2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规费费率计取，无企业资质的按下限计取。工程排污费由投标人代业主缴纳，凭发票办理结算。
- (2) 税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定缴纳增值税和附加税，应缴纳的税金（增值税按9%，附加税按0.313%进行报价）已包括在合同价格内。结算时综合附加税税率按工程在市区0.313%计取，计税基数为税前不含税工程造价。
- 3.7关于风险
- 3.7.1政策性调整
- 详见本项目招标文件及合同。
- 3.7.2材料价格调整
- (1) 可调材料范围：可调价材料范围及风险系数详见本项目招标文件。
- (2) 可调价材料的招标人核定单价确定方式按合同专用条款执行。

总 说 明

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥

第 7 页 共 8 页

(3)工程所用原材料无论是外购还是利用现有场地内材料，其材料原价、包装费、装卸费、运杂费、运输保险费、采管费、开采费、筛分费、冲洗费等所有费用均由投标人自行综合考虑。现有场地内材料的利用比例由投标人自行踏勘现场，在投标报价时综合考虑，中标后招标人不予对此类所有相关费用进行签证和另行支付额外费用。

3.8本工程招标文件及工程量清单约定的其它风险

3.8.1投标人自行采购的材料和工程设备须满足招标人确定的品牌范围及规格技术要求并满足设计规范，招标人将委托监理人按招标人确定列明的条件对投标人自行采购材料进行现场验收；凡不满足要求材料和工程设备，投标人无条件撤离现场，招标人保留追究投标人工期延误责任的权利。

3.8.2投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。

3.9由于招标人所提供的工程量清单漏项、设计变更或项目特征不符导致新增项目，综合单价按合同约定执行。若对分部分项工程量清单的某项材料进行变更，仅对综合单价中的该项材料费进行价差调整，材料的消耗量按定额规定的耗量为准。

3.10根据《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）的规定，2012年11月1日起，必须使用符合新技术标准的自动软篷全密闭覆盖系统的运渣车运输建筑垃圾，投标人必须按照该文件的相关规定执行。投标人报价时应该综合考虑土（石）方外运处置、弃土场补贴及相关办证费用，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。

四、投标报价编制要求

4.1投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。

4.2投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。

4.3招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。

4.4工程量清单中“分部分项工程清单计价表、单价措施项目清单计价表、总价措施项目清单计价表以及其他项目清单计价汇总表”中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

4.5投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

4.6投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，还需提供委托协议或合同（附扫描件）。

4.7投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。

五、特别注意

5.1投标人在投标报价中需按招标人提供的“分部分项工程清单计价表、单价措施项目清单计价表、总价措施项目清单计价表以及其他项目清单计价汇总表”的格式编制。

5.2若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。

5.3项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目名称为准。

总 说 明

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥

第 8 页 共 8 页

5.4 工程量清单中任何一个单位工程的分部分项工程量清单子目如遇缺项，而在本工程其它单位工程分部分项工程清单项目中有相同项目，该缺项项目执行相应单位工程项目中最低的综合单价。各单位工程中已有项目仍执行本单位工程清单项目的中标综合单价。

5.5 本说明如与招标文件相矛盾，相矛盾之处以招标文件为准。

六、本工程建设费招标控制价总价

本工程建设费招标控制价总价：8503911.89元，（其中安全文明施工费：302648.89元，规费：83909.87元，专业工程暂估价：0元，暂列金额：699049.53元）；

投标人投标函中填报的工程建设费投标总价不得超过工程建设费招标控制价，否则应否决其投标。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 1 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人行天桥								
		土方工程								
1	040101002001	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别:类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖，综合单价不作调整； 5. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 6. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内 7. 其他：符合设计及规范要求	m³	1523.570					
2	040103001002	回填土石方	1. 密实度要求：符合设计及规	m³	637.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 2 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购、利用综合考虑，场内、外运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
3	040103001003	回填级配碎石	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：级配碎石 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购，运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计文件及相关规范要求	m ³	476.380					
4	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，	m ³	885.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 3 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
		分部小计								
		基础工程								
5	040301004005	泥浆护壁成孔灌注桩Φ	1. 桩径：Φ1000	m	304.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 4 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1000	2. 深度:满足相关规范要求 3. 岩土类别: 综合(详地勘资料) 4. 混凝土种类、强度等级: 水下C30混凝土 5. 成孔方法:综合考虑 6. 桩头的凿除(另列) 7. 综合单价中包括声测管埋设费用, 中标后不增加相关费用 8. 泥浆运输、余渣及泥浆的装卸、外弃及场地清理等由投标人自行考虑在综合单价中 9. 成孔桩空桩部份综合考虑在报价内 10. 永久钢护筒埋设, 临时钢护筒埋设、拔除、运输费用、施工中桩内二次放线, 对桩筋重复校核等费用投标人自行考虑综合在报价内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 5 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 含泥浆池、现场制作泥浆、泥浆循环及泥浆弃置及处置费用 12. 此项报价为完成该项工作内容的综合报价，所有涉及费用综合考虑在报价中(钢筋除外) 13. 其它:满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
6	040301011006	截桩头	1. 桩类型：综合 2. 桩头截面、高度：投标人根据各自的打桩方案，结合现场情况综合考虑桩径及截桩长度因素 3. 混凝土强度等级：详设计，综合考虑 4. 有无钢筋：有，包含桩头钢筋整理 5. 清单综合单价已包含拆除后	根	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 6 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人工转运及建渣外运的费用，拆除方式由投标人自行考虑 6. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其它：满足技术规范、现行施工验收规范、设计要求及业主要求							
7	040401005007	注浆加固	1. 注浆方式：综合考虑 2. 地质情况：综合考虑 3. 对基础底部采用袖阀管注浆加固，袖阀管为直径52mm的pvc管，间距0.75m，梅花型状布置，	m³	122.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 7 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用P. 0. 42. 5 级普通硅酸盐水泥, 设计理论注浆压力控制在0. 8-2MPa, 水灰比控制在0. 8: 1, 注浆量为150-200kg/m。 4. 根据实际需要对部分钢花管进行拆除的费用包含在报价中 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		下部结构								
8	040303003008	C30现浇混凝土 柱脚包封	1. 部位：柱脚 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价	m³	4. 820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 8 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
9	040303001009	C30微膨胀现浇混凝土	1. 部位：钢管墩内部 2. 混凝土强度等级：C30微膨胀混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种	m³	33.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 9 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
10	040303001010	铁砂现浇混凝土	1. 部位：钢管墩内部 2. 混凝土强度等级：铁砂混凝土，混凝土泵送等综合考虑在单价中 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种	m³	34.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 10 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
11	040303001011	C20现浇混凝土 垫层	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足	m³	30.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 11 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
12	040303003012	C35现浇混凝土 承台	1. 部位：承台 2. 混凝土强度等级：C35混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种	m³	19.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 12 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
13	040303002013	C30现浇混凝土 桥台基础	1. 部位：桥台基础 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费	m³	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 13 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
14	040303003014	C30现浇混凝土 桥台台身	1. 部位：桥台台身 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m³	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 14 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及规范要求							
15	040303003015	C35现浇混凝土 桥台台身	1. 部位：桥台台身 2. 混凝土强度等级：C35混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求	m³	24.000					
16	040303024016	C30现浇混凝土 栏杆底	1. 部位：栏杆底座	m³	3.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 15 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		座	2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
17	040303024017	C40现浇混凝土 桥台支座垫石	1. 部位：桥台支座垫石 2. 混凝土强度等级：C40混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土	m³	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 16 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
18	040303004018	C35现浇混凝土 桥台台帽、背墙	1. 部位：桥台台帽、背墙 2. 混凝土强度等级：C35混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中	m³	4.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 17 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
19	040303002019	C25现浇混凝土 挡墙基础	1. 部位：挡墙基础 2. 混凝土强度等级：C25混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料	m³	138.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 18 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
20	040303015020	C30现浇混凝土 挡墙墙身	1. 部位：挡墙墙身 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种	m³	559.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 19 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		上部结构								
21	040307001021	钢箱梁制作安装	1. 钢材品种、规格：桥梁专用钢材Q355C、Q235等材料综合考虑 2. 单榀重量：综合 3. 安装高度：综合 4. 钢箱梁的制作、安装及运输：投标人综合考虑在报价中 5. 综合考虑吊装孔的制作、拆	t	132.588					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 20 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除及防护处理 6. 钢箱梁弧形及非弧形：投标人在综合单价中综合考虑 7. 含钢箱梁超声波探伤检测 8. 防腐涂装：工厂涂装、现场涂装均在综合单价中综合考虑 9. 防火要求：满足施工验收及规范要求 10. 高强螺栓含在综合单价中 11. 密封门和检查门考虑综合单价中 12. 吊装方式及设备：投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整							
22	010603003022	钢管柱制作安装	1. 钢材品种、规格：桥梁专用钢材Q355C、Q235等材料综合考虑 2. 单榀重量：综合 3. 安装高度：综合	t	28.781					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 21 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢管柱的制作、安装及运输：投标人综合考虑在报价中 5. 综合考虑吊装孔的制作、拆除及防护处理 6. 含钢管柱超声波探伤检测 7. 防腐涂装：工厂涂装、现场涂装均在综合单价中综合考虑 8. 防火要求：满足施工验收及规范要求 9. 高强螺栓含在综合单价中 10. 吊装方式及设备：投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整							
23	040307007023	钢制梯步梁及坡道梁	1. 钢材品种、规格：桥梁专用钢材Q355C、Q235等材料综合考虑 2. 单榀重量：综合 3. 安装高度：综合 4. 钢箱梁的制作、安装及运输：	t	189.664					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 22 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑在报价中 5. 综合考虑吊装孔的制作、拆除及防护处理 6. 钢箱梁弧形及非弧形：投标人在综合单价中综合考虑 7. 含钢箱梁超声波探伤检测 8. 防腐涂装：工厂涂装、现场涂装均在综合单价中综合考虑 9. 防火要求：满足施工验收及规范要求 10. 高强螺栓含在综合单价中 11. 密封门和检查门考虑综合单价中 12. 吊装方式及设备：投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整							
24	040308005024	钢结构桥面铺装 MMA	1. 部位：钢结构桥面铺装，5mmMMA薄层铺装 2. 除去车间底漆、喷砂、除锈，	m ²	777.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 23 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷砂除锈至Sa2.5级，粗糙度：50~100 μ m 3. 防腐层：丙烯酸防腐漆 用量：100~200g/m² 4. 防水层：MMA 树脂 用量：1Kg/m² 5. 找平层：EPMMA 金刚树脂聚合物 用量：6~8Kg/m² 6. 彩色防滑层：热镀膜树脂真石彩砂 用量：3~4Kg/m² 7. 防污罩面层：EPMMA 用量：0.4~0.5Kg/m² 8. 焊缝的防腐处理综合考虑 9. 其它：满足施工验收及规范要求							
25	040308005025	混凝土桥面铺装 陶瓷颗粒	1. 部位：混凝土桥面铺装，陶瓷颗粒防滑铺装 2. 界面抛丸或打磨 3. 基层：环氧界面剂 用量：	m²	239.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 24 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.4kg/m² 4. 粘结层：改性环氧胶结料 用量:3.0kg/m² 5. 彩色防滑层：2~4mm 陶瓷颗粒 用量:8kg/m² 6. 焊缝的防腐处理综合考虑 7. 其它：满足施工验收及规范要求							
26	040309004026	板式橡胶支座 GBZY200×49（CR）	1. 材质：板式橡胶支座 2. 规格：GBZY200×49（CR） 3. 包括支座安装附属构件，综合考虑在报价中 4. 预埋钢板另列 5. 支座需满足《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）中的要求 6. 其他：满足施工验收及规范要求	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 25 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040309004027	板式橡胶支座 GBZY300×63（CR）	1. 材质：板式橡胶支座 2. 规格：GBZY300×63（CR） 3. 包括支座安装附属构件，综合考虑在报价中 4. 预埋钢板另列 5. 支座需满足《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）中的要求 6. 其他：满足施工验收及规范要求	个	7.000					
28	040309004028	板式橡胶支座 GBZY400×84（CR）	1. 材质：板式橡胶支座 2. 规格：GBZY400×84（CR） 3. 包括支座安装附属构件，综合考虑在报价中 4. 预埋钢板另列 5. 支座需满足《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）中的要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 26 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		钢筋工程								
29	040901004029	钢筋笼 HPB300级钢筋≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋 ≤Φ10 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整	t	1.394					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 27 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
30	040901004030	钢筋笼 HPB300钢筋 > Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋 > Φ10 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范	t	4.734					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 28 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
31	040901004031	钢筋笼 HRB400级钢筋 Φ18～Φ22	1. 钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 Φ18～Φ22 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用投标人综合考虑计入综合	t	19.695					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 29 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
32	040901001032	现浇构件钢筋 HRB400级 钢筋 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400级 钢筋 ≤φ10 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗等	t	0.171					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 30 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
33	040901001033	现浇构件钢筋 HRB400级 钢筋 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、	t	3.068					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 31 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械连接、施工搭接、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
34	040901001034	现浇构件钢筋 HRB400级 钢筋 φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400级 钢筋 φ16 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中	t	0.525					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 32 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用 投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
35	040901001035	现浇构件钢筋 HRB400级 钢筋 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400级 钢筋 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑	t	1.498					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 33 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用 投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
36	040901001036	现浇构件钢筋 HRB400级 钢筋 > φ22	1. 钢筋种类、规格：HRB400级 钢筋 > φ22 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等 由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，	t	2.457					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 34 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
37	040901001037	现浇构件钢筋 HPB300钢筋 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋 ≤Φ10 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	3.295					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 35 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
38	040901009038	预埋铁件	1. 铁件种类：型钢、钢板、钢筋、螺栓综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 外漏部分防锈、防腐处理：	t	0.923					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 36 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			已包含在综合单价内 4. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		其他								
39	040204002039	栏杆地袱、挡墙墙身 20mm厚芝麻灰火烧面花岗石（立面）	1. 找平、粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚环氧砂浆垫层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚芝麻灰火烧面花岗石，规格综合考虑 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、圆弧收边、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规	m ²	348.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 37 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求所需的材料损耗量等因素 综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范；伸缩缝设置按设计要求 7. 其他满足规范要求							
40	040204002040	栏杆地袱20mm厚黑金沙花岗石光面（平面）	1. 找平、粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚环氧砂浆垫层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚黑金沙花岗石光面，规格综合考虑 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、圆弧收边、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑	m ²	123.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 38 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范；伸缩缝设置按设计要求 7. 其他满足规范要求							
41	040204002041	栏杆地袱20mm厚黑金沙花岗石光面（立面）	1. 找平、粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚环氧砂浆垫层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚黑金沙花岗石光面，规格综合考虑 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、圆弧收边、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理	m ²	97.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 39 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范；伸缩缝设置按设计要求 7. 其他满足规范要求							
42	040309007042	镀锌铁皮伸缩缝	1. 部位：伸缩缝 2. 材料种类：镀锌铁皮，铆钉固定，双组份聚硫密封胶填缝 3. 规格、型号：2mm厚 4. 其它：满足设计及规范要求	m	24. 000					
43	040309010043	20mm橡胶垫	1. 材料品种：20mm橡胶垫	m ²	14. 550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 40 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及规范要求							
44	040601029044	密封胶填塞	1. 部位：钢管墩柱 2. 包封顶部采用密封胶填塞 3. 其它：满足设计及规范要求	m	24.180					
45	040601029045	硅酮密封胶封闭	1. 部位：栏杆地袱铺装 2. 硅酮密封胶封闭 3. 其它：满足设计及规范要求	m	652.000					
46	040309009046	Φ100 不锈钢排水管	1. 部位：桥梁 2. 材料：不锈钢排水管 3. 管径：Φ100mm，壁厚4mm 4. 包括管件、弯头、（非）标准管件、管卡 5. 其它：满足施工验收及规范要求	m	80.000					
47	040504009047	不锈钢排水格栅	1. 材料：不锈钢排水格栅 2. 规格、尺寸：详设计 3. 排水孔口不锈钢板、不锈钢	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 41 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			沉头螺栓包含在综合单价中 4. 其它：满足施工验收及规范要求							
48	011209002048	SU304不锈钢玻璃栏杆 H=1350mm	1. SU304不锈钢玻璃栏杆 H=1350mm 2. 扶手：不锈钢管材 SU304材质, 表面拉丝处理 Φ51×2×20×20凹槽 3. 立柱：不锈钢栏板立柱 304材质不锈钢、1350mm×80mm×30mm 4. 栏板：钢化夹胶玻璃 8+1. 52pvb+8, 玻璃四边全部倒角磨边，不锈钢板材 SU304材质, 表面拉丝处理 折槽U25×30×25×3 5. 粘结塞口材料种类：综合 6. 固定方式：综合	m	652.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 42 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 具体样式详设计 8. 其他：符合设计及规范要求							
		分部小计								
		交安工程								
49	040205006049	非机动车停车位标线	1. 名称：非机动车停车位标线 2. 工艺、材质：白色热熔标线 3. 厚度：2.5mm 4. 线型：实线 5. 范围：详设计 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	21.040					
50	040205007050	非机动车停车位标线 图案	1. 名称：文字、图案标记 2. 工艺、材质：反光热熔型，涂料中增加玻璃珠 3. 厚度：2.5mm 4. 形状样式：详设计 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 43 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
51	040205009051	现状标线清洗	1. 标线种类 :综合 2. 清除方法:由投标人自行考虑 3. 其他:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 4. 本次暂按设计图纸计取，最终以责任主体现场确认的工程量为依据，据实结算	m²	200.000					
52	040205006052	标线(实线)	1. 名称：标线(实线) 2. 材料品种：热熔反光涂料 3. 厚度：综合 4. 宽度：综合 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m²	6.950					
53	040205006053	标线(虚线)	1. 名称：标线(虚线) 2. 材料品种：热熔反光涂料 3. 厚度：综合 4. 宽度：综合	m²	0.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 44 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
54	040205006054	标线(停止线、人行横道线)	1. 名称：标线(停止线、人行横道线) 2. 材料品种：热熔反光涂料 3. 厚度：综合 4. 宽度：综合 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m ²	30.090					
55	040205007055	标记(导向箭头)	1. 名称：标记(导向箭头) 2. 材料品种：热熔反光涂料 3. 厚度：综合 4. 宽度：综合 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m ²	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 45 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	040205004056	Φ800*3标志板(Ⅳ类反光膜) 圆形	1. 名称：Φ800*3mm标志板(Ⅳ类反光膜) 圆形 2. 材质、规格尺寸：3003铝合金板材，尺寸及颜色综合 3. 板面反光膜等级：采用Ⅳ类反光膜 4. 安装位置综合考虑，含安装本专业工程的所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其他：满足设计和规范要求	套	4.000					
57	040205004057	D800*3标志板(Ⅳ类反光膜) 八边形	1. 名称：D800*3标志板(Ⅳ类反光膜) 八边形 2. 材质、规格尺寸：3003铝合金板材，尺寸及颜色综合 3. 板面反光膜等级：采用Ⅳ类	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 46 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			反光膜 4. 安装位置综合考虑，含安装本专业工程的所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其他：满足设计和规范要求							
58	040205004058	Φ600*3标志板(Ⅳ类反光膜) 圆形	1. 名称：Φ600*3mm标志板(Ⅳ类反光膜) 圆形 2. 材质、规格尺寸：3003铝合金板材，尺寸及颜色综合 3. 板面反光膜等级：采用Ⅳ类反光膜 4. 安装位置综合考虑，含安装本专业工程的所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 47 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其他：满足设计和规范要求							
59	040205004059	D700*3标志板(IV类反光膜) 三角形	1. 名称：D700*3mm标志板(IV类反光膜) 三角形 2. 材质、规格尺寸：3003铝合金板材，尺寸及颜色综合 3. 板面反光膜等级：采用IV类反光膜 4. 安装位置综合考虑，含安装本专业工程的所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其他：满足设计和规范要求	套	2.000					
60	040205004060	(600+400)*600*3标志板(IV类反光膜) 矩形	1. 名称：(600+400)*600*3mm标志板(IV类反光膜) 矩形	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 48 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格尺寸：3003铝合金板材，尺寸及颜色综合 3. 板面反光膜等级：采用IV类反光膜 4. 安装位置综合考虑，含安装本专业工程的所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其他：满足设计和规范要求							
61	040205003061	单立柱标杆 Φ89×4.5×4150（含基础）	1. 类型：单立柱标杆 2. 材质：详设计，综合考虑 3. 规格尺寸：立柱Φ89×4.5×4150mm 4. 钢材均采用先热镀锌再进行表面处理 5. 含钢构件表面处理、钢筋、	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 49 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法兰、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边、预埋件等工作内容 6. 含各类运输、起吊安装等 7. 其他：满足设计和规范要求							
62	040205003062	单立柱标杆 Φ89×4.5×4300（含基础）	1. 类型：单立柱标杆 2. 材质：详设计，综合考虑 3. 规格尺寸：立柱Φ89×4.5×4300mm 4. 钢材均采用先热镀锌再进行表面处理 5. 含钢构件表面处理、钢筋、法兰、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边、预埋件等工作内容 6. 含各类运输、起吊安装等 7. 其他：满足设计和规范要求	根	2.000					
63	040205003063	单立柱标杆 Φ89×4.5×4640（含基础）	1. 类型：单立柱标杆 2. 材质：详设计，综合考虑 3. 规格尺寸：立柱Φ89×4.5×	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 50 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4640mm 4. 钢材均采用先热镀锌再进行表面处理 5. 含钢构件表面处理、钢筋、法兰、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边、预埋件等工作内容 6. 含各类运输、起吊安装等 7. 其他：满足设计和规范要求							
64	041001003064	拆除各类基层	1. 拆除部位、材质：拆除各类基层 2. 材质、尺寸：以现场实际为准 3. 路面切缝，深度综合考虑投标报价内 4. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)：投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在	m ³	1.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 51 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价 5. 本清单以“m³”作为计量单位 6. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
65	041001002065	拆除人行道水泥混凝土路面 厚18cm	1. 拆除部位、材质：拆除人行道水泥混凝土路面 2. 厚度：18cm 3. 路面沟槽切缝，深度综合考虑投标报价内 4. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)：投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，	m²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 52 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结合工程和自身实际情况，在“ 建设项目招标控制价/投标报价 汇总表”中自主报价 5. 此工程量为暂估量，具体以实 际情况为准，按实结算，按合同 及相关规定要求办理相关资料方 可进入结算 6. 其他：满足设计文件及相关验 收规范要求							
66	040204001066	人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计、技术规范、 施工验收规范及招标文件要求	m ²	5.000					
67	040201021067	反滤土工布	1. 材料品种、规格：反滤土工布 2. 搭接方式：满足设计及规范综 合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、	m ²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 53 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
68	040202011068	20cm 级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm厚 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 堆场费及材料运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 6. 其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	5.000					
69	040202011069	3cm 粗砂滤水层	1. 石料规格：粗砂滤水层 2. 厚度：3cm厚 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求	m²	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 54 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 堆场费及材料运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 6. 其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
70	040204003070	140mm厚10mm料径C15大孔透水混凝土	1. 部位：综合 2. 厚度：140mm 3. 混凝土强度等级：C15大孔透水混凝土，混凝土泵送等综合考虑在单价中 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 混凝土泵送费综合考虑 6. 混凝土采用商品混凝土 7. 接缝间距满足设计施工要求，包含在综合单价中	m ²	5.000					
71	040203007071	40mm厚4-6mm粒径透水混凝土(含双丙聚氨酯无色	1. 厚度、混凝土强度等级:40mm厚4-6mm粒径透水混凝土(含双	m ²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 55 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丙聚氨酯无色透明强固剂密封处理) 2. 骨料：透水混凝土 3. 接缝间距满足设计施工要求，包含在综合单价中 4. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
72	040101002072	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 投标人不管采用人工开挖或	m³	7.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 56 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械开挖，综合单价不作调整； 5. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 6. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内 7. 其他：符合设计及规范要求							
73	040103001073	回填土石方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购、利用综合考虑，场内、外运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m³	6.160					
74	040103002074	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、	m³	1.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 57 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
		分部小计								
		管线保护与迁改								
75	040303001075	管线保护 C25混凝土	1. 部位：管线保护 2. 混凝土强度等级：C25商品砼，混凝土泵送等综合考虑在单	m³	10.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 58 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 3. 其他：满足施工验收及规范要求 4. 混凝土泵送费综合考虑							
		分部小计								
		临时交通								
76	040205004076	Φ800*3标志板(Ⅳ类反光膜) 圆形 安拆	1. 名称：Φ800*3mm标志板(Ⅳ类反光膜) 圆形 2. 材质、规格尺寸：3003铝合金板材，尺寸及颜色综合 3. 板面反光膜等级：采用Ⅳ类反光膜 4. 安装位置综合考虑，含安装本专业工程的所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 5. 含各类运输、起吊安装等	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 59 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 二次及多次导改安拆不单独计算，费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计和规范要求							
77	040205003077	单立柱标杆 Φ89×4.5×3950（含基础） 安拆	1. 类型：单立柱标杆 2. 材质：详设计，综合考虑 3. 规格尺寸：立柱Φ89×4.5×3950mm 4. 钢材均采用先热镀锌再进行表面处理 5. 含钢构件表面处理、钢筋、法兰、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边、预埋件等工作内容 6. 含各类运输、起吊安装等 7. 二次及多次导改安拆不单独计算，费用包含在综合单价中 8. 其他：满足设计和规范要求	根	8.000					
78	040205004078	2*1.5移动门架 安拆	1. 2*1.5移动门架 安拆 2. 二次及多次导改安拆不单独	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 60 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算，费用包含在综合单价中							
79	040205005079	1. 2*0.5太阳能诱导箭头 安拆	1. 1. 2*0.5太阳能诱导箭头 安拆 2. 二次及多次导改安拆不单独计算，费用包含在综合单价中	组	16.000					
80	040205005080	500×170×140双红双蓝太阳能爆闪灯(附着式) 安拆	1. 500×170×140双红双蓝太阳能爆闪灯(附着式) 安拆 2. 二次及多次导改安拆不单独计算，费用包含在综合单价中	组	16.000					
81	040205017081	D800防撞桶 安拆	1. D800防撞桶 2. 防撞桶采用玻璃钢材料制作桶体, 反光锥形交通标采用橡胶材料制做桶体; 3. 防撞桶外墙粘贴红白相间的V类反光膜, 反光锥形交通标颈部粘贴白色V类反光膜; 4. 防撞桶内部装填粗砂, 若购买的反光锥形交通标重量过轻, 则	个	169.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 61 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			可在锥形交通标底部系挂配重沙袋； 5. 二次及多次导改安拆不单独计算，费用包含在综合单价中							
82	040205018082	D420锥形桶 安拆	1. D420反光锥形交通标志桶 2. 二次及多次导改安拆不单独计算，费用包含在综合单价中	个	154.000					
		分部小计								
		基坑支护								
83	010202009083	挂网喷射混凝土 C20 80mm	1. 结构形式：沟槽、基坑 2. 厚度：80mm 3. 混凝土强度等级：C20喷射混凝土 4. 掺加材料品种、用量：满足设计要求 5. $\phi 8@200\times 200$ 钢筋网 6. 含搭、拆喷射平台、喷射机操作、喷射混凝土、清洗岩面、	m ²	812.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 62 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋制安、泄水管、U型钉等全部工作内容 7. 泄水孔按1.5x1.5m设置, 长度不小于50cm, 进入土体不小于30cm, 直径50mm, 倾角向下15度。 。含反滤包 8. 需要搭设脚手架的综合考虑在报价中 9. 本项目砼采用商品砼 10. 其他：符合设计及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
84	041102003092	现浇混凝土模板 垫层	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架	m²	23.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 63 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他：满足施工验收及规范要求							
85	041102003093	现浇混凝土模板 柱脚包封	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m ²	26.000					
86	041102002094	现浇混凝土模板 基础	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m ²	152.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 64 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
87	041102005095	现浇混凝土模板 台身	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 65 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
88	041102004096	现浇混凝土模板 台帽、背墙	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	25. 000					
89	041102003097	现浇混凝土模板 承台	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模	m²	31. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 66 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
90	041102004098	现浇混凝土模板 支座垫石	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m ²	2.410					
91	041102017099	现浇混凝土模板 挡墙	1. 模板类型:木模、组合钢模板	m ²	496.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 67 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中								
		分部小计									
		脚手架工程									
92	041101001100	双排脚手架	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合	m²	541.310						
		分部小计									
		施工支架									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 68 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	041102040101	临时施工支架 Q235B	1. 钢材品种、规格：详见设计 2. 支撑高度：综合 3. 支撑类型：投标人综合考虑，并满足设计及规范要求 4. 支撑残值：由投标人回收，在报价中综合考虑 5. 支撑的加工制作（或租赁）、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、周转及支撑使用费等：投标人自行考虑 6. 支撑重量计算：包括钢管立柱、工字钢、节点板、槽钢、主体钢管、承压板、加劲板等，预埋件、螺栓不单独计算，由投标人在综合单价中自行考虑 7. 使用周期：投标人自行考虑 8. 本清单项目单位按“t”计 9. 其他：满足规范及验收要求	t	7.993					
94	041104001102	支架基础 C25现浇商品	1. 部位：支架基础	m³	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 69 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土	2. 混凝土强度等级：C25商品砼 3. 其他：满足施工验收及规范要求							
95	041102002103	现浇混凝土模板 基础	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m ²	32.000					
96	041001008104	拆除现浇混凝土结构 无筋	1. 结构形式：现浇混凝土结构 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合	m ³	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 70 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 余方弃置另列							
97	040201001105	支架预压	1. 支架预压备料、装袋、堆载、卸载、清理、材料场内运输：投标人综合考虑在报价中，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 2. 其它：满足施工及验收规范要求 3. 本清单项目单位按“t”计，按预压的重量计量	t	322.252					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
98	041106001106	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人自行考虑 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 3. 投标报价中包含完成本工程的所有种类大型机械设备进出	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 71 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场及安拆 4. 本项目清单工程量按“项”计入，结算不做调整							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001084	安全文明施工费			264812.31			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14349.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60006.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		100446.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		90010.09			
2	041109002085	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003086	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004087	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005088	行车、行人干扰						
6	041109006089	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007090	已完工程及设备保护费						
8	041109008091	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	611998.29	
合计			611998.29	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³						
2	水	m³						信息价
3	其他材料费	元						
4	商品混凝土C30	m³						
5	二等锯材	m³						
6	焊条综合	kg						
7	加工铁件	kg						
8	斜探头	个						
9	直探头	个						
10	探头线	根						
11	耦合剂	kg						
12	毛刷	把						
13	环氧云铁漆	kg						
14	环氧稀释剂	kg						
15	丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆	kg						
16	焊条(高强钢筋用)	kg						
17	钢筋综合	t						
18	白水泥	kg						信息价
19	环氧富锌防锈漆	kg						
20	氯丁橡胶粘接剂	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】
 标段： /
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	自锚式管道管卡DN100	个						
22	柴油(机械)	L						
23	复合模板	m²						
24	锯材综合	m³						
25	摊销卡具和支撑钢材	kg						
26	脚手架钢材	kg						
27	汽油(机械)	L						
28	橡胶密封圈DN50	个						
29	Q235B钢板	kg						
30	商品混凝土C25	m³						
31	电焊丝	kg						
32	螺栓综合	kg						
33	铁砂布0#~2#	张						
34	成品圆管钢管柱	t						
35	丙烯酸脂肪族聚氨酯漆稀释剂	kg						
36	EPMA路面	m²						
37	陶瓷颗粒防滑铺装	m²						
38	镀锌铁丝22#	kg						
39	型钢综合	kg						
40	芝麻灰火烧面花岗石20mm厚	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】
 标段： /
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	环氧砂浆	t						
42	黑金沙花岗石光面20mm厚	m ²						
43	石油沥青30#	kg						
44	不锈钢排水管DN100*4	m						
45	排水隔栅(不锈钢)	套						
46	永久钢护筒	t						
47	板式橡胶支座GBZY	100cm ³						
48	商品混凝土C30微膨胀	m ³						
49	20mm橡胶垫	m ²						
50	镀锌铁皮2mm厚	m ²						
51	双组份聚硫密封胶	kg						
52	枕木	m ³						
53	镀锌铁丝8#	kg						
54	草袋子	m ²						
55	商品混凝土C20	m ³						
56	反光材料玻璃珠	kg						
57	热熔标线涂料	kg						
58	透明底漆	kg						
59	D800*3标志板(IV类反光膜)六边形	个						
60	φ 800*3标志板(IV类反光膜)圆形	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	Φ600*3标志板(IV类反光膜)圆形	个						
62	D700*3标志板(IV类反光膜)三角形	个						
63	(600+400)*600*3标志板(IV类反光膜)矩形	个						
64	单立柱标杆Φ89×4.5×4150	套						
65	单立柱标杆Φ89×4.5×4300	套						
66	单立柱标杆Φ89×4.5×4640	套						
67	商品混凝土C35	m ³						
68	商品混凝土C40	m ³						
69	铁砂商品混凝土	m ³						
70	10.9级高强螺栓M36×1400	套						
71	黏土	m ³						
72	低合金钢焊条E43系列	kg						
73	商品混凝土C30水下	m ³						
74	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋≤Φ10	t						
75	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋Φ12～Φ14	t						
76	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋Φ16	t						
77	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋Φ18～Φ22	t						
78	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋>Φ22	t						
79	现浇构件钢筋 HPB300钢筋≤Φ10	t						
80	钢管Φ57×3mm	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段： /

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	钢管套管L=80mm Φ70×3mm	kg						
82	临时钢护筒	kg						
83	水泥P. O 42.5	kg						
84	板枋材	m ³						
85	Φ52PVC管	m						
86	HPB300级钢筋≤Φ10	t						
87	HPB300钢筋>Φ10	t						
88	HRB400级钢筋 Φ18～Φ22	t						
89	中粗砂（扣残值）	m ³						
90	编织袋	条						
91	密封胶	kg						
92	硅酮密封胶	kg						
93	环氧界面剂	kg						
94	钢化夹胶玻璃8+1.52pvb+8	m ²						
95	扶手 不锈钢钢管 Φ51×2×20×20凹槽	m						
96	不锈钢折槽U25×30×25×3	m						
97	不锈钢订制扶手连接件	kg						
98	立柱 不锈钢栏板1350mm×80mm×10mm	m						
99	碎石20～60mm	m ³						
100	碎石20～40mm	m ³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】
 标段： /
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	碎石5~20mm	m³						
102	木材	m³						
103	铁钉	kg						
104	养护塑料薄膜	m²						
105	40mm厚4-6mm粒径透水混凝土	m³						
106	商品混凝土C15大孔透水	m³						
107	反滤土工布	m²						
108	粗砂	m³						
109	成品人行箱形钢架桥	t						
110	铁件	kg						
111	钢支撑使用费	t. d						
112	单立柱标杆Φ89×4.5×3950	套						
113	2*1.5移动门架	组						
114	1.2*0.5太阳能诱导箭头	个						
115	500×170×140双红双蓝太阳能爆闪灯(附着式)	个						
116	D800防撞桶	个						
117	D420锥形桶	个						
118	高压胶皮管	m						
119	钢筋网片	t						
120	塑料管Φ50	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地面衔接部分								
		车行道恢复								
1	040202001107	车行道路床整形	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	56.500					
2	040202011108	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm厚 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 堆场费及材料运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	56.500					
3	040202015109	25cm厚4%水泥稳定碎石	1. 水泥含量：4%	m²	56.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		下基层	2. 厚度：25cm厚 3. 石料、规格：满足设计、施工及验收规范要求 4. 养护：满足设计、施工及验收规范要求 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 场内外运距：投标人自行考虑在报价中 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌合场投标人自行考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
4	040202015110	25cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：25cm厚 3. 石料、规格：满足设计、施工及验收规范要求 4. 养护：满足设计、施工及验收规范要求	m²	56.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 场内外运距：投标人自行考虑在报价中 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌合场投标人自行考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
5	040203004111	1cm厚SBS改性沥青碎石同步封层	1. 材料品种：SBS改性沥青碎石同步封层 2. 厚度：1cm 3. 砂石粒径：满足规范要求 4. 运距：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	56.500					
6	040203003112	PC-3乳化沥青粘层	1. 沥青品种：PC-3乳化沥青粘层	m²	113.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 喷洒油量:0.3~0.6kg/m² 3. 其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
7	040203006113	8cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：70号A级沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 3. 石料粒径及种类：详设计综合考虑 4. 掺和料：详设计 5. 厚度：8cm 6. 运距：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计文件及相关规范要求	m²	56.500					
8	040203006114	6cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：70号A级沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 3. 石料粒径及种类：详设计综合考虑	m²	56.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段：/

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 掺和料：详设计 5. 厚度：6cm 6. 运距：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
9	040203006115	4cm改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13	1. 沥青品种：改性沥青，改性材料详设计 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13上面层 3. 石料粒径及种类：玄武岩。 4. 掺和料：详设计 5. 厚度：4cm 6. 运距：投标人综合考虑 7. 拌和：满足设计及规范要求 8. 摊铺、碾压：综合考虑，满足设计及规范要求 9. 接缝处理已包含在综合单价	m ²	56.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
		分部小计								
		地面硬化								
10	040204001116	人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	1056.000					
11	040202011117	15cm厚 级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm厚 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 堆场费及材料运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、	m²	1056.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
12	040204003118	15cm厚 C20现浇混凝土	1. 部位：综合 2. 厚度：15cm 3. 混凝土强度等级：C20商品砼，混凝土泵送等综合考虑在单价中 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 混凝土泵送费综合考虑 6. 接缝间距满足设计施工要求，包含在综合单价中	m²	1056.000					
13	040201021119	渗水土工布	1. 材料品种、规格：渗水土工布 2. 搭接方式：满足设计及规范综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	1056.000					
14	040203007120	8cm厚3-5mm粒径C30玄武	1. 厚度、混凝土强度等级：8cm	m²	1056.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		岩露骨料彩色透水混凝土面层(含2mm无色透明PS密封)	厚3-5mm粒径C30玄武岩露骨料彩色透水混凝土 2. 骨料：透水混凝土 3. 接缝间距满足设计施工要求，包含在综合单价中 4. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
15	040204002121	30*30*5cm C30黄色透水盲道砖	1. 3cm厚中粗砂干拌 2. 300*300*50厚 黄色透水盲道砖 3. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计文件及相关规范要求	m²	21.000					
		分部小计								
		拆除及恢复								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	050102012122	铺种台湾二号草皮	1. 草皮种类：铺种台湾二号草皮 2. 种植要求：密不露土，无病虫害 3. 工作内容：起挖、运输、铺设、浇水、施肥、防治虫害、反季节栽植、养护等 4. 运输费用、二次转运、土壤改良报价综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 养护期：竣工验收后1年 7. 种植时换种植土费用，另计 8. 其他：满足设计、施工验收及规范要求	m²	190.000					
17	050102001123	树木移栽 胸径8-10cm	1. 树木移栽 2. 胸径8-10cm, 移栽至园林局指定位置; 包含运输和养护, 暂定运距15km	株	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工作内容：起挖、装卸、运输、栽植、吊装、浇水、施肥、防治虫害、整形修剪、反季节栽植等 4. 运输吊装费用、苗木二次转运、人工换土、土壤改良报价综合考虑，满足设计及规范要求 5. 弃土运距：投标人自行考虑运距 6. 养护期：竣工验收后1年 7. 支撑：按规范及设计要求设置支撑 8. 乔木种植时坑内换种植土费用 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
18	041001003124	拆除各类基层	1. 拆除部位、材质：拆除各类基层	m³	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、尺寸：以现场实际为准 3. 路面切缝，深度综合考虑投标报价内 4. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)：投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价 5. 本清单以“m³”作为计量单位 6. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
19	041001001125	拆除水泥混凝土路面	1. 拆除部位、材质：拆除水泥	m²	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		23cm厚	混凝土路面 2. 厚度：23cm 3. 路面沟槽切缝，深度综合考虑 投标报价内 4. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处 置费(含税价)：投标人根据招标 文件要求及有关建设工程建筑垃 圾运输处置管理的规定，结合工 程和自身实际情况，在“建设项 目招标控制价/投标报价汇总表 ”中自主报价 5. 此工程量为暂估量，具体以实 际情况为准，按实结算，按合同 及相关规定要求办理相关资料方 可进入结算 6. 其他：满足设计文件及相关验 收规范要求							
20	050101003126	灌木拆除	1. 灌木拆除 2. 建渣外弃包含在综合单价中	m²	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本次暂按设计图纸提供的工程量计取，最终以责任主体现场确认的工程量为依据，据实结算 4. 其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
21	041001007127	拆除砖石结构	1. 材质：砖石结构 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 4. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整）	m³	138.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 此工程量为暂估量，结算时按实计量 6. 残值考虑在报价内，结算不做调整 7. 其它：符合设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		新建围墙								
22	040303001128	C20现浇混凝土垫层	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级：C20商品砼，混凝土泵送等综合考虑在单价中 3. 其他：满足施工验收及规范要求 4. 混凝土泵送费综合考虑	m³	14.170					
23	010401001129	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心页岩砖 2. 墙体类型：综合	m³	20.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砌筑高度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 砌筑砂浆 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
24	010401003130	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心页岩砖 2. 墙体类型：综合 3. 砌筑高度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 砌筑砂浆 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m³	60.270					
25	011201001131	30mm厚1:3水泥砂浆抹面	1. 30mm厚1:3水泥砂浆抹面 2. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m²	504.500					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
26	011701003140	脚手架	1. 搭设部位：综合 2. 搭设方式、高度：投标人综合考虑，中标后不作调整 3. 搭设材料：投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求不作调整	m²	237.360					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
27	041102003141	现浇混凝土模板 垫层	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模	m²	36.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 4. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
28	050403001142	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：钢架支撑，满足设计及规范 2. 单株支撑材料数量：综合考虑，满足设计及规范 3. 其他：符合设计及规范要求	株	24.000					
29	050403002143	草绳绕树干 胸径8-10cm	1. 胸径（干径）：8-10cm 2. 草绳所绕树干高：综合考虑，满足设计及规范	株	24.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001132	安全文明施工费			17710.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		959.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4013.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6717.88			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6019.92			
2	041109002133	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003134	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004135	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005136	行车、行人干扰						
6	041109006137	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007138	已完工程及设备保护费						
8	041109008139	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	40688.83	
合计			40688.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L						
2	水	m³						
3	水	m³						
4	碎石20～60mm	m³						
5	碎石20～40mm	m³						
6	碎石5～20mm	m³						
7	4%水泥稳定碎石(压实)	m³						
8	养护塑料薄膜	m²						
9	汽油(机械)	L						
10	5%水泥稳定碎石(压实)	m³						
11	煤	kg						
12	其他材料费	元						
13	木材	m³						
14	铁钉	kg						
15	3-5mm粒径C30玄武岩露骨料彩色透水混凝土	m³						
16	渗水土工布300-500g/m²	m²						
17	台湾二号草皮	m²						
18	肥料	kg						
19	杀虫剂	kg						
20	草绳	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	标准砖	千匹						
22	商品混凝土C20	m³						
23	锯材综合	m³						
24	脚手架钢材	kg						
25	二等锯材	m³						
26	复合模板	m²						
27	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³						
28	湿拌抹灰砂浆M15	m³						
29	PC-3乳化沥青	t						
30	细砂	m³						
31	30*30*5cmC30黄色透水盲道砖	m²						
32	湿拌地面砂浆M20	m³						
33	树棍长2.2m	根						
34	改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13(压实)	m³						
35	中粒式沥青混凝土AC-20C(压实)	m³						
36	碎石	m³						
37	SBS改性沥青	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【地面衔接部分】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	040801010144	配电箱 AL2	1. 名称：配电箱 AL2 2. 规格、型号：304不锈钢材质（含箱柜内所有设备、基础、全套控制设备及接地装置） 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位、安装高度：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件4G路由器、网关、物联网智能监控终端及附件本体安装、开孔、防火堵洞，隔板、支架（基础）制安、型钢除锈、刷油、防腐、盘柜配线整理、接线端子、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等所有工作内容 6. 基础：垫层C20商品混凝土，圈梁C20豆石商品混凝土，砖基础内壁采用1:2水泥砂浆抹面，厚度10mm。露出地面部分采用	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			瓷砖贴面美化。砖砌体采用MU20烧结实心砖, M7. 5水泥砂浆 7. 配电箱安装现场配钻, 基础槽钢63x40等边槽钢 δ =4. 8mm采用4根M12x110膨胀螺栓固定于基础找平面上, 基础槽钢和配电箱固定采用M12x8六角螺栓连接固定。 9. 本清单项目混凝土采用商品混凝土, 砂浆采用预拌砂浆 10. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
2	040805005145	LED步道灯 (IP67)	1. 名称: LED步道灯 (IP67) 2. 型号、规格: DC24V, 3W/ 盏, 3000K, 不锈钢外壳 3. 安装方式: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑, 超高因素自行综合考虑	套	163. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含灯具安装所需光源、灯具、支吊架、灯具附件（保护罩综合考虑）、电子镇流器、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、开孔等完成该项的所有工作内容 6. 有洁净度要求的场所应采用洁净灯具，并应满足洁净场所的有关规定；有腐蚀性气体的场所采用的灯具应满足防腐要求 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040805005146	LED模块化洗墙灯（IP67）	1. 名称：LED模块化洗墙灯（IP67） 2. 型号、规格：DC24V, 20W/盏，每盏长1米，3000K，灯具自带的公母插头直接首尾插接	套	140.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑，超高因素自行综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具、支吊架、灯具附件（保护罩综合考虑）、电子镇流器、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、开孔等完成该项的所有工作内容 6. 有洁净度要求的场所应采用洁净灯具，并应满足洁净场所的有关规定；有腐蚀性气体的场所采用的灯具应满足防腐要求 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
4	040801028147	开关电源1(IP67)	1. 名称：开关电源1(IP67) 2. 型号、规格：200W AC220V\	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC24V 高功率因数, 配套304不锈钢材质电源箱, 具有过负荷及短路保护功能 3. 户外防水型, 吊顶内隐藏安装或埋地安装 4. 其他: 满足设计及规范要求							
5	040801028148	开关电源2(IP67)	1. 名称: 开关电源2(IP67) 2. 型号、规格: 500W AC220V\DC24V 高功率因数, 配套304不锈钢材质电源箱, 具有过负荷及短路保护功能 3. 户外防水型, 吊顶内隐藏安装 4. 其他: 满足设计及规范要求	个	8.000					
6	040503003149	热镀锌角钢 60×40×4mm	1. 名称: 热镀锌角钢 2. 材质: 热镀锌角钢 3. 规格: 60×40×4mm 4. 安装形式: 综合考虑 5. 其他: 满足招标文件、《技	t	0.446					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
7	011207001150	铝单板 70×50×2mm	1. 名称：铝单板 2. 材质：铝单板 3. 规格：70×50×2mm 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求	m²	16.800					
8	040804001151	电气配管 SC50 镀锌钢管	1. 名称：电气配管 2. 材质：内外热镀锌钢管 3. 规格：SC50，壁厚4mm 4. 配置形式：暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 安装部位：综合考虑，超高因素自行综合考虑	m	34.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含接地、穿引线、修补、配合土建预留洞口等 7. 包含支吊架制作安装、过线盒、转接盒、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
9	040804001152	CP40电缆穿线软管	1. 名称：电缆穿线软管 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：CP40 4. 配置形式：暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑，超高因素综合考虑 5. 包含接地、穿引线、修补、配合土建预留洞口等 6. 包含支吊架制作安装、过线盒、转接盒、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护	m	6.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	040804001153	CP25电缆穿线软管	1. 名称：电缆穿线软管 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：CP25 4. 配置形式：暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑，超高因素综合考虑 5. 包含接地、穿引线、修补、配合土建预留洞口等 6. 包含支吊架制作安装、过线盒、转接盒、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	90.900					
11	040803001154	电力电缆 YJV22-0.6/	1. 名称：电力电缆	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1kV-5×16mm²	2. 规格、型号：YJV22-0.6/1kV-5×16mm² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：含电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	040803005155	电缆终端头 YJV22-0.6/1kV-5×16mm²	1. 名称：电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯及以下 截面≤35mm² 3. 材质、类型：电力电缆头等综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 安装部位：综合考虑，超高因素自行综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040803001156	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：含电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	433.100					
14	040803005157	电缆终端头 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯及以下 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：电力电缆头等综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 安装部位：综合考虑，超高因素自行综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
15	040804002158	电气配线 ZR-RVV-0.3/0.5kV-2*6mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号：WZR-RVV-0.3/0.5kV 3. 规格：2*6mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 非消防电源线燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 6. 敷设方式：穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	419.650					
16	040804004159	电缆防水接线盒(IP65)80×80mm	1. 名称：电缆防水接线盒(IP65)80×80mm 2. 材质：综合 3. 安装形式：明、暗综合考虑	个	175.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑，超高因素自行综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
17	040806002160	40×4mm 不锈钢扁钢	1. 名称：40×4mm 不锈钢扁钢 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接地网跨接 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求	m	430.710					
18	040806002161	50×5mm 不锈钢扁钢	1. 名称：50×5mm 不锈钢扁钢 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-50*5 4. 安装形式：综合考虑	m	16.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含接地网跨接 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
19	040806001162	接地极 50×50×5×2500mm不锈钢角钢	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×50×5 L=2.5m 4. 土质：综合 4. 安装形式：焊接 5. 该项工程量暂按双侧布置情况计算，最终由现场实施情况，按实结算 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	根	4.000					
20	030409008163	桥墩接地不锈钢钢板	1. 名称：桥墩接地不锈钢钢板 2. 材质：钢板	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求							
21	040807003164	接地装置调试	1. 类别：接地装置调试 2. 类型：基础/接地网 3. 应符合下列条件： 1) 有关施工验收规范、标准要求 2) 有经过批准的调试方案 3) 调试后经有关部门验收 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	系统	1.000					
22	030411003165	热侵镀锌钢制防水防火桥架 100×80mm	1. 名称：热侵镀锌钢制防水防火桥架 2. 型号、规格：100×80mm 3. 材质：钢质，防腐处理后表面喷塑(厚度符合规范要求) 4. 类型：金属线槽、桥架综合考虑，超高因素综合考虑，超	m	140.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高因素综合考虑 5. 安装部位：综合考虑，超高因素自行综合考虑 6. 桥架直线长度超过30米时，应加伸缩节，并电气导通 7. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 8. 含按规范要求过伸缩缝、沉降缝处理、开孔、穿梁、穿剪力墙配合留洞等 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	030411003166	热浸镀锌钢制防水防火桥架 60×50mm	1. 名称：热浸镀锌钢制防水防火桥架 2. 型号、规格：60×50mm 3. 材质：钢质，防腐处理后表	m	270.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面喷塑(厚度符合规范要求) 4. 类型：金属线槽、桥架综合考虑，超高因素综合考虑，超高因素综合考虑 5. 安装部位：综合考虑，超高因素自行综合考虑 6. 桥架直线长度超过30米时，应加伸缩节，并电气导通 7. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 8. 含按规范要求过伸缩缝、沉降缝处理、开孔、穿梁、穿剪力墙配合留洞等 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	041001003167	拆除各类基层	1. 拆除部位、材质：拆除各类	m³	34.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基层 2. 材质、尺寸：以现场实际为准 3. 路面切缝，深度综合考虑投标报价内 4. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)：投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价 5. 本清单以“m³”作为计量单位 6. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	041001002168	拆除人行道水泥混凝土路面 厚18cm	1. 拆除部位、材质：拆除人行道水泥混凝土路面 2. 厚度：18cm 3. 路面沟槽切缝，深度综合考虑投标报价内 4. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)：投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价 5. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 6. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	m ²	150.000					
26	040204001169	人行道整形碾压	1. 部位：人行道	m ²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
27	040201021170	反滤土工布	1. 材料品种、规格：反滤土工布 2. 搭接方式：满足设计及规范综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	150.000					
28	040202011171	20cm 级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm厚 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 堆场费及材料运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑	m ²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
29	040202011172	3cm 粗砂滤水层	1. 石料规格: 粗砂滤水层 2. 厚度: 3cm厚 3. 级配要求: 满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度: 满足设计、施工及验收规范要求 5. 堆场费及材料运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 6. 其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	150.000					
30	040204003173	140mm厚10mm料径C15大孔透水混凝土	1. 部位: 综合 2. 厚度: 140mm 3. 混凝土强度等级: C15大孔透水混凝土, 混凝土泵送等综合考虑在单价中	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 混凝土泵送费综合考虑 6. 混凝土采用商品混凝土 7. 接缝间距满足设计施工要求，包含在综合单价中							
31	040203007174	40mm厚4-6mm粒径透水混凝土(含双丙聚氨酯无色透明强固剂密封处理)	1. 厚度、混凝土强度等级:40mm厚4-6mm粒径透水混凝土(含双丙聚氨酯无色透明强固剂密封处理) 2. 骨料：透水混凝土 3. 接缝间距满足设计施工要求，包含在综合单价中 4. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 5. 其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	150.000					
32	040101002175	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别:类别综合考虑，包	m ³	43.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖，综合单价不作调整； 5. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 6. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内 7. 其他：符合设计及规范要求							
33	040103001176	回填土石方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计及	m³	13.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方来源、运距：外购、利用综合考虑，场内、外运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
34	040103002177	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，	m³	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
35	040803007178	铺砂、盖保护板（砖）	1. 铺砂、盖保护板（砖） 2. 规格:1~2根 3. 其它:满足设计及规范要求	m	500.000					
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
36	041102003186	现浇混凝土模板 垫层	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	0.550					
37	011702008187	现浇混凝土模板 圈梁	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	1.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要 求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 在报价中									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001179	安全文明施工费			13661.34			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		740.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3095.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5181.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4643.51			
2	031302002180	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003181	非夜间施工增加						
4	031302004182	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005183	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006184	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008185	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	31546.98	
合计			31546.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥
 【照明工程】

标段：
 /

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	汽油(机械)	L						
2	CP40电缆穿线软管	m						
3	CP25电缆穿线软管	m						
4	柴油(机械)	L						
5	桥墩接地不锈钢钢板	个						
6	配线ZR-RVV-0.3/0.5kV-2*6	m						
7	电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10	m						
8	电缆YJV22-0.6/1kV-5×16	m						
9	开关电源2(IP67)500W	台						
10	开关电源1(IP67)200W	台						
11	配电箱AL2	台						
12	水	m³						信息价
13	其他材料费	元						
14	LED步道灯(IP67)DC24V, 3W/盏, 3000K, 不锈钢外壳	套						
15	LED模块化洗墙灯(IP67)DC24V, 20W/盏, 每盏长1米, 3000K, 灯具自带的公母插头直接首尾插接	套						
16	热浸镀锌钢制防水防火桥架100×80mm	m						
17	热浸镀锌钢制防水防火桥架60×50mm	m						
18	商品混凝土C15	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段： /

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	标准砖	千匹						
20	面砖200×300	m ²						
21	白水泥	kg						
22	湿拌抹灰砂浆M20	m ³						
23	商品混凝土C20豆石	m ³						
24	63x40等边槽钢 δ =4.8mm	m						
25	二等锯材	m ³						
26	复合模板	m ²						
27	摊销卡具和支撑钢材	kg						
28	反滤土工布	m ²						
29	碎石20～60mm	m ³						
30	碎石20～40mm	m ³						
31	碎石5～20mm	m ³						
32	粗砂	m ³						
33	商品混凝土C15大孔透水	m ³						
34	40mm厚4-6mm粒径透水混凝土	m ³						
35	木材	m ³						
36	铁钉	kg						
37	养护塑料薄膜	m ²						
38	湿拌砌筑砂浆M7.5	m ³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】
 标段： /
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	电气配管SC50，壁厚4mm	m						
40	电缆防水接线盒(IP65) 80×80mm	个						
41	40×4mm不锈钢扁钢	m						
42	接地极50×50×5×2500mm不锈钢角钢	根						
43	热镀锌角钢60×40×4mm	t						
44	铝单板70×50×2mm	m²						
45	50×5mm不锈钢扁钢	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段： /

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人行天桥								
		土方工程								
1	040101002188	人工挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别:类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 人工开挖 5. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 6. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内 7. 其他：符合设计及规范要求	m³	122.270					
2	040103001189	回填土石方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求	m³	84.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购、利用综合考虑，场内、外运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
3	040103002190	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求	m³	38.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
		分部小计								
		钢筋工程								
4	040901001191	现浇构件钢筋 HRB400级 钢筋 Φ12～Φ14	1. 钢筋种类、规格：HRB400级 钢筋 Φ12～Φ14 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗等	t	1.544					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段： /

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
5	040901001192	现浇构件钢筋 HRB400级 钢筋 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400级 钢筋 ≤Φ10 2. 钢筋连接方式：无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3. 因弧形等异形钢筋增加费，钢筋的除锈由投标人综合考虑在此综合单价中 4. 钢筋的调直、绑扎、焊接、	t	0.386					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段： /

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械连接、施工搭接、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整 5. 埋设方式：投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		管线保护与迁改								
6	040803003193	5×3孔 Φ100*6mm双壁波纹管	1. 规格：5×3孔 Φ100*6mm双壁波纹管 2. 材质：Φ100*6mm双壁波纹管 3. 垫层、基础：10cm厚C20混凝土垫层（另计） 4. 包管砼强度等级：C20混凝土	m	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段： /

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(另计) 5. 排管管枕综合考虑在单价内 6. 钢筋另计 7. 含拆除原管道，重新更换管孔并剖开将光缆进行复位保护。 8. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
7	040803004194	C20现浇混凝土 管道包封	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足	m³	25.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求 9. 本项目按“m³”计列							
8	040303001195	C20现浇混凝土 垫层	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m³	5.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
9	040504001196	小号直通型人孔井	1. 类型：小号直通型人孔井 2. 规格：详设计 3. 基础：C25商品混凝土 4. 井身：M7.5浆砌标砖，1:2.5水泥砂浆抹面厚内15mm厚/外20mm厚 5. 含电缆支架、集水坑等全部内容 6. 商品混凝土的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 7. 井盖、井座：球磨铸铁井盖	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井座 φ800 8. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 9. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
10	041102003205	现浇混凝土模板 垫层	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他: 满足施工验收及规范	m²	32.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段： /

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
11	041102031206	现浇混凝土模板 包封	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	64.980					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001197	安全文明施工费			6464.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		350.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1464.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2452.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2197.28			
2	041109002198	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003199	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004200	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005201	行车、行人干扰						
6	041109006202	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007203	已完工程及设备保护费						
8	041109008204	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	14815.43	
合计			14815.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³						信息价
2	其他材料费	元						
3	二等锯材	m³						
4	焊条(高强钢筋用)	kg						
5	柴油(机械)	L						
6	复合模板	m²						
7	摊销卡具和支撑钢材	kg						
8	汽油(机械)	L						
9	商品混凝土C25	m³						
10	镀锌铁丝22#	kg						
11	商品混凝土C20	m³						
12	标准砖	千匹						
13	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋 φ 12～ φ 14	t						
14	Φ100mm双壁波纹管	m						
15	钢筋混凝土整体人孔板	m³						
16	型钢	kg						
17	刀片切缝机用、综合	片						
18	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³						
19	湿拌抹灰砂浆M20	m³						
20	通信球磨铸铁井盖井座 φ 800	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 地铁3号线三河场站过街天桥 过街天桥 【通信保护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。