

崔家店南路二期工程项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： 成都兴华生态建设开发有限公司

(单位盖章)

2026 年 9 月 1 日

封-1

工程名称：崔家店南路二期工程项目

标段名称：/

招标工程量清单

招 标 人：成都兴华生态建设开发有限公司

(单位盖章)

编制单位：中佳信建设管理集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人

倪斌

或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：舒茜

(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间：2026 年 9 月 1 日

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 1 页 共 11 页

一、工程概况

- (一) 工程名称：崔家店南路二期工程。
- (二) 工程地址：成都市成华区。
- (三) 建设单位：成都兴华生态建设开发有限公司。
- (四) 工程简介：

本项目崔家店南路道路设计起点桩号0+00，顺接双店西四路，设计终点桩号2+89.944，顺接双店西三路，红线20米，城市支路，新建工程，建设内容包含道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、交通工程、景观工程、海绵城市等。

二、编制依据

1. 国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；
2. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）等相关工程量计算标准；
4. 《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》（川建造价发〔2019〕181号）。
5. 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发【2026】15号文）。
6. 2026年08期《成都工程造价信息》中的相应材料价格及市场价格。
7. 国家行业主管部门颁布的现行施工验收规范标准以及工程技术标准。
8. 建设单位提供的设计图纸、勘察资料（含地勘报告等）及其他相关资料。
9. 编制过程中设计单位、委托（建设）单位对编制提出的相关问题的回复。
10. 项目建设点的现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等；
11. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 2 页 共 11 页

12. 其他相关资料。

三、编制范围

招标工程量清单的编制范围为：崔家店南路二期工程的施工内容，包括：道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程、景观工程等，具体详见图纸及工程量清单。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求及施工规范及验收标准。
2. 材料要求：材料品质、规格必须符合现行设计要求及验收规范的验收标准，并必须得到发包人及监理工程师认可。所有砼采用商品砼(强度等级按设计要求)，砂浆采用预拌砂浆，投标人须按图纸设计自行换算预拌砂浆标号，水泥采用大厂水泥。
3. 施工要求：工程施工必须满足成都市建设行政主管部门或项目所在地建设主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求，达到业主使用功能要求。
4. 本工程所有混凝土按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆，钢材、水泥按大厂考虑；混凝土是否采用泵送（地泵、汽车泵等）由投标人根据现场情况在投标报价中综合考虑，不再另外计取。
5. 工期要求：工期以招标文件为准。投标人中标后应在合同工期内完成招标范围内所有工程项目，若投标人认为存在合同工期内赶工增加费，该部分费用由投标人在投标报价时综合考虑，不另计。
6. 环境保护要求：
 - 6.1 扬尘整治：须符合《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》和项目所在地建设主管部门要求的相关规定，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。
 - 6.2 安全防护：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。
 - 6.3 夜间施工：本工程若需要夜间施工，夜间施工应满足夜间施工管理办法和项目所在地建设主管部门的有关规定，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。
7. 行车、行人干扰：投标人须结合现场实际情况自行考虑行车、行人干扰等组织措施，发生相关措施费用及降效费用投标人应在投标报价中综合考虑，该费用包括但不限于因施工引起的半幅通行组织措施费、交通改道措施费、临时交通导行方案编制费等，具

编制说明

体内容包括但不限于为满足社会车辆、行人通行需临时修建搭设或拆除（含后期拆除）的临时便道、便桥、护栏、围栏（围挡）、水马、警示标志标牌、监控设施等，以及投入专职人员指挥交通等，其相关费用包干使用，后期结算不作任何调整。

8. 施工围挡应按业主及工程所在地相关行政主管部门要求打围，并符合相关文件的规定。

五、投标报价编制要求

1. 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范等，即：凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的规定及规范）等文件结合理解、解释和使用。并满足工程质量、工程进度、环境保护、安全生产及文明施工管理的各项要求。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目增减参与竞争。

2. 凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

3. 投标报价应由投标人依据上段所述、工程量清单、设计文件、施工现场实际情况（投标人应自行充分了解施工现场所能提供的施工作业面、不同标段交叉作业、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本编制说明自主编制确定。

4. 投标报价采用综合单价法。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（除计价规范中规定的工作内容外，还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容、检验试验、检测等，除非该内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品）即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、材料现场抽样等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险。投标人作为一个有经验的投标人，招标工程量清单中“项目特征描述”只是体现了完成该项工程主要工作内容，如果描述不全或不准确的，投标人应结合施工图纸，设计说明和我国及地方现行工程建设施工技术规范，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价与合价，均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等所有费用。投标人对施工区域内的成品、半成品、管线、标识标牌等的保护

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 4 页 共 11 页

- 费用应包含在投标总价中，不再单独计算。综合单价应包含材料所有的运输费用（水平、垂直运输）。
5. 工程量清单的工程量是按相应计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按相应章次编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与各条款相对应结合起来理解和解释。为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，必须按工程量清单所列的单位进行报价，如果理解错误其后果自负。
6. 工程量清单列的每一个项目均应填入单价、合价，若投标人未报价，则其费用视为已包含在其他项目清单报价中，承包人必须完成工程量清单中未填入单价或合价的相应工程项目，但不能得到结算与支付。
7. 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
8. 招标人保留取消工程量清单中某些项目和减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。
9. 投标人对所有分部分项工程量清单及措施项目清单均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的全部费用，其以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。
10. 土石方工程
- 10.1 基坑大开挖土石方、人工拣底、基坑成型及验槽、钎探、测量、放线等工作内容进入本次招标范围内。该项目施工场地范围内无土方堆场位置，土方堆土地点及借、弃土地点和运距、土（石）方外运处置价格补贴由投标人在投标前自行考察、自行确定，相关费用计入综合单价。在施工中无论施工方案、挖土方式、挖土深度和土质情况发生变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。场内运距、场内二次及多次转运、捡底、修整边坡费用包含在相对应的各挖填方项目中；
- 10.2 招标人可提供具有相应资质的测绘单位出具的原地面高程测量成果文件。中标人进场后，应会同监理单位、建设（建管）单位等相关单位负责人共同对场地标高进行复核。如投标人踏勘现场后考虑放线要求需要增加平整场地的费用，可综合考虑将其费用报在其他投标人认为应列的措施项目中，包干使用，结算时不再单独计算平整场地的费用。

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 5 页 共 11 页

10.3 土方开挖时因地质原因造成局部需要换填的情况，由中标人按地勘和设计要求进行换填，结算时综合单价按合同中约定的相应条款执行。工程量按现场监理、建设（建管）单位等相关单位现场工程师认可的实际发生换填工程量计算。

10.4 基坑回填或开挖时须按监理、招标人审核通过的方案进行回填或开挖，严禁超填或超挖。回填或开挖前，原地面标高经现场相关方测量确定或由招标人委托的测量单位进行测量确定，中标人须无条件认可该测定的原地面标高；回填或开挖后，基坑底标高以经建设单位、监理单位、中标人签字认可的土方底标高交接单或由招标人委托的测量单位进行测量，作为回填及开挖深度结算的依据。若投标人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，也不另行结算，超填部分由中标人无偿清运出场，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用由招标人在投标人的工程款中扣除。

11. 钢筋工程

11.1 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不作调整。

11.2 所有钢筋的施工搭接量不计算在工程量中，投标人投标报价时自行将钢筋搭接量的费用考虑在综合单价中，结算时不再计算施工搭接工程量。

11.3 钢筋的抗震要求需符合设计及规范要求，采用抗震钢筋的费用由投标人自行考虑在相应项目的综合单价中，中标后综合单价不得因采用抗震钢筋而调整。

11.4 钢筋工程中固定位置的支撑钢筋、“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等费用由投标人自行考虑在相应项目的综合单价中。

12. 砼及模板工程

12.1 本工程砼为商品砼，具体详工程量清单项目特征；现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装及各种外加剂费用、泵送电费等；无论混凝土采用何种泵送方式，其综合单价不作调整；不得因采用的混凝土外加剂种类、掺量不同而调整综合单价。

12.2 本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，中标后除招标文件和施工合同约定外，综合单价不作调整。

12.3 采用清水模板费用由投标人自行考虑在综合单价中，不再单独计算。

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 6 页 共 11 页

12.4 基础和垫层模板不计算施工中分格浇注的模板工程量，无论施工中采用砖胎模板或其他形式的模板，其工程量计入建筑工程相应各砼构件模板清单工程量中，综合单价均不调整。

12.5 不同砼标号的构件交接处、预留施工缝处采用金属网或其它措施所需费用由投标人自行考虑在相应的清单项目中包干使用。

12.6 中标人各类专项方案、施工组织设计等，增加的各种工程量、措施以及完成该项工程的所有其他相关工作相应费用，由投标人综合考虑，不另单独计取相关费用。

13. 本项目涉及的拆除工程等工程量均以后期现场收方为准。

14. 投标人应充分考虑施工过程中直至竣工验收后交付前的成品和半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，可能发生的费用由投标人投标报价时综合考虑在相关工程项目的综合单价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

六、投标人投标报价时应重点注意事项：

1. 关于材料：投标人提供的材料除须满足本设计要求、招标文件技术要求、国家及行业现行技术规范和标准外，还应满足以下要求：

1.1 施工前中标人按招标封样样品材质标准，提供样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中包干使用。

1.2 对招标人未提供样品的材料，施工前中标人应提供样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中包干使用。

1.3 材料的消耗量按投标人投标单价分析表中的耗量为准，但不得高于2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量，若高于定额耗量，则按2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量执行。

1.4 本工程涉及的除招标文件约定的可调价材料外的材料价格均为风险包干的固定价格，其价格一律不予调整，投标人在投标报价时应充分考虑此风险。

1.5 投标人应将所有材料的搬运费、上车费、下车费、运输费、过路费、过桥费、运输损耗、超长超宽构件运输增加费、包装费、仓储保管费等一切费用考虑计入综合单价中，中标后除招标文件及合同允许调整外，不作调整。

2. 投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 7 页 共 11 页

3. 综合单价报价保留到小数点后两位。
4. 工程量清单报价中的各项金额均以人民币元为单位。
5. 分部分项部分：

5.1 工程量清单所列工程数量是按设计施工图计算的预算量，作为投标的共同基础，各投标单位不能更改，竣工结算根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）和合同相关条款进行计量，经审计单位审定后确定。

5.2 在本工程正式开工后至本工程竣工期间，有关人工费的调整遵照招标文件及合同有关约定执行。

5.3 投标人选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准要求。
6. 通用措施项目：

6.1 通用措施包含安全生产措施费、环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、数字化施工增加费，投标人未报价的措施项目，招标人将视作其费用已包含在其他措施项目中。

6.2 本工程安全生产措施费、环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、数字化施工增加费由投标人按照计算基数自主报费率，结算方式为报价金额=计算基数×费率，其报价费率需不高于最高限制费率。
- 计算基数与最高限制费率如下：
- | 项目名称 | 计算基数 | 最高限制费率 |
|---------|---------------------------|--------|
| 安全生产措施费 | 不含通用措施税前工程造价-暂列金额-专业工程暂估价 | 1.5% |
| 环境保护费 | 不含通用措施税前工程造价-暂列金额-专业工程暂估价 | 0.21% |
| 文明施工费 | 不含通用措施税前工程造价-暂列金额-专业工程暂估价 | 0.86% |

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 8 页 共 11 页

临时设施费
不含通用措施税前工程造价-暂列金额-专业工程暂估价
1.58%
夜间施工增加费
不含通用措施税前工程造价-暂列金额-专业工程暂估价
0.09%
二次搬运费
不含通用措施税前工程造价-暂列金额-专业工程暂估价
0.04%
冬雨季施工增加费
不含通用措施税前工程造价-暂列金额-专业工程暂估价
0.07%
数字化施工增加费
不含通用措施税前工程造价-暂列金额-专业工程暂估价
0.5%

- 6.3在进行措施费报价时应特别注意以下几点：
- 6.3.1 施工用水及生活用水由招标人提供水源的驳接点，驳接点以后的管网铺设及使用维护等费用中标人自行解决，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用（如果现场打井解决，该项措施费应包含打井工程和供配水设施设置的费用及相关手续费用、责任）；
- 6.3.2 施工用电由招标人提供电源的驳接点，驳接点以后的电缆铺设及使用维护等费用由中标人自行解决，产生的施工用电配电材

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 9 页 共 11 页

料、设备设施的所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用；

6.3.3 中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担；

6.3.4 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准；

6.3.5 投标人踏勘时应充分进行现场考察，已形成的外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路、施工出入口涉及市政道路开口等均由承包人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付；

6.3.6 投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等，报价时综合考虑到“行车、行人干扰”措施费中，该费用包括但不限于因施工引起的半幅通行组织措施费、交通改道措施费、临时交通导行方案编制费等，具体工作内容包括但不限于为满足社会交通通行需临时修建搭设或拆除（含后期拆除）的临时便道、便桥、护栏、围栏、水马、警示标志标牌、监控设施等，以及投入专职人员指挥交通等，其相关费用均包干使用，后期结算不作任何调整，也不另行签证；

6.3.7 中标单位中标后向供电部门或其他部门办理相关手续，交纳的相关费用应综合考虑在投标报价中，中标后不调整；

6.3.8 投标人须结合现场实际情况自行考虑不利条件影响因素（包括但不限于：夏季高温、暴雨天气、雾霾天气、冬季寒冷、重度污染天气、限电停电、现场其他不利条件等），导致的所有施工降效、停工等产生的相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付，也不另行签证；

6.3.9 投标人使用已形成的外部道路或因与外部道路、地下管线交叉施工而产生的一切费用（包括但不限于外部道路的损毁修复费用、地下管线保护费用等）综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付；

6.3.10 临时设施：临时设施应按标准化要求进行搭设，其位置由投标人自行解决，费用由投标人自行考虑在投标总价中；

6.3.11 投标单位应按相关规范承担成品、半成品的保护、防盗等工作，以及调试、交工（竣工验收且交与接收单位）前的电费，其费用在投标报价中自行考虑；

6.3.12 若本项目实施过程中涉及分期分批施工，由此导致的大型机械设备多次退场和重新组织进场，所涉及到的全部费用，由投标人自主报价到大型机械设备进出场及安拆中，费用包干使用；

7. 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电（连续停电未超过8 小时），投标人必须及时提供备用电源，不得因停电

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 10 页 共 11 页

而延误工期，投标人在报价时应在措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

8. 其他项目部分：

8.1 暂列金额：是招标人为工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等暂列的资金，由招标人掌握并使用，投标人按招标人所列明的金额计入总报价中。

8.2 暂估价：本工程不设置专业工程暂估价及材料暂估价。

8.3 计日工：投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的计日工人工单价项目的单价标准作为结算单价。

9. 销项增值税额

9.1销项增值税额：根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025 年）《四川省住房和城乡建设厅关于印发<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》（川建造价发〔2016〕349 号）及《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》（川建造价发〔2019〕181 号）相关配套文件规定，招标清单中已给定费率9%，投标人须按此费率报价。

10. 本工程量清单所列项目的项目特征描述可能存在对附属相关工作描述的不完整，投标人在投标报价时应结合工程施工图纸及现行施工验收规范的各项要求进行报价，该报价视为包括完成所有工序工作内容的全部费用。

11. 投标人应对本工程施工范围和临近的原有建筑物、装饰物、绿化带的成品保护负责，在施工过程中若有损坏的由投标人自行按原样修复。

12. 投标人应负责组织工程验收及工程移交等相关工作，所需各项费用均包含在投标报价中，但不单独列项，中标后不得以上述任何理由要求增加费用。

七、其他需说明的问题

1. 基坑钎探费用、大体积混凝土测温降温费用由投标人自行考虑到投标总价中，不单独列项计取。

2. 由于目前螺纹钢筋市场上大部分为抗震钢筋，工程量清单中综合考虑钢筋类型，未将抗震钢筋和普通钢筋分别列项，施工时按图纸要求和当时市面钢筋类型综合考虑施工，结算时不因此项差异调整相关综合单价和材料价格。

3. 投标人应充分考虑相关预制构件的预制场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑。

编制说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 11 页 共 11 页

4. 投标人应综合考虑由于施工场地限制等原因造成的土石方临时堆放及二次或多次转运等费用，此费用不再单独计算，由投标人在相应清单项目中综合报价。

5. 工程量清单中每个项目的综合单价均包括与本清单项目相关的试验及检验费用（不包含应由发包人单独委托的第三方检测）。

6. 投标人应仔细阅读招标图纸及招标文件、工程量清单，所有在图纸中需要再次深化设计或需投标人再次对局部细化的部分（包括但不限于深化图、施工图、工厂图、现场图），深化设计成果由发包人及本项目的设计单位进行确认，深化设计费用均包含在相应项目的投标报价中，招标人不再另行支付深化设计费及图纸审查费（含出图等费用）。

7. 本工程招标控制价为6707665.44元（其中含税暂列金额：319400.00元；不含税安全生产措施费：83842.41元），投标人投标报价不得超过招标控制价，否则应否决其投标。

8. 本清单编制说明应与招标文件一并阅读，若与招标文件矛盾处，以招标文件要求的为准。

9. 不良路基换填按照设计图示范围(不含红线范围外)的30%计取挖方和填方，其余考虑为冲击碾压做法。

工程量清单计算规则说明

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：崔家店南路二期工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101001001	土石方开挖	1. 土壤类别：根据地勘资料及现场实际情况综合考虑，含清表土、软弱土、腐植土、膨胀土、不良土、路基加强层土方、垃圾、各种建渣等，且包含现状、杂草、树兜、竹兜、低矮乔灌木、芦苇（含树根）等清除 2. 挖土深度：详施工图设计综合考虑，其中不良路基换填按照设计图示范围(不含红线范围外)的30%计取 3. 挖土方式：投标人根据现场实际情况，自行综合考虑 4. 填方坡脚排水沟、临时边沟、放坡、修边角、捡底、地基钎探等费用由投标人综合考虑报价，不再单独计取 5. 场内运输方式、距离、堆置：投标人自行考虑，外弃另计 6. 满足施工图设计要求及施工验收	m³	7920.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求				
2	040103002002	土方回填（场内利用方）	1. 部位：路基回填等所有填方，其中不良路基换填按照设计图示范围（不含红线范围外）的30%计取 2. 密实度要求：符合设计及施工规范要求 3. 填方材料品种：合格土 4. 填方粒径要求：符合设计及施工规范要求 5. 填方来源及堆场：利用方来源（场内土方综合平衡）及场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 6. 其他：满足设计及相关施工验收规范要求	m ³	1599.78		
3	自编003	冲击碾压（原土）	1. 满足设计及相关施工验收规范要求	m ²	4294.5		
4	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方、拆除的建渣、表土、砍伐的乔木、灌木丛、丛生竹林、树兜	m ³	6320.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 根茎等综合考虑 2. 包括场内石方二次破碎 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 5. 工程量按开挖状态下的天然密实体积计算 6. 本工程弃土、置土场由承包人自行调查取得，并保证其合规合法，发包人不另行支付弃土、置土地补贴以及进出弃土、置土地场的临时道路和临时便桥等任何费用，由投标人（中标后为承包人）在清单投标报价中综合考虑				
5	010501002005	砂砾石回填	1. 部位：综合 2. 密实度要求：符合设计及施工规范要求	m ³	2092.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填方材料品种：级配砂砾石 4. 填方粒径要求：符合设计及施工规范要求 5. 填方来源及堆场：来源及场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中, 结算不调整 6. 其他：满足设计及相关施工验收规范要求				
		分部小计					
		车行道					
6	040201004006	路床碾压整形	1. 部位：车行道 2. 范围：满足设计文件及相关施工验收规范要求	m ²	830.41		
7	040202010007	20cm级配碎石垫层	1. 部位：垫层 2. 厚度：20cm 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	3488.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040202014008	20cm4%水泥稳定碎石下基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足规范要求 4. 密实度：满足规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 拌和、运输、养生及拌合场摊销费用：由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m ²	3346.91		
9	040202014009	20cm5%水泥稳定碎石上基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足规范要求 4. 密实度：满足规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 拌和、运输、养生及拌合场摊销费用：由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m ²	3134.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040203006010	5cm细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13C	1. 沥青品种:SBS细粒式改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13C) 2. 集料、规格：质量技术标准满足设计要求 3. 厚度:5cm，国产、进口综合考虑 4. 填料:综合，沥青层的清扫工序投标人自行考虑在综合单价中 5. 摊铺：局部坑涵采用人工摊铺，其余采用摊铺机摊铺 6. 外加剂:满足设计要求, 包含在综合单价中 7. 运距:到场价，运距由投标人综合考虑 8. 其他:满足规范及设计要求 9. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中	m ²	3037.73		
11	040203006011	7cm中粒式沥青混凝土AC-20C	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 集料、规格：质量技术标准满足	m ²	3037.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计要求 3. 厚度:7cm，国产、进口综合考虑 4. 填料:综合，沥青层的清扫工序 投标人自行考虑在综合单价中 5. 摊铺:局部坑涵采用人工摊铺， 其余采用摊铺机摊铺 6. 外加剂:满足设计要求, 包含在综合单价中 7. 运距:到场价，运距由投标人综合考虑 8. 其他:满足规范及设计要求 9. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中				
12	040203004012	阳离子乳化沥青（PC-3）粘油层	1. 沥青品种：粘层油采用快裂的洒布型阳离子乳化沥青（PC-3） 2. 喷油量：0. 4Kg/m² 3. 具体要求：见施工图设计 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场由投标人自行考虑，热拌	m²	6075. 46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			场摊销费用已含单价中 5. 运距：运距及成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及规范要求				
13	040203005013	乳化沥青(ES-2)稀浆封层(0.6cm)	1. 沥青品种：乳化沥青(ES-2)稀浆封层 2. 厚度：0.6cm 3. 具体要求：见施工图设计 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场由投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 5. 运距：运距及成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	3037.73		
14	040203005014	阴离子乳化沥青（PA-2）透油层	1. 沥青品种：慢裂的洒布型阴离子乳化沥青（PA-2） 2. 喷油量：0.7Kg/m ² 3. 具体要求：见施工图设计 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场由投标人自行考虑，热拌	m ²	3037.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			场摊销费用已含单价中 5. 运距：运距及成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及规范要求				
15	040201021015	土工格栅	1. 材料品种、规格：土工格栅，规格满足设计要求 2. 搭接方式：满足设计及规范要求 3. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	1680		
16	040302008016	喷播植草护坡	1. 喷播植草护坡(高羊茅：早熟禾：黑麦草8:1:1 20g/m²) 2. 种植土厚度：满足设计及规范要求（另列清单） 3. 养护期：养护期为竣工验收后12个月，含塑料薄膜养护 4. 施肥杀菌：满足设计及规范要求 5. 其他：综合单价包含整平坡面、喷播植草、覆膜养护、运输（含二次转运费或者多次转运费）、栽植（含机械）、浇水、施肥、修剪、	m²	818		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			病虫害防治、松土、除草、补栽、 保洁、冲洗清理现场、弃物外运、 反季节施工费用等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		附属设施					
17	040203008017	花岗石车止石	1. 块料品种、规格:花岗石车止石 Φ200*1000 2. M10砂浆灌注 3. 其他：满足设计及规范要求	个	12		
18	040501001018	钢筋砼预埋管涵（2*D500）	1. 钢筋砼预埋管涵（2*D500） 2. 规格:d500、Ⅱ级 3. 埋设深度:综合 4. 基础:C25混凝土, 5. 接口处理满足设计要求 6. 闭水试验:包含在综合单价中 7. 管涵接口井包含在综合单价中 8. 材料运输:综合考虑 9. 其他：满足设计及施工技术规范 要求	m	28.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040204004019	人行道路缘石 35cm高	1. 材料品种、规格：C40混凝土路缘石，35cm高 2. 基础、垫层：2cm厚M10水泥砂浆垫层 3. 其他：满足设计及规范要求	m	471		
20	040203006020	新旧沥青路面搭接	1. 新旧沥青路面搭接（按设计图纸做法） 2. 铣刨原道路面层 3. 3mm厚SBS改性防裂卷材 4. ϕ 25拉杆，长700mm，间距400mm 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m ²	56		
		分部小计					
		其他					
21	040202010021	20cm级配碎石垫层	1. 部位：垫层 2. 厚度：20cm 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规	m ²	506.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求 5. 其他：满足设计及规范要求				
22	040202014022	20cm4%水泥稳定碎石下基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足规范要求 4. 密实度：满足规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 拌和、运输、养生及拌合场摊销费用：由投标人综合考虑在此综合单价中 7. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m²	506.24		
23	040202014023	20cm5%水泥稳定碎石上基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足规范要求 4. 密实度：满足规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 拌和、运输、养生及拌合场摊销费用：由投标人综合考虑在此综合单价中	m²	506.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计及施工技术规范要求				
24	040203006024	5cm细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13C	1. 沥青品种:SBS细粒式改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13C) 2. 集料、规格：质量技术标准满足设计要求 3. 厚度:5cm，国产、进口综合考虑 4. 填料:综合，沥青层的清扫工序投标人自行考虑在综合单价中 5. 摊铺：局部坑涵采用人工摊铺，其余采用摊铺机摊铺 6. 外加剂:满足设计要求, 包含在综合单价中 7. 运距:到场价，运距由投标人综合考虑 8. 其他:满足规范及设计要求 9. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中	m ²	506.24		
25	040203006025	7cm中粒式沥青混凝土AC-20C	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土AC	m ²	506.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-20C 2. 集料、规格：质量技术标准满足设计要求 3. 厚度:7cm，国产、进口综合考虑 4. 填料:综合，沥青层的清扫工序投标人自行考虑在综合单价中 5. 摊铺：局部坑涵采用人工摊铺，其余采用摊铺机摊铺 6. 外加剂:满足设计要求, 包含在综合单价中 7. 运距:到场价，运距由投标人综合考虑 8. 其他:满足规范及设计要求 9. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中				
26	040203004026	阳离子乳化沥青（PC-3）粘油层	1. 沥青品种：粘层油采用快裂的洒布型阳离子乳化沥青（PC-3） 2. 喷油量：0.4Kg/m² 3. 具体要求：见施工图设计	m²	506.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场由投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 5. 运距：运距及成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及规范要求				
27	040203005027	乳化沥青(ES-2)稀浆封层(0.6cm)	1. 沥青品种：乳化沥青(ES-2)稀浆封层 2. 厚度：0.6cm 3. 具体要求：见施工图设计 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场由投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 5. 运距：运距及成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	506.24		
28	040203005028	阴离子乳化沥青（PA-2）透油层	1. 沥青品种：慢裂的洒布型阴离子乳化沥青（PA-2） 2. 喷油量：0.7Kg/m ² 3. 具体要求：见施工图设计	m ²	506.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场由投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 5. 运距：运距及成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及规范要求				
29	01B000011029	拆除围墙	1. 类型：拆除围墙 2. 厚度：综合，有无钢筋综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 外弃（清单另列） 5. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取。	m²	36		
30	041001001030	拆除混凝土路面	1. 类型：拆除水泥混凝土路面 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 外弃（清单另列） 5. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取。	m²	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040202014031	拆除原有水泥稳定碎石基层	1. 类型：路面基层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 外弃（清单另列） 5. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取。	m ²	26.4		
32	040101001032	拆除构件分解利旧	1. 混凝土拆除利用再生费	m ³	75.66		
33	01B000001033	拆除路缘石	1. 类型：拆除路缘石 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 外弃（清单另列） 5. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取。	m	43		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019034	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	041201018035	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201017036	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	041201016037	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	041201021038	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	041201023039	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	041201020040	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	041201026041	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		大型机械设备进出场及安拆			
2.1.1	041201012042	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	8784.811						
2	水	m³	847.819						
3	汽油(机械)	L	97.701						
4	碎石 20~60mm	m³	738.165						
5	碎石 20~40mm	m³	209.707						
6	碎石 5~20mm	m³	109.047						
7	商品水稳层(压实)-5%	m³	748.354						
8	煤	kg	3153.495						
9	其他材料费	元	2138.547						
10	改性乳化沥青ES-2型	t	0.034						
11	中砂	m³	18.646						
12	枕木	m³	0.320						
13	镀锌铁丝 8#	kg	22.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	草袋子	m ²	35.100						
15	中粒式沥青混凝土 AC-20C	m ³	257.515						
16	干混地面砂浆 M10	t	6.283						
17	土工格栅	m ²	1784.328						
18	肥料	kg	36.516						
19	杀虫剂	kg	0.589						
20	无纺布	m ²	899.800						
21	橡胶板	m ²	0.780						
22	商品水稳层（压实）-4%	m ³	106.121						
23	标准砖	千匹	12.740						
24	干混砌筑砂浆 M7.5	t	9.248						
25	商品混凝土 C25	m ³	19.463						
26	铣刨鼓边刀	把	3.687						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.749						
28	SBS改性沥青涂料	kg	0.560						
29	石油沥青 30#	kg	1.279						
30	3mm厚SBS改性防裂卷材	m ²	7.910						
31	二等锯材	m ³	0.098						
32	复合模板	m ²	11.575						
33	摊销卡具和支撑钢材	kg	7.926						
34	干混防水抹灰砂浆 M10	t	3.418						
35	圆钢 φ≤10	t	0.032						
36	商品混凝土 C30	m ³	4.114						
37	钢筋 φ10以内	t	0.198						
38	镀锌铁丝 22#	kg	1.666						
39	阳离子乳化沥青（PC-3）	t	2.739						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	阴离子乳化沥青（PA-2）	t	2.869						
41	改性乳化沥青（ES-2）	t	0.405						
42	SMA-13C沥青玛蹄脂混合料	m³	185.924						
43	钢筋砼II级承插管DN500	m	57.772						
44	市场运费	m³	6320.690						
45	商品沥青混合物(压实)	m³	184.995						
46	混凝土路沿石 150×350×1000	m³	24.869						
47	商品水稳层(压实)-4%	m³	682.768						
48	改性乳化沥青（ES-2）	t	2.430						
49	Φ200*1000花岗石车止石（成品）	个	12.240						
50	钢筋砼管道包封模板	m³	2519.888						
51	喷播植草	m²	818.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101002043	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、乔木、农作物、树兜、竹丛等 2. 挖沟槽深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合, 投标人自行考虑, 应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施，尽可能避免或减少借土回填 4. 场内运输：综合单价包括场内运输或场内转运 5. 放坡、修边角、捡底、地基钎探等费用含在综合单价内 6. 适宜于利用作填方料的石方应解小储存起来用作填方，石方解小费用在本项清单综合单价中考虑 7. 挖出的可利用的卵石、石方、砂	m³	44.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等由投标人综合考虑在报价中，不再另行计取残值 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求				
2	040103001044	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 3. 填方来源：利用挖出土石方回填 4. 运距：投标人结合现场情况综合考虑场内外运距及运输方式，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 回填部位：综合 7. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m ³	30.32		
3	040103003045	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方、拆除的建渣、表土、砍伐	m ³	13.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的乔木、灌木丛、丛生竹林、树兜、根茎等综合考虑 2. 包括场内石方二次破碎 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 5. 工程量按开挖状态下的天然密实体积计算 6. 本工程弃土、置土场由承包人自行调查取得，并保证其合规合法，发包人不另行支付弃土、置土场地补贴以及进出弃土、置土场地的临时道路和临时便桥等任何费用，由投标人（中标后为承包人）在清单投标报价中综合考虑				
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		交通工程					
4	040205007046	反光标线(实线)	1. 材料品种：反光标线（先冷涂再热熔） 2. 形式：实线 3. 颜色：综合考虑 4. 类型：除导向标记、人行横道、地面图案和文字外的其他热熔标线 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	m²	54.96		
5	040205007047	反光标线(虚线)	1. 材料品种：反光标线（先冷涂再热熔） 2. 形式：虚线 3. 颜色：综合考虑 4. 类型：除导向标记、人行横道、地面图案和文字外的其他热熔标线 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	m²	9.6		
6	040205008048	反光标线(文字、图案标记)	1. 材料品种：反光标线（先冷涂再热熔） 2. 形式：实线虚线综合考虑	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 颜色：综合考虑 4. 类型：地面图案和文字 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求				
7	040205008049	反光标线(人行横道线、停止线)	1. 材料品种：反光标线（先冷涂再热熔） 2. 形式：实线虚线综合考虑 3. 颜色：综合考虑 4. 类型：人行横道、停止线 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	个	42		
8	040205008050	反光标线(导向箭头)	1. 材料品种：反光标线（先冷涂再热熔） 2. 形式：实线虚线综合考虑 3. 颜色：综合考虑 4. 类型：导向标记 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	个	9		
9	040205002051	1200*380mm路名牌（单立柱）	1. 路名牌:1200*380*130mm 2. 标志板采用LF2-M铝合金板材标	根	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志板制作安装，并按相关规范 3. IV类反光膜制作安装符合设计及规范要求 4. 所有钢铁件均须热镀锌后再喷塑处理，并按相关规范 5. 基础钢筋制作、预埋件制作安装 6. C20砼垫层，C25现浇砼基础，含混凝土模板（不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价） 7. 矩管立柱制作安装，□120×100×3182，壁厚8mm，拉槽深度2mm（成套） 8. 装饰板制做安装 9. 所有钢铁件均须热镀锌喷塑处理 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求				
10	040205003052	限速标志板 Φ600	1. 限速标志板 Φ600 2. 标志板采用牌号为2mm厚铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材，并符	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合GB/T 6892等有关标准的要求 4. 反光膜：反光膜采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、角铝、滑铝等所有配件 6. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求				
11	040205003053	禁停标志板 Φ600	1. 禁停标志板 Φ600 2. 标志板采用牌号为2mm厚铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材，并符合GB/T 6892等有关标准的要求 4. 反光膜：反光膜采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、角铝、滑铝等所有配件	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求				
12	040205002054	单悬臂指路标志 3000*2100*3mm	1. 基础：C30商品砼，含基础钢筋及模板（不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价） 2. 立柱材质，规格：热镀锌喷塑无缝钢管 Φ273*10*7600mm 3. 横梁：材质详设计，Φ152*8*3900mm 、Φ152*8*560mm 4. 钢结构材料：符合设计及规范要求 5. 含钢管竖撑、角铝、螺栓、滑动槽铝、抱箍、底衬、滑动螺栓、螺母、垫圈、地脚螺栓、法兰盘、柱帽、加劲肋、柱脚收边、钢筋等所有内容 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 7. 含机械吊装措施 8. 标志板：3000*2100，采用牌号为3mm厚铝合金板材，含反光膜等	根	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 9. 基础商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求				
13	040205013055	机非隔离护栏	1. 类型：机非隔离护栏 2. 规格、型号：详设计 3. 反光膜、保护套、基座砼等包含在综合单价中 4. 护栏样式、颜色等须满足业主选型要求 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	m	446.03		
14	040205003056	指路标志 3000*2100*3mm	1. 单柱式标志板 180*140 2. 标志板采用牌号为3mm厚铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材，并符合GB/T 6892等有关标准的要求	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 反光膜：反光膜采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、角铝、滑铝等所有配件 6. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求				
15	040205003057	停车标志板 Φ800	1. 停车标志板 Φ800 2. 标志板采用牌号为2mm厚铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材，并符合GB/T 6892等有关标准的要求 4. 反光膜：反光膜采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、角铝、滑铝等所有配件 6. 其它：满足设计规范及交通管理	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部门要求				
16	040205003058	右转标志板 Φ800	1. 右转标志板 Φ800 2. 标志板采用牌号为2mm厚铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材，并符合GB/T 6892等有关标准的要求 4. 反光膜：反光膜采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、角铝、滑铝等所有配件 6. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求	块	1		
17	040205003059	停车让行标志板 Φ800	1. 停车让行标志板 Φ800 2. 标志板采用牌号为2mm厚铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材，并符合GB/T 6892等有关标准的要求	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 反光膜：反光膜采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、角铝、滑铝等所有配件 6. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求				
		分部小计					
		交通信号					
18	040205014060	行人信号灯杆	1. 基础：C25商品砼, 含基础钢筋及模板（不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价） 2. 立柱材质，规格：热镀锌喷塑无缝钢管 89*4. 5*3980mm 3. 其他钢结构材料：符合设计及规范要求 4. 含钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、筋板、螺母、垫圈、柱脚收边、信号灯杆、等背面均喷塑等	根	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有内容 5. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 6. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求				
19	040205014061	机动车信号灯 3 φ 400	1. 类型：机动车圆盘灯 2. 信号灯规格、型号、组数：3 φ 400，三灯三色机动车灯 3. 安装方式：杆上安装 4. 具体安装方式详设计图纸，包括附件安装 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	套	1		
20	040205014062	人行信号灯 2 φ 300	1. 类型：行人信号灯 2. 信号灯规格、型号、组数：2 φ 300，二合一人行灯 3. 安装方式：杆上安装	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 具体安装方式详设计图纸，包括附件安装 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求				
21	040205014063	机动车信号灯倒计时器	1. 类型：机动车信号灯倒计时器 2. 信号灯规格、型号、组数：详设计 3. 安装方式：杆上安装 4. 具体安装方式详设计图纸，包括附件安装 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	套	1		
22	040205014064	人行信号灯倒计时器	1. 类型：人行信号灯倒计时器 2. 信号灯规格、型号、组数：详设计 3. 安装方式：杆上安装 4. 具体安装方式详设计图纸，包括附件安装 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040205015065	交通信号机	1. 类型：交通信号机（含机箱及电子元件） 2. 材质、规格尺寸：交通信号机应能无缝接入已建的中心管理平台，接受中心管理平台的统一控制和管理。信号控制器主要技术指标详见设计说明 3. 含单相电源避雷器、三相电源避雷器、串口服务器 4. 基础规格及材质：C25商品混凝土，预埋铁件制安含于综合报价。 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	台	1		
24	040804001066	热镀锌钢管 Φ125	1. 材料品种：热镀锌钢管 2. 规格：Φ125，壁厚4mm，管道内应穿2根引导铁丝，以便以后敷设电缆； 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	71.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040804001067	热镀锌钢管 Φ100	1. 材料品种：热镀锌钢管 2. 规格：Φ100，壁厚4mm，管道内应穿2根引导铁丝，以便以后敷设电缆； 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	60.36		
26	040804001068	热镀锌钢管 Φ80	1. 材料品种：热镀锌钢管 2. 规格：Φ80，壁厚4mm，管道内应穿2根引导铁丝，以便以后敷设电缆； 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	23.7		
27	040804001069	PVC管 Φ110	1. 材料品种：PVC塑料管 2. 规格：Φ110 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	71.1		
28	040804001070	PVC管 Φ90	1. 材料品种：PVC塑料管 2. 规格：Φ90	m	60.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求				
29	040804001071	PVC管 Φ75	1. 材料品种：PVC塑料管 2. 规格：Φ75 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	23.7		
30	040806001072	接地极 不锈钢角钢 L50*5*1800	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50*5*1800 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	4		
31	040806002073	接地母线 不锈钢扁钢-50*5	1. 名称：接地地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50*5 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	25		
32	040804002074	配线 RVV-3*6mm ²	1. 类型：配线 2. 材质：铜芯	m	552		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、型号：RVV-3*6mm ² 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求				
33	040803001075	控制电缆 KVV22-5*2.5mm ²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV22-5*2.5mm ² 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	65		
34	030409005076	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：电缆芯数（芯） ≤6 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
35	040504002077	窨井	1. 型号：窨井 2. 井深：综合 3. 井墙：页岩标砖，M7.5水泥砂浆 4. 基础：C25商品混凝土基础 5. 井盖材质：井盖采用采用C250级铸铁井盖	座	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中 7. 电缆支架、吊架、防坠网等包含在综合单价中 8. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑				
36	040205024078	交通智能系统调试	1. 系统类别：交通智能系统调试 2. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1		
37	040807003079	接地装置调试-接地极	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：接地极调试 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019080	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	041201018081	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201017082	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	041201016083	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	041201021084	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	041201023085	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	041201020086	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	反光材料 玻璃珠	kg	78.602						
2	热熔标线涂料	kg	628.765						
3	其他材料费	元	439.880						
4	汽油(机械)	L	288.893						
5	柴油(机械)	L	173.496						
6	水	m³	3.738						
7	焊条 综合	kg	0.426						
8	镀锌铁丝 22#	kg	0.351						
9	复合模板	m²	5.188						
10	市场运费	m³	13.870						
11	钢筋 φ10以内	t	0.025						
12	钢筋 φ12~16	t	0.049						
13	锯材 综合	m³	0.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	摊销卡具和支撑钢材	kg	18.159						
15	直杆 □120×100×3182（成套）	个	1.000						
16	路名牌 1200*380*130mm（成套）	个	1.000						
17	商品混凝土 C25	m ³	1.743						
18	机动车信号灯 3Φ400	套	1.000						
19	人行信号灯 2Φ300	套	2.000						
20	机动车信号灯倒计时器	套	1.000						
21	人行信号灯倒计时器	套	2.000						
22	商品混凝土 C20	m ³	1.598						
23	干混抹灰砂浆 M20	t	0.216						
24	热镀锌钢管 Φ125	m	73.233						
25	热镀锌钢管 Φ80	m	24.411						
26	干混砌筑砂浆 M7.5	t	1.007						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	二等锯材	m ³	0.003						
28	机非隔离护栏	m	450.490						
29	氯化橡胶标线漆	kg	72.514						
30	热镀锌喷塑无缝钢管 Φ89*4.5*3980mm	根	2.000						
31	交通信号机	套	1.000						
32	热镀锌钢管 Φ100	m	62.212						
33	PVC管 Φ110	m	75.366						
34	PVC管 Φ90	m	64.024						
35	PVC管 Φ75	m	25.122						
36	接地极 不锈钢角钢 L50*5*1800	根	4.120						
37	不锈钢扁钢 -50*5	m	26.250						
38	配线 RVV-3*6mm ²	m	568.560						
39	配线 KVV22-5*2.5mm ²	m	66.950						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	标准砖	千匹	1.057						
41	球墨铸铁井盖 700*700 C250级	套	2.000						
42	钢筋	t	0.000						
43	型钢	kg	0.788						
44	商品混凝土 C30	m³	6.301						
45	停车标志板 Φ800*2	个	1.000						
46	右转标志板 Φ800*2	个	1.000						
47	指路标志 3000*2100*3mm	块	4.000						
48	单悬臂杆及附件 Φ273*10*7600	套	2.000						
49	停车让行标志板 Φ800*2	个	1.000						
50	禁停标志板 Φ600*2	个	1.000						
51	限速标志板 Φ600*2	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101002088	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、乔木、农作物、树兜、竹丛等 2. 挖沟槽深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合, 投标人自行考虑, 应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施，尽可能避免或减少借土回填 4. 场内运输：综合单价包括场内运输或场内转运 5. 放坡、修边角、捡底、地基钎探等费用含在综合单价内 6. 适宜于利用作填方料的石方应解小储存起来用作填方，石方解小费用在本项清单综合单价中考虑 7. 挖出的可利用的卵石、石方、砂	m³	2757.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等由投标人综合考虑在报价中，不再另行计取残值 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求				
2	040103001089	沟槽回填土石方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 3. 填方来源：来源及场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 4. 运距：投标人结合现场情况综合考虑场内外运距及运输方式，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 回填部位：综合 7. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	329.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040103001090	沟槽回填砂砾石	1. 回填材料：砂砾石 2. 回填厚度：综合考虑 3. 密实度：满足设计规范要求 4. 最大粒径要求：满足规范要求 5. 加强层、换填等综合考虑 6. 填方来源、运距：投标人自行考虑 7. 其他：满足设计及规范要求	m³	1813.9		
4	040103003091	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方、拆除的建渣、表土、砍伐的乔木、灌木丛、丛生竹林、树兜、根茎等综合考虑 2. 包括场内石方二次破碎 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 5. 工程量按开挖状态下的天然密实	m³	2427.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体积计算 6. 本工程弃土、置土场由承包人自行调查取得，并保证其合规合法，发包人不另行支付弃土、置土地补贴以及进出弃土、置土地地的临时道路和临时便桥等任何费用，由投标人（中标后为承包人）在清单投标报价中综合考虑				
		分部小计					
	0405	排水工程					
		雨水管					
5	040501001092	dn300（Ⅱ级）钢筋混凝土承插式雨水管道铺设（360° 砼满包）	1. 管材:C30钢筋砼管 2. 规格:dn300、Ⅱ级 3. 埋设深度:综合 4. 接口形式:详见国标图集06MS201-1 5. 基础断面形式:C25商品混凝土360度带基 6. 材料运输:综合考虑 7. 其他:详施工设计图	m	109.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 接口处理：详设计 9. 闭水试验：另计 10. 其他：满足设计及施工技术规范要求				
6	040501001093	dn600（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道铺设（180° 砂石基础）	1. 管材：C30钢筋砼承插管 2. 规格：dn600、Ⅱ级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：180° 砂石基础另计 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验：另计 7. 材料运输：综合考虑 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m	44		
7	040501001094	dn1000（Ⅱ级）钢筋混凝土承插式雨水管道铺设（360° 砼满包）	1. 管材：C30钢筋砼管 2. 规格：dn300、Ⅱ级 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详见国标图集06MS201-1 5. 基础断面形式：C25商品混凝土360度带基	m	73.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 材料运输:综合考虑 7. 其他:详施工设计图 8. 接口处理: 详设计 9. 闭水试验:另计 10. 其他: 满足设计及施工技术规范要求				
8	040501001095	dn1200（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道铺设（180° 砂石基础）	1. 管材:C30钢筋砼承插管 2. 规格:dn600、Ⅱ级 3. 埋设深度:综合 4. 基础:180° 砂石基础另计 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验:另计 7. 材料运输:综合考虑 8. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	m	130.75		
9	040501001096	dn1200（Ⅱ级）钢筋混凝土承插式雨水管道铺设（360° 砼满包）	1. 管材:C30钢筋砼管 2. 规格:dn300、Ⅱ级 3. 埋设深度:综合 4. 接口形式:详见国标图集06MS201-1	m	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础断面形式:C25商品混凝土 360度带基 6. 材料运输:综合考虑 7. 其他:详施工设计图 8. 接口处理: 详设计 9. 闭水试验:另计 10. 其他: 满足设计及施工技术规范要求				
10	040504002097	圆形雨水沉泥井Φ1250	1. 型号:现浇砼圆形雨水沉泥井Φ1250 2. 井深:综合 3. 井墙: C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板: C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井盖:另计 8. 模板:另计 9. 其他:做法详见图集20S515P30及施工图 10. 泵送费综合, 小型预制构件场内外运距自行考虑 , 踏步材质综	座	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑				
11	040504002098	圆形雨水检查井Φ1800	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1800 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井盖: 另计 8. 模板: 另计 9. 其他:做法详见图集20S515P30及施工图 10. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 ，踏步材质综合考虑	座	2		
12	040504002099	矩形直线雨水检查井1700*1100	1. 型号:现浇砼矩形直线雨水检查井1700*1100 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层	座	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井盖：另计 8. 模板：另计 9. 其他：做法详见图集20S515P30及施工图 10. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 ，踏步材质综合考虑				
13	040504002100	矩形小四通雨水检查井2400*1800	1. 型号：现浇砼矩形小四通雨水检查井2400*1800 2. 井深：综合 3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井盖：另计 8. 模板：另计 9. 其他：做法详见图集20S515P30及施工图 10. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 ，踏步材质综	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑				
14	040504010101	双篦雨水口	1. 材料：雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20商品混凝土 10cm厚，C20细石混凝土垫层 4. 墙身：预制构件，详见图集 5. 尺寸及井深：综合 6. 井蓖、座：球墨铸铁井圈、井蓖（类型综合考虑） 7. 模板：另计 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用 9. 做法详见16S518-43，满足设计及规范要求 10. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑	座	17		
15	040501001102	钢筋混凝土管道闭水试验 管径（mm） 300	1. 钢筋混凝土管道闭水试验 2. 管径（mm）：D300 3. 工程量按实际完成雨水闭水试验	m	109.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			长度计算 4. 其他：满足设计要求及质量验收规范				
16	040501001103	钢筋混凝土管道闭水试验 管径(mm) 600	1. 钢筋混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm)：D600 3. 工程量按实际完成雨水闭水试验长度计算 4. 其他：满足设计要求及质量验收规范	m	44		
17	040501001104	钢筋混凝土管道闭水试验 管径(mm) 1000	1. 钢筋混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm)：D1000 3. 工程量按实际完成雨水闭水试验长度计算 4. 其他：满足设计要求及质量验收规范	m	73.4		
18	040501001105	钢筋混凝土管道闭水试验 管径(mm) 1200	1. 钢筋混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm)：D1200 3. 工程量按实际完成雨水闭水试验长度计算 4. 其他：满足设计要求及质量验收	m	190.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范				
		分部小计					
		污水管					
19	040501001106	dn500（Ⅱ级）钢筋砼承插式污水管道铺设（180° 砂石基础）	1. 管材:C30钢筋砼承插管 2. 规格:d500、Ⅱ级 3. 埋设深度:综合 4. 基础:180° 砂石基础另计 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 闭水试验:另计 7. 材料运输:综合考虑 8. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	m	313.38		
20	040504002107	圆形污水检查井Φ1000	1. 型号:现浇砼圆形污水检查井Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板: C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井盖:另计	座	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 模板: 另计 9. 其他: 做法详见图集20S515P30及施工图 10. 泵送费综合, 小型预制构件场内外运距自行考虑 , 踏步材质综合考虑				
21	040504002108	圆形污水检查井 ϕ 1500	1. 型号: 现浇砼圆形污水检查井 ϕ 1500 2. 井深: 综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井盖: 另计 8. 模板: 另计 9. 其他: 做法详见图集20S515P30及施工图 10. 泵送费综合, 小型预制构件场内外运距自行考虑 , 踏步材质综合考虑	座	2		
22	040504002109	矩形污水跌水井 2100*1000	1. 型号: 现浇砼矩形污水跌水井	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2100*1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井盖:另计 8. 模板:另计 9. 其他:做法详见图集20S515P30及施工图 10. 泵送费综合, 小型预制构件场内外运距自行考虑 , 踏步材质综合考虑				
23	040504002110	圆形污水沉泥井Φ1000	1. 型号:现浇砼圆形污水沉泥井Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井盖:另计	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 模板: 另计 9. 其他: 做法详见图集20S515P30及施工图 10. 泵送费综合, 小型预制构件场内外运距自行考虑 , 踏步材质综合考虑				
24	040501001111	钢筋混凝土管道闭水试验 管径(mm) 500	1. 钢筋混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm): D500 3. 工程量按实际完成雨水闭水试验长度计算 4. 其他: 满足设计要求及质量验收规范	m	313.38		
		分部小计					
		其他					
25	070204001112	球墨铸铁可调式井盖井座 Φ700 (承载等级D400)	1. 井盖、井座: 五防球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级: D400 3. 砂浆: 干混砂浆 M20 4. 含防坠网 5. 其他: 满足设计及施工技术规范	座	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
26	070204001113	球墨铸铁井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 井盖、井座：球墨铸铁井盖 Φ700 2. 承载等级：C250 3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 含防坠网 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	座	8		
27	040202010114	5%水稳碎石井周加强	1. 部位：车道范围内的检查井井周 2. 密实度要求：满足规范及验收要求 3. 填方材料品种：5%水稳碎石 4. 填方粒径要求：满足设计及施工技术规范要求 5. 填方来源、运距：投标人自行综合考虑	m³	127.07		
28	040504010115	5%水稳碎石雨水口加强	1. 类型：雨水口加强 2. 回填材料：5%水稳碎石 3. 土石方等包含在综合单价中 4. 回填范围详设计	座	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工技术规范要求				
29	041201025116	现状管道保护	1. 管道保护:现状给水管、雨水管保护 2. 工字钢工25，钢丝绳 φ 16 3. 其他：满足设计要求	项	1		
30	041001001117	拆除沥青路面	1. 材质：沥青路面 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人、机综合，投标人充分勘察现场自行考虑，中标后综合单价不调整 4. 工程量发生时按实调整 5. 场内运距：投标人自行考虑 6. 其他：满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m ²	2.4		
31	041001003118	拆除原有道路基层	1. 材质：原道路基层（不包括碎石结构层） 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人、机综合，投标人充分勘察现场自行考虑，中标后综	m ²	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价不调整 4. 工程量发生时按实调整 5. 场内运距：投标人自行考虑 6. 其他：满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
32	040203006119	恢复沥青砼路面	1. 路基压实 2. 20cm级配碎石垫层 3. 20cm4%水泥稳定碎石下基层 4. 20cm5%水泥稳定碎石上基层 5. 5cm细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 6. 7cm中粒式沥青混凝土AC-20C 7. 阳离子乳化沥青（PC-3）粘油层 8. BCR改性乳化沥青封层(0.8cm) 9. 阴离子乳化沥青（PA-2）透油层 10. 其他：满足设计要求	m ²	20		
33	040302002120	无缝钢管桩	1. Q235 Φ203X10无缝钢管桩，内填42.5级普通硅酸盐水泥 2. HW400*400钢围檩延钢管桩布置，HW400*400钢支撑水平间距4m	m ³	39.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 桩间喷6cm厚C20细石砼网喷, 设置Φ6@200x200钢筋网片 4. 打入深度：综合 5. 包含冠梁砼及模板 6. 其他：满足设计要求				
34	010202009121	喷射C20细石混凝土护壁(网喷) 厚6cm	1. 部位：综合 2. 厚度：6cm 3. 材料种类：喷射C20细石商品混凝土，骨料粒径综合，满足设计及规范要求 4. 泄水管：Φ50PVC花管泄水孔，满足设计要求 5. 钢筋：植筋综合，钢筋另列 6. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 7. 混凝土的输送方式、电费等费用在综合单价中综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范、现行施工验收规范以及招标规定的规定	m²	480		
35	040901002122	钢筋网片 HPB300 Φ≤10	1. 钢筋种类、规格：Φ6@200*200	t	1.066		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢筋网片 2. 钢筋的除锈、接长、搭接、锚固方式综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋、固定钢筋网卡扣加强等增加费用包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等综合考虑，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
36	010202012123	现浇商品砼冠梁C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 外加剂的掺量、限制膨胀率及抗裂纤维长度、砼拌合料、配合比等必须符合设计及相关规范要求 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵	m³	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 浇筑前梁底原土夯实及覆盖尼龙薄膜等费用包含在综合单价中 6. 浇筑前桩顶凿毛、清除残渣、浮土、积水等费用包含在综合单价中 7. 模板：另计 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
37	040101001124	拆除构件分解利旧	1. 混凝土拆除利用再生费	m ³	10.4		
		分部小计					
		分部小计					
		混凝土模板及支架					
38	010505001125	垫层模板	1. 模板部位：垫层 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑	m ²	15.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
39	010505016126	井底模板	1. 模板部位：井底 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标	m²	32.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
40	010505016127	矩形井壁模板	1. 模板部位：矩形井壁 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m ²	210.57		
41	010505016128	圆形井壁模板	1. 模板部位：圆形井壁 2. 支架材料：综合	m ²	369.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
42	010505016129	井顶模板	1. 模板部位：井顶 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预	m²	52.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
43	010505016130	井圈模板	1. 模板部位：井圈 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规	m²	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求				
44	040504010131	雨水口模板	1. 模板部位：雨水口 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	158.4		
45	010202013132	冠梁模板	1. 模板部位：冠梁 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑	m²	112		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
46	010902004133	钢筋砼管道包封模板	1. 模板类型：钢筋砼管道包封模板 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标	m²	542.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009134	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011135	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010136	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012137	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020138	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013139	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021140	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023141	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	041201001142	检查井脚手架≤4m	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
合计						-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	3364.306						
2	水	m³	795.007						
3	汽油(机械)	L	24.342						
4	砂砾石	m³	2183.936						
5	二等锯材	m³	3.162						
6	复合模板	m²	336.114						
7	摊销卡具和支撑钢材	kg	488.919						
8	其他材料费	元	3649.422						
9	标准砖	千匹	8.997						
10	干混砌筑砂浆 M7.5	t	5.046						
11	商品混凝土 C15	m³	8.505						
12	商品混凝土 C30S6	m³	66.211						
13	现浇构件钢筋 HPB300 φ>10	kg	487.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	干混防水抹灰砂浆 M10	t	2.277						
15	商品混凝土 C30	m³	8.633						
16	现浇构件钢筋 HRB400E 12~14	t	8.084						
17	镀锌铁丝 22#	kg	22.836						
18	预制混凝土井筒 Φ800	m	0.940						
19	遇水膨胀止水带 30×20	m	23.973						
20	五防球磨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	套	15.000						
21	干混砌筑砂浆 M20	t	1.231						
22	防坠网	个	23.000						
23	5%商品水稳层(压实)	m³	167.584						
24	商品混凝土 C20	m³	23.333						
25	球磨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级C250）	套	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
26	锯材 综合	m ³	0.898						
27	脚手架钢材	kg	99.826						
28	煤	kg	20.000	0.850					
29	碎石 20~60mm	m ³	1.856						
30	碎石 20~40mm	m ³	0.530						
31	碎石 5~20mm	m ³	0.266						
32	商品水稳层（压实）-4%	m ³	4.080						
33	商品水稳层(压实)-5%	m ³	4.080						
34	SMA-13沥青玛蹄脂混合料	m ³	1.014						
35	中粒式沥青混凝土 AC-20C	m ³	1.422						
36	改性乳化沥青ES-2型	t	0.016						
37	中砂	m ³	0.104						
38	桩帽	kg	7.156						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
39	硬垫木	m ³	0.032						
40	棕绳	kg	0.746						
41	无缝钢管桩租赁费	t*天	777.780						
42	对拉螺栓	kg	16.576						
43	对拉螺栓塑料管	m	59.282						
44	高压胶皮管	m	8.434						
45	钢丝绳 φ16	kg	10.500						
46	商品混凝土 C25	m ³	190.435						
47	干混砌筑砂浆M5	t	1.830						
48	干混抹灰砂浆M20	t	0.713						
49	钢筋 HPB300 φ≤10	t	1.098						
50	细石商品混凝土 C20	m ³	40.075						
51	II级钢筋砼级承插管DN500	m	316.534						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
52	Ⅱ级钢筋混凝土承插管 φ1200	m	192.708						
53	Ⅱ级钢筋混凝土承插管 φ1000	m	74.134						
54	Ⅱ级钢筋混凝土承插管 φ600	m	44.440						
55	Ⅱ级钢筋混凝土承插管 φ300	m	110.292						
56	预制混凝土井筒 φ700	m	6.620						
57	球墨铸铁井篦	套	34.340						
58	干混砌筑砂浆M10	t	1.884						
59	螺纹钢 φ<10	t	0.451						
60	干混砌筑砂浆M20	t	0.093						
61	硅酸盐水泥（P.042.5R）	kg	10643.654						
62	焊条（带肋钢筋用）	kg	66.209						
63	阳离子乳化沥青（PC-3）	t	0.012						
64	阴离子乳化沥青（PA-2）	t	0.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
65	市场运费	m ³	2427.540						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101002143	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、乔木、农作物、树兜、竹丛等 2. 挖沟槽深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合, 投标人自行考虑, 应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施，尽可能避免或减少借土回填 4. 场内运输：综合单价包括场内运输或场内转运 5. 放坡、修边角、捡底、地基钎探等费用含在综合单价内 6. 适宜于利用作填方料的石方应解小储存起来用作填方，石方解小费用在本项清单综合单价中考虑 7. 挖出的可利用的卵石、石方、砂	m³	531.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等由投标人综合考虑在报价中，不再另行计取残值 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求				
2	040103001144	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 3. 填方来源：利用挖出土石方回填 4. 运距：投标人结合现场情况综合考虑场内外运距及运输方式，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 回填部位：综合 7. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m ³	122.06		
3	040103003145	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方、拆除的建渣、表土、砍伐	m ³	409.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的乔木、灌木丛、丛生竹林、树兜、根茎等综合考虑 2. 包括场内石方二次破碎 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整，并须满足城市建筑碴土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 5. 工程量按开挖状态下的天然密实体积计算 6. 本工程弃土、置土场由承包人自行调查取得，并保证其合规合法，发包人不另行支付弃土、置土场地补贴以及进出弃土、置土场地的临时道路和临时便桥等任何费用，由投标人（中标后为承包人）在清单投标报价中综合考虑				
4	010201001146	管道基础换填	1. 回填材料：砂砾石 2. 回填厚度：综合考虑	m³	145		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 密实度：满足设计规范要求 4. 最大粒径要求：满足规范要求 5. 加强层、换填等综合考虑 6. 填方来源、运距：投标人自行考虑 7. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		电力排管					
5	040803003147	电力排管 2排6孔CPVC φ 200+2孔SVFY33*7 φ 110	1. 名称：电力排管 2. 规格：2排6孔CPVC/MPP电缆保护管- φ 200/9+2孔SVFY33*7 φ 110重型聚氯乙烯管 3. 材质：塑料 4. 垫层、基础：另列 5. 排管排列形式：2排6孔CPVC φ 200+2孔SVFY33*7 φ 110 6. 铺设深度：详设计 7. 综合排管各管道内需预留8#牵引不锈钢铁丝, 以便后期线缆穿管敷设, 含配套管枕及支管井临时封堵	m	40.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	040803003148	电力排管 3排16孔CPVC φ200+2孔SVFY33*7 φ110	1. 名称：电力排管 2. 规格：3排16孔CPVC/MPP电缆保护管- φ200/9+2孔SVFY33*7 φ110 重型聚氯乙烯管 3. 材质：塑料 4. 垫层、基础：另列 5. 排管排列形式：3排16孔CPVC φ200+2孔SVFY33*7 φ110 6. 铺设深度：详设计 7. 综合排管各管道内需预留8#牵引不锈钢铁丝, 以便后期线缆穿管敷设, 含配套管枕及支管井临时封堵 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	30.62		
7	040803003149	电力排管 4排16孔CPVC φ200+2孔SVFY33*7 φ110	1. 名称：电力排管 2. 规格：4排16孔CPVC/MPP电缆保护管- φ200/9+2孔SVFY33*7 φ110	m	203.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			重型聚氯乙烯管 3. 材质：塑料 4. 垫层、基础：另列 5. 排管排列形式：4排16孔CPVC φ200+2孔SVFY33*7 φ110 6. 铺设深度：详设计 7. 综合排管各管道内需预留8#牵引不锈钢铁丝, 以便后期线缆穿管敷设, 含配套管枕及支管井临时封堵 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	040303001150	排管混凝土垫层C20	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	38.39		
9	040803004151	排管混凝土包封C25 P6	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 P6 3. 其他：投标人应充分考虑满足招	m³	380.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	040308009152	热沥青二度	1. 部位：详设计 2. 材料品种、规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	939.17		
11	040501021153	成品电力警示带	1. 名称：成品电力警示带 2. 规格：详设计 3. 材质：PVC 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	274.84		
12	040806001154	接地极 热镀锌角钢 L50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：L50*5*2500 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	56		
13	040806002155	接地母线 热镀锌扁钢-50*5	1. 名称：接地地母线	m	1099.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质 ：热镀锌扁钢 3. 规格 ：50*5 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	040901009156	预埋铁件	1. 材料种类：钢板、Φ10圆钢 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.44		
15	040807003157	接地装置调试	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：包含所有的接地装置及接地网调试 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1		
16	040504002158	电力混凝土直通井	1. 型号：电力混凝土直通井 2. 井深：综合 3. 井墙：C30（P6）商品混凝土井墙 4. 底板：C30（P6）商品混凝土底	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板 5. 垫层：C20商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 盖板：C30（P6）商品混凝土盖板, 电力球墨铸铁井盖井座（另计） 8. 电缆支架、吊架、等包含在综合单价中 9. 泵送费综合，小型预制构件场内 外运距自行考虑				
17	040504002159	电力混凝土四通井	1. 型号: 电力混凝土四通井 2. 井深: 综合 3. 井墙：C30（P6）商品混凝土井墙 4. 底板：C30（P6）商品混凝土底板 5. 垫层：C20商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 盖板: C30（P6）商品混凝土盖板 8. 电缆支架、吊架、防坠网等包含在综合单价中 9. 泵送费综合，小型预制构件场内	座	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			外运距自行考虑				
18	010401007160	电力临时井	1. 型号: 电力临时井 2. 井深: 综合 3. 井墙: C30 (P6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (P6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C20商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 盖板: C30 (P6) 商品混凝土盖板 8. 检查井模板: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。 9. 电缆支架、吊架、防坠网等包含在综合单价中 10. 泵送费综合, 小型预制构件场内外运距自行考虑	座	2		
19	040504002161	预制砼调节环 D=800mm	1. 混凝土强度等级: 预制C40混凝土 2. 规格: 内径D800mm 3. 部位: 车行道路面上各种检查井	座	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋：综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 5. 模板：另计 6. 其他：满足设计及施工技术规范要求				
20	070204001162	球墨铸铁井盖 $\phi 800$ C250级（双层井盖）	1. 井盖、井座：检查井采用球墨铸铁防盗井盖 C250级，内盖采用 $\delta = 10\text{mm}$ 钢板 (Q235B)，并需设置防坠落设施，电力、通信检查井井盖应有明显标识 2. 具备防水、防盗、防滑、防位移、防坠落、防响（噪声）等要求 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求施工规范要求	座	2		
21	070204001163	球墨铸铁井盖 800*800 C250级（双层井盖）	1. 井盖、井座：检查井采用球墨铸铁防盗井盖 C250级，内盖采用 $\delta = 10\text{mm}$ 钢板 (Q235B)，并需设置防坠落设施，电力、通信检查井井盖应有明显标识 2. 具备防水、防盗、防滑、防位移	座	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、防坠落、防响（噪声）等要求 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求施工规范要求				
		分部小计					
		其他					
22	040803002164	现状管道保护	1. 管道保护:现状给水管、雨水管保护 2. 工字钢工25，钢丝绳Φ16 3. 其他：满足设计要求	m	10		
23	041001001165	拆除沥青路面	1. 材质：沥青路面 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人、机综合，投标人充分勘察现场自行考虑，中标后综合单价不调整 4. 工程量发生时按实调整 5. 场内运距：投标人自行考虑 6. 其他：满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m ²	2.4		
24	041001003166	拆除原有道路基层	1. 材质：原道路基层（不包括碎石结构层）	m ²	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人、机综合，投标人充分勘察现场自行考虑，中标后综合单价不调整 4. 工程量发生时按实调整 5. 场内运距：投标人自行考虑 6. 其他：满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
25	040203006167	恢复沥青砼路面	1. 路基压实 2. 20cm级配碎石垫层 3. 20cm4%水泥稳定碎石下基层 4. 20cm5%水泥稳定碎石上基层 5. 5cm细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 6. 7cm中粒式沥青混凝土AC-20C 7. 阳离子乳化沥青（PC-3）粘油层 8. BCR改性乳化沥青封层(0.8cm) 9. 阴离子乳化沥青（PA-2）透油层 10. 其他：满足设计要求	m ²	20		
26	041001002168	拆除人行道	1. 材质：人行道（包括人行道砖，	m ²	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粘接层及基层等所有工作内容） 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：人、机综合，投标人充分勘察现场，中标后综合单价不调整 4. 工程量发生时按实调整 5. 场内运距：投标人自行考虑 6. 其他：满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
27	040204001169	人行道恢复（按景观结构层恢复）	1. 块料品种、规格：6cm厚仿花岗石PC砖 2. 颜色：综合 3. 垫层材料品种、厚度、强度：1：3干硬性水泥砂浆找平层厚3cm 4. 其他：详设计	m ²	10		
28	040101001170	拆除构件分解利旧	1. 混凝土拆除利用再生费	m ³	11.9		
		分部小计					
		混凝土模板及支架					
29	010505001171	垫层模板	1. 模板类型：垫层 2. 支架材料：综合	m ²	63.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
30	010505016172	井底模板	1. 部位：井底模板 2. 混凝土厚度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况	m²	31.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况和企业自身情况、 对拉螺杆、 拉片等相 关费用综合考虑，不论 采用何种支模方式均 执行该综合 单价 6. 本项目工程量计算 规则执行《 四川省建 设工程工程量清单计 价 定额相应章节》 7. 其他：满足设计及施 工验收规范				
31	010505016173	井壁模板	1. 名称：井壁模板 2. 混凝土厚度：综合 3. 模板类型：木模、组 合钢模板 、竹胶合板 综合 4. 支架材料：钢管、竹 、木支架 综合 5. 本项目投标人应根 据设计图纸 ，投标施工 组织设计，现场实际 情 况和企业自身情况、 对拉螺杆 、拉片等相 关费用综合考虑，不 论 采用何种支模方式均 执行该综 合单价	m²	364.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 本项目工程量计算 规则执行《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计及施工验收规范				
32	010505016174	井顶模板	1. 名称：井顶模板 2. 混凝土厚度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算 规则执行《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计及施工验收规范	m ²	49.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范				
33	010505016175	井圈模板	1. 名称：井圈模板 2. 混凝土厚度：综合 3. 模板类型：木模、组 合钢模板、竹胶合板 综合 4. 支架材料：钢管、竹 、木支架 综合 5. 本项目投标人应根 据设计图纸，投标施工 组织设计，现场实际情 况和企业自身情况、 对拉螺杆、拉片等相 关费用综合考虑，不 论 采用何种支模方式均 执行该综合单价 6. 本项目工程量计算 规则执行《四川省建 设工程工程量清单计 价定额相应章节》 7. 其他：满足设计及施 工验收规范	m²	11.3		
34	010505002176	电缆排管包封模板	1. 模板类型：排管基础 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式	m²	542.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009177	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011178	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010179	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012180	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020181	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013182	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021183	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023184	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	041201001185	检查井脚手架≤4m	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	487.730						
2	水	m³	186.927						
3	汽油(机械)	L	511.555						
4	市场运费	m³	409.900						
5	其他材料费	元	4107.997						
6	镀锌铁丝 22#	kg	40.300						
7	焊条 综合	kg	12.830						
8	成品铸件 HT15~32	kg	21.450						
9	商品混凝土 C20	m³	47.784						
10	石油沥青 30#	kg	2112.113						
11	成品电力警示带	m	274.800						
12	干混砌筑砂浆 M20	t	0.482						
13	管枕 φ100	个	273.164						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	管枕 φ200	个	1987.618						
15	热镀锌角钢 L50*5*2500	根	57.680						
16	商品混凝土 C30（P6）	m³	90.700						
17	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.551						
18	热镀锌扁钢 -50*5	m	1154.328						
19	预制混凝土调节环 φ800	套	9.090						
20	球墨铸铁井盖 φ800 C250级（双层井盖）	套	2.000						
21	HRB400E φ12~16	t	13.173						
22	HRB300E 直径（mm） φ≤10	t	0.367						
23	锯材 综合	m³	0.484						
24	脚手架钢材	kg	53.793						
25	钢丝绳 φ16	kg	10.500						
26	标准砖	千匹	0.001						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	6cm厚仿花岗石PC砖	m ²	10.100						
28	干混地面砂浆 M15	t	0.514						
29	细砂	m ³	0.315						
30	碎石 20～50mm	m ³	1.680						
31	商品混凝土 C25	m ³	1.515						
32	钢筋	t	0.104						
33	型钢	kg	1350.072						
34	焊条（带肋钢筋用）	kg	107.879						
35	二等锯材	m ³	1.170						
36	复合模板	m ²	262.433						
37	摊销卡具和支撑钢材	kg	288.077						
38	铁件	kg	65.665						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
39	球墨铸铁井盖 800*800 C250级（双层井盖）	套	7.000						
40	防坠网	个	9.000						
41	砂砾石	m ³	174.580						
42	通讯管 SVFY33*7 Φ110	m	560.592						
43	电力管 CPVC Φ200	m	4071.228						
44	商品混凝土 C25（P6）	m ³	384.335						
45	碎石 20～60mm	m ³	1.856						
46	碎石 20～40mm	m ³	0.530						
47	碎石 5～20mm	m ³	0.266						
48	商品水稳层（压实）-4%	m ³	4.080						
49	商品水稳层(压实)-5%	m ³	4.080						
50	SMA-13沥青玛蹄脂混合料	m ³	1.014						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
51	中粒式沥青混凝土 AC-20C	m³	1.422						
52	阳离子乳化沥青（PC-3）	t	0.012						
53	煤	kg	20.000	0.850					
54	改性乳化沥青ES-2型	t	0.016						
55	中砂	m³	0.104						
56	阴离子乳化沥青（PA-2）	t	0.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101002186	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、乔木、农作物、树兜、竹丛等 2. 挖沟槽深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合, 投标人自行考虑, 应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施，尽可能避免或减少借土回填 4. 场内运输：综合单价包括场内运输或场内转运 5. 放坡、修边角、捡底、地基钎探等费用含在综合单价内 6. 适宜于利用作填方料的石方应解小储存起来用作填方，石方解小费用在本项清单综合单价中考虑 7. 挖出的可利用的卵石、石方、砂	m³	635.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等由投标人综合考虑在报价中，不再另行计取残值 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求				
2	040103001187	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 3. 填方来源：利用挖出土石方回填 4. 运距：投标人结合现场情况综合考虑场内外运距及运输方式，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费 5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 回填部位：综合 7. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	400.82		
3	040103003188	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方、拆除的建渣、表土、砍伐	m³	234.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的乔木、灌木丛、丛生竹林、树兜、根茎等综合考虑 2. 包括场内石方二次破碎 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 5. 工程量按开挖状态下的天然密实体积计算 6. 本工程弃土、置土场由承包人自行调查取得，并保证其合规合法，发包人不另行支付弃土、置土场地补贴以及进出弃土、置土场地的临时道路和临时便桥等任何费用，由投标人（中标后为承包人）在清单投标报价中综合考虑				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明工程					
4	040805001189	I 类综合杆单挑路灯 H=10m 预留5G接口	1. 名称： I 类综合杆单挑路灯 2. 型号：80W-LED(2个40W模块) 半截光型 灯具防护等级≥IP67 H=10m 3. 灯杆材质：主杆及横臂材质为Q355B, 主杆为一根异形八棱杆(320*320*8.0mm), 横臂为八棱锥杆(上口100mm, 下口200mm, 厚5.0mm)长5米;副杆材质为Q355, 为1根180*180*4.0mm方管;主杆四面配Q355或铝型材滑槽 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时, 其镀锌层局部厚度不小于65 μ m, 平均厚度不小于70 μ m; 钢材厚度大于或等于6mm时, 其镀锌层局部厚度不小于70 μ m, 平均厚度不小于85 μ m; 5. 包含成套灯具、光源、电力载波单灯控制器、配套电源模块, 防水	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线盒、接线端子、且须自带有短路保护、漏电保护和过负荷保护装置、路灯编号、配备成都路灯专用防盗锁、灯杆、横臂（如有） 6. 包含混凝土基础，混凝土强度等级：C30，路灯基础垫层，垫层混凝土强度等级：C20，二次浇注C20细石混凝土保护帽，含钢筋、地脚螺栓、法兰盘等 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	040805001190	II类综合杆单挑路灯 H=10m 预留5G接口	1. 名称：II类综合杆单挑路灯 2. 型号：80W-LED(2个40W模块)半截光型 灯具防护等级≥IP67 H=10m 3. 灯杆材质：主杆及横臂材质为Q355B,主杆为异形八棱杆(320*320*8.0mm);横臂为八棱锥杆,长5米,对角上口120,下口265,厚5.0mm;副杆材质为Q355,为一根	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			180*180*4.0mm方管;主杆四面配Q355或铝型材滑槽; 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μ m,平均厚度不小于70 μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m; 5. 包含成套灯具、光源、电力载波单灯控制器、配套电源模块,防水接线盒、接线端子、且须自带有短路保护、漏电保护和过负荷保护装置、路灯编号、配备成都路灯专用防盗锁、灯杆、横臂（如有） 6. 包含混凝土基础，混凝土强度等级：C30，路灯基础垫层，垫层混凝土强度等级：C20，二次浇注C20细石混凝土保护帽，含钢筋、地脚螺栓、法兰盘等 7. 其他：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	040805001191	III类综合杆单挑路灯 H=10m 预留5G接口	1. 名称：III类综合杆单挑路灯 2. 型号：80W-LED(2个40W模块) 半截光型 灯具防护等级≥IP67 H=10m 3. 灯杆材质：主杆及横臂材质为Q355B, 主杆为一根异形八棱杆(320*320*10.0mm), 横臂为两根Φ152*6.0mm圆管, 长4米; 主杆四面配Q355或铝型材滑槽。 4. 综合杆杆件(内外) 应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时, 其镀锌层局部厚度不小于65 μ m, 平均厚度不小于70 μ m; 钢材厚度大于或等于6mm时, 其镀锌层局部厚度不小于70 μ m, 平均厚度不小于85 μ m; 5. 包含成套灯具、光源、电力载波单灯控制器、配套电源模块, 防水接线盒、接线端子、且须自带有短	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			路保护、漏电保护和过负荷保护装置、路灯编号、配备成都路灯专用防盗锁、灯杆、横臂（如有） 6. 包含混凝土基础，混凝土强度等级：C30，路灯基础垫层，垫层混凝土强度等级：C20，二次浇注C20细石混凝土保护帽，含钢筋、地脚螺栓、法兰盘等 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	040805001192	V类综合杆单挑路灯 H=10m 预留5G接口	1. 名称：V类综合杆单挑路灯 2. 型号：80W-LED(2个40W模块)半截光型 灯具防护等级≥IP67 H=10m 3. 灯杆材质：主杆及横臂材质为Q355B, 主杆为一根异形八棱杆(320*320*5.0mm), 副杆材质为Q355B, 为一根180*180*4.0mm方管; 主杆四面配Q355B或铝型材滑槽。 4. 综合杆杆件(内外) 应采用热浸锌	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μ m, 平均厚度不小于70 μ m; 钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m, 平均厚度不小于85 μ m; 5. 包含成套灯具、光源、电力载波单灯控制器、配套电源模块,防水接线盒、接线端子、且须自带有短路保护、漏电保护和过负荷保护装置、路灯编号、配备成都路灯专用防盗锁、灯杆、横臂（如有） 6. 包含混凝土基础，混凝土强度等级：C30，路灯基础垫层，垫层混凝土强度等级：C20，二次浇注C20细石混凝土保护帽，含钢筋、地脚螺栓、法兰盘等 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	040803003193	照明排管 6孔SC125镀锌钢管	1. 名称：照明排管	m	494. 69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：6根SC125镀锌钢管 3. 材质：镀锌钢管 4. 垫层、基础：另列 5. 排管排列形式：2*3SC125 6. 铺设深度：详设计 7. 综合排管各管道内需预留8#牵引不锈钢铁丝, 以便后期线缆穿管敷设, 含配套管枕 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求的要求				
9	040803003194	照明排管 9孔SC125镀锌钢管	1. 名称：照明排管 2. 规格：9根SC125镀锌钢管 3. 材质：镀锌钢管 4. 垫层、基础：另列 5. 排管排列形式：3*3SC125 6. 铺设深度：详设计 7. 综合排管各管道内需预留8#牵引不锈钢铁丝, 以便后期线缆穿管敷设, 含配套管枕	m	41.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	040303001195	排管混凝土垫层C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	34. 01		
11	040803004196	排管混凝土包封C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	159. 51		
12	040804001197	PE管 Φ50	1. 材料品种：PE塑料管 2. 规格：Φ50 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	163. 2		
13	040804001198	PE管 Φ75	1. 材料品种：PE塑料管	m	54. 4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：Φ75 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	040803001199	电力电缆 YJLHV-0.6/1kV-5*35mm ²	1. 类型：电力电缆 2. 材质：铝芯 3. 规格、型号：YJLHV-0.6/1kV-5*35mm ² 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	516.06		
15	040804002200	配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 类型：配线 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：RVV-3*2.5mm ² 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	m	163.2		
16	030409003201	电力电缆终端头 5*35	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJLHV 3. 规格：5*35 4. 材质、类型：热缩式	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	040806002202	接地母线 不锈钢扁钢 -50*5	1. 名称：接地地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-50*5 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	516.06		
18	040806002203	接地母线 不锈钢圆钢 Φ10	1. 名称：接地地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ10 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	40		
19	040806001204	接地极 不锈钢角钢 L50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50*5*2500	根	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	040807003205	接地装置调试	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：包含所有的接地装置及接地网调试 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1		
21	040504002206	综合井	1. 型号：综合井 2. 井深：综合 3. 井底：C30商品混凝土 4. 井墙：C30商品混凝土 5. 井盖基座：C30商品混凝土 6. 垫层：C15商品混凝土垫层10CM, 砂垫层压实厚50mm 7. 井盖：井盖均采用球墨铸铁，Φ700球墨铸铁井盖 8. 其他未尽事宜详见设计图 9. 泵送费综合，小型预制构件场内	座	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			外运距自行考虑				
22	040504002207	预制砼调节环 D=700mm	1. 混凝土强度等级：预制C40混凝土 2. 规格：内径D700mm 3. 部位：车行道路面上各种检查井 4. 钢筋：综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 5. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 6. 其他：满足设计及施工技术规范要求	座	17		
		分部小计					
		混凝土模板及支架					
23	010505002208	基础模板	1. 模板类型：综合 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后	m²	101.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
24	010505001209	垫层模板	1. 模板类型：垫层 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑	m²	125.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
25	010505016210	井底模板	1. 部位：井底模板 2. 混凝土厚度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计及施工验收规范	m ²	17.68		
26	010505016211	井壁模板	1. 名称：井壁模板	m ²	140.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土厚度：综合 3. 模板类型：木模、组 合钢模板、竹胶合板 综合 4. 支架材料：钢管、竹 、木支架 综合 5. 本项目投标人应根 据设计图纸，投标施工 组织设计，现场实际情 况和企业自身情况、 对拉螺杆、拉片等相 关费用综合考虑，不 论 采用何种支模方式均 执行该综合单价 6. 本项目工程量计算 规则执行《四川省建 设工程工程量清单计 价定额相应章节》 7. 其他：满足设计及施 工验收规范				
27	010505016212	井顶模板	1. 名称：井顶模板 2. 混凝土厚度：综合 3. 模板类型：木模、组 合钢模板、竹胶合板 综合 4. 支架材料：钢管、竹 、木支架	m²	27.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计及施工验收规范				
28	010505016213	井圈模板	1. 名称：井圈模板 2. 混凝土厚度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、	m²	21.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			拉片等相 关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均 执行该综合单价 6. 本项目工程量计算 规则执行《四川省建 设工程工程量清单计 价定额相应章节》 7. 其他：满足设计及施 工验收规范				
29	010505002214	电缆排管包封模板	1. 模板类型：排管基础 2. 支架材料：综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 定型、非定型综合考虑，中标后综合单价不作调整 6. 模板的加工制作（或租赁）、预拼装及现场试拼装、安装拆除（含吊装费用）、运输、存储、模板周转、使用过程中模板处理等：投标人自行考虑 7. 拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m ²	751.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009215	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011216	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010217	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012218	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020219	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013220	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021221	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	626.471						
2	水	m³	78.701						
3	汽油(机械)	L	171.488						
4	市场运费	m³	234.530						
5	塑料号牌	个	16.160						
6	商品混凝土 C20	m³	203.446						
7	其他材料费	元	1706.510						
8	商品混凝土 C30	m³	53.739						
9	钢筋 Φ10以内	t	1.301						
10	镀锌铁丝 22#	kg	24.984						
11	电力载波单灯控制器	个	16.000						
12	LED路灯灯具 1*80W	套	16.160						
13	I 类综合杆单挑路灯 H=10m 预留5G接口	根	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	Ⅱ类综合杆单挑路灯 H=10m 预留5G接口	根	1.010						
15	Ⅲ类综合杆单挑路灯 H=10m 预留5G接口	根	2.020						
16	V类综合杆单挑路灯 H=10m 预留5G接口	根	12.120						
17	镀锌钢管 SC125	m	3444.217						
18	管枕 Φ125	个	1664.122						
19	PE管 Φ50	m	172.992						
20	PE管 Φ75	m	57.664						
21	不锈钢扁钢 -50*5	m	541.863						
22	不锈钢圆钢 Φ10	m	42.000						
23	不锈钢角钢 L50*5*2500	根	3.090						
24	细砂	m ³	2.346						
25	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.910						
26	干混砌筑砂浆 M20	t	0.910						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	商品混凝土 C15	m ³	3.868						
28	配线 RVV-3*2.5mm ²	m	181.087						
29	电力电缆 YJLHV-0.6/1kV-5*35mm ²	m	523.842						
30	电力电缆终端头 5*35	套	32.640						
31	预制混凝土调节环 φ700	套	17.170						
32	带肋钢筋 φ12~16	t	3.434						
33	焊条（带肋钢筋用）	kg	40.745						
34	带肋钢筋 φ>16	t	1.535						
35	锯材 综合	m ³	0.203						
36	复合模板	m ²	292.698						
37	摊销卡具和支撑钢材	kg	209.281						
38	二等锯材	m ³	1.176						
39	铁件	kg	90.873						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	球墨铸铁井盖 φ700	套	17.000						
41	防坠网	个	17.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		景观土建					
1	050101003223	种植土回填	1. 回填土要求:满足设计及施工规范要求 2. 种植土来源: 投标人自行考虑综合报价 3. 取土运距: 投标人自行考虑综合报价 4. 回填厚度: 综合, 包括形成坡地形状且满足规范要求 5. 投标人自行考虑地块内转运运距 6. 其它: 满足设计、施工及验收规范要求	m³	104.79		
2	050307017224	C30混凝土树池边带10×15×75cm	1. 块料品种、规格：C30混凝土树池嵌边石10×15×75cm（树池尺寸150*150cm） 2. 基础、垫层: 2cm厚M15水泥砂浆找平层 3. 具体做法详设计及大样图 4. 其它: 满足设计、施工及验收规范要求	个	392		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010609004225	30厚灰色玻璃钢格栅板树池篦子	1. 树池篦材料品种、规格：30mm厚灰色玻璃钢格栅板，格室间距38mm*38mm，边缘无牙格室下树池土壤需碾压平整，格栅板与周边铺地齐平 2. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	70		
4	050307018226	成品垃圾箱	1. 成品垃圾箱 2. 垃圾箱材质：箱体1.2mm不锈钢，桶盖1.5mm不锈钢 3. 规格尺寸：950*450*1000，有效容积130L(65L*2) 4. 规格样式、颜色、材质等满足招标人选型要求 5. 运输、安放及涉及的相应费用综合考虑	个	6		
5	050305004227	成品坐凳	1. 成品坐凳 2. 坐凳材质：不锈钢框架，防腐木座面 3. 规格尺寸：1500*500*450mm	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格样式、颜色等满足招标人选型要求 5. 运输、安放及涉及的相应费用综合考虑				
6	040201004228	人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：满足设计文件及相关施工验收规范要求	m ²	1514.72		
7	040202010229	15cm级配碎石垫层	1. 部位：人行道结构垫层 2. 厚度：15cm 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1514.75		
8	050201001230	15cm厚C25混凝土垫层	1. 部位：人行道结构垫层 2. 厚度及材料：15cm厚C25混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1440.64		
9	040203008231	6cm厚仿花岗石PC砖面层	1. 块料品种、规格：6cm厚仿花岗石PC砖 2. 颜色：综合	m ²	1277.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 垫层材料品种、厚度、强度：1：3干硬性水泥砂浆找平层厚3cm 4. 其他：详设计				
10	040204001232	6cm厚仿花岗石盲道砖面层	1. 块料品种、规格：6cm仿花岗石盲道砖，材质与人行道面砖一致 2. 颜色：综合 3. 垫层材料品种、厚度、强度：1：3干硬性水泥砂浆找平层厚3cm 4. 其他：详设计	m²	153.33		
11	040204004233	安砌C30混凝土嵌边石 10×15×100	1. 材料品种、规格：C30混凝土嵌边石 10×15×100 2. 基础、垫层：2cm厚M15水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计及规范要求	m	511.1		
12	040205008234	热熔反光标线(3mm厚 文字、图案标记)	1. 材料品种：热熔反光标线(3mm厚) 2. 形式：实线虚线综合考虑 3. 颜色：综合考虑 4. 类型：地面图案和文字 5. 其他：满足设计、相关图集、标	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及技术要求				
		分部小计					
		景观绿化					
13	050103001235	栽植香樟 胸径15cm	1. 乔木种类：香樟 2. 乔木规格：胸径15cm，高度、冠幅详设计 3. 树型要求：全冠苗，树形优美，冠幅饱满，叶茂 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收后12个月，保证成活 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用，包含树身涂白、草绳绕树干、树木支撑架、输营养液等全部费用 8. 其他：满足设计及施工技术规范	株	73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
14	050103001236	乔木移植 胸径≤10cm	1. 种类、规格：乔木移植 2. 胸径或干径：≤10cm 3. 养护期：养护时间12个月 4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含树身涂白、草绳绕树干、树木支撑架、输营养液等全部费用 6. 其他：满足设计要求	株	13		
15	050103001237	乔木移植 胸径≤16cm	1. 种类、规格：乔木移植 2. 胸径或干径：≤16cm 3. 养护期：养护时间12个月 4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含树身涂白、草绳绕树干、树木支撑架、输营养液等全部费用 6. 其他：满足设计要求	株	12		
16	050103001238	乔木移植 胸径≤20cm	1. 种类、规格：乔木移植 2. 胸径或干径：≤20cm 3. 养护期：养护时间12个月	株	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含树身涂白、草绳绕树干、树木支撑架、输营养液等全部费用 6. 其他：满足设计要求				
17	050103001239	乔木移植 胸径≤24cm	1. 种类、规格：乔木移植 2. 胸径或干径：≤24cm 3. 养护期：养护时间12个月 4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含树身涂白、草绳绕树干、树木支撑架、输营养液等全部费用 6. 其他：满足设计要求	株	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019240	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	041201018241	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201017242	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	041201016243	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	041201021244	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	041201023245	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	041201020246	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
合计						-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

发包人提供材料一览表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	377.985						
2	水	m³	201.126						
3	汽油(机械)	L	5.226						
4	其他材料费	元	1049.713						
5	肥料	kg	14.673						
6	杀虫剂	kg	1.105						
7	种植土	m³	110.030						
8	成品钢管支撑	套	73.000						
9	反光材料 玻璃珠	kg	3.900						
10	热熔标线涂料	kg	42.438						
11	香樟 胸径15cm	株	73.000						
12	细砂	m³	47.714						
13	碎石 20~50mm	m³	254.475						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	成品垃圾箱	个	6.000						
15	商品混凝土 C25	m³	218.261						
16	干混地面砂浆 M15	t	4.377						
17	C30混凝土嵌边石 10×15×100	m³	7.667						
18	成品坐凳1500*500*450mm	个	6.000						
19	干混地面砂浆M10	t	0.223						
20	干混地面砂浆M15	t	71.889						
21	30厚灰色玻璃钢格栅板树池篦子	套	70.000						
22	C30混凝土树池边带10×15×75cm	m³	5.880						
23	6cm厚仿花岗岩PC砖	m²	1289.871						
24	树棍 长2.2m	根	96.000						
25	干混地面砂浆	t	24.878						
26	涂白剂	kg	103.469						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	6cm厚仿花岗石PC盲道砖	m ²	154.833						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

措施项目清单计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【暂列金】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019240	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	041201018241	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201017242	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	041201016243	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	041201021244	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	041201023245	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	041201020246	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【暂列金】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【暂列金】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【暂列金】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【暂列金】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【暂列金】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：崔家店南路二期工程项目 崔家店南路二期工程 【暂列金】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。