

招标工程量清单

招 标 人：

彭州市城市建设投资集团有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：

中科经纬工程技术有限公司

(单位盖章)



2026 年 8 月 3 日

招标工程量清单

招 标 人：彭州市城市建设投资集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026 年 8 月 9 日

造价咨询人：中科经纬工程技术有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间：2026 年 8 月 9 日

总 说 明

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目

第 1 页 共 5 页

一、工程概况

- 1. 工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目。
- 2. 项目概况：本工程建设地点位于四川省彭州市，主要建设内容为:拟对原有院区总平进行提升，涉及总平工程约11000m²，包括机电扩容、管网提升、污水处理和化粪池提升、雨水调蓄池、发热门诊预消毒池、消防泵站、景观提升等;外立面及屋面提升，涉及面积约12760m²，包括门、急诊大楼及慢病中心、体检中心、沿街商业及口腔楼区域;室内改造，涉及面积约7574m²，包括门、急诊大楼及慢病中心、体检中心、内镜中心区域、信息机房、浆洗中心、发热门诊、病员食堂改造翻新;新建风雨连廊约200m²;长廊文化布展;智慧医院能力提升;对原有建筑进行局部加固等。具体内容详见工程量清单。

二、工程招标范围

- 1. 具体详招标文件及工程量清单。
- 2. 包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设，必要的技术措施、安全文明施工等内容。

三、编制依据

- 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关配套文件。
- 2. 《住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB 50500-2013）及〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范〉（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知》（川建造价发[2013]370号）。
- 3. 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件。
- 4. 建设单位提供的设计施工图及答疑、说明及工程量清单、控制价等相关资料。
- 5. 四川省住房和城乡建设厅关于印发“关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知”川建造价发〔2019〕181号文。
- 6. 与建设项目有关的现行标准、规范、技术资料等。
- 7. 材料价格采用成都市2026年第07期彭州市造价信息价，彭州市信息价没有的参照市区或周边区县信息价，信息价中没有的材料按照当地市场价。
- 8. 相关文件及解释。

四、工程质量、材料、施工等的说明

- 1. 工程质量及材料应达到相关现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。
- 2. 材料为合格产品，必须持有有关部门颁发的《产品合格证书》。
- 3. 施工时必须按投标文件的施工组织设计进行施工，并符合施工规范及验收标准。
- 4. 本项目砂浆按干混砂浆，混凝土按商品混凝土考虑。

五、编制说明

- 1. 工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算和支付工程款的依据。工程竣工结算和支付工程进度款的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
- 2. 本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、业主提供的施工图和工程量清单计价规范一起使用。

总 说 明

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目

第 2 页 共 5 页

3. 投标人报价应采用综合单价法，投标人在投标报价时应按要求结合工程量清单描述的项目特征、设计施工图和施工工艺进行报价。
4. 投标人在编制《工程量清单报价表》时应全面熟悉业主提供的施工图、招标文件、合同文件等有关资料。本工程工程量清单及投标报价参照《住房城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB 50500-2013）及〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范〉（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知》（川建造价发[2013]370号）相关说明及文件。人工费调整系数参照“川建价发〔2026〕12号文”，由投标人自主报价。
5. 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的设计施工图纸和全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险〔即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用（如砼工程结构实体检验费、防雷装置检测费等）、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等〕。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。
6. 工程量清单的工程量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）等9本工程量计算规范相应章次编号的, 因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等9本工程量计算规范各条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位, 请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。
7. 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项中，招标文件、合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的工作细目内容，其费用和利润应认为已包括在相关项目和其它有关项目的综合单价和合价中。
8. 若提供了工程【材料暂估价】的，各投标单位在投标报价时，必须严格按照工程量清单【材料暂估价表】的价格进行投标报价。在施工中严格将材料价格控制在暂估价格以内，在工程结算时，材料价格按建设单位及相关部门确认的实际采购价格单独调整，材料耗量按投标时耗量计算（当投标时耗量高于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》耗量，则按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》耗量计算），其余部分综合单价均不作调整。
9. 本工程材料暂估价外的材料价格，参照《成都市工程造价信息》中当地同期信息价及同期市场价格综合考虑，由投标人自行选择质量优良的产品报价，如在施工过程中采用不合格的产品视为违约。
10. 可调价材料的范围：钢筋、水泥、预拌砂浆、商品混凝土、页岩砖、砂、碎石、连砂石（其中钢筋、水泥、预拌砂浆、商品混凝土风险系数3%；页岩砖、砂、碎石、连砂石风险系数5%）；材料基准价格按照《成都工程造价信息价》2026年7期中彭州市价格，彭州市没有的价格参照成都市及周边区县价格。 具体材料调差范围、材料基准价、风险系数以发承包方合同相关条款为准。
11. 基准人工费：按川建价发〔2026〕12号文（四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复），执行成都市的其他区（市）、县标准。
12. 投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时招标人不调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。
13. 其他项目清单。暂列金额：暂列金额是招标人为了设计变更、材料风险等预留的资金，由招标人掌握并使用，投标人应按工程量清单或招标文件给出的金额，在单位

总 说 明

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目

第 3 页 共 5 页

工程计价表的其他项目清单中填入并报价；专业工程暂估价：投标人按工程量清单或招标文件给出的金额，在单位工程计价表的其他项目清单中填入并报价。

14. 在施工期间发生的工程增量、变更或漏项，除施工合同另有约定外，其综合单价按下列办法执行：

(1). 投标报价中没有适用和类似于该项目的综合单价，该部分的工程造价按四川省建设厅颁布《四川省建设工程工程量清单计价定额》按实计价，并按投标水平下浮（即：下浮比例= $[1 - (\text{合同金额} - \text{安全文明施工措施费} - \text{规费} - \text{专业暂估价} - \text{材料暂估价} - \text{暂列金额} - \text{税金}) / (\text{招标控制价} - \text{安全文明施工措施费} - \text{规费} - \text{专业暂估价} - \text{材料暂估价} - \text{暂列金额} - \text{税金})]$ × 100%），并按施工合同专用合同条款执行；其中材料价格的确认方法为：按施工当月《工程造价信息》中材料价格执行。信息中没有的材料由招标人认质核价确定相应的材料价格，并按投标水平下浮。

(2). 若分部分项工程量清单中某项目的材料发生变更，根据该项目综合单价分析表，只调整此项目中的材料价格，其余不作变，材料耗量按投标时耗量（当投标时耗量高于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》耗量，则按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》耗量计算）。

(3). 施工过程中取消或者变更某一项目，项目中标综合单价低于招标控制价综合单价则按招标控制价扣除，中标综合单价高于招标控制价综合单价则按中标综合单价扣除。

(4). 招标人按各单项、单位工程提供了分部分项工程量清单，各单项、单位工程中项目名称、项目特征及单位完全相同的项目其综合单价应保持一致。若投标人对同一工程中的不同单体、单位工程中的相同综合单价项目进行不同报价，按最低综合单价予以计价；若发生在已有单体、单位工程范围外的新增工程含有相同综合单价，按已报价综合单价中的最低单价计价。

(5). 如分部分项及单项措施项目中的项目有累计已完成工程量（含变更、新增工程）超过招标清单工程量的150%，且投标综合单价高于相应项目招标控制价综合单价150%以上的，该类项目工程量超过招标清单工程量的部分，其综合单价按《四川省建设厅颁布四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件按实计价，并按照投标水平下浮后计入结算。

15. 关于计日工：投标人不对计日工进行报价。施工过程中如发生零星计工，零星工作项目人工单价按工程造价管理机构公布的单价计算，计日工人工单价按2020定额“各技术等级计日工人工单价=人工费调整文件发布的相应技术等级计日工人工单价+相应技术等级计日工定额人工单价*28.38%+相应技术等级计日工定额人工单价*（海拔降效系数-1）*（1+28.38%）”计算，除此外不再计取除税金以外的任何费用。

16. 投标人在投标报价时须仔细踏勘项目现场，详细了解当地气候和周边施工场地条件、环境保护、当地风土人情、民俗习惯、风貌要求、材料的场内外运输和人工二次搬运、施工用水用电、临时停水或停电、施工机械进出场、工程超高增加费用（操作高度增加费）、高原高寒施工降效及城区施工管理等情况，投标人所投报的综合单价将视为包含因上述因素发生的一切费用，一旦中标，投标人将无任何理由因上述因素向发包人索取任何补偿。

17. 投标人应根据现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程工期紧、质量要求高等特点，精心组织施工等所有情况，对措施项目清单（包括单价措施项目清单、总价措施项目清单）进行报价。

18. 总价措施项目清单计价表安全文明施工费中的“环境保护”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”为不可竞争费用, 如果招标文件没有明确，则投标人按招标工程量清单给定的金额报价；结算时，按相关文件办理。

19. 总价措施项目清单计价表除“安全文明施工费”外的项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行自主报价，中标后包干使用结算时不另行调整。招标人未列的措施项目投标人可自行增加，如赶工措施费、施工排水排污费、周边建筑保护费、场地限制费、非发包人原因的窝工费等；招标人给出

总 说 明

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目

第 4 页 共 5 页

的措施项目,投标人可自行减少。夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费等费用无论招标工程量清单是否有给定金额,投标人都自主报价。总价措施中标后包干使用的项目,投标人需综合考虑施工期间包括各类变更签证、政策性人工费调整、材料价格变化等因素引起的总价措施费用变化均包含在报价中,包干使用不再调整。施工过程中《总价措施项目清单与计价表》中未实施的项目结算时不计算费用。

20. 规费如果招标文件没有明确,则投标人按招标工程量清单给定的金额计取。结算时,按相关文件执行。

21. 招标人给出但投标人未报价的项目,招标人视为该项费用已包含在投标总价中。

22. 本工程销项增值税税率投标人根据“川建造价发〔2019〕181号文”按9%的税率计取。附加税税率按0.313%计取。结算时,按相关文件执行。

23. 该工程分部分项工程量清单及单价措施项目清单都要填报清单综合单价分析表。

24. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改,若有错误,在招标答疑时及时提出,以“补遗”资料为准。

25. 分部分项工程量清单中的项目特征只作重点描述,详细情况见施工图设计、施工技术规范、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用,清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。

26. 投标人在报价时应综合考虑但不限于以下项目的费用:

- (1) 工程超高增加费(操作高度增加费),投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容,其发生的费用组入各清单综合单价中,不单独列项;
- (2) 与市政管网连接的费用、原有给排水管网连接的费用、原有强弱电及消防联动线路连接的费用、原有消防水管道连接的费用,投标单位在投标报价时应综合考虑此部分,不单独列项。
- (3) 综合考虑协调新建管网及新建电气线路的投用,与原有管网及原有电气线路的废除,产生的专业对接、现场协调、工序统筹等相关费用综合考虑,不单独列项。
- (4) 综合考虑协调消控室、弱电机房等房间,更换及新增设施设备和装修房间时,对原有设施设备及线路的保护、迁移和复原等费用综合考虑,不单独列项。
- (5) 弱电智能化设备参数以设计所给参数为准,需与旧系统对接的设施均可无缝对接、兼容旧系统。
- (6) 因该工程属于改扩建更新项目,投标人在投标报价时应自行踏勘拟建施工现场,根据拟建工程实际现场,考虑施工场次可能存在施工材料与施工拆除后建渣多次转运、垂直运输费,投标人还应知晓原医疗就诊室及收费大厅等场所可能存在正常医疗营业的办公设施设备的临时保护、临时搬移复位、施工降效以及可能产生或频繁的施工措施费用等,上述费用由承包人自行增列或在相应的清单项综合单价中计取考虑,现场施工时不再办理签证工程量和相关费用。
- (7) 该更新改造项目在实施过程中的施工用水用电控制价已包含,在施工过程中应由建设单位、施工单位、监理单位、过控单位(若有)等相关单位按照施工现场实际发生的水电费用在结算时据实扣减。
- (8) 该更新改造项目二次装饰材料垂直运输费是按2020四川省工程清单计价定额以定额人工费为基数计取,若施工现场所有的建筑装饰材料及拆除后的建渣使用了该工程原既有医用电梯作为垂直运输,建设单位等相关单位应按控制价计取的垂直运输费标准打折结算(通常按计取标准费用后*0.2)
- (9) 暂估价中的拆除工程费用应是包括但不限于楼地面、天棚、内墙、门窗等所有拆除工程内容。原建筑的铝合金门窗、电缆、幕墙等需要拆除的构物件,其残值费用属建设单位所有,其相关费用由各参建单位办理签证在结算时据实扣除。

27. 本说明未尽事项,以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

28. 金额(价格)均以人民币表示,本工程招标控制价为:61492302.86元(其中暂列金额为5986752.41元、专业工程暂估价为8985000.00元、规费586930.98元、安全文

总 说 明

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目
明施工费2382174.51元）。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		基坑支护								
1	010302003001	钢板桩旋挖桩引孔 Φ600（土层）	1. 地层情况：素填土、黏性土 2. 桩类型：拉森IV型钢板桩（清单另列） 3. 钻扩孔直径、深度：Φ600 深度详设计 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 孔间距：400mm 7. 其余满足设计规范要求	m	767.800					
2	010302003002	钢板桩旋挖桩引孔 Φ600（卵石层）	1. 地层情况：素填土、黏性土 2. 桩类型：拉森IV型钢板桩（清单另列） 3. 钻扩孔直径、深度：Φ600 深度详设计 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 孔中心间距：400mm 7. 其余满足设计规范要求	m	1938.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	010302003003	桩引孔灌注细砂+5%水泥	1. 孔类型、深：钢板桩引孔 深度详设计 2. 孔规格：孔直径Φ600，打孔中心间距400mm 3. 灌注材料类型：细砂+5%水泥 4. 其余满足设计规范要求	m³	597.480					
4	010302003004	桩引孔灌注细石混凝土 C30	1. 孔类型、深：钢板桩引孔 深度详设计 2. 孔规格：孔直径Φ600，打孔中心间距400mm 3. 灌注材料类型：细石混凝土 C30 4. 其余满足设计规范要求	m³	95.190					
5	010202006005	拉森IV型钢板桩插拔	1. 地层情况：土层、卵石层综合地层 2. 桩类型：拉森IV型钢板桩 3. 其他：含钢板桩打入、基坑	t	205.927					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工完毕后拔除及材料使用摊销 4. 其余满足设计规范要求							
6	081306002006	临时钢板桩支撑安装拆除 跨度≤10m	1. 搭设部位：基坑拉森钢板桩内侧横向临时支护钢支撑 2. 材质规格：型钢钢围檩+钢支撑构件综合配置 3. 支撑跨度：单道支撑净跨度≤10m 4. 其他：含支撑的安装、拆除及材料使用摊销 5. 其余满足设计规范要求	t	26.589					
7	081306002007	临时钢板桩支撑安装拆除 跨度>10m	1. 搭设部位：基坑拉森钢板桩内侧横向临时支护钢支撑 2. 材质规格：型钢钢围檩+钢支撑构件综合配置 3. 支撑跨度：单道支撑净跨度	t	13.613					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			>10m 4. 其他：含支撑的安装、拆除及材料使用摊销 5. 其余满足设计规范要求							
8	010202007008	锚杆钻孔、注浆（土层）	1. 地层情况：土层 2. 空钻长度：钻孔总长及土层内长度详设计 3. 钻孔直径：Φ100 4. 注浆类型、配合比：干混砂浆M30 5. 其余满足设计规范要求	m	235.600					
9	010202007009	锚杆钻孔、注浆（卵石）	1. 地层情况：卵石层 2. 空钻长度：钻孔总长及卵石层内长度详设计 3. 钻孔直径：Φ100 4. 注浆类型、配合比：干混砂浆M30	m	353.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其余满足设计规范要求							
10	010202007010	焊管锚杆 Φ48×3.6	1. 地层情况：土层、卵石层综合地层 2. 锚杆(索)类型、部位：基坑边坡 3. 钻孔深度：详设计 4. 钻孔直径：Φ100 5. 杆体材料品种、规格、数量：Φ48×3.6焊管锚杆（带Φ16钢筋倒刺） 6. 其余满足设计规范要求	m	589.000					
11	010202009011	喷射细石混凝土 C20	1. 部位：基坑护壁 2. 厚度：喷30mm厚封闭表面+喷70mm厚面层 3. 材料种类：细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 其余符合设计规范要求	m²	496.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010515001012	护壁钢筋制作安装 HPB300 Φ8	1. 钢筋种类：HPB 300 2. 规格：Φ8 3. 其余满足设计及规范要求	t	2.612					
13	010515001013	护壁加强钢筋制作安装 HRB400 Φ16	1. 钢筋种类：HRB 400 2. 规格：Φ16 3. 其余满足设计及规范要求	t	1.254					
14	01B001005014	基底钎探	1. 施工位置：基坑开挖基底 2. 工作内容：布点、打钎、读数 检查、孔洞回填 3. 工程量按设计图示基底面积计算	m²	441.420					
15	010501002015	C20素砼传力带	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m³	181.500					
16	010103002016	淤泥余方弃置	1. 弃土类型：淤泥、泥浆 2. 密实度要求：按规范要求，	m³	667.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			夯填 3. 运距：投标人自行考虑							
		分部小计								
		降水工程								
17	011706001017	大孔径深井降水 成井	1. 成井方式：回旋机成孔成井 2. 地层情况：土层、卵石层综合地层 3. 成井直径 ：Φ600 4. 井深：详设计 5. 其余满足设计规范要求	m	87.500					
18	011706001018	大孔径深井降水 井管安装 混凝土井管 Φ600	1. 地层情况：土层、卵石层综合地层 2. 井管类型、直径：混凝土井管 Φ600mm 3. 其余满足设计及规范要求	m	87.500					
19	011706001019	大孔径深井降水 井管安	1. 地层情况：土层、卵石层综	m	87.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		装 混凝土滤管 Φ300	合地层 2. 井管类型、直径：混凝土滤管 Φ300mm 3. 其余满足设计及规范要求							
20	040504006020	沉砂池	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格：MU10页岩实心砖 3. 抹面要求：30mm厚防水砂浆抹灰 4. 砌筑砂浆强度等级及配合比：干混砌筑砂浆 M10 掺防水剂 5. 其余满足设计及规范要求	座	7.000					
21	010401014021	砖排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 沟截面尺寸：300（B）×200（H）	m	163.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚混凝土垫层 4. 混凝土强度等级：C15 5. 砌筑砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M10 掺防水剂 6. 抹面要求：30mm厚防水砂浆抹灰 7. 其余满足设计及规范要求							
22	010902006022	挡墙PVC泄水孔 φ100	1. 吐水管品种、规格：PVC排水管 DN100 2. 布置类型、间距：矩形布置，纵横间距2m， 3. 吐水管长度：综合 4. 其余满足设计规范要求	根	91.000					
23	010103002023	淤泥余方弃置	1. 弃土类型：淤泥、泥浆 2. 密实度要求：按规范要求，夯填	m³	24.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 运距：投标人自行考虑							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
24	011701002009	外双排脚手架	1. 脚手架类型：双排外脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管 4. 施工图设计中未明确脚手架做法，暂按双排脚手架考虑，结算按实调整	m ²	923.420					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
25	011702001010	垫层模板	1. 构件类型：砌筑垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综	m ²	37.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
26	011702011011	钢板桩引孔混凝土模板	1. 构件类型：钢板桩引孔混凝土 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	559.950					
27	011702001012	素砼传力带模板	1. 构件类型：素砼模板 2. 支模高度：综合	m²	175.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		施工排水、降水								
28	01B002001013	潜水泵降水	1. 降水机械类型、规格：潜水泵，电机功率5.5KW 2. 降排水管规格：Φ100mm（管道摊销另列） 3. 工程内容：含电、机械摊销等费用，计日工另列 4. 工程量计算规则：结算时按现场实际使用台班计量	台班	1890.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：施工图设计中未明确降水机械类型及方式，工程量、清单单位及设备，暂按上述参数考虑，结算按实调整							
29	01B002002014	降水人工	1. 暂定工程量：依据工程规模预估零星用工数量 2. 工程内容：基坑降水值守、排水沟及集水井淤泥杂物清理、潜水泵日常巡检看护、简易故障处置、排水管线疏通维护，综合单价包含现场值守人工费、劳保用品、手动小型工具耗材、场内短途转运及综合费等 3. 计算规则：结算时按现场实际出勤工日计量	工日	270.000					
30	01B002003015	排水管道安拆及摊销 钢管公称直径(Φ100mm)	1. 排水管类型：钢管 2. 降排水管规格：Φ100	m	384.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程内容：管道铺设、管件安装、管道拆除，综合单价含管道摊销等费用 4. 工程量计算规则：按设计布设临时排水管道中心线实际延长米计算 5. 其他：施工图设计中未明确排水管道参数，工程量及水管材质暂上述参数考虑，结算按实调整							
		分部小计								
31	011705001016	大型机械设备进出场及安拆 打桩机	1. 机械设备名称：打桩机 2. 机械设备规格型号：综合	台次	1.000					
32	011705001017	大型机械设备进出场及安拆 旋挖机	1. 机械设备名称：旋挖机 2. 机械设备规格型号：综合	台次	1.000					
33	011705001018	大型机械设备进出场及	1. 机械设备名称：钻孔机	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安拆 锚杆钻孔机	2. 机械设备规格型号：综合							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【消防泵站及南北侧调蓄水池】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			128565.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4591.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27132.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61778.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35063.29			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【消防泵站及南北侧调蓄水池】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【消防泵站及南北侧调蓄水池】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	284829.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		284829.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【消防泵站及南北侧调蓄水池】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	284829.22	
合计			284829.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【消防泵站
及南北侧调蓄水池】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防泵站及南北侧调蓄水池】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【消

防泵站及南北侧调蓄水池】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及
支护工程 【消防泵站及南北侧调蓄水池】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程
 【消防泵站及南北侧调蓄水池】
 标段：
 /
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	33565.47					
2	其他材料费	元	7590.79					
3	水	m³	329.74					
4	二等锯材	m³	5.15					
5	锯材综合	m³	0.41					
6	汽油(机械)	L	3171.80					
7	脚手架钢材	kg	295.99					
8	复合模板	m²	190.74					
9	铁件	kg	243.64					
10	塑料管 φ 25	m	618.45					
11	速凝剂	kg	415.88					
12	高压胶皮管	m	15.17					
13	焊条(高强钢筋用)	kg	10.83					
14	圆钢综合	t	0.12					
15	钢钎 φ 22~25	kg	36.04					
16	砂子中粗砂	m³	1.11					
17	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	0.13					
18	黏土	m³	26.75					
19	低碳钢焊条综合	kg	3.65					
20	砾石5~10mm	m³	40.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【消防泵站及南北侧调蓄水池】 标段：/ 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	混凝土滤管 Φ 300	m	89.76					
22	镀锌铁丝 Φ 1.6～1.2	kg	92.40					
23	商品混凝土C15	m³	10.00					
24	标准砖	千匹	5.56					
25	石油沥青60#	kg	2.28					
26	低合金钢焊条E43系列	kg	248.28					
27	天然砂	m³	739.11					
28	水泥	kg	58351.85					
29	枕木	m³	0.49					
30	型钢	t	4.12					
31	电焊条（综合）	kg	1243.55					
32	减摩剂	kg	3088.91					
33	氧气	m³	531.70					
34	乙炔气	kg	225.28					
35	沥青枕木	m³	1.07					
36	钢板（中厚）	kg	274.45					
37	预埋铁件	kg	404.25					
38	折旧费(机械)	元	4932.90					
39	检修费(机械)	元	2211.30					
40	维护费(机械)	元	5329.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目
 基坑及支护工程
 【消防泵站及南北侧调蓄水池】
 标段：
 /
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	安拆及场外运费(机械)	元	13286.70					
42	电(机械)	kW·h	54810.00					
43	无缝钢管D108×4	m	19.44					
44	人工	工日	270.00					
45	干混砌筑砂浆M30	t	16.63					
46	混凝土井管 φ600	m	89.76					
47	防水粉(液)	kg	90.27					
48	干混抹灰砂浆M10	t	8.06					
49	干混砌筑砂浆M5	t	4.97					
50	塑料管 φ100	m	45.96					
51	商品细石混凝土C30	m³	110.03					
52	商品细石混凝土C20	m³	65.70					
53	现浇构件钢筋 HPB300 φ8	t	2.79					
54	现浇构件钢筋 HRB400 φ16	t	1.34					
55	镀锌铁丝8#	kg	15.00					
56	草袋子	m²	38.28					
57	钢管（带 φ16钢筋倒刺） φ48×3.6	t	2.46					
58	摊销卡具和支撑钢材	kg	136.29					
59	对拉螺栓	kg	110.49					
60	对拉螺栓塑料管	m	728.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【消防泵站及南
 北侧调蓄水池】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 化粪池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		基坑支护								
1	010302006024	Φ48×3.6注浆管注浆（土层）	1. 地层情况：土层 2. 送桩深度、桩长：钻孔总长及土层内长度详设计 3. 材质：钢管 4. 管径、壁厚：Φ48×3.6钢管 管内钻注浆孔，无缝钢管呈矩形布置 5. 桩倾斜度：垂直打入 6. 注浆参数： （1）渗透式注浆；（2）扩散半径1.5-2m；（3）浆液基准比1：1 7. 其余满足设计规范要求	m	455.400					
2	010302006025	Φ48×3.6注浆管注浆（卵石层）	1. 地层情况：卵石层 2. 送桩深度、桩长：钻孔总长及卵石层内长度详设计	m	372.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 化粪池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：钢管 4. 管径、壁厚：Φ48×3.6钢管 管内钻注浆孔，无缝钢管呈矩 形布置 5. 桩倾斜度：垂直打入 6. 注浆参数： （1）渗透式注浆；（2）扩散半 径1.5-2m；（3）浆液基准比1： 1 7. 其余满足设计规范要求							
3	010202007026	锚杆钻孔、注浆（土层）	1. 地层情况：土层 2. 空钻长度：钻进时同步跟进 Φ 110PVC管，钻孔总长及土层内 长度详设计 3. 钻孔直径：Φ130 4. 注浆类型、配合比：干混砂浆 M30	m	323.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 化粪池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其余满足设计规范要求							
4	010202007027	锚杆钻孔、注浆（卵石）	1. 地层情况：卵石层 2. 空钻长度：钻进时同步跟进Φ110PVC管，钻孔总长及卵石层内长度详设计 3. 钻孔直径：Φ130 4. 注浆类型、配合比：干混砂浆M30 5. 其余满足设计规范要求	m	138.600					
5	010202007028	螺纹钢锚杆 Φ22	1. 地层情况：土层、卵石层综合地层 2. 锚杆(索)类型、部位：基坑边坡 3. 钻孔深度：详设计 4. 钻孔直径：Φ130 5. 杆体材料品种、规格、数量：螺纹钢 Φ22（含定位支架）	m	462.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 化粪池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其余满足设计规范要求							
6	010504001029	现浇筑工作井侧壁 C25	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m³	103.000					
7	010515001030	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 16	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ 16	t	5.138					
8	010515001031	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 25	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ 25	t	22.356					
9	010515001032	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 12- Φ 14	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ 12- Φ 14	t	0.156					
10	010103002033	淤泥余方弃置	1. 弃土类型：淤泥、泥浆 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	6.130					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 化粪池】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
11	011701002027	外双排脚手架	1. 脚手架类型：双排外脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管 4. 施工图设计中未明确脚手架做法，暂按双排脚手架考虑，结算按实调整	m²	923.420					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
12	011702011028	工作井侧壁模板	1. 部位：工作井侧壁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对位螺栓堵眼及对位螺栓摊	m²	504.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【 标段： / 化粪池】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			销费综合考虑 6. 其他满足设计规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【化粪池】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001019	安全文明施工费			45251.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1616.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9549.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21744.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12341.36			
2	011707002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003021	非夜间施工照明						
4	011707004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006024	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【化粪池】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007025	已完工程及设备保护费						
8	011707008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【化粪池】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	100744. 62	
合计			100744. 62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【化粪池】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【化粪池】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【化粪池】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及
支护工程 【化粪池】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【化粪池】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程
 【化粪池】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	3377.61					
2	其他材料费	元	1223.89					
3	水	m³	261.53					
4	二等锯材	m³	3.27					
5	锯材综合	m³	0.41					
6	脚手架钢材	kg	295.99					
7	复合模板	m²	124.36					
8	铁件	kg	363.65					
9	速凝剂	kg	818.29					
10	焊条(高强钢筋用)	kg	238.90					
11	圆钢综合	t	0.07					
12	电焊条综合	kg	80.44					
13	水泥4.25	kg	21556.40					
14	商品混凝土C25	m³	103.52					
15	螺纹钢筋Φ22（含定位支架）	t	1.51					
16	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16	t	5.47					
17	现浇构件钢筋 HRB400 Φ25	t	23.47					
18	摊销卡具和支撑钢材	kg	122.66					
19	对拉螺栓	kg	99.44					
20	对拉螺栓塑料管	m	655.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 基坑及支护工程 【化粪池】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101004034	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 弃土运距：场内运距综合考虑，场外弃置清单另列	m³	24.320					
2	010103001035	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求 2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填	m³	21.480					
3	010103002036	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	2.840					
		分部小计								
		砌筑工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010401012037	实心砖封洞口	1. 零星砌砖名称、部位：实心砖封洞口 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩标砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10	m³	12.980					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001038	垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m³	0.720					
6	010501003039	独立基础 C30	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	1.500					
7	010502001040	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	0.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010507007041	微膨胀自流动性细石混凝土 C35	1. 构件的类型：二次灌浆层 2. 构件规格：50mm厚 3. 部位：基础短柱与钢柱间缝隙 4. 混凝土种类：微膨胀自流动性细石商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C35	m³	0.060					
9	010507007042	细石混凝土二次浇灌 C30	1. 构件的类型：包钢柱柱脚混凝土 2. 构件规格：详设计 3. 部位：钢柱柱脚 4. 混凝土种类：细石商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C30	m³	0.470					
10	010507001043	混凝土坡道	1. 基层材料种类、厚度:300mm厚粒径10-40卵石灌M2.5干混砂浆	m²	24.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 垫层材料种类、厚度:200mm厚混凝土垫层 2. 面层厚度：50mm厚 3. 混凝土种类：面层细石混凝土，垫层普通混凝土 4. 混凝土强度等级：垫层 C25, 面层C20 5. 其余详12J003-A7-1A							
11	010507007044	混凝土门槛 C20	1. 构件的类型:混凝土门槛 2. 构件规格：高200mm 3. 部位：水电井门口 4. 混凝土种类：商品砼 5. 混凝土强度等级：C20	m³	0.190					
12	010507004045	混凝土台阶	1. 踏步高、宽:综合，具体详设计 2. 基层材料种类、厚度:300mm厚粒径10-40卵石灌M2.5干混砂	m³	31.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 装饰层、结合层清单另列 6. 其余详12J003-B3-9A							
13	010507007046	混凝土小型构件 C20	1. 构件的类型：零星构件 2. 构件规格：200×300×350mm、400×400×400mm 3. 部位：幕墙支撑节点，详幕墙节点13 4. 混凝土种类：普通商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C20 6. 其他：钢筋网 φ12@200面层布置（清单另列）	m ³	1.620					
14	010515001047	现浇构件钢筋 HRB400 φ8-φ10	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：φ8-φ10	t	0.345					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010515001048	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-Φ14	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ12-Φ14	t	0.082					
16	010515001049	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ16	t	0.030					
17	010515003050	钢筋网片	1. 钢筋网种类：HPB300 2. 钢筋网规格：Φ6@50 3. 其余满足设计规范要求	t	0.124					
18	01B001002051	植筋 Φ14	1. 基层结构类型、部位：钢筋砼 2. 植入钢筋参数、类型： HRB400 Φ14 锚筋 深度详设计 （清单另列） 3. 工作内容：钻孔、清孔、注胶 植筋、固化养护等所有内容 4. 清单计量规则：根据图示植筋 按数量计算 5. 部位：钢结构梁与原结构	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其余符合设计规范要求							
19	010516002052	预埋铁件、锚栓	1. 钢材种类：Q235B 成品预埋柱脚、后置锚栓（含螺栓） 2. 规格：详设计 3. 铁件尺寸：具体详设计	t	0.100					
		分部小计								
		金属结构工程								
20	010603002053	箱型钢柱	1. 柱类型：箱型钢柱 B200×5 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：综合 4. 螺栓种类：各类型综合，高强螺栓清单另列 5. 油漆类型：除锈后刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，环氧清漆3遍 6. 防火涂料类型：厚涂型防火涂料（清单另列）	t	0.932					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010604001054	H型钢梁	1. 梁类型：H型钢梁 规格综合 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：综合 4. 螺栓种类：各类型综合，高强螺栓清单另列 5. 油漆类型：除锈后刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，环氧清漆3遍 6. 防火涂料类型：厚涂型防火涂料（清单另列）	t	1.288					
22	011407005055	膨胀性防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2. 防火等级要求：耐火等级二级，耐火极限1h，等效热阻≥0.3 3. 涂料品种、厚度：膨胀性防火涂料，最小厚度2.2mm	m²	46.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011407005056	非膨胀性防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2. 防火等级要求：耐火等级二级，耐火极限2.5h 3. 涂料品种、厚度：膨胀性防火涂料，最小厚度37mm	m ²	22.690					
		分部小计								
		门窗工程								
24	010801001057	纤维复合平开门（有亮无门楣）	1. 门类型：成品纤维复合平开门 2. 门编号：A5、A6、A7、A3a 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，	m ²	14.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
25	010801001058	纤维复合平开门（有亮有门楣）	1. 门类型：成品纤维复合平开门 2. 门编号：A2、A3、A4 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面	m ²	259.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
26	010801001059	纤维复合推拉门	1. 门类型：成品纤维复合推拉门 2. 门编号：TL3 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无亮 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下	m²	7.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠、滑轨及饰面等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
27	010802001060	铝合金平开门	1. 门类型：成品铝合金平开门 2. 门编号：W1、W2 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：1.6mm厚铝合金型材门框，电镀白色饰面 7. 门扇结构、饰面：1.0mm铝材，高强度铝蜂窝填充芯，内外双面1.0mm 铝合金板材、电镀白色饰面	m ²	9.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、门吸等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
28	010802001061	医用钢质电动平开门	1. 门类型：医用电动平开门 2. 门编号：TL1 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：钢化玻璃 5. 门扇厚度：详深化设计 6. 门框材料、饰面：门框材料详深化设计，白色喷涂饰面 7. 门扇结构、饰面：门扇结构详深化设计，内外1.2mm钢板白色喷涂饰面 8. 门类五金、附件：三控电锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m ²	7.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	010802001062	医用钢质电动移门	1. 门类型：医用电动移门 2. 门编号：TL2 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：钢化玻璃 5. 门扇厚度：详深化设计 6. 门框材料、饰面：1.2mm钢板白色喷涂饰面 7. 门扇结构、饰面：门扇结构详深化设计，内外1.2mm钢板白色喷涂饰面 8. 门类五金、附件：三控电锁、合页、执手等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m²	2.520					
30	010802001063	医用钢质平开门（带门禁）	1. 门类型：医用钢质平开门 2. 门编号：TL1a、TL4 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：钢化	m²	13.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃 5. 门扇厚度：详深化设计 6. 门框材料、饰面：门框材料详深化设计，白色喷涂饰面 7. 门扇结构、饰面：门扇结构详深化设计，内外1.2mm钢板白色喷涂饰面 8. 门类五金、附件：门禁锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
31	010802001064	医用钢质平开子母门	1. 门类型：医用钢质平开子母门 2. 门编号：TL5 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：钢化玻璃 5. 门扇厚度：详深化设计 6. 门框材料、饰面：门框材料	m²	2.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详深化设计，白色喷涂饰面 7. 门扇结构、饰面：门扇结构高强度纸蜂窝芯，内外1.2mm钢板白色喷涂饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
32	010801002065	实木装饰门	1. 门类型：成品实木装饰门 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无亮 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：实木 7. 门扇结构、饰面：实木，颜色、造型等详设计 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑	m²	30.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其余满足设计及规范要求							
33	010802001066	断桥铝合金玻璃门	1. 门类型：铝合金玻璃门 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 门扇厚度：综合 6. 门框材料、饰面：2.2mm断桥隔热铝合金型材 7. 门扇结构、饰面：中空钢化玻璃 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、门吸等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m²	7.650					
34	010802003067	钢质防火门 乙级（有门楣）	1. 门类型：钢质防火门（乙级） 2. 门编号：FH1、FH2、FH3 3. 洞口尺寸：综合	m²	83.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 镶嵌玻璃品种、厚度：防火玻璃 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：1.5mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 7. 门扇结构、饰面：内外均为1.0mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
35	010802003068	钢质防火门 乙级（无门楣）	1. 门类型：钢质防火门（乙级） 2. 门编号：FH4 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：防火玻璃 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：1.5mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂	m²	3.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌板白色漆静电粉末喷涂 7. 门扇结构、饰面：内外均为1.0mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
36	010802003069	钢质防火门 丙级（有门楣）	1. 门类型：钢质防火门（丙级） 2. 门编号：GJ1 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：防火玻璃 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：1.5mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 7. 门扇结构、饰面：内外均为1.0mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂	m²	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
37	010801004070	钢框木质防火门 乙级	1. 门类型：钢框木质防火门 乙级 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计 5. 门扇厚度：深化设计 6. 门框材料、饰面：钢框 7. 门扇结构、饰面：木质，耐火极限不低于1h 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m²	17.370					
38	010801004071	钢框木质防火门 丙级	1. 门类型：钢框木质防火门 丙	m²	1.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计 5. 门扇厚度：深化设计 6. 门框材料、饰面：钢框 7. 门扇结构、饰面：木质，耐火极限不低于0. 5h 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
39	010807001072	铝合金固定窗	1. 窗类型：固定窗 2. 窗编号：C2 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空钢化玻璃，内侧内腔蒙砂	m ²	23. 990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 窗框厚度、材料、饰面： 1. 4mm厚50型铝合金型材 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
40	010807001073	铝合金推拉窗	1. 窗类型：推拉窗 2. 窗编号：C3 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空钢化玻璃，内侧内腔蒙砂 5. 窗框厚度、材料、饰面： 1. 4mm厚50型铝合金型材 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求	m ²	2.800					
41	010807001074	专用铝合金防火窗	1. 窗类型：防火窗 2. 窗编号：C1	m ²	4.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚绝甲防火玻璃，内贴磨砂纸 5. 窗框厚度、材料、饰面：专用铝合金耐火窗，烤漆饰面 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
42	010807001075	断桥隔热铝合金固定窗	1. 窗类型：固定窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 窗框厚度、材料、饰面：2.2mm断桥隔热铝合金型材(窗框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗	m ²	230.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
43	010807001076	断桥隔热铝合金推拉窗	1. 窗类型：推拉窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 窗框厚度、材料、饰面： 2.2mm断桥隔热铝合金型材（窗框比20%） 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求	m ²	184.380					
44	010807001077	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗类型：平开窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光	m ²	489.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Low-E+12空气+6透明 5. 窗框厚度、材料、饰面： 2. 2mm断桥隔热铝合金型材(窗框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
45	010807001078	断桥隔热铝合金平开窗（带消防救援）	1. 窗类型：平开窗（带消防救援） 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：4mm厚安全玻璃 5. 窗框厚度、材料、饰面： 2. 2mm断桥隔热铝合金型材(窗框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗	m²	19.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
46	010807001079	断桥隔热铝合金推拉窗（带消防救援）	1. 窗类型：推拉窗（带消防救援） 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：4mm厚安全玻璃 5. 窗框厚度、材料、饰面： 2. 2mm断桥隔热铝合金型材（窗框比20%） 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求	m ²	11.340					
47	010808004080	电梯门古铜色不锈钢门套	1. 部位：电梯门 2. 门窗套展开宽度：详设计 3. 基层材料种类：12mm厚高强	m ²	7.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢							
48	010808004081	白色烤漆不锈钢门套	1. 部位：各门洞 2. 门窗套展开宽度：详设计 3. 基层材料种类：10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：1.2mm厚白色烤漆不锈钢	m²	72.320					
49	010809004082	人造石材窗台板	1. 粘结层材料、类型：专用胶粘剂 2. 窗台板材质、规格、颜色：12mm厚人造石，颜色详设计	m²	31.910					
50	010810003083	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 防护材料种类：无机涂料（清单另列）	m	447.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	010803002084	收费窗口防火卷帘	1. 卷帘类型：防火卷帘 2. 材料类型、规格：双轨双帘无机材料 3. 耐火极限：不低于2h 4. 启动装置品种、规格：电机启动, 电机功率0.75KW共计5台 5. 其余满足设计规范要求	m ²	89.110					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
52	011101006085	屋面20mm厚干混地面砂浆保护层 M15	1. 厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15 2. 部位：保温（不）上人平屋面	m ²	1576.400					
53	011101006086	屋面20mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15 2. 部位：保温（不）上人平屋	m ²	1576.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面							
54	010902003087	屋面40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类：细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 嵌缝材料种类：改性沥青 5. 钢筋规格、型号：Φ6钢筋网间距200 6. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	1576.400					
55	010902008088	屋面分隔缝	1. 嵌缝材料种类：改性沥青 2. 止水带材料种类：纤维布 3. 盖缝材料：一布两涂盖缝 4. 部位：保温（不）上人平屋面 5. 其余满足设计规范要求	m	540.000					
56	011101006089	屋面10mm厚干混地面防水砂浆找平 M20	1. 厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20	m²	279.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 部位：不保温不上人屋面							
57	011101006090	屋面最薄20mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚干混地面砂浆 M15 2. 部位：不保温不上人屋面	m²	279.290					
58	010902002091	屋面1.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料（含附加层）	1. 防水膜品种：单组分聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm厚 3. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	2267.990					
59	010902002092	屋面1.5mm厚超耐水硅橡胶防水涂料（含附加层）	1. 防水膜品种：超耐水硅橡胶防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm厚 3. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	2267.990					
60	010902001093	屋面1.5mm厚光敏型可焊接自粘三元乙丙防水卷材（含附加层）	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚光敏型可焊接自粘三元乙丙防水卷材	m²	2267.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 防水层数：1层 3. 其他：附加层综合考虑 4. 部位：保温（不）上人平屋面							
61	010904002094	地面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料（含附加层）	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm 3. 部位：有水房间	m ²	236.140					
62	010903002095	墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料（含附加层）	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm 3. 部位：有水房间墙面、幕墙基层墙面	m ²	326.040					
63	010903003096	墙面5mm厚专用聚合物防水砂浆	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚专用聚合物防水砂浆 3. 部位：外墙面	m ²	4799.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
64	011001001097	屋面最薄30mm厚P500泡沫混凝土找坡	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚P500泡沫混凝土 2. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	1576.400					
65	011001001098	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：105mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层 2. 隔气层材料品种、厚度：干铺无纺聚氨酯纤维布 3. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	1576.400					
66	011001003099	5mm厚抗裂砂浆	1. 保温隔热部位：墙面 2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及	m²	4252.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180）（清单另列） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚抗裂砂浆，内置网格布 5. 部位：室外真石漆墙面							
67	011001003100	60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热部位：墙面 2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：仅真石漆墙面刷5mm厚抗裂砂浆，内置网格布（清单另列） 5. 部位：外墙面	m²	4657.440					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
68	011101006101	楼地面素水泥浆一遍	1. 类型、配合比：素水泥浆 掺建筑胶 2. 部位：地砖/防滑地砖地面（无降板）、石材地面、防静电架空地板地面、楼梯面	m²	3743.950					
69	011001005102	陶粒混凝土回填	1. 回填部位：地砖/防滑地砖地面（有降板） 2. 材料种类、配合比：1:2:3陶粒混凝土 3. 厚度：300mm	m²	58.610					
70	011101006103	地面最薄20mm厚干混地面砂浆找坡 M15	1. 找平层厚度：最薄20mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆 M15 3. 部位：地砖/防滑地砖地面（有降板）	m²	117.220					
71	011101006104	地面20mm厚干混地面砂	1. 找平层厚度：20mm厚	m²	2719.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆找平 M15	2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆 M15 3. 部位：地砖/防滑地砖地面、防静电架空地板地面							
72	011101006105	地面25mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 找平层厚度：25mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆 M15 3. 部位：石材/预制水磨石地面	m²	1024.710					
73	011106004106	楼梯面20mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15 2. 部位：楼梯面	m²	291.360					
74	011101003107	40mm厚C20细石混凝土基层	1. 基层材料类型：原混凝土底板 2. 混凝土类型：细石混凝土 3. 厚度、混凝土强度等级：40mm厚 C20	m²	185.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	011101005108	4mm厚自流平水泥找平	1. 找平层砂浆配合比、厚度：40mm厚C20细石混凝土基层（清单另列） 2. 中间结合层类型：水泥自流专用界面剂 2. 面层材料种类：4mm厚水泥自流平	m²	185.310					
76	011103001109	3mm厚橡胶卷材地板（医用）	1. 粘结层厚度、材料种类：专用粘接剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚橡胶卷材地板（医用），颜色详设计 3. 压线条种类：铝合金衬条、压板 4. 其余满足设计规范要求	m²	185.310					
77	011102001110	云朵拉灰大理石地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚干混地面砂浆 M15（清	m²	41.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单另列) 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm厚云朵拉灰大理石 4. 嵌缝材料种类：水性反应树脂填缝剂 5. 防护层材料种类：石材出厂五面油性防护 6. 酸洗、打蜡要求：打磨晶面硬处理 7. 其余满足设计规范要求							
78	011102001111	无机预制水磨石地面 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 25mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色	m²	1000.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：20mm厚无机预制水磨石800×800，颜色详设计 5. 防护层材料种类：石材出厂五面油性防护 6. 酸洗、打蜡要求：打磨晶面硬处理 7. 其余满足设计规范要求							
79	011102003112	防滑地砖 300×300	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 300×300，颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求	m²	14.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	011102003113	防滑地砖 600×600	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 600×600，颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求	m ²	90.290					
81	011102003114	防滑地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 800×800，颜色详设计	m ²	72.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求							
82	011102003115	仿水磨石地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色： 仿水磨石地砖 800×800，颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求	m ²	2211.280					
83	011106002116	楼梯、台阶防滑地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：	m ²	275.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 800×800（带防滑条），颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求							
84	011106002117	楼梯仿水磨石地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿水磨石地砖 800×800（带防滑条），颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求	m ²	16.320					
85	011103001118	PVC盲道地板	1. 粘结层厚度、材料种类：专	m ²	0.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用粘接剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：PVC盲道地板300×300，颜色详设计 3. 其余满足设计规范要求							
86	01B001004119	瓷砖美缝剂美缝	1. 施工部位：有水房间防滑地砖缝隙 2. 缝隙规格：综合 3. 材料要求：专用同色水性环氧彩砂美缝 4. 施工内容：缝隙清灰吸尘、铲除水泥残留、粘贴美纹纸、胶枪打胶填充、压缝收光、多余胶体擦拭清理、成品封闭养护 5. 工程量按设计图示瓷砖缝隙中心线实际总延长米长度计算	m	578.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	011104004120	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类：300mm高钢制支架 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×35，防静电陶瓷+金属复合地板	m²	39.490					
88	011105006121	成品铝合金踢脚线（无基层板）	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：墙基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品铝合金踢脚线配套踢脚线卡条	m	2919.060					
89	011105006122	成品铝合金踢脚线（有基层板）	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：高强石膏基阻燃板 10mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线配套踢脚线卡条	m	20.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	011105004123	橡胶地板踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 粘结层厚度、材料种类：专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色：3mm厚橡胶地板（医用）	m	160.410					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断工程								
91	011207001124	硅酸钙板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75×50×0.6横向竖向龙骨，纵横间距400mm 2. 隔离层材料种类、规格：50mm厚岩棉层 80kg/m³ 3. 面层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板（双面） 4. 其余详设计	m²	486.910					
92	010607005125	砌体墙铺钢丝网（不同	1. 材料品种、规格：0.6mm×	m²	990.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		材质交接处)	12.5×12.5热镀锌钢丝网 2. 加固方式：铆钉锚固							
93	011201004126	10mm厚干混抹灰砂浆找平 M15	1. 基层类型：防水砂浆 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚干混抹灰砂浆 M15 3. 部位：外墙面	m²	120.800					
94	011201004127	9mm厚干混抹灰砂浆找平 M15	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 找平层砂浆厚度、配合比：9mm厚干混砂浆 M15 3. 部位：窗台下墙面	m²	42.120					
95	011201004128	15mm厚干混抹灰砂浆找平 M20	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚干混砂浆 M20 3. 部位：砌体墙	m²	8210.330					
96	011201001129	18mm厚干混抹灰砂浆基层	1. 墙体类型：裸砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：	m²	358.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚干混抹灰砂浆 M15打底 3. 面层厚度、砂浆配合比：3mm厚干混抹灰砂浆 M20 扫毛 4. 部位：瓷砖块料墙面(≤3m)							
97	011204003130	瓷砖墙面 300×600	1. 墙体类型：内砖墙 2. 安装方式：粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300×600瓷砖面层 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝	m²	376.290					
98	011207001131	石英纤维装饰（医用）墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：38×12×1轻钢龙骨，纵横间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色：8mm石英纤维装饰墙板（医用），颜色详设计	m²	6458.200					
99	011207001132	手工玻镁岩棉夹芯板墙	1. 基层材料种类、规格：原墙	m²	39.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门诊、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		板	面 2. 面层材料品种、规格、颜色： 手工玻镁岩棉夹芯板							
100	011207001133	夹画玻璃墙面	1. 基层材料种类、规格：10mm 高强石膏基阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 夹画玻璃（山水画）	m ²	28.180					
101	011207001134	电解复合钢板（医用） 墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 50×30×3纵向镀锌矩管，纵横 间距1200，横向L50×4龙骨， 布置间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色： 电解复合钢板（医用） 1.2mm 厚电解钢板+12mm厚防潮石膏板 ，板材含加强筋，阴角导圆处理 3. 其余满足设计规范要求	m ²	419.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门诊、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	011207001135	2mm厚氟碳喷涂铝单板装饰墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：80×40×3热镀锌矩管竖龙骨龙骨，间距≤1200，40×20×2热镀锌矩管竖龙骨龙骨，间距≤600。 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚氟碳喷涂铝单板，颜色详设计	m²	204.600					
103	011208001136	2mm厚氟碳喷涂铝单板包柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距：20×40×2热镀锌矩管横向龙骨，布置间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚氟碳喷涂铝单板，颜色详设计	m²	76.400					
104	011210003137	收费大厅各窗口夹胶玻璃隔断	1. 类型：夹胶玻璃隔断（不锈钢收口条） 2. 玻璃品种、规格、颜色：6+	m²	43.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PVB1. 14+6夹胶玻璃							
105	011210006138	厕所倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚抗倍特隔板 2. 配件品种、规格：合页、拉手等五金配件综合考虑	m²	51.610					
		分部小计								
		幕墙工程								
106	010516002139	热镀锌埋件	1. 钢材种类：热镀锌埋件 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：详各幕墙节点大样	t	4.137					
107	01B001010140	不锈钢螺栓穿透组件	1. 螺栓种类：不锈钢螺栓组件 2. 规格：M12 3. 工程内容：钻孔、安装 4. 工程量计算规则：根据图示按数量计	套	2084.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范要求							
108	01B001010141	扩底机械锚栓	1. 螺栓种类：扩底机械锚栓 2. 规格：M12 3. 工程内容：钻孔、安装 4. 工程量计算规则：根据图示按数量计 5. 其他：满足设计规范要求	套	918.000					
109	011405001142	原有幕墙骨架构件喷氟碳漆	1. 构件名称：原幕墙骨架钢结构 2. 油漆品种、刷漆遍数：除锈后，刷防锈漆，面层喷氟碳漆成活，颜色详设计 3. 施工图设计中无法确认原结构规格，工程量为暂估，结算按实调整 4. 其余符合设计规范要求	m²	157.230					
110	011209001143	3mm厚铝单板幕墙1	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m²	77.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点1中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
111	011209001144	3mm厚铝单板幕墙2	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点2中所有内容	m²	72.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
112	011209001145	3mm厚铝单板幕墙3	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计	m²	13.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点3中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
113	011209001146	3mm厚铝单板幕墙4	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	19.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点4中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
114	011209001147	3mm厚铝单板幕墙5	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点5中所有内容	m²	30.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
115	011209001148	3mm厚铝单板幕墙6	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计	m²	29.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点6中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
116	011209001149	3mm厚铝单板幕墙7	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	12.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点7中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
117	011209001150	3mm厚铝单板幕墙9	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板 氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点9中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰	m²	274.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
118	011209001151	3mm厚铝单板幕墙10	1. 骨架材料种类、规格、中距： ：热镀锌矩管50×50×4，热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚穿孔铝单板氟碳喷涂；3mm厚铝单板氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计	m ²	25.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点10中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
119	011209001152	钢化中空玻璃幕墙10-1	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	80.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			原有幕墙骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色： 6中透光Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点10-1中所有内容 6. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序 7. 其余满足设计规范要求							
120	011209001153	3mm厚铝单板幕墙11、12	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	137.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			热镀锌方钢管80×60×4，热镀锌角钢L50×5、L75×50×6，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点11、12中中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
121	011209001154	3mm厚铝单板幕墙13	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌矩管100×50×4，60×60×4，热镀锌角钢L50×5，钢方管100×50×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点	m²	132.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
122	011209001155	3mm厚铝单板幕墙14	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌矩管50×50×4，热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计	m ²	17.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点14中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
123	011209001156	3mm厚铝单板幕墙15	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	24.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			热镀锌矩管50×50×4，钢方管50×50×4，100×50×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点15中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
124	011209001157	3mm厚铝单板幕墙16	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌矩管50×50×4，100×50×4，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点16中所有内容	m ²	124.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
125	011209001158	3mm厚铝单板幕墙17	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢方管50×50×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计	m²	22.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点17中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
126	011209001159	3mm厚包室外砼柱	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	187.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			热镀锌矩管50×50×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 其余详幕墙铝单板包柱大样 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
127	011209001160	3mm厚铝单板电梯装饰柱	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌矩管50×50×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 其余详幕墙铝单板电梯装饰柱大样中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算，	m²	38.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
128	011209001161	3mm厚铝单板幕墙（原结构基层）	1. 骨架材料种类、规格、中距：原有幕墙骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙功能	m²	196.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节点、10-1相关节点及拆换顶棚部位 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		天棚工程								
129	010606012162	吊顶龙骨附加型钢支架	1. 钢材品种、规格：型钢，30×50×2顶面龙骨吊点，布置间	t	23.612					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距≤2m，5#角钢，布置间距900 2. 安装高度：顶板下150mm 3. 其余满足设计规范要求							
130	011302001163	铝扣板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200 3. 面层材料品种、规格：铝扣板 600×600×0.8 4. 其余满足设计规范要求	m²	94.910					
131	011302001164	岩棉板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤	m²	1621.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200，T型38龙骨，双向间距600 3. 面层材料品种、规格：岩棉板600×600×22 4. 其余满足设计规范要求							
132	011302001165	岩棉板平顶天棚 600×1200	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，T型38龙骨，间距600×1200 3. 面层材料品种、规格：岩棉板1200×600×22 4. 其他附属灯槽、窗帘盒清单另列 4. 其余满足设计规范要求	m²	804.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

第 78 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
133	011302001166	石膏板平顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，轻钢次龙骨，间距≤400 3. 面层材料品种、规格：12mm厚石膏板 4. 其余满足设计规范要求	m²	504.840					
134	011302001167	石膏板跌级天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型跌级天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，轻钢次龙骨，间距≤400 3. 面层材料品种、规格：12mm厚石膏板	m²	43.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其余满足设计规范要求							
135	011302001168	电解复合钢板（医用） 吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型吊顶， $\phi 8$ 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格：吊杆直挂钢板吊钩 3. 面层材料品种、规格：1.2mm厚电解钢板 4. 其余连接节点、通用做法大样等满足设计规范要求	m ²	161.960					
136	011302001169	手工玻镁岩棉夹芯板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 $\phi 8$ 吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38 $\times$ 12 $\times$ 1.2主龙骨，间距 $\leq$ 1200，T型38龙骨，间距600 $\times$ 1200 3. 面层材料品种、规格：手工	m ²	12.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻镁岩棉夹芯板 4. 其他附属灯槽、窗帘盒清单另列 4. 其余满足设计规范要求							
137	011507001170	天花透明灯膜	1. 部位：体检中心休息区、门诊大楼 2. 类型：跌型石膏板吊顶安装灯膜 3. 材质：0.18mm 透明灯膜 4. 其余符合设计规范要求	m²	2.110					
138	011304001171	石膏板灯槽、凹槽	1. 部位：岩棉板灯槽、凹槽 2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50×5镀锌角钢 间距600mm 3. 基层材料种类、规格：高强石膏基阻燃板 12mm 4. 面层材料品种、规格：12mm厚石膏板	m²	281.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其余满足设计规范要求							
139	011304001172	铝塑板封边	1. 类型：吊顶封边 2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50×5镀锌角钢 间距600mm 3. 基层材料种类、规格：10mm厚硅酸盖板 4. 面层材料品种、规格：4mm白色铝塑板，铝皮厚21丝 5. 压条材料种类、规格：20×20白色铝合金收口条（清单另列） 6. 其余满足设计规范要求	m²	62.700					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
140	011406001173	室内无机涂料原顶天棚	1. 基层类型：结构板（刷界面剂） 2. 腻子种类：耐水腻子	m²	139.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍 5. 部位：原顶天棚							
141	011407002174	室内无机涂料吊顶天棚	1. 基层类型：石膏板 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍 5. 部位：吊顶天棚（含窗帘盒、灯槽）	m²	839.340					
142	011406001175	室内无机涂料墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活	m²	2172.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍，颜色详设计 5. 部位：室内墙面							
143	011406001176	室外无机涂料墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍，颜色详设计 5. 部位：女儿墙内侧、屋顶机房、出屋面井道	m²	660.310					
144	011406001177	室外真石漆墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活	m²	4648.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 油漆品种、刷漆遍数：硅橡胶外墙防水装饰（真石漆）一道（底涂+中涂+面漆），颜色详设计 5. 部位：室外墙面							
		分部小计								
		其他装饰工程								
145	011502001178	铝合金T型烤漆饰面嵌条	1. 部位：石英纤维装饰墙板与吊顶交接处 2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm厚铝合金T型嵌条，颜色详设计	m	1824.000					
146	011502001179	1mm铝合金T型收口条	1. 部位：石英纤维装饰墙板墙缝 2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm铝合金T型收口条，颜色详	m	5040.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计							
147	011502001180	1mm铝合金阴角连接条	1. 部位：石英纤维装饰墙板阴角 2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm铝合金阴角连接条，颜色详设计	m	1824.000					
148	011502001181	铝合金L型收口条	1. 部位：铝塑板与窗帘盒石膏板交接处 2. 线条材料品种、规格、颜色：20×20mm白色铝合金收口条	m	313.510					
149	011207001182	消火栓石英纤维装饰墙板（医用）装饰暗门	1. 部位：消火栓及消防水管 2. 材料种类、规格：L50×5 镀锌角钢龙骨，间距400，基层10mm厚硅酸钙板，面层8mm厚石英纤维装饰板 3. 五金种类、规格：金属转轴综合考虑	m²	96.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
150	011207001183	消火栓硅酸钙板板装饰	1. 部位：消火栓及消防水管 2. 材料种类、规格：L50×5 镀锌角钢龙骨，间距400，面层10mm厚硅酸钙板 3. 油漆品种：无机涂料面层（清单另列）	m ²	31.000					
151	011207001184	硅酸钙板包落水管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨，间距600 2. 隔离层材料种类、规格：50mm厚岩棉 80kg/m ³ 3. 基层材料种类、规格：硅酸钙板 10mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料（清单另列）	m ²	1.120					
152	011207001185	石英纤维装饰墙板（医用）包落水管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨，间距600 2. 隔离层材料种类、规格：	m ²	7.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50mm厚岩棉 80kg/m³ 3. 基层材料种类、规格：硅酸钙板 10mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：石英纤维装饰板 8mm							
153	011207001186	瓷砖包落水管（有防水）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨，间距600 2. 隔离层材料种类、规格：50mm厚岩棉 80kg/m³ 3. 基层材料种类、规格：硅酸钙板 10mm上铺纤维布（含镀锌钢丝网），2mm厚防水砂浆，10mm厚干混抹灰砂浆 M15找平 4. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖墙面（清单另列）	m²	3.360					
154	011501001187	收费窗口	1. 部位：一层收费窗口 2. 龙骨材料种类、规格、中距：	m	12.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			40×20镀锌矩管，间距450mm 3. 基层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板 4. 面层材料种类、规格： （1）12mm人造石面层，颜色详设计（窗台面、立面） （2）无机涂料饰面，颜色详设计（清单另列） 5. 其他清单另列装饰材料：防火卷帘、钢化夹胶玻璃 6. 其余满足设计规范要求							
155	011501001188	药房窗口	1. 部位：一层收费窗口 2. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20镀锌矩管，间距450mm 3. 基层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板 4. 面层材料种类、规格：	m	22.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(1)12mm人造石面层，颜色详设计（窗台面） (2)8mm石英纤维装饰墙板（医用），颜色详设计(立面) (3)无机涂料饰面，颜色详设计（清单另列） 5. 其他清单另列装饰材料：防火卷帘、钢化夹胶玻璃 6. 其余满足设计规范要求							
156	011501001189	预约登记窗口	1. 部位：一层收费窗口 2. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20镀锌矩管，间距450mm 3. 基层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板 4. 面层材料种类、规格： (1)12mm人造石面层，颜色详设计（窗台面） (2)8mm石英纤维装饰墙板（医	m	1.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用），颜色详设计(立面) (3)无机涂料饰面，颜色详设计 (清单另列) 5. 其他清单另列装饰材料：防火卷帘、钢化夹胶玻璃 6. 其余满足设计规范要求							
157	011501020190	一层接待导诊台	1. 部位：接待台 2. 台柜规格：长度6.5m，高1100mm 3. 骨架材料种类、规格：18mm厚多层板镶板骨架 4. 台面材料：人造石、18mm厚热压抗菌三聚氰胺复合层板、金属覆膜复合板面层 5. 五金种类、规格：铰链、合页等五金配件综合考虑 6. 其他未明确部位详设计	m	6.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其余满足设计规范要求							
158	011501020191	二层内科接待导诊台	1. 部位：导诊台 2. 台柜规格：长度6m，高1100mm 3. 骨架材料种类、规格：18mm厚多层板镶板骨架 4. 台面材料：人造石、18mm厚热压抗菌三聚氰胺复合层板、金属覆膜复合板面层 5. 五金种类、规格：铰链、合页等五金配件综合考虑 6. 其他未明确部位详设计 7. 其余满足设计规范要求	m	2.800					
159	011501020192	二层儿科接待导诊台	1. 部位：导诊台 2. 台柜规格：长度6m，高1100mm 3. 骨架材料种类、规格：18mm	m	3.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚多层板镶板骨架 4. 台面材料：人造石、18mm厚热压抗菌三聚氰胺复合层板、金属覆膜复合板面层 5. 五金种类、规格：铰链、合页等五金配件综合考虑 6. 其他未明确部位详设计 7. 其余满足设计规范要求							
160	011505001193	洗漱台带镜箱	1. 部位：洗漱台带镜箱 2. 台柜规格：综合 3. 骨架材料种类、规格：镜箱及台柜18mm多层板(E0级)镶板骨架，洗手台L50×5镀锌角钢 4. 台面材料：人造石、18mm厚热压抗菌三聚氰胺浸渍纸复合板 5. 洗手盆类型：台下式陶瓷洗	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手盆 6. 五金种类、规格：铰链、合页、给排水附件等五金配件综合考虑 7. 其他未明确部位详设计 8. 其余满足设计规范要求							
161	011501010194	生活间操作台	1. 部位：生活间操作台 2. 台柜规格：1.8m（长）×2.24m（高） 3. 骨架材料种类、规格：18mm厚热压抗菌三聚氰胺复合层板镶板骨架 4. 台面材料：人造石，18mm厚热压抗菌三聚氰胺复合层板饰面 5. 洗手盆类型：台下式不锈钢洗手盆 6. 五金种类、规格：铰链、合	m	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			页、给排水附件等五金配件综合考虑 7. 其他未明确部位详设计 8. 其余满足设计规范要求							
162	011505001195	标准成品医用洗手盆（单人位）	1. 台柜规格：综合，详设计 2. 材料种类、规格：定制蜂窝铝合金柜体（铝合金/PVC） 3. 五金种类、规格：感应水嘴、铰链、合页、给排水附件等五金配件综合考虑 4. 其余满足设计规范要求	个	100.000					
163	011503001196	不锈钢无障碍栏杆	1. 栏杆类型：不锈钢无障碍栏杆 2. 扶手材料种类、规格：Φ40×2不锈钢管扶手 3. 立柱材料种类、规格：Φ40×3不锈钢管立柱	m	14.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 花管材料种类、规格：Φ20×3不锈钢管栏杆 5. 固定配件种类：预埋件 6. 栏杆样式等详设计及12J926页H1							
164	010810005197	医用拉帘轨道	1. 轨道材质、规格：M型铝合金轨道 2. 轨的数量：单轨 3. 其余满足设计规范要求	m	139.020					
165	011505001198	手术室标准成品医用洗手盆（双人位）	1. 台柜规格：综合，详设计 2. 材料种类、规格：定制蜂窝铝合金柜体（铝合金/PVC） 3. 五金种类、规格：感应水嘴、铰链、合页、给排水附件等五金配件综合考虑 4. 其余满足设计规范要求	个	2.000					
166	031006013199	感应消毒器	1. 材料类型：感应消毒器	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
167	011505008200	不锈钢纸巾盒	1. 材料类型：不锈钢纸巾盒 2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	13.000					
168	011503001201	护窗栏杆	1. 栏杆类型：护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格：详设计 3. 立柱材料种类、规格：详设计 4. 花管材料种类、规格：详设计 5. 固定配件种类：预埋件	m	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及规范要求							
169	010807001202	断桥隔热铝合金推拉窗	1. 窗类型：推拉窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 窗框厚度、材料、饰面：2.2mm断桥隔热铝合金型材(窗框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求	m²	184.380					
170	011503001203	楼梯下方栏杆	1. 栏杆类型：楼梯下方栏杆 2. 扶手材料种类、规格：详设计 3. 立柱材料种类、规格：详设计	m	1.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 花管材料种类、规格：详设计 5. 固定配件种类：预埋件 6. 其他：满足设计及规范要求							
171	011503001204	不锈钢楼梯栏杆	1. 栏杆类型：楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格：Φ60×3不锈钢管扶手 3. 立柱材料种类、规格：Φ60×3不锈钢管立柱 4. 花管材料种类、规格：Φ25×1防护立管，Φ38×1.2不锈钢下横杆 5. 固定配件种类：预埋件 6. 栏杆样式等详22J403页2-8 B4	m	161.880					
172	011210001205	木质屏风	1. 名称：抗木质屏风 2. 安装形式：按照设计要求综	m²	29.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
173	011505007206	挂钩	1. 名称：挂钩 2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	副	11.000					
174	011505006207	抗菌尼龙扶手-单根	1. 名称：抗菌尼龙扶手 2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	套	3.000					
175	011505003208	无障碍扶手-成套	1. 名称：无障碍扶手-成套 2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行技术标准要求							
176	011505003209	多功能台	1. 名称：多功能台 2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
177	011701001037	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢结构 2. 檐口高度：3.6m	m²	49.670					
178	011701002038	外脚手架	1. 脚手架类型：双排外脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m²	4167.720					
179	011701003039	里脚手架	1. 脚手架类型：里脚手架 2. 搭设高度：综合	m²	10047.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 脚手架材质：钢管							
180	011701006040	满堂脚手架	1. 脚手架类型：满堂脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m ²	364.370					
181	011701008041	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置：电动爬升式 2. 吊篮型号：综合	m ²	1875.470					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
182	011702001042	基础垫层模板	1. 构件类型：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
183	011702001043	独立基础模板	1. 构件类型: 独立基础 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	6.000					
184	011702002044	矩形柱模板	1. 构件类型: 矩形柱 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支	m²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
185	011702025045	小型构件模板	1. 构件类型：混凝土包柱等小型构件 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	21.800					
186	011702025046	止水门坎模板	1. 构件类型：止水门坎 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综	m²	1.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
187	011702029047	坡道模板	1. 构件类型：坡道 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	4.850					
188	011702027048	台阶模板	1. 构件类型：台阶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	30.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001029	安全文明施工费			605294.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21617.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		127740.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		290856.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		165080.43			
2	011707002030	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003031	非夜间施工照明						
4	011707004032	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005033	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006034	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007035	已完工程及设备保护费						
8	011707008036	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	1343082. 52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1343082. 52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心

标段：/

第 1 页 共 1 页

【建筑工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1343082. 52	
合计			1343082. 52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

建筑工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	医用钢质电动平开门	m²			13000.00						
2	医用钢质电动移门	m²			13000.00						
3	医用钢质平开子母门	m²			13000.00						
4	木质屏风	m²			1000.00						
5	医用钢质平开门（带门禁）	m²			13000.00						
合 计					53000.00						

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 1 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	788.64					
2	其他材料费	元	121129.62					
3	水	m³	462.14					
4	合页	副	537.40					
5	膨胀螺栓M8	套	2277.61					
6	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	9077.94					
7	镀锌螺钉带垫	个	103.68					
8	商品混凝土C15	m³	0.71					
9	商品混凝土C30	m³	2.11					
10	商品混凝土C20	m³	33.79					
11	焊条(高强钢筋用)	kg	0.97					
12	现浇构件钢筋 HRB400 φ 12- φ 14	t	0.09					
13	焊条综合	kg	260.45					
14	二等锯材	m³	2.24					
15	加工铁件	kg	1122.61					
16	电焊丝	kg	88.42					
17	现浇构件钢筋 HRB400 φ 16	t	0.03					
18	合金钢钻头综合	个	1.16					
19	钢材综合	kg	325.95					
20	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	1539.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 2 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	干混地面砂浆M20	t	110.13					
22	水泥32.5	kg	149513.78					
23	805胶水	kg	420.08					
24	自流平水泥	t	1.72					
25	界面砂浆	kg	453.60					
26	水性反应树脂填缝剂	kg	103.78					
27	水泥基胶粘剂	t	9.79					
28	仿水磨石地砖800×800	m²	2299.44					
29	防滑地砖600×600	m²	92.25					
30	防滑地砖300×300	m²	15.38					
31	专用勾缝剂	kg	280.96					
32	玻璃胶	支	285.94					
33	万能胶	kg	144.32					
34	XY401粘接剂	kg	106.04					
35	二甲苯	kg	2.47					
36	软蜡	kg	0.30					
37	特细砂	m³	4.42					
38	螺栓	个	19003.14					
39	标准砖MU15	千匹	7.18					
40	干混砌筑砂浆M10	t	4.77					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 3 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	建筑油膏	kg	312.05					
42	石油沥青30#	kg	1126.37					
43	汽油	L	225.09					
44	无机盐铝防水剂	kg	138.46					
45	干混抹灰砂浆M20	t	218.43					
46	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	676.54					
47	粘接剂404	kg	916.27					
48	聚氨酯甲：乙(1：1.5)	kg	487.62					
49	松香	kg	36.66					
50	骨胶	kg	67.53					
51	碳酸钠(纯碱)	kg	13.51					
52	玻纤布	m ²	517.45					
53	型钢综合	kg	4620.77					
54	干粉型粘结剂	kg	1798.08					
55	轻钢龙骨38×12	m	29093.29					
56	钢丝网综合	m ²	1043.18					
57	轻钢龙骨75×50	m	3316.41					
58	塑料薄膜	m ²	157.05					
59	岩棉80kg/m ³	m ³	26.11					
60	硅酸钙板10mm	m ²	1317.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 4 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	高强石膏基阻燃板10mm	m²	328.45					
62	夹画玻璃（山水画）	m²	29.40					
63	成品铝合金踢脚线	m²	247.80					
64	镀锌矩管20×40×2	kg	938.84					
65	不锈钢卡口槽	m	177.60					
66	高强石膏基阻燃板12mm	m²	302.21					
67	石膏板12mm	m²	786.96					
68	聚合物防水砂浆	t	64.89					
69	预埋铁件	kg	1012.80					
70	锯材综合	m³	3.56					
71	装配式T形铝合金龙骨	m²	2582.64					
72	装配式U形轻钢龙骨	m²	560.42					
73	L50×5镀锌角钢	kg	1944.38					
74	无机预制水磨石800×800×20	m²	1020.00					
75	干混抹灰砂浆M15	t	12.62					
76	镀锌矩管80×40×3	kg	2091.00					
77	成品腻子膏耐水性（Y）	kg	21148.25					
78	乳胶漆底漆	kg	190.33					
79	乳胶漆面漆	kg	455.54					
80	真石漆	kg	14411.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 5 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	水性封闭底漆	kg	1220.36					
82	罩面漆	kg	1220.36					
83	白水泥	kg	2329.07					
84	双面胶纸带	m²	406.79					
85	铝合金T型烤漆饰面嵌条	m	1915.20					
86	1mm铝合金T型收口条	m	5292.00					
87	1mm铝合金阴角连接条	m	1915.20					
88	20×20mm白色铝合金收口条	m	329.70					
89	乳胶	kg	48.97					
90	耐候胶304ml/支	支	2413.99					
91	结构胶304ml/支	支	1530.96					
92	密封胶条	m	9328.80					
93	不锈钢螺栓	套	1658.28					
94	膨胀螺栓M16	套	2238.29					
95	2mm厚氟碳喷涂铝单板	m²	80.56					
96	单组份聚氨酯防水涂料	kg	4649.40					
97	稀释剂	kg	181.44					
98	硅橡胶防水涂料	kg	5574.74					
99	型钢龙骨	m	395.82					
100	合金钢钻头 φ20	个	6.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 6 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	电焊条综合	kg	2.12					
102	石料切割锯片	片	0.25					
103	厕所倍特板隔断	m²	53.04					
104	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	68.57					
105	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	102.44					
106	精制六角带帽螺栓M10×100	套	33.73					
107	电焊条 Φ4	kg	5.40					
108	防滑地砖800×800	m²	74.88					
109	专用美缝剂	kg	7.72					
110	弹簧铰链	只	2.26					
111	金属槽线80×13×1.2	m	26.60					
112	墙纸粉	盒	1.84					
113	多层板18mm	m²	79.28					
114	人造石板12mm	m²	58.31					
115	钢板网	m²	1.07					
116	红丹酚醛防锈漆	kg	24.47					
117	油漆溶剂油200#	kg	0.01					
118	环氧富锌防锈漆	kg	22.42					
119	环氧稀释剂	kg	26.69					
120	环氧云铁漆	kg	131.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 7 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	铝合金平开门	m²	9.51					
122	膨胀螺栓	套	426.55					
123	氯丁橡胶浆	kg	734.40					
124	三异氰酸脂	kg	110.16					
125	乙酸乙脂	kg	82.62					
126	铝扣板600×600	m²	96.90					
127	汽油(机械)	L	0.88					
128	脚手架钢材	kg	1553.45					
129	复合模板	m²	25.21					
130	摊销卡具和支撑钢材	kg	2.43					
131	对拉螺栓	kg	0.95					
132	对拉螺栓塑料管	m	5.89					
133	干混地面砂浆M15	t	308.80					
134	M型铝合金轨道	m	143.17					
135	古铜色不锈钢1.2mm	m²	7.65					
136	白色烤漆不锈钢1.2mm	m²	78.67					
137	轻钢龙骨75×40	m	7.20					
138	3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂	m²	256.60					
139	3mm厚铝单板双面氟碳喷涂	m²	62.94					
140	氟碳喷涂型钢综合	kg	5930.92					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 8 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
141	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m²	1256.71					
142	热镀锌型钢综合	kg	11384.80					
143	实木装饰门带套	m²	29.11					
144	纤维复合平开门（有亮有门楣）	m²	254.44					
145	纤维复合推拉门	m²	6.59					
146	医用钢质电动平开门	m²	6.87					
147	医用钢质电动移门	m²	2.42					
148	医用钢质平开子母门	m²	2.23					
149	钢框木质防火门乙级	m²	16.49					
150	钢框木质防火门丙级	m²	1.94					
151	钢质防火门乙级（有门楣）	m²	81.48					
152	钢质防火门乙级（无门楣）	m²	2.91					
153	钢质防火门丙级（有门楣）	m²	7.76					
154	干混地面砂浆M2.5	t	22.23					
155	砾石20~50mm	m³	86.74					
156	商品混凝土C25	m³	4.95					
157	商品混凝土 C20细石	m³	1.21					
158	Φ40×3不锈钢管	m	32.91					
159	Φ20×3不锈钢管	m	149.60					
160	Φ40×2不锈钢管	m	59.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心
 【建筑工程】
 标段：/
 第 9 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
161	结构植筋胶	L	2.06					
162	钢筋网片 Φ6@50	t	0.13					
163	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8-Φ10	t	0.37					
164	防滑地砖800×800（带防滑条）	m ²	442.89					
165	岩棉板600×1200	m ²	844.20					
166	2mm厚铝单板氟碳喷涂	m ²	217.30					
167	细石商品混凝土C30	m ³	0.50					
168	细石微膨胀商品混凝土C35	m ³	0.10					
169	1.5mm厚光敏型可焊接自粘三元乙丙防水卷材	m ²	2562.84					
170	瓷砖墙面300×600	m ²	383.52					
171	6+PVB1.14+6夹胶玻璃	m ²	46.20					
172	细石商品混凝土C20	m ³	71.43					
173	3mm厚穿孔铝单板氟碳喷涂	m ²	10.99					
174	6中透光Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃	m ²	96.00					
175	金属氟碳漆	kg	47.16					
176	断桥铝合金固定窗	m ²	213.47					
177	断桥铝合金推拉窗	m ²	354.20					
178	断桥铝合金平开窗	m ²	473.73					
179	铝合金平开窗（带消防救援）	m ²	19.34					
180	铝合金门窗连接固定件	个	236.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 10 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
181	预埋铁件、锚栓	kg	102.50					
182	不锈钢螺栓穿透组件	套	2125.68					
183	扩底机械锚栓	套	936.36					
184	手工玻镁岩棉夹芯板	m²	54.50					
185	热镀锌埋件	kg	4240.43					
186	实木复合单开门（有亮）	m²	14.68					
187	断桥铝合金玻璃门	m²	7.73					
188	仿水磨石地砖800×800（带防滑条）	m²	25.77					
189	防静电陶瓷+金属复合地板（含托架）	m²	41.69					
190	断桥隔热铝合金推拉窗（带消防救援）	m²	10.59					
191	岩棉板600×600	m²	1702.05					
192	石膏板12mm厚	m²	295.05					
193	铝塑板4mm	m²	72.45					
194	纸巾盒	个	13.13					
195	感应消毒器	个	3.03					
196	圆钢Φ6	t	3.50					
197	透明灯膜0.18mm	m²	2.23					
198	防火卷帘配套电机	台	5.00					
199	双轨双帘无机特级防火卷帘	m²	89.00					
200	3mm厚橡胶地板（医用）	m²	208.38					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 11 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
201	石英纤维装饰墙板（医用）8mm	m²	6931.17					
202	电解复合钢板（医用）1.2mm厚电解钢板+12mm厚防潮石膏板	m²	605.19					
203	拉手	付	1.13					
204	不锈钢洗手盆	个	1.14					
205	洗涤盆排水附件	套	1.14					
206	洗涤盆托架-40×5	副	1.14					
207	长颈水嘴DN15	个	1.14					
208	人造石台面	m²	1.05					
209	人造石板打磨无缝	m²	32.88					
210	云朵拉灰大理石20mm	m²	43.26					
211	膨胀性防火涂料	kg	133.59					
212	非膨胀性防火涂料	kg	450.76					
213	热压抗菌三聚氰胺浸渍纸复合板18mm	m²	58.53					
214	金属覆膜覆面	m²	27.44					
215	木质屏风	m²	30.45					
216	挂钩	个	11.11					
217	抗菌尼龙扶手-单根	个	3.03					
218	无障碍扶手-成套	个	2.02					
219	多功能台	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 12 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
220	陶粒	m³	22.33					
221	型钢龙骨支架	t	23.61					
222	螺栓综合	kg	117.49					
223	标准成品医用洗手盆（单人位）	套	101.00					
224	标准成品医用洗手盆（双人位）	套	2.02					
225	不锈钢踢脚线	m²	0.11					
226	成品陶瓷洗手盆	个	4.04					
227	多层实木板基层E0级	m²	5.43					
228	Φ60×3不锈钢管	m	385.49					
229	Φ38×1.2不锈钢管	m	178.08					
230	Φ25×1不锈钢管	m	1085.24					
231	PVC盲道地板	m²	0.74					
232	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	5741.42					
233	抗裂砂浆	kg	14885.15					
234	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	19138.05					
235	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板60mm厚	m²	4773.84					
236	胶粘剂	kg	11550.35					
237	金属转轴	副	28.00					
238	医用钢质平开门（带门禁）	m²	12.68					
239	环氧清漆	kg	57.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 13 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
240	箱型钢柱	t	0.93					
241	H型钢梁	t	1.29					
242	无机涂料底漆	kg	252.42					
243	无机涂料面漆	kg	609.98					
244	铝合金固定窗	m²	22.22					
245	铝合金推拉窗	m²	2.66					
246	专用铝合金防火窗	m²	4.26					
247	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	m³	185.72					
248	无纺聚氨酯纤维布200g/m²	m²	1812.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【建筑 标段： / 第 1 页 共 1 页
 工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	030404017210	配电箱 +MZ+F1-ALyf2/1k（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-ALyf2/1k（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
2	030404017211	配电箱 4SSAL1~5（含医用单相隔离变压器）	1. 名称：配电箱 4SSAL1~5 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件（如变压器、各类仪器仪表等） 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、医用单相隔离变压器等 6. 医用单相隔离变压器：AC220V/AC220V 5kVA 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、除锈刷油等 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	030404017212	配电箱 4ALfs（含医用单相隔离变压器）	1. 名称：配电箱 4ALfs 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件（如变压器、各类仪器仪表等） 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、医用单相隔离变压器等 6. 医用单相隔离变压器：AC220V/AC220V 8kVA 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础、设备间连线、共用接线母排、铜母线安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	030404017213	配电箱 5SSAL1（含医用单相隔离变压器）	1. 名称：配电箱 5SSAL1 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件（如变压器、各类仪器仪表等） 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、医用单相隔离变压器等 6. 医用单相隔离变压器：AC220V/AC220V 5kVA 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础、设备间连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	030404018214	手术专用插座箱1	1. 名称：手术专用插座箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
6	030404018215	手术专用插座箱2	1. 名称：手术专用插座箱2 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
7	031008013216	医疗设备带	1. 名称：医疗设备带 2. 型号、规格：详设计	组	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 每组长度：结合设计综合 4. 包括：气体终端、各类插座、灯具、开关、按钮、挂钩等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	030404018217	三相插座箱	1. 名称：三相插座箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
9	030411003218	金属线槽 MR100*50mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：MR100*50mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、	m	117.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
10	030411003219	强电金属线槽 100*100mm	1. 名称：强电金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、	m	46.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	030411003220	强电金属线槽 150*100mm	1. 名称：强电金属线槽 2. 型号、规格：150*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、	m	10.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	030411003221	强电金属线槽 200*100mm	1. 名称：强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求)	m	362.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
13	030411003222	强电金属线槽 300*100mm	1. 名称：强电金属线槽 2. 型号、规格：300*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及	m	112.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	030411003223	强电金属线槽（防水型）150*100mm	1. 名称：强电金属线槽（防水型）	m	17.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：150*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030411003224	强电金属线槽（防水型） 300*100mm	1. 名称：强电金属线槽（防水型） 2. 型号、规格：300*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求	m	3.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
16	030413001225	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	963.240					
17	030413001226	金属线槽不锈钢支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽不锈钢支吊架制作、安装 2. 材质、规格：不锈钢 3. 做法：详设计 4. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	20.000					
18	030409001227	线槽内敷设 热镀锌扁钢	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -	m	697.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-40*4	40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
19	030404034228	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	96.000					
20	030404034229	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	66.000					
21	030404034230	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
22	030404034231	紫外线灯开关	1. 名称：紫外线灯开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：H=1.8m 带防误操作的盖板 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
23	030404034232	吸顶式空气消毒机开关	1. 名称：吸顶式空气消毒机开关 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：嵌墙安装，H+1.3m 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030404034233	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12. 000					
25	030404035234	小厨宝防水强电五孔插座	1. 名称：小厨宝防水强电五孔插座 2. 规格、参数：小厨宝插座安全型带防溅盒，AC250V, 16A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6. 000					
26	030404035235	强电五孔插座(弱电用)	1. 名称：强电五孔插座(弱电用) 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	87. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
27	030404035236	防水强电五孔插座	1. 名称：防水强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
28	030404035237	观片灯插座	1. 名称：观片灯插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	61.000					
29	030404035238	强电五孔插座 16A	1. 名称：强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 16A 3. 安装方式：结合设计综合	个	137.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	030404035239	强电五孔插座 10A	1. 名称：强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	756.000					
31	030404035240	强电五孔插座（地面嵌装）	1. 名称：强电五孔插座（地面嵌装） 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：地面嵌装 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12.000					
32	030412004241	防眩光筒灯 8W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 8W 4000K	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			800lm Ra>80 UGR<19 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	030412004242	防眩光筒灯 12W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 12W 4000K 1250lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030412004243	防眩光筒灯 20W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 20W 4000K 20501m Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
35	030412004244	防眩光筒灯 40W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 40W 4000K 41001m Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
36	030412004245	1200*100面板灯 16W	1. 名称：1200*100面板灯 2. 型号、规格：LED 16W 4000K 12001m Ra>90 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	66.000					
37	030412004246	1200*300面板灯 36W	1. 名称：1200*300面板灯 2. 型号、规格：LED 36W 4000K 37801m Ra>90 UGR<19，具体参数详设计	套	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
38	030412004247	1200*600面板灯 64W	1. 名称：1200*600面板灯 2. 型号、规格：LED 64W 4000K 6600lm Ra>90 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	22.000					
39	030412004248	1200*300嵌入式气密性	1. 名称：1200*300嵌入式气密	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		净化LED灯 36W	1. 名称：净化LED灯 2. 型号、规格：LED 36W 6500K 3780lm Ra>90 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
40	030412004249	1200*350嵌入式气密性净化LED灯 48W	1. 名称：1200*350嵌入式气密性净化LED灯 2. 型号、规格：LED 48W 6500K 4690lm Ra>90 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
41	030412004250	600*600灯盘 36W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 36W 4000K 3960lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	23.000					
42	030412004251	600*600灯盘 32W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 32W 4000K 3520lm Ra>80 UGR<19，具体	套	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
43	030412004252	600*600灯盘 40W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 40W 4000K 4400lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030412004253	300*300灯盘 12W IP65	1. 名称：300*300灯盘 2. 型号、规格：LED 12W 4000K 1320lm Ra>80 UGR<19 IP65，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	16.000					
45	030412004254	300*600灯盘 15W	1. 名称：300*600灯盘 2. 型号、规格：LED 15W 4000K 1650lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源	套	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	030412004255	低压灯带 4.8W/米	1. 名称：低压灯带 2. 型号、规格：LED 4.8W/米 4000K 4801m Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源、适配器等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	842.630					
47	030412004256	低压高亮灯带 18W/米	1. 名称：低压高亮灯带 2. 型号、规格：LED 18W/米 4000K 18001m Ra>90 UGR<19，具体参数详设计	m	12.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源、适配器等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
48	030412001257	300感应吸顶灯 9W	1. 名称：300感应吸顶灯 2. 型号、规格：LED 9W 5700K 850lm Ra>85 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	29.000					
49	030412001258	450吸顶灯 36W	1. 名称：450吸顶灯 2. 型号、规格：LED 36W 4000K	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3600lm Ra>85 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
50	030412004259	吸顶式升降式紫外灯	1. 名称：吸顶式升降式紫外灯 2. 型号、规格：15W, 控制（壁挂开关+无线遥控），紫外波长：253.7nm, 灯管材质：高透石英玻璃，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、进线保护软管、支架、遥控装置、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
51	030412006260	手术无影灯	1. 名称：手术无影灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、进线保护软管、支架、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	6.000					
52	030412006261	医用观片灯	1. 名称：医用观片灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、进线保护软管、支架、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030411006262	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1731.000					
54	030411006263	防水型感应电源接线盒	1. 名称：防水型感应电源接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	109.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030411001264	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：PC25 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 明配管及吊顶配管按国家标准规范满足防火要求,暗配管需满足设计要求 6. 包含：过接盒、防腐、穿引线、管卡、开孔补孔、剔槽补槽、支吊架制安及防腐 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	91.990					
56	030411001265	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑	m	5067.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
57	030411001266	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装	m	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
58	030411001267	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、	m	53.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
59	030411001268	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、穿引线 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	13.990					
60	030411001269	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	2.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
61	030411001270	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
62	030411004271	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	14244.210					
63	030411004272	配线 WDZB1-BYJ-4.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑	m	16383.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
64	030411004273	配线 WDUZB-RYJSP-2*1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDUZB-RYJSP-2*1. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	31. 060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030408001274	电力电缆 WDZB1-YJY-3*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2.190					
66	030408001275	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯	m	26.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030408001276	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑	m	122.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030408001277	电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、	m	15.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
69	030408006278	电力电缆终端头 三芯 截面≤16mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：三芯、 截面 ≤16mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）： ≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
70	030408006279	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）： ≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030408006280	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤35mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
72	030411001281	接地线配管 JDG16	1. 名称：接地线配管 2. 材质、规格：JDG16 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	216.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
73	030409002282	接地线 WDZB-BYR2.5mm²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：WDZB-BYR2.5mm² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	32.460					
74	030409002283	接地线 WDZB-BYR1*6mm²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：WDZB-BYR1*6mm² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标	m	216.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
75	030409008284	预埋板 100*100*6	1. 名称：预埋板 2. 规格、材质：100*100*6 钢 3. 包括焊接，安装方式详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	块	6.000					
76	030409008285	局部等电位箱 SEB	1. 名称：局部等电位箱 SEB 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
		分部小计								
		给排水								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	031001006286	PP-R塑料给水管 DN15	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN15，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	363.600					
78	031001006287	PP-R塑料给水管 DN25	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN25，具	m	37.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
79	031001003288	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：采用双卡压式连接	m	276.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
80	031001003289	薄壁不锈钢给水管 DN20	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合	m	86.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
81	031001003290	薄壁不锈钢给水管 DN25	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识	m	61.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
82	031001003291	薄壁不锈钢给水管 DN32	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补	m	99.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
83	031001003292	薄壁不锈钢给水管 DN40	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐	m	91.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
84	031001003293	薄壁不锈钢给水管 DN50	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计	m	192.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
85	031001003294	薄壁不锈钢给水管 DN65	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图	m	63.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
86	031001006295	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	29.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	031001006296	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	291.420					
88	031001006297	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合	m	41.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
89	031001006298	加厚型PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水	m	21.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
90	031001006299	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水	m	61.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
91	031001006300	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
92	031208002301	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品 2. 燃烧等级不低于难燃B1级	m³	5.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
93	031006012302	小厨宝热水器 2.2KW	1. 名称：小厨宝热水器 2. 型号、规格：2.2KW，具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 包含：电气接线、接管、支架、防腐、金属软管、角阀五金件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
94	031004008303	拖布池（成套）	1. 类型：拖布池	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 附件名称、数量：采用成品陶瓷污水盆, 设置长颈水嘴 4. 包含：龙头、角阀、金属软管、下水、五金件等成套组件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
95	031004006304	液压脚踏阀蹲便器（成套）	1. 类型：低水箱蹲式大便器(成套) 2. 材质：陶瓷 3. 配件设置：感液压脚踏阀、自带水封 4. 附件名称、数量：含液压脚踏阀、角阀、金属软管、下水、五金件等成套组件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	031004007305	感应冲洗阀小便器（成套）	1. 类型：感应冲洗阀小便器（成套） 2. 材质：陶瓷 3. 配件设置：包括感应式自动冲洗阀、自带水封等 4. 附件名称、数量：含感应式冲洗阀、角阀、金属软管、下水、五金件等成套组件 5. 小便器感应接线需满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	3.000					
97	031003006306	减压器组 DN25	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：详设计，含试验等 4. 附件配置：减压阀、压力表*2	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶挠性接头等，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
98	031003006307	减压器组 DN40	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：详设计，含试验等 4. 附件配置：减压阀、压力表*2、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶挠性接头等，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	1.000					
99	031003006308	减压器组 DN50	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：详设计，含试验等	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件配置：减压阀、压力表*2、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶挠性接头等，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
100	031003001309	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	106.000					
101	031003001310	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
102	031003001311	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
103	031003001312	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN40 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
104	031003001313	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
105	031004014314	不锈钢地漏 DN75	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN75 4. 含楼板的开孔洞及安装后的堵洞 5. 其他：满足设计、相关标准、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
106	031004014315	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 含楼板的开孔洞及安装后的堵洞 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
107	030601004316	超声波流量计 DN25	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：详设计 4. 包含附件安装，具体附件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
108	030601004317	超声波流量计 DN40	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN40	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 包含附配件安装，具体附配件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
109	030601004318	超声波流量计 DN50	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：详设计 4. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4.000					
110	030601004319	超声波流量计 DN65	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN65 3. 安装方式：详设计 4. 含法兰等安装配套附件，附件详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
111	031002003320	穿墙、穿楼板钢套管 DN25	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
112	031002003321	穿墙、穿楼板钢套管 DN32	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN32 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
113	031002003322	穿墙、穿楼板钢套管 DN50	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
114	031301017056	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001049	安全文明施工费			66283.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2367.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13988.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31850.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18077.32			
2	031302002050	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003051	非夜间施工增加						
4	031302004052	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005053	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006054	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008055	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	147337.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		147337.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心

标段：/

第 1 页 共 1 页

【装饰工程-安装】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	147337.27	
合计			147337.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门诊、急诊大楼及慢病中心 【 标段： / 装饰工程-安装】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心
 【装饰工程-安装】
 标段：/
 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	强电金属线槽100*100mm	m	47.52					
2	强电金属线槽200*100mm	m	373.86					
3	强电金属线槽150*100mm	m	11.21					
4	强电金属线槽300*100mm	m	116.21					
5	槽钢	kg	722.25					
6	角钢	kg	288.90					
7	配电箱5SSAL1（含医用单相隔离变压器）	台	1.00					
8	配电箱4ALfs（含医用单相隔离变压器）	台	1.00					
9	钢制接线盒	个	1765.62					
10	配线WDZB1-BYJ-2.5mm²	m	16523.28					
11	配线WDZB1-BYJ-4.0mm²	m	17202.29					
12	手术专用插座箱1	个	6.00					
13	手术专用插座箱2	个	6.00					
14	三相插座箱	个	6.00					
15	单联单控开关	个	97.92					
16	双联单控开关	个	67.32					
17	三联单控开关	个	8.16					
18	紫外线灯开关	个	4.08					
19	吸顶式空气消毒机开关	个	4.08					
20	单联双控开关	只	12.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	强电五孔插座(弱电用)	个	88.74					
22	小厨宝防水强电五孔插座	套	6.12					
23	防水强电五孔插座	个	4.08					
24	观片灯插座	个	62.22					
25	强电五孔插座10A	个	771.12					
26	防水型感应电源接线盒	个	111.18					
27	强电五孔插座（地面嵌装）	个	12.24					
28	防眩光筒灯20W	套	1.01					
29	金属软管 Φ 20	m	135.65					
30	防眩光筒灯12W	套	4.04					
31	防眩光筒灯40W	套	30.30					
32	防眩光筒灯8W	套	14.14					
33	1200*600面板灯64W	套	22.22					
34	1200*100面板灯16W	套	66.66					
35	1200*300面板灯36W	套	38.38					
36	1200*300嵌入式气密性净化LED灯36W	套	17.17					
37	1200*350嵌入式气密性净化LED灯48W	套	14.14					
38	600*600灯盘36W	套	23.23					
39	600*600灯盘32W	套	78.78					
40	300*300灯盘 12WIP65	套	16.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】
 标段：/
 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	300*600灯 盘15W	套	62.62					
42	600*600灯 盘40W	套	46.46					
43	低压灯带4.8W/米	m	851.06					
44	低压高亮灯带18W/米	m	13.02					
45	300感应吸顶灯9W	套	29.29					
46	450吸顶灯36W	套	12.12					
47	配电箱+MZ+Fl-ALyf2/1k（含装饰部分）	台	1.00					
48	配线WDUZB-RYJSP-2*1.5mm²	m	33.55					
49	热镀锌扁钢-40*4	m	732.01					
50	接地线WDZB-BYR2.5mm²	m	34.08					
51	预埋板100*100*6	块	6.00					
52	局部等电位箱SEB	台	6.03					
53	金属线槽MR100*50mm	m	121.25					
54	电力电缆WDZB1-YJY-4*35+1*16mm²	m	15.54					
55	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm²电压≤1kV	套	6.12					
56	电力电缆WDZB1-YJY-5*10mm²	m	124.17					
57	电力电缆WDZB1-YJY-3*16mm²	m	2.21					
58	电力电缆WDZB1-YJY-5*6mm²	m	26.50					
59	PP-R塑料给水管DN15	m	369.42					
60	PP-R塑料给水管管件DN15	个	552.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心
 【装饰工程-安装】
 标段：/
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	型钢	kg	344.82					
62	醇酸磁漆(各色)	kg	5.72					
63	酚醛防锈漆各种颜色	kg	5.58					
64	S30408薄壁不锈钢管DN25	m	61.05					
65	S30408薄壁不锈钢管管件DN25	个	66.56					
66	S30408薄壁不锈钢管DN32	m	98.58					
67	S30408薄壁不锈钢管管件DN32	个	93.68					
68	S30408薄壁不锈钢管DN20	m	85.15					
69	S30408薄壁不锈钢管管件DN20	个	96.38					
70	S30408薄壁不锈钢管DN40	m	90.66					
71	S30408薄壁不锈钢管管件DN40	个	68.59					
72	柔性泡沫橡塑制品	m³	5.39					
73	减压阀DN50	个	2.00					
74	Y型过滤器DN50	个	2.00					
75	截止阀DN50	个	5.01					
76	橡胶挠性接头DN50	个	2.02					
77	截止阀DN15	个	107.06					
78	焊接钢管DN40	m	0.64					
79	焊接钢管DN50	m	0.64					
80	焊接钢管DN80	m	1.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】
 标段：/
 第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	清扫口DN100	个	2.02					
82	瓷蹲式大便器	个	13.13					
83	液压脚踏阀	个	13.13					
84	感应小便器（成套）	个	3.03					
85	PP-R塑料给水管DN25	m	37.91					
86	PP-R塑料给水管管件DN25	个	40.33					
87	截止阀DN25	个	5.03					
88	截止阀DN40	个	5.03					
89	截止阀DN20	个	1.01					
90	配电箱4SSAL1~5（含医用单相隔离变压器）	台	5.00					
91	接地线WDZB-BYR1*6mm ²	m	226.93					
92	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	272.61					
93	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	370.76					
94	S30408薄壁不锈钢管DN50	m	190.39					
95	S30408薄壁不锈钢管管件DN50	个	122.11					
96	吸顶式升降式紫外灯	套	8.08					
97	减压阀DN40	个	1.00					
98	Y型过滤器DN40	个	1.00					
99	橡胶挠性接头DN40	个	1.01					
100	减压阀DN25	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰工程-安装】 标段：/ 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	Y型过滤器DN25	个	1.00					
102	橡胶挠性接头DN25	个	1.01					
103	不锈钢地漏DN75	个	4.04					
104	S30408薄壁不锈钢管DN65	m	63.03					
105	S30408薄壁不锈钢管管件DN65	个	33.59					
106	超声波流量计DN25	台	1.00					
107	超声波流量计DN40	台	1.00					
108	超声波流量计DN50	台	4.00					
109	超声波流量计DN65	台	1.00					
110	长颈水嘴DN15	个	4.04					
111	强电金属线槽（防水型）300*100mm	m	3.40					
112	强电金属线槽（防水型）150*100mm	m	17.67					
113	医疗设备带	组	12.00					
114	手术无影灯	套	6.06					
115	医用观片灯	套	6.06					
116	不锈钢槽钢	kg	15.00					
117	不锈钢角钢	kg	6.00					
118	拖布池	套	4.04					
119	小厨宝热水器2.2KW	台	6.00					
120	基础槽钢10#	m	16.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	PVC-U实壁排水管DN50	m	29.78					
122	PVC-U实壁排水管管件DN50	个	20.31					
123	成品管卡DN50	套	45.15					
124	成品管卡DN100	套	23.10					
125	PVC-U实壁排水管DN100	m	39.06					
126	PVC-U实壁排水管管件DN100	个	47.54					
127	加厚型PVC-U实壁排水管DN50	m	22.10					
128	加厚型PVC-U实壁排水管管件DN50	个	15.07					
129	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	m	60.11					
130	加厚型PVC-U实壁排水管管件DN75	个	54.29					
131	成品管卡DN75	套	217.35					
132	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	m	0.95					
133	加厚型PVC-U实壁排水管管件DN100	个	1.16					
134	PVC-U实壁排水管DN75	m	285.59					
135	PVC-U实壁排水管管件DN75	个	257.91					
136	配管PC25	m	103.03					
137	配管JDG32	m	0.00					
138	配管SC32	m	14.41					
139	配管JDG16	m	222.60					
140	配管JDG20	m	5219.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 8 页 共 8 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【装饰 标段： / 第 1 页 共 1 页
 工程-安装】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	030404017323	配电箱 +MZ+F1-ALz1	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-ALz1 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
2	030404017324	配电箱 +MZ+F1-ALz2	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-ALz2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	030404017325	配电箱 +MZ+F1-APbz	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-APbz 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	030404017326	配电箱 +MZ+F1-ALEJX	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-ALEJX 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	030404017327	配电箱 +MZ+F1-ALE	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-ALE 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	030404017328	配电箱 +MZ+F2-ALE	1. 名称：配电箱 +MZ+F2-ALE 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	030404017329	配电箱 +MZ+F4-ALE	1. 名称：配电箱 +MZ+F4-ALE 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030404017330	应急照明集中电源箱 + MZ+F1-FD	1. 名称：应急照明集中电源箱 +MZ+F1-FD 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、电源等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
9	030404017331	应急照明集中电源箱 + MZ+F2-FD	1. 名称：应急照明集中电源箱 +MZ+F2-FD	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、电源等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
10	030404017332	应急照明集中电源箱 + MZ+F4-FD	1. 名称：应急照明集中电源箱 +MZ+F4-FD 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、电源等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	030404017333	配电箱 +MZ+F3-AL（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F3-AL（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计 计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	030404017334	配电箱 +MZ+F5-AL（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F5-AL（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
13	030404017335	配电箱 +MZ+F1-AL1（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-AL1（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	030404017336	配电箱 +MZ+F1-AL2（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-AL2（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
15	030404017337	配电箱 +MZ+F1-AL3（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-AL3（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
16	030404017338	配电箱 +MZ+F2-AL（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F2-AL（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
17	030404017339	配电箱 +MZ+F4-AL（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F4-AL（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	030404017340	配电箱 +MZ+F2-AL1（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F2-AL1（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
19	030404017341	配电箱 +MZ+F2-AL2（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F2-AL2（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	030404017342	配电箱 +MZ+F2-AL3（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F2-AL3（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
21	030404017343	配电箱 +MZ+F4-AL1（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F4-AL1（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
22	030404017344	配电箱 +MZ+F4-AL2（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F4-AL2（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	030404017345	配电箱 +MZ+F4-ALss1 (含装饰部分、UPS蓄电池)	1. 名称：配电箱 +MZ+F4-ALss1（含装饰部分、UPS蓄电池） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件、UPS蓄电池及柜体等 6. UPS蓄电池：50kVA 蓄电池供电≥30min（注：AC380V/AC380V） 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
24	030404017346	配电箱 +MZ+F5-ALss（含装饰部分、UPS蓄电池）	1. 名称：配电箱 +MZ+F5-ALss（含装饰部分、UPS蓄电池） 2. 型号、规格：具体详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件、UPS 蓄电池及柜体等 6. UPS 蓄电池：10kVA 蓄电池供电≥30min（注：AC380V/AC380V） 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030404017347	配电箱 +MZ+F1-ALcw（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-ALcw（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030404017348	配电箱 +MZ+F1-ALyf1 (含装饰部分)	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-ALyf1 (含装饰部分) 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、 防火堵洞、按钮、端子接线、 箱体接地、标识、装饰部分调整 和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安 装及调试、支架、设备间连线、 共用接线母排、铜母线安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除 锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030404017349	配电箱 +MZ+F1-ALzd（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-ALzd（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 智能灯控模块智能化另计 5. 安装形式：详设计 6. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 8. 其他：满足设计、相关标准、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
28	030404017350	配电箱 +MZ+F2-ALzd（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F2-ALzd（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 智能灯控模块智能化另计 5. 安装形式：详设计 6. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
29	030404017351	配电箱 +MZ+F3-ALzd（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F3-ALzd（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 智能灯控模块智能化另计 5. 安装形式：详设计 6. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、除锈刷油等 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	030404017352	配电箱 +MZ+F1-ALyf2 (含装饰部分)	1. 名称：配电箱 +MZ+F1-ALyf2 (含装饰部分) 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
31	030404017353	配电箱 +MZ+F3-AL1（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F3-AL1（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
32	030404017354	配电箱 +MZ+F3-AL2（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +MZ+F3-AL2（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	030411003355	消防强电金属线槽 100*100mm	1. 名称：消防强电金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等	m	19.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
34	030411003356	消防强电金属线槽 200*100mm	1. 名称：消防强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，	m	54.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
35	030411003357	消防强电金属线槽（防水型） 100*100mm	1. 名称：消防强电金属线槽（防水型） 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制（厚度符合设计及国标要求） 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔（含配管开孔），防腐处理后表面喷塑，过伸缩	m	20.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
36	030413001358	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	81.380					
37	030413001359	金属线槽不锈钢支吊架	1. 名称：金属线槽不锈钢支吊	kg	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		制作、安装	架制作、安装 2. 材质、规格：不锈钢 3. 做法：详设计 4. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
38	030409001360	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	98.820					
39	030412001361	应急照明壁灯 12W	1. 名称：应急照明壁灯 2. 型号、规格：12W 配节能型光源 3. 安装方式：壁装距地2.6米 4. 含：光源、安装附件	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
40	030412001362	疏散照明壁灯 7W（非持续型）	1. 名称：疏散照明壁灯 7W（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E7W-17Z1 DC36V $\Phi \geq 7001\text{m}$ 3. 安装方式：壁装距地2.4米 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	24.000					
41	030412001363	疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型）	1. 名称：疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E5W-17ZB3 DC36V $\Phi \geq 5001\text{m}$ IP67 3. 安装方式：壁装距地2.4米 4. 含：光源、安装附件	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
42	030412001364	疏散照明吸顶灯 6W（非持续型）	1. 名称：疏散照明吸顶灯 6W（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E6W-17Z1 DC36V Φ≥7001m 3. 安装方式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	109.000					
43	030412004365	疏散指示灯（持续型）（向左、向右）	1. 名称：疏散指示灯（持续型）（向左、向右） 2. 型号、规格：J-BLJC-1L（R）E II 0.3W-11B1Z(Y)D DC36V 3. 安装方式：距地0.5米明装 4. 含：光源、安装附件	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
44	030412004366	吊装疏散指示灯（持续型）（向左、向右）	1. 名称：吊装疏散指示灯（持续型）（向左、向右） 2. 型号、规格：J-BLJC-2LRE II 0.3W-11S1QD DC36V 3. 安装方式：管吊, 距地2.4米 4. 含：光源、进线保护软管、吊管、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	42.000					
45	030412004367	疏散出口标志（持续型）	1. 名称：疏散出口标志（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E II 0.3W-11B2 DC36V 3. 安装方式：门上方0.2米安装 4. 含：光源、安装附件	套	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	030412004368	安全出口标志（持续型）	1. 名称：安全出口标志（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E II 0.3W-11B2 DC36V 3. 安装方式：门上方0.2米安装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	6.000					
47	030412004369	多信息复合吊标志灯（持续型）	1. 名称：多信息复合吊标志灯（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-2LRE II 0.3W-11S1Q DC36V 3. 安装方式：管吊,距地2.4米 4. 含：光源、进线保护软管、吊管、安装附件	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
48	030412004370	楼层显示灯（持续型）	1. 名称：楼层显示灯（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E I 0.3W-11B3D DC36V 3. 安装方式：距地2.3米安装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	13.000					
49	030404034371	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V.10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
50	030404035372	电井插座	1. 名称：电井插座 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
51	030411006373	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	280.000					
52	030411001374	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	12.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
53	030411001375	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置	m	1186.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
54	030411001376	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	10.000					
55	030411001377	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC40	m	28.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
56	030411001378	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	5.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
57	030411001379	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
58	030411001380	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2.820					
59	030411001381	配管 SC125	1. 名称：配管	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：SC125 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
60	030411001382	配管 SC150	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC150 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
61	030411004383	配线 WDZ-BYJ-4. 0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4. 0mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑	m	32. 400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
62	030411004384	配线 WDZN-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	22. 920					
63	030411004385	配线 WDZN-BYJ-4. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-	m	10. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
64	030411004386	配线 WDZ-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	86.330					
65	030411004387	配线 WDZN-RYJS-2*	1. 名称：配线	m	98.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.5mm ²	2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
66	030411004388	配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1197.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	030408001389	电力电缆 WDZN-YJY-3*2.5mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	28.890					
68	030408001390	电力电缆 WDZN-YJY-3*4mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-3*4mm ² 3. 材质：铜芯	m	19.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030408001391	电力电缆 WDZN-YJY-5*2.5mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-5*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑	m	160.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030408001392	电力电缆 WDZN-YJY-5*4mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求	m	428.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030408001393	电力电缆 WDZN-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16.220					
72	030408001394	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5*	m	214.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030408001395	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配	m	424.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030408001396	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标	m	511.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030408001397	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	162.370					
76	030408001398	电力电缆 WDZ-YJY-4*35	1. 名称：电力电缆	m	36.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+1*16mm ²	2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030408001399	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	67.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030408001400	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测	m	219.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030408001401	电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	81.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	030408001402	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*150+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	67.980					
81	030408002403	控制电缆 NH-KVV-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：NH-KVV-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
82	030408006404	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	26.000					
83	030408006405	电力电缆终端头 五芯 截面≤16mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤16mm²	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
84	030408006406	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤35mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
85	030408006407	电力电缆终端头 五芯 截面≤50mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤50mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(综合) 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
86	030408006408	电力电缆终端头 五芯 截面≤70mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤70mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
87	030408006409	电力电缆终端头 五芯 截面≤120mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤120mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(综合) 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
88	030408006410	电力电缆终端头 五芯 截面≤240mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤240mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
89	030411001411	接地线配管 PC20	1. 名称：接地线配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：结合设计综合考	m	295.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
90	030411001412	接地线配管 PC25	1. 名称：接地线配管 2. 材质、规格：PC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	110.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 69 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
91	030409002413	接地线 BVR-1*4mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：BVR-1*4mm ² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	150.160					
92	030409002414	接地线 BV-10mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：BV-10mm ² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标	m	49.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
93	030409002415	接地线 BV-1*25mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：BV-1*25mm ² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	50.170					
94	030409002416	接地线 WDZB1-BYJ-6mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：WDZB1-BYJ-6mm ² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、	m	151.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段： /

第 71 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
95	030409002417	接地线 WDZB1-BYJ-16mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：WDZB1-BYJ-16mm ² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	9.980					
96	030409001418	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4 3. 敷设方式：详设计 4. 包括：焊接连通，防腐，固定等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	26.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	030409001419	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 3. 敷设方式：详设计 4. 包括：焊接连通，防腐，固定等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	21.010					
98	030409008420	预埋板 100*100*6	1. 名称：预埋板 2. 规格、材质：100*100*6 钢 3. 包括焊接，安装方式详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	块	23.000					
99	030409008421	局部等电位箱 SEB	1. 名称：局部等电位箱 SEB 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接	台	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
100	030409008422	总等电位箱	1. 名称：总等电位箱 2. 规格、材质：详设计 3. 含：铜排、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
101	030414007423	自动投入装置系统调试 用电切换系统	1. 名称：自动投入装置系统调试 用电切换系统 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	3.000					
102	030414011424	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 出具调试试验记录报告 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
103	031301017064	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001057	安全文明施工费			45065.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1609.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9510.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21655.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12290.68			
2	031302002058	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003059	非夜间施工增加						
4	031302004060	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005061	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006062	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008063	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心

标段： /

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	100928.99	
合计			100928.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门诊、急诊大楼及慢病中心 【 标段: / 强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	控制电缆NH-KVV-4*1.5mm ²	m	50.75					
2	消防强电金属线槽100*100mm	m	20.16					
3	消防强电金属线槽200*100mm	m	56.48					
4	槽钢	kg	60.75					
5	角钢	kg	24.30					
6	配电箱+MZ+F1-ALz1	台	1.00					
7	配电箱+MZ+F1-ALz2	台	1.00					
8	配电箱+MZ+F1-APbz	台	1.00					
9	配电箱+MZ+F1-ALEJX	台	1.00					
10	配电箱+MZ+F1-ALE	台	1.00					
11	电力电缆WDZ-YJY-5*16mm ²	m	516.90					
12	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm ² 电压≤1kV	套	4.08					
13	电力电缆终端头 五芯 截面≤50mm ² 电压≤1kV	套	2.04					
14	电力电缆终端头 五芯 截面≤70mm ² 电压≤1kV	套	6.12					
15	电力电缆终端头 五芯 截面≤120mm ² 电压≤1kV	套	2.04					
16	电力电缆终端头 五芯 截面≤240mm ² 电压≤1kV	个	2.04					
17	电力电缆WDZ-YJY-5*10mm ²	m	428.51					
18	电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25mm ²	m	67.94					
19	电力电缆WDZ-YJY-5*6mm ²	m	216.94					
20	电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70mm ²	m	68.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心
 【强电工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	电力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35mm ²	m	221.39					
22	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm ²	m	163.99					
23	钢制接线盒	个	285.60					
24	配线WDZ-BYJ-4.0mm ²	m	34.02					
25	配线WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	26.59					
26	电力电缆WDZN-YJY-5*4mm ²	m	432.44					
27	电力电缆WDZN-YJY-5*6mm ²	m	16.38					
28	配线WDZN-BYJ-4.0mm ²	m	10.50					
29	配线WDZN-RYJS-2*2.5mm ²	m	1293.21					
30	配线WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	m	106.48					
31	电力电缆WDZN-YJY-3*4mm ²	m	20.18					
32	电力电缆WDZN-YJY-3*2.5mm ²	m	29.18					
33	配电箱+MZ+F3-AL（含装饰部分）	台	1.00					
34	配电箱+MZ+F5-AL（含装饰部分）	台	1.00					
35	配电箱+MZ+F1-AL1（含装饰部分）	台	1.00					
36	配电箱+MZ+F1-AL2（含装饰部分）	台	1.00					
37	配电箱+MZ+F1-AL3（含装饰部分）	台	1.00					
38	配电箱+MZ+F2-AL（含装饰部分）	台	1.00					
39	配电箱+MZ+F4-AL（含装饰部分）	台	1.00					
40	配电箱+MZ+F2-AL1（含装饰部分）	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	配电箱+MZ+F2-AL2（含装饰部分）	台	1.00					
42	配电箱+MZ+F2-AL3（含装饰部分）	台	1.00					
43	配电箱+MZ+F4-AL1（含装饰部分）	台	1.00					
44	配电箱+MZ+F4-AL2（含装饰部分）	台	1.00					
45	基础槽钢10#	m	3.23					
46	配电箱+MZ+F4-ALss1（含装饰部分、UPS蓄电池）	台	1.00					
47	配电箱+MZ+F5-ALss（含装饰部分、UPS蓄电池）	台	1.00					
48	配电箱+MZ+F1-ALcw（含装饰部分）	台	1.00					
49	配电箱+MZ+F1-ALyf1（含装饰部分）	台	1.00					
50	配电箱+MZ+F1-ALzd（含装饰部分）	台	1.00					
51	配电箱+MZ+F2-ALzd（含装饰部分）	台	1.00					
52	配电箱+MZ+F3-ALzd（含装饰部分）	台	1.00					
53	配线WDZ-RYJS-2*1.5mm²	m	93.24					
54	配电箱+MZ+F1-ALyf2（含装饰部分）	台	1.00					
55	应急照明集中电源箱+MZ+F1-FD	台	1.00					
56	应急照明集中电源箱+MZ+F2-FD	台	1.00					
57	应急照明集中电源箱+MZ+F4-FD	台	1.00					
58	配电箱+MZ+F2-ALE	台	1.00					
59	配电箱+MZ+F4-ALE	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	配电箱+MZ+F3-AL1（含装饰部分）	台	1.00					
61	配电箱+MZ+F3-AL2（含装饰部分）	台	1.00					
62	电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50mm²	m	82.38					
63	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16mm²	m	36.48					
64	应急照明壁灯12W	套	3.03					
65	疏散照明壁灯7W（非持续型）	套	24.24					
66	疏散照明壁灯 5WIP67（非持续型）	套	6.06					
67	疏散照明吸顶灯6W（非持续型）	套	110.09					
68	疏散指示灯（持续型）(向左、向右)	套	12.12					
69	吊装疏散指示灯(持续型)(向左、向右)	套	42.42					
70	金属软管 Φ20	m	17.00					
71	疏散出口标志（持续型）	套	46.46					
72	多信息复合吊标志灯（持续型）	套	13.13					
73	楼层显示灯（持续型）	套	13.13					
74	单联单控开关	个	3.06					
75	电井插座	套	3.06					
76	热镀锌扁钢-40*4	m	125.82					
77	消防强电金属线槽（防水型）100*100mm	m	21.33					
78	不锈钢槽钢	kg	26.25					
79	不锈钢角钢	kg	10.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	接地线BVR-1*4mm²	m	157.67					
81	接地线BV-10mm²	m	52.16					
82	接地线BV-1*25mm²	m	52.68					
83	接地线WDZB1-BYJ-6mm²	m	159.30					
84	接地线WDZB1-BYJ-16mm²	m	10.48					
85	热镀锌扁钢-25*4	m	27.67					
86	预埋板100*100*6	块	23.00					
87	局部等电位箱SEB	台	23.12					
88	总等电位箱	台	1.01					
89	安全出口标志（持续型）	套	6.06					
90	电力电缆WDZN-YJY-5*2.5mm²	m	161.83					
91	配管PC20	m	331.09					
92	配管PC25	m	123.23					
93	配管JDG20	m	13.12					
94	配管SC20	m	1222.47					
95	配管SC25	m	10.30					
96	配管SC40	m	29.41					
97	配管SC50	m	5.20					
98	配管SC65	m	10.30					
99	配管SC80	m	2.91					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【强电 标段： / 第 1 页 共 1 页 工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风防排烟								
1	030404033425	管道式换气扇（带止回阀） BPT-120	1. 名称：管道式换气扇（带止回阀） 2. 型号：BPT-120 3. 规格及技术参数：风量120m³/h，风压100Pa，电量21W 4. 安装方式：详设计 5. 包含：软接头、支架及防腐、单体调试 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5.000					
2	030404033426	管道式换气扇（带止回阀） BPT-200	1. 名称：管道式换气扇（带止回阀） 2. 型号：BPT-200 3. 规格及技术参数：风量200m³/h，风压200Pa，电量32W 4. 安装方式：详设计	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：软接头、支架及防腐、单体调试 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404033427	管道式换气扇（带止回阀） BPT-350	1. 名称：管道式换气扇（带止回阀） 2. 型号：BPT-350 3. 规格及技术参数：风量350m³/h，风压200Pa，电量38W 4. 安装方式：详设计 5. 包含：软接头、支架及防腐、单体调试 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
4	030703011428	防雨百叶风口 160*120	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：160*120 3. 材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	030703011429	防雨百叶风口 200*200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
6	030703011430	防雨百叶风口 250*200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：250*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
7	030702001431	镀锌钢板风管 δ 0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度：δ =0.5mm 5. 接口形式：结合设计综合考	m ²	24.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	030704002432	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m²	24. 800					
9	030704002433	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、相关标准、	m²	24. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
10	031301012072	暖通工程系统检测、检验	暖通工程系统检测、检验	项	1.000					
11	031301017073	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001065	安全文明施工费			731.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		154.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		351.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		199.39			
2	031302002066	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003067	非夜间施工增加						
4	031302004068	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005069	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006070	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008071	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	1602.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1602.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心

标段： /

第 1 页 共 1 页

【暖通工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1602.22	
合计			1602.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门诊、急诊大楼及慢病中心【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急
诊大楼及慢病中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水								
1	031001003434	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001003435	薄壁不锈钢给水管 DN50	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	16.490					
3	031001003436	薄壁不锈钢给水管 DN65	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN65	m	14.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
4	031001003437	薄壁不锈钢给水管 DN80	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：采用双卡压式连接	m	1.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
5	031001003438	覆塑S30408薄壁不锈钢管 DN50	1. 材质：覆塑S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合	m	21.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
6	031001003439	覆塑S30408薄壁不锈钢管 DN65	1. 材质：覆塑S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合	m	3.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
7	031001003440	覆塑S30408薄壁不锈钢管 DN80	1. 材质：覆塑S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、	m	4.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
8	031001006441	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制	m	41.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	031001006442	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装	m	9.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
10	031001006443	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，	m	272.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	031001006444	加厚型PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，	m	3.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	031001006445	加厚型PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，	m	90.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
13	031001006446	加厚型PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，	m	153.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	031003001447	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含前截止阀、附配件等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
15	031003001448	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
16	031003003449	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN65 3. 材质：全不锈钢 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
17	031004014450	排水漏斗 DN75	1. 名称：排水漏斗 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	031208002451	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品 2. 燃烧等级不低于难燃B1级 3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.140					
19	031004014452	阻火圈 DN100	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	32.000					
20	031002003453	穿墙、穿楼板钢套管 DN50	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 制作安装及封堵、堵洞	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
21	031002003454	穿墙、穿楼板钢套管 DN65	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN65 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
22	031002003455	穿墙、穿楼板钢套管 DN80	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN80 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	031002003456	刚性防水套管 DN75	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN75 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
24	031002003457	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开	个	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
25	031301017081	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1. 000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001074	安全文明施工费			4522.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		161.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		954.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2173.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1233.53			
2	031302002075	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003076	非夜间施工增加						
4	031302004077	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005078	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006079	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008080	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9926.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		9926.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9926.84	
合计			9926.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

给排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 $\pm$ （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	S30408薄壁不锈钢管DN50	m	16.28					
2	S30408薄壁不锈钢管管件DN50	个	10.44					
3	型钢	kg	33.08					
4	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.53					
5	醇酸磁漆(各色)	kg	0.55					
6	S30408薄壁不锈钢管DN65	m	14.79					
7	S30408薄壁不锈钢管管件DN65	个	7.88					
8	S30408薄壁不锈钢管DN80	m	1.70					
9	S30408薄壁不锈钢管管件DN80	个	0.80					
10	截止阀DN50	个	2.02					
11	截止阀DN15	个	2.02					
12	自动排气阀DN15	个	2.00					
13	闸阀DN65	个	2.00					
14	法兰DN65	片	4.00					
15	焊接钢管DN80	m	1.27					
16	焊接钢管DN100	m	0.32					
17	焊接钢管DN125	m	0.64					
18	柔性泡沫橡塑制品	m³	0.14					
19	焊接钢管	kg	183.92					
20	排水漏斗DN75	个	5.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	0.99					
22	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	1.34					
23	阻火圈DN100	个	32.00					
24	覆塑S30408薄壁不锈钢管DN50	m	21.52					
25	覆塑S30408薄壁不锈钢管管件DN50	个	13.80					
26	覆塑S30408薄壁不锈钢管DN65	m	3.26					
27	覆塑S30408薄壁不锈钢管管件DN65	个	1.74					
28	覆塑S30408薄壁不锈钢管DN80	m	4.05					
29	覆塑S30408薄壁不锈钢管管件DN80	个	1.90					
30	PVC-U实壁排水管DN50	m	42.37					
31	PVC-U实壁排水管件DN50	个	28.89					
32	成品管卡DN50	套	39.90					
33	成品管卡DN100	套	223.65					
34	PVC-U实壁排水管DN100	m	258.70					
35	PVC-U实壁排水管件DN100	个	314.80					
36	加厚型PVC-U实壁排水管DN50	m	3.79					
37	加厚型PVC-U实壁排水管件DN50	个	2.58					
38	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	m	89.16					
39	加厚型PVC-U实壁排水管件DN75	个	80.52					
40	成品管卡DN75	套	60.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防水								
1	030901001458	喷淋热浸镀锌钢管 DN15	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN15 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计（包括配合精装后的整体试验） 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030901001459	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计（包括配合精装后的整体试验） 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	905.170					
3	030901001460	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管	m	496.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN32 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计（包括配合精装后的整体试验） 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	030901001461	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN40 4. 连接方式：详设计	m	176.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计（包括配合精装后的整体试验） 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	030901001462	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	171.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计（包括配合精装后的整体试验） 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	030901001463	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计（包括配合精装	m	73.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后的整体试验) 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	030901001464	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN80 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计（包括配合精装后的整体试验） 7. 包含：各类管件及卡箍、管	m	100.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	030901001465	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计（包括配合精装后的整体试验） 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞	m	163.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	030901001466	喷淋热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计（包括配合精装后的整体试验） 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求	m	210.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
10	030901002467	消火栓热浸镀锌钢管DN65	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	325.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030901002468	消火栓热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	579.640					
12	030815001469	消防管道支吊架制作及安装	1. 材质：详设计 2. 管架形式：结合设计综合考	kg	1727.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3. 含防腐、刷漆 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
13	030901003470	洒水喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：K=80快速响应洒水喷头 3. 连接形式：详设计连接 4. 集热盘、装饰盘设计要求：满足设计、业主及相关规范要求 5. 压力试验满足设计及相关规范要求 6. 喷头安装位置：有、无吊顶或其他障碍物等综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	582.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030901007471	减压孔板 DN80	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN80 孔径综合 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
15	030901007472	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN150 孔径综合 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031003003473	信号蝶阀 DN80	1. 类型：信号蝶阀 2. 规格、压力等级：DN80，1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 压力试验满足设计及相关规范要求 5. 包括法兰等配套附件及电气接线 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
17	031003003474	信号蝶阀 DN150	1. 类型：信号蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150，1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 压力试验满足设计及相关规范要求 5. 包括法兰等配套附件及电气	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	030901006475	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 规格、压力等级：DN80，1.60MPa 3. 连接形式：详设计 4. 压力试验满足设计及相关规范要求 5. 包括法兰等配套附件及电气接线 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
19	030901006476	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格、压力等级：DN150，1.60MPa 3. 连接形式：详设计	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力试验满足设计及相关规范要求 5. 包括法兰等配套附件及电气接线 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	030901008477	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 成套包含：配套阀门、管件、管路、仪表等具体详设计图纸 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
21	031003001478	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接方式：详设计要求 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
22	031003001479	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含前截止阀、附配件等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
23	031003003480	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN100，型号详设计 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接件等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
24	030901010481	薄型单栓带消防软管消火栓箱	1. 名称：薄型单栓带消防软管消火栓箱 2. 规格、型号：1000×700×180 型号为SG18BZ65-J 3. 做法：结合设计综合 4. 包括：消火箱栓内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个；带消防软管卷盘消火栓箱还设置有30m长19mm口径消防软管一条，并配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪1支 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	13.000					
25	030901010482	薄型单栓带消防软管消	1. 名称：薄型单栓带消防软管	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火栓箱（减压稳压型）	2. 规格、型号：1000×700×180 型号为SG18BZ65-J 3. 做法：结合设计综合 4. 包括：消火栓栓内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个；带消防软管卷盘消火栓箱还设置有30m长19mm口径消防软管一条，并配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪1支 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
26	030901010483	薄型单栓带消防软管消火栓箱（兼做试验消火栓）	1. 名称：薄型单栓带消防软管消火栓箱（兼做试验消火栓） 2. 规格、型号：1000×700×180 型号为SG18BZ65-J	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 做法：结合设计综合 4. 包括：压力表、消火栓栓内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个；带消防软管卷盘消火栓箱还设置有30m长19mm口径消防软管一条, 并配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪1支 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
27	030901013484	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	110.000					
28	030901013485	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱	个	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段： /

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：放置2具灭火器，规格结合设计综合考虑 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
29	031002003486	穿墙、穿楼板钢套管 DN50	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
30	031002003487	穿墙、穿楼板钢套管 DN65	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN65 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
31	031002003488	穿墙、穿楼板钢套管 DN80	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN80 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
32	031002003489	穿墙、穿楼板钢套管 DN100	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	031002003490	穿墙、穿楼板钢套管 DN150	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7.000					
34	031002003491	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN65 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
35	031002003492	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
36	031002003493	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030905002494	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试自动喷水灭火系统 2. 范围：自动喷水灭火系统 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	点	5.000					
38	030905002495	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2. 范围：消火栓灭火系统 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	点	40.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
39	031301017089	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001082	安全文明施工费			33589.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1199.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7088.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16140.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9160.84			
2	031302002083	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003084	非夜间施工增加						
4	031302004085	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005086	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006087	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008088	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	73718.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		73718.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心

标段：/

第 1 页 共 1 页

【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	73718.91	
合计			73718.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

消防水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	沟槽直接头 DN65（含胶圈）	套	66.40					
2	沟槽直接头 DN80（含胶圈）	套	16.69					
3	型钢	kg	1813.77					
4	喷头装饰盘	个	587.82					
5	灭火器放置箱	个	55.00					
6	热浸镀锌钢管DN25	m	909.70					
7	热浸镀锌钢管管件DN25	个	534.05					
8	热浸镀锌钢管DN32	m	499.16					
9	热浸镀锌钢管管件DN32	个	341.22					
10	热浸镀锌钢管DN40	m	177.37					
11	热浸镀锌钢管管件DN40	个	151.96					
12	热浸镀锌钢管DN50	m	172.84					
13	热浸镀锌钢管管件DN50	个	138.96					
14	热浸镀锌钢管DN65	m	404.30					
15	热浸镀锌钢管沟槽管件DN65	套	225.53					
16	热浸镀锌钢管沟槽管件DN80	套	76.06					
17	热浸镀锌钢管DN80	m	101.60					
18	醇酸磁漆(各色)	kg	30.06					
19	酚醛防锈漆各种颜色	kg	29.37					
20	热浸镀锌钢管沟槽管件DN100	套	427.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	热浸镀锌钢管DN100	m	754.27					
22	沟槽直接头 （含胶圈）DN100	套	123.88					
23	热浸镀锌钢管沟槽管件DN150	套	160.13					
24	热浸镀锌钢管DN150	m	212.87					
25	沟槽直接头 （含胶圈）DN150	套	35.13					
26	减压孔板DN150	个	4.00					
27	法兰DN150	片	8.00					
28	信号蝶阀DN150	套	4.02					
29	沟槽法兰DN150	片	16.00					
30	卡箍连接件（含胶圈）DN150	套	8.00					
31	水流指示器DN150	个	4.00					
32	末端试水阀DN25	个	4.04					
33	末端试水装置DN25	套	1.00					
34	洒水喷头	个	587.82					
35	截止阀DN15	个	4.04					
36	自动排气阀DN15	个	4.00					
37	减压孔板DN80	个	1.00					
38	沟槽法兰DN80	片	4.00					
39	信号蝶阀DN80	套	1.01					
40	卡箍连接件（含胶圈）DN80	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	水流指示器DN80	个	1.00					
42	法兰DN80	片	2.00					
43	焊接钢管DN80	m	0.32					
44	焊接钢管DN100	m	2.86					
45	焊接钢管DN125	m	0.64					
46	焊接钢管DN150	m	5.41					
47	无缝钢管D219×6	m	2.23					
48	薄型单栓带消防软管消火栓箱	套	13.00					
49	薄型单栓带消防软管消火栓箱（减压稳压型）	套	26.00					
50	蝶阀DN100	套	19.10					
51	沟槽法兰DN100	片	38.00					
52	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	38.00					
53	薄型单栓带消防软管消火栓箱（兼做试验消火栓）	套	1.00					
54	热浸镀锌钢管DN15	m	1.01					
55	热浸镀锌钢管管件DN15	个	0.59					
56	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	110.00					
57	焊接钢管	kg	22.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防联动报警								
1	031102006496	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
2	030904008497	接线端子箱	1. 名称：接线端子箱 2. 安装方式：详设计 3. 含开孔、焊压接线端子、防火、堵洞、端子接线 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4.000					
3	030904008498	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 型号规格：具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030904001499	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 型号：详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	263.000					
5	030904005500	区域显示器（火灾显示盘）	1. 名称：区域显示器（火灾显示盘） 2. 型号、规格：结合设计综合 3. 安装方式：详设计 4. 含：安装附件、接地、单体测试 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	5.000					
6	030904007501	壁挂式扬声器	1. 名称：壁挂式安装扬声器 2. 型号：GRT3BM-01, 具体详设计	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	030904007502	吸顶式扬声器	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 型号：GRT3XA-01(暗装)/GRT3XM-01(明装), 具体详设计 3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	43.000					
8	030904003503	手动火灾报警按钮	1. 名称：手动火灾报警按钮 2. 型号：JBF5121, 具体详设计 3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030904005504	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号：JBF4372E2，具体详设计 3. 安装方式：距地2.3米安装 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	35.000					
10	030904003505	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 型号：JBF5123，具体详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	40.000					
11	030904006506	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 安装形式：距地1.5米安装 3. 其他：校接线、单体测试	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	030904008507	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 型号规格：JBF5131, 具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	10.000					
13	030904008508	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：JBF5141, 具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	13.000					
14	030904008509	切换模块	1. 名称：切换模块 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
15	030904008510	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：支架、接线等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
16	030904008511	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 型号：JBF4143，具体详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
17	030411006512	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防	个	484.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	030411003513	消防弱电金属线槽 100*50mm	1. 名称：消防弱电金属线槽 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，	m	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
19	030413001514	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	55.700					
20	030409001515	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等	m	88.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
21	030411001516	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2352.510					
22	030411001517	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	030411004518	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	1678.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
24	030411004519	配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2534.390					
25	030408002520	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	m	172.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
26	030408002521	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求	m	261.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
27	030408002522	控制电缆 WDZN-KYJY-2*4mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	87.040					
28	030905003523	防火控制装置调试(电话插孔、广播喇叭及音箱)	1. 名称：防火控制装置调试(电话插孔、广播喇叭及音箱) 2. 范围：整个项目，包括与前期系统的对接	只	75.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		防火门监控								
29	030411001524	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置	m	287.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	030408002525	控制电缆 WDZN-KYJYS-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJYS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	165.650					
31	030411004526	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-	m	251.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
32	030408002527	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	42.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
33	030408002528	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	42.310					
34	031102006529	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030904008530	双常闭防火门监控模块	1. 名称：双常闭防火门监控模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	14.000					
36	030904008531	双常开防火门监控模块	1. 名称：双常开防火门监控模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
37	030507007532	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括主体、滑槽、五金件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030507007533	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括门磁开关（电磁释放器）、五金件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	28.000					
39	030411006534	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	15.000					
		分部小计								
		消防电源监控								
40	030411001535	配管 SC20	1. 名称：配管	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
41	030408002536	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配	m	42.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
42	030411004537	配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	35.700					
43	030904008538	电压信号传感器	1. 名称：电压信号传感器 2. 型号：详设计	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
44	030411006539	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
		分部小计								
		应急照明控制								
45	030411001540	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	030411001541	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
47	030408002542	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	42.310					
48	030411004543	配线 WDZN-RYJS-2*	1. 名称：配线	m	19.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						
						综合单价	合价	其中				
								定额人工费	定额机械费	暂估价		
		1. 5mm ²	2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求									
		分部小计										
		单价措施项目清单										
		专业措施项目										
49	031301017097	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1. 000							
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001090	安全文明施工费			12442.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		444.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2625.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5978.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3393.42			
2	031302002091	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003092	非夜间施工增加						
4	031302004093	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005094	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006095	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电
工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008096	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	27299.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		27299.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门诊、急诊大楼及慢病中心【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	浪涌保护器	套	2.00					
2	控制电缆WDZN-KYJY-2*4mm²	m	88.35					
3	控制电缆WDZN-KYJY-2*2.5mm²	m	307.99					
4	控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm²	m	304.29					
5	接线端子箱	台	4.00					
6	短路隔离器	个	17.00					
7	广播模块	个	4.00					
8	输入/输出模块	个	13.00					
9	输入模块	个	10.00					
10	切换模块	个	5.00					
11	消防模块箱	台	6.00					
12	配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m	2238.45					
13	配线WDZN-RYJS-2*1.5mm²	m	2797.21					
14	配管SC20	m	2750.32					
15	控制电缆WDZN-KYJYS-2*1.5mm²	m	168.14					
16	钢制接线盒	个	515.10					
17	双常闭防火门监控模块	个	14.00					
18	电动闭门器	套	2.00					
19	门磁开关	套	28.00					
20	双常开防火门监控模块	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心
 【消防电工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	电压信号传感器	个	6.00					
22	感烟火灾探测器	个	263.00					
23	区域显示器（火灾显示盘）	套	5.05					
24	壁挂式扬声器	个	15.00					
25	吸顶式扬声器	个	43.00					
26	手动火灾报警按钮	个	17.00					
27	火灾声光警报器	个	35.00					
28	消火栓按钮	个	40.00					
29	消防电话插孔	个	17.00					
30	消防弱电金属线槽100*50mm	m	85.85					
31	槽钢	kg	42.00					
32	角钢	kg	16.80					
33	热镀锌扁钢-40*4	m	92.74					
34	配管JDG20	m	10.30					
35	配管SC25	m	51.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【消防 电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502001544	42U机柜	1. 名称：42U机柜 2. 规格：42U 3. 安装方式：详设计 4. 包含：机柜PDU、支架/基础制安、接地设施、防水、防腐，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
2	030502010545	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格、参数：50对110配线架 3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	3.000					
3	030502010546	100对110配线架	1. 名称：100对110配线架 2. 规格、参数：100对110配线架	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	030502010547	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格、参数：24口 3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	36.000					
5	030501008548	理线架	1. 名称：理线架 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	36.000					
6	030411003549	金属线槽 100*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求)	m	61.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	030411003550	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及	m	445.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	030413001551	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装	kg	841.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	030409001552	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	527.020					
10	030411001553	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑	m	1973.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	030411001554	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装	m	222.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	030502009555	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 类型：网络 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、水晶头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	条	710.000					
13	030502009556	语音跳线	1. 名称：语音跳线 2. 类型：语音 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、接头、线缆链路测试等	条	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	030502006557	25对大对数电缆	1. 名称：25对大对数电缆 2. 规格、型号：25对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	207.840					
15	030502006558	50对大对数电缆	1. 名称：50对大对数电缆 2. 规格、型号：50对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	57.770					
16	030502006559	100对大对数电缆	1. 名称：100对大对数电缆 2. 规格、型号：100对 3. 敷设方式：综合考虑	m	55.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含编码、线缆头等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
17	030502005560	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20414.130					
18	030502016561	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 类别：综合 3. 规格：满足要求 4. 包含光纤熔接费用 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	根	288.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030502020562	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 出具调试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	链路	144.000					
20	030502004563	信息插座(电话)	1. 名称：信息插座(电话) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	104.000					
21	030502012564	单孔信息插座(1内网)	1. 名称：单孔信息插座(1内网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	72.000					
22	030502012565	双孔信息插座(1内网+1外网)	1. 名称：双孔信息插座(1内网+1外网) 2. 规格：包含模块、面板	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	030502012566	双孔信息插座(2内网)	1. 名称：双孔信息插座(2内网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	62.000					
24	030502012567	双孔信息地面插座(1内网+1外网)	1. 名称：双孔信息地面插座(1内网+1外网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	113.000					
25	030502004568	地面信息插座(电话)	1. 名称：地面信息插座(电话) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
26	030411006569	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	363.000					
		分部小计								
		计算机网络系统设备								
27	030502010570	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格、参数：12口 3. 包含：含面板、背板、耦合器，各类附件等 4. 其他：满足设计、相关标准、	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
28	030502007571	12芯单模轻铠光缆	1. 名称：12芯单模轻铠光缆 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	964.690					
29	030501012572	8口接入交换机	1. 名称：8口接入交换机 2. 参数：8口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
30	030501012573	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
31	030501012574	48口接入交换机	1. 名称：48口接入交换机 2. 参数：48口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	9.000					
32	030501012575	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4.000					
33	030502009576	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类型：光纤 3. 长度：结合设计综合	条	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：制作安装、编码、端接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
34	030507008577	IP半球摄像机	1. 名称：IP半球摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机，具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	92.000					
35	030507008578	IP室内枪式摄像机	1. 名称：IP室内枪式摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机，	台	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
36	030507008579	IP高速球型摄像机	1. 名称：IP高速球型摄像机 2. 参数：具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
37	030411006580	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制	个	115.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段： /

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
38	030411001581	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置	m	556.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
39	030502005582	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	4643.020					
40	030411004583	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	4643.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		入侵报警系统								
41	030404031584	紧急按钮开关	1. 名称：紧急按钮开关 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	71.000					
42	030507002585	网络双防区报警模块	1. 名称：网络双防区报警模块 2. 参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	3.000					
43	030507002586	网络8防区报警模块	1. 名称：网络8防区报警模块 2. 参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
44	030411006587	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	83.000					
45	030411001588	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	484.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	030411004589	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	3090.340					
		分部小计								
		门禁一卡通系统								
47	030411001590	配管 SC20	1. 名称：配管	m	101.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
48	030411001591	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	95.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
49	030502005592	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	763.300					
50	030411004593	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线	m	48.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
51	030411004594	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	763.300					
52	030411004595	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架	m	48.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
53	030411004596	配线 RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYYP-6*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	4.200					
54	030507006597	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	1. 名称：人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹) 2. 参数：详设计	台	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
55	030507005598	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
56	030404031599	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	18.000					
57	030507007600	单门电子门锁	1. 名称：单门电子门锁 2. 参数：详设计	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
58	030507007601	双门电子门锁	1. 名称：双门电子门锁 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
59	030411006602	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、	个	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		无线巡更系统								
60	030507007603	巡更信息钮	1. 名称：巡更信息钮 2. 包含：底座、本体测试等 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	35.000					
		分部小计								
		内网无线网络系统								
61	030411001604	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	13.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
62	030411001605	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置	m	1547.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
63	030411004606	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1137.420					
64	030411004607	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	409.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
65	030502005608	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	180.330					
66	030505005609	单轨射频线缆	1. 名称：单轨射频线缆 2. 规格、型号：详设计 3. 敷设方式：穿保护管及桥架综合考虑 4. 包括：线缆头、线缆测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	409.720					
67	030505005610	双轨射频线缆	1. 名称：双轨射频线缆	m	1137.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：详设计 3. 敷设方式：穿保护管及桥架综合考虑 4. 包括：线缆头、线缆测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
68	030501009611	中心基站	1. 名称：中心基站 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 包含：支架、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
69	030505007612	功分单元（射频单元）	1. 名称：功分单元（射频单元） 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 包含：支架、线缆连接、单	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
70	031101001613	12V电源	1. 名称：12V电源 2. 参数：12V 3. 包含：线缆连接、支架、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	25.000					
71	031102002614	美化天线	1. 名称：美化天线 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：支架、单体调试、线缆连接等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	副	186.000					
72	030501009615	无线AP接入点	1. 名称：无线AP桥接器	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：千兆AP, 双频双流, 内置天线, 1个千兆网口 3. 包括：无线授权、安装、调试、线缆连接 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
73	030411006616	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	251.000					
		分部小计								
		门诊排队叫号系统								
74	030411001617	配管 JDG20	1. 名称：配管	m	740.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
75	030502005618	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、	m	5631.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
76	030411004619	配线 RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYYP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	321.100					
77	030501002620	门诊签到机	1. 名称：门诊签到机 2. 型号、规格：显示屏尺寸：22≥英寸；分辨率：≥1920*1080；具体参数和功能详设计 3. 安装方式：落地立式摆放安装	台	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：本体、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
78	030501002621	门诊室门口屏幕	1. 名称：门诊室门口屏幕 2. 型号、规格：显示屏尺寸:≥22英寸+双数数字灯牌显示；分辨率: ≥1920*1080；具体参数和功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED专用电源、接收卡、视频处理器、本体、钢支架及防腐、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	82.000					
79	030501002622	等候大厅液晶显示屏	1. 名称：等候大厅液晶显示屏	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED专用电源、接收卡、视频处理器、本体、钢支架及防腐、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
80	030501002623	门诊排队显示一体机	1. 名称：门诊排队显示一体机 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED专用电源、接收卡、视频处理器、本体、钢支架及防腐、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030501017624	护士站分诊排队叫号软件	1. 名称：护士站分诊排队叫号软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	7.000					
82	030501017625	医生叫号对讲软件	1. 名称：医生叫号对讲软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	101.000					
83	030506001626	IP功放	1. 名称：IP功放 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	10.000					
84	030904007627	有源喇叭	1. 名称：有源喇叭	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
85	030501001628	手持PDA	1. 名称：手持PDA 2. 规格、参数、要求：详设计 3. 满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	120.000					
86	030104008629	移动护理车	1. 名称：移动护理车 2. 车体规格、推车主系统、电源系统：详设计 3. 满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	030501002630	医疗专用抗菌腕带打印机	1. 名称：医疗专用抗菌腕带打印机 2. 规格、参数、要求：详设计 3. 满足设计要求 4. 附带UPS线 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	50.000					
88	030411006631	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	311.000					
		分部小计								
		智能照明系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
89	030411001632	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	270.000					
90	030502005633	配线 UTP CAT. 5	1. 名称：配线 2. 规格、型号：UTP CAT. 5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
91	030411004634	配线 WDUZB-YCYM-2*2*0.8mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDUZB-YCYM-2*2*0.8mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	254.000					
92	030503006635	可编程人体红外传感器	1. 名称：可编程人体红外传感器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	支	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
93	030404034636	可编程控制面板	1. 名称：可编程控制面板 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
94	030904008637	8路16A开关执行器	1. 名称：8路16A开关执行器 2. 规格：8路16A 3. 安装方式：综合 4. 包含：单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
95	030904008638	12路16A开关执行器	1. 名称：12路16A开关执行器 2. 规格：12路16A 3. 安装方式：综合 4. 包含：单体调试等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
96	030501003639	KNX/IP网关（配网关箱）	1. 名称：KNX/IP网关（配网关箱） 2. 规格：KNX/IP 3. 安装方式：综合 4. 包含：网关箱、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
97	030904008640	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 包含：单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
98	030411006641	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制	个	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		IP床旁呼叫交互系统								
99	030411001642	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	1241.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
100	030411001643	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	162.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	030411004644	配线 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RVV-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	14.820					
102	030411004645	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1241.100					
103	030502005646	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线	m	1241.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
104	030501002647	床旁交互终端	1. 名称：床旁交互终端 2. 型号、规格：屏尺寸7寸，分辨率1024*600；具体参数和功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：本体、支架、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	26.000					
105	030501002648	医生对讲主机	1. 名称：医生对讲主机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：本体、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
106	030412001649	病区三色门灯	1. 名称：病区三色门灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	4.000					
107	030501017650	移动客户端软件	1. 名称：移动客户端软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	030501017651	床旁交互终端软件	1. 名称：床旁交互终端软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
109	030411006652	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		UPS集中供电系统								
110	030411001653	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
111	030408001654	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配	m	224.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
112	030404017655	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		背景音乐系统								
113	030501001656	管理工作站（护士站）	1. 名称：管理工作站（护士站） 2. 规格、参数：详设计 3. 主要功能和配置：具体详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、显示器、键盘鼠标、线缆连接、单体调试等 6. 其他：满足设计、相关标准、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
114	030506001657	CD播放器	1. 名称：CD播放器 2. 规格、参数：标准机柜式CD、MP3（带USB和SD卡接口）和收音机一体化播放设备，具体参数和功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、线缆（音频）、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
115	030506001658	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 规格、参数：标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质，具体参数及功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 成套设备包含：本体、附件、线缆（音频）、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
116	030506001659	音频采集器	1. 名称：音频采集器 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、线缆（音频）、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
117	030506001660	寻呼话筒	1. 名称：寻呼话筒 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、线缆、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
118	030501012661	网络交换机	1. 名称：网络交换机 2. 参数：详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
119	030502005662	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
120	031301017105	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001098	安全文明施工费			223521.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7982.92			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47171.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		107406.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60960.47			
2	031302002099	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003100	非夜间施工增加						
4	031302004101	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005102	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006103	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008104	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	500415.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		500415.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心

标段： /

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	500415.24	
合计			500415.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心【

标段：/

第 1 页 共 1 页

弱电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	机柜PDU	套	1.02					
2	42U机柜	套	1.00					
3	50对110配线架	套	3.00					
4	100对110配线架	套	1.00					
5	24口非屏蔽配线架	套	36.00					
6	理线架	台	36.00					
7	金属线槽100*100mm	m	63.80					
8	金属线槽200*100mm	m	458.66					
9	槽钢	kg	630.75					
10	角钢	kg	252.30					
11	热镀锌扁钢-40*4	m	553.37					
12	配管JDG20	m	4128.63					
13	配管JDG25	m	2564.10					
14	网络跳线	条	710.00					
15	语音跳线	条	110.00					
16	25对大对数电缆	m	212.00					
17	50对大对数电缆	m	58.93					
18	100对大对数电缆	m	56.80					
19	配线 Cat. 6UTP	m	34518.15					
20	光纤尾纤	根	288.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	信息插座(电话)	个	104.00					
22	单孔信息插座(1内网)	个	72.72					
23	双孔信息插座(1内网+1外网)	个	10.10					
24	双孔信息插座(2内网)	个	62.62					
25	双孔信息地面插座(1内网+1外网)	个	114.13					
26	地面信息插座(电话)	个	2.00					
27	钢制接线盒	个	1237.26					
28	12口光纤配线架	套	9.00					
29	12芯单模轻铠光缆	m	983.98					
30	8口接入交换机	台	2.00					
31	24口接入交换机	台	14.00					
32	48口接入交换机	台	9.00					
33	24口POE接入交换机	台	4.00					
34	光纤跳线	条	29.00					
35	IP半球摄像机	台	92.00					
36	金属软管 φ20	m	59.23					
37	IP室内枪式摄像机	台	21.00					
38	IP高速球型摄像机	台	2.00					
39	配线RYY-2*1.5mm²	m	7583.26					
40	紧急按钮开关	个	71.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	网络双防区报警模块	套	3.00					
42	网络8防区报警模块	套	9.00					
43	配管SC20	m	881.70					
44	配线RYY-2*1.0mm ²	m	3389.82					
45	配线RYY-4*1.0mm ²	m	52.69					
46	配线RYY-3*1.5mm ²	m	1266.86					
47	配线RYP-6*1.0mm ²	m	4.54					
48	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	台	16.00					
49	读卡器	台	2.00					
50	出门按钮	个	18.00					
51	单门电子门锁	台	12.00					
52	双门电子门锁	台	6.00					
53	单轨射频线缆	m	413.82					
54	双轨射频线缆	m	1148.79					
55	中心基站	台	6.00					
56	功分单元（射频单元）	套	25.00					
57	直流电源12V	套	25.00					
58	美化天线	副	186.00					
59	无线AP接入点	台	9.00					
60	配线RYP-2*1.0mm ²	m	346.79					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心
 【弱电工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	门诊签到机	台	36.00					
62	门诊室门口屏幕	台	82.00					
63	等候大厅液晶显示屏	台	10.00					
64	门诊排队显示一体机	台	17.00					
65	护士站分诊排队叫号软件	套	7.00					
66	医生叫号对讲软件	套	101.00					
67	IP功放	台	10.00					
68	有源喇叭	个	48.00					
69	手持PDA	个	120.00					
70	移动护理车	个	60.00					
71	医疗专用抗菌腕带打印机	台	50.00					
72	配线 UTPCAT. 5	m	25.20					
73	配线WDUZB-YCYM-2*2*0. 8mm²	m	274.32					
74	可编程人体红外传感器	支	30.00					
75	可编程控制面板	个	5.00					
76	8路16A开关执行器	个	2.00					
77	12路16A开关执行器	个	1.00					
78	KNX/IP网关（配网关箱）	个	2.00					
79	总线电源	个	2.00					
80	配线RVV-4*1. 0mm²	m	16.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	床旁交互终端	台	26.00					
82	医生对讲主机	台	1.00					
83	病区三色门灯	套	4.04					
84	移动客户端软件	套	2.00					
85	床旁交互终端软件	套	2.00					
86	电力电缆WDZB1-YJY-3*6mm ²	m	226.56					
87	UPS楼层配电箱	台	4.00					
88	管理工作站（护士站）	台	2.00					
89	CD播放器	台	2.00					
90	前置放大器	台	2.00					
91	音频采集器	台	2.00					
92	寻呼话筒	台	2.00					
93	网络交换机	台	1.00					
94	配管SC25	m	97.99					
95	巡更信息钮	套	35.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架								
1	031002001663	桥架抗震支架 QT-200	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QT-200，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	94.000					
2	031002001664	桥架抗震支架 QTL-200	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QTL-200，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检	套	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	031002001665	桥架抗震支架 QT-300	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QT-300，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	6.000					
4	031002001666	桥架抗震支架 QTL-300	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QTL-300，具体详设计	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	031002001667	桥架抗震支架 QT-600	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QT-600，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	031002001668	桥架抗震支架 QTL-600	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QTL-600，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	5.000					
7	031002001669	水管抗震支架 ST-DN65	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：ST-DN65，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的	套	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	031002001670	水管抗震支架 ST-DN80	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：ST-DN80，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	031002001671	水管抗震支架 ST-DN100	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：ST-DN100，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	82.000					
10	031002001672	水管抗震支架 ST-DN150	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：ST-DN150，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求	套	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	031002001673	水管抗震支架 STL-DN65	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：STL-DN65，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置	套	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	031002001674	水管抗震支架 STL-DN80	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：STL-DN80，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	16.000					
13	031002001675	水管抗震支架 STL-DN100	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：STL-DN100，具体详设计	套	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	031002001676	水管抗震支架 STL-DN150	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：STL-DN150，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
15	031301017113	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001106	安全文明施工费			8981.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		320.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1895.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4315.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2449.37			
2	031302002107	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003108	非夜间施工增加						
4	031302004109	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005110	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006111	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支
架工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008112	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	19802. 86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		19802. 86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心

标段：/

第 1 页 共 1 页

【抗震支架工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19802.86	
合计			19802.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门诊、急诊大楼及慢病中心【抗震支架工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震支架工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	桥架抗震支架QT-200	套	94.00					
2	桥架抗震支架QT-300	套	6.00					
3	桥架抗震支架QT-600	套	6.00					
4	桥架抗震支架QTL-200	套	76.00					
5	桥架抗震支架QTL-300	套	6.00					
6	桥架抗震支架QTL-600	套	5.00					
7	水管抗震支架ST-DN100	套	82.00					
8	水管抗震支架ST-DN150	套	29.00					
9	水管抗震支架ST-DN65	套	50.00					
10	水管抗震支架ST-DN80	套	18.00					
11	水管抗震支架STL-DN100	套	64.00					
12	水管抗震支架STL-DN150	套	28.00					
13	水管抗震支架STL-DN65	套	52.00					
14	水管抗震支架STL-DN80	套	16.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 门、急诊大楼及慢病中心 【抗震 标段： / 第 1 页 共 1 页
 支架工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 1 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101004677	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 弃土运距：场内运距综合考虑 ，场外弃置清单另列	m³	53.650					
2	010103001678	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求 2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填	m³	42.220					
3	010103002679	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯 填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	11.430					
		分部小计								
		砌筑工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 2 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	010401012680	实心砖封洞口	1. 零星砌砖名称、部位：实心砖封洞口 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩标砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10	m³	3.020					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001681	垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m³	1.840					
6	010501003682	独立基础 C30	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	3.960					
7	010502001683	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	2.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010501006684	设备基础 C30	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.520					
9	010507003685	电缆沟 C30	1. 土壤类别：一般土壤 2. 沟截面净空尺寸：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C30 5. 抹灰砂浆部位、厚度及配合比：底部及侧面抹20mm厚干混抹灰砂浆 M20 掺防水剂5% 6. 盖板类型：预埋L25×2角钢，上铺304不锈钢盖板+25mm厚铅水泥压力防辐射板 铅当量3mmPb+2mm厚PVC地胶 7. 其余满足设计规范要求	m	11.620					
10	010507007686	微膨胀自流动性细石混凝土 C35	1. 构件的类型：二次灌浆层 2. 构件规格：50mm厚	m ³	0.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 4 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 部位：基础短柱与钢柱间缝隙 4. 混凝土种类：微膨胀自流动性细石商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C35							
11	010507007687	细石混凝土二次浇灌 C30	1. 构件的类型：包钢柱柱脚混凝土 2. 构件规格：详设计 3. 部位：钢柱柱脚 4. 混凝土种类：细石商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C30	m³	1.020					
12	010504001688	现浇筑女儿墙 C30	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	15.880					
13	010507001689	混凝土坡道	1. 基层材料种类、厚度:300mm 厚粒径10-40卵石灌M2.5干混砂	m²	9.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 5 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆 2. 垫层材料种类、厚度:200mm 厚混凝土垫层 2. 面层厚度：50mm厚 3. 混凝土种类：面层细石混凝土， 垫层普通混凝土 4. 混凝土强度等级：垫层 C25， 面层C20 5. 其余详12J003-A7-1A							
14	010507007690	混凝土门槛 C20	1. 构件的类型:混凝土门槛 2. 构件规格：高200mm 3. 部位：水电井门口 4. 混凝土种类：商品砼 5. 混凝土强度等级：C20	m³	0.120					
15	010507007691	混凝土小型构件 C20	1. 构件的类型:零星构件 2. 构件规格：200×300×350mm 、400×400×400mm	m³	0.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 6 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 部位：幕墙支撑节点，详幕墙节点13 4. 混凝土种类：普通商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C20 6. 其他：钢筋网Φ12@200面层布置（清单另列）							
16	010515003692	钢筋网片	1. 钢筋网种类：HPB300 2. 钢筋网规格：Φ6@50 3. 其余满足设计规范要求	t	0.273					
17	010515001693	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类：HPB300 2. 规格：Φ6	t	0.015					
18	010515001694	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8-Φ10	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ8-Φ10	t	1.909					
19	010515001695	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-Φ14	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ12-Φ14	t	0.178					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	010515001696	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 16	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ 16	t	0.093					
21	01B001002697	植筋 Φ 10	1. 基层结构类型、部位：钢筋砼 2. 植入钢筋参数、类型： HRB400 Φ 10 现浇钢筋，植入 深度20d（清单另列） 3. 工作内容：钻孔、清孔、注胶 植筋、固化养护等所有内容 4. 清单计量规则：根据图示植筋 按数量计算 5. 部位：女儿墙底 6. 其余符合设计规范要求	个	952.000					
22	010516002698	预埋铁件、锚栓	1. 钢材种类：Q235B 成品预埋 柱脚、后置锚栓（含螺栓） 2. 规格：详设计 3. 铁件尺寸：具体详设计	t	0.402					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 8 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		金属结构工程								
23	010603002699	箱形钢柱	1. 柱类型：空腹钢柱 B200×5 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：综合 4. 螺栓种类：各类型综合，高强 螺栓清单另列 5. 油漆类型：除锈后刷环氧富锌 底漆2遍，环氧云铁中间漆1遍， 环氧清漆3遍 6. 防火涂料类型：厚涂型防火涂 料（清单另列）	t	1.920					
24	010604001700	H形钢梁	1. 梁类型：H型钢梁 规格综合 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根质量：综合 4. 螺栓种类：各类型综合，高强 螺栓清单另列	t	2.104					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 9 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装高度：综合 6. 油漆类型：除锈后刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆1遍，环氧清漆3遍							
25	010606001701	钢拉条、撑杆	1. 钢材品种、规格：Q235B Φ12+D32×2.0 2. 构件类型：钢支撑、拉条 3. 安装高度：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓	t	0.035					
26	010606002702	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌C型钢 规格综合 2. 构件类型：檩条 3. 单根质量：综合 4. 安装高度：综合 5. 螺栓种类：普通螺栓	t	0.901					
27	01B001003703	高强螺栓 M20	1. 螺栓类型：S10.9级 2. 螺栓规格：M20	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 10 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 工程量按设计图示按使用套数 计算							
28	011407005704	膨胀性防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2. 防火等级要求：耐火等级二级 ，耐火极限1h，等效热阻≥0.3 3. 涂料品种、厚度：膨胀性防火 涂料，最小厚度2.2mm	m²	75.730					
29	011407005705	非膨胀性防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2. 防火等级要求：耐火等级二级 ，耐火极限2.5h 3. 涂料品种、厚度：膨胀性防火 涂料，最小厚度3mm	m²	45.480					
		分部小计								
		门窗工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 11 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010801001706	纤维复合平开门（有亮有门楣）	1. 门类型：成品纤维复合平开门 2. 门编号：A2、A3、A4 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m²	61.620					
31	010801002707	实木装饰门	1. 门类型：成品实木装饰门	m²	4.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 12 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无亮 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：实木 7. 门扇结构、饰面：实木，颜色、造型等详设计 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
32	010802001708	钢质平开门	1. 门类型：成品钢质平开门 2. 门编号：D1 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：5t+9AIR+5t 钢化中空玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：1.5mm镀锌	m²	2.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段：/

第 13 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢板，白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：高强度纸蜂 窝芯，0.8mm镀锌钢板+白色医 用PVC覆膜饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合 页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
33	010802001709	铝合金平开门	1. 门类型：成品铝合金平开门 2. 门编号：W1、W2 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：1.6mm厚铝 合金型材门框，电镀白色饰面 7. 门扇结构、饰面：1.0mm铝材 ，高强度铝蜂窝填充芯，内外双 面1.0mm 铝合金板材、电镀	m ²	14.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 14 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白色饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、门吸等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
34	010802003710	钢质防火门 甲级（有门楣）	1. 门类型：钢质防火门（甲级） 2. 门编号：FH2 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：防火玻璃 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：1.5mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 7. 门扇结构、饰面：内外均为1.0mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑	m²	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段：/

第 15 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其余满足设计及规范要求							
35	010802003711	钢质防火门 乙级（有门楣）	1. 门类型：钢质防火门（乙级） 2. 门编号：FH1、FH2、FH3 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：防火玻璃 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：1.5mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 7. 门扇结构、饰面：内外均为1.0mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m ²	6.530					
36	010801004712	钢框木质防火门 丙级	1. 门类型：钢框木质防火门 丙级	m ²	5.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 16 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计 5. 门扇厚度：深化设计 6. 门框材料、饰面：钢框 7. 门扇结构、饰面：木质，耐火 极限不低于0.5h 8. 门类五金、附件：机械锁、合 页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
37	010802003713	防辐射防火门	1. 门类型：防辐射防火门（乙级 ） 2. 门编号：FSM乙1120 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃	m ²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 17 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 门扇厚度：50mm 6. 门框材料、饰面：铅防护门套、钢板喷涂饰面 7. 门扇结构、饰面：铅防护结构门扇、钢板喷涂饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
38	010804007714	防辐射门	1. 门类型：防辐射门 2. 门编号：FSM0820 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 5. 门扇厚度：50mm 6. 门框材料、饰面：铅防护门套、钢板喷涂饰面 7. 门扇结构、饰面：铅防护结构门扇、钢板喷涂饰面	m ²	1.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 18 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 门类五金、附件：机械锁、合页等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
39	010805005715	全玻地弹门	1. 门类型：全玻地弹门 2. 门编号：B1 3. 洞口尺寸：综合 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 5. 门扇厚度：详深化设计 6. 门框材料、饰面：12mm厚阻燃板基层，1.2mm厚304不锈钢（清单另列） 7. 门扇结构、饰面：钢化玻璃 8. 门类五金、附件：机械锁、地弹、执手等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m²	4.140					
40	010802001716	断桥铝合金玻璃门	1. 门类型：铝合金玻璃门	m²	19.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 19 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 门扇厚度：综合 6. 门框材料、饰面：2.2mm断桥隔热铝合金型材 7. 门扇结构、饰面：中空钢化玻璃 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、门吸等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
41	010807002717	金属防辐射窗	1. 窗类型：固定窗 2. 窗编号：C4 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：铅玻璃，不低于三个铅当量	m ²	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 20 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 窗框材料、饰面：1.2mm厚 304不锈钢 6. 其他玻璃厚度、材料、饰面等 内容详深化设计							
42	010807001718	铝合金固定窗	1. 窗类型：固定窗 2. 窗编号：C2 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中 空钢化玻璃，内侧内腔蒙砂 5. 窗框厚度、材料、饰面： 1.4mm厚50型铝合金型材 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁 等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求	m ²	13.730					
43	010807001719	铝合金推拉窗	1. 窗类型：推拉窗 2. 窗编号：C3 3. 洞口尺寸：详设计	m ²	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 21 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空钢化玻璃，内侧内腔蒙砂 5. 窗框厚度、材料、饰面： 1. 4mm厚50型铝合金型材 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
44	010807001720	断桥隔热铝合金固定窗	1. 窗类型：固定窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 窗框厚度、材料、饰面： 2. 2mm断桥隔热铝合金型材(窗框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑	m ²	4.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 22 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其余满足设计及规范要求							
45	010807001721	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗类型：平开窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 窗框厚度、材料、饰面： 2.2mm断桥隔热铝合金型材(窗框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求	m ²	289.690					
46	010807001722	断桥隔热铝合金推拉窗	1. 窗类型：推拉窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明	m ²	276.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 23 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 窗框厚度、材料、饰面： 2. 2mm断桥隔热铝合金型材(窗 框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁 等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
47	010807001723	断桥隔热铝合金平开窗 (带消防救援)	1. 窗类型：平开窗（带消防救援 ） 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：4mm厚安全 玻璃 5. 窗框厚度、材料、饰面： 2. 2mm断桥隔热铝合金型材(窗 框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁 等综合考虑	m ²	6.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 24 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其余满足设计及规范要求							
48	010808004724	电梯门古铜色不锈钢门套	1. 部位：电梯门 2. 门窗套展开宽度：详设计 3. 基层材料种类：12mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m ²	58.290					
49	010808004725	白色烤漆不锈钢门套	1. 部位：各门洞 2. 门窗套展开宽度：详设计 3. 基层材料种类：10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：1.2mm厚白色烤漆不锈钢	m ²	33.110					
50	010809004726	人造石材窗台板	1. 粘结层材料、类型：专用胶粘剂 2. 窗台板材质、规格、颜色：12mm厚人造石，颜色详设计	m ²	35.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 25 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	010810003727	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 防护材料种类：无机涂料（清单另列）	m	167.570					
52	010803002728	收费窗口防火卷帘	1. 卷帘类型：防火卷帘 2. 材料类型、规格：双轨双帘无机材料 3. 耐火极限：不低于2h 4. 启动装置品种、规格：电机启动, 电机功率0.75KW，共计3台 5. 其余满足设计规范要求	m²	53.400					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
53	011101006729	屋面20mm厚干混地面砂浆保护层 M15	1. 厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15	m²	260.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

第 26 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：保温（不）上人平屋面							
54	011101006730	屋面20mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15 2. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	260.230					
55	010902003731	屋面40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 嵌缝材料种类：改性沥青 5. 钢筋规格、型号：Φ6钢筋网间距200 6. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	260.230					
56	010902008732	屋面分隔缝	1. 嵌缝材料种类：改性沥青 2. 止水带材料种类：纤维布 3. 盖缝材料：一布两涂盖缝	m	85.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 27 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：保温（不）上人平屋面 5. 其余满足设计规范要求							
57	010901002733	金属屋面	1. 基层钢结构类型：结构钢梁、钢檩条 2. 内层底板：0.8mm厚彩钢板 3. 保温层材料：PE高分子透气膜+85mm厚离心保温玻璃棉毡（清单另列） 4. 衬板层：12mm厚水泥纤维板 5. 防水构造：1.5mm厚PE强粘高分子防水卷材一道（清单另列） 6. 屋面面层：0.9mm厚铝镁锰合金屋面板 7. 配套细部：屋脊、檐口、天沟、阴阳角、墙体交接泛水板、收边包角等所有屋面泛水配件、	m²	167.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 28 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			固定支座、紧固件、密封胶、搭 接密封全套辅材均包含在综合单 价内 8. 其余满足设计规范要求							
58	010902002734	屋面1.5mm厚单组分聚氨 酯防水涂料（含附加层）	1. 防水膜品种：单组分聚氨酯防 水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm厚 3. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	260.230					
59	010902002735	屋面1.5mm厚超耐水硅橡 胶防水涂料（含附加层）	1. 防水膜品种：超耐水硅橡胶防 水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm厚 3. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	260.230					
60	010902001736	屋面1.5mm厚光敏型可焊 接自粘三元乙丙防水卷 材（含附加层）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚光敏型可焊接自粘三元 乙丙防水卷材	m²	260.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 29 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 防水层数：1层 3. 其他：附加层综合考虑 4. 部位：保温（不）上人平屋面							
61	010902001737	屋面1.5mm厚PE强粘高分子防水卷材（含附加层）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚PE强粘高分子防水卷材 2. 防水层数：1层 3. 其他：附加层综合考虑 4. 部位：金属屋面	m ²	167.950					
62	010904002738	地面1.5mm厚聚合物水泥（JS）防水涂料（含附加层）	1. 防水膜品种：聚合物水泥（JS）防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm 3. 部位：有水房间	m ²	72.130					
63	010904001739	地面SBS改性沥青卷材防水（双层含附加层）	1. 卷材品种、规格、厚度：3mm厚改性沥青防水卷材 2. 防水层数：双层 3. 其他：附加层综合考虑	m ²	31.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 30 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：DR室							
64	010903002740	墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm 3. 部位：有水房间墙面、幕墙基层墙面	m²	130.410					
65	010903003741	墙面5mm厚专用聚合物防水砂浆	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚专用聚合物防水砂浆 3. 部位：外墙面	m²	2122.110					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
66	011001001742	屋面最薄30mm厚P500泡沫混凝土找坡	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚P500泡沫混凝土 2. 部位：保温（不）上人平屋	m²	260.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 31 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面							
67	011001001743	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫 塑料保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：87.5mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层 2. 隔气层材料品种、厚度：干铺无纺聚酯纤维布 3. 部位：保温（不）上人平屋面	m²	260.230					
68	011001001744	屋面85mm厚沥青玻璃棉 毡	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：85mm厚沥青玻璃棉毡 2. 隔气层材料品种、厚度：PE 高分子隔汽层 3. 部位：金属屋面	m²	167.950					
69	011001003745	5mm厚抗裂砂浆	1. 保温隔热部位：墙面 2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀	m²	2197.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

第 32 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180）（清单另列） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 5mm厚抗裂砂浆，内置网格布 5. 部位：室外真石漆墙面							
70	011001003746	60mm厚不燃型复合膨胀 聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热部位：墙面 2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚 苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 仅真石漆墙面刷5mm厚抗裂砂浆， 内置网格布（清单另列） 5. 部位：外墙面	m ²	2469.080					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

第 33 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
71	011101006747	楼地面素水泥浆一遍	1. 类型、配合比：素水泥浆 掺建筑胶 2. 部位：地砖/防滑地砖地面（无降板）、石材地面、防静电架空地板地面、楼梯面	m²	1137.400					
72	011001005748	陶粒混凝土回填	1. 回填部位：地砖/防滑地砖地面（有降板） 2. 材料种类、配合比：1:2:3陶粒混凝土 3. 厚度：300mm	m²	72.130					
73	011101006749	地面最薄20mm厚干混地面砂浆找坡 M15	1. 找平层厚度：最薄20mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆 M15 3. 部位：地砖/防滑地砖地面（有降板）	m²	72.130					
74	011101006750	地面20mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂	m²	773.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 34 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浆 M15 3. 部位：地砖/防滑地砖地面、 防静电架空地板地面							
75	011101006751	地面25mm厚干混地面砂 浆找平 M15	1. 找平层厚度：25mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆 M15 3. 部位：石材/预制水磨石地面	m²	330.250					
76	011106004752	楼梯面20mm厚干混地面 砂浆找平 M15	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M15 2. 部位：楼梯面	m²	51.400					
77	011102001753	云朵拉灰大理石地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 25mm厚干混地面砂浆 M15（清 单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：20mm厚云朵拉灰大理石	m²	9.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 35 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 嵌缝材料种类：水性反应树脂填缝剂 5. 防护层材料种类：石材出厂五面油性防护 6. 酸洗、打蜡要求：打磨晶面硬处理 7. 其余满足设计规范要求							
78	011102001754	无机预制水磨石地面 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚无机预制水磨石800×800，颜色详设计 5. 防护层材料种类：石材出厂五面油性防护 6. 酸洗、打蜡要求：打磨晶面	m²	330.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 36 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			硬处理 7. 其余满足设计规范要求							
79	011102003755	防滑地砖 600×600	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色： 防滑地砖 600×600，颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求	m²	58.510					
80	011102003756	仿水磨石地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M20	m²	787.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

第 37 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 仿水磨石地砖 800×800，颜色 详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求							
81	011106002757	楼梯、台阶防滑地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M15（清 单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色： 防滑地砖 800×800（带防滑条 ），颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求	m ²	51.400					
82	01B001004758	瓷砖美缝剂美缝	1. 施工部位：有水房间防滑地砖 缝隙	m	194.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 38 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 缝隙规格：综合 3. 材料要求：专用同色水性环氧彩砂美缝 4. 施工内容：缝隙清灰吸尘、铲除水泥残留、粘贴美纹纸、胶枪打胶填充、压缝收光、多余胶体擦拭清理、成品封闭养护 5. 工程量按设计图示瓷砖缝隙中心线实际总延长米长度计算							
83	011105006759	成品铝合金踢脚线（无基层板）	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：墙基层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚成品铝合金踢脚线配套踢脚线卡条	m	935.990					
84	011105006760	成品铝合金踢脚线（有	1. 踢脚线高度：80mm	m	33.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 39 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		基层板）	2. 基层材料种类、规格：高强石膏基阻燃板 10mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线配套踢脚线卡条							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断工程								
85	010607005761	砌体墙铺钢丝网（不同材质交接处）	1. 材料品种、规格：0.6mm×12.5×12.5热镀锌钢丝网 2. 加固方式：铆钉锚固	m ²	247.360					
86	011207001762	硅酸钙板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75×50×0.6横向竖向龙骨，纵横间距400mm 2. 隔离层材料种类、规格：50mm厚岩棉层 80kg/m ³ 3. 面层材料种类、规格：10mm	m ²	15.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 40 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚硅酸钙板（双面） 4. 其余详设计							
87	011207001763	硅酸钙板墙面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 75×50×0.6横向竖向龙骨，纵 横间距400mm 2. 隔离层材料种类、规格：50mm 厚岩棉层 80kg/m³ 3. 面层材料种类、规格：10mm 厚硅酸钙板（单面） 4. 其余详设计	m²	37.200					
88	011201004764	10mm厚干混抹灰砂浆找 平 M15	1. 基层类型：防水砂浆 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚干混抹灰砂浆 M15 3. 部位：外墙面	m²	124.730					
89	011201004765	15mm厚干混抹灰砂浆找 平 M20	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 15mm厚干混砂浆 M20	m²	2423.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 41 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 部位：砌体墙							
90	011201004766	20mm厚干混抹灰砂浆打底 M15	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚干混砂浆 M15（铺0.6mm×12.5×12.5热镀锌钢丝网） 3. 部位：瓷砖块料墙面（>3m）	m²	185.270					
91	011204003767	瓷砖墙面 300×600	1. 墙体类型：内砖墙 2. 安装方式：粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300×600瓷砖面层 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝	m²	187.710					
92	011207001768	石英纤维装饰（医用）墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：38×12×1轻钢龙骨，纵横间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色：8mm石英纤维装饰墙板（医用）	m²	2153.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 42 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，颜色详设计							
93	011207001769	复合防护墙面	1. 防护层龙骨材料种类、规格、中距：30×50×2纵横基层龙骨，间距400 2. 防护层材料种类、规格：25mm厚铅水泥压力防辐射板 铅当量3mmPb 3. 面层龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚防潮石膏板	m ²	104.300					
94	011210003770	采血窗口夹胶玻璃隔断	1. 类型：夹胶玻璃隔断（不锈钢收口条） 2. 玻璃品种、规格、颜色：6+PVB1.14+6夹胶玻璃	m ²	9.800					
95	011210006771	厕所倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚抗倍特隔板	m ²	11.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 43 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配件品种、规格：合页、拉手等五金配件综合考虑							
		分部小计								
		幕墙工程								
96	010516002772	热镀锌埋件	1. 钢材种类：热镀锌埋件 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：详各幕墙节点大样	t	1.873					
97	01B001010773	不锈钢螺栓穿透组件	1. 螺栓种类：不锈钢螺栓组件 2. 规格：M12 3. 工程内容：钻孔、安装 4. 工程量计算规则：根据图示按数量计 5. 其他：满足设计规范要求	套	736.000					
98	01B001010774	扩底机械锚栓	1. 螺栓种类：扩底机械锚栓 2. 规格：M12	套	1156.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 44 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 工程内容：钻孔、安装 4. 工程量计算规则：根据图示按数量计 5. 其他：满足设计规范要求							
99	011209001775	3mm厚铝单板幕墙1b	1. 骨架材料种类、规格、中距： 热镀锌钢方管50×50×4，80×60×4，钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点	m ²	107.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 45 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1b 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
100	011209001776	3mm厚铝单板幕墙1c	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，	m ²	46.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 46 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点1c 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 47 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
101	011209001777	3mm厚铝单板幕墙1f	1. 骨架材料种类、规格、中距： 热镀锌钢方管50×50×4，60× 60×4，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详 设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候 密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点1f 6. 清单工程量计算：根据装饰材 料造型、封边，按图示尺寸展开 面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角 码、转接连接件、不锈钢紧固件 、隔离垫片、结构胶、耐	m²	39.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 48 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
102	011209001778	3mm厚铝单板幕墙2b	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌钢方管50×50×4，60×60×4，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点2b 6. 清单工程量计算：根据装饰	m²	22.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 49 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
103	011209001779	3mm厚铝单板幕墙2f	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌钢方管50×50×4，热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上	m ²	19.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 50 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点2f 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
104	011209001780	3mm厚铝单板幕墙3f	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌钢方管100×50×4，60×60×4，热镀锌角钢L50×5，	m²	57.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 51 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详 设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候 密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点3f 6. 清单工程量计算：根据装饰材 料造型、封边，按图示尺寸展开 面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角 码、转接连接件、不锈钢紧固件 、隔离垫片、结构胶、耐候密封 胶、防水密封胶、泡沫填缝条等 全部配套零星构件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 52 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			辅材、人工工序，预埋铁件另行 计算 8. 其余满足设计规范要求							
105	011209001781	3mm厚铝单板幕墙4	1. 骨架材料种类、规格、中距： 热镀锌钢方管50×50×4，间距 同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂 ； 3mm厚铝单板双面氟碳喷涂； 3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详 设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候 密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点4 、 5 6. 清单工程量计算：根据装饰	m²	52.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 53 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
106	011209001782	3mm厚铝单板幕墙空调栏节点1	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂；3mm厚铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨	m ²	79.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 54 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙空调栏节点1 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
107	011209001783	3mm厚铝单板幕墙空调栏节点2	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢方管40×40×4氟碳喷涂，间	m²	129.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 55 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂 ； 3mm厚铝单板双面氟碳喷涂， 颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候 密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙空调栏 节点2 6. 清单工程量计算：根据装饰材 料造型、封边，按图示尺寸展开 面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角 码、转接连接件、不锈钢紧固件 、隔离垫片、结构胶、耐候密封 胶、防水密封胶、泡沫							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 56 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
108	011209001784	3mm厚铝单板幕墙-屋顶	1. 骨架材料种类、规格、中距： 热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详本子项幕墙设计对应节点 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸	m²	128.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 57 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
109	011209001785	3mm厚包室外砼柱、假柱1	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌钢方管50×50×4，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐	m ²	32.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 58 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详本子项幕墙 设计对应节点 6. 清单工程量计算：根据装饰材 料造型、封边，按图示尺寸展开 面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角 码、转接连接件、不锈钢紧固件 、隔离垫片、结构胶、耐候密封 胶、防水密封胶、泡沫填缝条等 全部配套零星构件、辅材、人工 工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
110	011209001786	3mm厚包室外砼柱、假柱2	1. 骨架材料种类、规格、中距： 热镀锌钢管50×50×4，100 ×50×4，热镀锌角钢L50×5， 间距同分格	m²	13.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 59 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详本子项幕墙设计对应节点 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 60 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行计算 8. 其余满足设计规范要求							
111	011209001787	3mm厚包室外砼柱、假柱3	1. 骨架材料种类、规格、中距： 热镀锌钢方管50×50×4，100 ×50×4，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，3mm厚 铝单板双面氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候 密封胶填缝 5. 具体部位及做法详本子项幕墙 设计对应节点 6. 清单工程量计算：根据装饰材 料造型、封边，按图示尺寸展开 面以平方米计算，	m²	19.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 61 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
112	011209001788	3mm厚铝单板幕墙-檐口线	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝	m²	4.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段： /

第 62 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体部位及做法详本子项幕墙设计节点1中对应节大样 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
113	011209001789	3mm厚铝单板幕墙-雨棚	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详	m ²	5.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 63 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点3 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

第 64 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		天棚工程								
114	010606012790	吊顶龙骨附加型钢支架	1. 钢材品种、规格：型钢，30×50×2顶面龙骨吊点，布置间距≤2m，5#角钢，布置间距900 2. 安装高度：顶板下150mm 3. 其余满足设计规范要求	t	7.488					
115	010901003791	铅水泥压力防辐射板防护层	1. 板品种、规格：25mm厚铅水泥压力防辐射板 铅当量3mmPb 2. 骨架材料品种、规格：50×30×2，5#角钢，型钢檩条龙骨（清单另列） 3. 其余满足设计规范要求	m²	29.550					
116	011302001792	复合棉穿孔铝扣板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	12.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 65 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200 3. 面层材料品种、规格：复合棉穿孔铝扣板 600×600 4. 其余满足设计规范要求							
117	011302001793	铝扣板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200 3. 面层材料品种、规格：铝扣板 600×600×0.8 4. 其余满足设计规范要求	m²	43.820					
118	011302001794	岩棉板跌级天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200	m²	77.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段：/

第 66 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距： C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，T型38龙骨，双向间距600 3. 面层材料品种、规格：岩棉板600×600×22 4. 其余满足设计规范要求							
119	011302001795	岩棉板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 不上人型平顶天棚 φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距： C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，T型38龙骨，双向间距600 3. 面层材料品种、规格：岩棉板600×600×22 4. 其余满足设计规范要求	m ²	446.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 67 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
120	011302001796	岩棉板跌级天棚 600×1200	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型跌级天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，T型38龙骨，间距600×1200 3. 面层材料品种、规格：岩棉板 1200×600×22（ 4. 其他附属灯槽、装饰凹槽造型清单另列 5. 其余满足设计规范要求	m²	39.130					
121	011302001797	石膏板平顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤	m²	291.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

第 68 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1200，轻钢次龙骨，间距≤400 3. 面层材料品种、规格：12mm 厚石膏板 4. 其余满足设计规范要求							
122	011302001798	石膏板跌级天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 不上人型跌级天棚 Φ8吊杆，双 向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距： C38×12×1.2主龙骨，间距≤ 1200，轻钢次龙骨，间距≤400 3. 面层材料品种、规格：12mm 厚石膏板 4. 其余满足设计规范要求	m²	181.090					
123	011302001799	木纹铝单板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双 向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	29.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 69 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			主龙骨C50吊件配专用钩挂龙骨 3. 面层材料品种、规格：2.5mm 厚木纹铝单板 4. 其余满足设计规范要求							
124	011507001800	天花透明灯膜	1. 部位：体检中心休息区、门诊 大楼 2. 类型：跌型石膏板吊顶安装灯 膜 3. 材质：0.18mm 透明灯膜 4. 其余符合设计规范要求	m²	4.510					
125	011304001801	石膏板灯槽、凹槽	1. 部位：岩棉板灯槽、凹槽 2. 龙骨材料种类、规格、中距： L50×5镀锌角钢 间距600mm 3. 基层材料种类、规格：高强石 膏基阻燃板 12mm 4. 面层材料品种、规格：12mm 厚石膏板	m²	199.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 70 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其余满足设计规范要求							
126	011302001802	铝塑板封边	1. 类型：吊顶封边 2. 龙骨材料种类、规格、中距： L50×5镀锌角钢 间距600mm 3. 基层材料种类、规格：10mm 厚硅酸盖板 4. 面层材料品种、规格：4mm白 色铝塑板，铝皮厚21丝 5. 压条材料种类、规格：20×20 白色铝合金收口条（清单另列） 6. 其余满足设计规范要求	m²	67.030					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
127	011406001803	室内无机涂料原顶天棚	1. 基层类型：结构板（刷界面剂 ） 2. 腻子种类：耐水腻子	m²	95.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段：/

第 71 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍 5. 部位：原顶天棚							
128	011407002804	室内无机涂料吊顶天棚	1. 基层类型：石膏板 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍 5. 部位：吊顶天棚（含窗帘盒、灯槽）	m ²	535.190					
129	011406001805	室内无机涂料墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活	m ²	182.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段：/

第 72 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍，颜色详设计 5. 部位：室内墙面							
130	011406001806	室外无机涂料墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍，颜色详设计 5. 部位：女儿墙内侧、屋顶机房、出屋面井道	m²	124.730					
131	011406001807	室外真石漆墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活	m²	2197.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 73 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 油漆品种、刷漆遍数：硅橡胶 外墙防水装饰（真石漆）一道（ 底涂+中涂+面漆），颜色详设计 5. 部位：室外墙面							
		分部小计								
		其他装饰工程								
132	011502001808	铝合金T型烤漆饰面嵌条	1. 部位：石英纤维装饰墙板与吊 顶交接处 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1mm厚铝合金T型嵌条，颜色详 设计	m	743.130					
133	011502001809	1mm铝合金T型收口条	1. 部位：石英纤维装饰墙板墙缝 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1mm铝合金T型收口条，颜色详	m	1733.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

第 74 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计							
134	011502001810	1mm铝合金阴角连接条	1. 部位：石英纤维装饰墙板阴角 2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm铝合金阴角连接条，颜色详设计	m	796.800					
135	011502001811	铝合金L型收口条	1. 部位：铝塑板与窗帘盒石膏板交接处 2. 线条材料品种、规格、颜色：20×20mm白色铝合金收口条	m	167.570					
136	011207001812	消火栓石英纤维装饰墙板（医用）装饰暗门	1. 部位：消火栓及消防水管 2. 材料种类、规格：L50×5 镀锌角钢龙骨，间距400，基层10mm厚硅酸钙板，面层8mm厚石英纤维装饰板 3. 五金种类、规格：金属转轴综合考虑	m ²	16.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 75 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
137	011207001813	硅酸钙板包落水管	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 75型轻钢龙骨，间距600 2. 隔离层材料种类、规格：50mm 厚岩棉 80kg/m³ 3. 基层材料种类、规格：硅酸钙 板 10mm 4. 面层材料品种、规格、颜色： 无机涂料（清单另列）	m²	1.680					
138	011501001814	采血窗口	1. 部位：采血窗口 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 40×20镀锌矩管，间距450mm 3. 基层材料种类、规格：10mm 厚硅酸钙板 4. 面层材料种类、规格： （1）12mm人造石面层，颜色详 设计（窗台面） （2）8mm石英纤维装饰墙板（医	m	9.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 76 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用），颜色详设计(立面) (3)无机涂料饰面，颜色详设计 (清单另列) 5. 其他清单另列装饰材料：防火 卷帘、钢化夹胶玻璃							
139	011501020815	接待台	1. 部位：接待台 2. 台柜规格：长度6.5m，高 1.1mm 3. 骨架材料种类、规格：18mm 厚多层板镶板骨架 4. 台面材料：人造石、18mm厚 热压抗菌三聚氰胺复合层板、金 属覆膜复合板面层 5. 五金种类、规格：铰链、合页 等五金配件综合考虑 6. 其他未明确部位详设计 7. 其余满足设计规范要求	m	6.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 77 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
140	011501010816	洁具间操作台	1. 部位：洁具间操作台 2. 台柜规格：1.6m（长）× 2.24m（高） 3. 骨架材料种类、规格：18mm 厚热压抗菌三聚氰胺复合层板镶 板骨架 4. 台面材料：人造石，18mm厚 热压抗菌三聚氰胺复合层板饰面 5. 洗手盆类型：台下式不锈钢洗 手盆 6. 五金种类、规格：铰链、合页 、给排水附件等五金配件综合考 虑 7. 其他未明确部位详设计 8. 其余满足设计规范要求	m	1.600					
141	011505001817	洗漱台带镜箱	1. 部位：洗漱台带镜箱 2. 台柜规格：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 78 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 骨架材料种类、规格：镜箱及台柜18mm多层板(E0级) 镶板骨架，洗手台L50×5镀锌角钢 4. 台面材料：人造石、18mm厚热压抗菌三聚氰胺浸渍纸复合板 5. 洗手盆类型：台下式陶瓷洗手盆 6. 五金种类、规格：铰链、合页、给排水附件等五金配件综合考虑 7. 其他未明确部位详设计 8. 其余满足设计规范要求							
142	011505001818	标准成品医用洗手盆（单人位）	1. 台柜规格：综合，详设计 2. 材料种类、规格：定制蜂窝铝合金柜体（铝合金/PVC） 3. 五金种类、规格：感应水嘴、	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 79 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			铰链、合页、给排水附件等五金 配件综合考虑 4. 其余满足设计规范要求							
143	011503001819	不锈钢无障碍栏杆	1. 栏杆类型：不锈钢无障碍栏杆 2. 扶手材料种类、规格：Φ40 ×2不锈钢管扶手 3. 立柱材料种类、规格：Φ40 ×3不锈钢管立柱 4. 花管材料种类、规格：Φ20 ×3不锈钢管栏杆 5. 固定配件种类：预埋件 6. 栏杆样式等详设计及12J926 页H1	m	14.490					
144	011503001820	不锈钢楼梯栏杆	1. 栏杆类型：楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格：Φ60 ×3不锈钢管扶手	m	13.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

第 80 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 立柱材料种类、规格： φ60 ×3不锈钢管立柱 4. 花管材料种类、规格： φ25 ×1防护立管， φ38×1.2不锈 钢下横杆 5. 固定配件种类：预埋件 6. 栏杆样式等详22J403页2-8 B4							
145	011503005821	不锈钢管靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌： 不锈钢管扶手 φ60×2 2. 固定配件种类：预埋铁件法兰 连接，连接不锈钢管 φ30×2 3. 其余详22J403-1 5-4页4号节 点	m	19.200					
146	010810005822	医用拉帘轨道	1. 轨道材质、规格：M型铝合金 轨道 2. 轨的数量：单轨	m	27.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段： /

第 81 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其余满足设计规范要求							
147	011505008823	不锈钢纸巾盒	1. 材料类型：不锈钢纸巾盒 2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	7.000					
148	011505007824	挂钩	1. 名称：挂钩 2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	副	6.000					
149	011505003825	无障碍扶手-成套	1. 名称：无障碍扶手-成套 2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	6.000					
150	011505003826	多功能台	1. 名称：多功能台	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式：按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
151	011701001122	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢结构 2. 檐口高度：3.6m	m ²	167.780					
152	011701002123	外脚手架	1. 脚手架类型：双排外脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m ²	2710.920					
153	011701003124	里脚手架	1. 脚手架类型：里脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m ²	4536.390					
154	011701008125	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置：电动	m ²	1312.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 83 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			爬升式 2. 吊篮型号：综合							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
155	011702001126	基础垫层模板	1. 构件类型：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	5.680					
156	011702001127	独立基础模板	1. 构件类型：独立基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综	m²	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 84 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
157	011702001128	设备基础模板	1. 构件类型：设备基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	1.920					
158	011702002129	矩形柱模板	1. 构件类型：矩形柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	19.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 85 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
159	011702011130	女儿墙模板	1. 构件类型：女儿墙 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	180.470					
160	011702026131	电缆沟模板	1. 构件类型：电缆沟 2. 支模高度：综合	m²	4.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 86 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
161	011702025132	小型构件模板	1. 构件类型：混凝土包柱等小型 构件 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	16.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 87 页 共 88 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
162	011702025133	止水门坎模板	1. 构件类型：止水门坎 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	1.200					
163	011702029134	坡道模板	1. 构件类型：坡道 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【建筑工程】

标段：/

第 88 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001114	安全文明施工费			226868.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8102.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47878.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		109014.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61873.33			
2	011707002115	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003116	非夜间施工照明						
4	011707004117	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005118	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006119	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007120	已完工程及设备保护费						
8	011707008121	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	503001.72	
合计			503001.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	防辐射门	m²			3400.00						
2	防辐射防火门（乙级）	m²			3600.00						
合 计					7000.00						

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【 标段： /

第 1 页 共 1 页

建筑工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】
 标段：/
 第 1 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	524.60					
2	其他材料费	元	50839.39					
3	水	m³	121.53					
4	合页	副	116.24					
5	膨胀螺栓M8	套	501.14					
6	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	4742.29					
7	镀锌螺钉带垫	个	191.23					
8	商品混凝土C15	m³	1.82					
9	商品混凝土C30	m³	24.22					
10	商品混凝土C20	m³	0.67					
11	高强钢筋 Φ≤10	t	2.04					
12	焊条(高强钢筋用)	kg	2.34					
13	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	t	0.02					
14	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-Φ14	t	0.19					
15	焊条综合	kg	140.03					
16	二等锯材	m³	2.07					
17	加工铁件	kg	543.07					
18	电焊丝	kg	45.66					
19	螺栓综合	kg	38.26					
20	高强螺栓M20	套	27.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】
 标段：/
 第 2 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	现浇构件钢筋 HRB400 φ 16	t	0.10					
22	钢材综合	kg	89.18					
23	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	554.85					
24	干混地面砂浆M20	t	34.89					
25	水泥32.5	kg	31397.63					
26	805胶水	kg	127.57					
27	界面砂浆	kg	134.40					
28	水性反应树脂填缝剂	kg	33.81					
29	水泥基胶粘剂	t	3.18					
30	仿水磨石地砖800×800	m²	819.52					
31	防滑地砖600×600	m²	60.48					
32	专用勾缝剂	kg	99.84					
33	玻璃胶	支	90.39					
34	万能胶	kg	57.54					
35	螺栓	个	6302.48					
36	标准砖MU15	千匹	1.66					
37	干混砌筑砂浆M10	t	1.10					
38	镀锌铁皮24#	m²	7.41					
39	镀锌螺丝带钩	个	678.72					
40	铁钉	kg	7.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	中间固定架WG-2	个	92.08					
42	端部固定架WG-3	个	2.55					
43	单面固定螺栓ML-850R	个	186.72					
44	单面连接螺栓R-8	个	240.95					
45	普通螺栓M8	个	298.67					
46	檐口堵头板WD-1	块	99.64					
47	屋脊堵头WD-2	块	99.64					
48	屋脊挡雨板WD-3	块	99.64					
49	屋脊板2mm	m²	7.29					
50	沿口包角板0.8mm	m²	1.86					
51	密封胶	支	33.60					
52	橡胶密封条	m	27.60					
53	石油沥青30#	kg	190.77					
54	汽油	L	72.58					
55	干混抹灰砂浆M20	t	63.56					
56	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	127.68					
57	PE高分子防水卷材1.5mm	m²	189.84					
58	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	131.88					
59	松香	kg	6.05					
60	骨胶	kg	11.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 4 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	碳酸钠(纯碱)	kg	2.23					
62	玻纤布	m ²	260.51					
63	PE高分子透气膜	m ²	193.20					
64	型钢综合	kg	1644.78					
65	干粉型粘结剂	kg	1034.58					
66	轻钢龙骨38×12	m	9702.87					
67	钢丝网综合	m ²	454.34					
68	轻钢龙骨75×50	m	643.00					
69	塑料薄膜	m ²	17.54					
70	岩棉80kg/m ³	m ³	2.91					
71	硅酸钙板10mm	m ²	184.41					
72	高强石膏基阻燃板10mm	m ²	117.61					
73	成品铝合金踢脚线	m ²	81.48					
74	镀锌矩管20×40×2	kg	83.87					
75	不锈钢卡口槽	m	204.56					
76	高强石膏基阻燃板12mm	m ²	269.25					
77	石膏板12mm	m ²	576.92					
78	聚合物防水砂浆	t	28.69					
79	铝塑板内墙	m ²	77.05					
80	预埋铁件	kg	253.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】
 标段：/
 第 5 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	锯材综合	m ³	2.22					
82	装配式T形铝合金龙骨	m ²	634.39					
83	矿棉板	m ²	551.04					
84	装配式U形轻钢龙骨	m ²	484.27					
85	L50×5镀锌角钢	kg	1174.83					
86	无机预制水磨石800×800×20	m ²	336.60					
87	干混抹灰砂浆M15	t	8.48					
88	成品腻子膏耐水性（Y）	kg	7839.00					
89	乳胶漆底漆	kg	87.86					
90	乳胶漆面漆	kg	210.24					
91	真石漆	kg	6811.01					
92	水性封闭底漆	kg	576.74					
93	罩面漆	kg	576.74					
94	白水泥	kg	1103.69					
95	双面胶纸带	m ²	192.25					
96	铝合金T型烤漆饰面嵌条	m	780.15					
97	1mm铝合金T型收口条	m	1820.70					
98	1mm铝合金阴角连接条	m	836.85					
99	20×20mm白色铝合金收口条	m	176.40					
100	乳胶	kg	33.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】
 标段：/
 第 6 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	耐候胶304ml/支	支	1245.18					
102	结构胶304ml/支	支	760.90					
103	密封胶条	m	4552.20					
104	不锈钢螺栓	套	834.57					
105	膨胀螺栓M16	套	1183.57					
106	单组份聚氨酯防水涂料	kg	533.00					
107	稀释剂	kg	20.80					
108	硅橡胶防水涂料	kg	639.08					
109	轻钢龙骨75×40	m	391.62					
110	型钢龙骨	m	151.14					
111	合金钢钻头 φ20	个	2.31					
112	电焊条综合	kg	2.34					
113	石料切割锯片	片	0.07					
114	厕所倍特板隔断	m²	11.83					
115	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	38.13					
116	专用美缝剂	kg	2.60					
117	弹簧铰链	只	2.00					
118	金属槽线80×13×1.2	m	4.20					
119	墙纸粉	盒	0.34					
120	多层板18mm	m²	97.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 7 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	人造石板12mm	m²	43.92					
122	钢板网	m²	0.97					
123	红丹酚醛防锈漆	kg	0.09					
124	油漆溶剂油200#	kg	0.01					
125	环氧富锌防锈漆	kg	40.64					
126	环氧稀释剂	kg	48.37					
127	环氧云铁漆	kg	129.09					
128	环氧清漆	kg	104.42					
129	铝合金平开门	m²	13.31					
130	膨胀螺栓	套	44.90					
131	全玻地弹门	m²	4.00					
132	氯丁橡胶浆	kg	116.80					
133	三异氰酸脂	kg	17.52					
134	乙酸乙脂	kg	13.14					
135	铝扣板600×600	m²	44.88					
136	汽油(机械)	L	1.75					
137	脚手架钢材	kg	1073.34					
138	复合模板	m²	61.65					
139	摊销卡具和支撑钢材	kg	53.61					
140	对拉螺栓	kg	39.31					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 8 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
141	对拉螺栓塑料管	m	257.55					
142	铅水泥压力复合板	m ²	142.77					
143	弹性体改性沥青防水卷材PY I 3mm	m ²	70.51					
144	改性沥青嵌缝油膏	kg	6.68					
145	SBS改性沥青涂料	kg	4.99					
146	合金钢钻头综合	个	27.61					
147	Φ60×3不锈钢管	m	31.17					
148	Φ38×1.2不锈钢管	m	14.40					
149	Φ25×1不锈钢管	m	87.76					
150	镀锌法兰DN50	个	21.31					
151	铝合金方板龙骨600×600	m ²	30.60					
152	木纹铝单板	m ²	30.60					
153	干混地面砂浆M15	t	72.14					
154	M型铝合金轨道	m	28.33					
155	古铜色不锈钢1.2mm	m ²	63.38					
156	白色烤漆不锈钢1.2mm	m ²	36.06					
157	防水粉(液)	kg	3.32					
158	成品零星钢构件综合	t	0.01					
159	带帽螺栓综合	kg	0.07					
160	粘结剂791	kg	0.77					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【建筑工程】
 标段：/
 第 9 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
161	304不锈钢盖板1.5mm	m ²	3.06					
162	PVC地胶2mm	m ²	3.06					
163	不锈钢管 Φ60×2	m	20.35					
164	不锈钢管 Φ30×2	m	0.27					
165	3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂	m ²	260.62					
166	3mm厚铝单板双面氟碳喷涂	m ²	80.20					
167	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m ²	493.17					
168	热镀锌型钢综合	kg	5866.25					
169	氟碳喷涂型钢综合	kg	4891.70					
170	复合棉穿孔铝扣板600×600	m ²	13.26					
171	透明灯膜0.18mm	m ²	4.77					
172	防辐射门	m ²	2.00					
173	铁件	kg	10.92					
174	纤维复合平开门（有亮有门楣）	m ²	60.67					
175	钢质平开门	m ²	2.90					
176	钢质防火门甲级（有门楣）	m ²	2.91					
177	钢质防火门乙级（有门楣）	m ²	6.79					
178	钢框木质防火门丙级	m ²	5.82					
179	干混地面砂浆M2.5	t	0.83					
180	砾石20～50mm	m ³	3.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】
 标段：/
 第 10 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
181	商品混凝土C25	m ³	1.92					
182	商品混凝土 C20细石	m ³	0.51					
183	结构植筋胶	L	21.80					
184	钢筋网片	t	0.28					
185	彩钢板0.8mm厚	m ²	219.09					
186	水泥纤维板12mm	m ²	167.98					
187	0.9mm厚铝镁锰合金屋面板	m ²	195.75					
188	沥青玻璃棉毡	m ³	15.23					
189	膨胀性防火涂料	kg	217.71					
190	成品钢拉条（撑杆）	t	0.04					
191	成品C型钢钢檩条	t	0.90					
192	岩棉板600×1200	m ²	40.95					
193	防潮石膏板12mm	m ²	109.52					
194	细石商品混凝土C30	m ³	1.01					
195	瓷砖墙面300×600	m ²	191.45					
196	6+PVB1.14+6夹胶玻璃	m ²	10.29					
197	断桥铝合金固定窗	m ²	3.71					
198	断桥铝合金平开窗	m ²	280.37					
199	铝合金平开窗（带消防救援）	m ²	6.77					
200	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	61.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】
 标段：/
 第 11 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
201	精制六角带帽螺栓M10×100	套	20.09					
202	电焊条 φ4	kg	3.22					
203	金属防辐射窗	m²	1.91					
204	防辐射防火门（乙级）	m²	2.00					
205	预埋铁件、锚栓	kg	412.05					
206	不锈钢螺栓穿透组件	套	750.72					
207	扩底机械锚栓	套	1179.12					
208	热镀锌埋件	kg	1919.83					
209	实木装饰门带套	m²	3.88					
210	防滑地砖800×800（带防滑条）	m²	82.78					
211	拉手	付	1.00					
212	不锈钢洗手盆	个	1.01					
213	洗涤盆排水附件	套	1.01					
214	洗涤盆托架-40×5	副	1.01					
215	长颈水嘴DN15	个	1.01					
216	人造石板打磨无缝	m²	10.19					
217	铝合金踢脚	m²	1.05					
218	双轨双帘无机特级防火卷帘	m²	53.00					
219	防火卷帘配套电机	台	3.00					
220	石英纤维装饰墙板（医用）8mm	m²	2285.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【建筑工程】
 标段：/
 第 12 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
221	人造石台面	m²	0.95					
222	云朵拉灰大理石20mm	m²	9.27					
223	1.5mm厚光敏型可焊接自粘三元乙丙防水卷材	m²	294.03					
224	粘接剂404	kg	105.12					
225	聚氨酯甲：乙(1：1.5)	kg	55.94					
226	石膏板12mm厚	m²	209.90					
227	非膨胀性防火涂料	kg	903.91					
228	细石微膨胀商品混凝土C35	m³	0.14					
229	热压抗菌三聚氰胺浸渍纸复合板18mm	m²	11.12					
230	金属覆膜覆面	m²	4.63					
231	陶粒	m³	27.47					
232	型钢龙骨支架	t	7.49					
233	标准成品医用洗手盆（单人位）	套	29.29					
234	不锈钢踢脚线	m²	0.11					
235	纸巾盒	个	7.07					
236	挂钩	个	6.06					
237	无障碍扶手-成套	个	6.06					
238	多功能台	个	1.01					
239	成品陶瓷洗手盆	个	1.01					
240	多层实木板基层E0级	m²	1.41					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】
 标段：/
 第 13 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
241	Φ40×3不锈钢管	m	17.53					
242	Φ20×3不锈钢管	m	79.70					
243	Φ40×2不锈钢管	m	31.88					
244	断桥铝合金玻璃门	m²	18.56					
245	断桥铝合金推拉窗	m²	265.84					
246	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	2966.09					
247	抗裂砂浆	kg	7689.85					
248	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	9886.95					
249	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板60mm厚	m²	2530.83					
250	胶粘剂	kg	6123.37					
251	金属转轴	副	5.00					
252	H型钢梁	t	2.10					
253	箱形钢柱	t	1.92					
254	圆钢 Φ6	t	0.58					
255	细石商品混凝土C20	m³	10.56					
256	建筑油膏	kg	51.52					
257	无机涂料底漆	kg	21.21					
258	无机涂料面漆	kg	51.25					
259	铝合金固定窗	m²	12.69					
260	铝合金门窗连接固定件	个	113.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 14 页 共 14 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电								
1	030411003827	强电金属线槽 100*100mm	1. 名称：强电金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求	m	41.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段： /

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
2	030411003828	强电金属线槽 200*100mm	1. 名称：强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规	m	79.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 3 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
3	030411003829	强电金属线槽 300* 100mm	1. 名称：强电金属线槽 2. 型号、规格：300*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及 国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、 弯通、三通、四通及异形弯、喇 叭口、连接片、连接螺栓、锁扣 、跨接线、与设备及配管连接的 金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)， 防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝 、沉降缝时做伸缩节、补偿装置 处理，穿梁、穿墙做套管，防火 ，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，	m	65.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 4 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	030413001830	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	244.480					
5	030409001831	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等	m	192.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 5 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	030404034832	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	11.000					
7	030404034833	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	32.000					
8	030404034834	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段： /

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030404034835	紫外线灯开关	1. 名称：紫外线灯开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：H=1. 8m 带防误操作的盖板 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1. 000					
10	030404034836	吸顶式空气消毒机开关	1. 名称：吸顶式空气消毒机开关 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：嵌墙安装，H+1. 3m 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1. 000					
11	030404019837	空调温控器	1. 名称：空调温控器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、相关图集、	台	54. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 7 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
12	030404035838	小厨宝防水强电五孔插座	1. 名称：小厨宝防水强电五孔插座 2. 规格、参数：小厨宝插座安全型带防溅盒，AC250V, 16A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
13	030404035839	强电五孔插座(弱电用)	1. 名称：强电五孔插座(弱电用) 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	28.000					
14	030404035840	防水强电五孔插座	1. 名称：防水强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 8 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
15	030404035841	强电五孔插座 16A	1. 名称：强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 16A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
16	030404035842	强电五孔插座 10A	1. 名称：强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	277.000					
17	030404035843	强电五孔插座（地面嵌装）	1. 名称：强电五孔插座（地面嵌装）	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 9 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：地面嵌装 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	030412004844	防眩光筒灯 8W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 8W 4000K 800lm Ra>80 UGR<19 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	10.000					
19	030412004845	防眩光筒灯 12W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 12W 4000K 1250lm Ra>80 UGR<19，具体	套	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 10 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
20	030412004846	防眩光筒灯 20W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 20W 4000K 20501m Ra>80 UGR<19，具体 参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段：/

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030412004847	600*600灯盘 36W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 36W 4000K 3960lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	12.000					
22	030412004848	600*600灯盘 32W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 32W 4000K 3520lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源	套	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 12 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
23	030412004849	600*600灯盘 40W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 40W 4000K 4400lm Ra>80 UGR<19，具体 参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	2.000					
24	030412004850	300*300灯盘 12W IP65	1. 名称：300*300灯盘 2. 型号、规格：LED 12W 4000K 1320lm Ra>80 UGR<19 IP65 ，具体参数详设计	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 13 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
25	030412004851	低压灯带 4.8W/米	1. 名称：低压灯带 2. 型号、规格：LED 4.8W/米 4000K 480lm Ra>80 UGR<19， 具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源、 适配器等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	230.530					
26	030412004852	集成空调出风口灯槽	1. 名称：集成空调出风口灯槽	m	8.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 14 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		18W/米	2. 型号、规格：LED 18W/米 4000K 1800lm Ra>90 UGR<19 ，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源、 适配器等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
27	030412001853	300感应吸顶灯 9W	1. 名称：300感应吸顶灯 2. 型号、规格：LED 9W 5700K 850lm Ra>85 UGR<19，具体参 数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段： /

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
28	030412001854	450吸顶灯 36W	1. 名称：450吸顶灯 2. 型号、规格：LED 36W 4000K 3600lm Ra>85 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	3.000					
29	030412004855	Φ600装饰吊灯 18W	1. 名称：Φ600装饰吊灯 2. 型号、规格：LED 18W 4000K 2100lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、进线保护软管、	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 16 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊管/吊链、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	030412004856	吸顶式升降式紫外灯	1. 名称：吸顶式升降式紫外灯 2. 型号、规格：15W, 控制（壁挂开关+无线遥控）, 紫外波长：253.7nm, 灯管材质：高透石英玻璃，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、进线保护软管、支架、遥控装置、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
31	030411006857	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、	个	573.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 17 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
32	030411006858	防水型感应电源接线盒	1. 名称：防水型感应电源接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	31.000					
33	030411001859	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考	m	1929.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 18 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
34	030411004860	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ- 2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考	m	4351.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段： /

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
35	030411004861	配线 WDZB1-BYJ-4. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ- 4. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	6685. 360					
		分部小计								
		给排水								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段： /

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	031001006862	PP-R塑料给水管 DN15	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN15，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	103.100					
37	031001006863	PP-R塑料给水管 DN25	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN25，具	m	18.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 21 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
38	031001003864	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：采用双卡压式连接	m	96.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 22 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
39	031001003865	薄壁不锈钢给水管 DN20	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合	m	58.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 23 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
40	031001003866	薄壁不锈钢给水管 DN25	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识	m	57.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
41	031001003867	薄壁不锈钢给水管 DN32	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补	m	26.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 25 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
42	031001003868	薄壁不锈钢给水管 DN40	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐	m	15.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 26 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
43	031001003869	薄壁不锈钢给水管 DN50	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计	m	26.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 27 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
44	031001006870	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、	m	53.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 28 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
45	031001006871	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	11.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 29 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	031001006872	加厚型PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、 存水弯、检修口等）、管卡、止 水环/止水节、管道标识、各类 试验、支吊架、各类套管制作安 装 7. 支吊架材质、做法：详设计， 包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	52.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 30 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	031001006873	加厚型PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、 存水弯、检修口等）、管卡、止 水环/止水节、管道标识、各类 试验、支吊架、各类套管制作安 装 7. 支吊架材质、做法：详设计， 包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	1.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段：/

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	031001006874	加厚型PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、 存水弯、检修口等）、管卡、止 水环/止水节、管道标识、各类 试验、支吊架、各类套管制作安 装 7. 支吊架材质、做法：详设计， 包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	9.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 32 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031208002875	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品 2. 燃烧等级不低于难燃B1级 3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	1.170					
50	031006012876	小厨宝热水器 2.2KW	1. 名称：小厨宝热水器 2. 型号、规格：2.2KW，具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 包含：电气接线、接管、支架、防腐、金属软管、角阀五金件等 5. 其他：满足设计、相关标准、	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【装饰工程-安装】

标段：/

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
51	031004006877	液压脚踏阀蹲便器（成套）	1. 类型：低水箱蹲式大便器(成套) 2. 材质：陶瓷 3. 配件设置：感液压脚踏阀、自带水封 4. 附件名称、数量：含液压脚踏阀、角阀、金属软管、下水、五金件等成套组件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	6.000					
52	031004007878	感应冲洗阀小便器（成套）	1. 类型：感应冲洗阀小便器（成套） 2. 材质：陶瓷 3. 配件设置：包括感应式自动冲洗阀、自带水封等 4. 附件名称、数量：含感应式	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冲洗阀、角阀、金属软管、下水 、五金件等成套组件 5. 小便器感应接线需满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
53	031004008879	拖布池（成套）	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件名称、数量：采用成品陶 瓷污水盆, 设置长颈水嘴 4. 包含：龙头、角阀、金属软管 、下水、五金件等成套组件 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	组	1.000					
54	031003006880	减压器组 DN50	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：详设计，含试验	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【装饰工程-安装】

标段：/

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等 4. 附件配置：减压阀、压力表*2 、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶 挠性接头等，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
55	031003001881	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	24.000					
56	031003001882	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 材质：全铜	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 36 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
57	031003001883	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
58	031003001884	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN40 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 37 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
59	031003001885	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	1.000					
60	030601004886	超声波流量计 DN50	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：详设计 4. 含法兰等安装配套附件，附件 详设计	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 38 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
61	031004014887	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 含楼板的开孔洞及安装后的堵洞 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
62	031004014888	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 含楼板的开孔洞及安装后的堵洞 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
63	031002003889	穿墙、穿楼板钢套管	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 39 页 共 40 页

【装饰工程-安装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN25	2. 介质管道规格：DN25 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
64	031002003890	穿墙、穿楼板钢套管 DN32	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN32 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
65	031002003891	穿墙、穿楼板钢套管 DN50	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN50	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【装饰工程-安装】

标段：/

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
66	031301017142	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【装饰工程-安装】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001135	安全文明施工费			17167.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		613.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3623.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8249.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4682.08			
2	031302002136	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003137	非夜间施工增加						
4	031302004138	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005139	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006140	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【装饰工程-安装】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008141	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【装饰工程-安装

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	38045.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		38045.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【装饰工程-安装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	38045.87	
合计			38045.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【装饰工程-安装】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【装饰工程-安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【 标段： /

第 1 页 共 1 页

装饰工程-安装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【装饰工程-安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	强电金属线槽100*100mm	m	42.40					
2	强电金属线槽200*100mm	m	82.13					
3	强电金属线槽300*100mm	m	66.97					
4	槽钢	kg	183.00					
5	角钢	kg	73.20					
6	钢制接线盒	个	584.46					
7	单联单控开关	个	11.22					
8	双联单控开关	个	32.64					
9	三联单控开关	个	3.06					
10	紫外线灯开关	个	1.02					
11	吸顶式空气消毒机开关	个	1.02					
12	强电五孔插座(弱电用)	个	28.56					
13	小厨宝防水强电五孔插座	套	6.12					
14	防水强电五孔插座	个	2.04					
15	强电五孔插座10A	个	282.54					
16	防水型感应电源接线盒	个	31.62					
17	强电五孔插座（地面嵌装）	个	2.04					
18	防眩光筒灯20W	套	4.04					
19	金属软管 φ 20	m	62.42					
20	防眩光筒灯12W	套	101.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	防眩光筒灯8W	套	10.10					
22	600*600灯盘36W	套	12.12					
23	600*600灯盘32W	套	51.51					
24	300*300灯盘 12WIP65	套	12.12					
25	600*600灯盘40W	套	2.02					
26	低压灯带4.8W/米	m	232.84					
27	集成空调出风口灯槽18W/米	m	8.55					
28	300感应吸顶灯9W	套	1.01					
29	450吸顶灯36W	套	3.03					
30	Φ600装饰吊灯18W	套	10.10					
31	配线WDZB1-BYJ-2.5mm²	m	5047.87					
32	配线WDZB1-BYJ-4.0mm²	m	7019.63					
33	热镀锌扁钢-40*4	m	201.74					
34	PP-R塑料给水管DN15	m	104.75					
35	PP-R塑料给水管管件DN15	个	156.71					
36	型钢	kg	99.23					
37	醇酸磁漆(各色)	kg	1.64					
38	酚醛防锈漆各种颜色	kg	1.61					
39	S30408薄壁不锈钢管DN20	m	57.83					
40	S30408薄壁不锈钢管管件DN20	个	65.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【装饰工程-安装】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	S30408薄壁不锈钢管DN25	m	56.30					
42	S30408薄壁不锈钢管管件DN25	个	61.38					
43	S30408薄壁不锈钢管DN32	m	26.21					
44	S30408薄壁不锈钢管管件DN32	个	24.91					
45	S30408薄壁不锈钢管DN40	m	15.46					
46	S30408薄壁不锈钢管管件DN40	个	11.69					
47	柔性泡沫橡塑制品	m³	1.21					
48	瓷蹲式大便器	个	6.06					
49	液压脚踏阀	个	6.06					
50	感应小便器（成套）	个	2.02					
51	减压阀DN50	个	1.00					
52	Y型过滤器DN50	个	1.00					
53	截止阀DN50	个	3.01					
54	橡胶挠性接头DN50	个	1.01					
55	截止阀DN15	个	24.24					
56	不锈钢地漏DN50	个	1.01					
57	清扫口DN100	个	1.01					
58	焊接钢管DN40	m	0.64					
59	焊接钢管DN50	m	0.64					
60	焊接钢管DN80	m	1.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	截止阀DN40	个	1.01					
62	PP-R塑料给水管DN25	m	18.92					
63	PP-R塑料给水管管件DN25	个	20.13					
64	截止阀DN25	个	1.01					
65	截止阀DN20	个	1.01					
66	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	95.11					
67	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	129.35					
68	S30408薄壁不锈钢管DN50	m	26.63					
69	S30408薄壁不锈钢管管件DN50	个	17.08					
70	吸顶式升降式紫外灯	套	1.01					
71	小厨宝热水器2.2KW	台	5.00					
72	超声波流量计DN50	台	3.00					
73	空调温控器	台	54.00					
74	成品管卡DN100	套	11.55					
75	成品管卡DN50	套	93.45					
76	PVC-U实壁排水管DN50	m	54.43					
77	PVC-U实壁排水管件DN50	个	37.11					
78	PVC-U实壁排水管DN100	m	11.23					
79	PVC-U实壁排水管件DN100	个	13.66					
80	加厚型PVC-U实壁排水管DN50	m	52.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【装饰工程-安装】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	加厚型PVC-U实壁排水管件DN50	个	36.07					
82	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	m	1.12					
83	加厚型PVC-U实壁排水管件DN75	个	1.01					
84	成品管卡DN75	套	1.05					
85	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	m	8.92					
86	加厚型PVC-U实壁排水管件DN100	个	10.86					
87	配管JDG20	m	1987.58					
88	拖布池	套	1.01					
89	长颈水嘴DN15	个	1.01					
90	强电五孔插座16A	套	4.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【装饰工程- 安装】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 1 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	030404017892	配电箱 +TJ+F1-APkt	1. 名称：配电箱 +TJ+F1-APkt 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
2	030404017893	配电箱 +TJ+F1-APEse	1. 名称：配电箱 +TJ+F1-APEse	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 2 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	030404017894	配电箱 +TJ+F1-APbz	1. 名称：配电箱 +TJ+F1-APbz 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	030404017895	配电箱 +TJ+F1-ALEJX	1. 名称：配电箱 +TJ+F1-ALEJX 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 4 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	030404017896	配电箱 +TJ+F1-ALE	1. 名称：配电箱 +TJ+F1-ALE 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 5 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	030404017897	配电箱 +TJ+F2-ALE	1. 名称：配电箱 +TJ+F2-ALE 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 6 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	030404017898	应急照明集中电源箱 + TJ+F1-FD	1. 名称：应急照明集中电源箱+ TJ+F1-FD 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：挂墙1. 5m明装 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、电源等 7. 其他：满足设计、相关标准、	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 7 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
8	030404017899	应急照明集中电源箱 + TJ+F2-FD	1. 名称：应急照明集中电源箱 +TJ+F2-FD 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：挂墙1.5m明装 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、电源等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【强电工程】

标段： /

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	030404017900	配电箱 +TJ+F1-AL（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +TJ+F1-AL（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	030404017901	配电箱 +TJ+F2-AL（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +TJ+F2-AL（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 10 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	030404017902	配电箱 +TJ+F3-AL（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +TJ+F3-AL（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 11 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	030404017903	配电箱 +TJ+F1-APDR（ 含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +TJ+F1-APDR （含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板 、防火堵洞、按钮、端子接线、 箱体接地、标识、装饰部分调整 和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安 装及调试、支架、设备间连线、 共用接线母排、铜母线安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除 锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 12 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030404017904	配电箱 +TJ+F1-ALzd（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +TJ+F1-ALzd（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 13 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	030411003905	消防强电金属线槽 100*100mm	1. 名称：消防强电金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、	m	58.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 14 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
15	030413001906	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	43.400					
16	030409001907	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	60.440					
17	030412001908	应急照明壁灯 12W	1. 名称：应急照明壁灯	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【强电工程】

标段： /

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：12W 配节能型光源 3. 安装方式：壁装距地2.6米 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	030412001909	疏散照明壁灯 7W（非持续型）	1. 名称：疏散照明壁灯 7W（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E7W-17Z1 DC36V $\Phi \geq 7001m$ 3. 安装方式：壁装距地2.4米 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	8.000					
19	030412001910	疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型）	1. 名称：疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E5W-	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 16 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17ZB3 DC36V Φ≥5001m IP67 3. 安装方式：壁装距地2.4米 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	030412001911	疏散照明吸顶灯 6W（非持续型）	1. 名称：疏散照明吸顶灯 6W（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E6W-17Z1 DC36V Φ≥7001m 3. 安装方式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	37.000					
21	030412004912	疏散指示灯（持续型）（向左、向右）	1. 名称：疏散指示灯（持续型）（向左、向右）	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 17 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：J-BLJC-1L（R）EⅡ0.3W-11B1Z(Y)D DC36V 3. 安装方式：距地0.5米明装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
22	030412004913	吊装疏散指示灯（持续型）（向左、向右）	1. 名称：吊装疏散指示灯（持续型）（向左、向右） 2. 型号、规格：J-BLJC-2LREⅡ0.3W-11S1QD DC36V 3. 安装方式：管吊,距地2.4米 4. 含：光源、进线保护软管、吊管、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	16.000					
23	030412004914	疏散出口标志（持续型）	1. 名称：疏散出口标志（持续型）	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 18 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：J-BLJC-10E II 0. 3W-11B2 DC36V 3. 安装方式：门上方0.2米安装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
24	030412004915	安全出口标志（持续型）	1. 名称：安全出口标志（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E II 0. 3W-11B2 DC36V 3. 安装方式：门上方0.2米安装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	4.000					
25	030412004916	多信息复合吊标志灯（持续型）	1. 名称：多信息复合吊标志灯（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-2LRE II	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 19 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.3W-11S1Q DC36V 3. 安装方式：管吊,距地2.4米 4. 含：光源、进线保护软管、吊管、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
26	030412004917	楼层显示灯（持续型）	1. 名称：楼层显示灯（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E I 0.3W-11B3D DC36V 3. 安装方式：距地2.3米安装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	5.000					
27	030404034918	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V.10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段： /

第 20 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
28	030404035919	电井插座	1. 名称：电井插座 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
29	030411006920	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	100.000					
30	030411001921	配管 JDG40	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG40 3. 配置形式：结合设计综合考	m	10.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【强电工程】

标段： /

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
31	030411001922	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	376.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 22 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
32	030411001923	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置	m	20.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 23 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	030411001924	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	5.000					
34	030411001925	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC50	m	2.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 24 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
35	030411001926	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	10.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 25 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
36	030411001927	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 26 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
37	030411001928	配管 SC150	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC150 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	5.000					
38	030411004929	配线 WDZ-BYJ-4.0mm²	1. 名称：配线	m	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 27 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ- 4. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
39	030411004930	配线 WDZN-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ- 2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考	m	13. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 28 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
40	030411004931	配线 WDZN-BYJ-4. 0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ- 4. 0mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	5. 000					
41	030411004932	配线 WDZN-BYJ-10. 0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架	m	46. 760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【强电工程】

标段： /

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ- 10.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
42	030411004933	配线 WDZN-RYJS-2* 1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2* 1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 30 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
43	030411004934	配线 WDZN-RYJS-2* 2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2* 2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	379.110					
44	030408001935	电力电缆 WDZN-YJY-3* 2.5mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-3* 2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综	m	15.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030408001936	电力电缆 WDZN-YJY-3*4mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要	m	12.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 32 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 7. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
46	030408001937	电力电缆 WDZ-YJY-5* 4mm²（含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5* 4mm² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管 、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间 头、试验测试、穿墙套管、各类 封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	m	27.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 33 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030408001938	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.250					
48	030408001939	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	229.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030408001940	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑	m	20.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030408001941	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、	m	64.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 36 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
51	030408001942	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.350					
52	030408001943	矿物绝缘电力电缆 RTXMY-5*4mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTXMY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯	m	97.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 37 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030408006944	矿物绝缘电缆终端头 五芯 截面≤10mm² 电压≤1kV	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 38 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	030408006945	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
55	030408006946	电力电缆终端头 五芯 截面≤16mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤16mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	8.000					
56	030408006947	电力电缆终端头 五芯	1. 名称：电力电缆终端头	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 39 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤35mm ² 电压≤1kV	2. 规格：五芯、 截面 ≤35mm ² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
57	030408006948	电力电缆终端头 五芯 截面≤50mm ² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤50mm ² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
58	030414007949	自动投入装置系统调试 用电切换系统	1. 名称：自动投入装置系统调试 用电切换系统	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 40 页 共 40 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
59	030414011950	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 出具调试试验记录报告 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
60	031301017150	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001143	安全文明施工费			10146.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		362.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2141.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4875.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2767.26			
2	031302002144	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003145	非夜间施工增加						
4	031302004146	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005147	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006148	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008149	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	22669.56	
合计			22669.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【 标段： / 第 1 页 共 1 页

强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【强电工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m ³	0.01					
2	干混砌筑砂浆	t	0.03					
3	标准砖	千匹	0.04					
4	电力电缆WDZ-YJY-5*16mm ²	m	232.01					
5	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm ² 电压≤1kV	套	6.12					
6	电力电缆终端头 五芯 截面≤50mm ² 电压≤1kV	套	2.04					
7	电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25mm ²	m	22.57					
8	电力电缆WDZ-YJY-5*6mm ²	m	10.35					
9	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm ²	m	20.40					
10	钢制接线盒	个	102.00					
11	配线WDZ-BYJ-4.0mm ²	m	4.73					
12	配线WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	15.66					
13	配线WDZN-BYJ-4.0mm ²	m	5.25					
14	配线WDZN-RYJS-2*2.5mm ²	m	409.44					
15	配线WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	m	32.40					
16	电力电缆WDZN-YJY-3*4mm ²	m	12.42					
17	电力电缆WDZ-YJY-5*4mm ²	m	28.11					
18	配线WDZN-BYJ-10.0mm ²	m	49.10					
19	矿物绝缘电力电缆RTXMY-5*4mm ²	m	98.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	矿物绝缘电缆终端头 五芯 截面≤10mm²电压≤1kV	套	8.16					
21	电力电缆WDZN-YJY-3*2.5mm²	m	15.18					
22	配电箱+TJ+F1-APkt	台	1.00					
23	配电箱+TJ+F1-APeSe	台	1.00					
24	配电箱+TJ+F1-APbz	台	1.00					
25	配电箱+TJ+F1-ALEJX	台	1.00					
26	配电箱+TJ+F1-ALE	台	1.00					
27	配电箱+TJ+F2-ALE	台	1.00					
28	配电箱+TJ+F1-AL（含装饰部分）	台	1.00					
29	配电箱+TJ+F2-AL（含装饰部分）	台	1.00					
30	配电箱+TJ+F3-AL（含装饰部分）	台	1.00					
31	基础槽钢10#	m	2.42					
32	配电箱+TJ+F1-APDR（含装饰部分）	台	1.00					
33	配电箱+TJ+F1-ALzd（含装饰部分）	台	1.00					
34	应急照明集中电源箱+TJ+F1-FD	台	1.00					
35	应急照明集中电源箱+TJ+F2-FD	台	1.00					
36	消防强电金属线槽100*100mm	m	59.92					
37	吊装疏散指示灯(持续型)(向左、向右)	套	16.16					
38	金属软管 φ20	m	6.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	疏散出口标志（持续型）	套	14.14					
40	多信息复合吊标志灯（持续型）	套	6.06					
41	楼层显示灯（持续型）	套	5.05					
42	疏散指示灯（持续型）(向左、向右)	套	3.03					
43	应急照明壁灯12W	套	1.01					
44	单联单控开关	个	1.02					
45	疏散照明壁灯7W（非持续型）	套	8.08					
46	疏散照明吸顶灯6W（非持续型）	套	37.37					
47	疏散照明壁灯 5WIP67（非持续型）	套	3.03					
48	电井插座	套	1.02					
49	热镀锌扁钢-40*4	m	63.46					
50	槽钢	kg	32.25					
51	角钢	kg	12.90					
52	安全出口标志（持续型）	套	4.04					
53	配管JDG40	m	10.50					
54	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16mm²	m	65.08					
55	配管SC20	m	387.56					
56	配管SC25	m	21.51					
57	配管SC40	m	5.15					
58	配管SC50	m	2.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 1 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风防排烟								
1	030108001951	柜式离心风机箱（电机外置） PY-1F-1	1. 名称：柜式离心风机箱（电机外置） PY-1F-1 2. 型号HTFC(DT)-I-28，风量37136m³/h，全压536Pa，转速500rpm，功率11kW，具体参数详设计 3. 耐高温要求：280℃(可连续60分钟) 4. 底座材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 5. 安装方式：座装 6. 包含：检查接线及调试、试压、进线保护软管、减震措施、接地、底座、吊装就位等 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030108001952	柜式离心风机箱（电机内置） PF-1F-1	1. 名称：柜式离心风机箱（电机内置） PF-1F-1 2. 型号HTFC(DT)-I-9，风量3250m³/h，全压420Pa，转速1100rpm，功率0.75kW，具体参数详设计 3. 支吊架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 包含：减震吊架、检查接线及调试、试压、进线保护软管、减震措施、接地、支吊架制安及防腐、吊装就位等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
3	030108001953	管道式离心风机（防爆） PF-1F-2	1. 名称：管道式离心风机（防爆） PF-1F-2 2. 型号GDF-2.5-4，风量860m³/h	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，全压330Pa，转速1390rpm， 功率0.25kW，具体参数详设计 3. 支吊架材质、做法、防腐：结 合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 包含：减震吊架、检查接线及 调试、试压、进线保护软管、减 震措施、接地、底座/支吊架制 安及防腐、吊装就位等 6. 其它：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
4	030404033954	管道式换气扇（带止回 阀） BPT-150	1. 名称：管道式换气扇（带止回 阀） 2. 型号：BPT-150 3. 规格及技术参数：风量150m³ /h，风压150Pa，电量25W 4. 安装方式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 4 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：软接头、支架及防腐、单体调试 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404033955	管道式换气扇（带止回阀） BPT-200	1. 名称：管道式换气扇（带止回阀） 2. 型号：BPT-200 3. 规格及技术参数：风量200m³/h，风压200Pa，电量32W 4. 安装方式：详设计 5. 包含：软接头、支架及防腐、单体调试 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
6	030404033956	管道式换气扇（带止回阀） BPT-250	1. 名称：管道式换气扇（带止回阀） 2. 型号：BPT-250	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格及技术参数：风量250m³/h，风压220Pa，电量32W 4. 安装方式：详设计 5. 包含：软接头、支架及防腐、单体调试 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030703020957	消声器 500*250	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：接管尺寸500*250，L=1.0m 4. 形式：矩形 5. 支架形式、材质、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
8	030703001958	70℃防火阀 160*120	1. 名称：70℃防火阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：160*120 3. 材质：详设计 4. 类型：常开，70℃熔断关闭，具体详设计 5. 支吊架制作安装：满足设计要求 6. 本体及支吊架刷油、防腐：详设计 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	030703001959	70℃防火阀 500*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500*250 3. 材质：详设计 4. 类型：常开，70℃熔断关闭，具体详设计 5. 支吊架制作安装：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 7 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本体及支吊架刷油、防腐：详设计 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
10	030703001960	70℃防烟防火阀 200*200	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：200*200 3. 材质：详设计 4. 类型：常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭，带风量调节功能,消防控制室显示阀门启闭状态，具体详设计 5. 支吊架制作安装：满足设计要求 6. 本体及支吊架刷油、防腐：详设计 7. 其他：满足设计、相关标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 8 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
11	030703001961	280℃排烟阀 1000*300	1. 名称：280℃排烟阀 2. 规格：1000*300 3. 材质：详设计 4. 类型：常闭，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），消防控制室显示阀门启闭状态，具体详设计 5. 支吊架制作安装：满足设计要求 6. 本体及支吊架刷油、防腐：详设计 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
12	030703001962	280℃排烟防火阀（带D.C） 1000*300	1. 名称：280℃排烟防火阀（带D.C） 2. 规格：1000*300	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 类型：常开，280℃熔断关闭，关闭后输出电信号连锁关闭相应排烟风机、补风机。消防控制室显示阀门启闭状态，具体详设计 5. 支吊架制作安装：满足设计要求 6. 本体及支吊架刷油、防腐：详设计 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
13	030703001963	280℃排烟防火阀（带D.C） 1600*300	1. 名称：280℃排烟防火阀（带D.C） 2. 规格：1600*300 3. 材质：详设计 4. 类型：常开，280℃熔断关闭，关闭后输出电信号连锁关闭	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 10 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相应排烟风机、补风机。消防控制室显示阀门启闭状态，具体详设计 5. 支吊架制作安装：满足设计要求 6. 本体及支吊架刷油、防腐：详设计 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	030703001964	对开多叶调节阀 400*200	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 规格：400*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 11 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
15	030703001965	风管蝶阀 160*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：160*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
16	030703001966	风管蝶阀 200*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段： /

第 12 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
17	030703001967	风管蝶阀 250*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
18	030703001968	风管止回阀 160*120	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：160*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 13 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
19	030703001969	风管止回阀 250*200	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：250*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
20	030703011970	单层百叶风口（叶片垂直） 160*160	1. 名称：单层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：160*160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 14 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
21	030703011971	单层百叶风口（叶片垂直） 200*200	1. 名称：单层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
22	030703011972	双层百叶风口（叶片垂直） 400*160	1. 名称：双层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：400*160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
23	030703011973	双层百叶风口（叶片垂直） 160*400	1. 名称：双层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：160*400 3. 材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 15 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
24	030703011974	单层百叶风口（叶片垂直） 400*250	1. 名称：单层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：400*250 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
25	030703011975	蛋格型风口 800*800	1. 名称：蛋格型风口 2. 规格、型号：800*800 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
26	030703011976	防雨百叶风口 200*160	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：200*160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 16 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
27	030703011977	防雨百叶风口 250*200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：250*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
28	030703011978	防雨百叶风口 350*250	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：350*250 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
29	030703011979	防雨百叶风口 1800*1000	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：1800*1000 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
30	030702001980	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁	m	18.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 17 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：结合设计综合 3. 规格：顶贴梁底，底距地2.2m 4. 高度综合 5. 包含：本体、附件等 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
31	030702001981	风管不燃软接	1. 名称：风管不燃软接 2. 材质：硅玻钛金不燃软接，具 体详设计 3. 支架材质、规格、防腐：综合 考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	m²	4.520					
32	030702001982	镀锌钢板风管 δ0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑	m²	67.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 18 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 板材厚度：δ=0.5mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 19 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	030702001983	镀锌钢板风管 δ 0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度： δ =0.6mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑	m ²	17.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 20 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 21 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
34	030702001984	镀锌钢板风管 δ 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度：δ =1.0mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固	m ²	72.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 22 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求，墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 23 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
35	030702001985	镀锌钢板风管 δ 1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度：δ =1.2mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、	m²	19.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 24 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 25 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准 、规范及招标文件要求							
36	030702001986	镀锌钢板风管 δ 1.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度： δ =1.5mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：风管套管、导流片、减 震、风管支吊架及防腐、法兰、 风管各类加固措施及加固框的制 作安装，除锈、刷漆，防雨弯头 、防鼠防虫网，风管检查孔、温 度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计 及规范要求，有防火包裹或	m²	22.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 26 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 27 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	030702007987	防火包裹 1.0h	1. 名称：防火包裹 1.0h 2. 材质：内壁镀锌钢板+20mm不燃隔热层(漂珠石墨硅)(单位重量≤15kg/m²/)+外壁0.2mm彩钢板 3. 做法：详设计 4. 包含：龙骨及各类辅材等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m²	115.490					
38	030704002988	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m²	200.680					
39	030704002989	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m²	200.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 28 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		空调工程								
40	030701003990	多联式空调室外机 VPO-3F-1	1. 名称：多联式空调室外机 VPO-3F-1 2. 8HP、冷量22.4KW、热量25.0KW、额定功率4.56/4.71KW（制冷/制热），具体详设计 3. 钢基础/支架材质、规格、防腐：综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 防水、防雨、防晒措施：综合考虑 6. 包含：冷媒剂填充、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、减震措施、自带控制系统、接地、减震措施、基础制安及防腐、吊装就位	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 29 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030701003991	多联式空调室外机 VPO-1F/2F-1	1. 名称：多联式空调室外机 VPO-1F/2F-1 2. 10HP、冷量28.0KW、热量31.5KW、额定功率6.41/6.12KW（制冷/制热），具体详设计 3. 钢基础/支架材质、规格、防腐：综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 防水、防雨、防晒措施：综合考虑 6. 包含：冷媒剂填充、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、减震措施、自带控制系统、接地、减震措施、基础制安及防腐、吊装就位 7. 其它：满足设计、相关图集、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 30 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
42	030701003992	多联式空调室外机 VRF-3F-1	1. 名称：多联式空调室外机 VRF-3F-1 2. 12HP、冷量33.5KW、热量37.5KW、额定功率7.8/7.8KW（制冷/制热），具体详设计 3. 钢基础/支架材质、规格、防腐：综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 防水、防雨、防晒措施：综合考虑 6. 包含：冷媒剂填充、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、减震措施、自带控制系统、接地、减震措施、基础制安及防腐、吊装就位 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 31 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030701003993	多联式空调室外机 VRF-2F-1	1. 名称：多联式空调室外机 VRF-2F-1 2. 30HP、冷量85KW、热量95.0KW、额定功率22.3/22.6KW（制冷/制热），具体详设计 3. 钢基础/支架材质、规格、防腐：综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 防水、防雨、防晒措施：综合考虑 6. 包含：冷媒剂填充、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、减震措施、自带控制系统、接地、减震措施、基础制安及防腐、吊装就位 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
44	030701003994	多联式空调室外机 VRF-	1. 名称：多联式空调室外机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 32 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1F-1	VRF-1F-1 2. 32HP、冷量90KW、热量100KW 、额定功率24.1/23.4KW(制冷/ 制热)，具体详设计 3. 钢基础/支架材质、规格、防 腐：综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 防水、防雨、防晒措施：综合 考虑 6. 包含：冷媒剂填充、检查接线 、调试、试压保压、进线保护软 管、减震措施、自带控制系统、 接地、减震措施、基础制安及防 腐、吊装就位 7. 其它：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
45	030701004995	多联式空调室内机 V22H	1. 名称：多联式空调室内机 V22H	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 33 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 中静压风管式、冷量2.2KW、 热量2.5KW、风量450m³/h、功 率28W，具体详设计 3. 支架材质、做法、防腐：结合 设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 回风箱样式、材质、支架、防 腐：结合设计综合考虑 6. 室内机自带凝结水排水泵，机 外静压具有现场可调功能 7. 包含：减震吊架、冷媒剂填充 、回风箱、检查接线、调试、试 压保压、进线保护软管、自带控 制系统、温度感应设施、接地、 支吊架、减震措施、吊装就位等 8. 其它：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 34 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030701004996	多联式空调室内机 V28H	1. 名称：多联式空调室内机 V28H 2. 中静压风管式、冷量2.8KW、热量3.2KW、风量450m³/h、功率28W，具体详设计 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 回风箱样式、材质、支架、防腐：结合设计综合考虑 6. 室内机自带凝结水排水泵，机外静压具有现场可调功能 7. 包含：减震吊架、冷媒剂填充、回风箱、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、自带控制系统、温度感应设施、接地、支吊架、减震措施、吊装就位等	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 35 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030701004997	多联式空调室内机 V36H	1. 名称：多联式空调室内机 V36H 2. 中静压风管式、冷量3.6KW、热量4KW、风量550m³/h、功率37W，具体详设计 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 回风箱样式、材质、支架、防腐：结合设计综合考虑 6. 室内机自带凝结水排水泵，机外静压具有现场可调功能 7. 包含：减震吊架、冷媒剂填充、回风箱、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、自带控制系统、温度感应设施、	台	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 36 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、支吊架、减震措施、吊装就位等 8. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030701004998	多联式空调室内机 V40H	1. 名称：多联式空调室内机 V40H 2. 中静压风管式、冷量4KW、热量4. 5KW、风量750m³/h、功率40W，具体详设计 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 回风箱样式、材质、支架、防腐：结合设计综合考虑 6. 室内机自带凝结水排水泵，机外静压具有现场可调功能 7. 包含：减震吊架、冷媒剂填充、回风箱、检查接线、调试、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 37 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试压保压、进线保护软管、自带控制系统、温度感应设施、接地、支吊架、减震措施、吊装就位等 8. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030701004999	多联式空调室内机 V45H	1. 名称：多联式空调室内机 V45H 2. 中静压风管式、冷量4.5KW、热量5KW、风量750m³/h、功率40W，具体详设计 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 回风箱样式、材质、支架、防腐：结合设计综合考虑 6. 室内机自带凝结水排水泵，机外静压具有现场可调功能	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 38 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含：减震吊架、冷媒剂填充、回风箱、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、自带控制系统、温度感应设施、接地、支吊架、减震措施、吊装就位等 8. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	0307010041000	多联式空调室内机 V56H	1. 名称：多联式空调室内机 V56H 2. 中静压风管式、冷量5.6KW、热量6.3KW、风量850m³/h、功率55W，具体详设计 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 回风箱样式、材质、支架、防腐：结合设计综合考虑	台	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 39 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 室内机自带凝结水排水泵，机外静压具有现场可调功能 7. 包含：减震吊架、冷媒剂填充、回风箱、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、自带控制系统、温度感应设施、接地、支吊架、减震措施、吊装就位等 8. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	0307010031001	多联式空调新风室内机 VPI-1F-1	1. 名称：多联式空调新风室内机 VPI-1F-1 2. 冷量28KW、热量20KW、风量3500m³/h、功率0.8KW，具体详设计 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 40 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 回风箱样式、材质、支架、防腐：结合设计综合考虑 6. 室内机自带凝结水排水泵，机外静压具有现场可调功能 7. 包含：减震吊架、冷媒剂填充、回风箱、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、自带控制系统、温度感应设施、接地、支吊架、减震措施、吊装就位等 8. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	0307010031002	多联式空调新风室内机 VPI-2F-1	1. 名称：多联式空调新风室内机 VPI-2F-1 2. 冷量28KW、热量20KW、风量3000m³/h、功率0.8KW，具体详设计 3. 支架材质、做法、防腐：结	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 41 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 回风箱样式、材质、支架、防腐：结合设计综合考虑 6. 室内机自带凝结水排水泵，机外静压具有现场可调功能 7. 包含：减震吊架、冷媒剂填充、回风箱、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、自带控制系统、温度感应设施、接地、支吊架、减震措施、吊装就位等 8. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	0307010031003	多联式空调新风室内机 VPI-3F-1	1. 名称：多联式空调新风室内机 VPI-3F-1 2. 冷量14KW、热量10KW、风量1000m³/h、功率0.2KW，具体详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 42 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 回风箱样式、材质、支架、防腐：结合设计综合考虑 6. 室内机自带凝结水排水泵，机外静压具有现场可调功能 7. 包含：减震吊架、冷媒剂填充、回风箱、检查接线、调试、试压保压、进线保护软管、自带控制系统、温度感应设施、接地、支吊架、减震措施、吊装就位等 8. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	0307030201004	消声器 500*320	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段：/

第 43 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：接管尺寸500*320，L=1.0m 4. 形式：矩形 5. 支架形式、材质、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
55	0307030201005	消声器 500*400	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：接管尺寸500*400，L=1.0m 4. 形式：矩形 5. 支架形式、材质、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
56	0307030201006	消声弯头 400*200	1. 名称：消声弯头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 44 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：400*200 3. 材质：详设计 4. 支架形式、材质、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
57	0307030201007	消声弯头 250*200	1. 名称：消声弯头 2. 规格：250*200 3. 材质：详设计 4. 支架形式、材质、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
58	0307030011008	风管蝶阀 160*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：160*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段： /

第 45 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
59	0307030011009	风管蝶阀 200*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
60	0307030011010	风管蝶阀 250*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*120 3. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 46 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
61	0307030011011	风管蝶阀 320*160	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：320*160 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
62	0307030011012	风管蝶阀 320*200	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：320*200	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 47 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
63	0307030011013	对开多叶调节阀 400*200	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 规格：400*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
64	0307030011014	电动对开多叶调节阀	1. 名称：电动对开多叶调节阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 48 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		400*200	2. 规格：400*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 包含：电动执行器、检查接线、调试 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
65	0307030011015	电动对开多叶调节阀 500*320	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：500*320 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 49 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：电动执行器、检查接线、调试 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
66	0307030011016	电动对开多叶调节阀 500*400	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：500*400 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 包含：电动执行器、检查接线、调试 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
67	0307030011017	70℃防烟防火阀 320*160	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：320*160	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 50 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 类型：常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭，带风量调节功能,消防控制室显示阀门启闭状态，具体详设计 5. 支吊架制作安装：满足设计要求 6. 本体及支吊架刷油、防腐：详设计 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
68	0307030111018	回风百叶口(带滤网) 670*170	1. 名称：回风百叶口(带滤网) 2. 规格、型号：670*170 3. 类型：详设计 4. 材质：铝合金 5. 其他：满足设计、相关标准、	个	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 51 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
69	0307030111019	回风百叶口(带滤网) 970*170	1. 名称：回风百叶口(带滤网) 2. 规格、型号：970*170 3. 类型：详设计 4. 材质：铝合金 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	20.000					
70	0307030111020	百叶风口 300*150	1. 名称：百叶风口 2. 规格、型号：300*150 3. 类型：详设计 4. 材质：铝合金 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	4.000					
71	0307030111021	百叶风口 400*150	1. 名称：百叶风口 2. 规格、型号：400*150 3. 类型：详设计 4. 材质：铝合金	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 52 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
72	0307030111022	百叶风口 500*150	1. 名称：百叶风口 2. 规格、型号：500*150 3. 类型：详设计 4. 材质：铝合金 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	33.000					
73	0307030111023	百叶风口 800*150	1. 名称：百叶风口 2. 规格、型号：800*150 3. 类型：详设计 4. 材质：铝合金 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
74	0307030111024	双层百叶风口（叶片垂直） 200*200	1. 名称：双层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：200*200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 53 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
75	0307030111025	双层百叶风口（叶片垂 直） 400*200	1. 名称：双层百叶风口（叶片垂 直） 2. 规格、型号：400*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	2.000					
76	0307030111026	双层百叶风口（叶片垂 直） 400*250	1. 名称：双层百叶风口（叶片垂 直） 2. 规格、型号：400*250 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	3.000					
77	0307030111027	防雨百叶风口 400*200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：400*200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段： /

第 54 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
78	0307030111028	防雨百叶风口 500*320	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：500*320 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	1.000					
79	0307020011029	风管保温不燃软接	1. 名称：风管保温不燃软接 2. 材质：保温硅玻钛金不燃软接 ，具体详设计 3. 支架材质、规格、防腐：综合 考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	m ²	58.280					
80	0307020011030	镀锌钢板风管 δ 0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑	m ²	204.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 55 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度：δ =0.5mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 56 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
81	0307020011031	镀锌钢板风管 δ 0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度：δ =0.6mm 5. 接口形式：结合设计综合考	m ²	100.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 57 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 58 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
82	0307020011032	镀锌钢板风管 δ 0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度：δ =0.75mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法	m ²	262.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 59 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 60 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
83	0307040021033	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m²	567.560					
84	0307040021034	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m²	567.560					
85	0310010041035	空调冷媒管 Φ9.5	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒	m	232.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段：/

第 61 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ9.5 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含：各类铜质分歧器、管件、管道清污、进行气密性试验及真空干燥、焊接充氩气保护、冷媒剂（冷媒需满足设计要求）、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
86	0310010041036	空调冷媒管 Φ12.7	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ12.7 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含：各类铜质分歧器、管	m	200.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 62 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、管道清污、进行气密性试验及真空干燥、焊接充氩气保护、冷媒剂（冷媒需满足设计要求）、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
87	0310010041037	空调冷媒管 Φ15.9	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ15.9 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含：各类铜质分歧器、管件、管道清污、进行气密性试验及真空干燥、焊接充氩气保护、冷媒剂（冷媒需满足设计要求）、墙体及楼板开孔与补	m	84.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段： /

第 63 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
88	0310010041038	空调冷媒管 Φ19.1	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ19.1 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含：各类铜质分歧器、管件 、管道清污、进行气密性试验及 真空干燥、焊接充氩气保护、冷 媒剂（冷媒需满足设计要求）、 墙体及楼板开孔与补孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	80.800					
89	0310010041039	空调冷媒管 Φ22.2	1. 安装部位：室内	m	56.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 64 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：冷媒 3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ22.2 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含：各类铜质分歧器、管件 、管道清污、进行气密性试验及 真空干燥、焊接充氩气保护、冷 媒剂（冷媒需满足设计要求）、 墙体及楼板开孔与补孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
90	0310010041040	空调冷媒管 Φ25.4	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ25.4 5. 连接方式：综合考虑	m	75.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段： /

第 65 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：各类铜质分歧器、管件、管道清污、进行气密性试验及真空干燥、焊接充氩气保护、冷媒剂（冷媒需满足设计要求）、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
91	0310010041041	空调冷媒管 φ28.6	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：φ28.6 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含：各类铜质分歧器、管件、管道清污、进行气密性试验及真空干燥、焊接充氩气保护、冷媒剂（冷媒需满足设计	m	56.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 66 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求）、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
92	0310010041042	空调冷媒管 Φ31.8	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ31.8 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含：各类铜质分歧器、管件、管道清污、进行气密性试验及真空干燥、焊接充氩气保护、冷媒剂（冷媒需满足设计要求）、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	37.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段：/

第 67 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	0310010041043	空调冷媒管 Φ38.1	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ38.1 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含：各类铜质分歧器、管件、管道清污、进行气密性试验及真空干燥、焊接充氩气保护、冷媒剂（冷媒需满足设计要求）、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	57.700					
94	0310010041044	空调冷媒管 Φ41.3	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：磷酸脱氧无缝铜管 4. 规格：Φ41.3	m	59.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 68 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：综合考虑 6. 包含：各类铜质分歧器、管件、管道清污、进行气密性试验及真空干燥、焊接充氩气保护、冷媒剂（冷媒需满足设计要求）、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
95	0310010021045	冷凝水镀锌钢管 DN20	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN20 2. 介质：冷凝水 3. 连接方式：详设计 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 压力试验、管道冲洗、消毒：结合设计综合考虑 6. 包含：各类管件、大小头、	m	160.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 69 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管道标识、预留孔洞、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 管道、管件防腐刷油：按设计及规范要求 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
96	0310010021046	冷凝水镀锌钢管 DN25	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN25 2. 介质：冷凝水 3. 连接方式：详设计 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 压力试验、管道冲洗、消毒：结合设计综合考虑 6. 包含：各类管件、大小头、管道标识、预留孔洞、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 管道、管件防腐刷油：按设计及规范要求	m	48.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 70 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
97	0310010021047	冷凝水镀锌钢管 DN32	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN32 2. 介质：冷凝水 3. 连接方式：详设计 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 压力试验、管道冲洗、消毒：结合设计综合考虑 6. 包含：各类管件、大小头、管道标识、预留孔洞、墙体及楼板开孔与补孔等 7. 管道、管件防腐刷油：按设计及规范要求 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	87.860					
98	0310020011048	空调水管支架	1. 材质：结合设计综合考虑	Kg	123.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 71 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 管架形式：综合 3. 包括：防腐刷油、预埋件、焊接、垫料等 4. 防腐刷油：按设计及规范要求 5. 有保温管道时综合考虑做法 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
99	0312080021049	风管保冷保温	1. 材质：高防火纤维织物型橡塑复合绝热材料, 贴面为高防火纤维织物型材料, 贴面燃烧性能达到国家A级不燃, 抗细菌、霉菌性能符合I级; 基材为难燃B1级橡塑发泡材料，具体详设计 2. 厚度：室内风管保温厚度为30mm, 室外保温厚度为40mm。技术要求: 容重50Kg/m³, 导热系数	m³	17.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 72 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≤0.0334W/m.k, 采用专用防火 防潮贴面铝箔 3. 包括风管、风阀、部件的保温 4. 管道与支架横杆之间应设垫料 （材质综合） 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
100	0312080021050	空调水管保冷保温	1. 材质：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 包括冷媒管道、冷凝水管道、 阀门、部件的保温 3. 冷媒管道保温厚度为：铜管管 径d<φ15.88, 保温厚度为15mm； 管径d>φ15.88, 保温厚度为 20mm，室外冷媒管道保温厚度 增加10mm, 外缠稀松布, 外涂3层 防晒漆	m³	4.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【暖通工程】

标段： /

第 73 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 空调冷凝水管道厚度为19mm 5. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
101	0312080071051	铝皮保护层	1. 材料：铝皮 2. 厚度：结合设计综合 3. 做法：结合设计综合考虑 4. 保护及措施：综合 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	0.500					
102	0310020031052	空调水穿墙、穿楼板套管 DN≤50	1. 名称：空调水穿墙、穿楼板套管 2. 规格：DN≤50 3. 制作安装及套管内外封堵、堵洞 4. 包含：墙体及楼板的开孔与	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 74 页 共 74 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补孔等 5. 套管长度：综合 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
103	031301012158	暖通工程系统检测、检验	暖通工程系统检测、检验	项	1.000					
104	031301017159	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001151	安全文明施工费			58871.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2102.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12424.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28288.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16055.80			
2	031302002152	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003153	非夜间施工增加						
4	031302004154	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005155	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006156	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008157	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	131012.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		131012.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	131012.78	
合计			131012.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【
暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定 数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	酚醛调和漆各色	kg	7.52					
2	醇酸防锈漆C53-1	kg	13.20					
3	柜式离心风机箱（电机外置）PY-1F-1	台	1.00					
4	减震器	套	36.00					
5	基础槽钢10#	m	8.08					
6	柜式离心风机箱（电机内置）PF-1F-1	台	1.00					
7	管道式离心风机（防爆）PF-1F-2	台	1.00					
8	管道式换气扇（带止回阀）BPT-250	台	2.00					
9	管道式换气扇（带止回阀）BPT-150	台	1.00					
10	管道式换气扇（带止回阀）BPT-200	台	6.00					
11	70℃防烟防火阀200*200	个	2.02					
12	单层百叶风口（叶片垂直）160*160	个	7.07					
13	防雨百叶风口350*250	个	1.01					
14	单层百叶风口（叶片垂直）200*200	个	1.01					
15	单层百叶风口（叶片垂直）400*250	个	2.02					
16	对开多叶调节阀400*200	个	3.03					
17	风管蝶阀250*120	个	2.02					
18	风管蝶阀160*120	个	28.28					
19	风管蝶阀200*120	个	7.07					
20	70℃防火阀160*120	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	蛋格型风口800*800	个	2.02					
22	280℃排烟防火阀（带D.C）1000*300	个	2.02					
23	280℃排烟阀1000*300	个	2.02					
24	挡烟垂壁h=600mm	m	18.43					
25	消声器500*250	节	1.00					
26	镀锌钢板 δ 0.5mm	m²	309.42					
27	镀锌钢板 δ 0.6mm	m²	134.68					
28	镀锌钢板 δ 0.75mm	m²	298.73					
29	镀锌钢板 δ 1.0mm	m²	82.89					
30	镀锌钢板 δ 1.2mm	m²	22.50					
31	镀锌钢板 δ 1.5mm	m²	26.04					
32	防火包裹1.0h	m²	125.88					
33	防雨百叶风口200*160	个	2.02					
34	多联式空调室外机VP0-3F-1	台	1.00					
35	多联式空调室外机VP0-1F/2F-1	台	2.00					
36	多联式空调室外机VRF-3F-1	台	1.00					
37	多联式空调室外机VRF-2F-1	台	1.00					
38	多联式空调室外机VRF-1F-1	台	1.00					
39	多联式空调室内机V22H	台	7.00					
40	多联式空调室内机V28H	台	9.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	多联式空调室内机V40H	台	1.00					
42	多联式空调室内机V45H	台	2.00					
43	多联式空调室内机V56H	台	17.00					
44	回风百叶口(带滤网)670*170	个	35.35					
45	回风百叶口(带滤网)970*170	个	20.20					
46	百叶风口500*150	个	33.33					
47	百叶风口300*150	个	4.04					
48	百叶风口400*150	个	30.30					
49	百叶风口800*150	个	5.05					
50	消声器500*320	节	3.00					
51	电动对开多叶调节阀500*320	个	1.01					
52	防雨百叶风口500*320	个	1.01					
53	风管蝶阀320*160	个	1.01					
54	双层百叶风口（叶片垂直）200*200	个	1.01					
55	双层百叶风口（叶片垂直）400*250	个	3.03					
56	消声器500*400	节	1.00					
57	电动对开多叶调节阀500*400	个	1.01					
58	双层百叶风口（叶片垂直）400*200	个	2.02					
59	消声弯头400*200	个	1.00					
60	电动对开多叶调节阀400*200	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	防雨百叶风口400*200	个	1.01					
62	热镀锌钢管DN20	m	163.15					
63	热镀锌钢管管件DN20	个	94.55					
64	热镀锌钢管DN25	m	48.84					
65	热镀锌钢管管件DN25	个	34.21					
66	热镀锌钢管DN32	m	89.18					
67	热镀锌钢管管件DN32	个	50.96					
68	型钢	kg	129.57					
69	银粉漆	kg	0.77					
70	橡塑复合绝热材料	m³	19.31					
71	碳钢管	m	9.00					
72	冷媒	kg	126.42					
73	难燃B1级柔性泡沫橡塑	m³	4.92					
74	铝板 0.5mm	m²	0.60					
75	风管不燃软接	m²	4.52					
76	风管保温不燃软接	m²	58.28					
77	多联式空调室内机V36H	台	19.00					
78	空调冷媒管 φ9.5	m	238.57					
79	空调冷媒管 φ12.7	m	204.82					
80	空调冷媒管 φ15.9	m	86.53					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	空调冷媒管 φ19.1	m	81.77					
82	空调冷媒管管件 φ19.1	个	32.72					
83	空调冷媒管 φ22.2	m	57.23					
84	空调冷媒管管件 φ22.2	个	22.11					
85	空调冷媒管 φ28.6	m	57.12					
86	空调冷媒管管件 φ28.6	个	21.94					
87	空调冷媒管 φ25.4	m	76.15					
88	空调冷媒管管件 φ25.4	个	29.26					
89	空调冷媒管 φ31.8	m	38.08					
90	空调冷媒管管件 φ31.8	个	13.99					
91	空调冷媒管 φ38.1	m	58.28					
92	空调冷媒管管件 φ38.1	个	21.06					
93	空调冷媒管 φ41.3	m	60.02					
94	空调冷媒管管件 φ41.3	个	20.80					
95	70℃防火阀500*250	个	1.01					
96	280℃排烟防火阀（带D.C）1600*300	个	1.01					
97	双层百叶风口（叶片垂直）400*160	个	1.01					
98	双层百叶风口（叶片垂直）160*400	个	1.01					
99	防雨百叶风口250*200	个	1.01					
100	防雨百叶风口1800*1000	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	风管止回阀160*120	个	1.01					
102	风管止回阀250*200	个	1.01					
103	消声弯头250*200	个	1.00					
104	风管蝶阀320*200	个	2.02					
105	多联式空调新风室内机VPI-1F-1	台	1.00					
106	多联式空调新风室内机VPI-2F-1	台	1.00					
107	多联式空调新风室内机VPI-3F-1	台	1.00					
108	70℃防烟防火阀320*160	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水								
1	0310010031053	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 2 页 共 13 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	0310010031054	薄壁不锈钢给水管 DN50	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	4.760					
3	0310010031055	覆塑S30408薄壁不锈钢管 DN50	1. 材质：覆塑S30408薄壁不锈钢管	m	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 3 页 共 13 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
4	0310010031056	覆塑S30408薄壁不锈钢管 DN65	1. 材质：覆塑S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN65	m	7.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 4 页 共 13 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
5	0310010061057	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100	m	86.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 5 页 共 13 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0310010061058	加厚型PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50	m	28.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	0310010061059	加厚型PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75	m	13.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	0310010061060	加厚型PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100	m	23.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 8 页 共 13 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0310030011061	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含前截止阀、附配件等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
10	0310030011062	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
11	0312080021063	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品 2. 燃烧等级不低于难燃B1级 3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫	m ³	0.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	0310040141064	阻火圈 DN100	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	16.000					
13	0310020031065	穿墙、穿楼板钢套管 DN50	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
14	0310020031066	穿墙、穿楼板钢套管	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 11 页 共 13 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN65	2. 介质管道规格：DN65 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
15	0310020031067	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	14.000					
16	0310020031068	刚性防水套管 DN75	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN75	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 12 页 共 13 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求								
17	0310020031069	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 13 页 共 13 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	031301017167	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001160	安全文明施工费			1387.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		292.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		666.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		378.39			
2	031302002161	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003162	非夜间施工增加						
4	031302004163	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005164	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006165	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】 标段： / 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008166	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3042. 43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3042. 43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3042.43	
合计			3042.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【
给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢	kg	9.03					
2	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.15					
3	醇酸磁漆(各色)	kg	0.15					
4	截止阀DN50	个	3.03					
5	截止阀DN15	个	1.01					
6	自动排气阀DN15	个	1.00					
7	焊接钢管DN80	m	1.27					
8	焊接钢管DN100	m	0.32					
9	柔性泡沫橡塑制品	m³	0.10					
10	阻火圈DN100	个	16.00					
11	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	0.99					
12	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	1.34					
13	S30408薄壁不锈钢管DN50	m	4.70					
14	S30408薄壁不锈钢管管件DN50	个	3.01					
15	覆塑S30408薄壁不锈钢管DN50	m	4.15					
16	覆塑S30408薄壁不锈钢管管件DN50	个	2.66					
17	覆塑S30408薄壁不锈钢管DN65	m	7.30					
18	覆塑S30408薄壁不锈钢管管件DN65	个	3.89					
19	焊接钢管	kg	70.22					
20	成品管卡DN100	套	57.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	PVC-U实壁排水管DN100	m	81.89					
22	PVC-U实壁排水管管件DN100	个	99.65					
23	加厚型PVC-U实壁排水管DN50	m	28.80					
24	加厚型PVC-U实壁排水管管件DN50	个	19.64					
25	成品管卡DN50	套	25.20					
26	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	m	13.32					
27	加厚型PVC-U实壁排水管管件DN75	个	12.03					
28	成品管卡DN75	套	8.40					
29	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	m	22.35					
30	加厚型PVC-U实壁排水管管件DN100	个	27.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【给排水工程】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 1 页 共 11 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防水								
1	0309010021070	消火栓热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	74.560					
2	0309010021071	消火栓热浸镀锌钢管	1. 安装部位：综合	m	126.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 2 页 共 11 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN100	2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识、各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	0308150011072	消防管道支吊架制作及安装	1. 材质：详设计 2. 管架形式：结合设计综合考虑	kg	69.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防水工程】

标段： /

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含防腐、刷漆 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0310030011073	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含前截止阀、附件等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
5	0310030031074	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN100，型号详设计 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接件等安装配套附件，附件详设计	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 4 页 共 11 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0309010101075	薄型单栓带消防软管消火栓箱	1. 名称：薄型单栓带消防软管消火栓箱 2. 规格、型号：1000×700×180 型号为SG18BZ65-J 3. 做法：结合设计综合 4. 包括：消火箱栓内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个；带消防软管卷盘消火栓箱还设置有30m长19mm口径消防软管一条，并配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪1支 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防水工程】

标段： /

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0309010101076	薄型单栓带消防软管消 火栓箱（减压稳压型）	1. 名称：薄型单栓带消防软管消 火栓箱（减压稳压型） 2. 规格、型号：1000×700× 180 型号为SG18BZ65-J 3. 做法：结合设计综合 4. 包括：消火箱栓内设DN65旋 转型消火栓一支、19mm口径水 枪一支、DN65及25m长水龙带一 条、消火栓报警按钮一个；带消 防软管卷盘消火栓箱还设置有 30m长19mm口径消防软管一条， 并配置当量喷嘴直径6mm的消防 水枪1支 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	6.000					
8	0309010101077	薄型单栓带消防软管消 火栓箱（兼做试验消火 栓）	1. 名称：薄型单栓带消防软管消 火栓箱（兼做试验消火栓） 2. 规格、型号：1000×700×	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防水工程】

标段： /

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			180 型号为SG18BZ65-J 3. 做法：结合设计综合 4. 包括：压力表、消火栓栓内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个；带消防软管卷盘消火栓箱还设置有30m长19mm口径消防软管一条, 并配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪1支 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0309010131078	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 7 页 共 11 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	0309010131079	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格：放置2具灭火器，规格结合设计综合考虑 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	18.000					
11	0309020091080	柜式七氟丙烷自动灭火装置	1. 名称：柜式七氟丙烷自动灭火装置 2. 型号、规格、参数：ZTG75型x1瓶组，实际充装量60kg/套，总充装量60kg 3. 成套设施包含：灭火剂储瓶、气体压力开关、启动瓶电磁启动器(或启动电磁阀)、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	0307030111081	机械泄压口 CX545113	1. 名称：机械泄压口 CX545113 2. 材质：详设计 3. 规格：泄压口有效面积 0.072m² 4. 质量：满足设计及相关规范要求 5. 类型：详设计 6. 支架形式、材质：满足设计及相关规范要求 7. 包括洞口封堵、安装调试等所有工作 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
13	0310020031082	穿墙、穿楼板钢套管 DN65	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN65 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防水工程】

标段： /

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	0310020031083	穿墙、穿楼板钢套管 DN100	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
15	0310020031084	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 10 页 共 11 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
16	0309050041085	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 范围：整个项目 3. 含准备工具、材料等 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	系统	1.000					
17	0309050021086	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 范围：消火栓灭火系统 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	点	12.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段： /

第 11 页 共 11 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
18	031301017175	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防水工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001168	安全文明施工费			4505.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		160.91			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		950.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2165.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1228.79			
2	031302002169	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003170	非夜间施工增加						
4	031302004171	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005172	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006173	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9958.66	
合计			9958.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【 标段： /

第 1 页 共 1 页

消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	沟槽直接头 DN65（含胶圈）	套	12.43					
2	型钢	kg	73.40					
3	灭火器放置箱	个	18.00					
4	热浸镀锌钢管DN65	m	75.68					
5	热浸镀锌钢管沟槽管件DN65	套	38.96					
6	醇酸磁漆(各色)	kg	1.22					
7	酚醛防锈漆各种颜色	kg	1.19					
8	热浸镀锌钢管沟槽管件DN100	套	66.35					
9	热浸镀锌钢管DN100	m	128.86					
10	沟槽直接头 （含胶圈）DN100	套	21.16					
11	截止阀DN15	个	2.02					
12	自动排气阀DN15	个	2.00					
13	焊接钢管DN100	m	0.64					
14	焊接钢管DN150	m	1.27					
15	薄型单栓带消防软管消火栓箱	套	5.00					
16	薄型单栓带消防软管消火栓箱（减压稳压型）	套	6.00					
17	蝶阀DN100	套	9.05					
18	沟槽法兰DN100	片	18.00					
19	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	18.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防水工程】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 1 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防联动报警								
1	0311020061087	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
2	0309040081088	接线端子箱	1. 名称：接线端子箱 2. 安装方式：详设计 3. 含开孔、焊压接线端子、防火、堵洞、端子接线 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
3	0309040081089	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 型号规格：具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	0309040011090	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 型号：详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	70.000					
5	0309040011091	感温火灾探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 型号：详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
6	0309040051092	区域显示器（火灾显示盘）	1. 名称：区域显示器（火灾显示盘） 2. 型号、规格：结合设计综合 3. 安装方式：详设计 4. 含：安装附件、接地、单体	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测试 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	0309040071093	吸顶式扬声器	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 型号：GRT3XA-01(暗装)/GRT3XM-01(明装), 具体详设计 3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	18.000					
8	0309040031094	手动火灾报警按钮	1. 名称：手动火灾报警按钮 2. 型号：JBF5121, 具体详设计 3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7.000					
9	0309040051095	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：JBF4372E2，具体详设计 3. 安装方式：距地2.3米安装 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
10	0309040031096	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 型号：JBF5123，具体详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12.000					
11	0309040061097	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 安装形式：距地1.5米安装 3. 其他：校接线、单体测试 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
12	0309040061098	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 安装形式：详设计 3. 其他：校接线、单体测试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
13	0309040081099	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 型号规格：JBF5131, 具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
14	0309040081100	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：JBF5141, 具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
15	0309040081101	切换模块	1. 名称：切换模块 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
16	0309040081102	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：支架、接线等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
17	0309040081103	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 型号：JBF4143，具体详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
18	0309040101104	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 7 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
19	0309040031105	手动/自动转换装置及紧急启停按钮	1. 名称：手动/自动转换装置及紧急启停按钮 2. 安装方式：详设计 3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
20	0309040051106	放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
21	0305070071107	电磁释放器	1. 名称：电磁释放器 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括主体、滑槽、五金件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
22	0304110061108	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	172.000					
23	0304110011109	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考	m	790.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 9 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
24	0304110011110	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	7.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 10 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
25	0304110031111	消防弱电金属线槽 100* 50mm	1. 名称：消防弱电金属线槽 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及 国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、 弯通、三通、四通及异形弯、喇 叭口、连接片、连接螺栓、锁扣 、跨接线、与设备及配管连接的 金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)， 防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝 、沉降缝时做伸缩节、补偿	m	42.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 11 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装置处理，穿梁、穿墙做套管， 防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功 能性试验等需满足设计及规范要 求 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
26	0304130011112	金属线槽支吊架制作、 安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、 安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关 标准、规范及招标文件要求	kg	28.000					
27	0304090011113	线槽内敷设 热镀锌扁钢	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4	m	44.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电气工程】

标段： /

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
28	0304110041114	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	580.380					
29	0304110041115	配线 WDZN-RYJS-2*	1. 名称：配线	m	866.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1.5mm ²	2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	0304080021116	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求	m	170.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 14 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
31	0304080021117	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	36.630					
32	0304080021118	控制电缆 WDZN-KYJY-2*4mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*4mm² 3. 材质：铜芯	m	36.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 15 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	0304080021119	控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-4*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	47.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电工程】

标段： /

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
34	0309050031120	防火控制装置调试(电话插孔、广播喇叭及音箱)	1. 名称：防火控制装置调试(电话插孔、广播喇叭及音箱) 2. 范围：整个项目，包括与前期系统的对接 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	25.000					
		分部小计								
		消防电源监控								
35	0304110011121	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	35.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电气工程】

标段： /

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
36	0304080021122	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	36.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
37	0304110041123	配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	67.070					
38	0309040081124	电压信号传感器	1. 名称：电压信号传感器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
39	0304110061125	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【消防电气工程】

标段： /

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		应急照明控制								
40	0304110011126	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	18.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 20 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
41	0304110011127	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 21 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	0304080021128	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	36.630					
43	0304110041129	配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	28.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 22 页 共 22 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
44	031301017183	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施费)					
1	031302001176	安全文明施工费			5147.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)		183.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)		1086.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)		2473.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)		1403.85			
2	031302002177	夜间施工增加费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
3	031302003178	非夜间施工增加						
4	031302004179	二次搬运费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
5	031302005180	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
6	031302006181	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防电工程】 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008182	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	11293.93	
合计			11293.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防电

工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【 标段： /

第 1 页 共 1 页

消防电气工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防电工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	浪涌保护器	套	1.00					
2	控制电缆WDZN-KYJY-2*4mm²	m	37.18					
3	控制电缆WDZN-KYJY-2*2.5mm²	m	37.18					
4	控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm²	m	247.66					
5	接线端子箱	台	2.00					
6	短路隔离器	个	6.00					
7	感烟火灾探测器	个	70.00					
8	区域显示器（火灾显示盘）	套	3.03					
9	广播模块	个	2.00					
10	吸顶式扬声器	个	18.00					
11	手动火灾报警按钮	个	7.00					
12	火灾声光报警器	个	18.00					
13	消火栓按钮	个	12.00					
14	消防电话插孔	个	7.00					
15	输入/输出模块	个	18.00					
16	输入模块	个	3.00					
17	切换模块	个	4.00					
18	消防模块箱	台	6.00					
19	配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m	673.24					
20	配线WDZN-RYJS-2*1.5mm²	m	1038.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	配管SC20	m	869.56					
22	钢制接线盒	个	181.56					
23	电压信号传感器	个	6.00					
24	控制电缆WDZN-KYJY-4*1.5mm ²	m	48.05					
25	气体灭火控制器	台	1.00					
26	感温火灾探测器	个	2.00					
27	手动/自动转换装置及紧急启停按钮	个	4.00					
28	放气指示灯	个	2.00					
29	消防弱电金属线槽100*50mm	m	43.17					
30	槽钢	kg	21.00					
31	角钢	kg	8.40					
32	热镀锌扁钢-40*4	m	46.63					
33	电磁释放器	套	2.00					
34	消防电话分机	个	2.00					
35	配管JDG20	m	10.30					
36	配管SC25	m	7.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【消防电工程】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	03050200111130	42U机柜	1. 名称：42U机柜 2. 规格：42U 3. 安装方式：详设计 4. 包含：机柜PDU、支架/基础 制安、接地设施、防水、防腐， 具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	3.000					
2	03050201011131	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格、参数：50对110配线架 3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	3.000					
3	03050201011132	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格、参数：24口 3. 包含：各类附配件等	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0305010081133	理线架	1. 名称：理线架 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	10.000					
5	0304110031134	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，	m	201.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0304130011135	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	203.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 4 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0304090011136	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	208.930					
8	0304110011137	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）	m	566.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 5 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0305020091138	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 类型：网络 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、水晶头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	条	173.000					
10	0305020091139	语音跳线	1. 名称：语音跳线 2. 类型：语音 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	条	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0305020061140	25对大对数电缆	1. 名称：25对大对数电缆 2. 规格、型号：25对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	158.310					
12	0305020051141	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	3409.710					
13	0305020161142	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 类别：综合 3. 规格：满足要求	根	216.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 7 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含光纤熔接费用 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	0305020201143	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	链路	108.000					
15	0305020041144	信息插座(电话)	1. 名称：信息插座(电话) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	45.000					
16	0305020121145	双孔信息插座(1内网+1外网)	1. 名称：双孔信息插座(1内网+1外网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
17	0304110061146	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	94.000					
		分部小计								
		计算机网络系统设备								
18	0305020101147	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格、参数：12口 3. 包含：含面板、背板、耦合器 ，各类附件等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 9 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	0305020071148	12芯单模轻铠光缆	1. 名称：12芯单模轻铠光缆 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	474.540					
20	0305010121149	8口接入交换机	1. 名称：8口接入交换机 2. 参数：8口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
21	0305010121150	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
22	0305010121151	48口接入交换机	1. 名称：48口接入交换机 2. 参数：48口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
23	0305010121152	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	3.000					
24	0305020091153	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类型：光纤 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、端	条	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
25	0305070081154	IP半球摄像机	1. 名称：IP半球摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机 ，具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、 带红外灯、镜头、调试、接地、 金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	25.000					
26	0305070081155	IP室内枪式摄像机	1. 名称：IP室内枪式摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机 ，具体详设计	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
27	0305070081156	IP电梯轿厢摄像头	1. 名称：IP电梯轿厢摄像头 2. 参数：详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
28	0305010131157	电梯专用无线网桥	1. 名称：电梯专用无线网桥 2. 类别：视频监控 3. 规格：满足规范及验收要求	对	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 13 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 功能：无线传输网络信号，成对使用 5. 包括发射端和接收端 6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括无线网桥电源、无线网桥本体设备、附件和设备内部连线 7. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
29	0304110061158	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 14 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	0304110011159	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	109.890					
31	0305020051160	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	720.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含编码、水晶头、线缆测试、 链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
32	0304110041161	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	720.090					
		分部小计								
		入侵报警系统								
33	0305070011162	双鉴探测器	1. 名称：双鉴探测器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 16 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
34	0304040311163	紧急按钮开关	1. 名称：紧急按钮开关 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	37.000					
35	0305070021164	网络双防区报警模块	1. 名称：网络双防区报警模块 2. 参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
36	0305070021165	网络8防区报警模块	1. 名称：网络8防区报警模块 2. 参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 17 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	0304110061166	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	51.000					
38	0304110011167	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	290.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝） 处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
39	0304110041168	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	953.020					
40	0304110041169	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 19 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		门禁一卡通系统								
41	0304110011170	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、	m	41.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 20 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
42	0304110011171	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	32.480					
43	0305020051172	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷	m	153.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、 链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
44	0304110041173	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	22.940					
45	0304110041174	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm ²	m	153.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 22 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	0304110041175	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	18.900					
47	0305070061176	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	1. 名称：人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹) 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 23 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
48	0304040311177	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	9.000					
49	0305070071178	单门电子门锁	1. 名称：单门电子门锁 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	9.000					
50	0304110061179	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		无线巡更系统								
51	0305070071180	巡更信息钮	1. 名称：巡更信息钮 2. 包含：底座、本体测试等 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	14.000					
		分部小计								
		内网无线网络系统								
52	0304110011181	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑	m	76.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
53	0305020051182	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	543.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 26 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	0305010091183	无线AP接入点	1. 名称：无线AP桥接器 2. 参数：千兆AP, 双频双流, 内置天线, 1个千兆网口 3. 包括：无线授权、安装、调试、线缆连接 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	25.000					
55	0304110061184	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	25.000					
		分部小计								
		智能照明系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段：/

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	0304110011185	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	110.000					
57	0305020051186	配线 UTP CAT. 5	1. 名称：配线 2. 规格、型号：UTP CAT. 5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
58	0304110041187	配线 WDUZB-YCYM-2*2*0.8mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDUZB-YCYM-2*2*0.8mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	102.000					
59	0305030061188	可编程人体红外传感器	1. 名称：可编程人体红外传感器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	支	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 29 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
60	0304040341189	可编程控制面板	1. 名称：可编程控制面板 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
61	0309040081190	8路16A开关执行器	1. 名称：8路16A开关执行器 2. 规格：8路16A 3. 安装方式：综合 4. 包含：单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
62	0309040081191	12路16A开关执行器	1. 名称：12路16A开关执行器 2. 规格：12路16A 3. 安装方式：综合 4. 包含：单体调试等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
63	0305010031192	KNX/IP网关（配网关箱）	1. 名称：KNX/IP网关（配网关箱） 2. 规格：KNX/IP 3. 安装方式：综合 4. 包含：网关箱、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
64	0309040081193	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 包含：单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
65	0304110061194	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 31 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		UPS集中供电系统								
66	0304110011195	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

【弱电工程】

标段：/

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝） 处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
67	0304080011196	电力电缆 WDZB1-YJY-3* 6mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3* 6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管 、井道、沟内等结合设计综合考 虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间 头、试验测试、穿墙套管、各类 封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、	m	95.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 33 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
68	0304040171197	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸、包含所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板 、防火堵洞、按钮、端子接线、 箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安 装及调试、支架、设备间连线、 共用接线母排、铜母线安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除 锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	3.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 34 页 共 34 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
69	031301017191	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001184	安全文明施工费			18033.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		644.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3805.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8665.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4918.34			
2	031302002185	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003186	非夜间施工增加						
4	031302004187	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005188	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006189	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008190	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	39995.05	
合计			39995.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【 标段：/ 第 1 页 共 1 页

弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【弱电工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	机柜PDU	套	3.06					
2	42U机柜	套	3.00					
3	50对110配线架	套	3.00					
4	24口非屏蔽配线架	套	10.00					
5	理线架	台	10.00					
6	金属线槽200*100mm	m	207.12					
7	槽钢	kg	153.00					
8	角钢	kg	61.20					
9	热镀锌扁钢-40*4	m	219.38					
10	配管JDG20	m	668.90					
11	网络跳线	条	173.00					
12	语音跳线	条	45.00					
13	25对大对数电缆	m	161.48					
14	配线 Cat. 6UTP	m	5068.23					
15	光纤尾纤	根	216.00					
16	信息插座(电话)	个	45.00					
17	双孔信息插座(1内网+1外网)	个	49.49					
18	钢制接线盒	个	253.98					
19	12口光纤配线架	套	9.00					
20	12芯单模轻铠光缆	m	484.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【弱电工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	8口接入交换机	台	1.00					
22	24口接入交换机	台	6.00					
23	48口接入交换机	台	2.00					
24	24口POE接入交换机	台	3.00					
25	光纤跳线	条	12.00					
26	IP半球摄像机	台	25.00					
27	金属软管 Φ 20	m	14.94					
28	IP室内枪式摄像机	台	3.00					
29	IP电梯轿厢摄像头	台	1.00					
30	电梯专用无线网桥	对	1.00					
31	配线RYY-2*1.5mm ²	m	777.70					
32	双鉴探测器	套	6.00					
33	紧急按钮开关	个	37.00					
34	网络双防区报警模块	套	2.00					
35	网络8防区报警模块	套	6.00					
36	配管SC20	m	455.72					
37	配线RYY-2*1.0mm ²	m	1054.04					
38	配线RYY-4*1.0mm ²	m	23.65					
39	配线RYY-3*1.5mm ²	m	166.08					
40	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	台	9.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【弱电工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	出门按钮	个	9.00					
42	单门电子门锁	台	9.00					
43	无线AP接入点	台	25.00					
44	配线 UTPCAT. 5	m	12.60					
45	配线WDUZB-YCYM-2*2*0. 8mm²	m	110.16					
46	可编程人体红外传感器	支	20.00					
47	可编程控制面板	个	3.00					
48	8路16A开关执行器	个	1.00					
49	12路16A开关执行器	个	1.00					
50	KNX/IP网关（配网关箱）	个	1.00					
51	总线电源	个	1.00					
52	电力电缆WDZB1-YJY-3*6mm²	m	96.38					
53	UPS楼层配电箱	台	3.00					
54	配管SC25	m	33.45					
55	配管JDG25	m	113.19					
56	巡更信息钮	套	14.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【弱电工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【抗震支架工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		抗震支架								
1	0310020011198	桥架抗震支架 QT-200	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QT-200，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	42.000					
2	0310020011199	桥架抗震支架 QTL-200	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QTL-200，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检	套	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 2 页 共 10 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	0310020011200	桥架抗震支架 QT-300	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QT-300，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	6.000					
4	0310020011201	桥架抗震支架 QTL-300	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格、参数：QTL-300，具体详设计	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 3 页 共 10 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	0310020011202	风管抗震支架 FT-1000	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格、参数：FT-1000，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 4 页 共 10 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0310020011203	风管抗震支架 FT-1250	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格、参数：FT-1250，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
7	0310020011204	风管抗震支架 FT-1600	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格、参数：FT-1600，具体详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 5 页 共 10 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	0310020011205	风管抗震支架 FTL-1000	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格、参数：FTL-1000，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【抗震支架工程】

标段： /

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管道有保温要求时，支架做法 应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
9	0310020011206	风管抗震支架 FTL-1250	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格、参数：FTL-1250，具 体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足 设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测 调试等包括完成本项工作的所有 材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法 应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	2.000					
10	0310020011207	水管抗震支架 ST-DN65	1. 名称：水管抗震支架	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
【抗震支架工程】

标段： /

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、参数：ST-DN65，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	0310020011208	水管抗震支架 ST-DN100	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：ST-DN100，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 8 页 共 10 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	0310020011209	水管抗震支架 STL-DN65	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：STL-DN65，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 9 页 共 10 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
13	0310020011210	水管抗震支架 STL-DN100	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格、参数：STL-DN100，具体详设计 3. 技术要求、支架选型：需满足设计及规范要求 4. 包含：本体、各类附件、检测调试等包括完成本项工作的所有材料及内容 5. 管道有保温要求时，支架做法应按设计及规范设置 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	15.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼

标段：/

第 10 页 共 10 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	031301017199	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001192	安全文明施工费			2554.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		91.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		539.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1227.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		696.68			
2	031302002193	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003194	非夜间施工增加						
4	031302004195	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005196	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006197	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【抗震支架工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008198	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	5626.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		5626.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【抗震
支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5626.79	
合计			5626.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼【抗震支架工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【 标段：/ 第 1 页 共 1 页

抗震支架工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【抗震支架工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼
 【抗震支架工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	风管抗震支架FT-1000	套	3.00					
2	风管抗震支架FT-1250	套	1.00					
3	风管抗震支架FT-1600	套	1.00					
4	风管抗震支架FTL-1000	套	3.00					
5	风管抗震支架FTL-1250	套	2.00					
6	桥架抗震支架QT-200	套	42.00					
7	桥架抗震支架QT-300	套	6.00					
8	桥架抗震支架QTL-200	套	31.00					
9	桥架抗震支架QTL-300	套	5.00					
10	水管抗震支架ST-DN100	套	10.00					
11	水管抗震支架ST-DN65	套	6.00					
12	水管抗震支架STL-DN100	套	15.00					
13	水管抗震支架STL-DN65	套	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 体检中心及附属楼 【抗震支架工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及砌筑工程								
1	0104010121211	实心砖封洞口	1. 零星砌砖名称、部位：实心砖封洞口 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩标砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10	m³	5.170					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
2	0105070011212	混凝土坡道	1. 基层材料种类、厚度：300mm厚粒径10-40卵石灌M2.5干混砂浆 2. 垫层材料种类、厚度：200mm厚混凝土垫层 2. 面层厚度：50mm厚 3. 混凝土种类：面层细石混凝土，垫层普通混凝土	m²	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土强度等级：垫层 C25, 面层C20 5. 其余详12J003-A7-1A							
3	0105070071213	混凝土门槛 C20	1. 构件的类型:混凝土门槛 2. 构件规格：高200mm 3. 部位：水电井门口 4. 混凝土种类：商品砼 5. 混凝土强度等级：C20	m³	0.080					
		分部小计								
		门窗工程								
4	0108010011214	纤维复合平开门（无亮无门楣）	1. 门类型：成品纤维复合平开门 2. 门编号：A8 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 5. 门扇厚度：45mm	m²	14.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠、门套、门楣等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
5	0108020011215	铝合金平开门	1. 门类型：成品铝合金平开门 2. 门编号：W1、W2 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：1.6mm厚铝	m ²	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合金型材门框，电镀白色饰面 7. 门扇结构、饰面：1.0mm铝材，高强度铝蜂窝填充芯，内外双面1.0mm 铝合金板材、电镀白色饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、门吸等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
6	0108020011216	医用钢质电动平开门	1. 门类型：医用电动平开门 2. 门编号：TL1 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：钢化玻璃 5. 门扇厚度：详深化设计 6. 门框材料、饰面：门框材料详深化设计，白色喷涂饰面 7. 门扇结构、饰面：门扇结构详深化设计，内外1.2mm钢板白	m ²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色喷涂饰面 8. 门类五金、附件：三控电锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
7	0108020011217	医用钢质平开门（带门禁）	1. 门类型：医用钢质平开门 2. 门编号：TL1a、TL4 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：钢化玻璃 5. 门扇厚度：详深化设计 6. 门框材料、饰面：门框材料详深化设计，白色喷涂饰面 7. 门扇结构、饰面：门扇结构详深化设计，内外1.2mm钢板白色喷涂饰面 8. 门类五金、附件：门禁锁、合页、碰珠等综合考虑	m²	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其余满足设计及规范要求							
8	0108020011218	断桥铝合金玻璃门	1. 门类型：铝合金玻璃门 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 门扇厚度：综合 6. 门框材料、饰面：2.2mm断桥隔热铝合金型材 7. 门扇结构、饰面：中空钢化玻璃 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、门吸等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m²	15.450					
9	0108020031219	钢质防火门 乙级（有门楣）	1. 门类型：钢质防火门（乙级） 2. 门编号：FH1、FH2、FH3 3. 洞口尺寸：综合	m²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 镶嵌玻璃品种、厚度：防火玻璃 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：1.5mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 7. 门扇结构、饰面：内外均为1.0mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
10	0108070011220	断桥隔热铝合金固定窗	1. 窗类型：固定窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 窗框厚度、材料、饰面：2.2mm断桥隔热铝合金型材(窗	m²	20.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
11	0108080041221	白色烤漆不锈钢门套	1. 部位：各门洞 2. 门窗套展开宽度：详设计 3. 基层材料种类：10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：1.2mm厚白色烤漆不锈钢	m²	4.320					
12	0108090041222	人造石材窗台板	1. 粘结层材料、类型：专用胶粘剂 2. 窗台板材质、规格、颜色：12mm厚人造石，颜色详设计	m²	1.140					
13	0108100031223	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 防护材料种类：无机涂料（	m	17.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单另列)							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
14	0109040011224	地面SBS改性沥青卷材防水（双层含附加层）	1. 卷材品种、规格、厚度：3mm厚改性沥青防水卷材 2. 防水层数：双层 3. 其他：附加层综合考虑 4. 部位：DR室	m²	8.560					
15	0109030021225	墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm 3. 部位：有水房间墙面、幕墙基层墙面	m²	17.280					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
16	0111010061226	楼地面素水泥浆一遍	1. 类型、配合比：素水泥浆 掺	m²	78.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑胶 2. 部位：地砖/防滑地砖地面（无降板）、石材地面、防静电架空地板地面、楼梯面							
17	0110010051227	陶粒混凝土回填	1. 回填部位：地砖/防滑地砖地面（有降板） 2. 材料种类、配合比：1:2:3陶粒混凝土 3. 厚度：300mm	m ²	8.560					
18	0111010061228	地面最薄20mm厚干混地面砂浆找坡 M15	1. 找平层厚度：最薄20mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆M15 3. 部位：地砖/防滑地砖地面（有降板）	m ²	8.210					
19	0111010061229	地面20mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆M15	m ²	68.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 部位：地砖/防滑地砖地面、防静电架空地板地面							
20	0111010031230	40mm厚C20细石混凝土基层	1. 基层材料类型：原混凝土底板 2. 混凝土类型：细石混凝土 3. 厚度、混凝土强度等级：40mm厚 C20	m²	85.230					
21	0111010051231	4mm厚自流平水泥找平	1. 找平层砂浆配合比、厚度：40mm厚C20细石混凝土基层（清单另列） 2. 中间结合层类型：水泥自流专用界面剂 2. 面层材料种类：4mm厚水泥自流平	m²	85.230					
22	0111030011232	3mm厚橡胶卷材地板（医用）	1. 粘结层厚度、材料种类：专用粘接剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	85.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3mm厚橡胶卷材地板（医用）， 颜色详设计 3. 压线条种类：铝合金衬条、压板 4. 其余满足设计规范要求							
23	0111020011233	云朵拉灰大理石地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 25mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm厚云朵拉灰大理石 4. 嵌缝材料种类：水性反应树脂填缝剂 5. 防护层材料种类：石材出厂五面油性防护 6. 酸洗、打蜡要求：打磨晶面	m²	2.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			硬处理 7. 其余满足设计规范要求							
24	0111020031234	防滑地砖 600×600	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 600×600，颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求	m²	8.210					
25	0111020031235	仿水磨石地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20	m²	68.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：仿水磨石地砖 800×800，颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求							
26	01B0010041236	瓷砖美缝剂美缝	1. 施工部位：有水房间防滑地砖缝隙 2. 缝隙规格：综合 3. 材料要求：专用同色水性环氧彩砂美缝 4. 施工内容：缝隙清灰吸尘、铲除水泥残留、粘贴美纹纸、胶枪打胶填充、压缝收光、多余胶体擦拭清理、成品封闭养护 5. 工程量按设计图示瓷砖缝隙中心线实际总延长米长度计算	m	27.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	0111050061237	成品铝合金踢脚线（无基层板）	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：墙基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品铝合金踢脚线配套踢脚线卡条	m	100.940					
28	0111050041238	橡胶地板踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 粘结层厚度、材料种类：专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色：3mm厚橡胶地板（医用）	m	22.420					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断工程								
29	0106070051239	砌体墙铺钢丝网（不同材质交接处）	1. 材料品种、规格：0.6mm×12.5×12.5热镀锌钢丝网 2. 加固方式：铆钉锚固	m ²	32.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	0112010041240	15mm厚干混抹灰砂浆找平 M20	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚干混砂浆 M20 3. 部位：砌体墙	m²	360.470					
31	0112010011241	18mm厚干混抹灰砂浆基层	1. 墙体类型：裸砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚干混抹灰砂浆 M15打底 3. 面层厚度、砂浆配合比：3mm厚干混抹灰砂浆 M20 扫毛 4. 部位：瓷砖块料墙面(≤3m)	m²	41.500					
32	0112040031242	瓷砖墙面 300×600	1. 墙体类型：内砖墙 2. 安装方式：粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300×600瓷砖面层 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝	m²	41.500					
33	0112070011243	石英纤维装饰（医用）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	166.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙板	38×12×1轻钢龙骨，纵横间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色：8mm石英纤维装饰墙板（医用），颜色详设计							
34	0112070011244	电解复合钢板（医用） 墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50×30×3纵向镀锌矩管，纵横间距1200，横向L50×4龙骨，布置间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色：电解复合钢板（医用） 1.2mm厚电解钢板+12mm厚防潮石膏板，板材含加强筋，阴角导圆处理 3. 其余满足设计规范要求	m²	62.080					
		分部小计								
		天棚工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	0106060121245	吊顶龙骨附加型钢支架	1. 钢材品种、规格：型钢，30×50×2顶面龙骨吊点，布置间距≤2m，5#角钢，布置间距900 2. 安装高度：顶板下150mm 3. 其余满足设计规范要求	t	1.025					
36	0113020011246	铝扣板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200 3. 面层材料品种、规格：铝扣板 600×600×0.8 4. 其余满足设计规范要求	m²	10.650					
37	0113020011247	岩棉板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200	m²	84.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距： C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，T型38龙骨，双向间距600 3. 面层材料品种、规格：岩棉板600×600×22 4. 其余满足设计规范要求							
38	0113020011248	石膏板平顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距： C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，轻钢次龙骨，间距≤400 3. 面层材料品种、规格：12mm厚石膏板 4. 其余满足设计规范要求	m²	23.900					
39	0113020011249	电解复合钢板（医用）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：	m²	39.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		吊顶	不上人型吊顶，Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格：吊杆直挂钢板吊钩 3. 面层材料品种、规格：1.2mm厚电解钢板 4. 其余连接节点、通用做法大样等满足设计规范要求							
40	0113020011250	铝塑板封边	1. 类型：吊顶封边 2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50×5镀锌角钢 间距600mm 3. 基层材料种类、规格：10mm厚硅酸盖板 4. 面层材料品种、规格：4mm白色铝塑板，铝皮厚21丝 5. 压条材料种类、规格：20×20白色铝合金收口条（清单另列）	m²	4.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
41	0114070021251	室内无机涂料吊顶天棚	1. 基层类型：石膏板 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍 5. 部位：吊顶天棚（含窗帘盒、灯槽）	m²	25.100					
42	0114060011252	室内无机涂料墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍，颜	m²	132.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色详设计 5. 部位：室内墙面							
		分部小计								
		其他装饰工程								
43	0115020011253	铝合金T型烤漆饰面嵌条	1. 部位：石英纤维装饰墙板与吊顶交接处 2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm厚铝合金T型嵌条，颜色详设计	m	101.030					
44	0115020011254	1mm铝合金T型收口条	1. 部位：石英纤维装饰墙板墙缝 2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm铝合金T型收口条，颜色详设计	m	133.310					
45	0115020011255	1mm铝合金阴角连接条	1. 部位：石英纤维装饰墙板阴角	m	33.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm铝合金阴角连接条，颜色详设计							
46	0115020011256	铝合金L型收口条	1. 部位：铝塑板与窗帘盒石膏板交接处 2. 线条材料品种、规格、颜色：20×20mm白色铝合金收口条	m	17.980					
47	0112070011257	管井石英纤维装饰墙板（医用）装饰暗门	1. 部位：管井门 2. 材料种类、规格：20×40×2镀锌矩管龙骨，间距400，基层10mm厚硅酸钙板，面层8mm厚石英纤维装饰板 3. 五金种类、规格：不锈钢合页、自锁装饰、拉手综合考虑	m ²	1.680					
48	0115050011258	标准成品医用洗手盆（单人位）	1. 台柜规格：综合，详设计 2. 材料种类、规格：定制蜂窝铝合金柜体（铝合金/PVC）	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段：/

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 五金种类、规格：感应水嘴、铰链、合页、给排水附件等五金配件综合考虑 4. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
49	011701003208	里脚手架	1. 脚手架类型：里脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m ²	628.530					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
50	011702025209	止水门坎模板	1. 构件类型：止水门坎 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综	m ²	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
51	011702029210	坡道模板	1. 构件类型：坡道 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	3.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001200	安全文明施工费			19781.94			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		706.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4174.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9505.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5395.07			
2	011707002201	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003202	非夜间施工照明						
4	011707004203	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005204	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006205	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007206	已完工程及设备保护费						
8	011707008207	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	医用钢质平开门（带门禁）	m²			13000.00						
2	医用钢质电动平开门	m²			13000.00						
合 计					26000.00						

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	21.26					
2	其他材料费	元	1468.30					
3	水	m³	9.58					
4	商品混凝土C20	m³	0.10					
5	二等锯材	m³	0.03					
6	加工铁件	kg	49.22					
7	干混地面砂浆M20	t	2.97					
8	水泥32.5	kg	1399.32					
9	805胶水	kg	8.75					
10	自流平水泥	t	0.79					
11	界面砂浆	kg	119.00					
12	水性反应树脂填缝剂	kg	0.27					
13	水泥基胶粘剂	t	0.03					
14	仿水磨石地砖800×800	m²	71.76					
15	防滑地砖600×600	m²	8.20					
16	专用勾缝剂	kg	12.14					
17	玻璃胶	支	8.56					
18	万能胶	kg	4.55					
19	XY401粘接剂	kg	47.40					
20	二甲苯	kg	0.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	软蜡	kg	0.04					
22	特细砂	m³	2.03					
23	螺栓	个	564.49					
24	标准砖MU15	千匹	2.87					
25	干混砌筑砂浆M10	t	1.91					
26	干混抹灰砂浆M20	t	9.87					
27	型钢综合	kg	689.45					
28	干粉型粘结剂	kg	183.24					
29	轻钢龙骨38×12	m	748.73					
30	钢丝网综合	m²	34.13					
31	硅酸钙板10mm	m²	6.99					
32	高强石膏基阻燃板10mm	m²	12.19					
33	成品铝合金踢脚线	m²	8.40					
34	不锈钢卡口槽	m	8.99					
35	白色烤漆不锈钢	m²	4.37					
36	石膏板12mm	m²	33.66					
37	锯材综合	m³	0.07					
38	L50×5镀锌角钢	kg	20.40					
39	干混抹灰砂浆M15	t	1.08					
40	成品腻子膏耐水性（Y）	kg	393.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	乳胶漆底漆	kg	2.92					
42	乳胶漆面漆	kg	6.98					
43	白水泥	kg	0.14					
44	铝合金T型烤漆饰面嵌条	m	106.05					
45	1mm铝合金T型收口条	m	139.65					
46	1mm铝合金阴角连接条	m	35.70					
47	20×20mm白色铝合金收口条	m	18.90					
48	乳胶	kg	0.06					
49	专用美缝剂	kg	0.36					
50	人造石板12mm	m ²	1.02					
51	脚手架钢材	kg	8.05					
52	复合模板	m ²	0.94					
53	砾石20～50mm	m ³	2.45					
54	干混地面砂浆M2.5	t	0.63					
55	商品混凝土C25	m ³	1.41					
56	商品混凝土 C20细石	m ³	0.40					
57	装配式T形铝合金龙骨	m ²	97.92					
58	预埋铁件	kg	38.40					
59	铝扣板600×600	m ²	11.22					
60	装配式U形轻钢龙骨	m ²	24.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	干混地面砂浆M15	t	3.03					
62	合页	副	15.90					
63	膨胀螺栓M8	套	64.80					
64	铝合金平开门	m²	0.95					
65	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	255.90					
66	镀锌螺钉带垫	个	95.04					
67	膨胀螺栓	套	13.47					
68	纤维复合平开门（无亮无门楣）	m²	14.64					
69	钢质防火门乙级（有门楣）	m²	2.91					
70	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.07					
71	瓷砖墙面300×600	m²	42.84					
72	细石商品混凝土C20	m³	3.42					
73	断桥铝合金固定窗	m²	19.46					
74	20×40×2镀锌矩管	kg	6.94					
75	自锁装置	套	2.00					
76	成品金属拉手	付	2.00					
77	不锈钢合页	副	2.00					
78	断桥铝合金玻璃门	m²	14.98					
79	岩棉板600×600	m³	89.25					
80	铝塑板4mm	m²	5.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	石油沥青30#	kg	3.13					
82	汽油	L	10.31					
83	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	47.40					
84	弹性体改性沥青防水卷材PY I 3mm	m²	19.32					
85	改性沥青嵌缝油膏	kg	1.83					
86	SBS改性沥青涂料	kg	1.37					
87	云朵拉灰大理石20mm	m²	3.09					
88	3mm厚橡胶地板（医用）	m²	91.66					
89	石英纤维装饰墙板（医用）8mm	m²	176.30					
90	电解复合钢板（医用）1.2mm厚电解钢板+12mm厚防潮石膏板	m²	105.78					
91	医用钢质平开门（带门禁）	m²	3.39					
92	陶粒	m³	3.28					
93	型钢龙骨支架	t	1.03					
94	焊条综合	kg	4.72					
95	电焊丝	kg	3.45					
96	螺栓综合	kg	5.10					
97	标准成品医用洗手盆（单人位）	套	2.02					
98	医用钢质电动平开门	m²	2.42					
99	无机涂料底漆	kg	15.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 6 页 共 6 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	0304040171259	配电箱 +3+F1-ATss（含装饰部分、UPS蓄电池）	1. 名称：配电箱 +3+F1-ATss（含装饰部分、UPS蓄电池） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件、UPS蓄电池及柜体等 6. UPS蓄电池：12kVA 蓄电池供电≥30min（注：AC380V/AC380V） 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础、设备间连线、共用接线母排、铜母线安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
2	0304040171260	配电箱 +3+F1-SSAL（含医用单相隔离变压器）	1. 名称：配电箱 +3+F1-SSAL 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件（如变压器、各类仪器仪表等） 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、医用单相隔离变压器等 6. 医用单相隔离变压器：AC220V/AC220V 8kVA 7. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础、设备间连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	0304040181261	手术专用插座箱	1. 名称：手术专用插座箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	3.000					
4	0304040181262	三相插座箱	1. 名称：三相插座箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
5	0310080131263	医疗设备带	1. 名称：医疗设备带 2. 型号、规格：详设计	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 每组长度：结合设计综合 4. 包括：气体终端、各类插座、灯具、开关、按钮、挂钩等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0304110031264	金属线槽 MR100*50mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：MR100*50mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，	m	21.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	0304090011265	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	22.280					
8	0304040341266	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
9	0304040341267	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
10	0304040341268	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
11	0304040341269	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
12	0304040351270	小厨宝防水强电五孔插	1. 名称：小厨宝防水强电五孔	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		座	插座 2. 规格、参数：小厨宝插座安全型带防溅盒，AC250V, 16A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
13	0304040351271	强电五孔插座(弱电用)	1. 名称：强电五孔插座(弱电用) 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
14	0304040351272	防水强电五孔插座	1. 名称：防水强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
15	0304040351273	强电五孔插座 16A	1. 名称：强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 16A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
16	0304040351274	强电五孔插座 10A	1. 名称：强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	53.000					
17	0304040351275	强电五孔插座（地面嵌装）	1. 名称：强电五孔插座（地面嵌装） 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：地面嵌装 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	0304120041276	防眩光筒灯 8W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 8W 4000K 8001mm Ra>80 UGR<19 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
19	0304120041277	防眩光筒灯 12W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 12W 4000K 12501mm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	0304120041278	防眩光筒灯 20W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 20W 4000K 20501m Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	4.000					
21	0304120041279	1200*300嵌入式气密性净化LED灯 36W	1. 名称：1200*300嵌入式气密性净化LED灯	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：LED 36W 6500K 3780lm Ra>90 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
22	0304120041280	600*600灯盘 32W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 32W 4000K 3520lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	0304120061281	手术无影灯	1. 名称：手术无影灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、进线保护软管、支架、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
24	0304120061282	医用观片灯	1. 名称：医用观片灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、进线保护软管、支架、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
25	0304110061283	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	113.000					
26	0304110061284	防水型感应电源接线盒	1. 名称：防水型感应电源接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
27	0304110011285	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 明配管及吊顶配管按国家标准规范满足防火要求, 暗配管需满足设计要求 6. 包含：过接盒、防腐、穿引线、管卡、开孔补孔、剔槽补槽、支吊架制安及防腐 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	32.720					
28	0304110011286	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：PC25 3. 配置形式：综合考虑	m	40.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 明配管及吊顶配管按国家标准规范满足防火要求, 暗配管需满足设计要求 6. 包含：过接盒、防腐、穿引线、管卡、开孔补孔、剔槽补槽、支吊架制安及防腐 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
29	0304110011287	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	219.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	0304110011288	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、穿引线 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	9.970					
31	0304110041289	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线	m	738.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
32	0304110041290	配线 WDZB1-BYJ-4.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考	m	922.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	0304110041291	配线 WDUZB-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDUZB-RYJSP-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	15.000					
34	0304080011292	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯	m	28.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	0304080061293	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	0304110011294	接地线配管 JDG16	1. 名称：接地线配管 2. 材质、规格：JDG16 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	61.920					
37	0304090021295	接地线 WDZB-BYR2.5mm²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：WDZB-BYR2.5mm² 3. 安装部位：综合	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
38	0304090021296	接地线 WDZB-BYR1*6mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：WDZB-BYR1*6mm ² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	61.920					
39	0304090081297	预埋板 100*100*6	1. 名称：预埋板 2. 规格、材质：100*100*6 钢 3. 包括焊接，安装方式详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	0304090081298	局部等电位箱 SEB	1. 名称：局部等电位箱 SEB 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
		分部小计								
		给排水								
41	0310010061299	PP-R塑料给水管 DN15	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN15，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等	m	2.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
42	0310010061300	PP-R塑料给水管 DN25	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN25，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求	m	1.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
43	0310010061301	PP-R塑料给水管 DN32	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN32，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补	m	2.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
44	0310010031302	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计	m	21.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
45	0310010031303	薄壁不锈钢给水管 DN25	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图	m	4.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
46	0310010031304	薄壁不锈钢给水管 DN32	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	5.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	0310010061305	加厚型PVC-U实壁排水管DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	15.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	0310010061306	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	4.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	0310010061307	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	4.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	0312080021308	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品 2. 燃烧等级不低于难燃B1级 3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	1.000					
51	0310060121309	小厨宝热水器	1. 名称：小厨宝热水器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 包含：电气接线、接管、支架、防腐、金属软管、角阀五金件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	0310040061310	液压脚踏阀蹲便器（成套）	1. 类型：低水箱蹲式大便器(成套) 2. 材质：陶瓷 3. 配件设置：感液压脚踏阀、自带水封 4. 附件名称、数量：含液压脚踏阀、角阀、金属软管、下水、五金件等成套组件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	2.000					
53	0310030061311	减压器组 DN25	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：详设计，含试验等 4. 附件配置：减压阀、压力表*2、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶挠性接头等，具体详设计	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
54	0310030061312	减压器组 DN32	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：详设计，含试验等 4. 附件配置：减压阀、压力表*2、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶挠性接头等，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	1.000					
55	0310030011313	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
56	0310030011314	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
57	0306010041315	超声波流量计 DN25	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：详设计 4. 包含附件安装，具体附件件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	0306010041316	超声波流量计 DN32	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN32 3. 安装方式：详设计 4. 包含附配件安装，具体附配件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
59	0310020031317	穿墙、穿楼板钢套管 DN25	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
60	0310020031318	穿墙、穿楼板钢套管 DN32	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN32	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
61	031301017218	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001211	安全文明施工费			7557.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		269.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1594.87			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3631.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2061.06			
2	031302002212	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003213	非夜间施工增加						
4	031302004214	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005215	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006216	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008217	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	钢制接线盒	个	115.26					
2	单联单控开关	个	6.12					
3	双联单控开关	个	2.04					
4	三联单控开关	个	3.06					
5	单联双控开关	只	2.04					
6	强电五孔插座(弱电用)	个	1.02					
7	小厨宝防水强电五孔插座	套	1.02					
8	防水强电五孔插座	个	2.04					
9	强电五孔插座10A	个	54.06					
10	强电五孔插座16A	套	6.12					
11	防水型感应电源接线盒	个	2.04					
12	强电五孔插座（地面嵌装）	个	1.02					
13	防眩光筒灯20W	套	4.04					
14	金属软管 Φ20	m	10.20					
15	防眩光筒灯12W	套	3.03					
16	防眩光筒灯8W	套	1.01					
17	1200*300嵌入式气密性净化LED灯36W	套	14.14					
18	600*600灯盘32W	套	11.11					
19	配线WDZB1-BYJ-2.5mm²	m	856.75					
20	配线WDZB1-BYJ-4.0mm²	m	968.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	配线WDUZB-RYJSP-2*1.5mm ²	m	16.20					
22	热镀锌扁钢-40*4	m	23.39					
23	基础槽钢10#	m	1.62					
24	配电箱+3+F1-ATss（含装饰部分、UPS蓄电池）	台	1.00					
25	配电箱+3+F1-SSAL（含医用单相隔离变压器）	台	1.00					
26	三相插座箱	个	1.00					
27	接地线WDZB-BYR2.5mm ²	m	10.50					
28	预埋板100*100*6	块	1.00					
29	局部等电位箱SEB	台	1.01					
30	金属线槽MR100*50mm	m	22.08					
31	电力电缆WDZB1-YJY-5*6mm ²	m	28.96					
32	配管PC20	m	36.65					
33	PP-R塑料给水管DN15	m	3.00					
34	PP-R塑料给水管管件DN15	个	4.48					
35	PP-R塑料给水管DN25	m	1.86					
36	PP-R塑料给水管管件DN25	个	1.98					
37	型钢	kg	10.61					
38	醇酸磁漆(各色)	kg	0.18					
39	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.17					
40	S30408薄壁不锈钢管DN25	m	4.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	S30408薄壁不锈钢管管件DN25	个	4.42					
42	S30408薄壁不锈钢管DN32	m	5.37					
43	S30408薄壁不锈钢管管件DN32	个	5.11					
44	柔性泡沫橡塑制品	m³	1.03					
45	小厨宝热水器	台	2.00					
46	瓷蹲式大便器	个	2.02					
47	液压脚踏阀	个	2.02					
48	截止阀DN15	个	1.01					
49	截止阀DN25	个	2.00					
50	焊接钢管DN40	m	0.64					
51	焊接钢管DN50	m	0.64					
52	减压阀DN32	个	1.00					
53	Y型过滤器DN32	个	1.00					
54	截止阀DN32	个	3.01					
55	橡胶挠性接头DN32	个	1.01					
56	减压阀DN25	个	1.00					
57	Y型过滤器DN25	个	1.00					
58	橡胶挠性接头DN25	个	1.01					
59	PP-R塑料给水管DN32	m	2.81					
60	PP-R塑料给水管管件DN32	个	2.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	接地线WDZB-BYR1*6mm²	m	65.02					
62	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	20.72					
63	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	28.17					
64	手术专用插座箱	个	3.00					
65	医疗设备带	组	2.00					
66	手术无影灯	套	1.01					
67	医用观片灯	套	2.02					
68	超声波流量计DN25	台	1.00					
69	超声波流量计DN32	台	1.00					
70	加厚型PVC-U实壁排水管DN50	m	15.79					
71	加厚型PVC-U实壁排水管件DN50	个	10.76					
72	成品管卡DN50	套	13.65					
73	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	m	4.24					
74	加厚型PVC-U实壁排水管件DN75	个	3.83					
75	成品管卡DN75	套	3.15					
76	成品管卡DN100	套	2.10					
77	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	m	3.97					
78	加厚型PVC-U实壁排水管件DN100	个	4.83					
79	配管PC25	m	45.67					
80	配管SC32	m	10.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】

标段：/

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【装饰工程-安装】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	0304040171319	配电箱改造 +3+F1-AL	1. 名称：配电箱改造 +3+F1-AL 2. 型号、规格：具体详设计 3. 根据设计需求改造原配电箱，包含各类元器件及辅材、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
2	0304040171320	配电箱 +3+F1-ALE	1. 名称：配电箱 +3+F1-ALE 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	0304040171321	配电箱 +3+F1-ALgz（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +3+F1-ALgz（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0304040171322	应急照明集中电源箱 +4+F1-FD	1. 名称：应急照明集中电源箱 +4+F1-FD 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、电源等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	0304120011323	应急照明壁灯 12W	1. 名称：应急照明壁灯 2. 型号、规格：12W 配节能型光源 3. 安装方式：壁装距地2.6米 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
6	0304120011324	疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型）	1. 名称：疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E5W-17ZB3 DC36V Φ≥5001m IP67 3. 安装方式：壁装距地2.4米	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	0304120011325	疏散照明吸顶灯 5W（非持续型）	1. 名称：疏散照明吸顶灯 5W（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E5W-17Z3A DC36V Φ≥5001m 3. 安装方式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	3.000					
8	0304120041326	疏散出口标志（持续型）	1. 名称：疏散出口标志（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E II 0.3W-11B2 DC36V 3. 安装方式：门上方0.2米安装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0304120041327	安全出口标志（持续型）	1. 名称：安全出口标志（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E II 0.3W-11B2 DC36V 3. 安装方式：门上方0.2米安装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
10	0304040341328	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
11	0304040351329	电井插座	1. 名称：电井插座	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	0304110061330	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12.000					
13	0304110011331	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	25.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	0304110011332	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、穿引线 7. 其他：满足设计、相关标准、	m	7.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
15	0304110011333	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	3.000					
16	0304110041334	配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑	m	20.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZN-BYJ- 2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
17	0304110041335	配线 WDZN-BYJ-4. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ- 4. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑	m	6. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	0304080021336	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	14.500					
19	0304080021337	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	5.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	0304080011338	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标	m	1.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	0304080011339	电力电缆 WDZN-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11.320					
22	0304080061340	电力电缆终端头 五芯	1. 名称：电力电缆终端头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤10mm ² 电压≤1kV	2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	0304080061341	电力电缆终端头 五芯 截面≤16mm ² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤16mm ² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
24	0304090011342	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			25*4 3. 敷设方式：详设计 4. 包括：焊接连通，防腐，固定等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
25	0304090011343	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 3. 敷设方式：详设计 4. 包括：焊接连通，防腐，固定等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	10.000					
26	0304090081344	预埋板 100*100*6	1. 名称：预埋板 2. 规格、材质：100*100*6 钢 3. 包括焊接，安装方式详设计	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
27	0304090081345	局部等电位箱 SEB	1. 名称：局部等电位箱 SEB 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
28	0304090081346	总等电位箱	1. 名称：总等电位箱 2. 规格、材质：详设计 3. 含：铜排、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
29	0304140071347	自动投入装置系统调试	1. 名称：自动投入装置系统调	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		用电切换系统	试 用电切换系统 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	0304140111348	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 出具调试试验记录报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
31	031301017226	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001219	安全文明施工费			1146.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40.93			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		241.87			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		550.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		312.57			
2	031302002220	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003221	非夜间施工增加						
4	031302004222	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005223	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006224	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008225	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【弱电工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZ-YJY-5*16mm ²	m	1.77					
2	钢制接线盒	个	12.24					
3	配线WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	24.08					
4	电力电缆WDZN-YJY-5*6mm ²	m	11.43					
5	配线WDZN-BYJ-4.0mm ²	m	6.30					
6	配电箱+3+F1-ALgz	台	1.00					
7	配电箱+3+F1-ALE	台	1.00					
8	控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	m	14.72					
9	应急照明集中电源箱+4+F1-FD	台	1.00					
10	应急照明壁灯12W	套	1.01					
11	疏散照明壁灯 5WIP67（非持续型）	套	1.01					
12	疏散照明吸顶灯5W（非持续型）	套	3.03					
13	疏散出口标志（持续型）	套	1.01					
14	单联单控开关	个	4.08					
15	电井插座	套	1.02					
16	断路器63A	个	1.00					
17	热镀锌扁钢-25*4	m	10.50					
18	热镀锌扁钢-40*4	m	10.50					
19	预埋板100*100*6	块	1.00					
20	局部等电位箱SEB	台	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风								
1	0301080011349	管道式离心风机（防爆） SF-1F-1	1. 名称：管道式离心风机（防爆） SF-1F-1 2. 型号GDF-2.5-4，风量860m³/h，全压330Pa，转速690rpm，功率0.25kW，具体参数详设计 3. 支吊架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 包含：减震吊架、检查接线及调试、试压、进线保护软管、减震措施、接地、底座/支吊架制安及防腐、吊装就位等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	0301080011350	DPT型静音管道风机 PF-1F-1	1. 名称：DPT型静音管道风机 PF-1F-1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号DPT-15，风量500m³/h，静压190Pa，具体参数详设计 3. 支吊架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 包含：减震吊架、检查接线及调试、试压、进线保护软管、减震措施、接地、底座/支吊架制安及防腐、吊装就位等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	0307030201351	消声器 250*250	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：接管尺寸250*250，L=1.0m 4. 形式：矩形 5. 支架形式、材质、防腐：满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及相关规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0307030201352	粗、中效过滤装置 250*250	1. 名称：粗、中效过滤装置 2. 型号：详设计 3. 规格：接管尺寸250*250 4. 形式：矩形 5. 支架形式、材质、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
5	0304040331353	管道式换气扇（带止回阀） BPT-120	1. 名称：管道式换气扇（带止回阀） 2. 型号：BPT-120 3. 规格及技术参数：风量120m³/h，风压100Pa，电量21W 4. 安装方式：详设计	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：软接头、支架及防腐、单体调试 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	0307030111354	双层百叶风口（带风阀） 200*400	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格、型号：200*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
7	0307030111355	单层百叶风口（叶片垂直） 200*400	1. 名称：单层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：200*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
8	0307030111356	防雨百叶风口 160*120	1. 名称：防雨百叶风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：160*120 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0307030111357	防雨百叶风口 160*160	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：160*160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
10	0307030111358	防雨百叶风口 200*200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
11	0307030111359	防雨百叶风口 250*250	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：250*250 3. 材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	0307030011360	70℃防火阀 200*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：200*200 3. 材质：详设计 4. 类型：常开，70℃熔断关闭，具体详设计 5. 支吊架制作安装：满足设计要求 6. 本体及支吊架刷油、防腐：详设计 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
13	0307020011361	镀锌钢板风管 δ 0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度：δ =0.5mm	m ²	16.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	0307040021362	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	16. 930					
15	0307040021363	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 范围：整个系统	m ²	16. 930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
16	031301012234	暖通工程系统检测、检验	暖通工程系统检测、检验	项	1.000					
17	031301017235	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001227	安全文明施工费			844.31			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		178.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		405.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		230.27			
2	031302002228	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003229	非夜间施工增加						
4	031302004230	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005231	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006232	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008233	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1866.84	
合计			1866.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【暖通工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌钢板 δ 0.5mm	m²	19.27					
2	管道式换气扇（带止回阀）BPT-120	台	3.00					
3	减震器	套	8.00					
4	酚醛调和漆各色	kg	0.65					
5	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.92					
6	管道式离心风机（防爆）SF-1F-1	台	1.00					
7	DPT型静音管道风机PF-1F-1	台	1.00					
8	消声器250*250	节	1.00					
9	双层百叶风口（带风阀）200*400	个	2.02					
10	单层百叶风口（叶片垂直）200*400	个	1.01					
11	防雨百叶风口200*200	个	1.01					
12	防雨百叶风口250*250	个	1.01					
13	粗、中效过滤装置250*250	台	1.00					
14	防雨百叶风口160*120	个	1.01					
15	防雨百叶风口160*160	个	1.01					
16	70℃防火阀200*200	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水								
1	0309010101364	消防软管卷盘	1. 名称：消防软管卷盘 2. 型号、规格：SG24AZ 3. 安装详12S108-2 4. 包括：真空破坏器、箱体和内部附件配件、调试试验, 具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
2	0310010031365	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
3	0310010031366	薄壁不锈钢给水管 DN25	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补	m	17.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
4	0310010031367	薄壁不锈钢给水管 DN32	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐	m	25.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
5	0310010031368	薄壁不锈钢给水管 DN40	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计	m	4.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
6	0310010031369	覆塑S30408薄壁不锈钢管 DN25	1. 材质：覆塑S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图	m	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
7	0310010061370	加厚型PVC-U实壁排水管DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、	m	3.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
8	0310010061371	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、	m	2.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
9	0310010061372	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、	m	2.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
10	0310030011373	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
11	0310030011374	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	0310030061375	减压器组 DN32	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：详设计，含试验等 4. 附件配置：减压阀、压力表*2、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶挠性接头等，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	1.000					
13	0310030011376	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含前截止阀、附配件等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
14	0312080021377	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品	m ³	0.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 燃烧等级不低于难燃B1级 3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
15	0309010131378	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	6.000					
16	0309010131379	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格：放置2具灭火器，规格结合设计综合考虑 3. 其他：满足设计、相关标准、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
17	0310020031380	穿墙、穿楼板钢套管 DN25	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
18	0310020031381	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	0310020031382	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
20	031301017243	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001236	安全文明施工费			767.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		161.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		368.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		209.23			
2	031302002237	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003238	非夜间施工增加						
4	031302004239	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005240	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006241	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008242	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【给排水工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢	kg	20.16					
2	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.33					
3	醇酸磁漆(各色)	kg	0.34					
4	截止阀DN15	个	2.02					
5	自动排气阀DN15	个	2.00					
6	柔性泡沫橡塑制品	m³	0.10					
7	消防软管卷盘	套	2.00					
8	减压阀DN32	个	1.00					
9	Y型过滤器DN32	个	1.00					
10	截止阀DN32	个	4.02					
11	橡胶挠性接头DN32	个	1.01					
12	焊接钢管DN40	m	0.64					
13	截止阀DN25	个	1.01					
14	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	6.00					
15	灭火器放置箱	个	3.00					
16	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	0.99					
17	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	1.34					
18	S30408薄壁不锈钢管DN40	m	4.71					
19	S30408薄壁不锈钢管管件DN40	个	3.56					
20	覆塑S30408薄壁不锈钢管DN25	m	4.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	覆塑S30408薄壁不锈钢管管件DN25	个	4.52					
22	焊接钢管	kg	8.40					
23	S30408薄壁不锈钢管DN25	m	17.12					
24	S30408薄壁不锈钢管管件DN25	个	18.66					
25	S30408薄壁不锈钢管DN32	m	25.09					
26	S30408薄壁不锈钢管管件DN32	个	23.85					
27	加厚型PVC-U实壁排水管DN50	m	3.12					
28	加厚型PVC-U实壁排水管件DN50	个	2.13					
29	成品管卡DN50	套	3.15					
30	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	m	2.87					
31	加厚型PVC-U实壁排水管件DN75	个	2.59					
32	成品管卡DN75	套	2.10					
33	成品管卡DN100	套	1.05					
34	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	m	2.04					
35	加厚型PVC-U实壁排水管件DN100	个	2.49					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	0305020011383	42U机柜	1. 名称：42U机柜 2. 规格：42U 3. 安装方式：详设计 4. 包含：机柜PDU、支架/基础制安、接地设施、防水、防腐，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
2	0305020101384	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格、参数：50对110配线架 3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
3	0305020101385	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格、参数：24口 3. 包含：各类附配件等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0305010081386	理线架	1. 名称：理线架 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
5	0304110031387	金属线槽 100*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，	m	13.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0304130011388	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	9.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0304090011389	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	13.620					
8	0304110011390	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）	m	116.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0304110011391	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	33.220					
10	0305020091392	网络跳线	1. 名称：网络跳线	条	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类型：网络 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、水晶头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	0305020091393	语音跳线	1. 名称：语音跳线 2. 类型：语音 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	条	6.000					
12	0305020061394	25对大对数电缆	1. 名称：25对大对数电缆 2. 规格、型号：25对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等	m	18.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
13	0305020071395	12芯单模光纤	1. 名称：12芯单模光纤 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1.000					
14	0305020051396	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	450.750					
15	0305020161397	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤	根	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别：综合 3. 规格：满足要求 4. 包含光纤熔接费用 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
16	0305020201398	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	链路	24.000					
17	0305020041399	信息插座(电话)	1. 名称：信息插座(电话) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
18	0305020121400	单孔信息插座(1内网)	1. 名称：单孔信息插座(1内网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
19	0305020121401	双孔信息插座(1内网+1外网)	1. 名称：双孔信息插座(1内网+1外网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7.000					
20	0304110061402	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	22.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		计算机网络系统设备								
21	0305020101403	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格、参数：12口 3. 包含：含面板、背板、耦合器，各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	3.000					
22	0305020071404	12芯单模轻铠光缆	1. 名称：12芯单模轻铠光缆 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1.000					
23	0305010121405	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
24	0305010121406	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
25	0305020091407	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类型：光纤 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、端接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	条	3.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	0305070081408	IP半球摄像机	1. 名称：IP半球摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机，具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4.000					
27	0305070081409	IP室内枪式摄像机	1. 名称：IP室内枪式摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机，具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
28	0304110061410	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
29	0304110011411	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装	m	39.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	0305020051412	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	105.620					
31	0304110041413	配线 RYY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm²	m	105.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		门禁一卡通系统								
32	0304110011414	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置	m	27.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	0304110011415	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	27.600					
34	0305020051416	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP	m	58.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
35	0304110041417	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	12.870					
36	0304110041418	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑	m	58.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
37	0304110041419	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	14.980					
38	0305070061420	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	1. 名称：人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹) 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
39	0304040311421	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
40	0305070071422	单门电子门锁	1. 名称：单门电子门锁 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
41	0305070071423	双门电子门锁	1. 名称：双门电子门锁 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
42	0304110061424	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12.000					
		分部小计								
		无线巡更系统								
43	0305070071425	巡更信息钮	1. 名称：巡更信息钮 2. 包含：底座、本体测试等 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		内网无线网络系统								
44	0304110011426	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	14.190					
45	0305020051427	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP	m	34.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	0305010091428	无线AP接入点	1. 名称：无线AP桥接器 2. 参数：千兆AP, 双频双流, 内置天线, 1个千兆网口 3. 包括：无线授权、安装、调试、线缆连接 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	3.000					
47	0304110061429	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		门诊排队叫号系统								
48	0304110011430	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置	m	16.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段：/

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
49	0305020051431	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	27.910					
50	0304110041432	配线 RYYP-2*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYYP-2*1.0mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	3.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
51	0305010021433	门诊签到机	1. 名称：门诊签到机 2. 型号、规格：显示屏尺寸：22≥英寸；分辨率：≥1920*1080；具体参数和功能详设计 3. 安装方式：落地立式摆放安装 4. 包含：本体、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
52	0305010021434	等候大厅液晶显示屏	1. 名称：等候大厅液晶显示屏 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED专用电源、接收卡、视频处理器、本体、钢支架及防腐、线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
53	0305010171435	医生叫号对讲软件	1. 名称：医生叫号对讲软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
54	0305060011436	IP功放	1. 名称：IP功放 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
55	0309040071437	有源喇叭	1. 名称：有源喇叭 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含校接线、单体测试、底	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			座 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
56	0304110061438	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
		分部小计								
		UPS集中供电系统								
57	0304110011439	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
58	0304080011440	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm²（含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*6mm² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑	m	18.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	0304110041441	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1.000					
60	0304110041442	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
61	0304040171443	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
62	031301017251	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1. 000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001244	安全文明施工费			4484.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		160.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		946.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2154.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1223.08			
2	031302002245	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003246	非夜间施工增加						
4	031302004247	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005248	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006249	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008250	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	机柜PDU	套	1.02					
2	42U机柜	套	1.00					
3	50对110配线架	套	1.00					
4	24口非屏蔽配线架	套	2.00					
5	理线架	台	2.00					
6	金属线槽100*100mm	m	13.50					
7	槽钢	kg	7.50					
8	角钢	kg	3.00					
9	热镀锌扁钢-40*4	m	14.30					
10	配管JDG20	m	153.15					
11	配管JDG25	m	74.51					
12	网络跳线	条	40.00					
13	语音跳线	条	6.00					
14	25对大对数电缆	m	18.38					
15	12芯单模光纤	m	1.02					
16	配线 Cat. 6UTP	m	711.57					
17	光纤尾纤	根	48.00					
18	信息插座(电话)	个	5.00					
19	单孔信息插座(1内网)	个	10.10					
20	双孔信息插座(1内网+1外网)	个	7.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【弱电工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	钢制接线盒	个	48.96					
22	12口光纤配线架	套	3.00					
23	12芯单模轻铠光缆	m	1.02					
24	24口接入交换机	台	2.00					
25	24口POE接入交换机	台	1.00					
26	光纤跳线	条	3.00					
27	IP半球摄像机	台	4.00					
28	金属软管 φ 20	m	3.09					
29	IP室内枪式摄像机	台	2.00					
30	配线RYY-2*1.5mm²	m	115.15					
31	配线RYY-2*1.0mm²	m	13.90					
32	配线RYY-4*1.0mm²	m	16.18					
33	配线RYY-3*1.5mm²	m	64.68					
34	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	台	4.00					
35	出门按钮	个	4.00					
36	单门电子门锁	台	2.00					
37	双门电子门锁	台	2.00					
38	无线AP接入点	台	3.00					
39	配线RYY-2*1.0mm²	m	4.19					
40	门诊签到机	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心
 【弱电工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	等候大厅液晶显示屏	台	1.00					
42	医生叫号对讲软件	套	1.00					
43	IP功放	台	1.00					
44	有源喇叭	个	1.00					
45	电力电缆WDZB1-YJY-3*6mm²	m	18.20					
46	UPS楼层配电箱	台	1.00					
47	配管SC20	m	28.69					
48	配管SC25	m	28.43					
49	巡更信息钮	套	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 浆洗中心 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	0104010121444	实心砖封洞口	1. 零星砌砖名称、部位：实心砖封洞口 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩标砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10	m³	0.610					
		分部小计								
		门窗工程								
2	0108010021445	实木装饰门	1. 门类型：成品实木装饰门 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无亮 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：实木 7. 门扇结构、饰面：实木，颜色、造型等详设计	m²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
3	0108010011446	纤维复合平开门（有亮无门楣）	1. 门类型：成品纤维复合平开门 2. 门编号：A5、A6、A7、A3a 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面	m²	19.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
4	0108010041447	钢框木质防火门 丙级	1. 门类型：钢框木质防火门 丙级 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计 5. 门扇厚度：深化设计 6. 门框材料、饰面：钢框 7. 门扇结构、饰面：木质，耐火极限不低于0.5h 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m²	1.680					
5	0108070011448	纤维复合固定窗 6mm玻	1. 窗类型：纤维复合固定窗	m²	5.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		璃	2. 窗编号：A5 3. 洞口尺寸：综合 4. 玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 5. 窗框厚度：45mm 6. 窗框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面 7. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 8. 其他：配套纤维门（清单另列） 9. 其余满足设计及规范要求							
6	0108010041449	钢框木质防火门 乙级	1. 门类型：钢框木质防火门 乙级 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设	m²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 5. 门扇厚度：深化设计 6. 门框材料、饰面：钢框 7. 门扇结构、饰面：木质，耐火极限不低于1h 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
7	0108020031450	钢质防火门 乙级（有门楣）	1. 门类型：钢质防火门（乙级） 2. 门编号：FH1、FH2、FH3 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：防火玻璃 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：1.5mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 7. 门扇结构、饰面：内外均为	m²	6.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 0mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
8	0108070011451	断桥隔热铝合金固定窗	1. 窗类型：固定窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 窗框厚度、材料、饰面： 2. 2mm断桥隔热铝合金型材(窗框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求	m ²	14.640					
9	0108070011452	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗类型：平开窗	m ²	77.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 窗框厚度、材料、饰面： 2. 2mm断桥隔热铝合金型材(窗框比20%) 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
10	0108080041453	白色烤漆不锈钢门套	1. 部位：各门洞 2. 门窗套展开宽度：详设计 3. 基层材料种类：10mm厚高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：1. 2mm厚白色烤漆不锈钢	m ²	4. 700					
11	0108090041454	人造石材窗台板	1. 粘结层材料、类型：专用胶	m ²	5. 730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粘剂 2. 窗台板材质、规格、颜色： 12mm厚人造石，颜色详设计							
12	0108100031455	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 防护材料种类：无机涂料（清单另列）	m	58.230					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
13	0109030031456	墙面5mm厚专用聚合物防水砂浆	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 5mm厚专用聚合物防水砂浆 3. 部位：外墙面	m ²	364.380					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
14	0110010031457	5mm厚抗裂砂浆	1. 保温隔热部位：墙面	m ²	233.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180）（清单另列） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚抗裂砂浆，内置网格布 5. 部位：室外真石漆墙面							
15	0110010031458	60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热部位：墙面 2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：仅真石漆墙面刷5mm厚抗裂砂浆，内置网格布（清单另列）	m²	364.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 部位：外墙面							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
16	0111010061459	楼地面素水泥浆一遍	1. 类型、配合比：素水泥浆 掺建筑胶 2. 部位：地砖/防滑地砖地面（无降板）、石材地面、防静电架空地板地面、楼梯面	m²	233.110					
17	0111010061460	地面20mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆 M15 3. 部位：地砖/防滑地砖地面、防静电架空地板地面	m²	233.110					
18	0111010061461	地面25mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 找平层厚度：25mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆 M15	m²	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 部位：石材/预制水磨石地面							
19	0111060041462	楼梯面20mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15 2. 部位：楼梯面	m ²	15.990					
20	0111020011463	云朵拉灰大理石地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚云朵拉灰大理石 4. 嵌缝材料种类：水性反应树脂填缝剂 5. 防护层材料种类：石材出厂五面油性防护 6. 酸洗、打蜡要求：打磨晶面硬处理	m ²	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其余满足设计规范要求							
21	0111020031464	仿水磨石地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿水磨石地砖 800×800，颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求	m²	233.110					
22	0111060021465	楼梯、台阶防滑地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	15.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防滑地砖 800×800（带防滑条），颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求							
23	0111050061466	成品铝合金踢脚线（无基层板）	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：墙基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品铝合金踢脚线配套踢脚线卡条	m	240.940					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断工程								
24	0106070051467	砌体墙铺钢丝网（不同材质交接处）	1. 材料品种、规格：0.6mm×12.5×12.5热镀锌钢丝网 2. 加固方式：铆钉锚固	m ²	50.280					
25	0112010041468	10mm厚干混抹灰砂浆找	1. 基层类型：防水砂浆	m ²	364.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段：/

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		平 M15	2. 找平层砂浆厚度、配合比： 10mm厚干混抹灰砂浆 M15 3. 部位：外墙面							
26	0112010041469	15mm厚干混抹灰砂浆找平 M20	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 15mm厚干混砂浆 M20 3. 部位：砌体墙	m ²	698.710					
27	0112070011470	石英纤维装饰（医用）墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 38×12×1轻钢龙骨，纵横间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8mm石英纤维装饰墙板（医用），颜色详设计	m ²	519.160					
		分部小计								
		幕墙工程								
28	0105160021471	热镀锌埋件	1. 钢材种类：热镀锌埋件	t	0.427					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：详各幕墙节点大样							
29	01B0010101472	不锈钢螺栓穿透组件	1. 螺栓种类：不锈钢螺栓组件 2. 规格：M12 3. 工程内容：钻孔、安装 4. 工程量计算规则：根据图示按数量计 5. 其他：满足设计规范要求	套	126.000					
30	01B0010101473	扩底机械锚栓	1. 螺栓种类：扩底机械锚栓 2. 规格：M12 3. 工程内容：钻孔、安装 4. 工程量计算规则：根据图示按数量计 5. 其他：满足设计规范要求	套	146.000					
31	0112090011474	3mm厚铝单板幕墙1、2	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管100×50×4，50	m ²	127.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			×50×4，热镀锌角钢L50×5， 间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详 设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候 密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点1 、2中除屋顶女儿墙幕墙外所有 内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材 料造型、封边，按图示尺寸展开 面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角 码、转接连接件、不锈钢紧固件 、隔离垫片、结构胶、耐							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
32	0112090011475	3mm厚铝单板幕墙3	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管100×50×4，50×50×4，热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点3中所有内容	m²	24.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
33	0112090011476	3mm厚铝单板幕墙4	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管100×50×4，50×50×4，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨	m²	70.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点4中所有内容 6. 其他面层：钢方管50×50×4氟碳喷涂（清单另列） 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	0112090011477	3mm厚铝单板幕墙5	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管120×60×5，50×50×4，热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点5 中除屋顶女儿墙幕墙外所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑	m²	30.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
35	0112090011478	3mm厚铝单板幕墙-屋顶	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详本子项屋	m ²	54.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶女儿墙幕墙节点 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
36	0106070041479	不锈钢钢方管氟碳喷涂装饰栏	1. 材料品种、规格：不锈钢方管管50×50×4氟碳喷涂 2. 布置间距：布置净距100mm 3. 具体部位及做法详本子项对应幕墙节点	m ²	14.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		天棚工程								
37	0106060121480	吊顶龙骨附加型钢支架	1. 钢材品种、规格：型钢，30×50×2顶面龙骨吊点，布置间距≤2m，5#角钢，布置间距900 2. 安装高度：顶板下150mm 3. 其余满足设计规范要求	t	1.193					
38	0113020011481	岩棉板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，T型38龙骨，双向间距600 3. 面层材料品种、规格：岩棉板 600×600×22	m²	154.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其余满足设计规范要求							
39	0113020011482	石膏板平顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，轻钢次龙骨，间距≤400 3. 面层材料品种、规格：12mm厚石膏板 4. 其余满足设计规范要求	m²	30.230					
40	0113040011483	铝塑板封边	1. 类型：吊顶封边 2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50×5镀锌角钢 间距600mm 3. 基层材料种类、规格：10mm厚硅酸盖板 4. 面层材料品种、规格：4mm白色铝塑板，铝皮厚21丝	m²	22.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压条材料种类、规格：20×20 白色铝合金收口条（清单另列） 6. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
41	0114060011484	室内无机涂料原顶天棚	1. 基层类型：结构板（刷界面剂） 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍 5. 部位：原顶天棚	m²	29.530					
42	0114070021485	室内无机涂料吊顶天棚	1. 基层类型：石膏板 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活	m²	31.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			活 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍 5. 部位：吊顶天棚（含窗帘盒、灯槽）							
43	0114060011486	室内无机涂料墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍，颜色详设计 5. 部位：室内墙面	m ²	179.550					
44	0114060011487	室外真石漆墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活	m ²	233.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 油漆品种、刷漆遍数：硅橡胶外墙防水装饰（真石漆）一道（底涂+中涂+面漆），颜色详设计 5. 部位：室外墙面							
		分部小计								
		其他装饰工程								
45	0115020011488	铝合金T型烤漆饰面嵌条	1. 部位：石英纤维装饰墙板与吊顶交接处 2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm厚铝合金T型嵌条，颜色详设计	m	170.120					
46	0115020011489	1mm铝合金T型收口条	1. 部位：石英纤维装饰墙板墙缝 2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm铝合金T型收口条，颜色详	m	342.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计							
47	0115020011490	1mm铝合金阴角连接条	1. 部位：石英纤维装饰墙板阴角 2. 线条材料品种、规格、颜色：1mm铝合金阴角连接条，颜色详设计	m	252.000					
48	0115020011491	铝合金L型收口条	1. 部位：铝塑板与窗帘盒石膏板交接处 2. 线条材料品种、规格、颜色：20×20mm白色铝合金收口条	m	58.230					
49	0112070011492	消火栓石英纤维装饰墙板（医用）装饰暗门	1. 部位：消火栓及消防水管 2. 材料种类、规格：L50×5 镀锌角钢龙骨，间距400，基层10mm厚硅酸钙板，面层8mm厚石英纤维装饰板 3. 五金种类、规格：金属转轴综合考虑	m²	2.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	0112070011493	石英纤维装饰墙板（医用）包落水管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨，间距600 2. 隔离层材料种类、规格：50mm厚岩棉 80kg/m³ 3. 基层材料种类、规格：硅酸钙板 10mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：石英纤维装饰板 8mm	m²	1.260					
51	0115050011494	标准成品医用洗手盆（单人位）	1. 台柜规格：综合，详设计 2. 材料种类、规格：定制蜂窝铝合金柜体（铝合金/PVC） 3. 五金种类、规格：感应水嘴、铰链、合页、给排水附件等五金配件综合考虑 4. 其余满足设计规范要求	个	3.000					
52	0108100051495	医用拉帘轨道	1. 轨道材质、规格：M型铝合金轨道	m	16.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段：/

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 轨的数量：单轨 3. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
53	011701002260	外脚手架	1. 脚手架类型：双排外脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m²	277.450					
54	011701003261	里脚手架	1. 脚手架类型：里脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m²	1096.950					
55	011701008262	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置：电动爬升式 2. 吊篮型号：综合	m²	359.110					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001252	安全文明施工费			41915.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1496.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8845.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20141.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11431.41			
2	011707002253	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003254	非夜间施工照明						
4	011707004255	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005256	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006257	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007258	已完工程及设备保护费						
8	011707008259	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	61.39					
2	其他材料费	元	13088.83					
3	水	m³	18.77					
4	合页	副	38.76					
5	膨胀螺栓M8	套	176.99					
6	焊条综合	kg	18.90					
7	二等锯材	m³	0.01					
8	加工铁件	kg	69.16					
9	干混地面砂浆M20	t	9.68					
10	水泥32.5	kg	1252.10					
11	805胶水	kg	26.15					
12	界面砂浆	kg	42.00					
13	专用勾缝剂	kg	19.88					
14	玻璃胶	支	22.29					
15	万能胶	kg	16.42					
16	螺栓	个	1250.93					
17	标准砖MU15	千匹	0.33					
18	干混砌筑砂浆M10	t	0.22					
19	干混抹灰砂浆M20	t	18.25					
20	干粉型粘结剂	kg	41.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	轻钢龙骨38×12	m	2339.00					
22	轻钢龙骨75×50	m	7.80					
23	塑料薄膜	m²	0.56					
24	岩棉80kg/m³	m³	0.09					
25	硅酸钙板10mm	m²	28.08					
26	高强石膏基阻燃板10mm	m²	31.31					
27	成品铝合金踢脚线	m²	20.27					
28	不锈钢卡口槽	m	11.24					
29	白色烤漆不锈钢	m²	5.46					
30	石膏板12mm	m²	59.06					
31	预埋铁件	kg	62.00					
32	锯材综合	m³	0.25					
33	装配式T形铝合金龙骨	m²	158.10					
34	L50×5镀锌角钢	kg	104.04					
35	成品腻子膏耐水性（Y）	kg	1188.25					
36	乳胶漆底漆	kg	7.17					
37	乳胶漆面漆	kg	17.16					
38	真石漆	kg	725.40					
39	水性封闭底漆	kg	61.43					
40	罩面漆	kg	61.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	白水泥	kg	117.86					
42	双面胶纸带	m ²	20.48					
43	铝合金T型烤漆饰面嵌条	m	178.61					
44	1mm铝合金T型收口条	m	360.15					
45	1mm铝合金阴角连接条	m	264.60					
46	20×20mm白色铝合金收口条	m	60.90					
47	轻钢龙骨75×40	m	0.78					
48	人造石板12mm	m ²	6.12					
49	脚手架钢材	kg	103.03					
50	水泥基胶粘剂	t	0.02					
51	水性反应树脂填缝剂	kg	0.18					
52	仿水磨石地砖800×800	m ²	242.42					
53	M型铝合金轨道	m	17.00					
54	实木复合单开门（有亮）	m ²	19.38					
55	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	21.51					
56	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	810.50					
57	纤维复合固定窗6mm玻璃	m ²	5.21					
58	钢框木质防火门丙级	m ²	1.65					
59	干混抹灰砂浆M15	t	7.22					
60	聚合物防水砂浆	t	4.93					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	干混地面砂浆M15	t	10.04					
62	断桥铝合金固定窗	m²	13.53					
63	膨胀螺栓	套	56.94					
64	装配式U形轻钢龙骨	m²	30.80					
65	防滑地砖800×800（带防滑条）	m²	25.77					
66	岩棉板600×600	m²	162.75					
67	铝塑板4mm	m²	26.45					
68	石英纤维装饰墙板（医用）8mm	m²	549.24					
69	云朵拉灰大理石20mm	m²	2.06					
70	钢丝网综合	m²	52.82					
71	型钢龙骨支架	t	1.19					
72	电焊丝	kg	4.01					
73	螺栓综合	kg	5.94					
74	标准成品医用洗手盆（单人位）	套	3.03					
75	钢框木质防火门乙级	m²	2.43					
76	实木装饰门带套	m²	2.14					
77	断桥铝合金平开窗	m²	74.64					
78	钢质防火门乙级（有门楣）	m²	5.82					
79	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	315.63					
80	抗裂砂浆	kg	818.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	塑料膨胀锚栓 φ8	套	1052.10					
82	热镀锌埋件	kg	437.68					
83	不锈钢螺栓穿透组件	套	128.52					
84	扩底机械锚栓	套	148.92					
85	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m²	337.70					
86	热镀锌型钢综合	kg	2855.92					
87	耐候胶304ml/支	支	503.85					
88	结构胶304ml/支	支	307.89					
89	密封胶条	m	1842.00					
90	不锈钢螺栓	套	337.70					
91	膨胀螺栓M16	套	478.92					
92	成品金属栅栏	m²	15.00					
93	铁件	kg	4.35					
94	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板60mm厚	m²	373.51					
95	胶粘剂	kg	903.71					
96	乳胶	kg	0.09					
97	金属转轴	副	1.00					
98	无机涂料底漆	kg	20.87					
99	无机涂料面漆	kg	50.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	0304110031496	强电金属线槽 200*100mm	1. 名称：强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求	m	20.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
2	0304130011497	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	20.780					
3	0304090011498	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	21.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	0304040341499	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
5	0304040341500	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
6	0304040341501	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
7	0304040351502	强电五孔插座(弱电用)	1. 名称：强电五孔插座(弱电用) 2. 规格、参数：安全型，	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	0304040351503	观片灯插座	1. 名称：观片灯插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
9	0304040351504	强电五孔插座 16A	1. 名称：强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 16A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7.000					
10	0304040351505	强电五孔插座 10A	1. 名称：强电五孔插座	个	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	0304120041506	防眩光筒灯 8W	1. 名称：防眩光筒灯 2. 型号、规格：COB 8W 4000K 8001m Ra>80 UGR<19 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	10.000					
12	0304120041507	600*600灯盘 32W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 32W 4000K 35201m Ra>80 UGR<19，具体	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
13	0304120041508	600*600灯盘 40W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 40W 4000K 4400lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	0304120011509	300感应吸顶灯 9W	1. 名称：300感应吸顶灯 2. 型号、规格：LED 9W 5700K 850lm Ra>85 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
15	0304110061510	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	113.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	0304110061511	防水型感应电源接线盒	1. 名称：防水型感应电源接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
17	0304110011512	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装	m	262.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	0304110041513	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	469.640					
19	0304110041514	配线 WDZB1-BYJ-4.0mm ²	1. 名称：配线	m	822.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		给排水								
20	0310010061515	PP-R塑料给水管 DN15	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN15，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计	m	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
21	0310010031516	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、	m	12.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
22	0310010031517	薄壁不锈钢给水管 DN20	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，	m	11.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
23	0310010031518	薄壁不锈钢给水管 DN25	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装	m	5.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
24	0310010061519	加厚型PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油	m	11.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
25	0312080021520	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品 2. 燃烧等级不低于难燃B1级 3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.500					
26	0310060121521	小厨宝热水器	1. 名称：小厨宝热水器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：电气接线、接管、支架、防腐、金属软管、角阀五金件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
27	0310040041522	不锈钢冲洗槽（成套）	1. 类型：不锈钢冲洗槽 2. 材质：不锈钢 3. 附件名称、数量：含龙头、角阀、金属软管、下水、五金件等成套组件 4. 电气接线需满足要求 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	1.000					
28	0310030061523	减压器组 DN25	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：详设计，含试验等	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件配置：减压阀、压力表*2、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶挠性接头等，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
29	0310030011524	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
30	0306010041525	超声波流量计 DN25	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：详设计 4. 包含附件安装，具体附配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
31	0310020031526	穿墙、穿楼板钢套管 DN15	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN15 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
32	0310020031527	穿墙、穿楼板钢套管 DN20	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN20 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	0310020031528	穿墙、穿楼板钢套管 DN25	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
34	031301017270	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001263	安全文明施工费			2075.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		437.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		997.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		565.96			
2	031302002264	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003265	非夜间施工增加						
4	031302004266	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005267	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006268	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008269	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安
装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4592.87	
合计			4592.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊【装饰工程-安装】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	强电金属线槽200*100mm	m	21.11					
2	槽钢	kg	15.75					
3	角钢	kg	6.30					
4	热镀锌扁钢-40*4	m	22.36					
5	单联单控开关	个	4.08					
6	双联单控开关	个	6.12					
7	三联单控开关	个	1.02					
8	强电五孔插座(弱电用)	个	9.18					
9	观片灯插座	个	1.02					
10	强电五孔插座16A	套	7.14					
11	强电五孔插座10A	个	55.08					
12	金属软管 Φ 20	m	8.96					
13	防眩光筒灯8W	套	10.10					
14	600*600灯盘32W	套	18.18					
15	600*600灯盘40W	套	1.01					
16	300感应吸顶灯9W	套	2.02					
17	钢制接线盒	个	115.26					
18	防水型感应电源接线盒	个	2.04					
19	配线WDZB1-BYJ-2.5mm²	m	544.78					
20	配线WDZB1-BYJ-4.0mm²	m	863.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	PP-R塑料给水管DN15	m	9.14					
22	PP-R塑料给水管管件DN15	个	13.68					
23	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	12.40					
24	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	16.87					
25	型钢	kg	9.87					
26	醇酸磁漆(各色)	kg	0.16					
27	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.16					
28	S30408薄壁不锈钢管DN20	m	11.63					
29	S30408薄壁不锈钢管管件DN20	个	13.16					
30	S30408薄壁不锈钢管DN25	m	5.25					
31	S30408薄壁不锈钢管管件DN25	个	5.72					
32	柔性泡沫橡塑制品	m³	0.52					
33	小厨宝热水器	台	2.00					
34	不锈钢冲洗槽（成套）	组	1.01					
35	减压阀DN25	个	1.00					
36	Y型过滤器DN25	个	1.00					
37	截止阀DN25	个	2.00					
38	橡胶挠性接头DN25	个	1.01					
39	截止阀DN15	个	3.03					
40	超声波流量计DN25	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【装饰工程-安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	0304040171529	配电箱改造 +4+F1-AL	1. 名称：配电箱改造 +4+F1-AL 2. 型号、规格：具体详设计 3. 根据设计需求改造原配电箱，包含各类元器件及辅材、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
2	0304040171530	配电箱 +4+F2-AL（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +4+F2-AL（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	0304040171531	配电箱 +4+F2-ALzd（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +4+F2-ALzd（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0304040171532	配电箱 +4+F1-ALE	1. 名称：配电箱 +4+F1-ALE 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	0304040171533	应急照明集中电源箱 +4+F1-FD	1. 名称：应急照明集中电源箱 +4+F1-FD 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、电源等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0304120011534	应急照明壁灯 12W	1. 名称：应急照明壁灯 2. 型号、规格：12W 配节能型光源 3. 安装方式：壁装距地2.6米 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
7	0304120011535	疏散照明壁灯 7W（非持续型）	1. 名称：疏散照明壁灯 7W（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E7W-17Z1 DC36V Φ≥7001m 3. 安装方式：壁装距地2.4米 4. 含：光源、安装附件	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	0304120011536	疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型）	1. 名称：疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E5W-17ZB3 DC36V Φ≥5001m IP67 3. 安装方式：壁装距地2.4米 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
9	0304120011537	疏散照明吸顶灯 5W（非持续型）	1. 名称：疏散照明吸顶灯 5W（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E5W-17Z3A DC36V Φ≥5001m 3. 安装方式：结合设计综合考虑	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
10	0304120041538	疏散指示灯（持续型）（向左、向右）	1. 名称：疏散指示灯（持续型）（向左、向右） 2. 型号、规格：J-BLJC-1L（R）E II 0.3W-11B1Z(Y)D DC36V 3. 安装方式：距地0.5米明装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	6.000					
11	0304120041539	疏散出口标志（持续型）	1. 名称：疏散出口标志（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E II 0.3W-11B2 DC36V 3. 安装方式：门上方0.2米安装 4. 含：光源、安装附件	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	0304120041540	多信息复合吊标志灯（持续型）	1. 名称：多信息复合吊标志灯（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-2LRE II 0.3W-11S1Q DC36V 3. 安装方式：管吊, 距地2.4米 4. 含：光源、进线保护软管、吊管、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
13	0304120041541	楼层显示灯（持续型）	1. 名称：楼层显示灯（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E I 0.3W-11B3D DC36V 3. 安装方式：距地2.3米安装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
14	0304040341542	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
15	0304040351543	电井插座	1. 名称：电井插座 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
16	0304110061544	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
17	0304110011545	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	91.060					
18	0304110011546	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC32	m	5.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、穿引线 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
19	0304110011547	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	7.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	0304110041548	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20.910					
21	0304110041549	配线 WDZN-BYJ-4.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ- 4. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
22	0304080021550	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规	m	52.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	0304080021551	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	35.900					
24	0304080011552	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm ²	m	8.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	0304080011553	电力电缆 WDZN-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综	m	16.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	0304080061554	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）： ≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
27	0304080061555	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(综合) 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
28	0304090011556	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4 3. 敷设方式：详设计 4. 包括：焊接连通，防腐，固定等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	23.320					
29	0304090011557	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 3. 敷设方式：详设计	m	21.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括：焊接连通，防腐，固定等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	0304090081558	预埋板 100*100*6	1. 名称：预埋板 2. 规格、材质：100*100*6 钢 3. 包括焊接，安装方式详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	块	2.000					
31	0304090081559	局部等电位箱 SEB	1. 名称：局部等电位箱 SEB 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
32	0304090081560	总等电位箱	1. 名称：总等电位箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			2. 规格、材质：详设计 3. 含：铜排、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求								
33	0304140071561	自动投入装置系统调试 用电切换系统	1. 名称：自动投入装置系统调试 用电切换系统 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000						
34	0304140111562	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 出具调试试验记录报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
35	031301017278	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001271	安全文明施工费			1657.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		349.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		796.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		452.07			
2	031302002272	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003273	非夜间施工增加						
4	031302004274	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005275	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006276	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008277	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	3684. 21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3684. 21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3684.21	
合计			3684.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	断路器40A	个	1.00					
2	配电箱+4+F2-AL（含装饰部分）	台	1.00					
3	配电箱+4+F2-ALzd（含装饰部分）	台	1.00					
4	配电箱+4+F1-ALE	台	1.00					
5	应急照明集中电源箱+4+F1-FD	台	1.00					
6	应急照明壁灯12W	套	1.01					
7	疏散照明壁灯7W（非持续型）	套	2.02					
8	疏散照明壁灯 5WIP67（非持续型）	套	1.01					
9	疏散照明吸顶灯5W（非持续型）	套	9.09					
10	疏散指示灯（持续型）(向左、向右)	套	6.06					
11	金属软管 Φ20	m	0.62					
12	疏散出口标志（持续型）	套	9.09					
13	多信息复合吊标志灯（持续型）	套	2.02					
14	楼层显示灯（持续型）	套	1.01					
15	单联单控开关	个	1.02					
16	电井插座	套	1.02					
17	钢制接线盒	个	33.66					
18	配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m	24.26					
19	配线WDZN-BYJ-4.0mm²	m	6.30					
20	控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm²	m	52.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	控制电缆WDZN-KYJY-2*2.5mm²	m	36.44					
22	电力电缆WDZ-YJY-5*10mm²	m	8.41					
23	热镀锌扁钢-25*4	m	24.49					
24	热镀锌扁钢-40*4	m	22.95					
25	预埋板100*100*6	块	2.00					
26	局部等电位箱SEB	台	2.01					
27	总等电位箱	台	1.01					
28	电力电缆WDZN-YJY-5*6mm²	m	17.07					
29	配管SC32	m	5.46					
30	配管SC20	m	93.79					
31	配管SC50	m	7.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水								
1	0309010101563	消防软管卷盘	1. 名称：消防软管卷盘 2. 型号、规格：SG24AZ 3. 安装详12S108-2 4. 包括：真空破坏器、箱体和内部附件配件、调试试验, 具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
2	0310010031564	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
3	0310010031565	薄壁不锈钢给水管 DN25	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补	m	14.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
4	0310010031566	薄壁不锈钢给水管 DN32	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐	m	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
5	0310010061567	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	18.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0310030011568	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含前截止阀、附配件等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
7	0306010041569	超声波流量计 DN25	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：详设计 4. 包含附配件安装，具体附配件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0310030011570	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
9	0312080021571	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品 2. 燃烧等级不低于难燃B1级 3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	0310040141572	阻火圈 DN100	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
11	0309010131573	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	6.000					
12	0309010131574	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格：放置2具灭火器，规格结合设计综合考虑 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
13	0310020031575	穿墙、穿楼板钢套管 DN25	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN25	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	0310020031576	穿墙、穿楼板钢套管 DN32	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN32 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
15	0310020031577	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 制作安装及封堵、堵洞	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
16	031301017286	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1. 000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001279	安全文明施工费			554.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		266.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		151.33			
2	031302002280	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003281	非夜间施工增加						
4	031302004282	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005283	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006284	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008285	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1227.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1227.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢	kg	9.77					
2	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.16					
3	醇酸磁漆(各色)	kg	0.16					
4	截止阀DN15	个	1.01					
5	自动排气阀DN15	个	1.00					
6	柔性泡沫橡塑制品	m³	0.10					
7	消防软管卷盘	套	1.00					
8	截止阀DN25	个	2.02					
9	焊接钢管DN40	m	0.32					
10	焊接钢管DN50	m	0.32					
11	阻火圈DN100	个	2.00					
12	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	6.00					
13	灭火器放置箱	个	3.00					
14	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	0.99					
15	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	1.34					
16	超声波流量计DN25	台	1.00					
17	S30408薄壁不锈钢管DN25	m	14.35					
18	S30408薄壁不锈钢管管件DN25	个	15.64					
19	S30408薄壁不锈钢管DN32	m	10.85					
20	S30408薄壁不锈钢管管件DN32	个	10.31					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防联动报警								
1	0311020061578	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	1.000					
2	0309040081579	接线端子箱	1. 名称：接线端子箱 2. 安装方式：详设计 3. 含开孔、焊压接线端子、防火 、堵洞、端子接线 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	1.000					
3	0309040081580	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 型号规格：具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	0309040051581	区域显示器（火灾显示盘）	1. 名称：区域显示器（火灾显示盘） 2. 型号、规格：结合设计综合 3. 安装方式：详设计 4. 含：安装附件、接地、单体测试 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
5	0309040011582	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 型号：详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	21.000					
6	0309040071583	壁挂式扬声器	1. 名称：壁挂式安装扬声器 2. 型号：GRT3BM-01, 具体详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	0309040071584	吸顶式扬声器	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 型号：GRT3XA-01(暗装)/GRT3XM-01(明装), 具体详设计 3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
8	0309040031585	手动火灾报警按钮	1. 名称：手动火灾报警按钮 2. 型号：JBF5121, 具体详设计 3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	0309040051586	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号：JBF4372E2，具体详设计 3. 安装方式：距地2.3米安装 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
10	0309040061587	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 安装形式：距地1.5米安装 3. 其他：校接线、单体测试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
11	0309040081588	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：JBF5141, 具体详设计 3. 安装方式：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	0309040081589	切换模块	1. 名称：切换模块 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
13	0309040081590	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：支架、接线等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
14	0309040081591	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 型号：JBF4143，具体详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	0304110061592	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	40.000					
16	0304110011593	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	156.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
17	0304110031594	消防弱电金属线槽 100*50mm	1. 名称：消防弱电金属线槽 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等	m	15.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	0304130011595	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	10.000					
19	0304090011596	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固	m	15.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	0304110041597	配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	151.860					
21	0304110041598	配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑	m	156.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】

标段： /

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2* 1. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
22	0304080021599	控制电缆 WDZN-KYJY-2* 1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2* 1. 5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管 、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各 类封堵、刷防火漆等符合规范要 求 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	45. 160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	0304080021600	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	15.060					
24	0304080021601	控制电缆 WDZN-KYJY-2*4mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑	m	15.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
25	0309050031602	防火控制装置调试(电话插孔、广播喇叭及音箱)	1. 名称：防火控制装置调试(电话插孔、广播喇叭及音箱) 2. 范围：整个项目，包括与前期系统的对接 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	8.000					
		分部小计								
		消防电源监控								
26	0304110011603	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20	m	12.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
27	0304110041604	配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm² 4. 材质：铜芯	m	9.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
28	0304080021605	控制电缆 WDZN-KYJY-2* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2* 1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管 、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各 类封堵、刷防火漆等符合规范要 求 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	15.040					
29	0309040081606	电压信号传感器	1. 名称：电压信号传感器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电
工程】

标段： /

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	0304110061607	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		应急照明控制								
31	0304110011608	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	12.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
32	0304110011609	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	9.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	0304080021610	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	15.040					
34	0304110041611	配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架	m	19.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
35	031301017294	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001287	安全文明施工费			1077.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		227.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		517.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		293.85			
2	031302002288	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003289	非夜间施工增加						
4	031302004290	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005291	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006292	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008293	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2364.30		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2364.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	浪涌保护器	套	1.00					
2	接线端子箱	台	1.00					
3	短路隔离器	个	1.00					
4	区域显示器（火灾显示盘）	套	1.01					
5	感烟火灾探测器	个	21.00					
6	壁挂式扬声器	个	1.00					
7	吸顶式扬声器	个	5.00					
8	手动火灾报警按钮	个	2.00					
9	火灾声光警报器	个	5.00					
10	消防电话插孔	个	2.00					
11	输入/输出模块	个	2.00					
12	切换模块	个	1.00					
13	消防模块箱	台	1.00					
14	广播模块	个	1.00					
15	钢制接线盒	个	41.82					
16	配管SC20	m	186.53					
17	消防弱电金属线槽100*50mm	m	15.23					
18	槽钢	kg	7.50					
19	角钢	kg	3.00					
20	热镀锌扁钢-40*4	m	16.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	0305020011612	42U机柜	1. 名称：42U机柜 2. 规格：42U 3. 安装方式：详设计 4. 包含：机柜PDU、支架/基础制安、接地设施、防水、防腐，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
2	0305020101613	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格、参数：50对110配线架 3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
3	0305020101614	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格、参数：24口 3. 包含：各类附配件等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0305010081615	理线架	1. 名称：理线架 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
5	0304110031616	金属线槽 100*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，	m	30.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0304130011617	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	22.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0304090011618	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	31.940					
8	0304110011619	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）	m	130.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0305020091620	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 类型：网络 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、水晶头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	条	39.000					
10	0305020091621	语音跳线	1. 名称：语音跳线 2. 类型：语音 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	条	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	0305020061622	25对大对数电缆	1. 名称：25对大对数电缆 2. 规格、型号：25对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	10.730					
12	0305020051623	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	466.910					
13	0305020161624	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 类别：综合 3. 规格：满足要求	根	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含光纤熔接费用 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	0305020201625	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	链路	24.000					
15	0305020041626	信息插座(电话)	1. 名称：信息插座(电话) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
16	0305020041627	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	0305020121628	单孔信息插座(1内网)	1. 名称：单孔信息插座(1内网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	11.000					
18	0305020121629	双孔信息插座(1内网+1外网)	1. 名称：双孔信息插座(1内网+1外网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
19	0304110061630	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		计算机网络系统设备								
20	0305020101631	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格、参数：12口 3. 包含：含面板、背板、耦合器，各类附件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	3.000					
21	0305020071632	12芯单模轻铠光缆	1. 名称：12芯单模轻铠光缆 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	32.130					
22	0305010121633	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	0305010121634	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
24	0305020091635	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类型：光纤 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、端接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、	条	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
25	0305070081636	IP半球摄像机	1. 名称：IP半球摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机，具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	3.000					
26	0305070081637	IP室内枪式摄像机	1. 名称：IP室内枪式摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机，具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
27	0304110061638	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
28	0304110011639	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	10.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
29	0305020051640	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	84.720					
30	0304110041641	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线	m	84.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		入侵报警系统								
31	0304040311642	紧急按钮开关	1. 名称：紧急按钮开关 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
32	0305070021643	网络双防区报警模块	1. 名称：网络双防区报警模块 2. 参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
33	0304110061644	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
34	0304110011645	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	5.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
35	0304110041646	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	19.230					
		分部小计								
		门禁一卡通系统								
36	0304110011647	配管 SC20	1. 名称：配管	m	4.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
37	0304110011648	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	2.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
38	0305020051649	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	13.700					
39	0304110041650	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线	m	2.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
40	0304110041651	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2.130					
41	0305070061652	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	1. 名称：人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
42	0304040311653	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
43	0305070071654	单门电子门锁	1. 名称：单门电子门锁 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
44	0304110061655	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		无线巡更系统								
45	0305070071656	巡更信息钮	1. 名称：巡更信息钮 2. 包含：底座、本体测试等 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
		分部小计								
		内网无线网络系统								
46	0304110011657	配管 JDG20	1. 名称：配管	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
47	0304110011658	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	90.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
48	0304110041659	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	73.990					
49	0304110041660	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
50	0305020051661	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	14.570					
51	0305050051662	单轨射频线缆	1. 名称：单轨射频线缆 2. 规格、型号：详设计	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿保护管及桥架综合考虑 4. 包括：线缆头、线缆测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
52	0305050051663	双轨射频线缆	1. 名称：双轨射频线缆 2. 规格、型号：详设计 3. 敷设方式：穿保护管及桥架综合考虑 4. 包括：线缆头、线缆测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	73.990					
53	0305010091664	中心基站	1. 名称：中心基站 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 包含：支架、线缆连接、单体调试等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
54	0305050071665	功分单元（射频单元）	1. 名称：功分单元（射频单元） 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 包含：支架、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
55	0311010011666	12V电源	1. 名称：12V电源 2. 参数：12V 3. 包含：线缆连接、支架、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
56	0311020021667	美化天线	1. 名称：美化天线 2. 规格、型号：详设计	副	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：支架、单体调试、线缆连接等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
57	0304110061668	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	18.000					
		分部小计								
		门诊排队叫号系统								
58	0304110011669	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20	m	18.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
59	0304110011670	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	4.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
60	0304110041671	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	9.890					
61	0305020051672	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP	m	34.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
62	0304110041673	配线 RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYYP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	17.110					
63	0305010021674	门诊室门口屏幕	1. 名称：门诊室门口屏幕 2. 型号、规格：显示屏尺寸：≥22英寸+双数数字灯牌显示；分	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分辨率：≥1920*1080；具体参数和功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED专用电源、接收卡、视频处理器、本体、钢支架及防腐、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
64	0305010171675	医生叫号对讲软件	1. 名称：医生叫号对讲软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
65	0305060011676	IP功放	1. 名称：IP功放 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
66	0309040071677	有源喇叭	1. 名称：有源喇叭 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
		分部小计								
		IP床旁呼叫交互系统								
67	0304110011678	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	28.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
68	0304110011679	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）	m	30.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
69	0304110041680	配线 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RVV-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	28.040					
70	0304110041681	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑	m	111.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
71	0305020051682	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	111.320					
72	0305010021683	床旁交互终端	1. 名称：床旁交互终端 2. 型号、规格：屏尺寸7寸，分辨率1024*600；具体参数和功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：本体、支架、线缆连接、单体调试等	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
73	0305010021684	医生对讲主机	1. 名称：医生对讲主机 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：本体、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
74	0304120011685	病区三色门灯	1. 名称：病区三色门灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	4.000					
75	0304110061686	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		UPS集中供电系统								
76	0304110011687	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
77	0304080011688	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、	m	10.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
78	0304040171689	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊【弱电工程】 标段：/

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
79	031301017302	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001295	安全文明施工费			4941.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		176.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1042.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2374.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1347.56			
2	031302002296	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003297	非夜间施工增加						
4	031302004298	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005299	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006300	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008301	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	机柜PDU	套	1.02					
2	42U机柜	套	1.00					
3	50对110配线架	套	1.00					
4	24口非屏蔽配线架	套	2.00					
5	理线架	台	2.00					
6	金属线槽100*100mm	m	31.66					
7	槽钢	kg	17.25					
8	角钢	kg	6.90					
9	热镀锌扁钢-40*4	m	33.54					
10	配管JDG20	m	184.84					
11	配管JDG25	m	139.52					
12	网络跳线	条	39.00					
13	语音跳线	条	3.00					
14	25对大对数电缆	m	10.95					
15	配线 Cat. 6UTP	m	762.38					
16	光纤尾纤	根	48.00					
17	信息插座(电话)	个	3.00					
18	电视插座	个	4.04					
19	单孔信息插座(1内网)	个	11.11					
20	双孔信息插座(1内网+1外网)	个	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	钢制接线盒	个	60.18					
22	12口光纤配线架	套	3.00					
23	12芯单模轻铠光缆	m	32.77					
24	24口接入交换机	台	2.00					
25	24口POE接入交换机	台	1.00					
26	光纤跳线	条	3.00					
27	IP半球摄像机	台	3.00					
28	金属软管 φ 20	m	2.58					
29	IP室内枪式摄像机	台	2.00					
30	配线RYY-2*1.5mm²	m	302.31					
31	紧急按钮开关	个	1.00					
32	网络双防区报警模块	套	1.00					
33	配管SC20	m	10.90					
34	配线RYY-2*1.0mm²	m	23.59					
35	配线RYY-4*1.0mm²	m	2.30					
36	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	台	1.00					
37	出门按钮	个	1.00					
38	单门电子门锁	台	1.00					
39	配线RYY-3*1.5mm²	m	17.71					
40	单轨射频线缆	m	16.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	双轨射频线缆	m	74.73					
42	中心基站	台	1.00					
43	功分单元（射频单元）	套	2.00					
44	直流电源12V	套	2.00					
45	美化天线	副	13.00					
46	配线RYYP-2*1.0mm²	m	18.48					
47	门诊室门口屏幕	台	1.00					
48	医生叫号对讲软件	套	1.00					
49	IP功放	台	1.00					
50	有源喇叭	个	3.00					
51	配线RVV-4*1.0mm²	m	30.28					
52	床旁交互终端	台	4.00					
53	医生对讲主机	台	1.00					
54	病区三色门灯	套	4.04					
55	电力电缆WDZB1-YJY-3*6mm²	m	10.82					
56	UPS楼层配电箱	台	1.00					
57	配管SC25	m	2.74					
58	巡更信息钮	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 发热门诊 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	0104010121690	实心砖封洞口	1. 零星砌砖名称、部位：实心砖封洞口 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩标砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10	m³	0.180					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
2	0105070071691	混凝土门槛 C20	1. 构件的类型：混凝土门槛 2. 构件规格：高200mm 3. 部位：水电井门口 4. 混凝土种类：商品砼 5. 混凝土强度等级：C20	m³	0.190					
		分部小计								
		门窗工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	0108010011692	纤维复合平开门（有亮无门楣）	1. 门类型：成品纤维复合平开门 2. 门编号：A5、A6、A7、A3a 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m²	5.980					
4	0108010011693	纤维复合平开门（无亮	1. 门类型：成品纤维复合平开	m²	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门 2. 门编号：A1 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面 8. 门类五金：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
5	0108010011694	纤维复合平开门（有亮有门楣）	1. 门类型：成品纤维复合平开门	m²	15.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 门编号：A2、A3、A4 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
6	0108010011695	纤维复合平开门（无亮无门楣）	1. 门类型：成品纤维复合平开门 2. 门编号：A8	m ²	6.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 5. 门扇厚度：45mm 6. 门框材料、饰面：实木复合线条/MDF中密度板纤维板基层，白色医用PVC膜饰面 7. 门扇结构、饰面：LVL单板层积材+桥洞力学板填充芯+上下MDF中密度板、内外均为白色医用PVC膜饰面 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、碰珠、门套、门楣等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
7	0108020031696	钢框钢质防火门 乙级	1. 门类型：钢框钢质防火门 乙级 2. 门编号：综合	m²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计 5. 门扇厚度：深化设计 6. 门框材料、饰面：钢框 7. 门扇结构、饰面：钢质，耐火极限不低于1h 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
8	0108020011697	断桥铝合金玻璃门	1. 门类型：铝合金玻璃门 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 5. 门扇厚度：综合 6. 门框材料、饰面：2.2mm断桥	m²	45.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔热铝合金型材 7. 门扇结构、饰面：中空钢化玻璃 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、执手、门吸等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
9	0108020031698	钢质防火门 乙级（有门楣）	1. 门类型：钢质防火门（乙级） 2. 门编号：FH1、FH2、FH3 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：防火玻璃 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：1.5mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂 7. 门扇结构、饰面：内外均为1.0mm厚镀锌钢板白色漆静电粉末喷涂	m ²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
10	0108010041699	钢框木质防火门 丙级	1. 门类型：钢框木质防火门 丙级 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计 5. 门扇厚度：深化设计 6. 门框材料、饰面：钢框 7. 门扇结构、饰面：木质，耐火极限不低于0.5h 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求	m²	1.600					
11	0108010041700	钢框木质防火门 乙级	1. 门类型：钢框木质防火门 乙	m²	7.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级 2. 门编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：详设计 5. 门扇厚度：深化设计 6. 门框材料、饰面：钢框 7. 门扇结构、饰面：木质，耐火极限不低于1h 8. 门类五金、附件：机械锁、合页、碰珠等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
12	0108070011701	断桥隔热铝合金平开窗	1. 窗类型：平开窗 2. 窗编号：综合 3. 洞口尺寸：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明	m ²	8.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 窗框厚度、材料、饰面： 2. 2mm断桥隔热铝合金型材（窗框比20%） 6. 窗类五金：执手、铰链、窗锁等综合考虑 7. 其余满足设计及规范要求							
13	0108090041702	人造石材窗台板	1. 粘结层材料、类型：专用胶粘剂 2. 窗台板材质、规格、颜色：12mm厚人造石，颜色详设计	m²	0.910					
14	0108100031703	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 防护材料种类：无机涂料（清单另列）	m	11.700					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	0111010061704	楼地面素水泥浆一遍	1. 类型、配合比：素水泥浆 掺建筑胶 2. 部位：地砖/防滑地砖地面（无降板）、石材地面、防静电架空地板地面、楼梯面	m²	319.470					
16	0111010061705	地面20mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆 M15 3. 部位：地砖/防滑地砖地面、防静电架空地板地面	m²	120.330					
17	0111010061706	地面25mm厚干混地面砂浆找平 M15	1. 找平层厚度：25mm厚 2. 砂浆类型、配合比：干混砂浆 M15 3. 部位：石材/预制水磨石地面	m²	205.250					
18	0111020011707	云朵拉灰大理石地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列）	m²	3.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm厚云朵拉灰大理石 4. 嵌缝材料种类：水性反应树脂填缝剂 5. 防护层材料种类：石材出厂五面油性防护 6. 酸洗、打蜡要求：打磨晶面硬处理 7. 其余满足设计规范要求							
19	0111020011708	无机预制水磨石地面 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 25mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm厚无机预制水磨石800×	m²	205.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			800，颜色详设计 5. 防护层材料种类：石材出厂五面油性防护 6. 酸洗、打蜡要求：打磨晶面硬处理 7. 其余满足设计规范要求							
20	0111020031709	防滑地砖 600×600	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 600×600，颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求	m²	85.750					
21	0111020031710	仿水磨石地砖 800×800	1. 找平层厚度、砂浆配合比：	m²	31.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			20mm厚干混地面砂浆 M15（清单另列） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚干混地面砂浆 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色： 仿水磨石地砖 800×800，颜色详设计 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂 5. 其余满足设计规范要求								
22	0111050061711	成品铝合金踢脚线（无基层板）	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：墙基层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚成品铝合金踢脚线配套踢脚线卡条	m	163.770						
		分部小计									
		墙、柱面装饰与隔断工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	0106070051712	砌体墙铺钢丝网（不同材质交接处）	1. 材料品种、规格：0.6mm×12.5×12.5热镀锌钢丝网 2. 加固方式：铆钉锚固	m ²	65.120					
24	0112010041713	15mm厚干混抹灰砂浆找平 M20	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚干混砂浆 M20 3. 部位：砌体墙	m ²	619.630					
25	0112010011714	18mm厚干混抹灰砂浆基层	1. 墙体类型：裸砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚干混抹灰砂浆 M15打底 3. 面层厚度、砂浆配合比：3mm厚干混抹灰砂浆 M20 扫毛 4. 部位：瓷砖块料墙面(≤3m)	m ²	41.130					
26	0112070011715	石英纤维装饰（医用）墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：38×12×1轻钢龙骨，纵横间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	450.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段：/

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8mm石英纤维装饰墙板（医用），颜色详设计							
27	0112040031716	瓷砖墙面 300×600	1. 墙体类型：内砖墙 2. 安装方式：粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300×600瓷砖面层 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝	m²	123.400					
		分部小计								
		天棚工程								
28	0106060121717	吊顶龙骨附加型钢支架	1. 钢材品种、规格：型钢，30×50×2顶面龙骨吊点，布置间距≤2m，5#角钢，布置间距900 2. 安装高度：顶板下150mm 3. 其余满足设计规范要求	t	2.076					
29	0113020011718	铝扣板平顶天棚 600×	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：	m²	159.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		600	不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200 3. 面层材料品种、规格：铝扣板 600×600×0.8 4. 其余满足设计规范要求							
30	0113020011719	岩棉板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200，T型38龙骨，双向间距600 3. 面层材料品种、规格：岩棉板 600×600×22	m²	162.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其余满足设计规范要求							
31	0113020011720	铝塑板封边	1. 类型：吊顶封边 2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50×5镀锌角钢 间距600mm 3. 基层材料种类、规格：10mm厚硅酸盖板 4. 面层材料品种、规格：4mm白色铝塑板，铝皮厚21丝 5. 压条材料种类、规格：20×20白色铝合金收口条（清单另列） 6. 其余满足设计规范要求	m²	4.680					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
32	0114070021721	室内无机涂料吊顶天棚	1. 基层类型：石膏板 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成	m²	2.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			活 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍 5. 部位：吊顶天棚（含窗帘盒、灯槽）							
33	0114060011722	室内无机涂料墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍，颜色详设计 5. 部位：室内墙面	m ²	86.980					
		分部小计								
		其他装饰工程								
34	0115020011723	铝合金T型烤漆饰面嵌条	1. 部位：石英纤维装饰墙板与吊顶交接处	m	202.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1mm厚铝合金T型嵌条，颜色详设计							
35	0115020011724	1mm铝合金T型收口条	1. 部位：石英纤维装饰墙板墙缝 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1mm铝合金T型收口条，颜色详设计	m	324.400					
36	0115020011725	1mm铝合金阴角连接条	1. 部位：石英纤维装饰墙板阴角 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1mm铝合金阴角连接条，颜色详设计	m	89.600					
37	0115020011726	铝合金L型收口条	1. 部位：铝塑板与窗帘盒石膏板交接处 2. 线条材料品种、规格、颜色： 20×20mm白色铝合金收口条	m	11.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	0112070011727	消火栓石英纤维装饰墙板（医用）装饰暗门	1. 部位：消火栓及消防水管 2. 材料种类、规格：L50×5 镀锌角钢龙骨，间距400，基层10mm厚硅酸钙板，面层8mm厚石英纤维装饰板 3. 五金种类、规格：金属转轴综合考虑	m²	5.040					
39	0115050011728	标准成品医用洗手盆（单人位）	1. 台柜规格：综合，详设计 2. 材料种类、规格：定制蜂窝铝合金柜体（铝合金/PVC） 3. 五金种类、规格：感应水嘴、铰链、合页、给排水附件等五金配件综合考虑 4. 其余满足设计规范要求	个	7.000					
40	0109010021729	75mm厚彩钢夹芯岩棉板	1. 型材品种、规格：75mm厚彩钢岩棉夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格：	m²	1.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			原有骨架结构 3. 配套细部：屋脊、檐口、阴阳角、墙体交接泛水板、收边包角等所有屋面泛水配件、固定支座、紧固件、密封胶、搭接密封全套辅材均包含在综合单价内 4. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
41	011701003311	里脚手架	1. 脚手架类型：里脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m²	1152.010					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	011702025312	止水门坎模板	1. 构件类型：止水门坎 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	1.920					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001303	安全文明施工费			22562.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		805.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4761.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10841.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6153.46			
2	011707002304	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003305	非夜间施工照明						
4	011707004306	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005307	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006308	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007309	已完工程及设备保护费						
8	011707008310	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	50080.39	
合计			50080.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	38.87					
2	其他材料费	元	5771.56					
3	水	m³	13.66					
4	合页	副	52.61					
5	膨胀螺栓M8	套	254.97					
6	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	336.13					
7	镀锌螺钉带垫	个	259.20					
8	商品混凝土C20	m³	0.20					
9	二等锯材	m³	0.03					
10	加工铁件	kg	101.75					
11	干混地面砂浆M20	t	4.50					
12	水泥32.5	kg	429.50					
13	805胶水	kg	35.79					
14	水性反应树脂填缝剂	kg	20.77					
15	水泥基胶粘剂	t	1.96					
16	仿水磨石地砖800×800	m²	32.24					
17	防滑地砖600×600	m²	88.15					
18	专用勾缝剂	kg	27.94					
19	玻璃胶	支	13.44					
20	万能胶	kg	6.74					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	螺栓	个	1049.62					
22	标准砖MU15	千匹	0.11					
23	干混砌筑砂浆M10	t	0.07					
24	干混抹灰砂浆M20	t	16.64					
25	干粉型粘结剂	kg	525.12					
26	轻钢龙骨38×12	m	2029.05					
27	硅酸钙板10mm	m²	10.38					
28	高强石膏基阻燃板10mm	m²	5.27					
29	成品铝合金踢脚线	m²	13.65					
30	石膏板12mm	m²	5.50					
31	铝塑板内墙	m²	5.75					
32	预埋铁件	kg	128.40					
33	锯材综合	m³	0.15					
34	装配式T形铝合金龙骨	m²	327.42					
35	L50×5镀锌角钢	kg	40.80					
36	无机预制水磨石800×800×20	m²	209.10					
37	成品腻子膏耐水性（Y）	kg	223.75					
38	乳胶漆底漆	kg	0.29					
39	乳胶漆面漆	kg	0.70					
40	白水泥	kg	0.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	铝合金T型烤漆饰面嵌条	m	212.10					
42	1mm铝合金T型收口条	m	340.20					
43	1mm铝合金阴角连接条	m	94.50					
44	20×20mm白色铝合金收口条	m	12.60					
45	人造石板12mm	m²	1.02					
46	膨胀螺栓	套	22.45					
47	铝扣板600×600	m²	162.18					
48	脚手架钢材	kg	14.75					
49	纤维复合平开门（无亮有门楣）	m²	6.74					
50	纤维复合平开门（有亮有门楣）	m²	15.36					
51	钢框木质防火门丙级	m²	1.55					
52	钢质防火门乙级（有门楣）	m²	2.43					
53	纤维复合平开门（无亮无门楣）	m²	6.54					
54	复合模板	m²	0.47					
55	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.16					
56	干混地面砂浆M15	t	14.48					
57	断桥铝合金平开窗	m²	8.22					
58	钢丝网综合	m²	68.36					
59	彩钢夹芯板 δ 75	m²	1.80					
60	彩钢板 δ 0.5	m²	0.51					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	槽铝	m	0.83					
62	工字铝综合	m	2.85					
63	角铝25.4×1	m	0.45					
64	铝拉铆钉M5×40	100个	0.23					
65	防水密封胶	支	1.02					
66	彩钢内外扣槽	m	1.43					
67	橡皮密封条20×4	m	2.95					
68	断桥铝合金玻璃门	m²	43.49					
69	实木复合单开门（有亮）	m²	5.87					
70	岩棉板600×600	m²	170.10					
71	石英纤维装饰墙板（医用）8mm	m²	478.32					
72	云朵拉灰大理石20mm	m²	3.09					
73	型钢龙骨支架	t	2.08					
74	焊条综合	kg	9.56					
75	电焊丝	kg	6.99					
76	螺栓综合	kg	10.33					
77	标准成品医用洗手盆（单人位）	套	7.07					
78	钢框木质防火门乙级	m²	7.18					
79	钢框钢质防火门乙级	m²	2.43					
80	干混抹灰砂浆M15	t	1.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 5 页 共 5 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	0304110031730	强电金属线槽 200*100mm	1. 名称：强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求	m	43.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
2	0304130011731	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	43.700					
3	0304090011732	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	44.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	0304040341733	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
5	0304040341734	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7.000					
6	0304040341735	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
7	0304040351736	防水强电五孔插座	1. 名称：防水强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	0304040351737	强电五孔插座 16A	1. 名称：强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 16A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	11.000					
9	0304040351738	强电五孔插座 10A	1. 名称：强电五孔插座 2. 规格、参数：安全型，AC250V, 10A 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	114.000					
10	0304120041739	防眩光筒灯 8W	1. 名称：防眩光筒灯	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：COB 8W 4000K 800lm Ra>80 UGR<19 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	0304120041740	600*600灯盘 36W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 36W 4000K 3960lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
12	0304120041741	600*600灯盘 32W	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号、规格：LED 32W 4000K 3520lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	34.000					
13	0304120041742	300*600灯盘 15W	1. 名称：300*600灯盘 2. 型号、规格：LED 15W 4000K 1650lm Ra>80 UGR<19，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	0304110061743	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	183.000					
15	0304110061744	防水型感应电源接线盒	1. 名称：防水型感应电源接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
16	0304110011745	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、穿引线 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	7.450					
17	0304110011746	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考	m	422.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	0304110041747	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考	m	753.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
19	0304110041748	配线 WDZB1-BYJ-4.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4.0mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2186.070					
20	0304110041749	配线 WDZB1-BYJ-10.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架	m	116.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-10.0mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
21	0304080011750	电力电缆 WDZB1-YJY-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*4mm² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑	m	43.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	0304080061751	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		给排水								
23	0310060091752	全自动超声波清洗机	1. 名称：全自动超声波清洗机 2. 型号、规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：本体、角阀、金属软管、下水、五金件、电气接线、单体调试 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
24	0310010061753	PP-R塑料给水管（热水） DN15	1. 名称：PP-R塑料给水管（热水） 2. 材质、规格：PP-R DN15，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求	m	18.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
25	0310010061754	PP-R塑料给水管（热水） DN20	1. 名称：PP-R塑料给水管（热水） 2. 材质、规格：PP-R DN20，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，	m	3.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
26	0310010061755	PP-R塑料给水管 DN15	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN15，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、	m	49.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
27	0310010061756	PP-R塑料给水管 DN20	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN20，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、	m	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
28	0310010061757	PP-R塑料给水管 DN25	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN25，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	0310010061758	PP-R塑料给水管 DN32	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN32，具体详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 敷设方式：详设计 5. 管道附件设置：包括各类管件（含丝接管件）、管卡、管道标识、吊托支架等 6. 管道标识、压力试验及吹扫冲洗、消毒要求：详设计要求 7. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支架制安及防腐、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	5.810					
30	0310010031759	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15	m	22.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
31	0310010031760	薄壁不锈钢给水管 DN20	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：采用双卡压式连接	m	7.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
32	0310010031761	薄壁不锈钢给水管 DN25	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合	m	6.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
33	0310010031762	薄壁不锈钢给水管 DN32	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识	m	9.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
34	0310010031763	薄壁不锈钢给水管 DN40	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补	m	29.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
35	0310010031764	薄壁不锈钢给水管 DN50	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐	m	5.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
36	0310010061765	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	16.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
37	0310010061766	加厚型PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	17.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
38	0310010061767	加厚型PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	56.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
39	0310010061768	加厚型PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列) PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	25.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
40	0312080021769	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品 2. 燃烧等级不低于难燃B1级 3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	1.180					
41	0310060121770	容积式电热水器 3.3KW	1. 名称：容积式电热水器 2. 型号、规格：3.3KW 3. 安装方式：综合 4. 包含：电气接线、接管、支架、防腐、金属软管、角阀五	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
42	0310040041771	不锈钢洗涤盆（成套）	1. 类型：不锈钢洗涤盆 2. 材质、规格：不锈钢，具体详设计 3. 附件名称、数量：含龙头、角阀、金属软管、下水、五金件等成套组件 4. 电气接线需满足要求 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	6.000					
43	0310030061772	减压器组 DN50	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：详设计，含试验等 4. 附件配置：减压阀、压力表*2	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶挠性接头等，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
44	0306010041773	超声波流量计 DN50	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：详设计 4. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4.000					
45	0310030011774	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	0310030011775	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
47	0310030011776	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
48	0310040141777	网筐式地漏 DN50	1. 名称：网筐式地漏 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 含楼板的开孔洞及安装后的堵洞 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
49	0310040141778	网筐式地漏 DN75	1. 名称：网筐式地漏 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN75 4. 含楼板的开孔洞及安装后的堵洞 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
50	0310040141779	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：铜	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 含楼板的开孔洞及安装后的堵洞 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
51	0310020031780	穿墙、穿楼板钢套管 DN15	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN15 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
52	0310020031781	穿墙、穿楼板钢套管 DN20	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN20 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
53	0310020031782	穿墙、穿楼板钢套管 DN25	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
54	0310020031783	穿墙、穿楼板钢套管 DN32	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN32 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
55	0310020031784	穿墙、穿楼板钢套管 DN40	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN40 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
56	031301017320	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001313	安全文明施工费			7819.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		279.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1650.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3757.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2132.68			
2	031302002314	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003315	非夜间施工增加						
4	031302004316	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005317	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006318	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008319	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R塑料给水管DN15	m	50.39					
2	PP-R塑料给水管管件DN15	个	75.39					
3	PP-R塑料给水管DN25	m	3.00					
4	PP-R塑料给水管管件DN25	个	3.19					
5	型钢	kg	30.56					
6	醇酸磁漆(各色)	kg	0.51					
7	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.49					
8	S30408薄壁不锈钢管DN20	m	7.66					
9	S30408薄壁不锈钢管管件DN20	个	8.67					
10	S30408薄壁不锈钢管DN25	m	6.66					
11	S30408薄壁不锈钢管管件DN25	个	7.26					
12	S30408薄壁不锈钢管DN32	m	9.23					
13	S30408薄壁不锈钢管管件DN32	个	8.77					
14	S30408薄壁不锈钢管DN40	m	29.09					
15	S30408薄壁不锈钢管管件DN40	个	22.01					
16	柔性泡沫橡塑制品	m³	1.22					
17	减压阀DN50	个	1.00					
18	Y型过滤器DN50	个	1.00					
19	截止阀DN50	个	2.00					
20	橡胶挠性接头DN50	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	截止阀DN15	个	16.16					
22	截止阀DN20	个	3.03					
23	截止阀DN25	个	1.01					
24	焊接钢管DN40	m	0.32					
25	焊接钢管DN50	m	0.64					
26	焊接钢管DN80	m	0.32					
27	网筐式地漏DN75	个	4.04					
28	PP-R塑料给水管（热水）DN15	m	18.90					
29	PP-R塑料给水管（热水）管件DN15	个	28.27					
30	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	22.18					
31	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	30.16					
32	S30408薄壁不锈钢管DN50	m	5.08					
33	S30408薄壁不锈钢管管件DN50	个	3.26					
34	全自动超声波清洗机	台	2.00					
35	PP-R塑料给水管（热水）DN20	m	3.15					
36	PP-R塑料给水管管件（热水）DN20	个	3.80					
37	PP-R塑料给水管DN20	m	1.83					
38	PP-R塑料给水管管件DN20	个	2.21					
39	容积式电热水器3.3KW	台	1.00					
40	清扫口DN100	个	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	PP-R塑料给水管DN32	m	5.90					
42	PP-R塑料给水管管件DN32	个	5.15					
43	网筐式地漏DN50	个	1.01					
44	焊接钢管DN25	m	0.95					
45	强电金属线槽200*100mm	m	44.37					
46	槽钢	kg	33.00					
47	角钢	kg	13.20					
48	热镀锌扁钢-40*4	m	47.00					
49	单联单控开关	个	5.10					
50	双联单控开关	个	7.14					
51	三联单控开关	个	2.04					
52	防水强电五孔插座	个	2.04					
53	强电五孔插座16A	套	11.22					
54	强电五孔插座10A	个	116.28					
55	金属软管 φ 20	m	12.67					
56	防眩光筒灯8W	套	1.01					
57	600*600灯 盘36W	套	3.03					
58	600*600灯 盘32W	套	34.34					
59	300*600灯 盘15W	套	3.03					
60	钢制接线盒	个	186.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂
 【装饰工程-安装】
 标段：
 /
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	防水型感应电源接线盒	个	7.14					
62	配线WDZB1-BYJ-2.5mm²	m	874.55					
63	配线WDZB1-BYJ-4.0mm²	m	2295.37					
64	配线WDZB1-BYJ-10.0mm²	m	122.66					
65	电力电缆WDZB1-YJY-5*4mm²	m	44.16					
66	超声波流量计DN50	台	4.00					
67	焊接钢管DN32	m	0.32					
68	不锈钢洗涤盆（成套）	个	6.06					
69	加厚型PVC-U实壁排水管DN50	m	17.38					
70	加厚型PVC-U实壁排水管件DN50	个	11.85					
71	成品管卡DN50	套	14.70					
72	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	m	55.59					
73	加厚型PVC-U实壁排水管件DN75	个	50.20					
74	成品管卡DN75	套	45.15					
75	成品管卡DN100	套	13.65					
76	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	m	24.67					
77	加厚型PVC-U实壁排水管件DN100	个	30.02					
78	PVC-U实壁排水管DN75	m	15.91					
79	PVC-U实壁排水管件DN75	个	14.36					
80	配管SC32	m	7.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 5 页 共 5 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【装饰工程-安装】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	0304040171785	配电箱改造 +4+F1-AL	1. 名称：配电箱改造 +4+F1-AL 2. 型号、规格：具体详设计 3. 根据设计需求改造原配电箱，包含各类元器件及辅材、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
2	0304040171786	配电箱 +5+F1-AL（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +5+F1-AL（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	0304040171787	配电箱 +5+F1-AT（含装饰部分）	1. 名称：配电箱 +5+F1-AT（含装饰部分） 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识、装饰部	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分调整和增加的回路以及对应元器件 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0304040171788	配电箱 +5+F1-ALE	1. 名称：配电箱 +5+F1-ALE 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	0304040171789	应急照明集中电源箱 +5+F1-FD	1. 名称：应急照明集中电源箱 +5+F1-FD 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、电源等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0304120011790	应急照明壁灯 12W	1. 名称：应急照明壁灯 2. 型号、规格：12W 配节能型光源 3. 安装方式：壁装距地2.6米 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
7	0304120011791	疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型）	1. 名称：疏散照明壁灯 5W IP67（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E5W-17ZB3 DC36V Φ≥5001m IP67 3. 安装方式：壁装距地2.4米	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	0304120011792	疏散照明吸顶灯 5W（非持续型）	1. 名称：疏散照明吸顶灯 5W（非持续型） 2. 型号、规格：J-ZFJC-E5W-17Z3A DC36V Φ≥5001m 3. 安装方式：结合设计综合考虑 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	12.000					
9	0304120041793	疏散指示灯（持续型）（向左、向右）	1. 名称：疏散指示灯（持续型）（向左、向右） 2. 型号、规格：J-BLJC-1L（R）EⅡ0.3W-11B1Z(Y)D DC36V 3. 安装方式：距地0.5米明装	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
10	0304120041794	疏散出口标志（持续型）	1. 名称：疏散出口标志（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E II 0.3W-11B2 DC36V 3. 安装方式：门上方0.2米安装 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
11	0304120041795	安全出口标志（持续型）	1. 名称：安全出口标志（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-10E II 0.3W-11B2 DC36V 3. 安装方式：门上方0.2米安装 4. 含：光源、安装附件	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	0304120041796	多信息复合吊标志灯（持续型）	1. 名称：多信息复合吊标志灯（持续型） 2. 型号、规格：J-BLJC-2LRE II 0.3W-11S1Q DC36V 3. 安装方式：管吊, 距地2.4米 4. 含：光源、进线保护软管、吊管、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	5.000					
13	0304040351797	电井插座	1. 名称：电井插座 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
14	0304040311798	现场控制按钮	1. 名称：现场控制按钮	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
15	0304110061799	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	33.000					
16	0304110011800	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	108.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
17	0304110011801	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	106.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	0304110011802	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC70 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	0304110041803	配线 WDZ-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	341.220					
20	0304110041804	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	221.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
21	0304110041805	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	23.460					
22	0304110041806	配线 WDZN-BYJ-4.0mm ²	1. 名称：配线	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-4. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	0304080021807	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1. 5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、	m	73. 560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
24	0304080021808	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	24.500					
25	0304080011809	电力电缆 WDZN-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-5*	m	4.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	0304080011810	电力电缆 YJV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配	m	2.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	0304080061811	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）： ≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
28	0304080061812	电力电缆终端头 五芯 截面≤50mm ² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤50mm ²	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
29	0304090011813	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4 3. 敷设方式：详设计 4. 包括：焊接连通，防腐，固定等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	30.850					
30	0304090011814	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4	m	31.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：详设计 4. 包括：焊接连通，防腐，固定等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
31	0304090081815	预埋板 100*100*6	1. 名称：预埋板 2. 规格、材质：100*100*6 钢 3. 包括焊接，安装方式详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	块	3.000					
32	0304090081816	局部等电位箱 SEB	1. 名称：局部等电位箱 SEB 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	0304090081817	总等电位箱	1. 名称：总等电位箱 2. 规格、材质：详设计 3. 含：铜排、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
34	0304140071818	自动投入装置系统调试 用电切换系统	1. 名称：自动投入装置系统调试 用电切换系统 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
35	0304140111819	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 出具调试试验记录报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
36	031301017328	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001321	安全文明施工费			2183.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		77.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		460.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1049.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		595.38			
2	031302002322	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003323	非夜间施工增加						
4	031302004324	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005325	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006326	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008327	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	断路器40A	个	1.00					
2	配电箱+5+F1-AL（含装饰部分）	台	1.00					
3	配电箱+5+F1-AT（含装饰部分）	台	1.00					
4	配电箱+5+F1-ALE	台	1.00					
5	应急照明集中电源箱+5+F1-FD	台	1.00					
6	应急照明壁灯12W	套	1.01					
7	疏散照明壁灯 5WIP67（非持续型）	套	3.03					
8	疏散照明吸顶灯5W（非持续型）	套	12.12					
9	疏散指示灯（持续型）（向左、向右）	套	2.02					
10	金属软管 φ20	m	1.55					
11	疏散出口标志（持续型）	套	2.02					
12	安全出口标志（持续型）	套	5.05					
13	多信息复合吊标志灯（持续型）	套	5.05					
14	电井插座	套	1.02					
15	现场控制按钮	个	2.00					
16	钢制接线盒	个	33.66					
17	配管SC70	m	2.18					
18	配线WDZ-BYJ-1.5mm²	m	358.28					
19	配线WDZ-BYJ-2.5mm²	m	257.01					
20	配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m	27.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	配线WDZN-BYJ-4. 0mm ²	m	6. 30					
22	控制电缆WDZN-KYJY-2*1. 5mm ²	m	74. 66					
23	控制电缆WDZN-KYJY-2*2. 5mm ²	m	24. 87					
24	电力电缆WDZN-YJY-5*6mm ²	m	4. 38					
25	电力电缆YJV-4*50+1*25mm ²	m	2. 19					
26	电力电缆终端头 五芯 截面≤50mm ² 电压≤1kV	套	2. 04					
27	热镀锌扁钢-25*4	m	32. 39					
28	热镀锌扁钢-40*4	m	33. 26					
29	预埋板100*100*6	块	3. 00					
30	局部等电位箱SEB	台	3. 02					
31	总等电位箱	台	1. 01					
32	配管SC20	m	110. 09					
33	配管JDG25	m	111. 51					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风								
1	0301080011820	柜式离心风机箱（电机外置） SF-1F-1	1. 名称：柜式离心风机箱（电机外置） SF-1F-1 2. 型号HTFC(DT)-I-9，风量2040m³/h，全压345Pa，转速900rpm，功率0.55kW，具体参数详设计 3. 支吊架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 包含：减震吊架、检查接线及调试、试压、进线保护软管、减震措施、接地、支吊架及防腐、吊装就位等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	0301080011821	柜式离心风机箱（电机	1. 名称：柜式离心风机箱（电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		外置） PF-1F-1	机外置） PF-1F-1 2. 型号HTFC (DT)-I-9，风量2450m³/h，全压392Pa，转速1100rpm，功率0.75kW，具体参数详设计 3. 支吊架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：详设计 5. 包含：减震吊架、检查接线及调试、试压、进线保护软管、减震措施、接地、底座/支吊架制安及防腐、吊装就位等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	0304040331822	管道式换气扇（带止回阀） BPT-150	1. 名称：管道式换气扇（带止回阀） 2. 型号：BPT-150	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格及技术参数：风量150m³/h，风压150Pa，电量25W 4. 安装方式：详设计 5. 包含：软接头、支架及防腐、单体调试 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	0304040331823	管道式换气扇（带止回阀） BPT-250	1. 名称：管道式换气扇（带止回阀） 2. 型号：BPT-250 3. 规格及技术参数：风量250m³/h，风压220Pa，电量32W 4. 安装方式：详设计 5. 包含：软接头、支架及防腐、单体调试 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	0307030201824	粗、中效过滤装置 400*400	1. 名称：粗、中效过滤装置 2. 型号：详设计 3. 规格：接管尺寸400*400 4. 形式：矩形 5. 支架形式、材质、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
6	0307030201825	消声器 400*250	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：接管尺寸400*250，L=1.0m 4. 形式：矩形 5. 支架形式、材质、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0307030201826	消声弯头 500*320	1. 名称：消声弯头 2. 规格：500*320 3. 材质：详设计 4. 支架形式、材质、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
8	0307030111827	防雨百叶风口 160*120	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：160*120 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
9	0307030111828	防雨百叶风口 400*400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格、型号：400*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	0307030111829	单层百叶风口（叶片垂直） 200*120	1. 名称：单层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：200*120 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
11	0307030111830	单层百叶风口（叶片垂直） 200*200	1. 名称：单层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：200*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
12	0307030111831	单层百叶风口（叶片垂直） 200*400	1. 名称：单层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：200*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
13	0307030111832	双层百叶风口（叶片垂直） 200*120	1. 名称：双层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：200*120 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
14	0307030111833	双层百叶风口（叶片垂直） 200*400	1. 名称：双层百叶风口（叶片垂直） 2. 规格、型号：200*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
15	0307030011834	风管蝶阀 160*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：160*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
16	0307030011835	风管蝶阀 250*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
17	0307030011836	风管蝶阀 250*200	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*200 3. 材质：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	0307030011837	70℃防火阀 160*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：160*120 3. 材质：详设计 4. 类型：常开，70℃熔断关闭，具体详设计 5. 支吊架制作安装：满足设计要求 6. 本体及支吊架刷油、防腐：详设计 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	0307020011838	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：防火保温型，具体详设计 3. 支架材质、规格、防腐：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	2.000					
20	0307020011839	镀锌钢板风管 δ 0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度：δ =0.5mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管	m²	58.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
21	0307020011840	镀锌钢板风管 δ 0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 周长：按设计综合考虑 4. 板材厚度：δ =0.6mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：风管套管、导流片、减震、风管支吊架及防腐、法兰、风管各类加固措施及加固框的制作安装，除锈、刷漆，防雨弯头、防鼠防虫网，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材等 7. 风管支吊架：做法需满足设	m ²	13.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求，有防火包裹或保温时综合考虑支吊架做法 8. 风管套管：做法需满足设计及规范要求, 墙体楼板需预留孔洞 9. 通风和空调系统中的管道在穿越防火隔墙、楼板、防火墙、竖井井壁、建筑变形缝处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 10. 所有风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 11. 防排烟管按照高压风系统选择风管厚度和密封措施。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。 12. 其他：满足设计、相关标准							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、规范及招标文件要求							
22	0307040021841	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m²	72.490					
23	0307040021842	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m²	72.490					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
24	031301012336	暖工程系统检测、检验	暖工程系统检测、检验	项	1.000					
25	031301017337	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001329	安全文明施工费			2015.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		71.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		425.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		968.53			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		549.71			
2	031302002330	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003331	非夜间施工增加						
4	031302004332	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005333	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006334	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008335	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	酚醛调和漆各色	kg	0.63					
2	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.89					
3	减震器	套	8.00					
4	柜式离心风机箱（电机外置）SF-1F-1	台	1.00					
5	柜式离心风机箱（电机外置）PF-1F-1	台	1.00					
6	防雨百叶风口400*400	个	2.02					
7	风管软接	m²	2.00					
8	镀锌钢板 δ 0.5mm	m²	67.01					
9	镀锌钢板 δ 0.6mm	m²	15.49					
10	双层百叶风口（叶片垂直）200*400	个	2.02					
11	双层百叶风口（叶片垂直）200*120	个	3.03					
12	单层百叶风口（叶片垂直）200*200	个	3.03					
13	风管蝶阀160*120	个	7.07					
14	风管蝶阀250*120	个	4.04					
15	风管蝶阀250*200	个	2.02					
16	消声器400*250	节	1.00					
17	单层百叶风口（叶片垂直）200*120	个	5.05					
18	单层百叶风口（叶片垂直）200*400	个	2.02					
19	管道式换气扇（带止回阀）BPT-250	台	1.00					
20	管道式换气扇（带止回阀）BPT-150	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水								
1	0309010101843	消防软管卷盘	1. 名称：消防软管卷盘 2. 型号、规格：SG24AZ 3. 安装详12S108-2 4. 包括：真空破坏器、箱体和内部附件配件、调试试验, 具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
2	0310010031844	薄壁不锈钢给水管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
3	0310010031845	薄壁不锈钢给水管 DN25	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补	m	21.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
4	0310010031846	薄壁不锈钢给水管 DN32	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐	m	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
5	0310010031847	薄壁不锈钢给水管 DN50	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用双卡压式连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计	m	5.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
6	0310010061848	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	5.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
7	0310010061849	加厚型PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：加厚型(S11.2系列)PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	4.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	0310030011850	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
9	0310030011851	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：全铜 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
10	0310030061852	减压器组 DN32	1. 名称：减压器组 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：详设计，含试验等 4. 附件配置：减压阀、压力表*2、截止阀*2、Y型过滤器、橡胶挠性接头等，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	1.000					
11	0310030011853	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含前截止阀、附配件等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	0306010041854	超声波流量计 DN32	1. 名称：超声波流量计 2. 型号、规格：DN32 3. 安装方式：详设计 4. 包含附配件安装，具体附配件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
13	0309010131855	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	8.000					
14	0309010131856	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格：放置2具灭火器，规格结合设计综合考虑 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	0312080021857	给排水管道保温	1. 材质：柔性泡沫橡塑制品 2. 燃烧等级不低于难燃B1级 3. 管径：结合设计综合 4. 厚度：给水20mm，排水15mm 5. 包括：管道、阀门等保温 6. 管道与支架横杆之间应设垫料（材质综合） 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.100					
16	0310020031858	穿墙、穿楼板钢套管 DN25	1. 名称：穿墙、穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	0310020031859	刚性防水套管 DN75	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN75 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
18	0310020031860	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 制作安装及封堵、堵洞 4. 套管长度：综合 5. 包含：各类墙体及楼板的开孔洞和混凝土补洞 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		纯水								
19	0310060101861	一体化纯水设备（成套）	1. 名称：一体化纯水设备（成套） 2. 规格、型号：详设计 3. 一体化设备包含：预处理系统（设施设备）、反渗透系统（设施设备）、后处理系统（设施设备）、二级清洗用水后处理系统（设施设备）、管路管件、电气线路、控制线路、仪器仪表、阀门阀件、电气接线、调试等，具体详设计 4. 预处理系统包含：原水泵、多介质过滤器(含滤料)、活性炭过滤器(含滤料)、软水器(含滤料)、再生装置、精密过滤器、连接管阀件(含阀组)、管道、配套仪表、配套电缆、配套机	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架，等具体参数详设计 5. 反渗透系统包含：一级R0高压泵、一级反渗透装置、中间纯水箱、清洗消毒水箱、清洗消毒泵、清洗消毒过滤器、连接管阀件、配套仪表电缆，等具体参数详设计 6. 后处理系统包含：无菌纯水箱、清洗用供水泵、清洗用紫外杀菌器、纯化水消毒装置、清洗用微孔过滤器、连接管阀件、配套仪表电缆，等具体参数详设计 7. 二级清洗用水后处理系统包含：无菌纯水箱、二级清洗用供水泵、清洗用紫外杀菌器、纯化水消毒装置、清洗用微孔过滤器、连接管阀件、配套仪							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表电缆，等具体参数详设计 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	0310010031862	SS304材质不锈钢管 DN15	1. 材质：SS304材质不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：环压连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、酸洗钝化、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图	m	12.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
21	0310010031863	SS304材质不锈钢管 DN25	1. 材质：SS304材质不锈钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：环压连接 4. 管道敷设部位及方式：结合设计综合 5. 管道附件设置：各类管件、管卡、管道标识 6. 包含：预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，支吊架制作安装及防腐 7. 水压试验、管道冲洗、酸洗钝化、消毒要求：详设计 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	62.670					
22	0310030011864	不锈钢截止阀 DN15	1. 名称：不锈钢截止阀	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN15 3. 材质：SS304 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件、酸洗钝化、消毒，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
23	031301017345	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001338	安全文明施工费			13031.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		465.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2750.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6261.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3554.02			
2	031302002339	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003340	非夜间施工增加						
4	031302004341	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005342	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006343	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008344	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢	kg	36.65					
2	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.59					
3	醇酸磁漆(各色)	kg	0.61					
4	截止阀DN50	个	1.01					
5	截止阀DN15	个	1.01					
6	自动排气阀DN15	个	1.00					
7	柔性泡沫橡塑制品	m³	0.10					
8	消防软管卷盘	套	2.00					
9	减压阀DN32	个	1.00					
10	Y型过滤器DN32	个	1.00					
11	截止阀DN32	个	3.01					
12	橡胶挠性接头DN32	个	1.01					
13	焊接钢管DN40	m	0.64					
14	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	8.00					
15	灭火器放置箱	个	4.00					
16	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	0.99					
17	S30408薄壁不锈钢管管件DN15	个	1.34					
18	S30408薄壁不锈钢管DN50	m	5.48					
19	S30408薄壁不锈钢管管件DN50	个	3.51					
20	SS304材质不锈钢管DN25	m	61.79					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	SS304材质不锈钢管管件DN25	个	67.37					
22	酸洗药剂	kg	17.60					
23	碱洗药剂	kg	2.96					
24	水	m³	0.48					
25	SS304材质不锈钢管DN15	m	12.35					
26	SS304材质不锈钢管管件DN15	个	16.79					
27	不锈钢截止阀DN15	个	8.08					
28	一体化纯水设备（成套）	套	1.00					
29	焊接钢管	kg	9.16					
30	超声波流量计DN32	台	1.00					
31	S30408薄壁不锈钢管DN25	m	20.77					
32	S30408薄壁不锈钢管管件DN25	个	22.64					
33	S30408薄壁不锈钢管DN32	m	5.52					
34	S30408薄壁不锈钢管管件DN32	个	5.25					
35	加厚型PVC-U实壁排水管DN75	m	5.24					
36	加厚型PVC-U实壁排水管件DN75	个	4.74					
37	成品管卡DN75	套	3.15					
38	成品管卡DN100	套	2.10					
39	加厚型PVC-U实壁排水管DN100	m	4.01					
40	加厚型PVC-U实壁排水管件DN100	个	4.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防联动报警								
1	0311020061865	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	1.000					
2	0309040081866	接线端子箱	1. 名称：接线端子箱 2. 安装方式：详设计 3. 含开孔、焊压接线端子、防火 、堵洞、端子接线 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	1.000					
3	0309040081867	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 型号规格：具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	0309040051868	区域显示器（火灾显示盘）	1. 名称：区域显示器（火灾显示盘） 2. 型号、规格：结合设计综合 3. 安装方式：详设计 4. 含：安装附件、接地、单体测试 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
5	0309040011869	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 型号：详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	24.000					
6	0309040071870	吸顶式扬声器	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 型号：GRT3XA-01(暗装)/GRT3XM-01(明装), 具体详设计	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
7	0309040031871	手动火灾报警按钮	1. 名称：手动火灾报警按钮 2. 型号：JBF5121，具体详设计 3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	5.000					
8	0309040051872	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号：JBF4372E2，具体详设计 3. 安装方式：距地2.3米安装 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
9	0309040061873	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 安装形式：距地1.5米安装 3. 其他：校接线、单体测试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5.000					
10	0309040081874	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：JBF5141, 具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
11	0309040081875	切换模块	1. 名称：切换模块 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	0309040081876	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：支架、接线等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	1.000					
13	0309040081877	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 型号：JBF4143，具体详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	1.000					
14	0304110061878	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
15	0304110011879	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	235.570					
16	0304110041880	配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑	m	235.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZN-BYJ- 2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
17	0304110041881	配线 WDZN-RYJS-2* 1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2* 1. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	235.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	0304080021882	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	10.140					
19	0304080021883	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑	m	3.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	0304080021884	控制电缆 WDZN-KYJY-2*4mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	3.380					
21	0309050031885	防火控制装置调试(电话)	1. 名称：防火控制装置调试(电	只	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		插孔、广播喇叭及音箱)	话插孔、广播喇叭及音箱) 2. 范围：整个项目，包括与前期系统的对接 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		消防电源监控								
22	0304110011886	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装	m	8.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
23	0304110041887	配线 WDZN-RYJS-2* 1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2* 1. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	5. 300					
24	0304080021888	控制电缆 WDZN-KYJY-2 *1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2* 1. 5mm ²	m	3. 380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
25	0309040081889	电压信号传感器	1. 名称：电压信号传感器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
26	0304110061890	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		应急照明控制								
27	0304110011891	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置	m	8.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
28	0304110011892	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	5.300					
29	0304080021893	控制电缆 WDN-KYJY-2 *1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*	m	3.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
30	0304110041894	配线 WDZN-RYJS-2* 1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-RYJS-2* 1. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
31	031301017353	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001346	安全文明施工费			1210.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		255.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		581.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		330.05			
2	031302002347	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003348	非夜间施工增加						
4	031302004349	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005350	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006351	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008352	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	浪涌保护器	套	1.00					
2	接线端子箱	台	1.00					
3	短路隔离器	个	2.00					
4	区域显示器（火灾显示盘）	套	1.01					
5	感烟火灾探测器	个	24.00					
6	吸顶式扬声器	个	7.00					
7	手动火灾报警按钮	个	5.00					
8	火灾声光报警器	个	6.00					
9	消防电话插孔	个	5.00					
10	输入/输出模块	个	2.00					
11	切换模块	个	1.00					
12	消防模块箱	台	1.00					
13	广播模块	个	1.00					
14	钢制接线盒	个	52.02					
15	配管SC20	m	259.74					
16	配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m	273.67					
17	配线WDZN-RYJS-2*1.5mm²	m	261.22					
18	控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm²	m	17.15					
19	控制电缆WDZN-KYJY-2*2.5mm²	m	3.43					
20	控制电缆WDZN-KYJY-2*4mm²	m	3.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【消防电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	0305020011895	42U机柜	1. 名称：42U机柜 2. 规格：42U 3. 安装方式：详设计 4. 包含：机柜PDU、支架/基础制安、接地设施、防水、防腐，具体详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
2	0305020101896	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格、参数：50对110配线架 3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
3	0305020101897	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格、参数：24口 3. 包含：各类附配件等	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0305010081898	理线架	1. 名称：理线架 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4.000					
5	0304110031899	金属线槽 100*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，	m	35.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0304130011900	金属线槽支吊架制作、安装	1. 名称：金属线槽支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	kg	26.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0304090011901	线槽内敷设 热镀锌扁钢 -40*4	1. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 2. 敷设方式：线槽内 3. 包括：焊接连通，防腐，固定，作保护导体等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	37.300					
8	0304110011902	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）	m	279.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0304110011903	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	31.840					
10	0305020091904	网络跳线	1. 名称：网络跳线	条	71.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类型：网络 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、水晶头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	0305020091905	语音跳线	1. 名称：语音跳线 2. 类型：语音 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	条	7.000					
12	0305020061906	25对大对数电缆	1. 名称：25对大对数电缆 2. 规格、型号：25对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等	m	10.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
13	0305020051907	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1790.490					
14	0305020161908	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 类别：综合 3. 规格：满足要求 4. 包含光纤熔接费用 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	根	48.000					
15	0305020201909	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试	链路	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
16	0305020041910	信息插座(电话)	1. 名称：信息插座(电话) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
17	0305020041911	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
18	0305020121912	单孔信息插座(1内网)	1. 名称：单孔信息插座(1内网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
19	0305020121913	双孔信息插座(1内网+1外网)	1. 名称：双孔信息插座(1内网+1外网) 2. 规格：包含模块、面板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	11.000					
20	0304110061914	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	46.000					
		分部小计								
		计算机网络系统设备								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	0305020101915	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格、参数：12口 3. 包含：含面板、背板、耦合器，各类附件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	3.000					
22	0305020071916	12芯单模轻铠光缆	1. 名称：12芯单模轻铠光缆 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	30.320					
23	0305010121917	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
24	0305010121918	48口接入交换机	1. 名称：48口接入交换机 2. 参数：48口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
25	0305010121919	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
26	0305020091920	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类型：光纤 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、端	条	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
27	0305070081921	IP半球摄像机	1. 名称：IP半球摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机，具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	9.000					
28	0304110061922	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
29	0304110011923	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、	m	42.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
30	0305020051924	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	239.470					
31	0304110041925	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	239.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		门禁一卡通系统								
32	0304110011926	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	4.710					
33	0304110011927	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25	m	18.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
34	0305020051928	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等	m	30.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
35	0304110041929	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2.440					
36	0304110041930	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	30.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
37	0304110041931	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2.270					
38	0305070061932	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	1. 名称：人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹) 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
39	0304040311933	出门按钮	1. 名称：出门按钮	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
40	0305070071934	单门电子门锁	1. 名称：单门电子门锁 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
41	0304110061935	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		无线巡更系统								
42	0305070071936	巡更信息钮	1. 名称：巡更信息钮 2. 包含：底座、本体测试等 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	5.000					
		分部小计								
		内网无线网络系统								
43	0304110011937	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	37.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
44	0305020051938	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	173.200					
45	0305010091939	无线AP接入点	1. 名称：无线AP桥接器 2. 参数：千兆AP, 双频双流, 内置天线, 1个千兆网口	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包括：无线授权、安装、调试、线缆连接 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	0304110061940	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
		分部小计								
		门诊排队叫号系统								
47	0304110011941	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考	m	43.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
48	0305020051942	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、	m	75.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
49	0304110041943	配线 RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYYP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	23.320					
50	0305010021944	门诊签到机	1. 名称:门诊签到机 2. 型号、规格：显示屏尺寸：22≥英寸；分辨率：≥1920*1080；具体参数和功能详设计 3. 安装方式：落地立式摆放安装 4. 包含：本体、线缆连接、单体调试等	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段：/

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
51	0305010021945	门诊室门口屏幕	1. 名称：门诊室门口屏幕 2. 型号、规格：显示屏尺寸:≥22英寸+双数数字灯牌显示；分辨率：≥1920*1080；具体参数和功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED专用电源、接收卡、视频处理器、本体、钢支架及防腐、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
52	0305010021946	等候大厅液晶显示屏	1. 名称：等候大厅液晶显示屏 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：模组LED单元板、LED专用电源、接收卡、视频处理器、本体、钢支架及防腐、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
53	0305010171947	医生叫号对讲软件	1. 名称：医生叫号对讲软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
54	0305060011948	IP功放	1. 名称：IP功放 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
55	0309040071949	有源喇叭	1. 名称：有源喇叭	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
56	0304110061950	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	13.000					
		分部小计								
		UPS集中供电系统								
57	0304110011951	配管 JDG20	1. 名称：配管	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
58	0304080011952	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm²（含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*6mm² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	10.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	0304040171953	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
60	031301017361	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001354	安全文明施工费			8159.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		291.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1721.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3920.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2225.22			
2	031302002355	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003356	非夜间施工增加						
4	031302004357	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005358	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006359	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008360	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	18186.27	
合计			18186.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂
 【弱电工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	机柜PDU	套	1.02					
2	42U机柜	套	1.00					
3	50对110配线架	套	1.00					
4	24口非屏蔽配线架	套	4.00					
5	理线架	台	4.00					
6	金属线槽100*100mm	m	36.98					
7	槽钢	kg	20.25					
8	角钢	kg	8.10					
9	热镀锌扁钢-40*4	m	39.17					
10	配管JDG20	m	373.45					
11	配管JDG25	m	76.60					
12	网络跳线	条	71.00					
13	语音跳线	条	7.00					
14	25对大对数电缆	m	10.31					
15	配线 Cat. 6UTP	m	2424.37					
16	光纤尾纤	根	48.00					
17	信息插座(电话)	个	3.00					
18	电视插座	个	6.06					
19	单孔信息插座(1内网)	个	26.26					
20	双孔信息插座(1内网+1外网)	个	11.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	钢制接线盒	个	78.54					
22	12口光纤配线架	套	3.00					
23	12芯单模轻铠光缆	m	30.93					
24	24口接入交换机	台	2.00					
25	48口接入交换机	台	1.00					
26	24口POE接入交换机	台	1.00					
27	光纤跳线	条	4.00					
28	IP半球摄像机	台	9.00					
29	金属软管 Φ 20	m	4.64					
30	配线RYY-2*1.5mm ²	m	258.63					
31	配线RYY-2*1.0mm ²	m	2.64					
32	配线RYY-4*1.0mm ²	m	2.45					
33	配线RYY-3*1.5mm ²	m	32.56					
34	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	台	1.00					
35	出门按钮	个	1.00					
36	单门电子门锁	台	1.00					
37	无线AP接入点	台	6.00					
38	配线RYP-2*1.0mm ²	m	25.19					
39	门诊签到机	台	4.00					
40	门诊室门口屏幕	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂
 【弱电工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	等候大厅液晶显示屏	台	1.00					
42	医生叫号对讲软件	套	2.00					
43	IP功放	台	1.00					
44	有源喇叭	个	3.00					
45	电力电缆WDZB1-YJY-3*6mm²	m	10.32					
46	UPS楼层配电箱	台	1.00					
47	配管SC20	m	4.85					
48	配管SC25	m	18.57					
49	巡更信息钮	套	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 病员食堂 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【标段： /

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0101010041954	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 弃土运距：场内运距综合考虑，场外弃置清单另列	m³	8.420					
2	0101030011955	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求 2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填	m³	6.910					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
3	0105010011956	垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	0.390					
4	0105010031957	独立基础 C30	1. 混凝土种类：普通商品混凝土	m³	0.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30							
5	0105020011958	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	0.650					
6	0105070071959	微膨胀自流动性细石混凝土 C35	1. 构件的类型：二次灌浆层 2. 构件规格：50mm厚 3. 部位：基础短柱与钢柱间缝隙 4. 混凝土种类：微膨胀自流动性细石商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C35	m³	0.040					
7	0105070071960	细石混凝土二次浇灌 C30	1. 构件的类型：包钢柱柱脚混凝土 2. 构件规格：详设计 3. 部位：钢柱柱脚 4. 混凝土种类：细石商品混凝土	m³	0.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土强度等级：C30							
8	0105150011961	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 8- Φ 10	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格： Φ 8- Φ 10	t	0.100					
9	0105150011962	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 16	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格： Φ 16	t	0.034					
10	0105150011963	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 18	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格： Φ 18	t	0.022					
11	0105150031964	钢筋网片	1. 钢筋网种类：HPB300 2. 钢筋网规格： Φ 6@50 3. 其余满足设计规范要求	t	0.044					
12	01B0010021965	植筋 Φ 14	1. 基层结构类型、部位：钢筋砼 2. 植入钢筋参数、类型： HRB400 Φ 14 锚筋 深度详设计 （清单另列） 3. 工作内容：钻孔、清孔、注	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胶植筋、固化养护等所有内容 4. 清单计量规则：根据图示植筋按数量计算 5. 部位：钢结构梁与原结构 6. 其余符合设计规范要求							
13	0105160021966	预埋铁件、锚栓	1. 钢材种类：Q235B 成品预埋柱脚、后置锚栓（含螺栓） 2. 规格：详设计 3. 铁件尺寸：具体详设计	t	0.064					
		分部小计								
		金属结构工程								
14	0106030031967	圆管钢柱	1. 柱类型：圆管钢柱 D250×8 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：综合 4. 螺栓种类：各类型综合，高强螺栓清单另列 5. 油漆类型：除锈后刷环氧富	t	0.552					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍， 面层喷氟碳漆（氟碳漆清单另列） 6. 防火涂料类型：厚涂型防火涂料（清单另列）							
15	0106040011968	H型钢梁	1. 梁类型：H型钢梁 规格综合 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：综合 4. 螺栓种类：各类型综合，高强螺栓清单另列 5. 油漆类型：除锈后刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍， 面层喷氟碳漆（氟碳漆清单另列） 6. 防火涂料类型：厚涂型防火涂料（清单另列）	t	0.523					
16	0114070051969	膨胀性防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢	m²	19.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁 2. 防火等级要求：耐火等级二级，耐火极限1h，等效热阻≥0.3 3. 涂料品种、厚度：膨胀性防火涂料，最小厚度2.2mm							
17	0114070051970	非膨胀性防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2. 防火等级要求：耐火等级二级，耐火极限2.5h 3. 涂料品种、厚度：膨胀性防火涂料，最小厚度37mm	m ²	9.090					
18	0114050011971	钢结构刷氟碳漆	1. 构件名称：钢柱、梁 2. 油漆品种、刷漆遍数：除锈后，刷各类油漆，面层喷氟碳漆成活，氟碳漆颜色详设计，各类油漆清单另列	m ²	28.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： /

第 7 页 共 20 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其余符合设计规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
19	0109030031972	墙面5mm厚专用聚合物防水砂浆	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚专用聚合物防水砂浆 3. 部位：外墙面	m²	163.510					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
20	0110010031973	5mm厚抗裂砂浆	1. 保温隔热部位：墙面 2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180）（清单另列） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：	m²	108.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5mm厚抗裂砂浆，内置网格布 5. 部位：室外真石漆墙面							
21	0110010031974	60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热部位：墙面 2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：仅真石漆墙面刷5mm厚抗裂砂浆，内置网格布（清单另列） 5. 部位：外墙面	m²	163.510					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断工程								
22	0112010041975	10mm厚干混抹灰砂浆找平 M15	1. 基层类型：防水砂浆 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚干混抹灰砂浆 M15	m²	114.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 部位：外墙面							
		分部小计								
		幕墙工程								
23	0105160021976	热镀锌埋件	1. 钢材种类：热镀锌埋件 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：详各幕墙节点大样	t	0.193					
24	01B0010101977	不锈钢螺栓穿透组件	1. 螺栓种类：不锈钢螺栓组件 2. 规格：M12 3. 工程内容：钻孔、安装 4. 工程量计算规则：根据图示按数量计 5. 其他：满足设计规范要求	套	86.000					
25	01B0010101978	扩底机械锚栓	1. 螺栓种类：扩底机械锚栓 2. 规格：M12 3. 工程内容：钻孔、安装	套	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量计算规则：根据图示按数量计 5. 其他：满足设计规范要求							
26	0112090011979	3mm厚铝单板幕墙1	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管50×50×4，60×60×4，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，2mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点1中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算，	m²	33.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
27	0112090011980	3mm厚铝单板幕墙2	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管50×50×4，100×50×4，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，2mm厚铝单板氟碳喷涂，50×50×2铝合金矩管氟碳喷涂（布置净距100mm），颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上	m²	88.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： /

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点2中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
28	0112090011981	3mm厚铝单板幕墙3	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管50×50×4，100×50×4，间距≤1.6m	m²	42.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，2mm厚 铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候 密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点3 中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材 料造型、封边，按图示尺寸展开 面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角 码、转接连接件、不锈钢紧固件 、隔离垫片、结构胶、耐候密封 胶、防水密封胶、泡沫填缝条等 全部配套零星构件、辅材、人工 工序，预埋铁件另							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行计算 8. 其余满足设计规范要求							
29	0112090011982	3mm厚铝单板幕墙4	1. 骨架材料种类、规格、中距： 热镀锌方钢管50×50×4，100×50×4，热镀锌角钢L50×4，12#槽钢，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，2mm厚铝单板氟碳喷涂，50×50×2铝合金矩管氟碳喷涂（布置净距100mm），颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点4中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰	m²	70.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
30	0112090011983	3mm厚铝单板幕墙5	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管50×50×4，100×50×4，热镀锌角钢L50×4，间距≤1.6m 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，2mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨	m ²	6.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点5中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
31	0106070041984	不锈钢钢方管氟碳喷涂装饰栏	1. 材料品种、规格：不锈钢方管管50×50×4氟碳喷涂	m²	26.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【标段： /

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 布置间距：布置净距100mm 3. 具体部位及做法详本子项对应幕墙节点 4. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
32	0114060011985	室外真石漆墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：硅橡胶外墙防水装饰（真石漆）一道（底涂+中涂+面漆），颜色详设计 5. 部位：室外墙面	m²	114.510					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
33	011701001370	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢结构 2. 檐口高度：4.7m	m²	2.870					
34	011701002371	外脚手架	1. 脚手架类型：双排外脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m²	166.020					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
35	011702001372	基础垫层模板	1. 构件类型：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	1.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： /

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
36	011702001373	独立基础模板	1. 构件类型：独立基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	2.880					
37	011702002374	矩形柱模板	1. 构件类型：矩形柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【 标段： / 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
38	011702025375	小型构件模板	1. 构件类型: 混凝土包柱等小型构件 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	2.240					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001362	安全文明施工费			16767.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		598.85			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3538.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8057.21			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4573.01			
2	011707002363	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003364	非夜间施工照明						
4	011707004365	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005366	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006367	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	37267.10	
合计			37267.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【建筑工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	33.13					
2	其他材料费	元	8254.04					
3	水	m³	2.90					
4	商品混凝土C15	m³	0.40					
5	商品混凝土C30	m³	1.60					
6	焊条(高强钢筋用)	kg	0.48					
7	焊条综合	kg	11.56					
8	二等锯材	m³	0.12					
9	加工铁件	kg	3.54					
10	电焊丝	kg	3.30					
11	现浇构件钢筋 HRB400 φ 16	t	0.04					
12	水泥32.5	kg	426.05					
13	聚合物防水砂浆	t	2.21					
14	锯材综合	m³	0.07					
15	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	286.25					
16	真石漆	kg	354.95					
17	水性封闭底漆	kg	30.06					
18	罩面漆	kg	30.06					
19	白水泥	kg	57.25					
20	双面胶纸带	m²	10.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【建筑工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	耐候胶304ml/支	支	398.81					
22	结构胶304ml/支	支	243.71					
23	密封胶条	m	1458.00					
24	不锈钢螺栓	套	267.30					
25	膨胀螺栓M16	套	379.08					
26	环氧富锌防锈漆	kg	10.86					
27	环氧稀释剂	kg	2.28					
28	环氧云铁漆	kg	63.76					
29	脚手架钢材	kg	55.84					
30	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m²	267.30					
31	热镀锌型钢综合	kg	3015.81					
32	干混抹灰砂浆M15	t	2.27					
33	2mm厚铝单板氟碳喷涂	m²	31.11					
34	50×50×2铝合金矩管氟碳喷涂	kg	0.75					
35	细石商品混凝土C30	m³	0.30					
36	汽油(机械)	L	0.29					
37	现浇构件钢筋 HRB400 φ 8- φ 10	t	0.11					
38	复合模板	m²	2.59					
39	摊销卡具和支撑钢材	kg	1.82					
40	对拉螺栓	kg	0.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	对拉螺栓塑料管	m	4.71					
42	现浇构件钢筋 HRB400 φ18	t	0.02					
43	钢筋网片 φ6@50	t	0.05					
44	结构植筋胶	L	1.03					
45	合金钢钻头综合	个	0.58					
46	预埋铁件、锚栓	kg	65.60					
47	金属氟碳漆	kg	8.40					
48	不锈钢螺栓穿透组件	套	87.72					
49	扩底机械锚栓	套	77.52					
50	热镀锌埋件	kg	197.83					
51	成品金属栅栏	m²	26.80					
52	铁件	kg	7.77					
53	膨胀螺栓	套	53.60					
54	膨胀性防火涂料	kg	55.45					
55	非膨胀性防火涂料	kg	180.58					
56	细石微膨胀商品混凝土C35	m³	0.04					
57	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	146.61					
58	抗裂砂浆	kg	380.10					
59	塑料膨胀锚栓 φ8	套	488.70					
60	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板60mm厚	m²	167.59					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 沿街商业街改造 【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		屋面及防水工程								
1	0109030031986	墙面5mm厚专用聚合物防水砂浆（含附加层）	1. 基层类型：裸砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚专用聚合物防水砂浆 3. 部位：外墙面	m²	894.440					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
2	0110010031987	5mm厚抗裂砂浆	1. 保温隔热部位：墙面 2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180）（清单另列） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚抗裂砂浆，内置网格布 5. 部位：室外真石漆墙面	m²	894.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	0110010031988	60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热部位：墙面 2. 保温隔热方式：外墙外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ = 120~180） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：仅真石漆墙面刷5mm厚抗裂砂浆，内置网格布（清单另列） 5. 部位：外墙面	m ²	857.520					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断工程								
4	0112010041989	10mm厚干混抹灰砂浆找平 M15	1. 基层类型：防水砂浆 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚干混抹灰砂浆 M15 3. 部位：外墙面	m ²	894.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段：/

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		幕墙工程								
5	0105160021990	热镀锌埋件	1. 钢材种类：热镀锌埋件 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：详各幕墙节点大样	t	0.283					
6	01B0010101991	扩底机械锚栓	1. 螺栓种类：扩底机械锚栓 2. 规格：M12 3. 工程内容：钻孔、安装 4. 工程量计算规则：根据图示按数量计 5. 其他：满足设计规范要求	套	260.000					
7	0112090011992	3mm厚铝单板幕墙1a	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢方管40×40×4氟碳喷涂，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔铝单板双面氟碳喷涂	m²	78.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙节点1a中所有内容 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0112090011993	3mm厚铝单板幕墙-屋顶	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌角钢L50×5，间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详本子项屋顶女儿墙幕墙节点2a 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐	m²	32.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
9	0114060011994	室外真石漆墙面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2遍腻子成活 4. 油漆品种、刷漆遍数：硅橡胶外墙防水装饰（真石漆）一道（底涂+中涂+面漆），颜色详设计 5. 部位：室外墙面	m²	894.440					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑
工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
10	011701008384	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置：电动爬升式 2. 吊篮型号：综合	m²	336.250					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001376	安全文明施工费			19998.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		714.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4220.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9609.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5454.17			
2	011707002377	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003378	非夜间施工照明						
4	011707004379	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005380	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006381	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007382	已完工程及设备保护费						
8	011707008383	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	43974.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		43974.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	43974.06	
合计			43974.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升【
建筑工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1.33					
2	其他材料费	元	4638.50					
3	水	m³	13.41					
4	焊条综合	kg	8.49					
5	水泥32.5	kg	2159.62					
6	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	2236.00					
7	真石漆	kg	2772.64					
8	水性封闭底漆	kg	234.78					
9	罩面漆	kg	234.78					
10	白水泥	kg	447.20					
11	双面胶纸带	m²	78.26					
12	耐候胶304ml/支	支	182.17					
13	结构胶304ml/支	支	111.32					
14	密封胶条	m	666.00					
15	不锈钢螺栓	套	122.10					
16	膨胀螺栓M16	套	173.16					
17	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m²	122.10					
18	热镀锌型钢综合	kg	1517.44					
19	干混抹灰砂浆M15	t	17.73					
20	聚合物防水砂浆	t	12.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 口腔楼提升 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		零星工程								
1	0104010121995	砖砌挡水坎	1. 零星砌砖名称、部位：挡水坎 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩标砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10	m³	1.310					
2	0105070071996	混凝土门槛 C20	1. 构件的类型：混凝土门槛 2. 构件规格：高200mm 3. 部位：水电井门口 4. 混凝土种类：商品砼 5. 混凝土强度等级：C20	m³	0.060					
		分部小计								
		门窗工程								
3	0108020031997	钢质防火门 甲级	1. 门类型：钢质防火门（甲级） 2. 门编号：综合	m²	11.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 洞口尺寸：综合 4. 镶嵌玻璃品种、厚度：无亮 5. 门扇厚度：详设计 6. 门框材料、饰面：1.2mm厚不锈钢门套、框包边 7. 门扇结构、饰面：钢质门扇 8. 门类五金、附件：防火锁、合页、闭门器等综合考虑 9. 其余满足设计及规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
4	0109040021998	地面1.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料（含附加层）	1. 防水膜品种：单组分聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm厚 3. 部位：挡水坎	m²	228.920					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
5	0110030031999	地面双组分环氧防尘漆	1. 找平层砂浆配合比、厚度：自流平水泥找平 2. 面层材料种类：双组分环氧防尘漆A 树脂：固化剂 = 4:1 / 5:1，颜色详设计 3. 其余满足设计规范要求	m²	64.350					
6	0110010052000	地面铺25mm厚保温棉	1. 保温隔热部位：楼地面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：保温棉 25mm厚 2. 其余符合设计规范要求	m²	64.350					
7	0111040032001	地面铺0.5mm镀锌铁皮	1. 基层材料种类、规格：保温棉（清单另列） 2. 面层材料品种、规格、颜色：0.5mm镀锌铁皮 3. 其余符合设计规范要求	m²	64.350					
8	0111040042002	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类：300mm	m²	64.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高钢制支架 2. 面层材料品种、规格、颜色： 600×600×35，防静电陶瓷+金属复合地板							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断工程								
9	0110030032003	墙面双组分环氧防尘漆	1. 基层类型：砖墙 2. 面层材料种类：双组分环氧防尘漆A 树脂：固化剂 = 4:1 / 5:1，颜色详设计 3. 其余满足设计规范要求	m²	164.570					
10	0110010032004	墙面铺保温棉	1. 保温隔热部位：内墙面 2. 保温隔热方式：内保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计 4. 保温隔热材料品种、规格及	m²	164.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度：保温棉 25mm 5. 其余符合设计规范要求							
11	0112070012005	电解复合钢板（医用） 墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 50×30×3纵向镀锌矩管，纵横 间距1200，横向L50×4龙骨， 布置间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色： 电解复合钢板（医用）电解钢板 +防潮石膏板，板材含加强筋， 阴角导圆处理，钢板厚度≥ 0.6mm，背衬石膏板≥12mm；具 有国家防火认证、环境标志认证 ，表面电阻率：106-109 Ω 3. 其余符合设计规范要求	m²	164.570					
		分部小计								
		天棚工程								
12	0106060122006	吊顶龙骨附加型钢支架	1. 钢材品种、规格：型钢，30	t	0.415					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			×50×2顶面龙骨吊点，布置间距≤2m，5#角钢，布置间距900 2. 安装高度：顶板下150mm 3. 其余满足设计规范要求							
13	0110030032007	天棚双组分环氧防尘漆	1. 基层类型：结构板 2. 面层材料种类：双组分环氧防尘漆A 树脂：固化剂 = 4:1 / 5:1，颜色详设计 3. 其余满足设计规范要求	m ²	64.350					
14	0113020012008	微孔铝扣板平顶天棚 600×600	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平顶天棚 φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38×12×1.2主龙骨，间距≤1200 3. 面层材料品种、规格：微孔铝板 600×600	m ²	64.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
15	011701003393	里脚手架	1. 脚手架类型：里脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m²	214.200					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
16	011702025394	止水门坎模板	1. 构件类型：止水门坎 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	0.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房【建筑工程】 标段：/

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001385	安全文明施工费			12034.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		429.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2539.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5782.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3282.06			
2	011707002386	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003387	非夜间施工照明						
4	011707004388	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005389	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006390	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007391	已完工程及设备保护费						
8	011707008392	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	7.23					
2	其他材料费	元	740.90					
3	水	m³	0.70					
4	加工铁件	kg	20.29					
5	螺栓	个	447.89					
6	塑料薄膜	m²	25.40					
7	预埋铁件	kg	25.60					
8	锯材综合	m³	0.03					
9	装配式T形铝合金龙骨	m²	65.28					
10	膨胀螺栓	套	49.39					
11	脚手架钢材	kg	2.74					
12	钢质防火门甲级	m²	10.67					
13	镀锌薄钢板 δ 0.5	m²	72.13					
14	保温棉25mm	m³	7.48					
15	标准砖	千匹	0.72					
16	干混砌筑砂浆M10	t	0.48					
17	自流平水泥	t	0.60					
18	稀释剂	kg	30.03					
19	双组份聚氨酯防水涂料	kg	447.42					
20	单组份聚氨酯防水涂料	kg	469.25					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	微孔铝扣板600×600	m²	65.28					
22	型钢综合	kg	1795.79					
23	电解复合钢板（医用）0.6mm厚电解钢板+12mm厚防潮石膏板	m²	172.80					
24	防静电陶瓷+金属复合地板（含托架）	m²	68.84					
25	商品混凝土C20	m³	0.06					
26	型钢龙骨支架	t	0.42					
27	二等锯材	m³	0.01					
28	焊条综合	kg	1.91					
29	电焊丝	kg	1.40					
30	螺栓综合	kg	2.07					
31	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.03					
32	复合模板	m²	0.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 信息机房 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0101010042009	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 弃土运距：场内运距综合考虑，场外弃置清单另列	m³	165.240					
2	0101030012010	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求 2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填	m³	145.530					
3	0101030022011	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	19.710					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	0105010012012	垫层 C15	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	5.880					
5	0105010032013	独立基础 C30	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	12.960					
6	0105020012014	矩形柱 C30	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	6.750					
7	0105070072015	微膨胀自流动性细石混凝土 C35	1. 构件的类型: 二次灌浆层 2. 构件规格: 50mm厚 3. 部位: 基础短柱与钢柱间缝隙 4. 混凝土种类: 微膨胀自流动性细石商品混凝土 5. 混凝土强度等级: C35	m³	0.380					
8	0105070072016	细石混凝土二次浇灌	1. 构件的类型: 包钢柱柱脚混	m³	2.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		C30	凝土 2. 构件规格：详设计 3. 部位：钢柱柱脚 4. 混凝土种类：细石商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C30							
9	0105150012017	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 8- Φ 10	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格： Φ 8- Φ 10	t	2.165					
10	0105150012018	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 12- Φ 14	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格： Φ 12- Φ 14	t	0.381					
11	0105150012019	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 16	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格： Φ 16	t	0.253					
12	0105150032020	钢筋网片	1. 钢筋网种类：HPB300 2. 钢筋网规格： Φ 6@50 3. 其余满足设计规范要求	t	0.746					
13	0105160022021	预埋铁件、锚栓	1. 钢材种类：Q235B 成品预埋	t	0.544					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柱脚、后置锚栓（含螺栓） 2. 规格:详设计 3. 铁件尺寸:具体详设计							
		分部小计								
		金属结构工程								
14	0106030022022	箱型钢柱	1. 柱类型：箱型钢柱 B200×5 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：综合 4. 螺栓种类：各类型综合，高强螺栓清单另列 5. 油漆类型：除锈后刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，面层喷氟碳漆（氟碳漆清单另列） 6. 防火涂料类型：厚涂型防火涂料（清单另列）	t	6.048					
15	0106040012023	H型钢梁	1. 梁类型：H型钢梁 规格综合	t	3.266					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：综合 4. 螺栓种类：各类型综合，高强螺栓清单另列 5. 油漆类型：除锈后刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，面层喷氟碳漆（氟碳漆清单另列） 6. 防火涂料类型：厚涂型防火涂料（清单另列）							
16	0114070052024	膨胀性防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2. 防火等级要求：耐火等级二级，耐火极限1h，等效热阻≥0.3 3. 涂料品种、厚度：膨胀性防火涂料，最小厚度2.2mm	m²	168.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	0114070052025	非膨胀性防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2. 防火等级要求：耐火等级二级，耐火极限2. 5h 3. 涂料品种、厚度：膨胀性防火涂料，最小厚度37mm	m ²	148. 110					
18	0114050012026	钢结构刷氟碳漆	1. 构件名称：钢柱、梁 2. 油漆品种、刷漆遍数：除锈后，刷各类油漆，面层喷氟碳漆成活，氟碳漆颜色详设计，各类油漆清单另列 3. 其余符合设计规范要求	m ²	316. 410					
		分部小计								
		幕墙工程								
19	0112090012027	3mm厚铝单板幕墙-屋面	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管60×60×4，100×50×4，热镀锌角钢L50×4，	m ²	627. 760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详连廊幕墙节点1，2 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
20	0112090012028	3mm厚铝单板幕墙-墙面	1. 骨架材料种类、规格、中距：100×50×4钢矩管氟碳喷涂（布置净距100mm），间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 5. 具体部位及做法详连廊幕墙节点1 6. 清单工程量计算：根据装饰材料造型、封边，按图示尺寸展开面以平方米计算，	m²	137.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 本清单综合单价已综合考虑角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		标识导视工程								
21	0503070092029	文化装饰板1	1. 类型：文化装饰板1 2. 骨架及基层类型：1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接边框，复合板底板 3. 面层材料：四色图文、透明面层，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 固定方式：具体按照设计要求综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:2460×1060×20 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
22	0503070092030	文化装饰板2	1. 类型：文化装饰板2 2. 骨架及基层类型：1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接边框，复合板底板 3. 面层材料：四色图文、透明面层，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 4. 固定方式：具体按照设计要求综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:1060×660×20	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
23	011701001403	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢结构 2. 檐口高度：4.7m	m ²	244.800					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
24	011702001404	基础垫层模板	1. 构件类型：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	16.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
25	011702001405	独立基础模板	1. 构件类型：独立基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	43.200					
26	011702002406	矩形柱模板	1. 构件类型：矩形柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段：/

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
27	011702025407	小型构件模板	1. 构件类型: 混凝土包柱等小型构件 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	28.200					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001395	安全文明施工费			59197.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2114.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12492.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28445.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16144.74			
2	011707002396	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003397	非夜间施工照明						
4	011707004398	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005399	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006400	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007401	已完工程及设备保护费						
8	011707008402	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	284.17					
2	其他材料费	元	26624.60					
3	水	m³	9.96					
4	商品混凝土C15	m³	5.96					
5	商品混凝土C30	m³	19.90					
6	焊条(高强钢筋用)	kg	5.48					
7	现浇构件钢筋 HRB400 φ 12- φ 14	t	0.41					
8	焊条综合	kg	97.86					
9	二等锯材	m³	1.46					
10	加工铁件	kg	28.15					
11	电焊丝	kg	42.16					
12	现浇构件钢筋 HRB400 φ 16	t	0.27					
13	锯材综合	m³	0.36					
14	耐候胶304ml/支	支	1255.51					
15	结构胶304ml/支	支	767.22					
16	密封胶条	m	4590.00					
17	不锈钢螺栓	套	841.50					
18	膨胀螺栓M16	套	1193.40					
19	环氧富锌防锈漆	kg	94.07					
20	环氧稀释剂	kg	19.74					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊
 【建筑工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	环氧云铁漆	kg	552.42					
22	汽油(机械)	L	6.08					
23	脚手架钢材	kg	212.83					
24	复合模板	m²	36.70					
25	摊销卡具和支撑钢材	kg	24.56					
26	对拉螺栓	kg	10.27					
27	对拉螺栓塑料管	m	63.59					
28	氟碳喷涂型钢综合	kg	9224.71					
29	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m²	841.50					
30	现浇构件钢筋 HRB400 φ8- φ10	t	2.32					
31	细石商品混凝土C30	m³	2.81					
32	钢筋网片 φ6@50	t	0.77					
33	预埋铁件、锚栓	kg	557.60					
34	金属氟碳漆	kg	94.80					
35	热镀锌型钢综合	kg	6252.64					
36	膨胀性防火涂料	kg	484.01					
37	非膨胀性防火涂料	kg	2942.37					
38	细石微膨胀商品混凝土C35	m³	0.38					
39	乳胶	kg	12.55					
40	文化装饰板	m²	32.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 室外连廊 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		铺装工程								
1	0402040012031	人行道整形碾压	1. 部位：室外总平人行道、铺装广场 2. 挖整、碾压：满足设计、施工及验收规范要求 3. 放样、整修路拱、碾压成型 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m ²	5255.850					
2	0105010012032	混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类：C20商品混凝土 2. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护和地泵电费等费用 3. 其他：满足设计及规范要求	m ³	61.820					
3	0105010012033	混凝土垫层 C25	1. 混凝土种类：C25商品混凝土 2. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护和地泵电费等费用	m ³	275.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求							
4	0402030072034	无砂大孔透水混凝土 C25	1. 材料及种类：无砂大孔透水混凝土 2. 厚度：10cm 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	2832.430					
5	0402030072035	无砂大孔透水混凝土 C30	1. 材料及种类：无砂大孔透水混凝土 2. 厚度：20cm 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求	m²	164.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
6	0402020092036	150mm厚级配砂石垫层	1. 材料及种类：级配砂石垫层 2. 厚度：150mm 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m ²	607.970					
7	0402020092037	200mm厚级配砂石垫层	1. 材料及种类：级配砂石垫层 2. 厚度：200mm 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m ²	4333.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
8	0402020092038	300mm厚级配砂石垫层	1. 材料及种类：级配砂石垫层 2. 厚度：30cm 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m ²	164.100					
9	0402040042039	成品路平石 1000（300）×150×150	1. 面层材料品种：C30混凝土路平石（按形切割） 2. 面层材料规格：1000（300）×150×150 3. 找平层、粘结层厚度、砂浆配合比：30厚干混地面砂浆 M15 4. 垫层：混凝土垫层（清单另计）	m	210.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及规范要求							
10	0402040022040	人行浅灰色陶瓷透水砖 600×300×55	1. 块料品种、规格：陶瓷透水砖 600×300×55(强度C40以上) ，粗砂灌缝（错缝铺设，颜色详平面） 2. 粘结层：30mm厚干混地面砂浆 M2.5 3. 基层:无砂大孔透水混凝土基层(清单另计) 4. 垫层:级配砂石垫层(清单另计) 5. 其他：应达到设计及施工验收规范要求	m²	2731.350					
11	0402030082041	车行浅灰色陶瓷透水砖 600×300×55	1. 块料品种、规格：陶瓷透水砖 600×300×55(强度C40以上) ，粗砂灌缝（错缝铺设，颜色详平面）	m²	164.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 粘结层：30mm厚干混地面砂浆 M2.5 3. 基层：2无砂大孔透水混凝土基层(清单另计) 3. 垫层：级配砂石垫层(清单另计) 4. 其他：应达到设计及施工验收规范要求							
12	0402040022042	花岗石荔枝面收边 1000（300）×150×50	1. 块料品种、规格：花岗石荔枝面 1000（300）×150×50（按形切割） 芝麻白 2. 粘结层：30厚干混地面砂浆 M15 3. 基层：无砂大孔透水混凝土基层(清单另计) 4. 垫层：混凝土垫层(清单另计) 5. 其他：应达到设计及施工验	m²	83.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
13	0402040022043	花岗石荔枝面铺地 600×300×30	1. 块料品种、规格：花岗石荔枝面 600×300×30（人行）颜色综合 2. 粘结层：30厚干混地面砂浆 M15 3. 基层：无砂大孔透水混凝土基层(清单另计) 4. 垫层：混凝土垫层(清单另计) 5. 其他：应达到设计及施工验收规范要求	m²	565.270					
14	0402040022044	花岗石荔枝面铺地 600×300×50	1. 块料品种、规格：花岗石荔枝面 600×300×50（车行）颜色综合 2. 粘结层：30厚干混地面砂浆 M15 3. 基层：无砂大孔透水混凝土基	m²	1501.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层(清单另计) 4. 垫层:混凝土垫层(清单另计) 5. 其他: 应达到设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		内部道路及停车场工程								
15	0402020012045	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 挖整、碾压：满足设计、施工及验收规范要求 3. 放样、整修路拱、碾压成型 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	4208.800					
16	0105010012046	混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	17.680					
17	0402030072047	无砂大孔透水混凝土 C30	1. 材料及种类：无砂大孔透水混凝土	m²	127.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 厚度：10cm 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
18	0402020152048	水泥稳定碎石层（水泥含量5%）	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：5% 3. 其他满足设计及规范要求	m ²	3993.340					
19	0402020092049	300mm厚级配砂石垫层	1. 材料及种类：级配砂石垫层 2. 厚度：30cm 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 其它：满足设计、施工及验	m ²	4120.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
20	0402030032050	乳化石油沥青透层	1. 材料品种：PA-2（1.0L/m²） 2. 洒布量：见图纸 3. 其它：满足设计要求及相关验收规范	m²	3993.340					
21	0402030042051	乳化沥青稀浆ES-2下封层	1. 材料品种：ES-2乳化沥青 2. 厚度：0.6cm 3. 其它：满足设计要求及相关验收规范	m²	3993.340					
22	0402030062052	中粒式沥青混凝土底层AC-16C	1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-16C 2. 粗集料：满足设计及规范要求 3. 细集料：满足设计及规范要求 4. 外加剂：满足设计及规范要求	m²	3993.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 厚度：6cm 6. 运距：含场内外半成品运输费用 7. 成品或半成品综合考虑，热拌场摊销费用含单价中，不另计。 8. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
23	0402030032053	乳化石油沥青粘层PC-3	1. 沥青品种：PC-3乳化沥青 2. 喷油量： 0.5L/m ² 3. 技术要求：满足设计要求及相关验收规范	m ²	3993.340					
24	0402030062054	细粒式沥青混凝土面层AC-10F	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-10F 2. 粗集料：满足设计及规范要求 3. 细集料：满足设计及规范要	m ²	3993.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 4. 外加剂：满足设计及规范要求 5. 厚度：4cm 6. 运距：含场内外半成品运输费用 7. 成品或半成品综合考虑，热拌场摊销费用含单价中，不另计。 8. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
25	0402050062055	喷蓝色双丙聚氨酯	1. 材料品种：双丙聚氨酯 2. 工艺：现场喷涂 3. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	240.290					
26	0402050062056	白色热熔漆标线	1. 材料品种：白色热熔漆 2. 厚度：2mm厚,	m²	65.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求							
27	0502010052057	浅灰色“8”字型植草砖 400×200×80	1. 垫层厚度：砂垫层、厚50mm 2. 铺设方式：平铺 3. 嵌草砖规格、颜色： 400x200x80厚成品“8”字型浅 灰色植草砖，颜色综合 4. 漏空部分填土要求：砖孔填种 植土，内掺草籽（清单另计）	m ²	127.040					
28	0501020142058	植草砖内草籽	1. 位置：植草砖内 2. 养护期：一年	m ²	127.040					
29	0501010092059	种植土回（换）填	1. 土壤类别：综合 2. 土质要求：适合种植 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合 5. 弃渣运距：投标人自行考虑	m ³	88.930					
30	0402040042060	成品路平石 1000（300） ×150×150	1. 面层材料品种：C30混凝土路 平石（按形切割）	m	589.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料规格：1000（300） ×150×150 3. 找平层、粘结层厚度、砂浆配 合比：30厚干混地面砂浆 M15 4. 垫层：混凝土垫层（清单另计） 5. 其他：满足设计及规范要求							
31	04B0010012061	成品橡塑车挡	1. 材料品种：成品橡塑车挡 2. 规格、型号：详设计 3. 工程内容：地面清理、测量放 线定位、成品橡塑车挡就位、打 孔、膨胀螺栓固定、配件安装、 紧固调试 4. 工程量计算规则：按照设计图 纸车位布设数量，以个进行计量 ；每个车位一处车挡计取2个	个	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：符合设计规范要求							
32	0402050072062	标记	1. 材料品种：白色热熔胶 2. 工艺：直喷 3. 图形：残疾人车位 4. 其他：满足设计及规范	个	1.000					
		分部小计								
		儿保科雨棚幕墙								
33	0105160022063	热镀锌埋件	1. 钢材种类：热镀锌埋件 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：详各幕墙节点大样	t	0.057					
34	01B0010102064	扩底机械锚栓	1. 螺栓种类：扩底机械锚栓 2. 规格：M12 3. 工程内容：钻孔、安装 4. 工程量计算规则：根据图示按数量计	套	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范要求							
35	0112090012065	3mm厚铝单板幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距： 热镀锌方钢管60×60×4，100 ×50×4，热镀锌角钢L50×4， 间距同分格 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色详 设计 3. 面层固定方式：固定在龙骨上 4. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候 密封胶填缝 5. 具体部位及做法详幕墙对应节 点 6. 清单工程量计算：根据装饰材 料造型、封边，按图示尺寸展开 面以平方米计算， 7. 本清单综合单价已综合考虑	m²	34.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			角码、转接连接件、不锈钢紧固件、隔离垫片、结构胶、耐候密封胶、防水密封胶、泡沫填缝条等全部配套零星构件、辅材、人工工序，预埋铁件另行计算 8. 其余满足设计规范要求							
		分部小计								
		消防泵站								
36	0101010022066	挖一般土方	1. 土壤类别：综合土 2. 弃土运距：投标人自行考虑	m³	1653.520					
37	0101030022067	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	1474.560					
38	0101030012068	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求	m³	178.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填							
39	0105010012069	垫层 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m³	49.150					
40	0105010042070	抗渗筏板基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30抗渗	m³	160.250					
41	0105150012071	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 12- Φ 14	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格： Φ 12- Φ 14	t	11.410					
		分部小计								
		雨水调蓄池2个								
42	0101010022072	挖一般土方	1. 土壤类别：综合土 2. 弃土运距：投标人自行考虑	m³	469.340					
43	0101030022073	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤	m³	457.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑							
44	0101030012074	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求 2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填	m ³	12.300					
45	0105010012075	垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	24.420					
46	0105010042076	筏板基础 C30	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	40.080					
47	0104010032077	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖 2. 墙体类型: 双面清水墙 3. 墙体厚度: 370mm (或一砖半)	m ³	24.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砌筑砂浆类型：干混砌筑砂浆 M10 5. 其他满足设计及规范要求							
48	0105050022078	屋面板 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	35.920					
49	0105020022079	构造柱 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.820					
50	0110010032080	保温隔热墙面及墙面	1. 部位：内墙面及顶面附墙铺贴 2. 保温隔热方式：内保温 3. 勒脚线保温做法：同内墙面 4. 保温隔热材料品种、规格：XPS挤塑保护板 5. 其他满足设计及规范要求	m ²	239.800					
51	0102010022081	铺设土工合成材料	1. 部位：底部及内墙面 2. 品种：土工布800g/m ² , HDPE	m ²	251.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他:满足设计及规范要求							
52	0105150012082	现浇构件钢筋 HPB300 Φ 8	1. 钢筋种类: HPB300 2. 规格: Φ 8	t	0.796					
53	0105150012083	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 8- Φ 10	1. 钢筋种类: HRB400 2. 规格: Φ 8- Φ 10	t	2.852					
54	0105150012084	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 12	1. 钢筋种类: HRB400 2. 规格: Φ 12	t	5.370					
		分部小计								
		电箱围挡								
55	0105010032085	独立基础	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	1.540					
56	0105160022086	预埋铁件、锚栓	1. 钢材种类: Q235B 成品预埋 柱脚、后置锚栓（含螺栓） 2. 规格: 详设计	t	0.101					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 铁件尺寸:具体详设计							
57	0106030022087	不锈钢矩管装饰立柱	1. 钢材品种、规格：304不锈钢 矩管100×100×5 2. 安装方式：按照设计要求综合 考虑 3. 金属配件：插销、转轴等附属 五金暗门配件综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	t	0.715					
58	0112070012088	不锈钢冲孔造型板	1. 面层材料品种、规格、颜色 :304不锈钢冲孔板造型 2. 其他满足设计及规范说明	m²	60.000					
		分部小计								
		排水沟								
59	0402010222089	原排水沟清掏	1. 材质:淤泥 2. 弃淤泥、流砂距离:场内运距 综合考虑，场外弃置清单另列	m	232.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
60	0101030022090	淤泥余方弃置	1. 弃土类型：淤泥、泥浆 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	13.920					
61	0105120082091	穿孔花岗石沟盖板	1. 材料类型：花岗石沟盖板 2. 材料规格：芝麻灰花岗石荔枝面 600×400×50，钻孔 Φ30	块	387.000					
62	0402010222092	新建排水沟	1. 断面尺寸：新建300宽排水沟，起点深度0.40m，0.5%坡向末端 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚碎石垫层.100层C15垫层 3. 砌体材料:Mu15页岩砖 4. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M7.5 5. 沟盖板:5芝麻灰花岗石荔枝	m	400.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面穿孔盖板 600×400×50 钻孔 Φ30							
		分部小计								
		附属设施								
63	0402050192093	成品橡胶减速带	1. 材料品种：橡胶 2. 其他满足设计及规范要求	m	27.000					
64	0402050222094	人行翼闸	1. 名称及材质：人行翼闸、铝合金 2. 规格：常规、详设计图纸 3. 具体样式详设计选型，满足业主选型要求 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求 5. 深化设计及深化设计引起的其他增加的费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，不再新增任何费用	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
65	0402050222095	非机动车道闸机	1. 名称及材质 ：非机动车道闸机、铝合金 2. 规格：常规、详设计图纸 3. 具体样式详设计选型，满足业主选型要求 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求 5. 深化设计及深化设计引起的其他增加的费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，不再新增任何费用	套	1.000					
66	0402050222096	成品道闸	1. 名称及材质 ：成品道闸 2. 规格：长6m，购买成品304拉丝不锈钢，含道闸机箱390×330×1060mm, 铝合全直杆截面100×50mm中空加厚型材, 壁厚≥1.5mm	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 具体样式详设计选型，满足业主选型要求 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求 5. 深化设计及深化设计引起的其他增加的费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，不再新增任何费用							
67	0402050112097	成品岗亭 5m×3m	1. 材质:1.2mm厚304不锈钢 2. 规格:5m×3m 3. 玻璃: 钢化玻璃单层厚度6mm 4. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	1.000					
68	0402050112098	成品岗亭 3m×3m	1. 材质:1.2mm厚304不锈钢 2. 规格:3m×3m 3. 玻璃: 钢化玻璃单层厚度6mm	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
69	0402050112099	成品岗亭 2.5m×2.5m	1. 材质：1.2mm厚304不锈钢 2. 规格：2.5m×2.5m 3. 玻璃：钢化玻璃单层厚度6mm 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	1.000					
70	0305070152100	安检门	1. 名称：人行安检门 2. 其他满足设计及规范要求	台	2.000					
71	0402050042101	消防车道禁止占用标识牌	1. 类型：单柱标识牌 2. 材质、规格尺寸：800*600*1.5mm, Φ76mm立柱安装 3. 配件：抱箍、螺栓、卡槽、反光膜等综合考虑 4. 安装形式：根据设计要求综	块	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑, 综合单价包括基础、埋 件等费用 5. 其他满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
72	011701002416	外脚手架	1. 脚手架类型：双排外脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m ²	46.370					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
73	041102001417	垫层模板	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、复合模板等综合	m ²	20.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
74	011702001418	独立基础模板	1. 构件类型：独立基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m ²	15.360					
75	041102002419	筏板基础模板	1. 部位：筏板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综	m ²	52.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段：/

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
76	041102014420	板模板	1. 部位：构筑物顶板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	192.240					
77	011702003421	构造柱模板	1. 部位：构造柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
78	041106001422	大型机械设备进出场及安拆（挖掘机）	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：综合	台次	3.000					
79	041106001423	大型机械设备进出场及安拆（摊铺机）	1. 机械设备名称：摊铺机 2. 机械设备规格型号：综合	台次	1.000					
80	041106001424	大型机械设备进出场及安拆（压路机）	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：综合	台次	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001408	安全文明施工费			110082.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8711.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19007.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34846.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47517.78			
2	041109002409	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003410	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004411	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005412	行车、行人干扰						
6	041109006413	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007414	已完工程及设备保护费						
8	041109008415	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	526625.02	
合计			526625.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	安检门	台			5000.00						
合 计					5000.00						

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【 标段： / 总平工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平
 【总平工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水泥32.5	kg	600.80					
2	水	m³	1128.21					
3	其他材料费	元	4429.46					
4	养护塑料薄膜	m²	5791.15					
5	柴油(机械)	L	7849.53					
6	汽油(机械)	L	1663.40					
7	细砂	m³	7.62					
8	沥青AH-70	t	8.79					
9	煤	kg	3993.30					
10	中粒式沥青混凝土AC-16C	m³	243.19					
11	细粒式沥青混凝土AC-10F	m³	161.73					
12	反光材料 玻璃珠	kg	20.74					
13	热熔标线涂料	kg	265.60					
14	透明底漆	kg	10.65					
15	肥料	kg	21.03					
16	杀虫剂	kg	0.45					
17	商品混凝土C15	m³	65.93					
18	成品橡塑车挡	块	76.00					
19	商品混凝土C20	m³	129.94					
20	标准砖	千匹	56.38					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平
 【总平工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	二等锯材	m³	2.07					
22	焊条综合	kg	9.79					
23	商品混凝土C25	m³	319.77					
24	干混地面砂浆M15	t	87.60					
25	C30成品路平石1000（300）×150×150	m³	18.40					
26	干混地面砂浆M2.5	t	101.19					
27	浅灰色陶瓷透水砖600×300×55	m²	2924.46					
28	芝麻白花岗石荔枝面600×300×30	m²	570.95					
29	芝麻白花岗石荔枝面600×300×50	m²	1516.31					
30	稀释剂	kg	3.61					
31	浅灰色“8”字型植草砖400×200×80	m²	129.58					
32	无纺布	m²	139.70					
33	商品混凝土C30	m³	40.28					
34	玻璃胶	支	55.55					
35	万能胶	kg	8.40					
36	焊条(高强钢筋用)	kg	144.98					
37	双丙聚氨酯油漆	kg	108.14					
38	干混砌筑砂浆M10	t	9.57					
39	复合模板	m²	70.16					
40	胶粘剂	kg	594.70					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平
 【总平工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	挤塑板厚25mm	m²	245.80					
42	界面剂	kg	268.58					
43	土工布	m²	548.12					
44	摊销卡具和支撑钢材	kg	68.04					
45	抗渗商品混凝土C30	m³	161.05					
46	现浇构件钢筋 HPB300 φ 8	t	0.85					
47	现浇构件钢筋HRB400≤ φ 10	t	3.05					
48	现浇构件钢筋 HRB400 φ 12	t	5.72					
49	现浇构件钢筋 HRB400 φ 12～ φ 14	t	12.15					
50	304不锈钢冲孔板造型	m²	61.20					
51	干混抹灰砂浆	t	12.48					
52	预埋铁件、锚栓	kg	103.53					
53	枕木	m³	0.40					
54	镀锌铁丝8#	kg	37.00					
55	草袋子	m²	47.88					
56	加工铁件	kg	4.36					
57	电焊丝	kg	1.34					
58	螺栓综合	kg	0.97					
59	铁漏瓢	个	0.46					
60	编织袋	条	800.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平
 【总平工程】
 标段：
 /
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	麻绳	kg	8.52					
62	铁污泥桶	个	0.02					
63	圆木综合	m³	0.02					
64	热镀锌埋件	kg	58.43					
65	扩底机械锚栓	套	48.96					
66	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m²	37.62					
67	热镀锌型钢综合	kg	271.80					
68	耐候胶304ml/支	支	56.13					
69	结构胶304ml/支	支	34.30					
70	密封胶条	m	205.20					
71	不锈钢螺栓	套	37.62					
72	膨胀螺栓M16	套	53.35					
73	减速垄	m	27.00					
74	人行翼闸	台	2.00					
75	非机动车道闸机	台	1.00					
76	成品岗亭5m×3m	座	1.00					
77	成品岗亭3m×3m	座	1.00					
78	成品岗亭2.5m×2.5m	座	1.00					
79	安检门	台	2.00					
80	100*100*5厚不锈钢管	t	0.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】
 标段：
 /
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	脚手架钢材	kg	14.88					
82	锯材综合	m³	0.02					
83	木材	m³	0.62					
84	铁钉	kg	31.24					
85	透水混凝土拌合料C30	m³	45.98					
86	商品水稳层(压实)5%水泥	m³	814.63					
87	干混砌筑砂浆M7.5	t	38.00					
88	成品道闸	套	1.00					
89	芝麻灰花岗岩荔枝面穿孔盖板600×400×50	块	1055.00					
90	消防车道禁止占用标识牌	个	5.00					
91	直杆Φ76	套	5.00					
92	芝麻白荔枝面花岗岩1000（300）×150×50	m²	84.13					
93	透水混凝土拌合料C25	m³	286.08					
94	种植土	m³	93.38					
95	连砂石	m³	2820.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		景观长凳								
1	0101010042102	挖坑槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 基础类型：带形基础 3. 垫层底宽：2m以内 4. 挖土深度：4m以内 5. 弃土运距：投标人自行考虑	m³	85.420					
2	0101030012103	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求 2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填	m³	48.560					
3	0101030022104	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	36.860					
4	0104040012105	级配砂石垫层	1. 材料及种类：级配砂石垫层 2. 厚度：150mm	m³	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
5	0105010012106	100mm厚素混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	7.670					
6	0104010012107	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 页岩实心砖 2. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆 M7.5	m ³	36.560					
7	0105010022108	条形基础 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.770					
8	0112010042109	15mm厚干混抹灰砂浆找平 M20	1. 基层类型: 防水砂浆 2. 找平层砂浆厚度、配合比:	m ²	184.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚干混抹灰砂浆找平 M20 ，掺5%防渗剂 3. 部位：坐凳							
9	0111010022110	20厚粒径3-5mm白色水磨石	1. 部位：立面及顶面 2. 品种：20厚粒径3-5mm白色水磨石	m²	184.150					
10	0111010062111	5厚抗裂砂浆，复合玻璃纤维网格布（160g/平米）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：5厚抗裂砂浆， 2. 复合玻璃纤维网格布（160g/平米）	m²	184.150					
11	0205100042112	防腐菠萝格坐凳面板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：4厚30x30钢龙骨，通长，3厚30×30角码 3. 面层材料品种、规格、颜色：50×50截面防腐菠萝格坐凳面板, 按形定制，自攻螺丝固定	m²	15.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		入口LOGO景墙								
12	0101010042113	挖坑槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 基础类型：带形基础 3. 垫层底宽：2m以内 4. 挖土深度：4m以内 5. 弃土运距：投标人自行考虑	m³	110.660					
13	0101030012114	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求 2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填	m³	25.430					
14	0101030022115	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	85.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	0104040012116	级配砂石垫层	1. 材料及种类：级配砂石垫层 2. 厚度：200mm 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m ³	4.020					
16	0105010012117	垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	4.020					
17	0105010022118	条形基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	17.250					
18	0105030042119	圈梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	2.300					
19	0105040012120	直形墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	17.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	0105020022121	构造柱 C30	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	2.600					
21	0105160022122	预埋铁件、锚栓	1. 钢材种类: Q235B 成品预埋柱脚、后置锚栓（含螺栓） 2. 规格: 详设计 3. 铁件尺寸: 具体详设计	t	0.017					
22	0104010032123	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖 2. 墙体厚度: 详设计 3. 勾缝要求: 加浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: 干混砌筑砂浆 M7.5	m³	19.430					
23	0112040012124	芝麻白花岗岩荔枝面墙面	1. 安装方式: 水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 芝麻白花岗岩荔枝面 1000×1000×15按形切割，颜色详设计	m²	110.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 结合层:35mm厚干混抹灰砂浆 结合 M20							
24	0112100032125	异型钢化夹胶玻璃装饰	1. 材料类型：异型钢化夹胶玻璃 8+1.52PVB+8mm 2. 安装方式：120U型槽预埋， 玻璃根据根据设计要求综合考虑 3. 造型要求：异型，具体造型尺寸详设计 4. 其他：复核设计规范要求	m²	2.620					
25	0112070012126	2.5mm铝单板装饰墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚铝单板氟碳喷涂，颜色 详设计 2. 面层固定方式：粘贴在基层上 3. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候 密封胶填缝	m²	23.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 具体部位及做法详幕墙节点							
26	0106070022127	钢方管装饰栅栏 氟碳喷涂	1. 材料品种、规格：钢方管50×50×4、150×60×4 氟碳喷涂 2. 布置间距：布置净距100mm	m²	4.110					
27	0115080042128	40mm厚不锈钢字1	1. 基层类型：装饰板材 2. 镌字材料品种、颜色：1.5mm厚304不锈钢加工成形 3. 字体规格：字40mm厚，尺寸综合 4. 固定方式：粘贴在基层上 5. 字体内容：“彭州市人民医院 PENGZHOU PEOPLE’S HOSPITAL” 英文字母综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	7.000					
28	0115080042129	40mm厚不锈钢字2	1. 基层类型：装饰板材	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 镌字材料品种、颜色：1. 5mm厚304不锈钢加工成形，底板15mm公爵品牌亚克力，蓝景品牌LED光源、明纬变压器 3. 字体规格：字40mm厚，尺寸综合 4. 固定方式：粘贴在基层上 5. 字体内容： “国家三级甲等综合医院” 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
29	0115080042130	40mm厚不锈钢造型LOGO图案	1. 基层类型：装饰板材 2. 材料品种、颜色：1. 5mm厚304不锈钢加工成形 3. 规格：图案40mm厚，宽度综合 4. 固定方式：粘贴在基层上	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 图案造型、颜色：图案造型及 颜色详设计 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
30	0105150012131	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 8- Φ 10	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格： Φ 8- Φ 10	t	0.827					
31	0105150012132	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 12- Φ 14	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格： Φ 12- Φ 14	t	0.318					
		分部小计								
		文化围墙								
32	0101010042133	挖坑槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 基础类型：带形基础 3. 垫层底宽：2m以内 4. 挖土深度：4m以内 5. 弃土运距：投标人自行考虑	m³	5.020					
33	0101030012134	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求	m³	0.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填							
34	0101030022135	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m ³	7.170					
35	0104040012136	级配砂石垫层	1. 材料及种类：级配砂石垫层 2. 厚度：200mm 3. 级配要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m ³	0.650					
36	0105010012137	垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C15							
37	0105010022138	条形基础 C30	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	5.700					
38	0105030042139	圈梁 C30	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.610					
39	0105020022140	构造柱 C30	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.590					
40	0104010012141	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级： MU15 页岩实心砖 2. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M7.5	m ³	0.950					
41	0104010032142	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： MU15页岩实心砖 2. 墙体厚度：详设计 3. 勾缝要求：加浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比：干	m ³	2.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混砌筑砂浆 M7.5							
42	0112040012143	花岗石荔枝面压顶	1. 安装方式:35厚M20水泥砂浆结合层，内掺5%建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：芝麻白花岗石荔枝面，400×400×15	m²	11.300					
43	0112040012144	芝麻白花岗石荔枝面	1. 安装方式:35厚M20水泥砂浆结合层，内掺5%建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：芝麻白花岗石荔枝面，800（700）×450×15	m²	56.720					
44	0105160022145	预埋铁件、锚栓	1. 钢材种类：Q235B 成品预埋柱脚、后置锚栓（含螺栓） 2. 规格:详设计 3. 铁件尺寸:具体详设计	t	0.053					
45	0106070022146	矩管栅栏	1. 材料品种、规格：成品矩管栅栏	m²	22.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 边框及立柱型钢品种、规格：外框100×100×5镀锌矩管，立杆50×50×3镀锌矩管，布置间距（中心距）130mm, 25×25×1.5镀锌矩管布置间距（中心距）60mm 3. 油漆种类：面饰氟碳漆（清单另列） 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
46	0114050012147	栅栏刷氟碳漆	1. 构件名称:矩管栅栏 2. 油漆品种、刷漆遍数：面层喷氟碳漆成活，颜色详设计 3. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m ²	68.400					
47	0112070012148	2.5mm铝合金单板	1. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚铝单板，颜色详设计	m ²	1.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层固定方式：粘贴在基层上 3. 嵌缝、塞口材料种类：打耐候密封胶填缝 4. 具体部位及做法详幕墙节点							
48	0115080042149	40mm厚不锈钢字	1. 基层类型：装饰板材 2. 镏字材料品种、颜色：1.5mm厚304不锈钢材质加工成型 3. 字体规格：字40mm厚，尺寸综合 4. 固定方式：按照设计要求综合考虑 5. 字体内容：“厚德仁爱博学精术”标点符号综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	8.000					
49	0115080042150	30mm厚不锈钢文字（带	1. 基层类型：装饰板材	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		圈)	2. 镌字材料品种、颜色：1. 5mm 厚304不锈钢材质加工成型 3. 字体规格：字30mm厚，尺寸 综合 4. 固定方式：按照设计要求综合 考虑 5. 字体内容：“勤业 务实 团 结 创新”，其余造型详设计 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
50	0115080042151	30mm厚不锈钢字	1. 基层类型：装饰板材 2. 镌字材料品种、颜色：1. 5mm 厚304不锈钢材质加工成型 3. 字体规格：字30mm厚，尺寸 综合 4. 固定方式：按照设计要求综合 考虑, 5. 字体内容：“坚守岗位恪尽	个	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			职守,以专注担当对待每一项工作,全力以赴履职尽责 立足实际脚踏实地,摒弃浮空谈,用落地行动解决真实问题。 凝心聚力同向而行,彼此协作互帮互助,汇聚集体合力共促发展。 突破固有思维局限,主动探索新思路新方法,以变革驱动长远进步。” 标点符号综合考虑 6. 其他: 满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		文化长廊								
51	0112070012152	整体墙面装饰龙骨基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 30×30×2.5, 布置网格400×400, 特殊节点综合, 具体布置形式详设计	m²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 型材造型板（清单另列） 3. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
52	05B0010012153	不锈钢板墙底、墙顶装饰	1. 类型：不锈钢板造型装饰 2. 规格尺寸：综合 3. 骨架类型：镀锌矩管骨30×30 ×2.5(清单另列) 4. 面层材料：1.5mm厚不锈钢刨 槽/折弯/造型制作，面饰环氧富 锌底漆、汽车面漆、仿石材漆 5. 造型尺寸：详设计 6. 安装形式：按照设计要求综合 考虑 7. 工程内容：板材深化定制、切 割、折弯、造型、板面清洁、油 漆喷涂、安装、接缝等所有	m²	69.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工序 8. 工程量计算规则：根据按板材 展开尺寸以面积计算 9. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
53	05B0010012154	不锈钢板墙面装饰	1. 类型：不锈钢板造型装饰 2. 规格尺寸：综合 3. 骨架类型：镀锌矩管骨30×30 ×2.5(清单另列) 4. 面层材料：1.5mm厚不锈钢刨 槽/折弯/造型制作，面饰环氧富 锌底漆、汽车面漆、仿石材漆 5. 造型尺寸：详设计 6. 安装形式：按照设计要求综合 考虑 7. 工程内容：板材深化定制、切 割、折弯、造型、板面清洁、	m²	20.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油漆喷涂、安装、接缝等所有工序 8. 工程量计算规则：根据按板材展开尺寸以面积计算 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
54	05B0010012155	不锈钢板墙面装饰（丝印文字）	1. 类型：不锈钢板造型装饰（丝印文字） 2. 规格尺寸：综合 3. 骨架类型：镀锌矩管骨30×30×2.5(清单另列) 4. 面层材料：1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/造型制作，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆、仿石材漆 5. 造型尺寸：详设计 6. 安装形式：按照设计要求综合考虑	m ²	27.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 工程内容： 板材深化定制、切割、折弯、造型、板面清洁、油漆喷涂、安装、接缝等所有工序 8. 工程量计算规则： 根据按板材展开尺寸以面积计算 9. 其他： 满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
55	05B0010012156	铝单板装饰	1. 类型： 铝单板装饰 2. 规格尺寸： 综合 3. 骨架类型： 镀锌矩管骨30×30×2.5（清单另列） 4. 面层材料： 2.5mm厚异型铝单板，面饰氟碳漆 5. 造型尺寸： 详设计 6. 安装形式： 按照设计要求综合考虑	m ²	49.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 工程内容： 板材深化定制、切割、折弯、造型、板面清洁、油漆喷涂、安装、接缝等所有工序 8. 工程量计算规则： 根据按板材展开尺寸以面积计算 9. 其他： 满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
56	05B0010012157	铝单板装饰（印制、腐蚀暗图文）	1. 类型： 铝单板装饰（印制、腐蚀暗图文） 2. 规格尺寸： 综合 3. 骨架类型： 镀锌矩管骨30×30×2.5（清单另列） 4. 面层材料： 2.5mm厚异型铝单板，面饰氟碳漆 5. 造型尺寸： 详设计 6. 安装形式： 按照设计要求综合考虑	m ²	29.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 工程内容： 板材深化定制、切割、折弯、造型、板面清洁、油漆喷涂、安装、接缝等所有工序 8. 工程量计算规则： 根据按板材展开尺寸以面积计算 9. 其他： 满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
57	0115080022158	10mm厚亚克力字 200mm	1. 基层类型： 装饰板材 2. 镌字材料品种、颜色： 亚克力字体 3. 工艺类型： 亚克力板整体成形 4. 字体规格： 尺寸综合 5. 固定方式： 按照设计要求综合考虑 6. 字体内容： “结语” 标点符号综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他符合设计规范要求							
58	0115080022159	10mm厚亚克力字 120mm	1. 基层类型：装饰板材 2. 镌字材料品种、颜色：亚克力 字体 3. 工艺类型：亚克力板整体成形 4. 字体规格：尺寸综合 5. 固定方式：按照设计要求综合 考虑 6. 字体内容：“1954 1951 1942 1935 1908”标点符号综 合考虑 7. 其他符合设计规范要求	个	20.000					
59	0115080022160	10mm厚亚克力字 80mm	1. 基层类型：装饰板材 2. 镌字材料品种、颜色：亚克力 字体 3. 工艺类型：亚克力板整体成	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形 4. 字体规格：尺寸综合 5. 固定方式：按照设计要求综合考虑 6. 字体内容：“1994、1992、1988、1987、1986、1984、1981、1976、1975、1971、1964、1963、1962、1960、1957、1951、1950”标点符号综合考虑 7. 其他符合设计规范要求							
60	0115080022161	10mm厚亚克力字 70mm	1. 基层类型：装饰板材 2. 镌字材料品种、颜色：亚克力字体 3. 工艺类型：亚克力板整体成形 4. 字体规格：尺寸综合 5. 固定方式：按照设计要求综	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 6. 字体内容：“筑牢医院发展基石一项项新技术孕育而生”标点符号综合考虑 7. 其他符合设计规范要求							
61	0115080042162	30mm厚不锈钢字 150mm	1. 镡字材料品种、颜色：1.5mm厚304不锈钢 2. 工艺类型：不锈钢加工成形，18mm厚PVC板雕刻，140mm内嵌字模整体，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 3. 字体规格：字30mm厚，尺寸综合 4. 固定方式：按照设计要求综合考虑 5. 字体内容：“一一彭州市人民医院文件长廊”	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
62	0115080042163	30mm厚不锈钢字 230mm	1. 镏字材料品种、颜色：1.5mm厚304不锈钢 2. 工艺类型：不锈钢加工成形，5mm厚PVC板成形，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 3. 字体规格：字30mm厚，尺寸综合 4. 固定方式：按照设计要求综合考虑 6. 字体内容：“仁术筑基 妙手仁医 医脉沿革 历史起源 创新 团结 务实 敬业”标点符号综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
63	0115080042164	40mm厚不锈钢字 400mm	1. 镏字材料品种、颜色：1.5mm厚304不锈钢 2. 工艺类型：不锈钢加工成形，18mm厚PVC板雕刻，390mm内嵌字模整体，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 3. 字体规格：字40mm厚，尺寸综合 4. 固定方式：按照设计要求综合考虑 5. 字体内容：“以人为本敬佑生命促进健康 厚德 仁爱 博学 精术”标点符号综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	20.000					
64	0115080042165	30mm厚不锈钢字 400mm	1. 镏字材料品种、颜色：1.5mm厚304不锈钢 2. 工艺类型：不锈钢加工成形，	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			18mm厚PVC板雕刻，390mm内炭字模整体，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 3. 字体规格：字30mm厚，尺寸综合 4. 固定方式：按照设计要求综合考虑 5. 字体内容：“百年济世 续谱华章”标点符号综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
65	05B0010012166	铝合金边框老照片	1. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金镀色边框, 复制旧照片及底板 2. 安装形式:按照设计要求综合考虑 3. 其他：满足设计、验收规范	m ²	6.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及现行技术标准要求，选型满足甲方要求							
66	0115080042167	不锈钢造型图形	1. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 5mm厚不锈钢板 2. 工艺类型：不锈钢按形弯折处理，丝印图文，造型厚度40mm，底板5mm亚克力板成形，整体面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 3. 图案造型、颜色：图案造型及颜色详设计 4. 安装形式：按照设计要求综合考虑 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求，选型满足甲方要求	个	1.000					
67	0115080032168	复合板银杏叶图案装饰	1. 材料品种、颜色：复合板	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		450mm	2. 工艺类型：18mm厚复合板加工成形，刮灰、打磨、烤漆 3. 规格：宽450mm 4. 固定方式：按照设计要求综合考虑 5. 造型：银杏叶 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
68	0115080032169	复合板银杏叶图案装饰 650mm	1. 材料品种、颜色：复合板 2. 工艺类型：18mm厚复合板加工成形，刮灰、打磨、烤漆 3. 规格：宽650mm 4. 固定方式：按照设计要求综合考虑 5. 造型：银杏叶 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	0115080032170	复合板银杏叶图案装饰 800mm	1. 材料品种、颜色：复合板 2. 工艺类型：18mm厚复合板加工成形，刮灰、打磨、烤漆 3. 规格：宽800mm 4. 固定方式：按照设计要求综合考虑 5. 造型：银杏叶 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
70	05B0010012171	时间轴文化墙及文字	1. 类型：时间轴文化墙及文字 2. 骨架及基层类型：整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯造型制作基层 3. 面层材料：面层文字四色丝印立体字 4. 固定方式：综合 6. 其他：满足设计、验收规范	m²	5.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及现行技术标准要求							
71	0112040012172	古铜砂岩艺术文化石造型	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：按照设计要求综合考虑 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：古铜砂岩艺术文化石造型	m²	18.480					
72	0115020072173	LED灯带	1. 基层类型：装饰板材 2. 灯带型式、尺寸：防雨型LED灯带2010-12V，配400W-220V-12V变压器； 3. 造型灯槽：详设计 4. 面层类型：绝缘锡箔匀光膜+透光软膜 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m	24.890					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室外导视系统								
73	0101010042174	挖坑槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 基础类型：带形基础 3. 垫层底宽：2m以内 4. 挖土深度：4m以内 5. 弃土运距：投标人自行考虑	m³	1.220					
74	0101030022175	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	1.220					
75	0105010012176	混凝土垫层 C10	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m³	0.240					
76	0105010032177	混凝土基础 C25	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	0.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	0503070092178	园区总索引	1. 类型：成品园区总索引指示牌 2. 骨架及基层类型：三层造型，整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层图文重叠结构造型部分冲压、烤漆、双面图文四色丝印、信息部分磁吸式便于局部更换，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 5. 固定方式：混凝土基础+预埋铁件固定（清单另列） 5. 造型整体规格尺寸:2300mm×740mm×120mm 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
78	0503070092179	行人指示牌	1. 类型：成品行人指示牌	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 骨架及基层类型：三层造型，整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层图文重叠结构造型部分冲压、烤漆、双面图文四色丝印、信息部分磁吸式便于局部更换，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 5. 固定方式：混凝土基础+预埋铁件固定（清单另列） 5. 造型整体规格尺寸:2400mm×540mm×120mm 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
79	0503070092180	急诊指示牌	1. 类型：成品急诊指示牌 2. 骨架及基层类型：三层造型，整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层图文重叠结构造型部分冲压、烤漆、双面图文四色丝印、丝印暗纹, 双面急诊、logo、箭头迷你发光字，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 4. 配套设施：LED光源、明纬变压器，电施符合相关国家规范 5. 固定方式：混凝土基础+预埋铁件固定（清单另列） 6. 造型整体规格尺寸:2400mm×540mm×120mm 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
80	0503070092181	停车指示牌	1. 类型：成品停车指示牌 2. 骨架及基层类型：三层造型，整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层图文重叠结构造型部分冲压、烤漆、双面图文四色丝印、丝印暗纹, 双面文字、logo、箭头迷你发光字，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 4. 配套设施：LED光源、明纬变压器，电施符合相关国家规范 5. 固定方式：混凝土基础+预埋铁件固定（清单另列） 6. 造型整体规格尺寸:2400mm×540mm×120mm 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
81	0503070092182	停车牌	1. 类型：成品停车牌 2. 骨架及基层类型：三层造型，整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层图文重叠结构造型部分冲压、烤漆、双面图文四色丝印、丝印暗纹, 双面文字、logo迷你发光字，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 4. 配套设施：LED光源、明纬变压器，电施符合相关国家规范 5. 固定方式：混凝土基础+预埋铁件固定（清单另列） 6. 造型整体规格尺寸:2400mm×540mm×120mm 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
82	0503070092183	非机动车停车牌	1. 类型：成品非机动车停车牌 2. 骨架及基层类型：三层造型，整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层图文重叠结构造型部分冲压、烤漆、双面图文四色丝印、丝印暗纹, 双面文字、logo迷你发光字，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 4. 配套设施：LED光源、明纬变压器，电施符合相关国家规范 5. 固定方式：混凝土基础+预埋铁件固定（清单另列） 6. 造型整体规格尺寸:2399mm×540mm×120mm 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求								
		分部小计									
		室内导视系统									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
83	0503070092184	门诊总索引	1. 类型：成品门诊总索引牌 2. 骨架及基层类型：多层造型，整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层、造型重叠结构造型部分冲压、烤漆、图文四色丝印、信息部分磁吸式便于局部更换，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 4. 固定方式：基座或钢结构预埋件、混凝土基础，具体按照设计要求综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:1380mm×1200mm×467mm 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
84	0503070092185	电梯索引	1. 类型：成品电梯索引牌	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 骨架及基层类型：多层造型，整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层、造型重叠结构造型部分冲压、烤漆、图文四色丝印、信息部分磁吸式便于局部更换，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 4. 固定方式：具体按照设计要求综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:1200mm×600mm×55mm 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
85	0503070092186	电梯内索引	1. 类型：成品电梯索引牌 2. 骨架及基层类型：木纹边框、轻质底板	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料：透明面板，便于更换图文 4. 固定方式：具体按照设计要求综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:700mm×500mm×20mm 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
86	0503070092187	楼梯索引	1. 类型：成品楼梯索引牌 2. 骨架及基层类型：三层造型，整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层、造型重叠结构造型部分冲压、烤漆、图文四色丝印、信息部分磁吸式便于局部更换，面饰环氧富锌	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			底漆、汽车面漆 4. 固定方式：具体按照设计要求 综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:1000mm× 500mm×55mm 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
87	0503070092188	吊牌索引1	1. 类型：成品吊牌索引牌1 2. 骨架及基层类型：多层圆弧造 型挂式，1.5mm厚不锈钢制作基 层 3. 面层材料：双面面层、造型重 叠结构造型、烤漆、图文四色丝 印、3M膜、信息部分蓝景LED光 源、公爵亚克力板，面饰环氧富 锌底漆、汽车面漆 4. 配套设施：电施改造、时间控 制器等	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 固定方式：具体按照设计要求 综合考虑 6. 造型整体规格尺寸:2400mm× 350mm×150mm 7. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
88	0503070092189	吊牌指引2	1. 类型：成品吊牌索引牌2 2. 骨架及基层类型：多层圆弧造 型挂式，1.5mm厚不锈钢制作基 层 3. 面层材料：双面面层、造型重 叠结构造型、烤漆、图文四色丝 印、3M膜、信息部分蓝景LED光 源、公爵亚克力板，面饰环氧富 锌底漆、汽车面漆 4. 配套设施：电施改造、时间控 制器等 5. 固定方式：具体按照设计要	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求综合考虑 6. 造型整体规格尺寸:2200mm× 350mm×80mm 7. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
89	0503070092190	柱子箭头指引	1. 类型：成品柱子箭头指引牌 2. 骨架及基层类型：装饰基层 3. 面层材料：3M透明膜片、丝 印图文 4. 固定方式：具体按照设计要求 综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:1000× 500 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求	个	10.000					
90	0503070092191	科室标牌	1. 类型：成品科室标牌 2. 骨架及基层类型：多层造型，	个	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			亚克力造型制作基层； 3. 面层材料：面层重叠圆弧结构 造型图文四色丝印、信息部分磁 吸式便于局部更换，面饰环氧富 锌底漆、汽车面漆 4. 固定方式：具体按照设计要求 综合考虑 5. 造型整体规格尺寸：300×140 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
91	0503070092192	卫生间牌1	1. 类型：成品卫生间牌1 2. 骨架及基层类型：双面造型、 1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧 焊接造型制作基层 3. 面层材料：丝印图文，面饰环 氧富锌底漆、汽车面漆 4. 固定方式：具体按照设计要	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:300×230 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
92	0503070092193	卫生间牌2	1. 类型：成品卫生间牌2 2. 骨架及基层类型：多层造型， 亚克力造型制作基层； 3. 面层材料：面层重叠圆弧结构 造型图文四色丝印、信息部分磁 吸式便于局部更换，面饰环氧富 锌底漆、汽车面漆 4. 固定方式：具体按照设计要求 综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:300×150 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求	个	75.000					
93	0503070092194	功能房间牌	1. 类型：功能房间牌	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 骨架及基层类型：5mm亚克力雕刻圆弧成形 3. 面层材料：单面丝印图文 4. 固定方式：具体按照设计要求综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:180×80 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
94	0503070092195	温馨提示牌	1. 类型：功能房间牌 2. 骨架及基层类型：5mm亚克力雕刻圆弧成形 3. 面层材料：单面丝印图文 4. 固定方式：具体按照设计要求综合考虑 5. 造型整体规格尺寸:150×150 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
95	0503070092196	黄铜蚀刻地面标识地牌	1. 名称：黄铜蚀刻地牌 2. 材料规格、尺寸：2.5mm厚黄铜板，300mm×1200mm 3. 安装方式：详设计综合安装 4. 施工内容：现场地面切割开槽、清理、地牌就位安装、密封收边、成品保护 5. 工程量计算规则：按铺设以块数计算	个	4.000					
		分部小计								
		景观字体								
96	0101010042197	挖坑槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 基础类型：带形基础 3. 垫层底宽：2m以内 4. 挖土深度：4m以内 5. 弃土运距：投标人自行考虑	m ³	3.210					
97	0101030012198	回填方	1. 密实度要求：按照规范要求	m ³	1.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：按照规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填							
98	0101030022199	余方弃置	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m ³	1.850					
99	0105010012200	混凝土垫层 C10	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m ³	0.480					
100	0105010032201	混凝土基础 C25	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.200					
101	05B0010022202	落地字装饰基座	1. 类型：落地字装饰基座 2. 规格尺寸：综合	m ²	97.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 骨架类型：镀锌矩管骨30×30 ×2.5，预埋件综合考虑 4. 面层材料：1.5mm厚不锈钢刨 槽/折弯/造型制作，面饰环氧富 锌底漆、汽车面漆 5. 造型尺寸：详设计 6. 安装形式：按照设计要求综合 考虑 7. 工程内容：板材深化定制、切 割、折弯、造型、板面清洁、油 漆喷涂、安装、接缝等所有工序 8. 工程量计算规则：根据按板材 展开尺寸以面积计算 9. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
102	0115080042203	景观不锈钢落地字	1. 类型：景观落地字 2. 骨架及基层类型：镀锌矩管	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			骨架 3. 面层材料：1.5mm厚不锈钢 4. 字体内容：“善待自己守护健康拥抱美好, 尊重生命 守护健康” 标点符号综合考虑 5. 工艺类型：刨槽/折弯/卷弧 焊接凹凸造型制作基层，面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 6. 固定方式：按照设计要求综合考虑，综合单价包含各类基础、龙骨、基层、面层 7. 造型整体规格尺寸：详设计 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
103	0115080042204	100mm厚不锈钢字	1. 基层类型：综合 2. 镌字材料品种、颜色：1.5mm厚304不锈钢 3. 工艺类型：不锈钢加工成形，	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面层5mm公爵品牌亚克力;蓝景 品牌LED光源、明纬变压器，整 体面饰氟碳漆 4. 字体规格：厚度100mm，其余 规格综合 5. 固定方式：按照设计要求综合 考虑 6. 字体内容：“彭州市人民医院 PENGZHOU PEOPLE’S HOSPITAL , 彭州市急救中心PENGZHOU EMERGENCY CENTER、健康体检 管理中心HEALTH EXAMINATION CENTER” 标点符号综合考虑 7. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		景观小品								
104	0503070142205	成品花箱	1. 尺寸:2500×800×1200 2. 其他满足设计及规范要求	个	1.000					
105	0105010032206	点风景石基础 C25	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	1.540					
106	0503010052207	点风景石	1. 材料类型：成品点风景石 2. 安装类型：根据设计要求综合考虑 3. 其他满足设计及规范要求	t	12.096					
107	0503070172208	垃圾箱	1. 垃圾箱材质:材质为304不锈钢 2. 规格尺寸 ：详设计 3. 厚度:箱体面板厚1mm,内桶厚0.6mm 4. 其他:满足设计及规范要求	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
108	0503070092209	户外宣传栏（一）	1. 类型：户外宣传栏（一） 2. 骨架及基层类型：整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作基层 3. 面层材料：面层、钢化玻璃、四色图文面饰环氧富锌底漆、汽车面漆 4. 固定方式：混凝土基础+预埋铁件固定（综合考虑） 5. 造型整体规格尺寸：3600×2521 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	个	5.000					
109	0503070092210	户外宣传栏（二）	1. 类型：户外宣传栏（二） 2. 骨架及基层类型：整体镀锌矩管骨架，1.5mm厚不锈钢刨槽/折弯/卷弧焊接凹凸造型制作	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基层 3. 面层材料：面层、钢化玻璃、 四色图文面饰环氧富锌底漆、汽 车面漆 4. 固定方式：挂墙式 5. 造型整体规格尺寸:3100× 1500 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
110	041101001433	墙面脚手架	1. 脚手架类型：墙面脚手架 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：钢管	m²	100.150					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段：/

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
111	041102001434	垫层模板	1. 部位：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	16.200					
112	041102002435	条形基础模板	1. 部位：条形基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	31.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
113	011702008436	圈梁模板	1. 部位: 圈梁 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	7.080					
114	011702011437	直形墙模板	1. 部位: 直形墙 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支	m²	17.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合，对位螺栓堵眼增加费、 对位螺栓摊销费综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
115	011702003438	构造柱模板	1. 部位：构造柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、 竹胶合板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	58.920					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平

【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001425	安全文明施工费			22572.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1786.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3897.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7145.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9743.53			
2	041109002426	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003427	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004428	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005429	行车、行人干扰						
6	041109006430	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007431	已完工程及设备保护费						
8	041109008432	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	成品鹿雕塑		9000.00			
合计			9000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平

【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【 标段： / 景观工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水泥32.5	kg	4639.56					
2	水	m³	43.38					
3	其他材料费	元	3798.72					
4	柴油(机械)	L	472.72					
5	汽油(机械)	L	148.67					
6	商品混凝土C15	m³	5.70					
7	白水泥	kg	25.43					
8	商品混凝土C20	m³	7.75					
9	标准砖	千匹	31.62					
10	复合玻璃纤维网格布（160g/平米）	m²	248.67					
11	金刚石(三角形)75×75×20	块	46.05					
12	白石子(方解石)	kg	5248.37					
13	锯材综合	m³	0.62					
14	乳胶	kg	23.17					
15	铁钉	kg	1.88					
16	二等锯材	m³	0.80					
17	焊条综合	kg	3.18					
18	商品混凝土C25	m³	6.52					
19	干混地面砂浆M15	t	8.86					
20	商品混凝土C30	m³	50.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	干混抹灰砂浆M20	t	12.16					
22	玻璃胶	支	0.94					
23	2.5MM铝合金单板	m²	1.80					
24	金属氟碳漆	kg	44.16					
25	焊条(高强钢筋用)	kg	2.75					
26	环氧富锌防锈漆	kg	42.47					
27	环氧稀释剂	kg	8.58					
28	200MM亚克力字	套	2.02					认价已核
29	120MM亚克力字	套	20.20					认价已核
30	80MM亚克力字	套	68.68					认价已核
31	70MM亚克力字	套	18.18					认价已核
32	1.5厚彩色304#不锈钢图形680mm	个	1.01					
33	古铜砂岩艺术文化石造型	m²	18.87					
34	角钢综合	kg	86.21					
35	平板玻璃3mm	m²	9.23					
36	花岗岩荔枝面1000×1000×15	m²	112.30					
37	干混抹灰砂浆M25	t	1.96					
38	复合模板	m²	32.40					
39	摊销卡具和支撑钢材	kg	31.71					
40	现浇构件钢筋 HRB400 φ 8- φ 10	t	0.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	现浇构件钢筋 HRB400 φ 12- φ 14	t	0.34					
42	干混砌筑砂浆M7.5	t	24.22					
43	膨胀螺栓	套	54.00					
44	预埋铁件、锚栓	kg	71.75					
45	2.5mm铝单板氟碳喷涂	m²	24.49					
46	异型钢化玻璃夹胶玻璃8mm+1.52PVB+8mm	m²	2.73					
47	成品金属栅栏	m²	27.00					
48	铁件	kg	62.34					
49	型钢综合	kg	64.06					
50	螺栓	个	260.41					
51	成品花箱	个	1.00					
52	不锈钢户外垃圾箱	个	9.00					
53	户外宣传栏（一）	个	5.00					
54	户外宣传栏（二）	个	6.00					
55	镀锌矩管30×30×2.5	kg	6791.49					
56	不锈钢板（丝印文字）1.5mm	m²	28.99					
57	不锈钢连接件石材挂件	套	122.29					
58	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	122.29					
59	过氯乙烯稀释剂	kg	4.49					
60	汽车面漆	kg	134.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	仿石材漆	kg	11.75					
62	2.5mm铝单板（印制、腐蚀暗图文）	m²	30.84					
63	2.5mm铝单板	m²	52.66					
64	木枋材	m³	0.03					
65	复合板银杏叶图案装饰450mm	个	2.02					
66	复合板银杏叶图案装饰650mm	个	1.01					
67	复合板银杏叶图案装饰800mm	个	1.01					
68	圆钢 Φ ≤10	t	0.05					
69	低碳钢焊条综合	kg	7.03					
70	防锈漆	kg	1.34					
71	不锈钢板（造型折弯）1.5mm	m²	198.90					
72	防水剂	kg	81.05					
73	抗裂砂浆	kg	736.80					
74	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	828.90					
75	防腐菠萝格坐凳面板	m³	1.00					
76	脚手架钢材	kg	20.23					
77	LED灯带	m	25.14					
78	绝缘锡箔匀光膜	m²	2.11					
79	透光软膜	m²	2.11					
80	商品混凝土C10	m³	0.73					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】
 标段：
 /
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	30mm厚不锈钢字	个	113.12					
82	30mm厚不锈钢文字（带圈）	个	4.04					
83	30mm厚不锈钢字400mm	个	20.20					
84	30mm厚不锈钢字150mm	个	14.14					
85	30mm厚不锈钢字230mm	个	24.24					
86	40mm厚不锈钢字400mm	个	20.20					
87	景观不锈钢落地字	个	20.20					
88	100mm厚不锈钢字	个	22.22					
89	40mm厚不锈钢字1	个	7.07					
90	40mm厚不锈钢字2	个	10.10					
91	40mm厚不锈钢造型LOGO图案	个	1.01					
92	40mm厚不锈钢字	个	8.08					
93	对拉螺栓	kg	3.51					
94	对拉螺栓塑料管	m	23.14					
95	卫生间牌1300mm×200mm	套	8.00					认价已核
96	科室标牌300mm×140mm	套	110.00					认价已核
97	柱子箭头指引1000mm×500mm	套	10.00					
98	卫生间牌1300mm×150mm	个	75.00					认价已核
99	功能房间牌180mm×80mm	个	30.00					认价已核
100	温馨提示标志牌150mm×150mm	个	30.00					认价已核

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】
 标段：
 /
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	黄铜蚀刻地面标识地牌1200mm×300mm	个	3.50					
102	成品风景石	t	12.10					
103	干混地面砂浆M20	t	0.23					
104	园区总索引2300mm×740mm×120mm	个	1.00					
105	行人指示牌2400mm×540mm×120mm	个	4.00					
106	急诊指示牌2400mm×540mm×120mm	个	1.00					
107	停车指示牌2400mm×540mm×120mm	个	2.00					
108	停车牌2400mm×540mm×120mm	个	3.00					
109	非机动车停车牌2399mm×540mm×120mm	个	1.00					
110	门诊总索引1380mm×1200mm×467mm	套	1.00					
111	电梯索引1200mm×600mm×55mm	套	8.00					
112	电梯内索引700mm×500mm×20mm	套	2.00					
113	楼梯索引1000mm×500mm×55mm	套	14.00					
114	吊牌索引2400mm×350mm×150mm	个	20.20					
115	吊牌索引2200mm×350mm×80mm	个	10.10					
116	变压器400W-220V-12V	台	1.00					
117	芝麻白花岗石荔枝面	m²	69.36					
118	铝合金边框老照片	m²	6.49					
119	时间轴文化墙及文字	m²	5.34					
120	连砂石	m³	8.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	0501010092211	种植土回（换）填	1. 土壤类别：综合 2. 土质要求：适合种植 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合 5. 弃渣运距：投标人自行考虑	m³	1318.000					
2	0501020012212	栽植蓝花楹a	1. 种类：蓝花楹a 2. 胸径或地径：胸径27-28cm 3. 株高、冠幅：高：10-12m； 冠幅：550-600cm ；枝下高:≥ 250； 4. 树型要求：原生自然树形, 苗 圃二年生熟货。树形挺拔优美, 树冠饱满开展, 不偏冠。全冠栽 植, 保留三级分枝, 分枝舒展。 5. 养护期：竣工验收后1年, 包 成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中,	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、 多余土及杂物弃运等工作，土质 及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具 体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
3	0501020012213	栽植蓝花楹b	1. 种类：蓝花楹a 2. 胸径或地径：胸径19-20cm 3. 株高、冠幅：高： 8-9m；冠 幅： 400-450cm；枝下高：≥250 ； 4. 树型要求：原生自然树形，苗 圃二年生熟货。树形挺拔优美， 树冠饱满开展，不偏冠。全冠栽 植，保留三级分枝，分枝舒展。	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 养护期：竣工验收后1年，包成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
4	0501020012214	栽植栾树a	1. 种类：栾树a 2. 胸径或地径：胸径25-26cm 3. 株高、冠幅：高：9-10m；冠幅：450-500cm；枝下高：≥250；	株	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 树型要求：原生自然树形，苗圃二年生熟货。树形挺拔优美，树冠饱满开展，不偏冠。全冠栽植，保留三级分枝，分枝舒展。 5. 养护期：竣工验收后1年，包成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
5	0501020012215	栽植栾树b	1. 种类：栾树b	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 胸径或地径：胸径18-20cm 3. 株高、冠幅：高：8-9m；冠幅：450-500cm；枝下高：≥200； 4. 树型要求：原生自然树形，苗圃二年生熟货。树形挺拔优美，树冠饱满开展，不偏冠。全冠栽植，保留三级分枝，分枝舒展。 5. 养护期：竣工验收后1年，包成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
6	0501020012216	栽植丛生小叶香樟	1. 种类：丛生小叶香樟 2. 胸径或地径：40-45cm 3. 株高、冠幅：高：10-12m； 冠幅：600-650cm；枝下高：≥ 300； 4. 树型要求：原生丛生自然树形 ，非拼栽，苗圃二年生熟货。树形 挺拔优美，树冠饱满开展，不偏冠 。全冠栽植，保留三级分枝，3~5 个分支。 5. 养护期：竣工验收后1年，包 成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
7	0501020012217	栽植小叶香樟a	1. 种类：小叶香樟a 2. 胸径或地径：胸径19-20cm 3. 株高、冠幅：高：8-9m；冠幅：400-450cm；枝下高：≥250； 4. 树型要求：原生自然树形，苗圃二年生熟货。树形挺拔优美，树冠饱满开展，不偏冠。全冠栽植，保留三级分枝，分枝舒展。 5. 养护期：竣工验收后1年，包	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
8	0501020012218	栽植小叶香樟b	1. 种类：小叶香樟b 2. 胸径或地径：胸径15-16cm 3. 株高、冠幅：高：6-7m；冠幅：300-350cm；枝下高：≥250； 4. 树型要求：原生自然树形, 苗	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圃二年生熟货。树形挺拔优美，树冠饱满开展，不偏冠。全冠栽植，保留三级分枝，分枝舒展。 5. 养护期：竣工验收后1年，包成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
9	0501020012219	栽植金桂	1. 种类：金桂 2. 胸径或地径：胸径9-10cm	株	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 株高、冠幅：高：4-4.5m； 冠幅：250-300cm；枝下高：≥150； 4. 树型要求：树形优美,冠幅饱满,全冠栽植。 5. 养护期：竣工验收后1年，包成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他:符合规范及设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	0501020012220	栽植丛生西府海棠	1. 种类：丛生西府海棠 2. 胸径或地径：地径D20cm 3. 株高、冠幅：高：4-4.5m； 冠幅：300-350cm， 分支点高度：30cm 4. 树型要求：原生丛生自然树形，非拼栽，树形优美，冠幅饱满，全冠栽植，3~4个分支， 5. 养护期：竣工验收后1年，包成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
11	0501020012221	栽植木芙蓉	1. 种类：木芙蓉 2. 胸径或地径：地径D8cm 3. 株高、冠幅：高：2-2.5m； 冠幅：150-200cm， 4. 树型要求：树形优美, 冠幅饱满, 全冠栽植。 5. 养护期：竣工验收后1年，包成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			具体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
12	0501020012222	栽植紫叶李	1. 种类：紫叶李 2. 胸径或地径： 胸径D7-8cm 3. 株高、冠幅：高：2.5-3m； 冠幅：200-250cm；枝下高：≥ 130； 4. 树型要求：自然树形, 树形优 美, 全冠栽植。 5. 养护期：竣工验收后1年，包 成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、 多余土及杂物弃运等工作，土	株	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他:符合规范及设计要求							
13	0501020012223	栽植紫薇	1. 种类：紫薇 2. 胸径或地径：米径D5-6cm 3. 株高、冠幅：高：1.5-2m；冠幅：120-150cm， 4. 树型要求：自然树形, 树形优美, 全冠栽植。 5. 养护期：竣工验收后1年，包成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
14	0501020012224	栽植鸡爪槭	1. 种类：鸡爪槭 2. 胸径或地径： 米径D5cm 3. 株高、冠幅：高：1.5-2m；冠幅：100-150cm， 4. 树型要求：自然树形, 树形优美, 全冠栽植。 5. 养护期：竣工验收后1年，包成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含挖、栽、吊、运、清理、 多余土及杂物弃运等工作，土质 及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具 体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
15	0501020012225	栽植晚樱	1. 种类：晚樱 2. 胸径或地径：胸径12-13cm 3. 株高、冠幅：高：3.5-4m； 冠幅：250-300cm；枝下高：≥ 150； 4. 树型要求：全冠栽植, 树形优 美，“关山” 5. 养护期：竣工验收后1年，包 成活 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、	株	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 7. 包含挖、栽、吊、运、清理、 多余土及杂物弃运等工作，土质 及深度满足规范及设计要求 8. 树坑挖填、栽植综合考虑，具 体符合规范及设计要求 9. 运距：自行在综合单价内考虑 10. 其他：符合规范及设计要求							
16	0501020032226	栽植素心腊梅	1. 种类：素心腊梅 2. 株高、冠幅：高：2-2.5m； 冠幅：200-250cm， 3. 树型要求：树形优美，冠幅饱 满，全冠栽植，5-8支/丛。 4. 养护期：竣工验收后1年，包 成活	丛	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 7. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 8. 运距：自行在综合单价内考虑 9. 其他：符合规范及设计要求							
17	0501020022227	栽植金禾女贞球	1. 种类：金禾女贞 2. 株高、冠幅：高：1.2m；冠幅：120cm， 3. 树型要求：修剪成圆形。 4. 养护期：竣工验收后1年，包成活 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 6. 包含挖、栽、吊、运、清理、 多余土及杂物弃运等工作，土质 及深度满足规范及设计要求 7. 树坑挖填、栽植综合考虑，具 体符合规范及设计要求 8. 运距：自行在综合单价内考虑 9. 其他：符合规范及设计要求							
18	0501020022228	栽植龟甲冬青球	1. 种类：龟甲冬青 2. 株高、冠幅：高：1.2m；冠 幅：120cm， 3. 树型要求：修剪成圆形。 4. 养护期：竣工验收后1年，包 成活 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中，	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑进投标报价中 6. 包含挖、栽、吊、运、清理、多余土及杂物弃运等工作，土质及深度满足规范及设计要求 7. 树坑挖填、栽植综合考虑，具体符合规范及设计要求 8. 运距：自行在综合单价内考虑 9. 其他：符合规范及设计要求							
19	0501020022229	栽植金镶玉竹	1. 种类：金镶玉竹 2. 冠丛高：株高2-2.5m 3. 蓬径：冠幅60-80cm，密度：20杆/m²密不见土 4. 起挖方式：土球起挖 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、	m²	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求							
20	0501020022230	栽植法国冬青	1. 种类：法国冬青 2. 冠丛高：株高1.5-1.8cm 3. 蓬径：冠幅60-65cm，密度5 株/m²密不见土 4. 起挖方式：土球起挖 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	0501020022231	栽植海桐	1. 种类：海桐 2. 冠丛高：株高0.5-0.6m 3. 蓬径：冠幅35-40cm，密度16株/m²密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求	m²	165.000					
22	0501020022232	栽植八仙花	1. 种类：八仙花 2. 冠丛高：株高0.45-0.5m 3. 蓬径：冠幅25-30cm，25株/m²品种“无尽夏”，密不见土	m²	186.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求							
23	0501020022233	栽植春娟	1. 种类：春娟 2. 冠丛高：株高0.35-0.4cm 3. 蓬径：冠幅20-25cm，36株/m ² ，密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活	m ²	117.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求							
24	0501020022234	栽植狼尾草	1. 种类：狼尾草 2. 冠丛高：株高0.35-0.4m 3. 蓬径：冠幅25-30cm，25株/m ² ，密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合	m ²	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：符合规范及设计要求							
25	0501020022235	栽植墨西哥鼠尾草	1. 种类：墨西哥鼠尾草 2. 冠丛高：株高0.35-0.4m 3. 蓬径：冠幅20-25cm，36株/m ² ，密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求	m ²	43.000					
26	0501020082236	栽植山桃草	1. 种类：山桃草 2. 冠丛高：株高0.35-0.4m 3. 蓬径：冠幅35-40cm，36株/m	m ²	99.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求							
27	0501020082237	栽植糖蜜草	1. 种类：糖蜜草 2. 冠丛高：株高0.35-0.4m 3. 蓬径：冠幅30-35cm，36株/m ² ，密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求	m ²	94.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求							
28	0501020082238	栽植玛格丽特	1. 种类：玛格丽特 2. 冠丛高：株高0.35-0.4m 3. 蓬径：冠幅30-35cm，36株/m ² ，密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中	m ²	288.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求							
29	0501020082239	栽植百子莲	1. 种类：百子莲 2. 冠丛高：株高0.35-0.4m 3. 蓬径：冠幅30-35cm，36株/m ² ，密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求	m ²	19.000					
30	0501020082240	栽植金叶石菖蒲	1. 种类：金叶石菖蒲 2. 冠丛高：株高0.2-0.25m	m ²	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 蓬径：冠幅10-15cm，81株/m ² ，密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求							
31	0501020082241	栽植玉簪	1. 种类：玉簪 2. 冠丛高：株高0.2-0.25m 3. 蓬径：冠幅15-20cm，49株/m ² ，密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范	m ²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求							
32	0501020082242	栽植小叶栀子	1. 种类：小叶栀子 2. 冠丛高：株高0.2-0.25m 3. 蓬径：冠幅20-25cm，36株/m ² ，密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中，	m ²	164.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求							
33	0501020082243	栽植玉龙草	1. 种类：玉龙草 2. 冠丛高：株高0.05m 3. 蓬径：冠幅5cm，200株/m²， 密不见土 4. 起挖方式：综合 5. 树形要求：满足设计及规范要求 6. 养护期：12个月，包成活 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进投标报价中 8. 运距：综合 9. 其他：符合规范及设计要求	m²	31.000					
34	0501020122244	台湾二号	1. 植物名称及规格：台湾二号；	m²	1303.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段：/

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 满铺 3. 养护：12个月 4. 弃物运距：由投标人自行考虑 5. 植物运输距离：投标人自行考虑运输距离 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
35	050403001448	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：木支撑架 2. 支撑材料规格：综合 3. 单株支撑类型：四脚架	株	100.000					
36	050403002449	草绳绕树干 6<胸径≤10	1. 胸径（干径）：6cm-10cm 2. 草绳所绕树干高度：>1.5m	株	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	050403002450	草绳绕树干 10<胸径≤20	1. 胸径（干径）：10cm-20cm 2. 草绳所绕树干高度：>1.5m	株	43.000					
38	050403002451	草绳绕树干 20<胸径≤32	1. 胸径（干径）：20cm-32cm 2. 草绳所绕树干高度：≤3m	株	2.000					
39	050403002452	草绳绕树干 40<胸径≤45	1. 胸径（干径）：40cm-45cm 2. 草绳所绕树干高度：≤3m	株	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001439	安全文明施工费			12819.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1014.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2213.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4057.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5533.43			
2	050405002440	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003441	非夜间施工照明						
4	050405004442	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005443	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006444	反季节栽植影响措施						
7	050405007445	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008446	已完工程及设备保护费						
9	050405009447	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平

【总平绿化】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平【

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平绿化】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	725.94					
2	水	m³	1040.84					
3	肥料	kg	499.72					
4	杀虫剂	kg	57.77					
5	汽油(机械)	L	312.23					
6	蓝花楹a胸径27-28cm	株	2.00					
7	栾树a25-26cm	株	2.00					
8	丛生小叶香樟胸径40-45cm	株	1.00					
9	小叶香樟a19-20cm	株	5.00					
10	小叶香樟b15-16cm	株	10.00					
11	金桂胸径9-10cm	株	14.00					
12	栽植丛生西府海棠地径D20	株	1.00					
13	木芙蓉地径D8	株	6.00					
14	紫叶苏胸径7-8cm	株	12.00					
15	紫薇 米径D5-6cm胸径D4-5cm	株	10.00					
16	鸡爪槭 米径D5cm胸径D4cm	株	15.00					
17	台湾二号	m²	1303.00					
18	金镶玉竹	株	420.00					
19	法国冬青	株	5.00					
20	树棍长2.2m	根	400.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】
 标段：
 /
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	其他材料费	元	58.06					
22	蓝花楹b胸径19-20cm	株	2.00					
23	草绳	kg	876.65					
24	晚樱胸径12-13cm	株	17.00					
25	素心腊梅	丛	20.00					
26	金禾女贞 冠幅120cm	株	2.00					
27	龟甲冬青 冠幅120cm	株	1.00					
28	种植土	m³	1383.90					
29	栎树b18-20cm	株	8.00					
30	海桐	株	2640.00					
31	八仙花	株	4650.00					
32	春娟	株	4212.00					
33	狼尾草	株	1350.00					
34	墨西哥鼠尾草	株	1548.00					
35	山桃草	株	3564.00					
36	糖蜜草	株	3384.00					
37	百子莲	株	684.00					
38	玛格丽特	株	10368.00					
39	金叶石菖蒲	株	3564.00					
40	玉簪	株	245.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【总平绿化】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电								
1	0304020182245	室外箱式变压器 1T	1. 名称：室外箱式变压器 1T 2. 变压器型号：SCB14-NX2-800/10 3. 组合形式：成套具体详设计图（包含图示所有柜体及箱体，如高低压柜、无功补偿、有源滤波柜等） 4. 含箱变内所有电气元器件本体安装及单体调试、设备间连线、共用接线母排、母线桥、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、防雷接地、防水、防火 5. 包括：吊装就位、防水、防雷接地、接线、零配件、防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 2 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
2	0304020182246	室外箱式变压器 2T	1. 名称：室外箱式变压器 2T 2. 变压器型号：SCB14-NX2-800/10 3. 组合形式：成套具体详设计图（包含图示所有柜体及箱体，如高低压柜、无功补偿、有源滤波柜等） 4. 含箱变内所有电气元器件本体安装及单体调试、设备间连线、共用接线母排、母线桥、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、防雷接地、防水、防火 5. 包括：吊装就位、防水、防雷接地、接线、零配件、防火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 3 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵等 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
3	0301130082247	室外箱式柴油发电机	1. 名称：室外箱式柴油发电机 2. 型号：常用功率500KW、备用 功率550KW 3. 包含：减震、降噪、油烟净化 处理、排烟烟道、通气管及阀门 、柴油机电控箱带断路器、柜体 采用IP65 4. 包括自带启动柜、油箱、减震 装置、排风排烟消音器及波纹减 震节、排烟管、充电器、加热器 等机组附属设备, 柴油发电机组 噪音控制应符合相关规定, 油箱 应密闭且应设置通向室外的通气 管, 通气管设置带阻火器的呼吸 阀、自启动控制系统、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 4 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输吊装定位费、安装及油耗材料费、排烟除尘费用、环保降噪费、环保监测费用、储油箱（包括油料）、储油量低位报警或显示的功能、备件工具费等发电机组正常使用的所有附件及随机技术资料并含质保、调试 5. 发电机调试：需满足设计及规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0304140012248	组合型成套箱式变电站系统调试 ≤1000kV·A	1. 名称：组合型成套箱式变电站系统调试 2. 容量(kV·A)：≤1000kV·A 3. 包括：成套箱型配电装置内所有回路设备的单体及分系统调试工作（如变压器调试、输	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 5 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电调试、电容器调试、接地调试、电缆试验等、母线试验、双电源）、整体启动等 4. 出具调试试验记录报告 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
5	0304040042249	柴油发电机配电屏 AE01	1. 名称：柴油发电机配电屏 AE01 2. 型号：GCS-800x2200x800 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、防水、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 6 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
6	0105010062250	柴油发电机基础	1. 名称：箱式变电站基础 2. 基础混凝土强度等级采用比基础底板混凝土强度等级高一级， 基础混凝土强度等级C30混凝土 ；钢筋采用HRB400 3. 做法：详设计 4. 基础配筋详见《15D202-2》 第37页图四 5. 包括：挖填运土石方（综合） 、垫层、基础、钢筋、预埋件、 套管、接地措施等、各类模板、 脚手架搭拆等，完成该项工作的 所有内容，具体详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 7 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
7	0105010062251	箱式变电站基础	1. 名称：箱式变电站基础 2. 做法：结合设计综合考虑 3. 包括：挖填运土石方（综合）、C15砼垫层（配筋及做法详设计）、C25基础（配筋及做法详设计）、梯步台阶、墙体、梁（配筋详设计）、板、抹灰、预埋件、钢阀梯、预埋套管、接地措施等、各类模板、脚手架搭拆等，完成该项工作的所有内容，具体详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	座	2.000					
8	0304140022252	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	1. 名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2. 类型：综合考虑	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 8 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 电压等级（kV）：≤1kV 4. 出具调试试验记录报告 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0304140062253	事故照明自动切换系统调试	1. 名称：事故照明自动切换系统调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
10	0304040172254	配电箱 +00-ALEz	1. 名称：配电箱 +00-ALEz 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计图纸 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 9 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础/支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	0304040172255	配电箱 +00-ALjg	1. 名称：配电箱 +00-ALjg 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：底边距地0.5m基础抬高安装 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础、设备间连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 10 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
12	0304040172256	配电箱 +00-APz	1. 名称：配电箱 +00-APz 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计图纸 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、基础/支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 11 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
13	0304110012257	总平配管 SC32	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、 管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	2092.090					
14	0304110012258	总平配管 SC40	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	931.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 12 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
15	0304110012259	总平配管 SC50	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	293.740					
16	0304110012260	总平配管 SC65	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC65	m	232.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 13 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
17	0304110012261	总平配管 SC80	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	423.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 14 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
18	0304110012262	总平配管 SC100	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1576.860					
19	0304110012263	总平配管 SC150	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC150 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	1644.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 15 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
20	0408030032264	线管混凝土垫层	1. 名称：线管混凝土垫层 2. 材料品种、强度等级：C20混凝土 3. 做法：详设计 4. 包含：模板及支架等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m ³	12.780					
21	0304080012265	总平电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*6mm ² （含终端头）	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计	m	2134.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 16 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	0304080012266	总平电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、	m	225.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 17 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
23	0304080012267	总平电力电缆 YJV-0.6/ 1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	233.730					
24	0304080012268	总平电力电缆 YJV-0.6/ 1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯	m	144.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 18 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	0304080012269	总平电力电缆 YJV-0.6/ 1kV-4x(1x300)+ 1x1x150mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-4x(1x300)+1x1x150mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符	m	29.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 19 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
26	0304080012270	总平电力电缆 YJV-0.6/ 1kV-4x(1x240)+ 1x1x120mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV- 4x(1x240)+1x1x120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综 合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试 、各类封堵、刷防火漆等符合规 范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	m	28.720					
27	0304080012271	总平电力电缆 YJV-0.6/ 1kV-5*16mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-5	m	26.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 20 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	0304080012272	总平电力电缆 NH-YJV-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：NH-YJV-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑	m	148.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 21 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	0304080012273	总平电力电缆 NH-YJV-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：NH-YJV-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 22 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	0304080012274	总平电力电缆 NH-YJV-0.6/1kV-4x1x185+1x1x95mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：NH-YJV-0.6/1kV-4x1x185+1x1x95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	46.730					
31	0304080012275	总平电力电缆 NH-YJV-0.6/1kV-4x1x240+1x1x120mm ²	1. 名称：总平电力电缆 2. 型号、规格：NH-YJV-0.6/1kV-4x1x240+1x1x120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV	m	28.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 23 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	0304080012276	总平矿物绝缘电力电缆 RTXMY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：总平矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTXMY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符	m	76.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 24 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	0304080012277	总平矿物绝缘电力电缆 RTXMY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ²	1. 名称：总平矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTXMY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1.0kV 5. 敷设方式、部位：结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25.730					
34	0304080012278	总平电力电缆 WDZN-YJY	1. 名称：总平电力电缆	m	952.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 25 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-5*6mm ²	2. 型号、规格：WDZN-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	0304120072279	庭院灯 220V/60W	1. 名称：庭院灯 2. 规格、参数：220V/60W、LED/3000K、IP65, H=3.0m 3. 安装形式：详设计（含安装及配件）	套	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 26 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：光源、基础制安、防水、进线保护软管、杆内配线及成套电气零件、编号、预埋件、法兰盘、安装附件、接地装置等 5. 灯具基础及接地装置做法：详设计 6. 选型需满足设计及业主要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
36	0304120072280	草坪灯 220V/15W	1. 名称：草坪灯 2. 规格、参数：220V/15W、LED/3000K、IP65 3. 安装形式：详设计（含安装附件） 4. 包含：光源、基础制安、防水、进线保护软管、编号、预埋件、安装附件、接地装置等	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 27 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 灯具基础及接地装置做法：详设计 6. 选型需满足设计及业主要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
37	0304120072281	投光灯 220V/18W	1. 名称：投光灯 2. 规格、参数：220V/18W、LED/3000K、IP67 3. 安装形式：详设计（含安装附件） 4. 包含：光源、基础制安、防水、进线保护软管、编号、预埋件、接地装置等 5. 灯具基础及接地装置做法：详设计 6. 选型需满足设计及业主要求 7. 其他：满足设计、相关标准、	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 28 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
38	0304040312282	LED光源（明纬变压器）	1. 名称：LED光源（明纬变压器） 2. 型号、规格：详设计 3. 安装防水：综合 4. 包含：单体调试、防水等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4.000					
39	0104010112283	直通、三通强电手孔井	1. 名称：直通、三通强电手孔井 2. 规格尺寸：1000x1000*1200（井盖为700x700） 3. 包含基础、垫层、井体、盖板、井座井盖、防坠网、模板等详设计图纸 4. 做法详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、	座	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 29 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
40	0104010112284	景观手孔井	1. 名称：景观手孔井 2. 规格尺寸：1000x1000*1200 (井盖为700x700) 3. 包含基础、垫层、井体、盖板、井座井盖、防坠网、模板等详设计图纸 4. 做法详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	座	9.000					
41	0104010112285	四通强电手孔井	1. 名称：四通强电手孔井 2. 规格尺寸：1200x1200*1200 (井盖为700x700) 3. 包含基础、垫层、井体、盖板、井座井盖、防坠网、模板等详设计图纸 4. 做法详设计	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 30 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
42	0304080022286	控制电缆 NH-KVV-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：NH-KVV-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	26.570					
43	0304080062287	矿物绝缘电缆终端头 五芯 截面≤120mm ² 电压≤1kV	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤120mm ² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 31 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(综合) 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
44	0304080062288	矿物绝缘电缆终端头 五芯 截面≤240mm² 电压≤1kV	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤240mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
45	0304080062289	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 32 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
46	0304080062290	电力电缆终端头 五芯 截面≤16mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤16mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（ 综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	2.000					
47	0304080062291	电力电缆终端头 五芯 截面≤50mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤50mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（ 综合）	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 33 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
48	0304080062292	电力电缆终端头 五芯 截面≤70mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤70mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（ 综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	4.000					
49	0304080062293	电力电缆终端头 五芯 截面≤120mm² 电压≤ 1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤ 120mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（ 综合）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 34 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
50	0304080062294	电力电缆终端头 五芯 截面≤240mm² 电压≤ 1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤ 240mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（ 综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	12.000					
51	0304080062295	电力电缆终端头 五芯 截面≤400mm² 电压≤ 1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤ 400mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 35 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			(综合) 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		消防电								
52	0304080022296	控制电缆 WDZN-KYJY-2*4mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	420.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 36 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
53	0304080022297	控制电缆 WDZN-KYJY-2*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	967.180					
54	0304080022298	控制电缆 WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配	m	2187.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 37 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
55	0304080022299	控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	158.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 38 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
56	0304080022300	控制电缆 WDZN-KYJY-4*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-4*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内敷设综合考虑 5. 包含：控制电缆头、测试、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	270.940					
57	0304110012301	总平配管 SC25	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	319.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 39 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
58	0304110012302	总平配管 SC32	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2393.980					
59	0304110012303	总平配管 SC50	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：结合设计综合考	m	85.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 40 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
60	0304110012304	总平配管 SC65	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	257.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 41 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
61	0304110012305	总平配管 SC80	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	38.680					
62	0104010112306	手孔井	1. 名称：手孔井 2. 规格尺寸：1000x1000*1200 (井盖为700x700) 3. 包含基础、垫层、井体、盖板、井座井盖、防坠网、模板等详设计图纸 4. 做法详设计	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 42 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		弱电智能化								
63	0305070082307	室外球型摄像机	1. 名称：室外球型摄像机 2. 参数：7寸联动跟随星光智能球机，400万32倍光学变焦，16倍数字变倍，具体详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、防雷器、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4.000					
64	0305070082308	室外枪式摄像机	1. 名称：室外枪式摄像机 2. 参数：400万像素POE摄像机，具体详设计	台	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 43 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、电源、 防雷器、带红外灯、镜头、调试 、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
65	0304100012309	监控立杆（含箱体及箱 内设备）	1. 名称：监控立杆 2. 规格、材质：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 包含：含监控箱体、4口光纤 终端盒、光纤收发器、光纤跳线 、基础制安（做法详设计）、防 雷接地措施、进线保护软管等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	根	22.000					
66	0304110012310	总平配管 PVC25	1. 名称：总平配管	m	8.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 44 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格：PVC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
67	0304110012311	总平配管 PVC32	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：PVC32 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等	m	340.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 45 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
68	0304110012312	总平配管 PVC50	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：PVC50 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	345.660					
69	0304110012313	总平配管 PVC100	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：PVC100 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	267.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 46 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
70	0304110012314	总平配管 SC32	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	33.460					
71	0304110012315	总平配管 SC50	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC50	m	596.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 47 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
72	0304110012316	总平配管 SC100	1. 名称：总平配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 包含过接盒、防腐、穿引线、管枕、固定、定向垫块等 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	681.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 48 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
73	0305020062317	25对大对数电缆	1. 名称：25对大对数电缆 2. 规格、型号：25对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1550.090					
74	0305020062318	50对大对数电缆	1. 名称：50对大对数电缆 2. 规格、型号：50对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	119.690					
75	0305020062319	100对大对数电缆	1. 名称：100对大对数电缆 2. 规格、型号：100对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等	m	772.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 49 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
76	0305020072320	12芯单模轻铠光缆	1. 名称：12芯单模轻铠光缆 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	7238.630					
77	0305020052321	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	6592.230					
78	0304110042322	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线	m	6592.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 50 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
79	0304080012323	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、	m	1064.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 51 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
80	0104010112324	弱电手孔井	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格尺寸：详设计 3. 包含基础、垫层、井体、盖板 、井座井盖、防坠网、模板等详 设计图纸 4. 做法详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	座	29.000					
		分部小计								
		水施								
81	0310010062325	外立面雨水管改造 DN100	1. 安装部位：外立面综合 2. 输送介质：雨水 3. 材质：PVC-U实壁排水管	m	350.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 52 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：综合 6. 拆除原有外立面排水管, 拆除后按要求处理，并更换全新排水管 7. 包含：各类管件（如检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装，喷涂颜色等 8. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 9. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 10. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
82	0310010072326	钢丝织绕增强聚乙烯复	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯	m	8.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 53 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		合管道 DN20	复合管道 2. 规格、型号：DN20，WRCP成型结构, 管材压力等级为 1. 60MPa 3. 介质：给水、消防水 4. 连接方式：采用内外双电熔连接 5. 管道试验及消毒：满足设计要求 6. 含：各类管件、试压试水冲洗消毒等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
83	0310010072327	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 DN32	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 2. 规格、型号：DN32，WRCP成型结构, 管材压力等级为 1. 60MPa	m	50.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 54 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 介质：给水、消防水 4. 连接方式：采用内外双电熔连接 5. 管道试验及消毒：满足设计要求 6. 含：各类管件、试压试水冲洗消毒等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
84	0310010072328	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 DN50	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 2. 规格、型号：DN50，WRCP成型结构, 管材压力等级为1. 60MPa 3. 介质：给水、消防水 4. 连接方式：采用内外双电熔连接 5. 管道试验及消毒：满足设计	m	81.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 55 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 含：各类管件、试压试水冲洗消毒等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
85	0310010072329	钢丝缠绕增强聚乙烯复合管道 DN65	1. 名称：钢丝缠绕增强聚乙烯复合管道 2. 规格、型号：DN65，WRCP成型结构, 管材压力等级为1. 60MPa 3. 介质：给水、消防水 4. 连接方式：采用内外双电熔连接 5. 管道试验及消毒：满足设计要求 6. 含：各类管件、试压试水冲洗消毒等 7. 其他：满足设计、相关标准、	m	87.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 56 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
86	0310010072330	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 DN80	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 2. 规格、型号：DN80，WRCP成型结构, 管材压力等级为1. 60MPa 3. 介质：给水、消防水 4. 连接方式：采用内外双电熔连接 5. 管道试验及消毒：满足设计要求 6. 含：各类管件、试压试水冲洗消毒等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	23. 530					
87	0310010072331	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 DN100	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管道	m	287. 400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 57 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：DN100，WRCP成型结构, 管材压力等级为 1. 60MPa 3. 介质：给水、消防水 4. 连接方式：采用内外双电熔连接 5. 管道试验及消毒：满足设计要求 6. 含：各类管件、试压试水冲洗消毒等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
88	0310010072332	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 DN150	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 2. 规格、型号：DN150，WRCP成型结构, 管材压力等级为 1. 60MPa 3. 介质：给水、消防水	m	1480.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 58 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：采用内外双电熔连接 5. 管道试验及消毒：满足设计要求 6. 含：各类管件、试压试水冲洗消毒等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
89	0310010072333	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 DN200	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管道 2. 规格、型号：DN200，WRCP成型结构, 管材压力等级为1.60MPa 3. 介质：给水、消防水 4. 连接方式：采用内外双电熔连接 5. 管道试验及消毒：满足设计要求	m	21.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 59 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含：各类管件、试压试水冲洗消毒等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
90	0309010022334	总平热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：总平 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 7. 包含：支吊架制安及防腐、各类管件及卡箍、管道标识等 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、	m	108.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 60 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
91	0310010062335	MPVE双壁波纹管 DN200	1. 名称：MPVE双壁波纹管（聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管(B型)） 2. 规格：DN200 3. 介质：排水（雨水、污水） 4. 连接方式：B型管材橡胶圈接口，具体详设计 5. 环刚度：位于车行道下采用环刚度S2级(10KN/m²), 非机动车道下采用环刚度S1级(8.0KN/m²)，综合考虑 6. 管道试验：满足设计要求 7. 含：各类管件、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	339.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 61 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
92	0310010062336	MPVE双壁波纹管 DN300	1. 名称：MPVE双壁波纹管（聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管(B型)） 2. 规格：DN300 3. 介质：排水（雨水、污水） 4. 连接方式：B型管材橡胶圈接口，具体详设计 5. 环刚度：位于车行道下采用环刚度S2级(10KN/m²)，非车行道下采用环刚度S1级(8.0KN/m²)，综合考虑 6. 管道试验：满足设计要求 7. 含：各类管件、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	812.950					
93	0310010062337	MPVE双壁波纹管 DN400	1. 名称：MPVE双壁波纹管（聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁	m	69.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 62 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			波纹管(B型)) 2. 规格：DN400 3. 介质：排水（雨水、污水） 4. 连接方式：B型管材橡胶圈接口，具体详设计 5. 环刚度：位于车行道下采用环刚度S2级(10KN/m²), 非车行道下采用环刚度S1级(8.0KN/m²)，综合考虑 6. 管道试验：满足设计要求 7. 含：各类管件、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
94	0310010062338	MPVE双壁波纹管 DN500	1. 名称：MPVE双壁波纹管（聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管(B型)) 2. 规格：DN500	m	184.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 63 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 介质：排水（雨水、污水） 4. 连接方式：B型管材橡胶圈接口，具体详设计 5. 环刚度：位于车行道下采用环刚度S2级(10KN/m²), 非车行道下采用环刚度S1级(8.0KN/m²)，综合考虑 6. 管道试验：满足设计要求 7. 含：各类管件、各类套管制作安装 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
95	0310010062339	PVC-U实壁排水管（总平） DN100	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC-U实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含：各类管件（如透气帽、	m	39.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 64 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			存水弯、检修口等）、管卡、止水环/止水节、管道标识、各类试验、支吊架、各类套管制作安装 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
96	0310030132340	水表阀组 DN150	1. 名称：水表阀组 2. 规格：DN150 3. 连接形式：详设计 4. 成套包括：水表、闸阀*2、过滤器、软接头、法兰等安装附件等，具体详设计	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 65 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
97	0310030122341	低阻力倒流防止器 DN150	1. 名称：低阻力倒流防止器 2. 规格、压力等级 ：DN150 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	4.000					
98	0310030032342	铸铁铜芯暗杆闸阀（带 启闭标识） DN150	1. 名称：铸铁铜芯暗杆闸阀（带启闭标识） 2. 规格、压力等级 ：DN150、1.6MPa 3. 材质：铸铁铜芯 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 66 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
99	0310030032343	铸铁不锈钢暗杆闸阀（ 带启闭标识） DN100	1. 名称：铸铁不锈钢暗杆闸阀（ 带启闭标识） 2. 规格、压力等级：DN100、 1.6MPa 3. 材质：铸铁不锈钢 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件 详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	3.000					
100	0310030032344	铸铁不锈钢暗杆闸阀（ 带启闭标识） DN150	1. 名称：铸铁不锈钢暗杆闸阀（ 带启闭标识） 2. 规格、压力等级：DN150、 1.6MPa	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 67 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铸铁不锈钢 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
101	0310030032345	微阻缓闭橡胶瓣止回阀 DN100	1. 名称：微阻缓闭橡胶瓣止回阀 2. 规格、压力等级 ：DN100、 1.0MPa 3. 材质：球墨铸铁材质阀体 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
102	0310030032346	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 68 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、压力等级：DN100 3. 材质：详设计要求 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
103	0306010042347	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 2. 型号、规格：DN100 3. 连接方式：详设计要求 4. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
104	0310030032348	明杆闸阀（带启闭标识） DN100	1. 名称：明杆闸阀（带启闭标识） 2. 规格、压力等级：DN100、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 69 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. OMPa 3. 材质：详设计要求 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
105	0306010042349	就地显示磁翻板液位计	1. 名称：就地显示磁翻板液位计 2. 型号、规格：详设计 3. 连接方式：结合设计综合考虑 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
106	0309010122350	消防水泵接合器 SQD100	1. 安装部位：室外	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 70 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-1.6	2. 型号、规格：地上多用式水泵 接合器(SQD100-1.6型) 3. 成套包括：消防接口本体、弯 管底座、标牌等 4. 施工详国标图集99(03)S203- P51。 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
107	0309010112351	室外消火栓 SSF100-65- 1.0	1. 名称：室外消火栓 2. 规格、型号：SSF100-65-1.0 型地上防撞式消火栓 3. 包含：弯管、底座等各类附件 、管件安装，标志，具体详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 71 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	0309010132352	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2.000					
109	0309010132353	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格：放置2具灭火器，规格结合设计综合考虑 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
110	0309010132354	推车式干粉灭火器 MFT/ABC20	1. 名称：推车式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFT/ABC20，包括推车和灭火器 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	组	5.000					
111	0405040022355	矩形水表井（管道直径	1. 名称：水表井（管道直径	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 72 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN150)	DN150) 2. 井的尺寸、深度：详设计 3. 井身材料：详设计 4. 包含垫层、基础、井体、盖板、踏步、防坠网、井盖井座、模板、支架等 5. 做法：详图集05S502-P43，具体详设计 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
112	0405040012356	矩形阀门井（双阀门）	1. 名称：矩形阀门井（双阀门） 2. 井的尺寸、深度：矩形，具体详设计 3. 井身材料：混凝土模块 4. 包含垫层、基础、井体、盖板、踏步、防坠网、井盖井座、模板、支架、排水设施等	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 73 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 井盖应有防盗措施、具有属性标识 5. 做法：参照12SS508相关图页执行 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
113	0405040012357	矩形阀门井（单阀门）	1. 名称：矩形阀门井（单阀门） 2. 井的尺寸、深度：矩形，具体详设计 3. 井身材料：混凝土模块 4. 包含垫层、基础、井体、盖板、踏步、防坠网、井盖井座、模板、支架、排水设施等 5. 井盖应有防盗措施、具有属性标识 5. 做法：参照12SS508相关图页执行	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 74 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
114	0405040032358	塑料成品检查井 Φ700	1. 名称：塑料成品检查井 2. 规格型号：Φ700，井深综合 3. 介质：雨水、污水、废水 4. 包含：垫层、井座、井室、井筒、承压圈、防坠网、井座井盖（等综合考虑） 5. 井筒顶部采用预制混凝土承压圈，混凝土等级不小于C30且抗压强度满足所在地面承载力的要求，安装高强度尼龙弹性防坠网做法详设计 6. 井座井盖：(1) 绿地包括绿化带最低选用A15级, 推荐采用复合树脂种植井盖; (2) 人行道、非机动车道、人行铺装广场最低选用B125级, 推荐采用球墨铸	座	71.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 75 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			铁井盖；(3)小区机动车道、机动车停车场、消防扑救场地、轻型机动车铺装广场选用D400级，推荐采用防沉降球墨铸铁井盖，以及景观专业需要等综合考虑，具体选型详设计 7. 应参照国标08SS523 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
115	0405040022359	混凝土检查井 700*1200mm	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格型号：700*1200mm，井深综合 3. 介质：雨水、污水、废水 4. 包含：垫层、基础、流槽、井体、盖板、爬梯、模板、支架 5. 检查井模板、支架：综合考	座	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 76 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，单价计入综合单价中 6. 井座井盖：现浇混凝土检查井规格为700×1200 (mm) 时采用2块矩形铸铁井盖或装饰井盖，具体选型详设计 7. 做法详设计图 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
116	0405040022360	混凝土检查井 700*1800mm	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格型号：700*1800mm，井深综合 3. 介质：雨水、污水、废水 4. 包含：垫层、基础、流槽、井体、盖板、爬梯、模板、支架 5. 检查井模板、支架：综合考虑，单价计入综合单价中 6. 井座井盖：现浇混凝土检查	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 77 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井规格为700×1800 (mm)时采用 3块矩形铸铁井盖或装饰井盖， 具体选型详设计 7. 做法详设计图 8. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
117	0405040092361	绿地雨水口	1. 名称：绿地雨水口 2. 做法：环保雨水口及成品井壁 ，具体详设计 3. 雨篦子：不小于A15级复合树 脂雨水篦子 4. 包含：井底、井身、井座、雨 算子等 5. . 其他：满足设计、相关标准 、规范及招标文件要求	座	27.000					
118	0405040092362	预制混凝土装配式雨水口	1. 名称：预制混凝土装配式雨水 口	座	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 78 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 做法：详设计 3. 雨篦子：D400级防沉降球墨 铸铁管雨水篦子及支座 4. 包含：井底、井身、井座、雨 算子等 5. . 其他：满足设计、相关标准 、规范及招标文件要求							
119	0405040022363	安全分流井	1. 井名称：分流井 2. 井的尺寸、深度：综合 3. 井座井盖要求：结合设计综合 考虑 4. 包括：井体、垫层、基础、防 坠网、井圈、井盖、踏步、模板 、支架等 5. 做法：详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 79 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	0405040022364	复合流过滤器井	1. 井名称：复合流过滤器井 2. 井的尺寸、深度：综合 3. 井座井盖要求：结合设计综合考虑 4. 包括：井体、垫层、基础、防坠网、井圈、井盖、踏步、模板、支架等 5. 做法：详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	座	1.000					
121	0405040092365	更换雨篦子	1. 名称：更换雨篦子 2. 更换原有雨水口的雨篦子（拆除原有雨篦子并重新安装符合设计要求的雨篦子） 3. 拆除的废料放置指定地点或按业主要求处理 4. 其他：满足设计、相关标准、	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 80 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
122	0405040082366	成品玻璃钢化粪池 30立方	1. 名称：成品玻璃钢化粪池 2. 材质：成品玻璃钢 3. 规格：30立方 4. 做法：结合设计综合 5. 包含：垫层、保护层、成品化粪池、井座井盖（设置锁具）、标识标牌、土方开挖及回填、余土外弃 6. 土壤类别、挖土深度、密实要求、运距：综合 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	座	1.000					
123	0405040082367	成品玻璃钢化粪池 50立方	1. 名称：成品玻璃钢化粪池 2. 材质：成品玻璃钢 3. 规格：50立方 4. 做法：结合设计综合	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 81 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：垫层、保护层、成品化粪池、井座井盖（设置锁具）、标识标牌、土方开挖及回填、余土外弃 6. 土壤类别、挖土深度、密实要求、运距：综合 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
124	0405040022368	矩形水表井（管道直径DN50）	1. 名称：水表井（管道直径DN50） 2. 井的尺寸、深度：详设计 3. 井身材料：砖砌体 4. 包含垫层、基础、井体、盖板、踏步、防坠网、井盖井座、模板、支架等 5. 做法：详图集05S502-P43，具体详设计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 82 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
125	0104040012369	管道100厚碎石垫层	1. 名称：管道100厚碎石垫层 2. 做法：100mm厚，粒径≤25cm碎石垫层 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	15.750					
126	0105010022370	管道混凝土包封 C20	1. 混凝土种类：详设计 2. 混凝土强度等级：C20 3. 包括：钢丝网、模板、支架、垫层等 4. 做法：详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	29.800					
127	0105010012371	管道中粗砂	1. 名称：管道中粗砂 2. 做法：基础及回填，具体详设计	m³	586.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 83 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材料种类：中粗砂 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
128	0301090122372	地埋式一体化消防泵站 (成套)	1. 名称：地埋式一体化消防泵站 (成套) 2. 规格、型号、材质：详地埋式 消防泵站大样图 3. 做法：详地埋式消防泵站大样 图，并包含图示中所有主材、设 备、辅材等 4. 包含地埋式消防泵站大样图中 的：泵站主体、泵组及相关配套 设备、管路及阀门阀件、控制系 统、仪器仪表、功能模块、物联 网模块、泵站内配电、等各类主 材设备辅材（具体设施设备及材 料详设计），需满足设计要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 84 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 基础另列入土建部分 6. 深化设计：需满足原设计及业主要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		PP模块雨水调蓄池（设施部分）								
129	0310010062373	HDPE承压排水管 DN100	1. 名称：HDPE承压排水管 2. 规格：DN100 3. 介质：压力废水、压力污水 4. 连接方式：详设计 5. 管道试验：满足设计要求 6. 含：各类管件（如大小头、弯头、三通、四通等）、试压 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	144.920					
130	0310010062374	HDPE承压排水管 DN80	1. 名称：HDPE承压排水管	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 85 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：DN80 3. 介质：压力废水、压力污水 4. 连接方式：详设计 5. 管道试验：满足设计要求 6. 含：各类管件（如大小头、弯头、三通、四通等）、试压 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
131	0301090112375	排污泵Q=25m³/h, H=15m, N=2.2KW	1. 名称：排污泵 2. 参数：Q=25m³/h, H=15m, N=2.2KW 3. 包含：配套控制箱、液位控制装置、进线保护软管、减震、基础、不锈钢支架制安、防腐、检查接线、调试、水位感应及联动装置、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 86 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 不锈钢支架:1200mm*1200mm *2400mm，具体详设计 5. 各类运输 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
132	0310030102376	软接头 DN80	1. 名称：软接头 2. 型号、规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件 详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	4.000					
133	0310030032377	止回阀 DN80	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 87 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含法兰等安装配套附件，附件 详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
134	0310030032378	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件 详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	4.000					
135	0310030012379	电动阀 DN50	1. 名称：电动阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件、电气接线，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 88 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
136	0310030082380	复合过滤装置	1. 名称：复合过滤装置 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套供应及安装、包含图示所有 零配件 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	4.000					
137	0406010252381	地埋式PP雨水模块	1. 名称：地埋式PP雨水模块 2. 材质、规格：PP模块，坚韧 耐腐，具体详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m³	172.800					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 89 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
138	0410010012382	拆除路面及恢复	1. 名称：拆除路面及恢复 2. 厚度：结合设计综合 3. 包括：铺装、混凝土路面等 4. 拆除后再恢复至原有状态 5. 材质：结合设计综合 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m²	135.650					
139	0101010032383	总平管沟土石方开挖	1. 土壤类别、挖土深度：满足设计要求 3. 运距自行考虑 4. 综合单价中包含建渣处理、地下障碍物清理、树根草皮等的挖除及处置相关费用 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	5755.500					
140	0101030012384	总平管沟回填方	1. 土壤类别：达到规范及设计	m³	4159.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段：/

第 90 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			要求 2. 密实要求：达到规范及设计要求 3. 夯填（碾压）：综合 4. 运距：自定 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求								
141	0101030022385	总平管沟余方弃置	1. 废弃料品种：土（石）、建渣综合考虑 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m³	1623.130						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 91 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001453	安全文明施工费			157441.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12459.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27184.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49837.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67960.18			
2	031302002454	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003455	非夜间施工增加						
4	031302004456	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005457	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006458	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平

【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008459	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	754202.49	
合计			754202.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平

【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【 标段： / 安装工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	5899.38					
2	水	m³	183.35					
3	汽油(机械)	L	175.79					
4	其他材料费	元	460.65					
5	商品混凝土C15	m³	15.28					
6	二等锯材	m³	2.88					
7	复合模板	m²	47.40					
8	干混砌筑砂浆	t	6.94					
9	标准砖	千匹	6.52					
10	商品混凝土C30	m³	71.09					
11	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道DN150	m	1502.56					
12	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道管件DN150	个	257.58					
13	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道DN65	m	88.69					
14	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道管件DN65	个	24.55					
15	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道DN20	m	9.07					
16	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道管件DN20	个	2.52					
17	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道DN32	m	51.96					
18	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道管件DN32	个	15.08					
19	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道DN100	m	291.71					
20	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道管件DN100	个	78.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】
 标段：/
 第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道DN50	m	83.17					
22	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道管件DN50	个	22.91					
23	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道DN80	m	23.88					
24	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道管件DN80	个	6.42					
25	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道DN200	m	21.46					
26	钢丝织绕增强聚乙烯复合管道管件DN200	个	3.68					
27	橡胶密封圈（排水）DN300	个	136.58					
28	MPVE双壁波纹管DN300	m	807.26					
29	橡胶密封圈（排水）DN200	个	57.12					
30	MPVE双壁波纹管DN200	m	337.59					
31	橡胶密封圈（排水）DN500	个	30.95					
32	MPVE双壁波纹管DN500	m	182.92					
33	橡胶密封圈（排水）DN400	个	11.72					
34	MPVE双壁波纹管DN400	m	69.27					
35	推车式干粉灭火器MFT/ABC20	组	5.00					
36	消防水泵接合器SQD100-1.6	套	5.00					
37	室外消火栓SSF100-65-1.0	套	6.00					
38	PVC-U实壁排水管DN100	m	387.41					
39	PVC-U实壁排水管件DN100	个	147.91					
40	法兰DN150	片	26.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】
 标段：/
 第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	铸铁铜芯暗杆闸阀（带启闭标识）DN150	个	10.00					
42	铸铁不锈钢暗杆闸阀（带启闭标识）DN150	个	3.00					
43	中粗砂	m³	705.57					
44	钢筋 Φ ≤10	t	0.48					
45	干混抹灰砂浆	t	2.76					
46	锯材综合	m³	0.15					
47	摊销卡具和支撑钢材	kg	28.27					
48	防坠网	套	80.00					
49	商品混凝土C20	m³	49.47					
50	混凝土模块	m³	5.83					
51	钢筋 Φ 12～16	t	3.07					
52	焊条综合	kg	24.89					
53	阀门井井盖井座 Φ 700	套	5.00					
54	消防栓底座DN100（带弯头）	个	6.00					
55	球墨铸铁雨水篦子	套	18.17					
56	干混砌筑砂浆M7.5	t	7.20					
57	预制混凝土装配式雨水口	座	17.00					
58	环保雨水口	座	27.00					
59	复合树脂雨水篦子	套	27.27					
60	球磨铸铁井盖井座 Φ 700	套	91.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】
 标段：/
 第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	塑料成品检查井 Φ 700	套	71.00					
62	低阻力倒流防止器DN150	个	4.00					
63	软接头DN150	个	4.00					
64	Y型过滤器DN150	个	4.00					
65	水表DN150	个	4.00					
66	商品混凝土C10	m³	2.24					
67	商品混凝土C25	m³	4.70					邛崃信息价
68	水表井井盖井座 Φ 800	套	2.00					
69	细砂	m³	8.05					
70	成品玻璃钢化粪池30立方	套	1.00					
71	成品玻璃钢化粪池50立方	套	1.00					
72	沟槽直接头 DN100（含胶圈）	套	18.13					
73	银粉漆	kg	5.06					
74	热浸镀锌钢管DN100	m	110.37					
75	热浸镀锌钢管管件DN100	套	56.82					
76	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	2.00					
77	灭火器放置箱	个	1.00					
78	铸铁不锈钢暗杆闸阀（带启闭标识）DN100	个	3.00					
79	法兰DN100	片	22.00					
80	微阻缓闭橡胶瓣止回阀DN100	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】
 标段：
 /
 第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	就地显示磁翻板液位计	台	1.00					
82	HDPE承压排水管DN100	m	143.91					
83	HDPE承压排水管管件DN100	个	37.39					
84	明杆闸阀（带启闭标识）DN100	个	4.00					
85	HDPE承压排水管DN80	m	11.92					
86	HDPE承压排水管管件DN80	个	3.10					
87	排污泵Q=25m³/h, H=15m, N=2.2KW	台	4.00					
88	法兰DN80	片	24.00					
89	软接头DN80	个	4.00					
90	止回阀DN80	个	4.00					
91	闸阀DN80	个	4.00					
92	电动阀DN50	个	2.02					
93	复合过滤装置	套	4.00					
94	地埋式PP雨水模块	m³	172.80					
95	钢筋Φ10以内	t	0.44					
96	镀锌铁丝22#	kg	10.98					
97	流量开关DN100	台	2.00					
98	地埋式一体化消防泵站（成套）	套	1.00					
99	室外箱式变压器1T	台	1.00					
100	室外箱式变压器2T	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】
 标段：/
 第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	室外箱式柴油发电机	台	1.00					
102	基础槽钢(综合)	m	3.23					
103	柴油发电机配电屏AE01	台	1.00					
104	干混砌筑砂浆M5	t	10.48					
105	页岩实心砖	千匹	14.16					
106	干混地面砂浆M20	t	0.08					
107	水泥32.5	kg	3.03					
108	干混抹灰砂浆M15	t	2.86					
109	热镀锌扁钢-60*6	m	68.94					
110	镀锌角钢L63x6x2500	根	8.40					
111	配电箱+00-ALEz	台	1.00					
112	配电箱+00-ALjg	台	1.00					
113	配电箱+00-APz	台	1.00					
114	配管SC32	m	4655.12					
115	配管SC40	m	959.94					
116	配管SC50	m	1004.93					
117	配管SC65	m	505.19					
118	配管SC80	m	475.94					
119	配管SC100	m	2325.92					
120	配管SC150	m	1693.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】
 标段：
 /
 第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	电力电缆YJV-0.6/1kV-3*6mm ²	m	2155.53					
122	电力电缆YJV-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	m	227.62					
123	电力电缆YJV-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	m	236.07					
124	电力电缆YJV-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	m	146.11					
125	电力电缆YJV-0.6/1kV-4x(1x300)+1x1x150mm ²	m	29.93					
126	电力电缆YJV-0.6/1kV-4x(1x240)+1x1x120mm ²	m	29.01					
127	总平电力电缆YJV-0.6/1kV-5*16mm ²	m	26.44					
128	电力电缆NH-YJV-0.6/1kV-5*6mm ²	m	150.30					
129	电力电缆NH-YJV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	14.33					
130	电力电缆NH-YJV-0.6/1kV-4x1x185+1x1x95mm ²	m	47.20					
131	总平电力电缆NH-YJV-0.6/1kV-4x1x240+1x1x120mm ²	m	28.86					
132	矿物绝缘电力电缆RTXMY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	m	76.86					
133	矿物绝缘电力电缆RTXMY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ²	m	25.99					
134	路灯基础钢构件	套	1.65					
135	镀锌扁钢-25*4	m	24.15					
136	庭院灯220V/60W	套	46.46					
137	草坪灯220V/15W	套	20.20					
138	投光灯220V/18W	套	26.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】
 标段：/
 第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
139	强电井座井盖700x700	套	70.70					
140	控制电缆NH-KVV-4*1.5mm²	m	26.97					
141	矿物绝缘电缆终端头 五芯 截面≤120mm²电压≤1kV	套	2.04					
142	矿物绝缘电缆终端头 五芯 截面≤240mm²电压≤1kV	个	2.04					
143	电力电缆终端头 五芯 截面≤50mm²电压≤1kV	套	6.12					
144	电力电缆终端头 五芯 截面≤70mm²电压≤1kV	套	4.08					
145	电力电缆终端头 五芯 截面≤120mm²电压≤1kV	套	4.08					
146	电力电缆终端头 五芯 截面≤240mm²电压≤1kV	个	12.24					
147	控制电缆WDZN-KYJY-2*4mm²	m	426.42					
148	控制电缆WDZN-KYJY-2*2.5mm²	m	981.69					
149	控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm²	m	2219.85					
150	控制电缆WDZN-KYJY-4*1.5mm²	m	161.09					
151	控制电缆WDZN-KYJY-4*2.5mm²	m	275.00					
152	室外球型摄像机	台	4.00					
153	金属软管 Φ20	m	22.15					
154	室外枪式摄像机	台	39.00					
155	摄像机立杆基础	个	22.00					
156	监控立杆（含箱体及箱内设备）	根	22.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】
 标段：/
 第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
157	配管PVC32	m	381.58					
158	配管PVC50	m	387.14					
159	配管PVC100	m	299.50					
160	配线 Cat. 6UTP	m	6921.84					
161	配线RYY-2*1.5mm²	m	7119.61					
162	电力电缆WDZB1-YJY-3*6mm²	m	1074.69					
163	LED光源（明纬变压器）	台	4.00					
164	钢筋 Φ >10	kg	68.54					
165	钢纤维混凝土井盖、井座 Φ 700	套	2.02					
166	钢筋 Φ ≤10	kg	25.04					
167	湿拌砌筑砂浆	m³	0.06					
168	湿拌抹灰砂浆	m³	0.35					
169	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.06					
170	电力电缆终端头 五芯 截面≤400mm²电压≤1kV	个	2.04					
171	配管SC25	m	329.49					
172	配管PVC25	m	9.69					
173	弱电井座井盖	套	29.29					
174	旋流防止器DN100	个	2.00					
175	塑料排水管	m	347.90					
176	室内塑料雨水管粘接管件	个	145.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 10 页 共 10 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 总平 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电								
		综合布线、计算机网络、无线网络、门诊排队叫号、IP床旁呼叫交互								
1	0305020102386	100对110配线架	1. 名称：100对110配线架 2. 规格、参数：100对110配线架 3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	5.000					
2	0305010122387	核心交换机(内网)	1. 名称：核心交换机(内网) 2. 参数、功能：详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
3	0305010122388	核心交换机(外网)	1. 名称：核心交换机(外网)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数、功能：详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
4	0305010122389	核心交换机(设备网)	1. 名称：核心交换机(设备网) 2. 参数、功能：详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
5	0305010022390	超融合一体机（含软件）	1. 名称：超融合一体机（含软件） 2. 规格、参数：详设计 3. 主要功能和配置：详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、各类光电模块、线缆连接、单体调试等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
6	0305010012391	管理工作站（内网）	1. 名称：管理工作站（内网） 2. 规格、参数：详设计 3. 主要功能和配置：具体详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、显示器、键盘鼠标、线缆连接、单体调试等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
7	0305010012392	管理工作站（外网）	1. 名称：管理工作站（外网）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、参数：详设计 3. 主要功能和配置：具体详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、显示器、键盘鼠标、线缆连接、单体调试等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	0305010112393	防火墙（内网）	1. 名称：防火墙 （内网） 2. 性能参数：网络层吞吐量20G，应用层吞吐量9G，防病毒吞吐量1.5G，IPS吞吐量1.3G，全威胁吞吐量1G，并发连接数200万，具体参数和要求详设计 3. 安装方式：综合，包括硬件、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软件、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0305010112394	防火墙（外网）	1. 名称：防火墙 （外网） 2. 性能参数：网络层吞吐量20G，应用层吞吐量9G，防病毒吞吐量1.5G，IPS吞吐量1.3G，全威胁吞吐量1G，并发连接数200万，具体参数和要求详设计 3. 安装方式：综合，包括硬件、软件、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
10	0305010112395	网闸	1. 名称：网闸 2. 性能参数：≤2U设备，外端5个千兆电口，内端5个千兆电口；吞吐≥600M，并发连接数≥	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20万, 系统延迟<0. 2ms，具体参数详设计 3. 安装方式：综合，包括硬件、软件、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	0305010172396	SDN网络管理平台（包括交换机管理授权）	1. 名称：SDN网络管理平台（包括交换机管理授权） 2. 参数、功能：详设计 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
12	0305010172397	统一用户认证平台	1. 名称：统一用户认证平台 2. 参数、功能：详设计 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	0305010022398	应用服务器（含软件）	1. 名称：应用服务器（含软件） 2. 规格、参数：详设计 3. 主要功能和配置：具体详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、各类光电模块、电源、线缆连接、单体调试等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
14	0305010122399	48口汇聚交换机	1. 名称：48口汇聚交换机 2. 参数：48口, 具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
15	0305010032400	AC控制器	1. 名称：AC控制器 2. 规格、参数：硬件接口：不少于8个千兆电口，不少于2个万兆光口，具体参数详设计 3. 安装方式：综合 4. 包括：无线AP管理授权、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
16	0305020102401	24芯光纤配线架	1. 名称：24芯光纤配线架 2. 规格、参数：24芯 3. 包含：含面板、背板、耦合器，各类附件等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	24.000					
17	0305010022402	服务器（门诊排队叫号）	1. 名称：服务器（门诊排队叫	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			号） 2. 规格、参数：详设计 3. 主要功能和配置：详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 内置：门诊排队管理软件、取药排队管理软件、抽血排队管理软件、收费排队管理软件、移动客户端软件x2、床旁交互终端软件x2，与医院的HIS系统无缝对接 6. 关键部件安全要求：详设计 7. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、各类光电模块、线缆连接、单体调试、与医院的HIS系统无缝对接等 8. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	0305020072403	12芯单模光纤	1. 名称：12芯单模光纤 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	58.900					
19	0305020072404	12芯单模轻铠光缆	1. 名称：12芯单模轻铠光缆 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	70.330					
20	0305020162405	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 类别：综合 3. 规格：满足要求 4. 包含光纤熔接费用 5. 其他：满足设计、相关标准、	根	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
21	0305020202406	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	链路	24.000					
22	0305020092407	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类型：光纤 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、端接头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	条	85.000					
23	0305020092408	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 类型：网络 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、水晶头、线缆链路测试等	条	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
24	0305010152409	计算机网络系统试运行 、调试	1. 名称：计算机网络系统试运行 、调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 范围：整个项目 4. 包括：计算机网络等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	系统	1.000					
25	0305030102410	综合布线系统试运行、 调试	1. 名称：综合布线系统试运行、 调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 范围：整个项目 4. 包括：内网、外网、设备网、 无线网等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	0305060052411	门诊排队叫号、IP床旁呼叫交互系统试运行及调试	1. 名称：门诊排队叫号、IP床旁呼叫交互系统试运行及调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 范围：整个项目 4. 包括：门诊排队叫号系统、IP床旁呼叫交互系统等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		UPS设备								
27	0309040162412	机房UPS主机(30KVA)	1. 名称：机房UPS主机(30KVA) 2. 参数：30KVA UPS，具体参数详设计 3. 承重架做法：详设计 4. 包含：本体、配线端子、避雷、接地、承重支架制安及防腐	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
28	0309040162413	电池柜（含32组12V200AH电池）	1. 名称：电池柜 2. 参数：含32组12V200AH电池（UPS免维护铅酸蓄电池），满载后备60min，具体详设计 3. 承重架做法：详设计 4. 包含：柜体、UPS免维护铅酸蓄电池、电池连接线及连接铜排、电池架、配线端子、蓄电池充放电、避雷、接地、承重支架制安及防腐 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
29	0304140072414	不间断电源系统调试	1. 名称：不间断电源系统调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 范围：整个项目	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括：不间断电源系统等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		其它								
30	0305020012415	列头柜	1. 名称：列头柜 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 承重架做法：详设计 5. 包含：机柜智能PDU、理线架/器、承重支架制安及防腐、接地设施、防水、防腐，具体详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
31	0305020012416	IT机柜	1. 名称：IT机柜 2. 规格、型号：详设计	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 承重架做法：详设计 5. 包含：机柜智能PDU、理线架/器、承重支架制安及防腐、接地设施、防水、防腐，具体详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
32	0310040122417	微模块冷通道封闭总成（全套配件）	1. 名称：微模块冷通道封闭总成（全套配件） 2. 材质：铝合金主框架+6mm钢化安全玻璃 3. 包括：固定天窗、功能通风天窗；天窗控制器、天窗支撑板、天窗后围板；冷通道电动移门（消防联动自动开启）；冷通道一体化底座密封框架；机柜顶部竖向走线槽；冷通道	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			顶部横向走线梯；通道内置 LED 专用照明 eLight密封胶条全 周密闭，火灾天窗自动泄压，适 配 7 柜单排布局（含8个机柜 组件）；各类辅材等，具体详设 计 4. 做法、安装方式：结合设计综 合 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		机房动环监控系统								
33	0309040092418	动环监控主机（含动环 监控软件、内置短信模 块）	1. 名称：动环监控主机（含动环 监控软件、内置短信模块） 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括：本体、动环监控软件、内置短信模块、支架制安、单体调试、端子接线、接线等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
34	0309040092419	蓄电池监测主机	1. 名称：蓄电池监测主机 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合 4. 包括：本体、支架制安、单体调试、端子接线、接线等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
35	0309040082420	精密空调监测模块	1. 名称：精密空调监测模块 2. 规格、类型：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	0309040082421	电池采集模块	1. 名称：电池采集模块 2. 规格、类型：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
37	0306010012422	霍尔电流传感器	1. 名称：霍尔电流传感器 2. 规格、类型：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
38	0306010012423	温湿度传感器	1. 名称：温湿度传感器 2. 规格、类型：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	支	5.000					
39	0306070012424	漏水监测系统	1. 名称：漏水监测系统 2. 规格、类型：详设计	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：结合设计综合 4. 包括：水侵检测感应绳、单体 调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
40	0309040012425	烟雾报警器	1. 名称：烟雾报警器 2. 型号：详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线 保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	2.000					
41	0309040052426	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合考虑 4. 包含校接线、单体测试、底座	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
42	0305010022427	触摸屏	1. 名称：触摸屏 2. 规格、型号：21.5寸监控显示屏 3. 安装方式：结合设计综合考虑 4. 包含所有附配件、触摸屏配套通信线等供应及安装 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
43	0305070082428	摄像机（吸顶半球 ）	1. 名称：摄像机（吸顶半球 ） 2. 参数：详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
44	0305060072429	8路硬盘录像机	1. 名称：8路硬盘录像机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含软件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
45	0305010122430	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
46	0305010172431	国密视频监控系统	1. 名称：国密视频监控 2. 信息安全标准支持GB35114-2017，支持视频认证和加密（	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			达到最高安全等级C级要求）。 内置国密UKEY，全面符合国密标准，国密算法加密和认证，保证数据的安全性和真实性，满足密码测评要求 3. 包含：调试 4. 安装方式：综合 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
47	0305070052432	国密门禁（整套系统）	1. 名称：国密门禁（整套系统） 2. 规格、型号：安全智能视频门禁是集刷卡、人脸识别、智能抓拍等功能为一体的门禁系统。是以GM/T 0036标准为基础，结合GB/T 39786等其他相关标准，采用国产密码算法对重要物理区域（如计算机集中办公区、设备机房等）出入人员	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的身份进行鉴别，同时对门禁记录的完整性进行保护。硬件：2 台国密人脸识别系统。具体详设计 3. 包含：图示所有硬件2套（如 读卡器、按钮、门锁等具体详设计）、软件2套、线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
48	0304110012433	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支	m	115.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
49	0304110012434	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置	m	16.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
50	0304110042435	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	24.300					
51	0304110042436	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	13.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
52	0304110042437	配线 RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYYP-6*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	24.520					
53	0304110042438	配线 RVVP-4*0.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RVVP-4*0.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	58.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	0305020052439	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	109.830					
55	0304110062440	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
56	0305070182441	机房动环监控系统试运	1. 名称：机房动环监控系统试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		行、调试	运行、调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 范围：整个项目 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		消防系统								
57	0309020092442	柜式气体灭火装置 CQQ120L	1. 名称：柜式气体灭火装置 CQQ120L 2. 型号、规格、参数：CQQ120L 3. 成套设施包含：灭火剂储瓶、 气体压力开关、启动瓶电磁启动 器(或启动电磁阀)、高压软管、 压力信号器、喷嘴、柜体、药剂 等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
58	0307030112443	自动泄压装置	1. 名称：自动泄压装置 2. 材质：详设计 3. 规格、质量：泄压阀墙体安装 位置开洞尺寸310*410mm，有效 泄压面积0.072m² 4. 类型：详设计 5. 支架形式、材质：满足设计及 相关规范要求 6. 包括洞口封堵、安装调试等所 有工作 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	3.000					
59	0309040102444	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	0309040082445	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：JBF5141, 具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
61	0309040052446	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合考虑 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
62	0309040052447	放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
63	0309040032448	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 安装方式：详设计 3. 包含校接线、单体测试、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
64	0309040012449	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 型号：详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
65	0309040012450	感温火灾探测器	1. 名称：感温火灾探测器	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 包含校接线、单体测试、进线保护软管、底座 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
66	0304110012451	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、	m	67.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
67	0304110012452	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	25.360					
68	0304110042453	配线 WDZCN-RVS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑	m	69.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZCN-RVS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
69	0304110042454	配线 WDZCN-RVS-4*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZCN-RVS-4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	28.360					
70	0304110062455	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
71	0309050042456	气体灭火系统装置调试-机房	1. 名称：气体灭火系统装置调试-机房 2. 范围：整个机房，3套CQQ120L 3. 含准备工具、材料等 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	系统	1.000					
		分部小计								
		电气								
72	0304040172457	综合配电柜	1. 名称：综合配电柜 2. 型号、规格：具体详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件 4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
73	0304110032458	强电桥架 300*100mm	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：300*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、	m	14.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
74	0304110032459	弱电桥架 300*100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：300*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求)	m	8.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
75	0304130012460	桥架支吊架制作、安装	1. 名称：桥架支吊架制作、安装	kg	21.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
76	0304120042461	600*600平板LED灯 29W	1. 名称：600*600平板LED灯 2. 型号、规格：29W，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	15.000					
77	0304120042462	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号、规格：详设计	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：结合设计综合 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
78	0304120012463	应急照明灯	1. 名称：应急照明灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 含：进线保护软管、光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	6.000					
79	0304040342464	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V. 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3.000					
80	0304040352465	五孔插座	1. 名称：五孔插座	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
81	0304110062466	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	43.000					
82	0304110012467	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	156.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
83	0304110012468	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	6.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
84	0304110012469	入户配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，开孔及恢复处理，支吊架制作、安装等综合 6. 包含：过接盒、防腐、接地、穿引线、管道周围的防水处理措施 7. 其他：满足设计、相关标准、	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
85	0304110042470	配线 WDZB-RVV-3*6mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB-RVV-3*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	56.770					
86	0304110042471	配线 ZR-RVV-3*4mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：ZR-RVV-3*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	113.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
87	0304110042472	配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	192.180					
88	0304110042473	配线 WDZN-BYJ-4.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-4.0mm² 4. 0mm²	m	176.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
89	0304080012474	电力电缆 WDZB-YJY-3* 6mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB-YJY-3* 6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管 、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间 头、试验测试、穿墙套管、各类 封堵、标牌等符合规范要	m	16.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	0304080012475	电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.350					
91	0304080012476	电力电缆 ZR-YJV-4*25+1	1. 名称：电力电缆	m	59.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		*16mm ²	2. 型号、规格：ZR-YJV-4*25+1 *16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管 、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试 、穿墙套管、各类封堵、标牌等 符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
92	0304080062477	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（ 综合） 4. 安装部位：室内	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
93	0304080062478	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤35mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（ 综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	8.000					
		分部小计								
		接地								
94	0304090042479	等电位均压环 30*3紫铜 带	1. 名称：等电位均压环 2. 材质、规格：30*3紫铜带 3. 敷设方式：详设计 4. 包括：焊接连通，防腐，固	m	50.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
95	0304090022480	接地线 BVR-6mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：BVR-6mm ² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	101.230					
96	0304090022481	接地线 BVR-10mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：BVR-10mm ² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	52.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	0304090022482	接地线 ZR-BVR-35mm²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：ZR-BVR-35mm² 3. 安装部位：综合 4. 包含：焊接连通、防腐、标识等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	51.360					
98	0304090082483	局部等电位箱	1. 名称：局部等电位箱 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
99	0304140112484	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 出具调试试验记录报告	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		暖通								
100	0307010032485	列间精密空调12.5KW	1. 名称：列间精密空调12.5KW 2. 型号、规格：总冷量≥12.5KW，具体详设计 3. 安装形式：结合设计综合 4. 包括：室内机及室外机、试压保压、支吊架制安及防腐、冷媒剂、冷媒管及保温、冷凝水管及保温、检查接线、管道充氮保护、吹扫、墙体开孔及补孔、各类套管制作安装、温控器等 5. 冷媒管、冷凝水管及保温长度综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 带室内、外机之间的连接电缆及控制接线 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
101	0307010032486	环境精密空调12.5KW	1. 名称：环境精密空调12.5KW 2. 型号、规格：总冷量≥12.5KW，具体详设计 3. 安装形式：结合设计综合 4. 包括：室内机及室外机、试压保压、支架制安及防腐、冷媒剂、冷媒管及保温、冷凝水管及保温、检查接线、管道充氮保护、吹扫、墙体开孔及补孔、各类套管制作安装、温控器等 5. 冷媒管、冷凝水管及保温长度综合考虑 6. 带室内、外机之间的连接电	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【弱电机房】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆及控制接线 7. 承重架做法：详设计 8. 其它：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
102	0307010032487	2P空调	1. 名称：2P空调 2. 型号、规格：2P变频，不低 于二级能效，具体详设计 3. 安装形式：结合设计综合 4. 包括：室内机及室外机、试压 保压、支架制安及防腐、冷媒剂 、冷媒管及保温、冷凝水管及保 温、检查接线、管道充氮保护、 吹扫、墙体开孔及补孔、各类套 管制作安装、温控器等 5. 冷媒管、冷凝水管及保温长度 综合考虑 6. 带室内、外机之间的连接电	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			缆及控制接线 7. 其它：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
103	031301012467	暖通工程系统检测、检验	暖通工程系统检测、检验	项	1.000						
104	031301017468	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【

弱电机房】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001460	安全文明施工费			170106.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6075.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35899.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81739.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46392.60			
2	031302002461	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003462	非夜间施工增加						
4	031302004463	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005464	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006465	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【

标段：/

第 2 页 共 2 页

弱电机房】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008466	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	381982.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		381982.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声
 【弱电机房】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	超融合一体机（含软件）	台	5.00					
2	微模块冷通道封闭总成（全套配件）	套	8.00					
3	电池柜(含32组12V200AH电池)	套	2.00					
4	服务器（门诊排队叫号）	台	1.00					
5	应用服务器（含软件）	台	1.00					
6	网闸	台	1.00					
7	列间精密空调12.5KW	套	2.00					
8	核心交换机(内网)	台	2.00					
9	防火墙（内网）	台	1.00					
10	防火墙（外网）	台	1.00					
11	环境精密空调12.5KW	套	1.00					
12	核心交换机(外网)	台	1.00					
13	核心交换机(设备网)	台	1.00					
14	柜式气体灭火装置CQQ120L	套	3.00					
15	IT机柜	台	6.00					
16	统一用户认证平台	套	1.00					
17	SDN网络管理平台（包括交换机管理授权）	套	1.00					
18	机房模块化UPS(30KVA)	套	2.00					
19	48口汇聚交换机	台	1.00					
20	24芯光纤配线架	套	24.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】 标段：/ 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	管理工作站（内网）	台	1.00					
22	管理工作站（外网）	台	1.00					
23	电力电缆ZR-YJV-4*25+1*16mm²	m	60.30					
24	动环监控主机（含动环监控软件、内置短信模块）	台	1.00					
25	AC控制器	台	1.00					
26	列头柜	台	1.00					
27	30*3紫铜带	m	52.54					
28	2P空调	套	1.00					
29	基础槽（角）钢	m	93.32					
30	漏水监测系统	个	3.00					
31	自动泄压装置	个	3.03					
32	气体灭火控制器	台	1.00					
33	蓄电池监测主机	个	1.00					
34	24口交换机	台	1.00					
35	综合配电柜	台	1.00					
36	接地线ZR-BVR-35mm²	m	53.93					
37	电力电缆WDZB-YJY-5*10mm²	m	23.58					
38	100对110配线架	套	5.00					
39	摄像机（吸顶半球）	台	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】 标段：/ 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	配线ZR-RVV-3*4mm²	m	122.62					
41	配线WDZN-BYJ-4.0mm²	m	185.53					
42	配线WDZB-RVV-3*6mm²	m	61.31					
43	配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m	222.93					
44	配管JDG25	m	204.64					
45	强电桥架300*100mm	m	14.73					
46	8路硬盘录像机	台	1.00					
47	触摸屏	台	1.00					
48	温湿度传感器	支	5.00					
49	600*600平板LED灯29W	套	15.15					
50	国密视频监控系统	套	1.00					
51	读卡器	台	2.00					
52	接地线BVR-6mm²	m	106.29					
53	配管JDG20	m	188.25					
54	接地线BVR-10mm²	m	54.61					
55	光纤跳线	条	85.00					
56	弱电桥架300*100mm	m	8.92					
57	国密门禁软件	套	1.00					
58	光纤尾纤	根	48.00					
59	试验介质（氮气）155L	瓶	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声
 【弱电机房】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	配线RYYP-6*1.0mm²	m	26.48					
61	12芯单模轻铠光缆	m	71.74					
62	电力电缆WDZB-YJY-3*6mm²	m	16.94					
63	输入/输出模块	个	3.00					
64	配线 Cat.6UTP	m	115.32					
65	霍尔电流传感器	个	2.00					
66	配管SC100	m	8.24					
67	应急照明灯	套	6.06					
68	配线RVVP-4*0.5mm²	m	63.61					
69	单门电子门锁	台	2.00					
70	配线WDZCN-RVS-2*1.5mm²	m	74.87					
71	电池采集模块	套	1.00					
72	声光报警器	个	5.00					
73	感温火灾探测器	个	6.00					
74	配线WDZCN-RVS-4*1.5mm²	m	30.63					
75	精密空调监测模块	套	1.00					
76	感烟火灾探测器	个	6.00					
77	12芯单模光纤	m	60.08					
78	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm²电压≤1kV	套	8.16					
79	安全出口指示灯	套	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【弱电机房】 标段：/ 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	钢制接线盒	个	67.32					
81	五孔插座	个	15.30					
82	放气指示灯	个	2.00					
83	配线RYY-4*1.0mm ²	m	14.69					
84	配线RYY-2*1.0mm ²	m	26.24					
85	网络跳线	条	12.00					
86	烟雾报警器	个	2.00					
87	槽钢	kg	15.75					
88	防静电手环	个	2.00					
89	出门按钮	个	2.00					
90	紧急启停按钮	个	1.00					
91	局部等电位箱	台	1.01					
92	角钢	kg	6.30					
93	单联单控开关	个	3.06					
94	金属软管 φ 20	m	6.18					
95	配管JDG32	m	0.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电								
		监控、入侵报警、门禁一卡通、巡更、智能照明								
1	0305070142488	监控拼接电视墙（55寸拼接屏*9）	1. 名称：监控拼接电视墙 2. 规格、型号：55寸，3.5mm拼接缝，500cd/m²，1920×1080，7×24小时，钢制55寸电视墙，具体详设计 3. 安装防水：结合设计综合 4. 包含：55寸液晶拼接屏*9台、钢制55寸电视墙、钢结构承重支架、专用线材（视频线）、包边装饰、电源、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
2	0305010052489	2工位监控操作台	1. 名称：2工位监控操作台 2. 规格、型号：2工位监控操作台，具体详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包括：本体、座椅、台内各类 线缆、附配件、承重支架等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
3	0305010042490	48盘位磁盘阵列	1. 名称：48盘位磁盘阵列 2. 参数、功能：48盘位，具体 详设计 3. 安装方式：综合 4. 包含：各类跳线（及跳线测试 ）、调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	2.000					
4	0305010042491	12T硬盘企业级硬盘	1. 名称：12T硬盘企业级硬盘 2. 规格、型号：12T，具体详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、相关标准、	台	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
5	0305010012492	管理工作站（消控室）	1. 名称：管理工作站（消控室） 2. 规格、参数：详设计 3. 主要功能和配置：具体详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 安装软件：入侵报警管理软件（可兼容旧系统）、门禁管理软件（可兼容旧系统）、巡更管理软件（可兼容旧系统）、其它必要软件 6. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、显示器、键盘鼠标、线缆连接、单体调试等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	0305010012493	控制键盘	1. 名称：控制键盘 2. 规格、参数：显示屏（10.1英寸TFT LCD），控制方式（网络方式），电源（DC12V/POE），功耗（≤15W），具体参数与功能详设计 3. 安装方式：详设计 4. 包括线缆安装、调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.000					
7	0305010022494	流媒体服务器	1. 名称：流媒体服务器 2. 规格、参数：技术规格（2U海光3000双路标准机架式服务器），具体参数及功能详设计 3. 主要功能和配置：具体详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、电源、线缆连接、单体调试等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
8	0305010022495	安防管理平台服务器（包括安防管理平台软件）	1. 名称：安防管理平台服务器（包括安防管理平台软件） 2. 规格、参数：技术规格（2U海光3000双路标准机架式服务器），具体参数及功能详设计 3. 主要功能和配置：详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 安防管理平台软件：含产品基础包、视频监控管理、设备网络管理、门禁管理等具体详设计，可兼容旧系统	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、安防管理平台软件、电源、线缆连接、单体调试等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
9	0311020242496	12路解码器	1. 名称：12路解码器 2. 参数、功能：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
10	0309040092497	网络报警主机	1. 名称：网络报警主机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合 4. 包括：本体、软件、支架制安、单体调试、端子接线、接线等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
11	0305070062498	多功能发卡器（人脸+IC卡等）	1. 名称：多功能发卡器（人脸+IC卡等） 2. 参数、功能：发卡器, 配合门禁管理软件, 支持MIFARE卡、人脸采集，具体详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
12	0305010072499	IC卡	1. 名称：IC卡 2. 规格、参数：详设计 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	张	500.000					
13	0309040092500	电子巡更主机	1. 名称：电子巡更主机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括：本体、软件、支架制安、单体调试、端子接线、接线等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
14	0305070072501	巡查棒	1. 名称：巡查棒 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	15.000					
15	0305010012502	管理工作站（智能照明）	1. 名称：管理工作站（智能照明） 2. 规格、参数：详设计 3. 主要功能和配置：具体详设计，满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 安装软件：系统管理软件（可兼容旧系统）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 成套设备包含：本体、各类硬件、各类软件、显示器、键盘鼠标、线缆连接、与上级控制系统联网、单体调试等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
16	0305070082503	摄像机（吸顶半球 ）	1. 名称：摄像机（吸顶半球 ） 2. 参数：详设计 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含：含护罩、支架、带红外灯、镜头、调试、接地、金属软管连接等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
17	0305070062504	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	1. 名称：人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹) 2. 参数：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
18	0304040312505	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
19	0305070072506	双门电子门锁	1. 名称：双门电子门锁 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
20	0304110032507	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm	m	7.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
21	0304110012508	配管 JDG25	1. 名称：配管	m	13.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
22	0304110012509	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要	m	7.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
23	0304110012510	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
24	0305020052511	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	63.630					
25	0304110042512	配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	23.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
26	0304110042513	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	3.500					
27	0304110042514	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑	m	3.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
28	0304110042515	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	16.850					
29	0305030092516	智能照明系统试运行、调试	1. 名称：智能照明系统试运行、调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 范围：整个项目 4. 包括：智能照明系统等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	0305070182517	安全防范系统试运行、调试	1. 名称：安全防范系统试运行、调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 范围：整个项目 4. 包括：视频监控系统、入侵报警系统、门禁一卡通系统、无线巡更系统等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		UPS								
31	0309040162518	UPS主机(30KVA)	1. 名称：UPS主机(30KVA) 2. 参数：30KVA UPS，含二台三进三出UPS电源，容量不小于30KVA，整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数≥0.99，输入谐波电流小于3%，整机	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			效率≥96%，绿色环保，高效节能，具体参数详设计 3. 承重架做法：详设计 4. 包含：本体、配线端子、避雷、接地、承重支架制安及防腐 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
32	0309040162519	电池柜（含16组12V-100AH电池）	1. 名称：电池柜 2. 参数：含16组12V-100AH电池（UPS免维护铅酸蓄电池），具体详设计 3. 承重架做法：详设计 4. 包含：柜体、UPS免维护铅酸蓄电池、电池连接线及连接铜排、电池架、配线端子、蓄电池充放电、避雷、接地、承重支架制安及防腐	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
33	0304140072520	不间断电源系统调试	1. 名称：不间断电源系统调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 范围：整个项目 4. 包括：不间断电源系统等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		背景音乐								
34	0305060012521	IP网络广播控制主机(含 背景音乐系统软件)	1. 名称：IP网络广播控制主机(含 背景音乐系统软件) 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合 4. 背景音乐系统软件可兼容旧系统 5. 包括：本体、软件、支架制	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安、单体调试、端子接线、接线等 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
35	0305060012522	CD播放器	1. 名称：CD播放器 2. 规格、参数：标准机柜式CD、MP3（带USB和SD卡接口）和收音机一体化播放设备，具体参数和功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、线缆（音频）、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
36	0305060012523	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 规格、参数：标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			究的工艺，尽显高档气质，具体参数及功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、线缆（音频）、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
37	0305060012524	音频采集器	1. 名称：音频采集器 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、线缆（音频）、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
38	0305060012525	寻呼话筒	1. 名称：寻呼话筒 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 成套设备包含：本体、附件、线缆、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
39	0305060012526	IP网络音箱	1. 名称：IP网络音箱 2. 规格、参数：专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，十分美观大方，具体参数及功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、线缆、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
40	0305060012527	电源管理器	1. 名称：电源管理器 2. 规格、参数：采用1U铝面板	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计，整体美观，设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备，具体参数及功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、线缆、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
41	0305060012528	消防采集器	1. 名称：消防采集器 2. 规格、参数：标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质，具体参数及功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线缆、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
42	0305060042529	NTP服务器	1. 名称：NTP服务器 2. 规格、参数：1U，19英寸；客户终端同步精度：1-10ms；端口NTP请求响应：不小于1500次/秒；单台支持10路NTP接口的输出，具体详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 成套设备包含：本体、附件、线缆（音频）、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
43	0305010122530	网络交换机	1. 名称：网络交换机 2. 参数：详设计 3. 包含：光模块、电模块、单	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
44	0305060052531	背景音乐系统试运行、调试	1. 名称：背景音乐系统试运行、调试 2. 出具调试试验记录报告 3. 范围：整个项目 4. 包括：背景音乐系统 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		电气								
45	0304040172532	综合配电柜（消控室）	1. 名称：综合配电柜 2. 型号、规格：具体详设计 3. 箱内电气元器件要求：详设计图纸、包含图示所有元器件	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 包括：开孔、配线、防火隔板、防火堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、标识 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、支架、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	0304110032533	强电桥架 200*100mm	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、喇叭口、连接片、连接螺栓、	m	12.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿梁、穿墙做套管，防火，接地跨接，接地措施等 6. 本体及附件的供应、安装，功能性试验等需满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
47	0304130012534	桥架支吊架制作、安装	1. 名称：桥架支吊架制作、安装 2. 材质、规格：型钢，具体详设计 3. 做法：详设计	kg	13.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
48	0304120042535	600*600平板LED灯 29W	1. 名称：600*600平板LED灯 2. 型号、规格：29W，具体参数详设计 3. 安装形式：结合设计综合考虑 4. 包含：进线保护软管、光源等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	8.000					
49	0304120042536	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 含：光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
50	0304120012537	应急照明灯	1. 名称：应急照明灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 含：进线保护软管、光源、安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.000					
51	0304040342538	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、参数：250V.10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
52	0304040352539	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
53	0304110062540	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	17.000					
54	0304110012541	入户配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，开孔及恢复处理，支吊架制作、	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装等综合 6. 包含：过接盒、防腐、接地、 穿引线、管道周围的防水处理措施 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
55	0304110012542	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、	m	29.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
56	0304110012543	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	42.110					
57	0304110012544	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：结合设计综合考	m	5.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
58	0304110042545	配线 ZR-RVV-3*4mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：ZR-RVV-3*4mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
59	0304110042546	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：结合设计综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	52.230					
60	0304080012547	电力电缆 WDZB-YJY-3*6mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	17.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	0304080012548	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5mm ² （含终端头）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB-YJY-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆终端头、电缆中	m	18.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	0304080012549	电力电缆 ZR-YJV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、标牌等符合规范要求 7. 其他：满足设计、相关图集、	m	27.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
63	0304080062550	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm² 电压≤1kV	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯、 截面 ≤35mm² 3. 材质、类型：铜芯，电缆头（综合） 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		其它								
64	0305020012551	机柜 600*800*2000mm	1. 名称：机柜 2. 规格：600*800*2000mm 3. 安装方式：详设计 4. 承重架做法：详设计 5. 包含：机柜智能PDU、理线架/器、承重支架制安及防腐、接	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地设施、防水、防腐，具体详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
65	0307010032552	3P空调	1. 名称：3P空调 2. 型号、规格：3P变频，不低于一级能效，具体详设计 3. 安装形式：结合设计综合 4. 包括：室内机及室外机、试压保压、支架制安及防腐、冷媒剂、冷媒管及保温、冷凝水管及保温、检查接线、管道充氮保护、吹扫、墙体开孔及补孔、各类套管制作安装、温控器等 5. 冷媒管、冷凝水管及保温长度综合考虑 6. 带室内、外机之间的连接电	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆及控制接线 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防设备								
66	0309040092553	火灾报警控制器（联动型）	1. 名称：火灾报警控制器（联动型） 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 包括：单体调试、端子接线、与前期设备的对接接线等 5. 设备间线缆连接：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
67	0305060012554	广播功率放大器 400W	1. 名称：广播功率放大器 2. 参数：400W 3. 安装方式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
68	0309040092555	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合 4. 包括：支架制安、单体调试、端子接线、与前期设备的对接接线等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
69	0309040092556	消防电源监控分机	1. 名称：消防电源监控分机 2. 参数：详设计，通讯接口板 3. 安装方式：综合 4. 包括：支架制安、单体调试、端子接线、与前期设备的对接接线等 5. 其他：满足设计、相关标准、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
70	0309040092557	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 参数：详设计，通讯接口板 3. 安装方式：综合 4. 包括：支架制安、单体调试、端子接线、与前期设备的对接接线等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
71	0305030032558	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器 2. 参数：详设计 3. 安装方式：结合设计综合考虑 4. 包括：支架制安、单体调试、端子接线、与前期设备的对接接线等 5. 其他：满足设计、相关标准、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
72	0309050012559	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 范围：整个项目，包括与前期系统的对接 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
73	0309050012560	防火门监控系统调试	1. 名称：防火门监控系统调试 2. 范围：整个项目系统包括电动防火门及常闭防火门，含与前期系统的对接 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
74	0309050012561	消防电源监控系统调试	1. 名称：消防设备电源监控系	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【消控室】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			统调试 2. 范围：整个项目系统，包括与前期系统的对接 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
75	0309050012562	电气火灾监控系统调试	1. 名称：电气火灾电源监控系统调试 2. 范围：整个项目系统，包括与前期系统的对接 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	系统	1.000					
76	0309050012563	应急照明控制系统调试	1. 名称：应急照明控制系统调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			2. 范围：整个项目系统，包括与前期系统的对接 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
77	031301017476	脚手架搭拆		项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【

消控室】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001469	安全文明施工费			77608.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2771.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16378.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37292.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21166.08			
2	031302002470	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003471	非夜间施工增加						
4	031302004472	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005473	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006474	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【

消控室】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008475	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	173851.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		173851.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	173851.72	
合计			173851.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】 标段：/ 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	插座	个	12.00					
2	监控拼接电视墙（55寸拼接屏*9）	套	1.00					
3	2工位监控操作台	套	1.00					
4	48盘位磁盘阵列	套	2.00					
5	12T硬盘企业级硬盘	台	96.00					
6	管理工作站（消控室）	台	1.00					
7	控制键盘	套	1.00					
8	流媒体服务器	台	1.00					
9	安防管理平台服务器（包括安防管理平台软件）	台	1.00					
10	12路解码器	套	1.00					
11	网络报警主机	台	1.00					
12	多功能发卡器（人脸+IC卡等）	台	1.00					
13	IC卡	张	500.00					
14	电子巡更主机	台	1.00					
15	巡查棒	台	15.00					
16	管理工作站（智能照明）	台	1.00					
17	摄像机（吸顶半球）	台	2.00					
18	金属软管 Φ 20	m	3.50					
19	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	台	1.00					
20	出门按钮	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声
 【消控室】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	双门电子门锁	台	1.00					
22	金属线槽200*100mm	m	7.85					
23	配管JDG25	m	56.99					
24	配线 Cat. 6UTP	m	66.81					
25	配线RYY-2*1.5mm²	m	25.07					
26	UPS主机 (30KVA)	套	1.00					
27	基础槽（角）钢	m	24.24					
28	电池柜(含16组12V-100AH电池)	套	1.00					
29	IP网络广播控制主机(含背景音乐系统软件)	台	1.00					
30	CD播放器	台	1.00					
31	前置放大器	台	1.00					
32	音频采集器	台	1.00					
33	寻呼话筒	台	1.00					
34	IP网络音箱	台	1.00					
35	电源管理器	台	1.00					
36	消防采集器	台	1.00					
37	NTP服务器	台	1.00					
38	网络交换机	台	1.00					
39	综合配电柜（消控室）	台	1.00					
40	强电桥架200*100mm	m	13.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【消控室】 标段：/ 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	槽钢	kg	9.75					
42	角钢	kg	3.90					
43	600*600平板LED灯29W	套	8.08					
44	安全出口指示灯	套	2.02					
45	应急照明灯	套	2.02					
46	单联单控开关	个	2.04					
47	五孔插座	个	3.06					
48	钢制接线盒	个	17.34					
49	配线ZR-RVV-3*4mm ²	m	45.36					
50	配线WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	60.59					
51	电力电缆WDZB-YJY-3*6mm ²	m	17.99					
52	电力电缆WDZB-YJY-3*2.5mm ² （含终端头）	m	18.54					
53	电力电缆ZR-YJV-4*25+1*16mm ²	m	27.40					
54	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm ² 电压≤1kV	套	2.04					
55	机柜PDU	套	1.02					
56	机柜600*800*2000mm	套	1.00					
57	广播功率放大器400W	台	1.00					
58	防火门监控器	台	1.00					
59	消防电源监控分机	台	1.00					
60	电气火灾监控主机	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声
 【消控室】
 标段：
 /
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	应急照明控制器	台	1.00					
62	3P空调	套	1.00					
63	火灾报警控制器（联动型）	台	1.00					
64	配管SC100	m	2.06					
65	配线RYY-4*1.0mm²	m	4.10					
66	配线RYY-3*1.5mm²	m	18.20					
67	配线RYY-2*1.0mm²	m	3.78					
68	配管JDG32	m	0.01					
69	配管JDG20	m	30.69					
70	配管SC20	m	7.52					
71	配管SC25	m	3.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 标段： / 第 1 页 共 1 页
 【消控室】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		临时建房门诊								
		排队叫号系统								
1	0304110012564	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	203.960					
2	0305020052565	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP	m	416.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
3	0304110042566	配线 RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYYP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	186.300					
4	0304110042567	配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：RVV-3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
5	0305010022568	门诊签到机	1. 名称：门诊签到机 2. 型号、规格：显示屏尺寸：22 ≥英寸；分辨率：≥1920*1080 ；具体参数和功能详设计 3. 安装方式：落地立式摆放安装 4. 包含：本体、线缆连接、单体 调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	5.000					
6	0305010022569	门诊室门口屏幕	1. 名称：门诊室门口屏幕 2. 型号、规格：显示屏尺寸：≥	台	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			22英寸+双数数字灯牌显示；分 辨率：≥1920*1080；具体参数 和功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED 专用电源、接收卡、视频处理器 、本体、钢支架及防腐、线缆连 接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
7	0305010022570	门诊排队显示一体机	1. 名称：门诊排队显示一体机 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED 专用电源、接收卡、视频处理器 、本体、钢支架及防腐、线缆连 接、单体调试等	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
8	0305010172571	护士站分诊排队叫号软件	1. 名称：护士站分诊排队叫号软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	1.000					
9	0305010172572	医生叫号对讲软件	1. 名称：医生叫号对讲软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	49.000					
10	0305060012573	IP功放	1. 名称：IP功放 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
11	0309040072574	有源喇叭	1. 名称：有源喇叭 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含校接线、单体测试、底座 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	27.000					
12	0304110062575	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	27.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		无线巡更系统								
13	0305070072576	巡更信息钮	1. 名称：巡更信息钮 2. 包含：底座、本体测试等 3. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	6.000					
		分部小计								
		门禁一卡通系统								
14	0304110012577	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）	m	73.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
15	0304110012578	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊 架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿 引线、跨越沉降缝（变形缝）处 按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	49.140					
16	0305020052579	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线	m	263.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
17	0304110042580	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	19.360					
18	0304110042581	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架	m	31.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
19	0304110042582	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合 考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	25.650					
20	0305070062583	人脸识别一体机(密码+ 刷卡+指纹)	1. 名称：人脸识别一体机(密码 +刷卡+指纹) 2. 参数：详设计	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
21	0304040312584	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.000					
22	0305070072585	单门电子门锁	1. 名称：单门电子门锁 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6.000					
23	0304110062586	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
		分部小计								
		其它								
24	0305020102587	100对110配线架	1. 名称：100对110配线架 2. 规格、参数：100对110配线 架 3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	1.000					
25	0305020062588	100对大对数电缆	1. 名称：100对大对数电缆 2. 规格、型号：100对 3. 敷设方式：综合考虑	m	7.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含编码、线缆头等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
26	0305020102589	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格、参数：12口 3. 包含：含面板、背板、耦合器 ，各类附件等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	3.000					
27	0305020072590	12芯单模轻铠光缆	1. 名称：12芯单模轻铠光缆 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	21.530					
28	0305010122591	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：光模块、电模块、单体 调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
29	0305010122592	48口接入交换机	1. 名称：48口接入交换机 2. 参数：48口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体 调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	3.000					
30	0305020092593	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类型：光纤 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、端接 头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	条	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【临建、超声】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	0305020162594	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 类别：综合 3. 规格：满足要求 4. 包含光纤熔接费用 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	根	72.000					
32	0305020202595	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	链路	36.000					
		分部小计								
		分部小计								
		超声1F								
		排队叫号系统								
33	0304110012596	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20	m	38.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
34	0305020052597	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等	m	139.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
35	0304110042598	配线 RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYYP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	18.650					
36	0305010022599	门诊室门口屏幕	1. 名称：门诊室门口屏幕 2. 型号、规格：显示屏尺寸：≥ 22英寸+双数数字灯牌显示；分 辨率：≥1920*1080；具体参数 和功能详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用电源、接收卡、视频处理器、本体、钢支架及防腐、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
37	0305010022600	等候大厅液晶显示屏	1. 名称：等候大厅液晶显示屏 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含：模组LED单元板、LED专用电源、接收卡、视频处理器、本体、钢支架及防腐、线缆连接、单体调试等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2.000					
38	0305010172601	护士站分诊排队叫号软件	1. 名称：护士站分诊排队叫号软件 2. 需满足设计及业主需求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
39	0305010172602	医生叫号对讲软件	1. 名称：医生叫号对讲软件 2. 需满足设计及业主需求 3. 包含：调试 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	5.000					
40	0305060012603	IP功放	1. 名称：IP功放 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	1.000					
41	0309040072604	有源喇叭	1. 名称：有源喇叭 2. 型号：详设计 3. 安装方式：结合设计综合 4. 包含校接线、单体测试、底	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			座 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
42	0304110062605	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	个	3.000					
		分部小计								
		无线巡更系统								
43	0305070072606	巡更信息钮	1. 名称：巡更信息钮 2. 包含：底座、本体测试等 3. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		门禁一卡通系统								
44	0304110012607	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	12.600					
45	0304110012608	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式：结合设计综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 凿、刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 包含过接盒、防腐、接地、穿引线、跨越沉降缝（变形缝）处按相关规范设置补偿装置 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求							
46	0305020052609	配线 Cat.6 UTP	1. 名称：配线 2. 规格、型号：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 含编码、水晶头、线缆测试、链路测试等	m	39.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
47	0304110042610	配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	3.500					
48	0304110042611	配线 RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综 合考虑 3. 型号、规格：RYY-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、	m	6.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
49	0304110042612	配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	4.260					
50	0305070062613	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	1. 名称：人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹) 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
51	0304040312614	出门按钮	1. 名称：出门按钮	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
52	0305070072615	单门电子门锁	1. 名称：单门电子门锁 2. 参数：详设计 3. 包含：线缆连接、支架、调试 等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	1.000					
53	0304110062616	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质、规格：钢制 3. 类型：接线盒、灯头、插座、 开关等综合 4. 包含：凿槽及恢复处理、防腐 、接线盒延边框等 5. 其他：满足设计、相关标准、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
		分部小计								
		其它								
54	0305020102617	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格、参数：50对110配线架 3. 包含：各类附配件等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	1.000					
55	0305020062618	25对大对数电缆	1. 名称：25对大对数电缆 2. 规格、型号：25对 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、线缆头等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	5.130					
56	0305010122619	8口接入交换机	1. 名称：8口接入交换机 2. 参数：8口，具体详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：光模块、电模块、单体 调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
57	0305020102620	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格、参数：12口 3. 包含：含面板、背板、耦合器 ，各类附件等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	3.000					
58	0305020072621	12芯单模轻铠光缆	1. 名称：12芯单模轻铠光缆 2. 参数：12芯，具体详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 含编码、熔接等 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	15.380					
59	0305010122622	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体 调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求							
60	0305010122623	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：24口，具体详设计 3. 包含：光模块、电模块、单体 调试等 4. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	台	1.000					
61	0305020092624	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类型：光纤 3. 长度：结合设计综合 4. 包含：制作安装、编码、端接 头、线缆链路测试等 5. 其他：满足设计、相关标准、	条	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、
临建、超声 【临建、超声】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及招标文件要求							
62	0305020162625	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 类别：综合 3. 规格：满足要求 4. 包含光纤熔接费用 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	根	72.000					
63	0305020202626	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 出具调试试验记录报告 3. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	链路	36.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
64	031301017484	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【

标段：/

第 1 页 共 2 页

临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001477	安全文明施工费			21382.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		763.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4512.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10274.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5831.60			
2	031302002478	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003479	非夜间施工增加						
4	031302004480	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005481	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006482	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【

标段：/

第 2 页 共 2 页

临建、超声】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008483	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声【临建、超声】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	47753.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		47753.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【临建、超声】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【临建、超声】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【临建、超声】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 【临建、超声】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声
 【临建、超声】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	配管JDG20	m	249.87					
2	配线 Cat.6UTP	m	901.07					
3	配线RYYF-2*1.0mm²	m	221.35					
4	配线RVV-3*2.5mm²	m	1.08					
5	门诊室门口屏幕	台	39.00					
6	护士站分诊排队叫号软件	套	2.00					
7	医生叫号对讲软件	套	54.00					
8	IP功放	台	8.00					
9	有源喇叭	个	30.00					
10	钢制接线盒	个	44.88					
11	巡更信息钮	套	9.00					
12	门诊签到机	台	5.00					
13	门诊排队显示一体机	台	15.00					
14	等候大厅液晶显示屏	台	2.00					
15	配管SC20	m	88.43					
16	配线RYY-2*1.0mm²	m	24.69					
17	人脸识别一体机(密码+刷卡+指纹)	台	7.00					
18	出门按钮	个	7.00					
19	单门电子门锁	台	7.00					
20	100对110配线架	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声
 【临建、超声】
 标段：
 /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	100对大对数电缆	m	7.32					
22	12口光纤配线架	套	6.00					
23	12芯单模轻铠光缆	m	37.65					
24	24口接入交换机	台	6.00					
25	48口接入交换机	台	3.00					
26	光纤跳线	条	11.00					
27	光纤尾纤	根	144.00					
28	50对110配线架	套	1.00					
29	25对大对数电缆	m	5.23					
30	8口接入交换机	台	1.00					
31	24口POE接入交换机	台	1.00					
32	配管SC25	m	60.91					
33	配线RYY-3*1.5mm²	m	41.02					
34	配线RYY-4*1.0mm²	m	32.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 弱电机房、消控室、临建、超声 标段： / 第 1 页 共 1 页
 【临建、超声】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【 标段： /
既有建筑加固工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【既有建筑加固工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001485	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002486	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003487	非夜间施工照明						
4	011707004488	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005489	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【既有建筑加固工程暂估价】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006490	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007491	已完工程及设备保护费						
8	011707008492	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【既有建筑加固工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	3600000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3600000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3600000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【既有建筑加固工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【既有建筑加固工程暂估价】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价

标段: /

第 1 页 共 1 页

【既有建筑加固工程暂估价】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	既有建筑加固		3600000.00			
合计			3600000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【既有建筑加固工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工
程暂估价 【既有建筑加固工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【既有建筑加固工程暂估价】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【装饰工程暂估价】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001493	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002494	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003495	非夜间施工照明						
4	011707004496	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005497	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【装饰工程暂估价】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006498	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007499	已完工程及设备保护费						
8	011707008500	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【装饰工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	2271000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	2271000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2271000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【装饰工程暂估价】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【装饰工程
暂估价】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价

标段: /

第 1 页 共 1 页

【装饰工程暂估价】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	土建及安装拆除		1700000.00			
2	绿化喷灌系统		370000.00			
3	成品公共厕所		200000.00			
4	DR机房天轨钢架		1000.00			
合计			2271000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【装饰工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工
程暂估价 【装饰工程暂估价】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【装饰工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【装饰工程暂估价】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【安装工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001501	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002502	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003503	非夜间施工照明						
4	011707004504	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005505	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【安装工程暂估价】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006506	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007507	已完工程及设备保护费						
8	011707008508	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【安装工程暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	3105000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3105000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3105000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【安装工程暂估价】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【安装工程
暂估价】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价

标段: /

第 1 页 共 1 页

【安装工程暂估价】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	信号覆盖系统		1600000.00			
2	地上一体化污水处理站		1505000.00			
合计			3105000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【安

标段：/

第 1 页 共 1 页

装工程暂估价】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工
程暂估价 【安装工程暂估价】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【安装工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 专业工程暂估价 【安装工程暂估价】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输
【垂直运输】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		垂直运输								
1	011703001517	二次装修垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 公共建筑，框架结构 2. 地下室建筑面积：无地下室 3. 建筑物层数：综合详设计	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输 【垂直运输】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001509	安全文明施工费			39445.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1408.76			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8324.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18954.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10757.79			
2	011707002510	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003511	非夜间施工照明						
4	011707004512	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005513	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006514	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输 【垂直运输】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007515	已完工程及设备保护费						
8	011707008516	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输 【垂直运输】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输 【垂直运输】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输 【垂直运输】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输 【垂直运输】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

垂直运输】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装
修垂直运输 【垂直运输】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输 【垂直运输】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目 二次装修垂直运输 【垂直运输】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。