

危险性较大的分部分项工程清单

工程名称	彭州市人民医院金彭西路院区服务能力提升项目危大工程	施工安全监督编号	
一、新建建筑危险性较大的分部分项工程清单		是否涉及	部位 (如涉及)
(一) 基坑工程			
1.开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。		√	土方开挖、支护
2.开挖深度虽未超过 3m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂, 或影响毗邻建、构筑物安全的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。		√	土方开挖、支护
(二) 起重吊装及安装拆卸工程			
1.采用起重机械进行安装的工程。		√	起重吊装
(三) 拆除工程			
1.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。		√	所有子项
(四) 其他			
钢结构、网架和索膜结构安装工程。。		√	体检中心钢屋面, 连廊, 门卫
二、装修、修缮、改造建筑危大工程			
(一) 既有建筑非承重及局部承重构件的拆除工程			
1.对 80~90 年代砖混或框架结构中进行隔墙、局部承重墙、预制楼板、楼梯段等构件的局部拆除或静力切割拆除; 涉及建筑物在用域相邻房间的保护性拆除。		√	
(二) 砌体承重墙开洞、门洞扩大施工			
1.在原有承重砖墙上新开或扩大防火分区门洞、设备管井洞口 (> 300mm) 。		√	

(三) 预应力空心楼板局部拆除及置换现浇板施工		
1.消防改造中需拆除预应力混凝土空心板（SP板/槽形板）并新做现浇钢筋混凝土楼板的拆板作业，以及涉及预应力构件周边的局部凿除	√	
(四) 置换混凝土加固法——承重构件的混凝土剔除与置换		
1.对原有柱、梁采用置换混凝土加固，需凿除原构件部分混凝土至露出钢筋，涉及竖向主要承重构件卸载及新混凝土浇筑。	√	
(五) 增大截面加固——新增钢筋植筋及湿作业模板支撑		
1.梁、柱、墙采用加大截面法加固，需在原有构件上大面积钻孔植筋、支模浇筑，形成新增混凝土包裹层，模板支撑高度≥5m或集中线荷载较大时属危大工程。	√	
(六) 粘贴钢板/碳纤维加固—高空及受限空间作业		
1.在门诊大厅、病房走廊高位梁底及板底粘贴钢板或碳纤维布，涉及高处作业、化学胶粘剂使用及封闭空间施工。	√	
(七) 新增设备基础、局部深开挖及降水		
1.在建筑物建筑内部或紧邻原建筑基础旁开挖新增消防水池、蓄水池、管道开挖，开挖深度≥3m或虽<3m但周边有老基础、地下管线复杂。	√	
(八) 新增现浇楼板/梁、加固置换混凝土的模板支撑工程		
1.搭设高度≥5m，或跨度≥10m，或施工总荷载≥10kN/m ² ，或集中线荷载≥15kN/m的混凝土模板支撑工程	√	
(九) 消防大型设备（水箱、风机、配电柜）吊装及室内二次搬运		
1.采用非常规起重设备、方法且单件起吊重量≥10kN（如屋顶消防水箱、大型排烟风机、气体灭火钢瓶柜）的吊装，或在楼层内用倒链、小型卷扬机提升重型设备。	√	
(十) 塔式起重机/施工升降机的安装与拆卸（如外立面大型改造涉及）		
1.在既有建筑物院落内安装、拆卸塔吊或施工外用电梯，靠近	√	

在用门诊楼或住院部。		
(十一) 高处作业吊篮安装、拆卸及使用 (外立面局部加固/幕墙更换)		
1.在建筑物主楼外立面使用高处作业吊篮进行外墙防火层修补、清洗、外装饰构件施工。	√	
(十二) 既有建筑改造过程中楼面集中堆载及施工荷载超限风险		
1.本项目属于上世纪 80-90 年代修建建筑，原设计活荷载标准较低，在消防改造、加固工程中，大量堆放新进钢材、预制混凝土块、袋装水泥、砂子、大型消防管件 钢瓶组等材料，或在局部区域集中布置混凝土泵车、大型切割设备、堆积拆除垃圾，极易造成楼面局部或整体超载，诱发预制板开裂、挠度过大甚至垮塌事故。	√	

以上涉及的危险性较大的分部分项工程，若有漏项，如需补充，投标人可在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施，满足《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及设计要求，涉及的费用投标报价时综合考虑在招标清单已列明的措施项目投标报价中，中标后不再另行计取。

注：1、投标人自行补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

2、投标人自行补充完善的内容，不作为否决投标依据。