

郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施 （市政道路）-望帝路南延线施工 / 标段

答疑文件02号

致各潜在投标人：

现对该项目招标进行招标答疑，按招标文件要求，本次答疑文件作为招标文件的组成部分。具体内容如下：

问 1：根据招标文件“设计疑问回复”中第五大条排水第 1 条答疑“土石方开挖是否考虑反挖反填”，设计回复为：“开挖至加强层后再实施管网工程”，请明确是否为挖方填方路段均为施工至加强层后再施工管网工程，还是仅挖方段施工至加强层后再施工管网工程。

答 1：本次排水挖方段均开挖至道路加强层后再进行排水沟槽开挖；填方段对于存在路基加强层位于现状地面清表线下情况为开挖至道路加强层后再进行排水沟槽开挖，除此之外其余填方段为先实施管网工程。

问 2：最外侧电力管道距离规划红线约 1m，但管道平均埋深大于 1m，以 K0+080 西侧电力排管为例，此处自然地面高度距离管底高度约 4.4m，放坡势必超出规划红线范围。请问此类情况可否临时超出规划红线？

答 2：放坡可临时超出规划红线，临时占地由业主协调，施工完成后由施工方恢复，费用由投标人自行考虑。

问 3：根据设计疑问回复第五条排水工程第 5 点，管线开挖大于 3m 情况需做素喷支护，且临时基坑支护节点仅在排水图 S03-10 中体现，对于其他管线开挖超过 3m 情况是否同排水工程采用素喷支护？

答 3：所有电力、管网工程，管线开挖深度 $3 < H \leq 5m$ 采用素喷支护。

问 4：工程量清单中道路工程、沟渠工程、景观绿化工程、交通工程、智慧综合工程中显示存在单价措施项：“围堰”、“便道及便桥”，但控制价为 0，请问此类单价措施如何考虑？项目特征“自行考虑”是否可以理解为自行考虑是否采用此类措施？

答 4：由投标人自行考虑报价及措施。

问 5：沟渠箱涵起始点均在规划红线外，能否明确红线外临时用地范围？

答 5：沟渠箱涵起点按图纸确定，红线外临时用地范围根据现场情况确定。

问 6：招标控制价 CJZ 自检提示评审材料及设备项有异常，请提供修正后的控制价 CJZ 及招标清单 CJZ 文件。

答 6：该部分无需进行材料评审，投标人无需填报。

问 7：招标文件图纸说明第 5 页，4.1 地形、地貌：局部未拆迁房屋，苗圃，绿化等。请招标人明确拆迁完成时间，以便投标人制定施工进度计划。

答 7：所有拆迁工作 2026 年 10 月份完成。

招标人：成都市郫都区成影望丛建设开发有限公司

招标代理机构：中通建设工程管理有限公司

2026年09月08日

郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施 （市政道路）-望帝路南延线施工 / 标段补遗文件01号

致各位潜在投标人：

现对本项目招标文件进行补遗，按照招标文件要求，本补遗文件为招标文件的组成部分：

1. 原招标工程量清单及招标控制价中提供的“承包人提供主要材料和工程设备一览表”中基准单价有调整，现对该内容进行更正，更正后的内容已重新上传。请各投标人重新下载使用，投标文件工程量清单报价须以本次最新上传版本为准，未采用本次更新清单编制投标文件造成的一切后果，由投标人自行承担。

2. 开标时间由 2026 年 09 月 16 日 09 时 30 分变更为 2026 年 09 月 24 日 09 时 30 分。

3. 招标文件中涉及以上相关内容均作相应调整，其余内容不变。

招标人：成都市郫都区成影望丛建设开发有限公司

招标代理机构：中通建设工程管理有限公司

2026年09月08日

20260927